PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
BARRAGEM DO SOCORRO

Santa Filomena/PE
2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO – RAS
BARRAGEM DO SOCORRO

Relatório Ambiental Simplificado – RAS da área onde pretende-se instalar a Barragem do Socorro localizado no Sítio São Joaquim, zona rural no município de Santa Filomena/PE, apresentada a Agência de Meio Ambiente do Estado de Pernambuco – CPRH, afim de obter-se o Licenciamento Ambiental para a execução da obra no empreendimento.

Responsável técnico: Pedro da Silva Pimentel Junior – Engenheiro Sanitarista e Ambiental – CREA nº 241669271-2 – Visto Profissional: 16692712PE.

Santa Filomena/PE
2026

APRESENTAÇÃO

O presente Relatório Ambiental Simplificado (RAS) refere-se à Barragem do Socorro, localizada na zona rural do município de Santa Filomena, Estado de Pernambuco, sob as coordenadas geográficas Latitude: 8°05'27.80"S e Longitude: 40°32'5.79"O. O referido empreendimento tem por objetivo subsidiar o processo de Licenciamento Ambiental junto à Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, com vistas à obtenção da devida autorização para execução da obra. O presente RAS foi elaborado conforme o TR NULE nº 12/2025 – Termo de Referência para elaboração e apresentação de Relatório Ambiental Simplificado (RAS), relacionado ao empreendimento "Barragem do Socorro", no município de Santa Filomena – PE, sob o Processo CPRH nº 009302/2025, garantindo o atendimento às diretrizes técnicas e normativas exigidas pelo órgão licenciador.

O empreendimento encontra-se com processo de licenciamento ambiental em andamento, registrado sob o nº 009302/2025 (processo raiz) e nº 014178/2025 (juntada de documentos). Ressalta-se que a obra é objeto de convênio celebrado com o Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento – SRHS, integrando as ações de fortalecimento da infraestrutura hídrica estadual e de promoção da segurança hídrica no semiárido.

A Barragem do Socorro tem como finalidade principal ampliar a oferta de água para a população residente na Comunidade do Socorro e regiões adjacentes, visando o abastecimento humano e a dessedentação animal, contribuindo diretamente para a melhoria das condições de vida das famílias locais. A execução da obra está em conformidade com os princípios estabelecidos pela Lei Federal nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, a qual define que a prioridade no uso da água é o consumo humano e a dessedentação de animais em situações de escassez, reforçando o caráter social e estratégico do empreendimento.

A implantação da Barragem do Socorro apresenta relevância ambiental e socioeconômica significativa, considerando que o município de Santa Filomena está inserido no semiárido pernambucano, região que enfrenta severos períodos de estiagem e

limitações no acesso à água potável. Assim, o empreendimento busca minimizar os efeitos da irregularidade climática, promovendo segurança hídrica e desenvolvimento sustentável, de forma a garantir a perenização dos mananciais e a resiliência das comunidades rurais frente aos eventos de seca.

Dessa forma, o presente RAS tem como propósito avaliar as condições ambientais da área de implantação e demonstrar a viabilidade técnica e ambiental do empreendimento, assegurando que sua execução ocorra de forma compatível com a legislação vigente e os princípios da sustentabilidade. O documento apresenta as informações necessárias à análise do órgão licenciador, descrevendo as características do empreendimento, os potenciais impactos ambientais e as medidas mitigadoras e de controle que serão adotadas, garantindo que a Barragem do Socorro contribua de maneira efetiva para o fortalecimento da segurança hídrica e a melhoria da qualidade de vida da população beneficiada.

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO 3
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DO PROPONENTE, DA EMPRESA CONSULTORA E DA EQUIPE TÉCNICA. 8
Identificação do empreendimento 8
Identificação e qualificação do proponente 8
Identificação da empresa consultora responsável pela elaboração do RAS 8
Identificação da equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do RAS 9
OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 10
LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 12
DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 14
Caracterização da área 14
Ordenamento do uso do solo na propriedade 16
Características técnicas do empreendimento 17
Lâmina da Sangria 28
Revanche ou folga 29
Vazão do Sangradouro 30
CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GERAIS E ARRANJO DO MACIÇO DE TERRA 31
PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS DOS MATERIAIS DE PROJETO (JAZIDAS) .. 35
ANÁLISE DE ESTABILIDADE GEOTÉCNICA DOS TALUDES (EQUILÍBRIO LIMITE) 39
GEOMETRIA E CUBAGEM DAS ESCAVAÇÕES DE FUNDAÇÃO 46
CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO 49
PLANOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO 49
ANÁLISE JURÍDICA 51
Licenciamento Ambiental 51
Da Competência para o Licenciamento 52
Do Uso e da Ocupação do Solo 55
Da Gestão dos Recursos Hídricos e Outorga de Uso 56
Da Proteção e Controle da Poluição 59
Da Política Nacional de Segurança de Barragens 61

Do PACUERA – Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial 62
Da Proteção à qualidade e quantidade das águas 63
Da Proteção do Solo 66
Da proteção e controle da poluição sonora. 68
Da Fauna 70
Do Enfrentamento e Adaptação às Mudanças Climáticas 72
Licenciamento e Avaliação de Impacto Ambiental 73
Da Responsabilidade Ambiental 75
Espaços Legalmente Protegidos 77
Supressão de Vegetação e Compensação Ambiental 79
Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural 81
Atuação de Órgãos da Administração Pública Federal em Processos de Licenciamento Ambiental 84
Desapropriação, Negociação e Indenização de Populações Atingidas por Barragens 85
Lei de Crimes Ambientais 87
Da Compatibilidade com a Legislação Municipal 89
Conclusão Jurídica 91
ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO 93
Definição 93
Área de Influência Indireta (AII) 95
Área de Influência Direta 96
Área de Influência Direta dos Meios Físico e Biótico 96
Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico 97
Área Diretamente Afetada (ADA) 98
Área Diretamente Afetada dos meios físico e biótico e socioeconômico 98
DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA 100
Meio Físico 100
Meio Biótico 141
Meio Socioeconômico 154
PASSIVO AMBIENTAL 167
AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS 169

Meio Físico 169
Meio Biótico 175
Meio Socioeconômico 178
PROGRAMAS AMBIENTAIS 188
CONCLUSÕES 193
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 195
ANEXOS 203

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DO PROPONENTE, DA EMPRESA CONSULTORA E DA EQUIPE TÉCNICA.

Identificação do empreendimento

O empreendimento refere-se à implantação da Barragem Socorro, que será no Sítio São Joaquim, zona rural do município de Santa Filomena/PE, estado de Pernambuco. O empreendimento foi projetado no curso principal do Riacho dos Caldeirões, e tem como objetivo principal a acumulação de água para o abastecimento humano e dessedentação animal.

Identificação e qualificação do proponente

Nome/Razão Social: Prefeitura Municipal de Santa Filomena-PE

CPF/CNPJ: 01.613.732/0001-10

Endereço da sede: Rua Genésio Marinho Falcão, s/n, Bairro: Centro, CEP: 56.210-000, Santa Filomena-PE.

E-mail: pmsantafilomena@hotmail.com

Endereço do empreendimento (Barragem): Sítio São Joaquim, s/n, Zona rural, CEP: 56.210-000, Santa Filomena/PE

Responsável Legal: Pedro Gildevan Coelho Melo

Ocupação: Prefeito Municipal

Identificação da empresa consultora responsável pela elaboração do RAS

Razão Social: PP Engenharia e Consultoria

CNPJ: 53.660.388/0001-13 Inscrição no Cadastral Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA): Nº 8971373

Nome do Profissional: Pedro da Silva Pimentel Junior

CPF: 043.330.241-02

Endereço: Travessa Fernando Bezerra, Casa 07, Bairro: Centro, CEP: 56.200-000, Ouricuri-PE.

Formação: Engenheiro Sanitarista e Ambiental

Número do Registro Profissional no Conselho Regional: CREA N° 2416692712

Telefone: (87) 9 9988-3246

Inscrição no Cadastral Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA): Nº 8366913

Identificação da equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do RAS

Função desempenhada	Nome	Qualificação	Registro Profissional	Registro IBAMA	Assinatura do Profissional
Coordenação Geral	Pedro da Silva Pimentel Junior	Engenheiro Sanitarista e Ambiental	CREA N° 2416692712	8971373	gov.br Documento assinado digitalmente PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR Data: 03/08/2026 08:24:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Coordenação Técnica	Vanêssa Coelho da Silva	Biológa / Mestre em Ciência e Tecnologia Ambiental	CRBio 125.866/05-D	9154398	gov.br Documento assinado digitalmente VANESSA COELHO DA SILVA Data: 03/08/2026 10:23:23-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Meio Físico: clima e condições meteorológicas; recursos hídricos superficiais e recursos hídricos subterrâneos	Pedro da Silva Pimentel Junior	Engenheiro Sanitarista e Ambiental	CREA N° 2416692712	8971373	gov.br Documento assinado digitalmente PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR Data: 03/08/2026 08:29:30-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Meio Socioeconômico	Elysandra de Oliveira Mendes	Assistente Social	CRESS: 4533 4ª Região		gov.br Documento assinado digitalmente ELYSANDRA DE OLIVEIRA MENDES Data: 03/08/2026 10:03:29-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Meio Biótico: fauna, flora	Maria Naiara Pereira da Silva	Bióloga	CRBio N°125.104/05-D	8982335	gov.br Documento assinado digitalmente MARIA NAIARA PEREIRA DA SILVA Data: 03/08/2026 08:36:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Meio Físico: geologia, geomorfologia e geotecnia; pedologia; e recursos hídricos subterrâneos	Felipe Cláudio Gama Borges	Geólogo	CREA Nº 1814872671	7189665	gov.br Documento assinado digitalmente FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES Data: 03/08/2026 08:53:37-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Descrição técnica do empreendimento, Projeto Básico de Engenharia	Leonardo Luiz Cruz da Silva	Engenheiro Civil	CREA Nº 1807013782		gov.br Documento assinado digitalmente LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA Data: 03/08/2026 12:19:34-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Análise Jurídica	Jonatham Bryan Silva Coelho	Advogado	OAB/PE 39.632		JONATHAM BRYAN SILVA COELHO:01372842411 Assinado de forma digital por JONATHAM BRYAN SILVA COELHO:01372842411 Dados: 2026.08.03 10:59:10 -03'00'

OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento Barragem do Socorro, localizado no Sítio São Joaquim, zona rural do município de Santa Filomena/PE, tem como objetivo principal ampliar a oferta de água para o abastecimento humano, a dessedentação animal e o fomento às atividades agrícolas da região. A barragem terá capacidade de 1.000.000 m³ (1 hm³) e promoverá o armazenamento e regularização da vazão do riacho dos Caldeirões, contribuindo significativamente para o uso racional e sustentável dos recursos hídricos locais. Do ponto de vista técnico, o eixo do barramento foi escolhido a partir de estudos de campo, levando em consideração a viabilidade topográfica, a potencialidade hídrica e a preservação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), garantindo a implantação em local ambientalmente adequado e de menor impacto possível.

Sob o aspecto ambiental, o empreendimento justifica-se pela necessidade de segurança hídrica em uma região inserida no semiárido pernambucano, onde as longas estiagens comprometem o abastecimento regular de água e afetam diretamente as

condições de vida da população. Em campo, verificou-se que o abastecimento atual ocorre de forma irregular e precária, sendo realizado em rodízios espaçados e complementado por carros-pipa, muitas vezes sem tratamento adequado. A implantação da Barragem do Socorro representa, portanto, uma ação estratégica para o enfrentamento do estresse hídrico, garantindo reservas hídricas permanentes e assegurando a continuidade das atividades produtivas e o bem-estar das comunidades rurais beneficiadas.

Sob a ótica socioeconômica, a barragem atenderá uma demanda expressiva, suprindo as necessidades de aproximadamente 12.400 pessoas, além de 130.000 cabeças de caprinos, ovinos e suínos e 5.000 cabeças de bovinos, que dependem diretamente dos recursos hídricos para sobrevivência e produção. Ademais, possibilitará o fortalecimento da agricultura familiar, principal base econômica da zona rural de Santa Filomena, estimulando a produção de alimentos e reduzindo os riscos de insegurança alimentar. Dessa forma, o empreendimento é considerado ambientalmente viável, tecnicamente adequado e economicamente justificável, sendo essencial para promover desenvolvimento sustentável, resiliência hídrica e melhoria da qualidade de vida da população local.

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

A Barragem do Socorro será construída no Sítio São Joaquim, município Santa Filomena, estado de Pernambuco, e irá localizar-se nas seguintes coordenadas Latitude 8° 5'27.49"S e Longitude 40°32'6.26"O.

Imagem 01: Localização da Barragem do Socorro.

Imagem 02: Mapa de localização da Barragem do Socorro.



DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

Caracterização da área

A Barragem do Socorro será implantada na região norte do município de Santa Filomena, no interior do Estado de Pernambuco, mais precisamente no Sítio São Joaquim, localizado no Distrito do Socorro, zona rural do município. O empreendimento em questão situa-se a cerca de 16 km da sede municipal e a 715 km da capital pernambucana, Recife. O acesso à barragem se dá pela direção nordeste, por meio de uma estrada vicinal não pavimentada com cerca de 15 km de extensão, encontrando-se o eixo do barramento à esquerda do trajeto.

O eixo barrável foi definido com base em levantamentos topográficos e estudos técnicos, estando posicionado sob as coordenadas geográficas UTM, fuso 24S, referenciadas ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000, sendo a ombreira direita localizada em 330928,43 m E e 9105261,01 m S e a ombreira esquerda em 330821,13 m E e 9105406,69 m S. A escolha do local para implantação considerou os fatores de viabilidade topográfica, potencialidade hídrica, benefícios socioambientais e a preservação das Áreas de Preservação Permanente (APPs), assegurando um equilíbrio entre a funcionalidade técnica e a minimização dos impactos ambientais.

O empreendimento será instalado no riacho dos Caldeirões, curso d’água afluente do riacho do Peixe, que por sua vez deságua no riacho São Pedro, contribuinte do rio Brígida, o qual integra a bacia do rio São Francisco. Essa configuração hidrográfica confere à Barragem do Socorro uma importância estratégica regional, pois permitirá o armazenamento e regularização de vazões em um sistema de drenagem que desempenha papel fundamental no equilíbrio hídrico da região semiárida. A implantação da barragem, portanto, representa uma ação estruturadora essencial para o fortalecimento da segurança hídrica e para o desenvolvimento sustentável da zona rural de Santa Filomena e áreas adjacentes.

Imagem 03: Localização do Riacho a ser instalado a Barragem.



Imagem 04: Mapa da delimitação da área de preservação permanentes do empreendimento.



Ordenamento do uso do solo na propriedade

A área destinada à implantação da Barragem do Socorro está localizada no Sítio São Joaquim, situado na zona rural do município de Santa Filomena/PE, a aproximadamente 3 km do Distrito do Socorro. Trata-se de uma área rural, conforme o zoneamento territorial municipal, caracterizada predominantemente por atividades agropecuárias e uso do solo voltado à agricultura de subsistência e criação de animais. O

imóvel está cadastrado no Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) sob o nº 221.066.085.049-1, e possui registro no Cadastro Ambiental Rural (CAR) sob o nº PE-2612554-D6FD.2F82.85C6.414B.A8AA.B39E.DF15.CDA2, com identificação CIB nº 3.140.184-8, conforme descrito no memorial descritivo da propriedade.

A área é de propriedade da Sra. Adalcina Granja, que, por meio de Instrumento Particular de Cessão Gratuita de Uso e Posse de Bem Imóvel para Utilização Pública, cedeu o terreno à Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE, possibilitando a execução do empreendimento de interesse coletivo. A cessão da área reflete o caráter público e social da obra, que tem como objetivo a melhoria da infraestrutura hídrica e a ampliação da oferta de água para as comunidades rurais circunvizinhas, atendendo assim ao princípio da função social da propriedade rural.

No que se refere à infraestrutura existente, a área do empreendimento possui acesso facilitado por estrada vicinal não pavimentada, que parte da sede municipal em direção nordeste, com extensão aproximada de 15 km, garantindo condições adequadas para o transporte de materiais e equipamentos durante a fase de obras. Nas proximidades, não foram identificadas linhas de transmissão de energia, gasodutos ou outras redes públicas de grande porte, sendo, portanto, uma área com baixa ocupação antrópica e interferência mínima de estruturas já instaladas. Assim, a implantação da Barragem do Socorro será harmonizada com o uso atual do solo e contribuirá para o ordenamento territorial sustentável, integrando-se de forma adequada às condições rurais e produtivas da região.

Características técnicas do empreendimento

O presente tópico apresenta as características técnicas do empreendimento Barragem do Socorro, abrangendo informações referentes às suas dimensões, estrutura física, componentes principais, capacidade de armazenamento, métodos construtivos e demais elementos de engenharia que compõem o projeto. Serão descritos os aspectos técnicos essenciais à compreensão do funcionamento e da viabilidade do barramento, incluindo detalhes sobre o reservatório, vertedouro, estrutura de controle, tomadas d'água, acessos e obras complementares, de modo a fornecer uma visão geral e integrada

das soluções adotadas para garantir a eficiência operacional, segurança estrutural e sustentabilidade ambiental do empreendimento.

Tabela 01: Ficha técnica do Barramento.

IDENTIFICAÇÃO	
Denominação	Barragem do Socorro
Proprietário	Prefeitura Municipal de Santa Filomena
Finalidade	Abastecimento humano e dessedentação animal
CURSO DE ÁGUA	
Bacia Hidrográfica	Bacia Hidrográfica do rio Brígida
Curso de Água	riacho dos Caldeirões
Distância à foz	9,7 km
Área da Bacia de Contribuição	74,9 Km^2
DADOS DA BARRAGEM	
Técnica construtiva	Barragem de terra/solo compactado
Extensão total do coroamento	339,99 m
Altura do barramento	23,80
Largura do coroamento	5,0 m
Cota de coroamento	526,00 m
Cota do Talvegue (m)	509,197 m
Inclinação talude montante	0,333
Inclinação talude jusante	0,4
Largura mínima do Cut-Off (m)	4,50 m
Largura Máxima do Cut-Off (m)	8,999 m
SANGRADOURO	
Tipo de sangradouro	Retangular
Cota do sangradouro	523,00 m
Largura sangradouro	39,0 m
Extensão(m) do sangradouro	80,00 m
Descarga de fundo	Tubulação de 400 mm de diâmetro
DADOS DO RESERVATÓRIO	
Área inundada na cota normal 523,00 m	73,88 ha
Área inundada na cota máxima 524,0 m	98,64 ha
Cota de sangria	523,00 m
Volume acumulado na cota 523,00	3,06 milhões de metros cúbicos
Profundidade máxima	13,81 m

Dimensionamento da Bacia Hidráulica

A altura da lâmina d'agua ou profundidade da bacia hidráulica ou reservatório foi definida em função do recurso disponível para construção e com base do levantamento topográfico da bacia hidráulica.

Os cálculos de volumes armazenados (m³) foi realizado de forma parcial para cota máxima do nível d'água de 519,85 m (Quadro 1).

As áreas das seções foram obtidas por meio do programa AutoCad e o volume parcial do tronco de pirâmide e acumulado calculado foram determinadas por planilha eletrônica editável (Excel) conforme apresentados na Quadro 1.

Tabela 02. Cálculo da área inundada e do volume da bacia hidráulica da Barragem do Socorro, Santa Filomena - PE.

Curvas de Nível (m)		Cota Média (m)	Área Inundada (m²)	Volumes(m³) do Tronco de Pirâmide entre 2 CN's (m³)	Vol. Acumulado (m³)	Vol. Total (m³)
509	510	509,5	2.709,32	2.447,42	26.686,80	29.134,22
510	511	510,5	7.604,15	2.775,80	67.296,73	70.072,53
511	512	511,5	13.155,75	1.001,52	103.272,64	104.274,16
512	513	512,5	15.158,78	4.139,44	103.837,64	107.977,08
513	514	513,5	23.437,66	1.897,54	137.110,31	139.007,85
514	515	514,5	31.556,12	2.161,69	132.078,79	134.240,48
515	516	515,5	37.489,33	2.966,61	121.491,06	124.457,67
516	517	516,5	52.866,80	7.688,74	106.844,59	114.533,33
517	518	517,5	71.470,11	9.301,66	97.803,58	107.105,24
518	519	518,5	87.685,47	8.107,68	60.749,59	68.857,27
Área Total em (m²) =			370.366,23	Volume Total Armazenável(m³) =		**999.659,83**

O quadro 01 mostra que com lâmina d'agua de 10,85 metros de altura, a barragem armazenará 999.659,83 m³ de água, mantendo a lâmina d'agua normal da barragem na cota de 519,85 m.

Gráfico 1: Curva cota(m) x Vol(m³) da Barragem do Socorro, Santa Filomena - PE.



Para o cálculo do volume de amortecimento foi adotado altura máxima de água no extravasor de 1,00 m.

Dessa maneira, num período de enchente, caso a água atinja 1,00 m de altura

no sangradouro, isso significa que toda a lâmina d'agua da barragem será acrescida em 1,00 m, apresentado uma nova cota de inundação de 520,85m e área inundada de 454.124,90 m² (45,4ha) e um novo volume acumulado de 1.358.836,64 m³.

Logo, houve um aumento de 359.176,81 m³ no volume da barragem, sendo este o seu volume de amortecimento de enchentes.

Dimensionamento hidráulico da descarga de fundo e tomada d'água

Dimensionamento Hidráulico dos Condutos sob Carga Variável (Equação de Orifícios)

O escoamento através da descarga de fundo operando afogada é regido analiticamente pela equação geral da hidráulica para orifícios com bordos agudos submetidos a uma carga hidráulica variável:

$Q = Cd * A * (2 * g * H)^{(0,5)}$

Onde:

- **Q** = Vazão de escoamento instantânea (m^3/s).
- **Cd** = Coeficiente de descarga adimensional, adotando-se o valor normativo de 0,60 para orifícios com bordos agudos.
- **A** = Área da seção transversal do tubo (m^2).
- **g** = Aceleração da gravidade padrão, fixada em 9,81 m/s^2.
- **H** = Carga hidráulica efetiva (coluna d'água medida desde o nível do reservatório até o eixo do conduto, em metros).

Conforme as especificações geométricas do projeto, o eixo da tubulação de descarga de fundo está posicionado na cota altimétrica fixa de 509,197 metros.

A propriedade geométrica para uma única linha com diâmetro nominal (DN) de 400 mm (0,40 m) estabelece uma área de seção transversal (A1) igual a: $A1 = (\pi * D^2) / 4 = (3,14159 * 0,40^2) / 4 = 0,12566\ m^2$

Definição dos Cenários de Carga Hidráulica (H)

Para a modelagem do comportamento cinemático de esvaziamento do reservatório, foram fixados dois cenários de carga hidráulica limites com base na curva oficial de cubagem da barragem:

- **Cenário A (Barragem 100% Cheia):** Nível d'água no limite operacional normal fixado na Cota 523,00 m. O desnível e a carga hidráulica máxima inicial (H_máx) configuram: H_máx = 523,00 m - 509,197 m = 13,803 metros
- **Cenário B (Barragem com 50% do Volume):** Nível d'água correspondente à metade do volume acumulado do reservatório, localizado na Cota

516,00 m. O desnível e a carga hidráulica mínima final (H_mín) configuram: H_mín = 516,00 m - 509,197 m = 6,803 metros

O volume total de água contido na metade superior do reservatório (entre as cotas 523,00 m e 516,00 m) que necessita ser evacuado durante o rebaixamento é de **1.185.000 m³**.

Determinação das Vazões Instantâneas e da Vazão Média

Aplicando-se a formulação hidráulica para uma única tubulação de 400 mm de diâmetro (A1 = 0,12566 m²), obtêm-se as capacidades instantâneas de descarga para cada estágio de esvaziamento:

- **Vazão Máxima Instantânea (Q_máx) - Cenário A (Início do rebaixamento):** Q_máx = 0,60 * 0,12566 * (2 * 9,81 * 13,803)^(0,5) = 0,0754 * (270,815)^(0,5) = 1,241 m³/s
- **Vazão Mínima Instantânea (Q_mín) - Cenário B (Final do rebaixamento):** Q_mín = 0,60 * 0,12566 * (2 * 9,81 * 6,803)^(0,5) = 0,0754 * (133,475)^(0,5) = 0,871 m³/s

A vazão média disponível de escoamento (Q_méd) ao longo de todo o percurso de rebaixamento variável é obtida por meio do método de linearização integral: Q_méd = (Q_máx + Q_mín) / 2 = (1,241 + 0,871) / 2 = 1,056 m³/s (por tubulação)

6.4. Verificação do Tempo de Esvaziamento Volumétrico (Regra dos 7 Dias da ANA)

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) estipula como critério de segurança física e operativa que o sistema de descarga de fundo deve possuir capacidade hidráulica suficiente para rebaixar o reservatório do seu nível máximo (100% cheio) até o nível de 50% do volume útil em um período máximo de 7 dias. O prazo limite regulamentar expresso em segundos equivale a: 7 dias = 7 * 24 horas * 3600 segundos = 604.800 segundos

Abaixo, apresenta-se o teste cinemático comparando o tempo de exaustão volumétrica para a utilização de 1 e 2 linhas de descarga de fundo atuando em paralelo:

- Teste com Apenas 1 Tubulação de DN 400 mm: Vazão total do sistema = 1,056 m³/s Tempo_1 = Volume / Vazão = 1.185.000 m³ / 1,056 m³/s = 1.122.159 segundos Tempo_1 (em dias) = 1.122.159 s / 86.400 s = 13,0 dias *Conclusão:* REPROVADO. O dimensionamento com apenas uma linha falha no critério de segurança, demandando quase o dobro do prazo máximo permitido por norma.
- Teste com 2 Tubulações de DN 400 mm atuando em paralelo: Vazão total combinada (Q_total) = 2 * 1,056 m³/s = 2,112 m³/s Tempo_2 = Volume / Q_total = 1.185.000 m³ / 2,112 m³/s = 561.079 segundos Tempo_2 (em dias) = 561.079 s / 86.400 s = 6,5 dias *Conclusão:* APROVADO. O sistema composto por duas linhas paralelas garante o esvaziamento completo da metade superior em 6,5 dias, cumprindo com margem de segurança o prazo limite de 7 dias.

Dimensionamento Estrutural da Galeria de Concreto Envolvente contra Piping

Para mitigar o risco de erosão interna preferencial por percolação na interface tubo-solo (*piping* mecânico), fica determinada a substituição da seção quadrada convencional por uma galeria estrutural de concreto armado com seção transversal em formato trapezoidal. Esta geometria foi concebida especificamente para otimizar os trabalhos de terraplanagem e assegurar a perfeita compactação do solo argilo-arenoso do maciço ao longo de todo o caminhamento dos condutos inferiores.

A adoção da seção trapezoidal atende aos seguintes critérios de engenharia de barragens de terra:

- **Eliminação de Cantos Mortos:** Ao contrário das seções quadradas ou retangulares, que geram ângulos retos horizontais de difícil acesso para os equipamentos de compactação de campo (como compactadores de percussão e rolos pé-de-carneiro), as paredes laterais inclinadas do trapézio eliminam "cantos mortos" na interface com o aterro.
- **Geometria de Contato Positivo:** As faces laterais da galeria são projetadas com uma inclinação simétrica suave na proporção de 1:0,5 (V:H) em relação

à vertical. Essa inclinação garante que, à medida que as camadas de solo argilo-arenoso sejam lançadas e compactadas verticalmente, o próprio peso do equipamento e o esforço de compactação empurrem e pressionem o solo firmemente contra as paredes de concreto. Isso gera uma pressão de contato positiva e contínua, vedando completamente a interface.

- **Acomodação de Recalques Diferenciais:** A transição geométrica suave em formato trapezoidal reduz a concentração de tensões nos cantos superiores da estrutura, permitindo que o solo compactado se acomode de forma homogênea ao redor da galeria, acompanhando os microrecalques normais de consolidação do maciço sem a abertura de fendas ou vazios estruturais.

Dimensionamento das Estruturas Conexas e Tomada d'Água Superior

- **Tomada d'Água Superior (Captação):** Instalada de forma retilínea, composta por tubulação de aço/ferro fundido com diâmetro nominal de DN 150 mm e extensão total de desenvolvimento de 85,10 metros, fixada acima da cota do talvegue para o abastecimento regular.
- **Dispositivos de Proteção e Manobra:** Ambas as entradas de montante (descarga e captação) serão protegidas por caixas de concreto armado equipadas com grades metálicas de proteção contra a entrada de detritos (malha de 4" x 4"). O sistema de jusante contará com múltiplos blocos de ancoragem intermediários em concreto para absorção dos esforços de empuxo dinâmico e cisalhamento, com terminação dotada de registros volantes de manobra para controle operacional.

Determinação da Vazão Ecológica

A jusante do maciço, no final da tubulação, deverá ser instalado um registro a ser mantido aberto para saída da vazão mínima/ecológica para manutenção de fluxo constante no riacho dos Caldeirões.

Para o cálculo da vazão ecológica foi utilizada a Equação 3 para determinar a vazão mínima afluente anual.

Equação 3:

$$Va_{\min} = R.H.U.A$$

Onde:

Va min = volume afluente anual mínimo, em m³;

R = rendimento da bacia hidrográfica, em %;

H min = altura anual de chuva mínimo, em m;

A = área da bacia hidrográfica, em m².

Com base na série histórica de precipitações o valor mínimo de precipitação para a BHD do riacho dos Caldeirões é de H(min) = 117,40 mm/ano.

Como não se dispõe de dados estatísticos do coeficiente de rendimento da bacia R, o seu valor médio anual foi estimado através de fórmulas empíricas através da Equação 2:

Equação 1: $R = \frac{H^2 - 400H + 230.000}{55.000}$

Onde:

H= Altura média de chuva compreendida entre 500 e 1000 mm;

R= Rendimento da bacia hidrográfica em %

Porém, como a altura média de chuva é diferente do intervalo acima, a referida fórmula não se aplica para a Barragem do Socorro, devendo ser adotada a seguinte:

Equação 2:

$$R = 28{,}53H - 112{,}95H^2 + 30 - 118{,}74H^4$$

Onde:

R= Rendimento anual, em mm.;

H= Altura anual de chuvas, em m.

Para aplicação do resultado na fórmula do volume afluente deve-se fazer:

Equação 3

$$R\% = \frac{R}{10H}$$

Com base na série histórica a precipitação média da BHD de Santa Filomena/PE é de 498,14 mm/ano, logo H (mm) equivale a 0,49814 m e o R (mm) calculado equivale a 16,18, com isso R% obtido foi de 3,249.

O coeficiente de correlação da bacia (U) é dado conforme quadro de classificação abaixo:

Tabela 03: Coeficiente de Uniformidade da Bacia Hidrográfica.

TIPO	BACIA HIDROGRÁFICA	U
1	Pequena, íngreme e rochosa.	1,3-1,4
2	Bem acidentada e sem depressão evaporativa	1,2
3	Média	1
4	Ligeiramente acidentada	0,8
5	Idem, com depressões evaporativas.	0,7
6	Quase plana, terreno argiloso.	0,65
7	Idem, terreno variável	0,6
8	Idem, terreno arenoso	0,5

Para a BHD de Santa Filomena o U adotado foi de 0,80.

O volume anual afluente mínimo (Va $_{min}$), em m³, na BHD do riacho dos Caldeirões obtida foi de: 3,249% . 0,336 . 0,8 . 74.943.787,37 m² = 654.507,48 m³, o que não garante o enchimento da barragem às condições de precipitação mínima, uma vez que a capacidade de acumulação da Barragem do Socorro é de 3.061.072,32 m³.

Para o cálculo da vazão ecológica (Q_{eco}) adotou-se o percentual de 0,70% da capacidade de acumulação, com isso, obteve-se Q_{eco} = 21.427,5 m³/ano (58,7 m³/dia).

Dimensionamento do Sangradouro

Largura do Sangradouro

De acordo com as cotas do terreno natural (Cota TN) da Barragem do Socorro foi calculada a distância do coroamento conforme apresentado no Quadro 3.

Tabela 04: Cálculo distância do coroamento, das cotas do TN, das cotas de fundação e das cotas do coroamento da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE.

Sond.	Alt. Maciço (m)	Largura Coroam. (m)	Larg. Fund. (m)	Inc. Mont (1:3)	Inc. Jus. (1:2,5)	Prof. (m) Mat. 1ª Cat.	Prof. (m) Mat. 3ª Cat. (Rocha Sã)	Prof. Total (m)	Inteira	Fração	Dist (m)	Cotas do TN (m)	Cotas da Fundação (m)	Cota do Coroam. Calculada (m)	Cota do Coroam. Adotada (m)
	-0,819	5,00 m	6,00	1.0/3.0	1.0/2.5	2,50	1,25	3,75	0,00	0,00	0,00	522,669	518,17	522,669	**521,850**
Sond. 1	-0,699		6,00			**2,50**	**1,25**	**3,75**	**0,00**	**17,35**	17,35	**522,549**	**518,05**	522,549	521,850
	-0,194		6,00			2,50	1,25	3,75	1,00	15,32	35,32	522,044	517,54	522,044	521,850
	0,783		6,00			2,50	1,25	3,75	2,00	13,28	53,28	521,067	516,57	521,850	521,850
	3,443		6,00			2,50	1,25	3,75	3,00	11,24	71,24	518,407	513,91	521,850	521,850
	7,301		6,43			2,50	1,25	3,75	4,00	9,21	99,21	514,549	510,05	521,850	521,850
	9,810		6,43			2,50	1,25	3,75	5,00	7,17	107,17	512,040	507,54	521,850	521,850
	11,601		6,43			2,50	1,25	3,75	6,00	5,13	125,13	510,249	503,25	521,850	521,850
	12,653		6,17			2,50	1,25	3,75	7,00	2,61	142,61	509,197	502,20	521,850	521,850
Sond. 2	12,060		6,17			**5,00**	**2,00**	**7,00**	**8,00**	**0,36**	**160,36**	**509,790**	**502,79**	521,850	521,850
	8,220		6,17			5,00	2,00	7,00	8,00	18,32	178,32	513,630	506,63	521,850	521,850
	5,118		6,17			5,00	2,00	7,00	9,00	16,28	196,28	516,732	509,73	521,850	521,850
	4,273		6,17			5,00	2,00	7,00	10,00	14,25	214,25	517,577	510,58	521,850	521,850
	4,292		6,17			5,00	2,00	7,00	11,00	12,21	232,21	517,558	510,56	521,850	521,850
	4,367		6,17			5,00	2,00	7,00	12,00	10,17	250,17	517,483	510,48	521,850	521,850
	4,236		6,17			5,00	2,00	7,00	13,00	8,13	268,13	517,614	510,61	521,850	521,850
	3,591		6,17			5,00	2,00	7,00	14,00	6,10	286,10	518,259	514,51	521,850	521,850
Sond. 3	3,591		6,17			**3,00**	**1,50**	**4,50**	**15,00**	**4,06**	**304,06**	**518,259**	**515,69**	521,850	521,850
	1,098		6,17			3,00	1,50	4,50	16,00	2,02	322,02	520,762	517,01	521,850	521,850
	-0,745		6,17			3,00	1,50	4,50	16,00	19,99	339,99	522,595	518,85	522,595	521,850
	-3,600		6,17			3,00	1,50	4,50	17,00	17,95	357,95	525,450	521,70	525,450	521,850

Página 1

Gráfico 2: Perfil da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE.



O cálculo da largura do sangradouro foi realizado através da equação:

Equação 4: $\boldsymbol{L = \frac{Qs}{mH.(2gH)^{1/2}}}$

Onde:

L = Largura do vertedouro, em metros;

H = lâmina de sangria, em metros;

G = aceleração da gravidade, em m/s²;

m = coeficiente igual a 0,385;

Qs = descarga máxima de enchente, em m³/s, obtido através da equação 8.

Equação 8: $\boldsymbol{Qs = C.L(H)^{1,5}}$ Método da SUDENE/ORSTORM

Onde:

C= coeficiente que depende do perfil longitudinal do sangradouro, variando de 1,4 a 1,95 conforme o tipo de perfil.

L= largura do sangradouro, em m;

Dist = Distância do coroamento, em m.

Para o cálculo da largura do sangradouro, adotou-se C=1,4 e H=1,00. Assim, a largura do sangradouro foi de L=39,00.

Lâmina da Sangria

Para o cálculo da Carga de Sangria utilizou-se a seguinte equação:

Equação 5: $Q = 1{,}838.L.H^{\frac{3}{2}}$ Equação de Francis

Onde:

Q = Vazão média = 60,11 m³/s

L =Largura do Sangradouro = 39,0 m

H = Lâmina de sangria = 0,8893m (adotou-se 1m)

Para o cálculo da Área Molhada utilizou-se a seguinte equação:

Equação 6: $A_{molh} = L..H$

Onde,

L =Largura do Sangradouro = 39,00 m;

H = Lâmina de sangria = 0,8893 m;

A_{molh} = Área Molhada = 34,68 m².

Tendo em vista que a BHD do Socorro possui superfície inferior a 500 km², o cálculo da Velocidade de aproximação da massa fluida do sangradouro ou de escoamento foi obtida através da equação:

Equação 7: $V_{esc} = \frac{Q_s}{A_{molh}}$

Onde,

Q_s = Vazão de Cheia para A<500 km² = 74,944 m³/s;

A_{molh} = Área Molhada = 34,68 m².

V_{esc}= Velocidade de escoamento = 1,32 m/s

Revanche ou folga

Para determinação a revanche da Barragem do Socorro, que é Cota da Soleira do Sangradouro à Cota de Topo, foi realizado o seguinte cálculo:

Equação 8: $C_{topo} = C_{sole} + 3.H$

C_{sole} = Cota da Soleira = 519,85 m (adotado)

C_{topo} = Cota de Topo = 521,85 m

Revanche = 521,85 – 519,85 = 2,00 m

Imagem 5: Detalhe perfil longitudinal da Barragem do Socorro, município de Santa Filomena.



Vazão do Sangradouro

Para determinação da Vazão do Sangradouro da Barragem do Socorro utilizou-se as seguintes fórmulas:

Fórmula de Frese

Equação 9: $Q = KLH^{3/2}$

Equação 10: $K = (0{,}410 + \frac{1{,}4}{1000H})[1 + 0{,}5.(\frac{H}{H+p})^2]\sqrt{2g}$

Válida para:

- $0{,}10m \leq H \leq 0{,}60m$

- $L \succ H$

Fórmula da SBM

Equação 11: $Q = KLH^{3/2}$

$$K = (0{,}410 + \frac{1{,}8}{1000H})[1 + 0{,}55.(\frac{H}{H+p})^2]\sqrt{2g}$$

Válida para:

- $L \succ 0{,}5m$
- $0{,}10m \leq H \leq 0{,}80m$
- $H \prec p$
- $p \succ 0{,}30m$

O Vazão média do Sagradouro obtida através da fórmula descrita acima foi de Q=45,78 m³/s para lâmina de sangria (H) de 0,8893 m, cota média do talvegue (p) de 2,93 m e largura do Sangradouro (L) de 39,0 m.

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GERAIS E ARRANJO DO MACIÇO DE TERRA

Concepção Estrutural da Seção Transversal (Aterro Homogêneo)

A seção transversal da Barragem do Socorro foi concebida sob o critério de maciço terroso homogêneo executado com solo argilo-arenoso compactado, selecionado a partir de jazidas locais. Para mitigar os riscos associados à percolação de água e garantir a integridade estrutural contra o fenômeno de *piping* (carreamento de finos), o corpo da barragem integra um sistema interno de drenagem contínua e dissipação de pressões neutras.

O arranjo estrutural da seção transversal padrão é composto por:

- **Zona do Maciço:** Solo argilo-arenoso homogêneo compactado em camadas sucessivas.
- **Filtro Vertical (Tipo Chaminé):** Disposto na região semi-central do aterro para interceptar as linhas de fluxo freático.
- **Tapete Drenante Horizontal (Filtro de Cama):** Posicionado sobre a fundação de jusante para conduzir as águas do filtro vertical de forma segura.
- **Dreno de Pé de Jusante:** Estrutura em enrocamento de pedra arrumada atuando como exutório do sistema de drenagem interna.
- **Trincheira de Vedação (*Cut-Off*):** Barreira física basal escavada sob o núcleo do maciço para bloquear o fluxo subterrâneo através da camada de solo de fundação.

Parâmetros Geométricos Construtivos: 1ª Etapa (Restrita)

A configuração inicial da estrutura estabelece um barramento de menor porte focado no atendimento imediato ao distrito de Socorro, limitando o volume total do reservatório. Os parâmetros geométricos definidos em projeto básico para esta fase construtiva são:

- **Altura Máxima do Barramento:** 12,65 metros medidos a partir da cota do terreno natural no talvegue até a crista provisória.
- **Cota de Coroamento Provisória:** Fixada na cota altimétrica de 521,85 m.
- **Largura da Crista (Coroamento):** 27,82 metros de largura útil horizontal.
- **Comprimento da Crista:** 350,00 metros de extensão linear ao longo do eixo do barramento.
- **Capacidade de Acumulação do Reservatório:** 0,99 hm^3.
- **Dispositivos de Tomada e Descarga:** Operação acoplada aos condutos inferiores de DN 150 mm e DN 400 mm, respectivamente.

Parâmetros Geométricos Construtivos: 2ª Etapa (Projeto Definitivo)

A segunda etapa construtiva consolida a ampliação geométrica do barramento por meio do sobrelevamento do maciço terroso até a cota máxima prevista para regularização total do manancial. Os parâmetros geométricos consolidados para a estrutura definitiva compreendem:

- **Altura Máxima do Maciço:** 16,80 metros em relação ao terreno natural de jusante (17,00 m medidos a partir da cota mais profunda do talvegue no eixo altimétrico).
- **Cota de Coroamento Definitiva:** Fixada na cota altimétrica final de 526,00 m.
- **Largura da Crista (Coroamento):** Reduzida para a dimensão padrão de 5,00 metros de largura útil horizontal após o alteamento.
- **Comprimento da Crista:** Mantido em 350,00 metros de extensão linear, com fechamento completo nas ombreiras.
- **Capacidade de Acumulação do Reservatório:** Expandida para 3,06 hm^3 (3.063.154,78 m^3).

Geometria e Inclinação dos Taludes de Montante e Jusante

As inclinações dos taludes externos do maciço de terra compactada foram dimensionadas para garantir a estabilidade contra escorregamentos e rupturas circulares, adotando as seguintes proporções geométricas (Vertical : Horizontal):

- **Talude de Montante:** Proporção de 1:3,0 (V:H). Esta inclinação mais suave é adotada para mitigar os efeitos da saturação contínua do solo e suportar as severas variações de esforços hidrostáticos induzidos pelas flutuações de nível d'água e cenários de rebaixamento.
- **Talude de Jusante:** Proporção de 1:2,5 (V:H). A inclinação ligeiramente mais íngreme é estável devido à ausência de saturação direta no corpo do aterro de jusante, o qual permanece protegido pelo sistema de drenagem interna chaminé-tapete.

Especificações do Sistema de Proteção Superficial do Talude de Montante (Rip-Rap)

Para salvaguardar o solo compactado do talude de montante contra a ação erosiva do batimento das ondas geradas pelo vento (*fetch*) e contra a degradação provocada pelos ciclos de enchimento e esvaziamento do lago, fica especificado um revestimento rígido de proteção superficial. O sistema é composto por:

- **Camada de Enrocamento de Pedra Arrumada (*Rip-Rap*):** Formada por blocos de rocha sã, de alta densidade e baixa porosidade, com diâmetros e pesos dimensionados para resistir ao arrasto hidráulico.
- **Camada de Transição Graduada:** Posicionada entre o solo argilo-arenoso do maciço e o enrocamento grosso, composta por brita/cascalho fino, projetada especificamente para impedir a migração e a lavagem dos finos do aterro sob a ação da água (efeito de sucção pelas ondas).

Especificações da Cobertura Vegetal e Proteção do Talude de Jusante

O talude de jusante, por não ficar exposto à lâmina d'água do reservatório, necessita de proteção contra agentes climáticos atmosféricos, especificamente a erosão pluvial provocada pelo escoamento superficial das águas de chuva. O sistema de proteção é composto por:

- **Revestimento Vegetal:** Plantio de gramíneas de rápido crescimento e sistema radicular denso (como grama Batatais ou similar adaptada ao semiárido), fixadas sobre uma camada de solo orgânico superficial para estabilização da saia do aterro.
- **Sistema de Canaletas de Drenagem:** Instalação de canaletas de concreto em formato trapezoidal ou meia-cana ao longo do talude e nos encontros com as ombreiras para captar e conduzir ordenadamente o fluxo pluvial até o sopé de jusante, mitigando a formação de sulcos ou voçorocas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIRETRIZES DE CUBAÇÃO

1. **Trincheira de Vedação (*Cut-Off*):** Calculada como um prisma trapezoidal contínuo escavado ao longo de todo o eixo sob o núcleo.

- *Geometria de Projeto:* Largura de base inferior (b = 3,00m, taludes provisórios de escavação de 1:1 (45º) e profundidade média de penetração na rocha/solo de fundação de 7,00m.
- *Área da Seção Tipo:* $A = (B + b) \cdot h/2 = (17,00 + 3,00) \cdot 7,00/2 = 70,00m^2$.

2. **Filtro Vertical (Tipo Chaminé):** Dimensionado como uma cortina vertical interna de areia média a grossa.

- *Geometria de Projeto:* Espessura constante de 0,80m e altura útil média de 13,00m (estendendo-se do tapete drenante basal até 1,00m abaixo do Nível d'Água Máximo).
- *Área da Seção Tipo:* $A = 0,80m \cdot 13,00m = 10,40m^2$.

3. **Dreno de Pé de Jusante:** Estrutura prismática em enrocamento de pedra armada localizada no sopé do talude de jusante.

- *Geometria de Projeto:* Seção trapezoidal com altura de 1,50m, base superior de 1,00m e talude interno acompanhando a saia de jusante (1:2,5).
- *Área da Seção Tipo:* $A \approx 3,25m^2$.

4. **Maciço Terroso Homogêneo (Solo Compactado):** Representa o volume total da seção geométrica da barragem (crista de 5,00m, talude de montante 1:3,0 e jusante 1:2,5) subtraindo-se os volumes ocupados pelos filtros internos e pelo dreno de pé.

PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS DOS MATERIAIS DE PROJETO (JAZIDAS)

Metodologia de Coleta e Ensaios Laboratoriais (Normatização ABNT/ASTM)

A validação das propriedades físicas, mecânicas e de resistência do solo selecionado para a composição do maciço homogêneo fundamentou-se em uma campanha laboratorial executada pela Associação Técnico Científica Ernesto Luiz de

Oliveira Júnior (ATECEL). Os ensaios foram conduzidos a partir de amostras representativas coletadas em campo, seguindo rigorosamente os procedimentos e prescrições das normas técnicas nacionais (ABNT) e internacionais (ASTM), conforme discriminado no quadro abaixo:

- **Ensaio de Compactação:** ABNT NBR 7182/2016
- **Massa Específica dos Sólidos:** ABNT NBR 6458/2016
- **Limite de Liquidez (LL):** ABNT NBR 6459/2016
- **Limite de Plasticidade (LP):** ABNT NBR 7180/2016
- **Análise Granulométrica Definitiva:** ABNT NBR 7181/2016
- **Resistência ao Cisalhamento (Ensaio Triaxial CD):** ASTM D7181/2020

Análise Granulométrica e Curvas de Distribuição do Solo Selecionado

Os resultados obtidos combinando as metodologias de peneiramento e sedimentação (ABNT NBR 7181/2016) atestam que o solo da jazida apresenta uma distribuição granulométrica contínua e bem graduada, ideal para barramentos de terra. A distribuição percentual acumulada das frações constituintes é detalhada a seguir:

- **Pedregulho / Grãos Graúdos (> 4,8mm):** O percentual retido na peneira de abertura 4,8mm é de apenas 3,39% (passante acumulado de 96,61%), confirmando que o manancial possui quantidade insignificante de matacões ou cascalhos graúdos.
- **Fração Areia (4,8mm a 0,075 mm):** Corresponde a 51,30% da massa total do solo (calculado pela diferença entre o passante na peneira 4,8mm de 96,61% e o passante na peneira 0,075mm de 45,31%). Há um predomínio marcante de areia média a fina.
- **Fração Fina - Silte e Argila (< 0,075mm):** O material passante na peneira de abertura 0,075mm (Malha nº 200) totaliza 45,31%. A curva de sedimentação aponta que a fração argilosa estrita (0,002mm) responde por 13,63% da composição global do solo.

Esta composição classifica o material como um solo argilo-arenoso a areno-argiloso de textura média, equilibrando perfeitamente esqueleto granular (atrito) e fração aglutinante (coesão).

Índices de Consistência e Plasticidade (Limites de Atterberg)

Os ensaios de caracterização de consistência realizados na fração fina passante na peneira nº 40 revelaram os seguintes limites de Atterberg:

- **Limite de Liquidez (LL):** 21%, obtido através da curva de escoamento no aparelho de Casagrande.
- **Limite de Plasticidade (LP):** 14%, determinado pelo método do cilindro de solo.
- **Índice de Plasticidade (IP): 7%**, calculado de forma direta por:

IP = LL - LP = 21% - 14% = 7%

Interpretação de Engenharia: Um Índice de Plasticidade moderado (IP = 7%) confere ao solo propriedades mecânicas excelentes para o núcleo de barragens homogêneas. Ele garante a coesão necessária para reduzir a erodibilidade interna e promover uma capacidade de autovedação (*self-healing*) em caso de microfissuras por recalque. Paralelamente, por apresentar um LL baixo (21%), o solo não exibe riscos de expansão excessiva ou trincas severas por retração durante períodos de rebaixamento ou estiagem.

Curva de Compactação e Parâmetros Ótimos do Ensaio Proctor Normal

O ensaio de compactação sob a energia do Proctor Normal (ABNT NBR 7182/2016) estabeleceu a parábola de comportamento do solo seco compactado em função da umidade de moldagem. Os parâmetros ótimos de projeto definidos graficamente são:

- **Massa Específica Aparente Seca Máxima ($\gamma_{d,máx}$): 1,978g/cm³** (equivalente ao peso específico seco de 19,78 kN/m³).
- **Umidade Ótima ($\omega_{ót}$): 10,2%**.

- **Massa Específica dos Sólidos (γ_s):** 2,710g/cm³, validando a alta estabilidade mineralógica dos grãos constituintes.

Estes parâmetros serão utilizados como alvo obrigatório no controle de qualidade de terraplanagem em campo, onde fixar-se-á o Grau de Compactação mínimo de GC >= 95%.

Parâmetros de Resistência ao Cisalhamento Efetivos (Ensaio Triaxial CD)

A determinação das propriedades de resistência a longo prazo foi realizada através do Ensaio Triaxial Avançado do tipo Consolidado Drenado (CD) (ASTM D7181/2020), simulando de forma fidedigna as condições de operação da estrutura sob fluxo permanente e pressões neutras dissipadas. Foram rompidos quatro corpos de prova sob diferentes pressões de confinamento efetivas (\sigma_3'), gerando os seguintes resultados de pico:

- **Corpo de Prova 01 (CP1):** σ'_3 = 50kPa □ Tensão principal maior de pico σ'_1 = 211,12 kPa (Tensão desviadora q = 150,69 kPa).
- **Corpo de Prova 02 (CP2):** σ'_3 = 100 kPa □ Tensão principal maior de pico σ'_1 = 415,11 kPa (Tensão desviadora q = 305,54 kPa).
- **Corpo de Prova 03 (CP3):** σ'_3= 200 kPa □ Tensão principal maior de pico σ'_1 = 685,51 kPa (Tensão desviadora q = 476,11 kPa).
- **Corpo de Prova 04 (CP4):** σ'_3 = 400kPa □ Tensão principal maior de pico σ'_1 = 1.227,04 kPa (Tensão desviadora q = 817,53 kPa).

A regressão linear matemática dos círculos de Mohr apresentou um coeficiente de correlação estatística altíssimo de **R^2 = 0,997**, consolidando os seguintes parâmetros efetivos de projeto:

- **Intercepto de Coesão Efetiva (c'}): 21,41 kPa**.
- **Ângulo de Atrito Interno Efetivo (Φ'): 28,73º**.

Estes valores chancelam o solo como de excelente capacidade portante e alta estabilidade ao cisalhamento, fornecendo a base de dados para as análises de estabilidade dos taludes.

Estimativa de Volume Utilizável e Locação das Jazidas em Planta

Os volumes úteis de material passível de lavra nas jazidas identificadas e ensaiadas pela ATECEL foram geometricamente delimitados e mapeados em planta nas proximidades do canteiro de obras. Conforme detalhado no plano de cubagem geral de insumos, a capacidade volumétrica total das jazidas homologadas supera em mais de 40% a demanda total de terraplanagem do maciço e do *cut-off* da 2ª Etapa, garantindo a autossuficiência do empreendimento e a homogeneidade do solo ao longo de toda a execução do barramento.

ANÁLISE DE ESTABILIDADE GEOTÉCNICA DOS TALUDES (EQUILÍBRIO LIMITE)

Modelagem Numérica e Critérios de Fatores de Segurança Regulamentares

A verificação da estabilidade mecânica dos taludes da Barragem do Socorro baseia-se nos métodos conceituais de Equilíbrio Limite, determinando o Fator de Segurança (FS) a partir da razão entre as forças (ou momentos) cortantes resistentes máximas do solo e as forças (ou momentos) atuantes desestabilizadoras ao longo de uma superfície potencial de ruptura circular.

Conforme as diretrizes para elaboração de projetos da ANA e a PNSB (Lei nº 12.334/2010), os limites mínimos regulamentares para o Fator de Segurança global são estabelecidos para cada cenário operativo:

- **Cenário de Fim de Construção (Taludes Secos):** FS >= 1,30.
- **Cenário de Percolação Estável (Reservatório Cheio):** FS >= 1,50.
- **Cenário de Rebaixamento Rápido:** FS >= 1,10 a 1,30.

Formulação Analítica Comparativa por Dois Métodos

A) Método de Fellenius (Método Ordinário das Fatias)

O método de Fellenius é uma abordagem simplificada que assume que as forças de interface entre as fatias se cancelam ou são paralelas à base de cada fatia. Ele resolve

o equilíbrio de momentos globais de forma direta, sendo matematicamente conservador (tende a subestimar o FS). A equação governante expressa em termos de tensões efetivas é:

FS_Fellenius = Σ [c' * b_n * sec(α_n) + (P_n * cos(α_n) - u_n * b_n * sec(α_n)) * tan(φ')] / Σ [P_n * sin(α_n)]

Onde:

- **c'** = Intercepto de coesão efetiva do solo (21,41 kPa).
- **φ'** = Ângulo de atrito interno efetivo (28,73°).
- **b_n** = Largura horizontal da fatia n (m).
- **α_n** = Inclinação da base da fatia n em relação à horizontal (graus ou radianos).
- **P_n** = Peso total da fatia n (kN), integrando as parcelas seca (γ_nat = 21,80 kN/m³) e saturada (γ_sat = 23,23 kN/m³).
- **u_n** = Poro-pressão atuante no centro da base da fatia (kPa).

B) Método de Bishop Simplificado

O método de Bishop Simplificado introduz maior rigor matemático ao satisfazer o equilíbrio de forças verticais para cada fatia e o equilíbrio de momentos global para a massa de solo deslizando. Ele assume que as forças verticais de interface são nulas, mas computa as forças horizontais entre as fatias. Devido à sua natureza iterativa, o fator de segurança é posicionado em ambos os lados da equação, exigindo convergência numérica:

FS_Bishop = Σ [(c' * b_n + (P_n - u_n * b_n) * tan(φ')) / m_α] / Σ [P_n * sin(α_n)]

O termo de correção cinemática geométrica (m_α) varia para cada fatia em função do FS estimado na primeira iteração e é definido por:

m_α = cos(α_n) + [(sin(α_n) * tan(φ')) / FS_1ª_It]

Cenário II: Percolação Estável com Reservatório Cheio (Talude de Montante)

A modelagem numérica baseada na planilha simplificada foi executada para o cenário mais crítico de operação permanente na 2ª Etapa, adotando o nível d'água máximo maximorum na Cota 523,99 m e a geometria estável do talude de montante com a inclinação suave de 1:3,0 (V:H).

Os parâmetros físicos do solo injetados a partir do relatório técnico foram: c' = 21,41 kPa, φ' = 28,73° e γ_sat = 23,23 kN/m³. A consolidação dos cálculos para o somatório integrado das fatias críticas resultou em:

- **Pelo Método de Fellenius (Conservador):**
  - Somatório das forças resistentes: 10.970,30 kN
  - Somatório das forças atuantes: 6.060,94 kN
  - **FS_Fellenius = 1,81**
- **Pelo Método de Bishop Simplificado (Recalculado):**
  - Somatório das forças resistentes finais: 12.351,87 kN
  - Somatório das forças atuantes líquidas: 6.060,94 kN
  - **FS_Bishop = 12.351,87 / 6.060,94 = 2,04**

Análise Crítica e Correção: Corrigindo os cálculos da versão preliminar do projeto (onde uma modelagem incorreta resultou erroneamente em um valor abaixo de 1,5), a revisão atual comprova matematicamente que o talude de montante está plenamente estável. Ambos os fatores de segurança (1,81 e 2,04) superam expressivamente o limite normativo mínimo de 1,50 exigido pela engenharia de barragens. Esse desempenho estrutural superior é o resultado direto da suavidade geométrica do talude (1:3,0), que reduz as componentes atuantes tangenciais (denominador estabilizado em 6.060,94 kN), e das excelentes propriedades intrínsecas de atrito e coesão chanceladas nos ensaios laboratoriais.

Cenário de Operação e Estabilidade do Talude de Jusante

O talude de jusante da Barragem do Socorro possui uma inclinação mais acentuada de 1:2,5 (V:H). Embora geometricamente mais inclinado que o de montante, as análises de equilíbrio limite chancelam sua estabilidade e segurança mecânica.

Esse comportamento seguro justifica-se pelo fato de o talude de jusante trabalhar permanentemente seco, livre de pressões de água hidrostáticas ou de percolação direta em sua face externa. Essa condição de proteção física contínua é garantida pela presença do sistema de filtragem e drenagem interna composto por:

1. **Filtro Chaminé Vertical:** Localizado centralmente, que intercepta e rebate de forma abrupta a linha freática proveniente do reservatório.
2. **Tapete Drenante Horizontal:** Que desvia todo o fluxo confinado de água para a base do barramento, desaguando de forma disciplinada no dreno de pé.

A eliminação das poro-pressões ($u_n = 0$) na saia de jusante preserva intacta a tensão efetiva do solo argilo-arenoso compactado ($\sigma' = \sigma - u$), maximizando a resistência ao cisalhamento da parcela friccional ($P_n * \tan(\varphi')$). Assim, mesmo sob uma inclinação de 1:2,5, o talude de jusante permanece seco, imune a riscos de liquefação por percolação (*piping* externo) ou escorregamentos superficiais, atendendo com folga aos critérios de segurança física da ANA.

CÁLCULO DA PERCOLAÇÃO INTERNA PELO CORPO DO MACIÇO (PREVISÃO DE FLUXO)

A modelagem analítica do escoamento permanente através do maciço terroso homogêneo é fundamental para determinar a posição da linha freática (linha de saturação superior) e quantificar a vazão de perda por percolação. O cálculo baseia-se na aplicação da Lei de Darcy integrada à geometria da seção transversal crítica da 2ª Etapa, utilizando o método da parábola básica de Kozeny/Casagrande para barragens homogêneas dotadas de sistema de drenagem interna (filtro chaminé e tapete horizontal).

Os parâmetros geométricos e geotécnicos de contorno injetados no modelo são:

- Cota do Coroamento (Crista): 526,00 metros.
- Cota do Terreno Natural (Talvegue): 509,197 metros.
- Altura Máxima do Maciço ($H_{barramento}$): 526,00 m - 509,197 m = 16,803 metros.
- Nível d'Água Máximo Maximorum (NAMM): 523,89 metros.

- Carga Hidráulica de Montante (h_montante): 523,89 m - 509,197 m = 14,693 metros.
- Inclinação do Talude de Montante: 1:3,0 (V:H) -> α_montante = 18,43 graus.
- Inclinação do Talude de Jusante: 1:2,5 (V:H) -> β_jusante = 21,80 graus.
- Coeficiente de Permeabilidade do Solo Argilo-Arenoso Compactado (k): Adotado empiricamente para solos zonados compactados com IP = 7% e 45,31% de finos na ordem de k = 1,00 * 10^(-7) cm/s (ou 1,00 * 10^(-9) m/s).

A determinação do ponto de entrada da parábola básica na linha d'água de montante recua uma distância horizontal equivalente a 0,3 * Δd a partir da face inundada, onde Δd é a projeção horizontal do talude molhado. Δd = 3,0 * h_montante = 3,0 * 14,693 m = 44,079 metros. Distância de recuo horizontal = 0,3 * 44,079 m = 13,224 metros.

A equação da parábola de fluxo que intercepta o filtro chaminé vertical (posicionado centralmente a uma distância horizontal de 60,00 metros do eixo de montante) estabelece a vazão de percolação unitária (q) por metro linear de barramento: $q = k * a * \tan(\alpha)$

Onde "a" representa a projeção da cota de emersão e escoamento na face de drenagem. Resolvendo a equação diferencial para a calha hidrodinâmica saturada, obtém-se: q = 1,00 * 10^(-9) m/s * 14,693 metros = 1,469 * 10^(-8) m³/s por metro linear

Multiplicando-se a vazão unitária pelo comprimento total do barramento de 350,00 metros, determina-se a perda hídrica total diária por percolação através do corpo de terra: Q_total,corpo = 1,469 * 10^(-8) m³/s/m * 350,00 m * 86.400 segundos = 0,444 m³/dia (444 litros por dia).

Conclusão Geotécnica: O volume total de percolação diária pelo corpo da barragem (444 litros) é considerado extremamente baixo e perfeitamente desprezível face ao balanço hídrico do reservatório. Esse resultado chancela a excelente eficiência do solo argilo-arenoso compactado no Proctor Normal como elemento de vedação, comprovando que o filtro chaminé de 0,80 metros e o tapete horizontal de 0,70 metros trabalharão com

ampla folga hidráulica, rebaixando a linha freática de forma segura e mantendo o talude de jusante permanentemente seco.

ANÁLISE DO GRADIENTE HIDRÁULICO E FLUXO NA FUNDAÇÃO FRATURADA

A percolação subterrânea através do maciço rochoso fraturado de fundação, situado abaixo da base da trincheira de vedação (cut-off), é avaliada analiticamente para mitigar riscos de pressões subsuperficiais elevadas e piping hidráulico na interface rocha-solo. A análise fundamenta-se no cálculo do gradiente hidráulico atuante e na perda de carga ao longo do caminhamento preferencial do fluxo.

Os parâmetros de cálculo para a condição limite de cheia milenar são:

- Nível d'Água Máximo Maximorum (NAMM): 523,89 metros.
- Nível d'Água de Jusante (Nível do terreno natural no pé seco): 509,197 metros.
- Desnível Hidráulico Total (ΔH): 523,89 m - 509,197 m = 14,693 metros.
- Profundidade da Trincheira de Vedação (Cut-Off): 7,00 metros (assentada na cota 502,197 m).
- Extensão Linear Mínima do Caminho de Fluxo (L_fluxo): Definida pelo contorno geométrico do dente de vedação trapezoidal, onde a água é forçada a contornar a barreira impermeável descendo 7,00 metros na face de montante e subindo 7,00 metros na face de jusante, somados à largura de base inferior de 3,00 metros: L_fluxo = 7,00 m + 3,00 m + 7,00 m = 17,00 metros.

Cálculo do Gradiente Hidráulico Atuante (i_atuante)

O gradiente hidráulico médio de projeto ao longo do percurso confinado subterrâneo é definido pela razão direta entre a perda de carga total (desnível) e a extensão do caminho de percolação: i_atuante = ΔH / L_fluxo = 14,693 metros / 17,00 metros = 0,864.

Determinação do Gradiente Hidráulico Crítico (i_crítico) e Margem de Segurança

O gradiente hidráulico crítico (i_crítico), que delimita o início do fenômeno de instabilidade por areia movediça ou liquefação por pressão de percolação na saída do fluxo a jusante, é calculado em função das propriedades físicas do solo de cobertura da fundação obtidas nos ensaios (ANEXO A):

- Massa específica real dos grãos (γs): 2,710 g/cm³ (27,10 kN/m³).
- Índice de vazios do solo compactado/natural (e): Adotado como 0,44 para a condição adensada de fundação.

i_crítico = (γs - γw) / (γw * (1 + e)) = (27,10 - 9,81) / (9,81 * (1 + 0,44)) = 17,29 / 14,126 = 1,224

O Fator de Segurança contra a ruptura hidráulica basal por gradiente excessivo configura: FS_gradiente = i_crítico / i_atuante = 1,224 / 0,864 = 1,416

Análise Crítica e Justificativa do Tratamento: O fator de segurança obtido de 1,416 atende aos limites preliminares, porém, por situar-se próximo ao limite normativo crítico de 1,50 para fundações em rochas fraturadas (Sondagem 01), fica tecnicamente chancelada a obrigatoriedade absoluta da execução do plano de tratamento de fundação.

A injeção de calda de cimento sob pressão controlada nas fissuras e fendas do topo rochoso fraturado alterará localmente as condições de contorno de duas formas:

1. Reduzirá drasticamente o coeficiente de permeabilidade equivalente das fraturas de fundação.
2. Funcionará como um prolongamento artificial do cut-off, aumentando o percurso real de percolação (L_fluxo) de 17,00 metros para mais de 30,00 metros.

Com o aumento do percurso de percolação para L_fluxo = 30,00 metros, o gradiente hidráulico real atuante será reduzido para: i_corrigido = 14,693 m / 30,00 m = 0,490

Isso elevará o Fator de Segurança final para um patamar altamente seguro e robusto: FS_final = 1,224 / 0,490 = 2,50

GEOMETRIA E CUBAGEM DAS ESCAVAÇÕES DE FUNDAÇÃO

Dimensionamento do Cut-Off: Largura de Base, Altura e Cubagem Volumétrica

A trincheira de vedação (cut-off) foi projetada como uma barreira física contínua sob o núcleo da barragem, com o objetivo de interceptar o fluxo de percolação subterrânea através das camadas de solo superficial da fundação. O elemento apresenta uma seção transversal trapezoidal regular ao longo de todo o eixo do barramento, dimensionada com os seguintes parâmetros geométricos fixados em projeto executivo:

- **Largura da Base Inferior (b):** 3,00 metros, assentada diretamente sobre o topo da rocha sã ou alterada rígida.
- **Profundidade Média de Escavação (h):** 7,00 metros a partir da cota do terreno natural.
- **Inclinação das Paredes Laterais:** Proporção de 1:1 (V:H), garantindo a estabilidade provisória dos taludes de escavação durante a fase de canteiro.
- **Largura na Cota de Arrasamento Superior (B):** Calculada analiticamente em função da inclinação de 1:1:

$B = b + 2 * h = 3{,}00\ m + 2 * (7{,}00\ m) = 17{,}00$ metros

A área da seção transversal tipo do cut-off é constante e totaliza:

$A_cut\text{-}off = (B + b) * h / 2 = (17{,}00\ m + 3{,}00\ m) * 7{,}00\ m / 2 = 70{,}00\ m^2$

Multiplicando-se a área da seção transversal (70,00 m²) pela extensão linear total do eixo (350,00 metros), obtém-se o volume geométrico teórico de escavação e reaterro:

$V_teórico = 70{,}00\ m^2 * 350{,}00\ m = 24.500{,}00\ m^3$

Compatibilização do Perfil Geométrico do Eixo com as Sondagens Geotécnicas

Atendendo às recomendações do Parecer Técnico GGSB, as profundidades de escavação do cut-off e das fundações das estruturas conexas foram rigorosamente

ajustadas e compatibilizadas com o perfil estratigráfico apresentado nos boletins das sondagens a percussão e rotativas executadas ao longo do eixo (Sondagens 01, 02 e 03):

- **Sondagem 01 (Ombreira Direita):** Identifica uma camada superficial de solo e cascalho com espessura de 5,00 metros, seguida por rocha fraturada. A profundidade de escavação foi fixada para penetrar no horizonte rochoso e garantir o embutimento do dente de vedação.
- **Sondagem 02 (Região Central / Talvegue):** Confirma o perfil de solo arenoso de cobertura até a cota de assentamento de rocha sã, balizando a cota mais profunda do cut-off de 7,00 metros.
- **Sondagem 03 (Ombreira Esquerda):** Delimita o perfil de transição do terreno natural e orienta a regularização geométrica do corte, sanando a imprecisão da versão anterior do projeto (que considerava apenas a Sondagem 01 para todo o maciço).

O projeto executivo atual atende à diretriz do manual da ANA de manter o mapeamento contínuo das características geológico-geotécnicas da fundação, mitigando riscos de surpresas geológicas durante a abertura do vale.

Tratamento de Fundação e Injeção de Argamassa nas Fissuras da Rocha de Base

Após a deflagração das cotas finais de escavação e a limpeza manual e mecânica da superfície exposta da rocha de fundação, será executado o plano de tratamento basal para eliminação de caminhos de percolação preferencial em subsuperfície. O tratamento compreende:

1. **Limpeza por Jato de Ar e Água:** Remoção completa de lamas, solo residual e blocos soltos ou fraturados da calha de assentamento.
2. **Injeção de Calda de Cimento/Argamassa:** Execução de furos verticais e inclinados ao longo da linha central do cut-off, penetrando na rocha sã, para a injeção sob pressão controlada de calda de cimento. Este procedimento visa ao preenchimento de juntas, fraturas e fissuras internas do maciço rochoso, criando uma cortina estanque de impermeabilização integrada ao dente de terra compactada.

Cubagem de Terraplanagem e Relações de Volumes (Corte, Solto e Aterro)

O balanço de massas da terraplanagem obedece às relações físicas de transformação volumétrica do solo argilo-arenoso obtidas a partir dos ensaios de densidade natural de campo e densidade máxima do Proctor Normal:

- **Fator de Empolamento (Corte para Solto):** Fixado em 1,30 (+30% de expansão volumétrica), regulando o volume de transporte de material escavado.
- **Fator de Contração/Compactação (Solto para Aterro):** Fixado em 0,70, refletindo a redução de vazios necessária para atingir o Grau de Compactação de GC >= 95%.

O diagrama integrado de relação de volumes para os três principais elementos de terraplanagem da 2ª Etapa consolida-se na planilha técnica a seguir (Mês de Referência: Jul/2026):

ELEMENTO DA OBRA	VOLUME EM CORTE (M³)	VOLUME SOLTO / TRANSPORTE (M³)	VOLUME EM ATERRO COMPACTADO (M³)
Trincheira de Vedação (Cut-Off)	19.929,53	25.674,98	17.954,53
Maciço Terroso (Corpo da Barragem)	125.447,52	161.612,57	113.015,78
Canal do Extravasor (Sangradouro)	14.652,00	18.876,00	13.200,00
SOMA TOTAL DOS INSUMOS	160.029,05	206.163,55	144.170,31

CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO EMPREENDIMENTO

Imagem 06: Cronograma financeiro.

SANTA FILOMENA

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

01/09/2025
BDI: 28,51%

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) 1ª Quinzena	2ª Quinzena	3ª Quinzena	4ª Quinzena	5ª Quinzena	6ª Quinzena	PRAZO (MESES) 7ª Quinzena	8ª Quinzena	SOMA VALOR (R$)	ABC	ABC Acumulada
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO												
1.1 Instalações Preliminares e Administração	R$ 518.145,28	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 518.145,28		
SOMA PARCIAL (R$)=	R$ 518.145,28	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 64.768,16	R$ 518.145,28	8,7886%	8,7886%
SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 338.462,17	R$ 56.410,70	R$ 56.410,70	R$ 56.410,70	R$ 56.410,70	R$ 56.410,70	R$ 56.410,70			R$ 338.462,20	5,7418%	14,5303%
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 169.406,57	R$ 47.351,64	R$ 47.351,64	R$ 47.351,64	R$ 47.351,64					R$ 169.406,56	3,2130%	17,7433%
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 325.449,30			R$ 54.241,55	R$ 54.241,55	R$ 54.241,55	R$ 54.241,55	R$ 54.241,55	R$ 54.241,55	R$ 325.449,30	5,5207%	23,2639%
2.4 - MACIÇO	R$ 2.888.329,86			R$ 481.388,31	R$ 481.388,31	R$ 481.388,31	R$ 481.388,31	R$ 481.388,31	R$ 481.388,31	R$ 2.888.329,86	48,9957%	72,2597%
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 855.352,36			R$ 142.558,73	R$ 142.558,73	R$ 142.558,73	R$ 142.558,73	R$ 142.558,73	R$ 142.558,73	R$ 855.352,38	14,5096%	86,7703%
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11				R$ 77.887,02	R$ 77.887,02	R$ 77.887,02	R$ 77.887,02	R$ 77.887,03	R$ 389.435,10	6,6061%	93,3764%
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	R$ 329.359,22							R$ 164.679,61	R$ 164.679,61	R$ 329.359,22	5,5879%	99,9643%
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	R$ 61.109,64							R$ 30.554,82	R$ 30.554,82	R$ 61.109,64	1,0366%	100,0009%
SOMA PARCIAL (R$)=	R$ 5.895.069,54	R$ 168.530,34	R$ 168.530,34	R$ 781.953,83	R$ 859.846,95	R$ 812.480,31	R$ 812.480,31	R$ 951.310,04	R$ 951.310,04	R$ 5.895.069,54		
SOMA TOTAL - 1º Semestre - (R$)=	R$ 5.895.069,54											

		1ª Quinzena	2ª Quinzena	3ª Quinzena	4ª Quinzena	5ª Quinzena	6ª Quinzena	7ª Quinzena	8ª Quinzena	
TOTAL ACUMULADO (R$)=	R$ 5.895.069,54	R$ 168.533,50	R$ 168.533,50	R$ 846.722,09	R$ 924.469,11	R$ 877.257,47	R$ 877.257,47	R$ 1.016.079,20	R$ 1.016.079,20	
DESEMBOLSO DO PERÍODO (R$)=		R$ 168.533,50	R$ 168.533,50	R$ 846.722,09	R$ 924.469,11	R$ 877.257,47	R$ 877.257,47	R$ 1.016.079,20	R$ 1.016.079,20	
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)=		R$ 168.533,50	R$ 337.067,00	R$ 1.183.789,09	R$ 2.108.258,20	R$ 2.985.515,67	R$ 3.862.913,14	R$ 4.878.991,34	R$ 5.895.069,54	
PERCENTUAL DO PERÍODO (%)=		2,86%	2,86%	14,36%	15,68%	14,88%	14,88%	17,24%	17,24%	
PERCENTUAL ACUMULADO (%)=		2,86%	5,72%	20,08%	35,76%	50,64%	65,52%	82,76%	100,00%	
		1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		
MEDIÇÃO BIMESTRAL (R$)=		R$ 337.067,00		R$ 1.771.331,20		R$ 1.754.514,94		R$ 2.032.156,40	R$ 5.895.069,54	
		1º mês		2º mês		3º mês		4º mês		
MEDIÇÃO ACUMULADA (R$)=		R$ 337.067,00		R$ 2.108.398,20		R$ 3.862.913,14		R$ 5.895.069,54	R$ 5.895.069,54	

PLANOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO

A análise dos planos e programas com incidência na área de influência do empreendimento indicou que, atualmente, não existem programas públicos, privados ou mistos em fase de implantação diretamente relacionados à área da Barragem do Socorro que possam interferir positiva ou negativamente na execução do empreendimento. Contudo, considerando a relevância socioambiental da obra e os benefícios esperados para a população local, estão previstos instrumentos de gestão e desenvolvimento que serão implementados após a conclusão da barragem, visando garantir o uso sustentável dos recursos hídricos, a conservação ambiental e o fortalecimento das atividades produtivas da região.

O Plano de Conservação da Área de Preservação Permanente (APP) será implantado imediatamente após a conclusão das obras e o enchimento do reservatório, tendo caráter permanente durante toda a fase de operação da barragem. O plano contemplará ações de proteção, recuperação e monitoramento da vegetação existente na faixa de APP do reservatório, com o objetivo de preservar os recursos hídricos, reduzir processos erosivos, favorecer a biodiversidade local e assegurar o cumprimento da legislação ambiental vigente.

O Plano de Uso da Água da Barragem será implantado durante a fase inicial de operação do empreendimento, permanecendo vigente por todo o período de funcionamento da barragem. Esse plano terá como finalidade estabelecer critérios para utilização racional dos recursos hídricos armazenados, priorizando o abastecimento humano e a dessedentação animal, além de disciplinar eventuais usos complementares, garantindo a sustentabilidade hídrica do reservatório e a segurança no atendimento das demandas locais.

O Plano de Desenvolvimento Regional da Agricultura Familiar será implementado após a entrada em operação da barragem, com ações de médio e longo prazo voltadas ao fortalecimento das atividades agropecuárias da região. O plano buscará incentivar a produção agrícola familiar, ampliar a segurança alimentar, promover a geração de renda e estimular práticas produtivas sustentáveis, aproveitando a maior disponibilidade hídrica proporcionada pelo empreendimento.

Quanto à compatibilidade com o Plano Pernambuco 2035 – Plano Estratégico de Desenvolvimento de Longo Prazo para o Estado de Pernambuco, verifica-se que a Barragem do Socorro está alinhada às diretrizes estratégicas voltadas ao fortalecimento da infraestrutura hídrica estadual, especialmente no eixo de Recursos Hídricos. O empreendimento contribui diretamente para os objetivos de ampliação da rede de barragens, aumento da oferta de água para as populações urbana e rural e fortalecimento da segurança hídrica no semiárido pernambucano, constituindo-se como uma ação compatível com as metas de desenvolvimento sustentável e de adaptação às condições climáticas da região.

ANÁLISE JURÍDICA

A presente análise jurídica integra o Relatório Ambiental Simplificado – RAS referente à implantação da Barragem do Socorro, localizada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, e tem por finalidade analisar, sob o prisma técnico e jurídico, a conformidade do empreendimento com o ordenamento jurídico ambiental vigente. O estudo está vinculado aos processos administrativos de licenciamento ambiental nº 009302/2025 (processo raiz) e nº 014178/2025 (juntada de documentos), ambos em trâmite junto à Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, órgão licenciador competente no Estado de Pernambuco.

A Barragem do Socorro tem como objetivo primordial assegurar a segurança hídrica das comunidades locais, possibilitando o abastecimento humano, a dessedentação animal e o uso múltiplo das águas. A relevância social e ambiental do empreendimento exige a observância rigorosa das legislações federais, estaduais e complementares, que estabelecem diretrizes para a execução de obras hídricas com potencial de impacto ambiental.

Licenciamento Ambiental

A base normativa para o licenciamento ambiental encontra-se na Lei Federal nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei, regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274/1990, constitui o alicerce jurídico de todas as ações de controle e gestão ambiental no território nacional.

O artigo 9º, inciso IV, da referida lei, estabelece que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos essenciais da política ambiental, e tem por objetivo:

> *"a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança*

> *nacional e à proteção da dignidade da vida humana."*

Tal dispositivo reforça que o licenciamento ambiental é o principal instrumento de planejamento e controle preventivo da degradação ambiental. Sua aplicação visa compatibilizar o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade, sendo exigido previamente à execução de obras potencialmente poluidoras, como a implantação de barragens.

O artigo 10 da mesma norma dispõe:

> *"A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes sob qualquer forma de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA), e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis."*

Esse dispositivo legal impõe que qualquer obra hidráulica de porte significativo, como a Barragem do Socorro, seja submetida ao procedimento de licenciamento ambiental junto ao órgão estadual.

Da Competência para o Licenciamento

A competência para o licenciamento ambiental é compartilhada entre os entes federativos, nos termos da Lei Complementar Federal nº 140/2011, que regulamenta o artigo 23, incisos VI e VII, da Constituição Federal de 1988.

O artigo 8º da referida lei estabelece que compete aos Estados:

> *"promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores, localizados ou desenvolvidos em mais de um município, ressalvadas as competências da União."*

No Estado de Pernambuco, a atribuição para conduzir processos de licenciamento ambiental está regulamentada pela Lei Estadual nº 14.249/2010, que dispõe sobre a Política Estadual de Meio Ambiente e institui o Sistema Estadual de Meio Ambiente – SIAM, do qual a CPRH é o órgão executor. Essa legislação estadual reforça o papel da CPRH como autoridade técnica responsável pela análise, emissão e acompanhamento das licenças ambientais.

No que se refere às competências da CPRH conferidas pela Lei Estadual 14.249/2010, destacamos aquelas que se aplicam ao presente estudo, conforme extraído do art. 3º da norma:

> I - conceder licenças e autorizações ambientais, bem como exigir e aprovar estudos relativos à Avaliação de Impactos Ambientais;
>
> II - exercer, preventiva ou corretivamente, o poder de polícia administrativa, no que concerne ao controle, disciplina e fiscalização de empreendimentos, obras e atividades, efetiva ou potencialmente degradadoras do meio ambiente, nos termos desta Lei, de seu Regulamento e das normas decorrentes;
>
> III - monitorar a qualidade do ar, a qualidade das águas superficiais e subterrâneas, bem como a

balneabilidade das praias do Estado de Pernambuco, a qualidade do solo e, na forma do Regulamento, de outros recursos ambientais;

VI - promover a gestão ambiental no Estado de Pernambuco;

VII - impor sanções e penalidades aos infratores desta Lei, de seu Regulamento e das demais normas ambientais e administrativas pertinentes;

XVI - administrar o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais;

XVII - monitorar a qualidade dos recursos ambientais em todo o território do Estado de Pernambuco;

XIX - analisar e emitir pareceres em Estudos de Impacto Ambiental, bem como em outros estudos ambientais;

XX - estabelecer normas referentes ao processo de licenciamento ambiental;

A Resolução CONSEMA/PE nº 01/2018, editada com fundamento no artigo 9º, inciso XIV, alínea "a", da Lei Complementar Federal nº 140/2011, dispõe sobre as tipologias de empreendimentos e atividades consideradas de impacto ambiental local para fins de licenciamento ambiental municipal no Estado de Pernambuco, estabelecendo critérios técnicos que orientam a repartição de competências administrativas. Nos termos de seu artigo 2º, compete ao Município o licenciamento ambiental das atividades que causem ou possam causar impacto local, considerando, de forma cumulativa ou isolada, os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade, conforme definidos no

Anexo Único da Resolução. O artigo 3º reforça que as tipologias ali elencadas foram estruturadas com base nesses critérios abstratamente previstos na Lei Complementar nº 140/2011, de modo que a análise de cada um deles, ainda que isoladamente, é suficiente para determinar a competência municipal para o licenciamento, desde que o ente local possua sistema ambiental instituído e estrutura administrativa apta ao exercício dessa atribuição, preservando-se, nos demais casos, a competência supletiva ou originária do Estado.

Ressalta-se que o Município de Santa Filomena/PE não possui sistema municipal de meio ambiente estruturado, tampouco sistema próprio de licenciamento ambiental implantado, não realizando o licenciamento de atividades ou empreendimentos em seu território. Dessa forma, inexiste delegação ou exercício de competência municipal para fins de licenciamento ambiental, permanecendo íntegra a atribuição estadual.

Assim, o licenciamento ambiental de qualquer atividade ou empreendimento a ser implantado no Município de Santa Filomena/PE é de competência exclusiva do Estado de Pernambuco, devendo ser conduzido pela Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, nos termos da Lei Complementar Federal nº 140/2011, da legislação ambiental estadual vigente e das normas regulamentares expedidas pelo CONSEMA/PE.

Diante do que foi apresentado, fica claro que a Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH é o órgão responsável por realizar o licenciamento ambiental do empreendimento em questão.

Do Uso e da Ocupação do Solo

A análise do uso e da ocupação do solo aplicável ao empreendimento deve considerar, inicialmente, a Lei Federal nº 6.766/1979, que *"dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências"*. A referida norma tem como objeto principal a disciplina do parcelamento do solo para fins urbanos**,** estabelecendo regras para loteamentos e desmembramentos situados em áreas urbanas ou de expansão urbana. Assim, sua incidência direta restringe-se a empreendimentos voltados à urbanização, não

se aplicando, como regra geral, às intervenções localizadas em zona rural que não tenham por finalidade o parcelamento do solo para uso urbano.

A única menção expressa à zona rural encontra-se no *"Art. 53. Todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente"*.

No caso em análise, o empreendimento está situado em zona rural e não possui finalidade de parcelamento do solo ou conversão da área para uso urbano, razão pela qual o dispositivo citado não é acionado, afastando a incidência direta da Lei nº 6.766/1979 sobre o projeto.

No âmbito municipal, verifica-se a inexistência de legislação específica que discipline o uso e a ocupação do solo em Santa Filomena/PE. A Lei Orgânica Municipal, por sua vez, atribui ao Município a competência para legislar sobre a matéria, conforme dispõe o *"Art. 3º – Ao Município de Santa Filomena compete"*, e ainda, de forma mais específica, no *"§ 3º – Compete ainda: (...) d) elaborar a lei de diretrizes gerais de desenvolvimento urbano; o plano diretor; o plano de controle de uso, parcelamento e ocupação do solo urbano e o código de obras"*.

Apesar dessa previsão normativa, constata-se que tais instrumentos urbanísticos ainda não foram instituídos no município, o que evidencia uma lacuna legislativa local quanto ao ordenamento territorial. Diante desse cenário, conclui-se que não há óbice legal relacionado ao uso e à ocupação do solo para a implantação do empreendimento em zona rural, permanecendo a análise de sua viabilidade condicionada às normas ambientais e ao licenciamento conduzido pelo órgão estadual competente.

Da Gestão dos Recursos Hídricos e Outorga de Uso

A Lei Federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Essa norma é a base legal que regula o uso e a gestão das águas no território

nacional, estabelecendo que a água é um bem de domínio público, limitado e dotado de valor econômico.

O artigo 1º da referida lei dispõe que:

> *"A água é um bem de domínio público, um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, e em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais."*

Tal princípio é diretamente aplicável à Barragem do Socorro, cuja finalidade principal é garantir o abastecimento humano e a dessedentação animal das comunidades da zona rural de Santa Filomena/PE. Em razão disso, o empreendimento se enquadra plenamente nos usos prioritários definidos pela Política Nacional de Recursos Hídricos, devendo observar as diretrizes da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), órgão responsável pela gestão e outorga de recursos hídricos no Estado.

No que se refere ao uso múltiplo das águas, o *art. 1º, inciso IV,* da Lei nº 9.433/1997 estabelece que *"a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas"*, princípio que deve ser observado no planejamento e na operação da Barragem do Socorro, de modo a compatibilizar o abastecimento humano, a dessedentação animal e eventuais outros usos secundários, sem comprometer a disponibilidade hídrica e o equilíbrio ambiental da bacia hidrográfica onde o empreendimento se insere.

O artigo 12 da Lei nº 9.433/1997 determina que o uso dos recursos hídricos está sujeito à outorga do poder público, ressalvados os casos de consumo insignificante. O dispositivo legal assim dispõe:

> *"Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos: I – derivação ou captação de parcela de água existente*

> *em um corpo de água para consumo final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; II – extração de água de aquífero subterrâneo para consumo final ou insumo de processo produtivo; III – lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos, tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final; IV – aproveitamento dos potenciais hidrelétricos; V – outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em um corpo de água."*

Assim, para a implantação da Barragem do Socorro, é obrigatória a obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos, expedida pela APAC, conforme a legislação estadual correlata – Lei Estadual nº 12.984/2005, que institui a Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco. Essa norma complementa a Lei Federal nº 9.433/1997 e tem por finalidade adaptar seus princípios às condições hidrográficas e climáticas do Estado, caracterizado por longos períodos de estiagem.

A Lei Estadual nº 12.984/2005, em seu artigo 2º, inciso I, estabelece como princípio básico da política estadual o de que *"a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico, cujo uso deve ser controlado e racionalizado, de modo a garantir o desenvolvimento sustentável."* Portanto, o empreendimento deverá demonstrar, em seus estudos técnicos e memoriais descritivos, a conformidade da obra com as diretrizes de uso racional da água, além de atender às condicionantes impostas pela APAC para o controle da captação, armazenamento e liberação de vazões.

Diante do exposto, observa-se que o empreendimento está alinhado aos princípios e objetivos da Política Nacional e da Política Estadual de Recursos Hídricos, especialmente no que se refere à prioridade do uso da água para fins essenciais. A viabilidade jurídica da Barragem do Socorro, sob o aspecto da gestão dos recursos hídricos, está condicionada ao atendimento das exigências legais relativas à outorga de

direito de uso e à observância do uso múltiplo e sustentável das águas, assegurando que a intervenção contribua para a segurança hídrica regional sem comprometer o equilíbrio ambiental e os direitos dos demais usuários.

Da Proteção e Controle da Poluição

A implantação da Barragem do Socorro enquadra-se no conjunto de empreendimentos sujeitos às normas de proteção e controle da poluição ambiental, devendo observar o arcabouço legal federal e estadual aplicável aos meios físico, biótico e antrópico. A Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal nº 6.938/1981, estabelece os fundamentos gerais do controle da poluição, definindo como objetivo a preservação da qualidade ambiental e impondo a adoção de medidas preventivas e mitigadoras aos empreendimentos potencialmente poluidores, conforme dispõe:

> *Art. 2º, inciso I – a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo.*

No que se refere à poluição do ar, durante as fases de obra poderão ocorrer emissões de poeira e gases provenientes da movimentação de solo, tráfego de máquinas e equipamentos. Essas emissões devem atender aos padrões estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491/2018, que dispõe sobre os padrões de qualidade do ar e orienta o controle de fontes poluidoras atmosféricas, sendo necessária a adoção de medidas como umectação de vias e manutenção adequada dos equipamentos.

Quanto à proteção dos recursos hídricos, a Lei Federal nº 9.433/1997, que institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece que a água é um bem de domínio público, limitado e dotado de valor econômico, devendo seu uso priorizar o consumo humano e a dessedentação animal em situações de escassez, finalidade diretamente associada ao empreendimento em análise, conforme prevê:

> *Art. 1º, inciso III – em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais.*

Além disso, a Resolução CONAMA nº 357/2005 define os padrões de enquadramento dos corpos d'água e os limites para lançamento de efluentes, exigindo que a implantação da barragem não comprometa a qualidade das águas superficiais do Riacho dos Caldeirões e seus tributários, especialmente quanto ao controle de sedimentos, óleos, graxas e materiais particulados.

No que diz respeito à proteção do solo, a legislação ambiental impõe a adoção de práticas que evitem processos erosivos, assoreamento e contaminação. A Lei Federal nº 6.938/1981 estabelece a obrigação de prevenir a degradação do solo, enquanto a legislação estadual pernambucana, por meio da Lei nº 14.249/2010 (Política Estadual de Meio Ambiente), reforça a necessidade de controle de atividades que possam comprometer a estabilidade do terreno e a qualidade ambiental da área de influência do empreendimento.

Em relação aos resíduos sólidos, a Lei Federal nº 12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, determina que os resíduos gerados durante a construção da barragem sejam objeto de manejo ambientalmente adequado, com segregação, armazenamento, transporte e destinação final apropriados, conforme dispõe:

> *Art. 7º, inciso II – não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.*

Por fim, o controle integrado da poluição é reforçado pelo instrumento do licenciamento ambiental, previsto no art. 9º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, que condiciona a implantação do empreendimento ao cumprimento das exigências técnicas estabelecidas pelo órgão ambiental licenciador, garantindo que os impactos sobre o ar, a água, o solo e a gestão de resíduos sejam devidamente controlados ao longo de todas as fases da obra.

Da Política Nacional de Segurança de Barragens

A Lei Federal nº 12.334, de 20 de setembro de 2010, que institui a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), representa um dos principais instrumentos jurídicos para o controle, fiscalização e manutenção da integridade estrutural de obras hidráulicas.

O artigo 3º da referida lei dispõe que:

> *"A Política Nacional de Segurança de Barragens tem por objetivo garantir a observância de padrões de segurança de barragens, de modo a reduzir a possibilidade de acidentes e suas consequências, assegurando a integridade física e patrimonial da população e do meio ambiente."*

Essa legislação aplica-se a todas as barragens destinadas à acumulação de água, geração de energia, contenção de rejeitos ou regularização de vazão, independentemente da finalidade ou porte da estrutura. Portanto, a Barragem do Socorro, por ser destinada à acumulação de água para fins múltiplos, está plenamente abrangida por essa norma.

O artigo 4º da Lei nº 12.334/2010 estabelece que o empreendedor é o responsável legal pela segurança da barragem, cabendo-lhe adotar medidas preventivas, realizar inspeções regulares e manter atualizado o Plano de Segurança da Barragem (PSB). O referido dispositivo dispõe:

> *"Compete ao empreendedor garantir a segurança da barragem, cabendo-lhe elaborar, implantar, revisar e executar o Plano de Segurança da Barragem, bem como adotar todas as providências necessárias à manutenção de suas condições de estabilidade e segurança."*

Além do PSB, o empreendedor deve elaborar o Plano de Ação de Emergência (PAE), conforme o artigo 12 da referida lei, quando o dano potencial associado à estrutura for classificado como médio ou alto. Esse plano deve prever medidas de alerta, comunicação e evacuação da população a jusante em caso de emergência.

No caso da Barragem do Socorro, recomenda-se que o Plano de Segurança da Barragem e o PAE sejam elaborados ainda na fase de implantação, de forma a atender às diretrizes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e da APAC, que atuam em cooperação técnica.

A Política Nacional de Segurança de Barragens é regulamentada pelo Decreto Federal nº 10.139/2019, que reforça o dever de o empreendedor manter registros técnicos atualizados, relatórios de inspeção e relatórios anuais de segurança, os quais devem ser disponibilizados aos órgãos fiscalizadores.

O cumprimento dessas obrigações é essencial não apenas para o cumprimento das exigências legais, mas também para garantir a segurança estrutural e operacional da barragem, evitando riscos de colapso e impactos socioambientais.

A Barragem do Socorro**,** portanto, deve ser considerada um empreendimento de utilidade pública e interesse social**,** cuja execução se enquadra plenamente na legislação federal e estadual sobre recursos hídricos e segurança de barragens**.** Sua implantação atende a princípios constitucionais de relevância pública e proteção ambiental, constituindo-se como uma medida de mitigação dos efeitos da seca e de promoção do desenvolvimento sustentável no semiárido pernambucano.

Do PACUERA – Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial

A implantação de reservatórios artificiais exige planejamento do uso do solo no entorno, a fim de evitar ocupações desordenadas e impactos sobre o espelho d’água. Para isso, a Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002, estabelece a obrigatoriedade de elaboração do Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial (PACUERA).

O artigo 3º dessa resolução dispõe:

> *"Os reservatórios artificiais destinados à acumulação de água deverão possuir um Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial – PACUERA, que definirá as diretrizes para o uso e a ocupação das áreas marginais ao reservatório, visando à preservação dos recursos naturais e à segurança da população."*

O PACUERA da Barragem do Socorro deverá contemplar o zoneamento ecológico e funcional das margens, delimitando as Áreas de Preservação Permanente (APPs), as zonas de uso restrito, e as áreas destinadas a atividades controladas, como lazer, agricultura sustentável e manejo ambiental.

Segundo o artigo 5º da Resolução CONAMA nº 302/2002, o PACUERA deve ainda definir:

> *"as medidas necessárias para o controle de processos erosivos e assoreamento, o disciplinamento da ocupação humana, o uso público ordenado e o manejo da vegetação e fauna do entorno."*

No caso da Barragem do Socorro, a elaboração do PACUERA é indispensável, devendo ser apresentada à CPRH durante o processo de licenciamento de operação, conforme o cronograma ambiental do empreendimento.

Esse instrumento garante o uso sustentável das margens do reservatório e previne a ocupação irregular, assegurando que a barragem cumpra sua função social e ambiental de forma segura e duradoura.

Da Proteção à qualidade e quantidade das águas

A proteção da qualidade e da quantidade das águas associadas à implantação da Barragem do Socorro encontra respaldo na Política Nacional de Recursos Hídricos,

instituída pela Lei Federal nº 9.433/1997, a qual estabelece os princípios, objetivos e instrumentos voltados à gestão sustentável dos recursos hídricos, reconhecendo a água como bem público, dotado de valor estratégico e essencial à vida, conforme expressamente previsto em:

> *"A água é um bem de domínio público."*
> *(Lei Federal nº 9.433/1997, art. 1º, inciso I)*

A referida norma dispõe, ainda, que a gestão dos recursos hídricos deve garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade adequadas às necessidades atuais e futuras da população, princípio diretamente relacionado ao objetivo do empreendimento em análise, que busca ampliar a oferta hídrica em região caracterizada por recorrentes períodos de escassez, nos termos do que estabelece:

> *"A gestão dos recursos hídricos deve assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos."*
> *(Lei Federal nº 9.433/1997, art. 2º, inciso I)*

No âmbito estadual, a Política Estadual de Recursos Hídricos, instituída pela Lei Estadual nº 12.984/2005, harmoniza-se com a legislação federal e reforça a necessidade de proteção quantitativa e qualitativa das águas no Estado de Pernambuco, atribuindo prioridade ao abastecimento humano e à dessedentação animal, especialmente em regiões sujeitas a condições climáticas adversas, conforme disposto em:

> *"A Política Estadual de Recursos Hídricos tem por objetivo assegurar a disponibilidade de água, em padrões de qualidade adequados aos respectivos usos, de forma sustentável."*
> *(Lei Estadual nº 12.984/2005, art. 2º)*

No que se refere à utilização dos recursos hídricos, a legislação estabelece que qualquer intervenção em corpos d'água deve observar o uso racional e o controle quantitativo e qualitativo, de modo a não comprometer os usos múltiplos nem o equilíbrio

ambiental das bacias hidrográficas. Nesse sentido, a outorga de direito de uso configura instrumento essencial de gestão, conforme previsto em:

> *"A outorga de direito de uso dos recursos hídricos tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água." (Lei Federal nº 9.433/1997, art. 11)*

A proteção da qualidade das águas superficiais é complementada pelas normas de enquadramento e classificação dos corpos hídricos estabelecidas pela Resolução CONAMA nº 357/2005, a qual define padrões de qualidade compatíveis com os usos preponderantes, devendo os empreendimentos observar rigorosamente as classes atribuídas aos corpos d'água, a fim de evitar a degradação ambiental, conforme estabelece:

> *"Os corpos de água devem ser enquadrados em classes, segundo os usos preponderantes, com vistas a assegurar as condições necessárias à manutenção desses usos." (Resolução CONAMA nº 357/2005, art. 2º)*

No tocante às águas subterrâneas, a Resolução CONAMA nº 396/2008 estabelece critérios e padrões de qualidade, assegurando que intervenções em recursos hídricos superficiais não provoquem impactos negativos diretos ou indiretos sobre os aquíferos associados, preservando a integridade dos sistemas hídricos subterrâneos, conforme previsto em:

> *"As águas subterrâneas devem ser enquadradas em classes de qualidade, de acordo com os usos preponderantes a que se destinam." (Resolução CONAMA nº 396/2008, art. 2º)*

Adicionalmente, a legislação federal que disciplina obras hidráulicas voltadas ao aproveitamento e à regularização das águas, representada pela Lei Federal nº 3.824/1960,

reforça o caráter público e estratégico das barragens destinadas ao atendimento das necessidades coletivas, sobretudo em regiões sujeitas à escassez hídrica, alinhando-se ao objetivo social do empreendimento em análise, conforme estabelece:

> *"As obras destinadas ao aproveitamento ou à regularização das águas devem atender ao interesse público e às necessidades coletivas." (Lei Federal nº 3.824/1960)*

Por fim, no âmbito estadual, as normas e diretrizes técnicas da Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH orientam o licenciamento ambiental de empreendimentos hídricos, exigindo a adoção de medidas preventivas, mitigadoras e de monitoramento ambiental, de forma a assegurar a manutenção da qualidade e da quantidade das águas nos corpos hídricos afetados, garantindo a compatibilidade do empreendimento com a legislação ambiental vigente e com os princípios do desenvolvimento sustentável.

Da Proteção do Solo

A proteção da qualidade do solo no contexto da implantação da Barragem do Socorro fundamenta-se na necessidade de preservar suas funções ecológicas, produtivas e sociais, prevenindo processos de degradação ambiental decorrentes de atividades antrópicas, especialmente aquelas relacionadas à movimentação de terra, uso de insumos químicos, geração de resíduos e alterações na dinâmica natural do terreno. Nesse sentido, a Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009, estabelece critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas, além de definir diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas.

A referida resolução estabelece como princípio central a preservação da qualidade do solo, destacando seu papel essencial na manutenção dos ecossistemas e na proteção da saúde humana, conforme disposto em:

> *"A qualidade do solo deve ser protegida, visando manter suas funções ecológicas, econômicas e sociais, bem como prevenir riscos à*

> *saúde humana e ao meio ambiente.” (Resolução CONAMA nº 420/2009, art. 2º)*

No que se refere à prevenção da contaminação, a norma estabelece valores orientadores que funcionam como parâmetros para avaliação da presença de substâncias químicas no solo, permitindo identificar situações de contaminação potencial ou efetiva e subsidiar ações de controle e remediação ambiental, conforme previsto em:

> *“Os valores orientadores de qualidade do solo são estabelecidos para subsidiar a prevenção e o controle da contaminação, bem como o gerenciamento de áreas contaminadas.” (Resolução CONAMA nº 420/2009, art. 3º)*

No caso específico da Barragem do Socorro, as atividades de implantação exigem a adoção de medidas preventivas voltadas à conservação do solo, tais como o controle de processos erosivos, a estabilização de taludes, o manejo adequado do material escavado e a destinação ambientalmente correta dos resíduos sólidos e efluentes gerados durante a obra, de forma a evitar a introdução de substâncias potencialmente contaminantes no ambiente. Tais medidas encontram respaldo nos princípios da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal nº 6.938/1981, que estabelece como objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental, conforme disposto em:

> *“A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida.” (Lei Federal nº 6.938/1981, art. 2º)*

Adicionalmente, a proteção do solo está diretamente relacionada ao dever constitucional de defesa do meio ambiente, previsto no artigo 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público e à coletividade a obrigação de preservar os recursos naturais para as presentes e futuras gerações, incluindo a adoção de medidas preventivas contra a degradação do solo, conforme estabelece:

> *"Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo."*
> *(Constituição Federal de 1988, art. 225)*

Durante a fase de operação do empreendimento, o monitoramento contínuo do solo nas áreas adjacentes ao reservatório torna-se fundamental para identificar eventuais processos de erosão, assoreamento ou alterações físico-químicas decorrentes da dinâmica hídrica, assegurando a integridade ambiental da área e a durabilidade das estruturas da barragem.

Da proteção e controle da poluição sonora.

A proteção e o controle da poluição sonora constituem aspecto relevante no licenciamento ambiental de empreendimentos que envolvem atividades de construção civil, movimentação de máquinas e operação de equipamentos, uma vez que níveis excessivos de ruído podem causar prejuízos ao bem-estar da população, à saúde humana e à fauna local. No âmbito estadual, a matéria é disciplinada pela Lei Estadual nº 12.789, que estabelece normas de controle da poluição sonora no Estado de Pernambuco, fixando limites e diretrizes para a emissão de ruídos decorrentes de atividades humanas.

A referida legislação estadual define a poluição sonora como toda emissão de som que, direta ou indiretamente, seja prejudicial à saúde, ao sossego público ou ao equilíbrio ambiental, impondo a necessidade de adoção de medidas preventivas e corretivas, conforme estabelecido em:

> *"Considera-se poluição sonora toda emissão de som ou ruído que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde, à segurança e ao bem-estar da coletividade."*
> *(Lei Estadual nº 12.789/2005)*

No contexto da implantação da Barragem do Socorro, as atividades de terraplenagem, transporte de materiais, operação de equipamentos pesados e execução das estruturas civis devem observar rigorosamente os limites legais de emissão sonora, especialmente no que se refere aos períodos diurno e noturno, de forma a minimizar incômodos à população rural do entorno e reduzir impactos sobre a fauna local. Tal obrigação decorre do dever de compatibilizar a atividade econômica com a proteção ambiental, conforme os princípios estabelecidos na Política Nacional do Meio Ambiente.

Complementarmente à legislação estadual, as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) exercem papel fundamental na definição de critérios objetivos para avaliação e controle do ruído ambiental. A NBR 10.151 estabelece os procedimentos para avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade, definindo níveis máximos aceitáveis de pressão sonora de acordo com o uso e ocupação do solo, conforme previsto em:

> *"Esta Norma estabelece os procedimentos para a avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade."*
> *(ABNT NBR 10.151)*

Da mesma forma, a NBR 10.152 dispõe sobre os níveis de ruído aceitáveis para ambientes internos, considerando a finalidade de uso dos espaços e os impactos do som sobre a saúde e o desempenho humano, servindo como referência técnica para edificações de apoio, instalações administrativas e eventuais estruturas operacionais vinculadas ao empreendimento, conforme dispõe:

> *"Esta Norma fixa os níveis de ruído compatíveis com o conforto acústico em ambientes internos."*
> *(ABNT NBR 10.152)*

Dessa forma, o controle da poluição sonora associada à Barragem do Socorro deve contemplar a adoção de medidas mitigadoras, tais como a manutenção adequada de equipamentos, o controle de horários de operação, a utilização de dispositivos de

atenuação sonora e o monitoramento periódico dos níveis de ruído, assegurando a conformidade com a Lei Estadual nº 12.789 e com as normas técnicas da ABNT

Da Fauna

A proteção da fauna silvestre constitui princípio fundamental da legislação ambiental brasileira, estando diretamente relacionada ao dever constitucional de preservação do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Lei Federal nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967, que dispõe sobre a proteção à fauna, estabelece que os animais silvestres são bens de interesse comum da coletividade, sendo vedada sua perseguição, destruição, caça, apanha ou utilização sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme estabelece:

> *"Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedade do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha."*
> *(Lei Federal nº 5.197/1967)*

No contexto do licenciamento ambiental da Barragem do Socorro, essa norma impõe a necessidade de adoção de medidas preventivas e mitigadoras voltadas à proteção da fauna existente na área de influência do empreendimento, especialmente durante as fases de implantação, quando há maior potencial de supressão de habitats, afugentamento de espécies e interferência nos corredores ecológicos.

No âmbito infralegal federal, a Instrução Normativa IBAMA nº 179/2008 estabelece procedimentos para o manejo, resgate, transporte e destinação da fauna silvestre afetada por empreendimentos licenciáveis, determinando que tais atividades somente podem ser realizadas mediante autorização do órgão ambiental competente e com a supervisão de profissionais habilitados, conforme previsto em:

> *"O manejo da fauna silvestre em atividades de resgate, afugentamento, captura, transporte e destinação deverá ser previamente autorizado pelo órgão ambiental competente."*
> *(IN IBAMA nº 179/2008)*

No Estado de Pernambuco, a matéria é regulamentada de forma complementar pela Instrução Normativa CPRH nº 07/2018, que dispõe sobre os procedimentos técnicos e administrativos para o manejo de fauna silvestre no âmbito do licenciamento ambiental estadual, reforçando a obrigatoriedade de programas específicos de resgate e monitoramento da fauna para empreendimentos potencialmente impactantes, conforme estabelece:

> *"O manejo de fauna silvestre no âmbito do licenciamento ambiental estadual deverá observar critérios técnicos, éticos e legais, visando minimizar os impactos sobre as espécies e seus habitats."*
> *(IN CPRH nº 07/2018)*

A proteção das espécies ameaçadas de extinção assume especial relevância na análise jurídica ambiental, sendo disciplinada pela Portaria MMA nº 444/2014 e pela Portaria MMA nº 148/2022, que atualizam a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. Tais normativos impõem restrições adicionais à intervenção em áreas onde ocorram espécies enquadradas em categorias de ameaça, conforme disposto em:

> *"As espécies constantes da Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção deverão receber proteção integral, sendo vedadas ações que impliquem risco à sua sobrevivência."*
> *(Portarias MMA nº 444/2014 e nº 148/2022)*

No âmbito estadual, a Resolução SEMAS/PE nº 1/2015 e a Resolução SEMAS/PE nº 1/2017 estabelecem diretrizes para a proteção da fauna e para a elaboração de programas ambientais voltados ao manejo e monitoramento das espécies silvestres, especialmente em empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental. Essas resoluções reforçam a necessidade de estudos específicos, inventários faunísticos e medidas de compensação ambiental, quando aplicáveis.

Complementarmente, a Portaria SEMAS/PE nº 41/2022 e a Portaria Conjunta SEMAS e CPRH nº 02/2022 disciplinam procedimentos atualizados para autorização, execução e acompanhamento das ações de manejo de fauna no Estado de Pernambuco, conferindo maior rigor técnico e controle institucional às atividades de resgate, afugentamento e monitoramento, conforme previsto em:

> *"As ações de manejo de fauna silvestre deverão ser executadas conforme os programas aprovados no licenciamento ambiental, sob acompanhamento e fiscalização do órgão ambiental competente."*
>
> *(Portaria SEMAS/PE nº 41/2022 e Portaria Conjunta SEMAS/CPRH nº 02/2022)*

Dessa forma, a implantação da Barragem do Socorro deverá observar integralmente o arcabouço legal federal e estadual relativo à proteção da fauna, mediante a adoção de programas específicos de manejo, resgate e monitoramento faunístico, garantindo a mitigação dos impactos ambientais, a proteção das espécies silvestres e a compatibilidade do empreendimento com a legislação ambiental vigente.

Do Enfrentamento e Adaptação às Mudanças Climáticas

O Estado de Pernambuco possui legislação específica sobre o tema, a Lei Estadual nº 14.090, de 17 de junho de 2010, que institui a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas.

O artigo 2º dessa lei determina que:

> *"A Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas tem por objetivo promover ações de mitigação e adaptação aos efeitos adversos das mudanças climáticas, contribuindo para o desenvolvimento sustentável e a preservação dos ecossistemas."*

A construção da Barragem do Socorro, inserida em região semiárida, contribui diretamente para a adaptação às mudanças climáticas, ao ampliar a resiliência hídrica e reduzir os efeitos das secas prolongadas. O empreendimento se enquadra nas ações de adaptação previstas na lei, que priorizam obras de infraestrutura hídrica destinadas à segurança alimentar e à sustentabilidade rural.

Além disso, a norma técnica ABNT NBR ISO 14090:2023, que trata da adaptação às mudanças climáticas, recomenda a incorporação de práticas de gestão ambiental baseadas em risco, planejamento de longo prazo e monitoramento contínuo. Aplicar esses princípios ao projeto da Barragem do Socorro reforça o cumprimento das obrigações legais e a responsabilidade ambiental do município.

Licenciamento e Avaliação de Impacto Ambiental

O licenciamento ambiental e a avaliação de impactos ambientais constituem instrumentos centrais da Política Nacional do Meio Ambiente, instituída pela Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Referida norma estabelece os fundamentos legais para o controle das atividades potencialmente poluidoras ou capazes de causar degradação ambiental, determinando que o desenvolvimento econômico deve ocorrer de forma compatível com a preservação ambiental. Nesse sentido, o artigo 9º da lei elenca o licenciamento ambiental e a avaliação de impactos como instrumentos da política ambiental, dispondo que:

> *"São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: (...) o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;*

> *(...) a avaliação de impactos ambientais." (Lei Federal nº 6.938/1981)*

O Decreto Federal nº 99.274, de 6 de junho de 1990, ao regulamentar a Lei nº 6.938/1981, detalha os procedimentos administrativos do licenciamento ambiental e reafirma seu caráter preventivo, vinculando a autorização para implantação e operação de empreendimentos ao cumprimento de condicionantes ambientais. O referido decreto estabelece que obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais devem ser previamente licenciadas, conforme previsto em:

> *"A construção, instalação, ampliação e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais (...) dependerão de prévio licenciamento ambiental." (Decreto nº 99.274/1990)*

No que se refere especificamente à avaliação de impactos ambientais, a Resolução CONAMA nº 01/1986 define impacto ambiental como qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente resultante de atividades humanas, estabelecendo ainda os critérios e diretrizes para a elaboração de estudos ambientais. Tal resolução fundamenta a exigência de estudos compatíveis com o porte e o potencial de impacto do empreendimento, conforme dispõe:

> *"Considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente (...) que afetem a saúde, a segurança e o bem-estar da população." (Resolução CONAMA nº 01/1986)*

A participação social no processo de licenciamento ambiental é assegurada pela Resolução CONAMA nº 09/1987, que disciplina a realização de audiências públicas, sempre que necessário, como instrumento de transparência e democratização das decisões ambientais. Esse normativo reforça o caráter participativo da avaliação de impactos, especialmente em empreendimentos de maior relevância socioambiental.

A Resolução CONAMA nº 01/1988 complementa esse arcabouço ao tratar de aspectos específicos relacionados ao licenciamento de obras hidráulicas, reforçando a necessidade de análise técnica dos impactos decorrentes da implantação de barragens, reservatórios e demais intervenções em corpos hídricos, assegurando a proteção dos recursos naturais e das populações potencialmente afetadas.

Já a Resolução CONAMA nº 237/1997 estabelece as normas gerais para o licenciamento ambiental, definindo competências, tipos de licenças e responsabilidades dos entes federativos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. Essa resolução dispõe que o licenciamento ambiental compreende as etapas de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, conforme previsto em:

> *"O licenciamento ambiental é o procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos (...) consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras."*
> *(Resolução CONAMA nº 237/1997)*

No âmbito estadual, a Lei nº 14.249, de 17 de dezembro de 2010, institui a Política Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco e o Sistema Estadual de Meio Ambiente, atribuindo à Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH a competência para executar o licenciamento ambiental no Estado. Essa legislação reafirma os princípios da prevenção, do controle e da responsabilidade ambiental, determinando que os empreendimentos sujeitos ao licenciamento devem apresentar estudos ambientais compatíveis com seus impactos potenciais.

Da Responsabilidade Ambiental

A responsabilidade ambiental no Brasil é tríplice, abrangendo as esferas administrativa, civil e penal, conforme previsto no artigo 225, §3º, da Constituição Federal, e detalhada na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes

Ambientais).

Essa lei prevê em seu artigo 3º que:

> *"As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade."*

Assim, a Prefeitura Municipal de Santa Filomena, enquanto proponente do empreendimento, e os responsáveis técnicos e contratados, devem observar as obrigações legais e as condicionantes da licença ambiental emitida pela CPRH, sob pena de responderem pelas infrações cometidas durante a execução e operação da obra.

A Lei Estadual nº 14.249, de 17 de dezembro de 2010, que dispõe sobre a Política Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco, reforça a obrigatoriedade de o empreendedor adotar medidas mitigadoras e compensatórias quando da ocorrência de impactos ambientais.

O artigo 20 dessa lei dispõe que:

> *"Toda atividade potencialmente causadora de degradação ambiental deve ser precedida de licenciamento ambiental, sendo o empreendedor responsável pela adoção das medidas de controle, mitigação, compensação e recuperação ambiental exigidas pelo órgão licenciador."*

Portanto, no caso da Barragem do Socorro, é indispensável o cumprimento das condicionantes impostas nas licenças emitidas pela CPRH, abrangendo o controle da qualidade da água, o manejo da fauna e flora e a recuperação de áreas degradadas.

Espaços Legalmente Protegidos

Os espaços legalmente protegidos integram o conjunto de instrumentos jurídicos destinados à conservação do meio ambiente, abrangendo, entre outros, as Unidades de Conservação, as Áreas de Preservação Permanente – APPs e as áreas de vegetação especialmente protegidas. No âmbito federal, a Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão das Unidades de Conservação, com o objetivo de assegurar a conservação da biodiversidade e o uso sustentável dos recursos naturais. Nos termos dessa lei:

> *"O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais."*
> *(Lei Federal nº 9.985/2000)*

No caso do empreendimento em análise, registra-se que não há Unidades de Conservação inseridas na área diretamente afetada (ADA) ou na área de influência direta da Barragem do Socorro. A Unidade de Conservação mais próxima corresponde à Área de Proteção Ambiental – APA da Chapada do Araripe**,** instituída pelo *Decreto de 4 de agosto de 1997*, a qual se localiza a mais de 27 km em linha reta da área do empreendimento. Em razão dessa distância, não se verifica interferência direta ou indireta do empreendimento sobre os objetivos de conservação dessa Unidade, afastando a incidência de restrições específicas previstas no SNUC.

A Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, dispõe sobre hipóteses excepcionais de intervenção ou supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, condicionando tais intervenções à caracterização de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, sempre mediante autorização do órgão ambiental competente. Esse normativo reforça o caráter restritivo das APPs, ao estabelecer que:

> *"A intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação Permanente somente poderá ser autorizada em casos de utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental."*
> *(Resolução CONAMA nº 369/2006)*

No âmbito estadual, a Lei nº 9.931, de 11 de dezembro de 1986, que institui normas de proteção ao meio ambiente em Pernambuco, e a Lei nº 13.787, de 8 de junho de 2009, que trata da Política Estadual Florestal, reforçam a proteção das áreas naturais sensíveis, impondo ao poder público e aos empreendedores o dever de preservar a vegetação nativa e os recursos ambientais, especialmente em áreas consideradas frágeis ou estratégicas do ponto de vista ecológico.

No que se refere especificamente às Áreas de Preservação Permanente, a Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), define as APPs como áreas protegidas, cobertas ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade. O artigo 4º dessa lei estabelece os limites mínimos dessas áreas ao longo dos cursos d'água naturais, dispondo que:

> *"Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para os cursos d'água naturais perenes e intermitentes, excluídos os efêmeros, as faixas marginais desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (...) c) 100 (cem) metros, para os cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura."*
> *(Lei Federal nº 12.651/2012)*

Nesse contexto, o empreendimento da Barragem do Socorro prevê a delimitação e o respeito a uma faixa de Área de Preservação Permanente de 100 metros**,** conforme os

parâmetros legais estabelecidos pelo Código Florestal, assegurando a proteção das margens do curso d'água e a manutenção de suas funções ecológicas. As intervenções necessárias à implantação da barragem deverão observar estritamente os limites legais, bem como as condicionantes e medidas compensatórias eventualmente fixadas no processo de licenciamento ambiental.

Supressão de Vegetação e Compensação Ambiental

A supressão de vegetação nativa constitui intervenção ambiental de caráter excepcional, condicionada ao atendimento de critérios legais específicos e à prévia autorização do órgão ambiental competente. No plano federal, a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 (Código Florestal), estabelece as normas gerais sobre a proteção da vegetação nativa, disciplinando as hipóteses de supressão, especialmente quando incidentes sobre Áreas de Preservação Permanente e demais formações vegetais protegidas. Nos termos da referida lei, a regra geral é a preservação da vegetação, admitindo-se a supressão apenas quando caracterizada utilidade pública, interesse social ou baixo impacto ambiental, devidamente comprovados no processo de licenciamento ambiental:

> *"A supressão de vegetação nativa somente será autorizada em caso de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto ambiental." (Lei Federal nº 12.651/2012)*

No caso da implantação da Barragem do Socorro, eventual supressão vegetal necessária à execução das obras deverá estar restrita ao estritamente indispensável, sendo previamente autorizada pela Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, mediante análise técnica e jurídica, observando-se os limites e condicionantes impostos pela legislação ambiental vigente.

No que se refere à compensação ambiental, a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, prevê a obrigação de compensação para empreendimentos considerados de

significativo impacto ambiental, como forma de contrabalançar os impactos negativos não mitigáveis. O artigo 36 dessa lei dispõe que:

> *"Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral." (Lei Federal nº 9.985/2000)*

O Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que regulamenta o SNUC, detalha os critérios e procedimentos para a definição, cálculo e destinação da compensação ambiental, atribuindo ao órgão licenciador a competência para estabelecer o percentual aplicável e indicar as unidades beneficiárias, conforme a magnitude dos impactos identificados nos estudos ambientais.

De forma complementar, a Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006, disciplina as hipóteses excepcionais de intervenção ou supressão de vegetação em Áreas de Preservação Permanente, reforçando a necessidade de autorização prévia e da adoção de medidas mitigadoras e compensatórias, sempre que caracterizada a intervenção. Já a Resolução CONAMA nº 371, de 5 de abril de 2006, regulamenta especificamente os procedimentos para aplicação da compensação ambiental prevista no artigo 36 da Lei nº 9.985/2000, estabelecendo critérios objetivos para sua operacionalização no âmbito do licenciamento ambiental:

> *"A compensação ambiental é devida nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos considerados de significativo impacto ambiental." (Resolução CONAMA nº 371/2006)*

No âmbito estadual, a Lei nº 11.206, de 31 de março de 1995, dispõe sobre a política florestal do Estado de Pernambuco, estabelecendo diretrizes para a proteção,

conservação e uso sustentável da vegetação nativa, condicionando a supressão florestal à autorização do órgão ambiental estadual e à adoção de medidas compensatórias, quando cabíveis. Essa política é regulamentada por normas específicas, a exemplo da Resolução CONSEMA/PE nº 04/2010, que trata dos procedimentos administrativos para autorização de supressão de vegetação no Estado, definindo critérios técnicos, exigências documentais e responsabilidades do empreendedor.

Mais recentemente, a Instrução Normativa CPRH nº 007/2021 consolidou os procedimentos técnicos e administrativos relativos à autorização para supressão de vegetação nativa, compensação florestal e reposição vegetal no Estado de Pernambuco, estabelecendo parâmetros para cálculo das áreas compensatórias, formas de recomposição vegetal e alternativas de compensação ambiental compatíveis com a realidade local:

> *"A autorização para supressão de vegetação nativa deverá estar condicionada à adoção de medidas de compensação ambiental e florestal, definidas pelo órgão ambiental competente."*
> *(IN CPRH nº 007/2021)*

Diante desse arcabouço normativo, conclui-se que a supressão de vegetação eventualmente necessária à implantação da Barragem do Socorro deverá observar rigorosamente a legislação federal e estadual aplicável, sendo precedida de autorização específica da CPRH e acompanhada das correspondentes medidas de compensação ambiental e florestal, de modo a assegurar o equilíbrio ecológico, a função ambiental da vegetação nativa e a compatibilidade do empreendimento com os princípios da sustentabilidade e da prevenção ambiental.

Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural

A proteção ao patrimônio histórico, cultural e arqueológico constitui dever do Poder Público e da coletividade, estando diretamente vinculada aos princípios

constitucionais de preservação da memória, da identidade cultural e do meio ambiente cultural. No plano infraconstitucional, a Lei Federal nº 3.924, de 26 de julho de 1961, dispõe especificamente sobre a proteção dos bens arqueológicos e pré-históricos existentes no território nacional, estabelecendo que tais bens integram o patrimônio da União e são considerados de interesse público, independentemente de sua localização:

> *"Os monumentos arqueológicos e pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional constituem patrimônio da União."*
> *(Lei Federal nº 3.924/1961)*

Essa legislação impõe que qualquer intervenção em áreas onde possam existir vestígios arqueológicos, como obras de infraestrutura hídrica, seja precedida de avaliação técnica específica e, quando necessário, de autorização do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, com a adoção de medidas de salvaguarda, resgate ou monitoramento arqueológico durante a execução das obras.

No tocante ao patrimônio cultural imaterial, a Lei Federal nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial, reconhecendo como patrimônio cultural brasileiro as práticas, representações, expressões, conhecimentos e modos de fazer que constituem referência à identidade e à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade. Nos termos dessa norma:

> *"Ficam instituídos o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial que constituem patrimônio cultural brasileiro."*
> *(Lei Federal nº 3.551/2000)*

Embora o empreendimento em análise não incida diretamente sobre bens culturais imateriais registrados, a legislação reforça a necessidade de atenção aos aspectos socioculturais da área de influência da Barragem do Socorro, sobretudo quanto à preservação de práticas tradicionais eventualmente existentes no território rural afetado.

A Portaria IPHAN nº 07, de 1º de dezembro de 1988, estabelece normas e procedimentos para a realização de pesquisas arqueológicas em território nacional, determinando que qualquer atividade que implique revolvimento do solo em áreas potencialmente portadoras de vestígios arqueológicos deve ser previamente autorizada pelo IPHAN:

> *"A realização de pesquisas arqueológicas em território nacional depende de autorização prévia do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN."*
> *(Portaria IPHAN nº 07/1988)*

De forma complementar, a Instrução Normativa IPHAN nº 01, de 25 de março de 2015, regulamenta a atuação do IPHAN no âmbito do licenciamento ambiental federal, estadual e municipal, estabelecendo diretrizes para a identificação, avaliação e gestão dos impactos ao patrimônio cultural material e imaterial decorrentes de empreendimentos potencialmente causadores de impactos. Essa norma define os procedimentos para enquadramento do empreendimento, a necessidade de estudos específicos e as medidas de mitigação ou compensação cultural, quando aplicáveis:

> *"Os empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental deverão ser avaliados quanto aos impactos ao patrimônio cultural acautelado."*
> *(IN IPHAN nº 01/2015)*

No contexto da Barragem do Socorro, a aplicação desse arcabouço normativo implica a obrigatoriedade de observância das diretrizes do IPHAN durante o processo de licenciamento ambiental, especialmente quanto à adoção de medidas preventivas voltadas à identificação de eventuais bens arqueológicos ou históricos na área de implantação. Caso sejam identificados achados fortuitos durante a execução das obras, estes deverão ser imediatamente comunicados ao IPHAN, com a paralisação das atividades no local afetado, conforme previsto na legislação vigente.

Atuação de Órgãos da Administração Pública Federal em Processos de Licenciamento Ambiental

A atuação de órgãos da administração pública federal nos processos de licenciamento ambiental ocorre de forma complementar e integrada, sempre que o empreendimento possa interferir em bens, direitos ou interesses sob a tutela da União. Essa participação está fundamentada nos princípios da cooperação federativa e da proteção integral ao meio ambiente, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 e regulamentado pela Lei Complementar nº 140/2011.

No âmbito do licenciamento ambiental, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN atua sempre que houver possibilidade de impacto sobre bens do patrimônio cultural material, imaterial, arqueológico ou paisagístico. A Instrução Normativa IPHAN nº 01/2015 estabelece que empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental devem ser avaliados quanto à interferência sobre bens culturais acautelados, cabendo ao órgão definir a necessidade de estudos específicos e medidas de proteção:

> *"Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento ambiental deverão ser analisados quanto à existência de bens culturais acautelados na área de influência."*
> *(IN IPHAN nº 01/2015)*

No caso da Barragem do Socorro, a atuação do IPHAN se dá de forma preventiva, mediante análise da área de influência do empreendimento, podendo resultar na exigência de monitoramento arqueológico durante a fase de obras ou na adoção de procedimentos específicos em caso de achados fortuitos, assegurando a preservação do patrimônio cultural da União.

Outro órgão federal que pode atuar no processo de licenciamento ambiental é a Secretaria do Patrimônio da União – SPU, especialmente quando o empreendimento incide sobre bens imóveis pertencentes à União, como terrenos marginais de corpos d'água federais, áreas de domínio da União ou faixas consideradas de uso comum do

povo. A atuação da SPU visa garantir a regularidade dominial e a correta utilização desses bens públicos, sendo necessária a anuência ou autorização específica quando constatada a interferência:

> *"Compete à Secretaria do Patrimônio da União administrar, fiscalizar e regularizar os bens imóveis da União."*
> *(Lei nº 9.636/1998)*

Além do IPHAN e da SPU, outros órgãos federais podem ser acionados de forma supletiva ou consultiva, conforme a natureza do empreendimento e seus impactos, a exemplo do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, quando houver reflexos ambientais de abrangência interestadual ou federal, nos termos do artigo 7º da Lei Complementar nº 140/2011:

> *"Compete à União promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades localizados ou desenvolvidos em dois ou mais Estados."*
> *(Lei Complementar nº 140/2011)*

No contexto específico da Barragem do Socorro, cujos impactos se restringem ao território do Estado de Pernambuco, o licenciamento ambiental é conduzido pela CPRH, cabendo aos órgãos federais atuação complementar e vinculada à proteção de interesses específicos, sem prejuízo da competência estadual para condução do processo.

Desapropriação, Negociação e Indenização de Populações Atingidas por Barragens

A implantação de barragens, por sua própria natureza, pode implicar a necessidade de desapropriação de áreas e a afetação direta ou indireta de populações residentes ou usuárias do território, exigindo a observância rigorosa do arcabouço jurídico que disciplina a proteção de direitos patrimoniais, sociais e territoriais. Nesse contexto, a Lei Federal nº 14.755/2023 estabelece diretrizes específicas para o tratamento das populações

atingidas por barragens, reforçando o dever do Poder Público e do empreendedor de assegurar processos transparentes, justos e socialmente responsáveis.

A referida lei reconhece como populações atingidas aquelas que sofram perdas materiais, econômicas, sociais, culturais ou ambientais em decorrência da implantação, operação ou manutenção de barragens, assegurando-lhes o direito à negociação prévia, à indenização justa e à reparação integral dos danos sofridos, conforme dispõe:

> *"São consideradas populações atingidas por barragens aquelas que tenham suas condições de vida, trabalho, renda, moradia, cultura ou meio ambiente afetadas, direta ou indiretamente, pela implantação ou operação de barragens."*
> *(Lei Federal nº 14.755/2023)*

No que se refere à desapropriação, aplica-se de forma complementar o disposto no Decreto-Lei nº 3.365/1941, que regula a desapropriação por utilidade pública, estabelecendo que a perda da propriedade somente pode ocorrer mediante prévia e justa indenização em dinheiro, princípio este igualmente consagrado no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal de 1988:

> *"A desapropriação por necessidade ou utilidade pública far-se-á mediante justa e prévia indenização em dinheiro."*
> *(Constituição Federal, art. 5º, XXIV)*

A Lei nº 14.755/2023 também reforça a prioridade da negociação administrativa e da participação social como instrumentos centrais do processo, devendo o empreendedor adotar mecanismos de diálogo com os atingidos, assegurando acesso à informação, transparência e possibilidade de contestação dos critérios de avaliação e indenização:

> *"A negociação com as populações atingidas deverá ocorrer de forma prévia, transparente e participativa, assegurado o direito à informação*

clara e acessível.”

(Lei Federal nº 14.755/2023)

No caso de empreendimentos como a Barragem do Socorro, as medidas de desapropriação e indenização devem considerar não apenas o valor da terra nua e das benfeitorias, mas também eventuais perdas produtivas, restrições de uso futuro, impactos sobre atividades econômicas tradicionais e alterações no modo de vida das populações rurais, em consonância com o princípio da reparação integral do dano ambiental e social, previsto na Lei Federal nº 6.938/1981.

Além disso, a legislação impõe que os processos de indenização e reassentamento, quando necessários, sejam compatíveis com padrões mínimos de dignidade, segurança e sustentabilidade, garantindo que eventuais deslocamentos não resultem em precarização das condições de vida dos atingidos:

> *“As medidas de reassentamento deverão assegurar condições iguais ou superiores às anteriormente existentes, respeitando os vínculos sociais, culturais e econômicos das populações atingidas.”*
>
> *(Lei Federal nº 14.755/2023)*

Dessa forma, a desapropriação, a negociação e a indenização no contexto da implantação da Barragem do Socorro devem ser conduzidas com base nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da justiça social, observando-se integralmente as normas federais aplicáveis, de modo a compatibilizar a viabilidade do empreendimento com a proteção dos direitos das populações potencialmente atingidas.

Lei de Crimes Ambientais

A Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei de Crimes Ambientais, estabelece sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, constituindo um dos principais instrumentos de

responsabilização ambiental no ordenamento jurídico brasileiro. Essa legislação tem como objetivo coibir práticas que resultem em degradação ambiental, assegurando a proteção dos recursos naturais e a responsabilização de pessoas físicas e jurídicas que atuem em desacordo com as normas ambientais.

A referida lei dispõe que as infrações ambientais podem ensejar responsabilização nas esferas penal, administrativa e civil, de forma independente, conforme previsto em seu artigo 3º, ao estabelecer que:

> *"As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade."*
> *(Lei Federal nº 9.605/1998)*

No âmbito da implantação de empreendimentos como a Barragem do Socorro, destacam-se os dispositivos relacionados aos crimes contra o meio ambiente natural, especialmente aqueles que tratam da poluição e de atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental. O artigo 54 tipifica como crime causar poluição que resulte ou possa resultar em danos à saúde humana, à fauna ou à flora, ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da vegetação:

> *"Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora."*
> *(Lei Federal nº 9.605/1998, art. 54)*

Também são relevantes os dispositivos que tratam da supressão irregular de vegetação e da intervenção em áreas ambientalmente protegidas, especialmente quando

realizadas sem a devida autorização do órgão ambiental competente, conforme previsto nos artigos 38 e 39 da referida lei, reforçando a necessidade de prévio licenciamento ambiental e do cumprimento integral das condicionantes impostas.

Além das sanções penais, a Lei nº 9.605/1998 prevê a aplicação de penalidades administrativas, tais como advertência, multa, embargo de obra, suspensão de atividades e reparação do dano ambiental, conforme dispõe o artigo 72, destacando-se que tais sanções podem ser aplicadas de forma cumulativa, de acordo com a gravidade da infração e o grau de dano causado:

> *"As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6º: advertência; multa simples ou diária; embargo de obra ou atividade; suspensão parcial ou total das atividades, entre outras." (Lei Federal nº 9.605/1998, art. 72)*

Dessa forma, a Lei de Crimes Ambientais impõe ao empreendedor o dever de adotar todas as medidas preventivas e de controle ambiental necessárias durante as fases de implantação, operação e manutenção da Barragem do Socorro, de modo a evitar a ocorrência de danos ambientais e a consequente responsabilização legal. O cumprimento das exigências do licenciamento ambiental, bem como a observância das normas técnicas e legais aplicáveis, configura elemento essencial para a regularidade jurídica do empreendimento e para a mitigação de riscos ambientais e legais.

Da Compatibilidade com a Legislação Municipal

No âmbito municipal, o Município de Santa Filomena/PE demonstra alinhamento com os princípios da proteção ambiental e da gestão descentralizada do meio ambiente ao instituir a Lei Municipal nº 331/2015, por meio da qual foi criado o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – CONDEMA. A referida iniciativa evidencia a preocupação do ente municipal em integrar-se aos Sistemas Nacional e Estadual do Meio Ambiente, fortalecendo a governança ambiental local e assegurando a participação

institucional no acompanhamento e na deliberação sobre matérias ambientais de interesse do município.

A Lei Municipal nº 331/2015 estabelece, em seu artigo 1º, que:

> *"Fica criado o CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE – CONDEMA, órgão integrante dos Sistemas Nacional e Estadual do Meio Ambiente, com o objetivo de manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida."*
> *(Lei Municipal nº 331/2015, Santa Filomena/PE)*

A criação do CONDEMA confere respaldo jurídico às ações de planejamento, fiscalização e acompanhamento ambiental no território municipal, funcionando como instância consultiva e deliberativa em temas relacionados à proteção ambiental. Tal estrutura institucional é plenamente compatível com empreendimentos de interesse público, como a Barragem do Socorro, uma vez que reforça a observância dos princípios da prevenção, do desenvolvimento sustentável e da participação do poder público local na gestão ambiental.

Nesse contexto, importante mencionar que o Município de Santa Filomena/PE já expediu a anuência para a construção da barragem, atestando assim, a conformidade do empreendimento com as legislações atinentes ao referido município.

Desta forma, o licenciamento ambiental do empreendimento apresenta compatibilidade com as legislações municipais, sendo necessária a solicitação, pelo empreendedor, das respectivas cartas de anuência/certidões, as quais deverão compor o processo de licenciamento ambiental, nos termos do § 1º, do artigo 10, da Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997.

Como visto, não resta dúvida que compete à Agência Estadual do Meio Ambiente-CPRH o licenciamento ambiental do empreendimento, exigindo, para tanto, os estudos de Avaliação de Impacto Ambiental que julgar pertinentes.

Assim, constata-se que, uma vez observadas integralmente as legislações e normas aplicáveis mencionadas no presente estudo, bem como implementadas as medidas de controle, mitigação e compensação ambiental a serem definidas no âmbito do processo de licenciamento junto à CPRH, mostra-se juridicamente viável o licenciamento ambiental do empreendimento Barragem do Socorro pelo órgão ambiental estadual.

Conclusão Jurídica

Após a análise sistemática da legislação ambiental federal, estadual e das resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA aplicáveis ao caso, conclui-se que o empreendimento referente à implantação da Barragem do Socorro, localizada no município de Santa Filomena/PE, encontra-se em conformidade com os dispositivos legais e com os princípios estruturantes do Direito Ambiental Brasileiro, revelando-se juridicamente viável e ambientalmente compatível com o ordenamento jurídico vigente.

A barragem caracteriza-se como obra de utilidade pública e de interesse social, nos termos do artigo 3º, inciso IX, da Lei Federal nº 12.651/2012 (Código Florestal), ao destinar-se ao abastecimento de água e à dessedentação animal. Nesse sentido, sua implantação harmoniza-se com os objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433/1997, e da Política Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco, prevista na Lei nº 12.984/2005, as quais conferem prioridade ao uso da água para consumo humano e animal em situações de escassez hídrica.

O processo de licenciamento ambiental do empreendimento observa o regramento estabelecido pela Lei Federal nº 6.938/1981, pela Lei Complementar nº 140/2011, pela Lei Estadual nº 14.249/2010 e pela Resolução CONSEMA/PE nº 01/2018, sendo atribuída à Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH a competência para conduzir e deliberar sobre o licenciamento, na condição de órgão executor da Política Estadual de Meio Ambiente.

No que se refere à segurança da obra, a Barragem do Socorro deverá atender integralmente às disposições da Lei Federal nº 12.334/2010, que institui a Política

Nacional de Segurança de Barragens, mediante a elaboração e implementação do Plano de Segurança da Barragem (PSB) e do Plano de Ação de Emergência (PAE), com vistas à preservação da integridade estrutural do empreendimento e à proteção das populações situadas a jusante.

As medidas de proteção e controle da poluição encontram respaldo nas Resoluções CONAMA nº 357/2005, nº 396/2008 e nº 420/2009, que dispõem, respectivamente, sobre os padrões de qualidade dos corpos d'água superficiais, a proteção das águas subterrâneas e o controle da contaminação do solo. Ademais, o uso e a ocupação do entorno do reservatório artificial deverão observar as diretrizes do Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial – PACUERA, conforme estabelece a Resolução CONAMA nº 302/2002.

Quanto à proteção da fauna e da flora, o empreendimento deverá cumprir as exigências da Lei Federal nº 5.197/1967 (Lei de Proteção à Fauna), das Portarias MMA nº 444/2014 e nº 148/2022, bem como da Instrução Normativa CPRH nº 07/2018, especialmente no que se refere às ações de manejo, resgate e monitoramento da fauna silvestre. A eventual supressão de vegetação deverá observar rigorosamente o disposto na Lei Federal nº 12.651/2012, na Lei Estadual nº 11.206/1995 e na Resolução CONSEMA/PE nº 04/2010.

No tocante à responsabilidade ambiental, incidem as disposições da Lei Federal nº 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), que prevê sanções administrativas, civis e penais em caso de infrações ambientais, bem como a Lei Estadual nº 14.249/2010, que reforça a obrigatoriedade do cumprimento das condicionantes ambientais estabelecidas no processo de licenciamento.

Por fim, destaca-se que o empreendimento contribui diretamente para a adaptação às mudanças climáticas, nos termos da Lei Estadual nº 14.090/2010, ao promover a segurança hídrica regional e reduzir a vulnerabilidade das comunidades rurais frente aos eventos de estiagem prolongada, especialmente no contexto do semiárido pernambucano.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a implantação da Barragem do Socorro é juridicamente fundamentada e ambientalmente adequada, desde que observadas, de

forma integral, as condicionantes e exigências estabelecidas pela CPRH e pelos demais órgãos competentes, em consonância com os princípios da prevenção, da precaução, do desenvolvimento sustentável e da função socioambiental do poder público, consagrados no artigo 225 da Constituição Federal.

ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

Definição

A resolução do CONAMA 001/86 estabelece a definição da área de influência de um empreendimento/atividade, ou seja, define os limites espaciais para o estudo e para a avaliação dos impactos ambientais, como descrito em seu Artigo 5°, inciso 3°, *"definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, denominada área de influência do projeto (...)"*. Nesse sentido, é necessário uma avaliação da interação entre o objeto de estudo e seu entorno imediato, ou seja, as interações entre os meios físico, biológico e socioeconômico, fundamentando de forma clara os impactos ambientais a realidade do local onde este está sendo implantado, em função do tipo e da intensidade dos impactos previsíveis.

Quando se trata das relações empreendimento-meio ambiente, estes interagem de forma simultânea e paralela neste meio, assim na legislação vigente, não há definições claras quanto aos critérios de delimitação das áreas de influência, visto que, tais definições levam em consideração o alcance dos efeitos de um determinado empreendimento. Dessa forma, na delimitação das unidades espaciais adotadas no referente estudo, devem levar além das relações do sistema ambiental pelos meios físico, biológico e econômico, as relações que podem ser de natureza direta ou indireta, considerando suas diferentes intensidades, áreas e fases do empreendimento.

Seguindo as diretrizes estabelecidas na resolução do CONAMA 001/86, são consideradas três níveis de áreas de influência:

- Área de Influência Indireta (AII) – correspondente a área potencialmente sujeita aos impactos indiretos da operação do empreendimento;

- Área de Influência Direta (AID) – área que diretamente sofrerá os impactos da implantação e operação do empreendimento;
- Área Diretamente Afetada (ADA) – corresponde a área que sofrerá a ação direta, ou seja, onde ocorrem as intervenções relacionadas ao empreendimento.

Metodologia para Definição das Áreas de Influência

A delimitação das áreas de influência da Barragem do Socorro foi realizada por meio de técnicas de geoprocessamento utilizando o software QGIS, versão 3.22.10, amplamente empregado em estudos ambientais para análise espacial e elaboração de mapas temáticos. A metodologia adotada teve como objetivo estabelecer limites territoriais compatíveis com a abrangência dos impactos potenciais do empreendimento sobre os meios físico, biótico e socioeconômico, subsidiando adequadamente os diagnósticos e avaliações ambientais desenvolvidos no presente estudo.

Inicialmente, procedeu-se à espacialização da área prevista para formação do reservatório e das estruturas associadas ao empreendimento, utilizando como referência o limite do espelho d'água projetado da barragem. A partir dessa base cartográfica, foram aplicadas ferramentas de geoprocessamento para geração de zonas de influência (buffer), considerando distâncias previamente definidas em função da magnitude dos impactos esperados e das características ambientais da região.

Para a definição da Área Diretamente Afetada (ADA), foi adotado um buffer de 150 metros a partir do eixo da barragem e dos limites das estruturas associadas, abrangendo as áreas que sofrerão intervenções diretas decorrentes da implantação e operação do empreendimento, incluindo o reservatório, o maciço da barragem, áreas de apoio e demais estruturas necessárias ao seu funcionamento.

A Área de Influência Direta (AID) foi delimitada por meio da geração de um buffer com raio de 1,5 quilômetro a partir do eixo da barragem, contemplando o entorno imediato do empreendimento, incluindo as áreas passíveis de sofrer impactos diretos

sobre os recursos naturais, a paisagem, os usos do solo e as comunidades rurais localizadas nas proximidades.

Por sua vez, a Área de Influência Indireta (AII) foi estabelecida mediante a aplicação de um buffer de 10 quilômetros a partir do eixo da barragem, abrangendo a área de alcance dos impactos indiretos associados às alterações ambientais, econômicas e sociais decorrentes da implantação e operação do empreendimento. Essa delimitação considera a dinâmica regional dos recursos hídricos, os aspectos ecológicos, as atividades produtivas e as relações socioeconômicas existentes no território de influência da barragem.

Área de Influência Indireta (AII)

É definido como área onde os impactos provenientes da implantação do empreendimento é sentido de maneira indireta, com menor intensidade quando comparada as áreas de influência direta (AID).

Para os meios físico e biótico, foi adotado as comunidades rurais em um buffer de 10 Km a partir do eixo da barragem, considerando a abrangência socioeconômica e ambiental regional do perímetro da área de influência direta e somada as regiões atingidas pelo alagamento em caso de ruptura da barragem (imagem 11).

Para o meio socioeconômico foi adotado os municípios de Santa Filomena, Santa cruz e Dormentes, todos situados em Pernambuco.

Imagem 07: Mapa da área de influência indireta.



Área de Influência Direta

A AID corresponde ao espaço geográfico que sofrerá impactos diretos e significativos, decorrentes tanto da fase de implantação, quanto da fase de operação do empreendimento, inclui áreas onde os efeitos se manifestam de forma perceptível.

Para melhor caracterizar os impactos gerados e levando em conta as particularidades que cada meio pode ser afetado, foi dividido em AID dos meios físico e biótico e AID do meio socioeconômico.

Área de Influência Direta dos Meios Físico e Biótico

Para os meios físico e biótico foi adotado o buffer de 1,5 km a partir do eixo da barragem abrangendo o entorno imediato a comunidades vizinhas, sendo o curso d'água do Riacho dos Caldeirões como ponto de referência, sendo estabelecido aspectos da

vegetação local, amplitude dos impactos e as características geológicas da área diretamente afetada, na qual estão situadas as comunidades rurais do Distrito do Socorro e Poço Comprido, Sítio São Joaquim, Fazenda Oliveira.

Imagem 08: Mapa da área de influência direta.



Área de Influência Direta do Meio Socioeconômico

A Área de influência direta do meio socioeconômico do empreendimento Barragem do socorro é o Distrito do Socorro, bem como o município de Santa Filomena, cujo objetivo é avaliar os impactos que a instalação e a operação do empreendimento trará sobre as comunidades bem como, os demais empreendimentos afetados dentro dos limites territoriais do município. Foi considerado as regiões de possíveis alagamentos em caso de ruptura da barragem e seguindo os aspectos quanto a amplitude dos impactos, a presença de atividades humanas e as principais rotas de acesso ao empreendimento e entorno dele (Rodovia PE 630 e as principais estradas vicinais).

Área Diretamente Afetada (ADA)

A ADA compreende o espaço físico onde ocorrerão as intervenções diretas associadas à implantação do empreendimento, foi adotado um buffer de 150 m a partir do eixo da barragem e limites das estruturas associadas.

Área Diretamente Afetada dos meios físico e biótico e socioeconômico

Para a delimitação do meio físico, foram adotados os aspectos geológicos, pedológicos, geomorfológicos e hidrológicos, ou seja, as delimitações que englobam as áreas de intervenções necessárias na implantação e operação do empreendimento, áreas inundadas e respectivas áreas de preservação permanente –APP, área do barramento, o reservatório principal, as áreas de empréstimo de material, o canteiro de obras, os acessos internos, os depósitos de materiais e entulhos, e demais estruturas de apoio técnico e operacional além das áreas de desapropriação.

Para o meio biótico e socioeconômico considerou-se como ADA a área de efetiva implantação do empreendimento, a Área de Influência Direta (AID) o entorno imediato até o limite de 1,5 km e a Área de Influência Indireta (AII), a vegetação presente ao longo de um raio de 10 km a partir do empreendimento.

Imagem 09: Mapa da área diretamente afetada.



Nas áreas de intervenções, será necessário a desapropriação de residências diretamente afetadas totalizando duas residências que ficarão submersas, a qual segue a determinação da legislação na desapropriação justa, onde tais famílias serão asseguradas pela Lei n° 14.755/2023 (PNAB) a qual Institui a Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens, bem como fundamentado no Decreto de Lei n° 3.365/1941 o qual dispõe sobre Desapropriações por Utilidade Pública. Além de seguir as diretrizes da Lei n° 12.334/2010 (Alterado pela Lei 14.066/2020 que dispõe sobre a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens (SNISB). De forma indireta seis residências estão classificadas em áreas de influência indireta, as quais estão asseguradas pela Lei n° 14.755/2023 Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens (PNAB).

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

Meio Físico

Clima e condições meteorológicas

De acordo com a classificação climática de Köppen (1948), a região onde se localiza a Barragem do Socorro, na zona rural de Santa Filomena/PE, enquadra-se no tipo BSh', que corresponde a um clima semiárido quente de baixas latitudes e altitudes. Esse tipo climático é caracterizado por altas temperaturas ao longo do ano, baixa umidade relativa e chuvas escassas e irregulares, concentradas em poucos meses.

Os registros meteorológicos mais representativos foram obtidos na Estação Meteorológica de Ouricuri (INMET – Código 82983), localizada a aproximadamente 40 km do empreendimento, sendo esta a mais próxima e com série histórica contínua de dados. Com base nessas informações, a temperatura média anual da região varia entre 23,8°C (mínima) e 28,4°C (máxima), com amplitude térmica reduzida, típica de áreas tropicais semiáridas.

O período mais quente ocorre entre outubro e dezembro, quando as médias mensais atingem cerca de 28°C, enquanto os meses mais frios situam-se entre junho e agosto, com médias em torno de 24°C. Essa estabilidade térmica se deve à baixa variação latitudinal e à predominância de massas de ar tropicais secas.

Precipitação

A precipitação média anual na área de influência da Barragem do Socorro, conforme dados da Estação Meteorológica de Ouricuri (INMET, série 1993–2023) e registros complementares da Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC (2024), é de aproximadamente 498,1 mm, caracterizando um regime pluviométrico irregular e concentrado. As chuvas ocorrem predominantemente entre os meses de janeiro e abril, responsáveis por cerca de 70% do total anual, enquanto o período de junho a setembro apresenta precipitações inferiores a 5%, representando a estação seca típica do semiárido pernambucano.

O comportamento pluviométrico regional é marcado por forte variabilidade interanual, sujeitando a área a eventos de seca prolongada, intercalados com chuvas torrenciais de curta duração. Essa dinâmica hídrica é característica dos ambientes semiáridos e tem forte influência dos sistemas meteorológicos que atuam na região, como os Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCAN), as Zonas de Convergência Intertropical (ZCIT) e as linhas de instabilidade, que, quando presentes, provocam chuvas concentradas e de alta intensidade.

Essa combinação de altas intensidades pluviométricas e curtos períodos de precipitação resulta em elevada energia cinética das gotas de chuva, o que favorece processos de erosão laminar e em ravina, além de contribuir para o assoreamento de cursos d'água e reservatórios.

A análise da erosividade das chuvas (fator *R* da Equação Universal de Perda de Solo – EUPS), com base em dados do posto pluviométrico de Ouricuri (INMET, 1993–2023), evidencia que o regime pluviométrico da região apresenta potencial erosivo classificado entre médio e alto, segundo os critérios metodológicos de Bertoni & Lombardi Neto (1990). Essa classificação reflete o risco significativo de degradação do solo quando não há cobertura vegetal adequada ou manejo eficiente da drenagem superficial.

Em razão dessa vulnerabilidade, recomenda-se que o projeto de engenharia da Barragem do Socorro contemple medidas de controle de erosão e manejo de águas pluviais, incluindo o revestimento vegetal das margens do reservatório, a canalização adequada de drenagens pluviais e o monitoramento da sedimentação do leito. Essas ações são essenciais para garantir a estabilidade das encostas, prolongar a vida útil do reservatório e assegurar a sustentabilidade ambiental do empreendimento.

Temperatura, Umidade Relativa e Insolação

A temperatura média anual situa-se em torno de 26,1°C, refletindo a condição típica do semiárido pernambucano. A umidade relativa do ar apresenta médias anuais

entre 45% e 60%, com os menores valores registrados nos meses de agosto e setembro, quando ocorre o auge da estação seca.

A insolação média anual é elevada, superando 2.900 horas/ano, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET, 2024). Essa alta taxa de radiação solar está associada à baixa nebulosidade e à escassez de chuvas, o que favorece a evapotranspiração potencial e reduz a eficiência de recarga hídrica superficial, fator relevante para o dimensionamento do reservatório da barragem.

O balanço hídrico climatológico da região, calculado a partir de médias de 30 anos (INMET e APAC), demonstra déficit hídrico acentuado durante cerca de oito meses do ano, o que justifica a importância estratégica da barragem para a regularização da oferta de água.

Direção e Velocidade dos Ventos

Os ventos predominantes na região são oriundos do setor Leste (E), apresentando comportamento sazonal relativamente constante. A velocidade média anual do vento registrada na Estação de Ouricuri é de 4,7 m/s, com variação entre 3,1 m/s em março e 6,2 m/s em agosto, valores típicos de áreas de relevo suave e abertas.

Essas condições indicam ventos moderados, capazes de influenciar o transporte de poeira e evaporação da lâmina d'água do reservatório, principalmente no período seco. No planejamento da operação da barragem, deve-se considerar o controle de dispersão de partículas durante a fase de obras e o monitoramento de evaporação superficial após o enchimento do reservatório.

Qualidade do ar

A área de influência direta da Barragem do Socorro, localizada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, caracteriza-se por um ambiente predominantemente natural, com baixa densidade populacional e reduzido tráfego de veículos. Em função dessas características, a qualidade do ar local é considerada boa, com baixos níveis de poluentes atmosféricos. Entretanto, durante a fase de operação do empreendimento,

podem ocorrer emissões pontuais e localizadas, resultantes principalmente do tráfego em estradas não pavimentadas, movimentação de solo, manutenção de taludes e funcionamento ocasional de equipamentos movidos a combustão.

Os principais poluentes atmosféricos esperados são o material particulado em suspensão, originado do levantamento de poeira, e os gases provenientes da combustão de motores, como aqueles emitidos por veículos e máquinas utilizadas nas atividades de operação e manutenção. Embora essas fontes sejam de pequena escala e de curta duração, sua presença pode gerar desconforto ambiental, principalmente em dias secos e ventosos, quando há maior ressuspensão de poeiras.

O regime de ventos na região, conforme dados meteorológicos da Estação de Ouricuri (INMET, série 1993–2023) e da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC, 2024), apresenta predominância de ventos de Leste, com velocidade média anual em torno de 4,7 metros por segundo, intensificando-se durante os meses mais secos. Essa condição favorece a dispersão dos poluentes atmosféricos, reduzindo a concentração de poeiras e gases, especialmente nas áreas abertas e de relevo suave onde se localiza o empreendimento. No entanto, durante períodos de calmaria e baixa umidade, o acúmulo de poeira em suspensão pode aumentar temporariamente.

Os locais de maior potencial de emissão de poluentes estão relacionados às vias internas e de acesso à barragem, especialmente nos trechos de terra batida utilizados para transporte de insumos e deslocamento de veículos de manutenção. Outros pontos de atenção incluem as áreas de pátio, oficinas e depósitos temporários de materiais, onde a movimentação de veículos pode intensificar o levantamento de poeira. Ainda que em menor proporção, podem ocorrer emissões associadas à operação de grupos geradores e à decomposição de matéria orgânica nas margens do reservatório durante períodos de estiagem e variação do nível d’água.

Quanto à influência sobre as comunidades próximas, observa-se que os núcleos rurais do Distrito do Socorro e do Sítio São Joaquim são os receptores mais sensíveis dentro da área de influência direta. Considerando a direção predominante dos ventos, esses assentamentos podem ocasionalmente perceber a presença de poeira durante

períodos secos e de ventos mais intensos. Para minimizar esses efeitos, recomenda-se a adoção de medidas de controle de emissões fugitivas, como a umidificação das vias de acesso, limitação de velocidade dos veículos, implantação de barreiras vegetais e revegetação das áreas expostas.

De modo geral, as emissões atmosféricas decorrentes da operação da barragem são consideradas pontuais, de baixa intensidade e temporárias, não configurando risco significativo à saúde humana nem impacto relevante à qualidade ambiental da região. Ainda assim, é recomendável a implementação de um programa de monitoramento da qualidade do ar, com medições periódicas de poeiras e registro de variáveis meteorológicas, visando verificar a eficiência das medidas de controle e assegurar o atendimento aos padrões de qualidade do ar estabelecidos pela Resolução CONAMA nº 491/2018.

Ruído e vibração

A área de influência direta (AID) da Barragem do Socorro, situada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, apresenta um ambiente acusticamente calmo, típico de regiões de baixa densidade populacional e reduzida interferência antrópica. As medições realizadas em campo, durante o diagnóstico ambiental, demonstraram níveis sonoros compatíveis com áreas rurais, sem registros de ruídos intensos ou contínuos. O som predominante percebido é o do vento circulando entre a vegetação e as superfícies rochosas, acompanhado de ruídos naturais de aves e pequenos animais silvestres. Essa condição confirma que o ambiente acústico atual não sofre influência significativa de atividades industriais, tráfego intenso ou outras fontes fixas de ruído.

Durante a fase de implantação e, posteriormente, na fase de operação da barragem, poderão ocorrer alterações pontuais e temporárias nos níveis sonoros, principalmente associadas à movimentação de veículos, funcionamento de maquinários e operações de manutenção periódica. Apesar disso, tais atividades serão esporádicas e de baixa intensidade, não configurando risco significativo de poluição sonora. A distância entre as fontes sonoras potenciais e as comunidades rurais próximas, como o Distrito do Socorro

e o Sítio São Joaquim, contribui para a atenuação natural do ruído devido à dissipação da energia sonora no ar e à presença da vegetação.

A caracterização realizada seguiu os critérios e metodologias definidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a NBR 10151:2019, que estabelece os procedimentos para avaliação de ruído em áreas habitadas, considerando o conforto acústico das comunidades. Essa norma define os métodos de medição e os limites de ruído admissíveis para cada tipo de zoneamento, sendo que, para áreas rurais, os níveis de ruído ambiente são geralmente inferiores a 50 decibéis durante o período diurno e inferiores a 45 decibéis no período noturno. As medições de referência indicaram que os níveis de ruído na área da barragem estão abaixo desses valores, reforçando a boa qualidade acústica local.

No que diz respeito à vibração ambiental, não foram identificadas fontes significativas durante a etapa de diagnóstico. A região apresenta solos predominantemente argilo-arenosos e afloramentos rochosos, o que favorece a dissipação das vibrações superficiais. O tráfego leve existente nas estradas vicinais não gera vibrações capazes de causar desconforto à população ou risco estrutural às edificações. Em fases futuras de operação, as eventuais fontes de vibração estarão associadas apenas à movimentação de veículos de carga e máquinas operacionais, que terão uso limitado e controlado.

As condições meteorológicas e topográficas da área também contribuem para a estabilidade acústica e vibracional. A direção predominante dos ventos de Leste e a baixa umidade relativa do ar típica do semiárido favorecem a dispersão sonora, reduzindo a propagação de ruídos em longas distâncias. A ausência de obstáculos que causem reverberação — como edificações densas ou estruturas metálicas — faz com que o som se dissipe rapidamente, mantendo o ambiente naturalmente silencioso.

Portanto, a caracterização do meio físico no que tange ao ruído e à vibração indica um cenário de baixo impacto, onde a qualidade acústica atual é considerada excelente. Os níveis de ruído observados refletem o ambiente natural e tranquilo da região, sendo compatíveis com a realidade rural. Ainda assim, será implantado um programa de

acompanhamento de ruído na fase de operação, com medições periódicas para garantir o cumprimento das normas da ABNT e das exigências da Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, assegurando o conforto da população e a integridade ambiental da área de influência da barragem.

Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Recursos Minerais

Os estudos geotécnicos foram executados para determinação da profundidade da rocha sã ao longo do eixo do barramento, nas ombreiras direita e esquerda e no eixo do riacho. A caracterização da geologia e geomorfologia foi realizada em toda a bacia hidrográfica (BHD) do riacho dos Caldeirões.

Levantamento de campo

Foi realizada a abertura de três valas com escavadeira hidráulica ao longo do eixo do barramento para determinação da profundidade da rocha sã. O Tabela mostra os resultados obtidos.

Tabela 5. Cálculo vazões do sangradouro através de diferentes fórmulas.

Sond.	Alt. Maciço (m)	Largura Coroam. (m)	Larg. Fund. (m)	Inc. Mont (1:3)	Inc. Jus. (1:2,5)	Prof. (m) Mat. 1ª Cat.	Prof. (m) Mat. 3ª Cat. (Rocha Sã)	Prof. Total (m)	Inteira	Fração	Dist (m)	Cotas do TN (m)	Cotas da Fundação (m)	Cota do Coroam. Calculada (m)	Cota do Coroam. Adotada (m)
	3,331	5,00 m	6,00	1.0/3.0	1.0/2.5	2,50	1,25	3,75	0,00	0,00	0,00	522,669	518,17	526,000	526,000
Sond. 1	3,451		6,00			2,50	1,25	3,75	0,00	17,35	17,35	522,549	518,05	526,000	526,000
	3,956		6,00			2,50	1,25	3,75	1,00	15,32	35,32	522,044	517,54	526,000	526,000
	4,933		6,00			2,50	1,25	3,75	2,00	13,28	53,28	521,067	516,57	526,000	526,000
	7,593		6,00			2,50	1,25	3,75	3,00	18,24	71,24	518,407	513,91	526,000	526,000
	11,451		6,43			2,50	1,25	3,75	4,00	9,21	89,21	514,549	510,05	526,000	526,000
	13,960		6,43			2,50	1,25	3,75	5,00	7,17	107,17	512,040	507,54	526,000	526,000
	15,751		6,43			2,50	1,25	3,75	6,00	5,13	125,13	510,249	503,25	526,000	526,000
	16,803		6,17			2,50	1,25	3,75	7,00	2,61	142,61	509,197	502,20	526,000	526,000
Sond. 2	16,210		6,17			5,00	2,00	7,00	8,00	0,36	160,36	509,790	502,79	526,000	526,000
	12,370		6,17			5,00	2,00	7,00	8,00	18,32	178,32	513,630	506,63	526,000	526,000
	9,268		6,17			5,00	2,00	7,00	9,00	16,28	196,28	516,732	509,73	526,000	526,000
	8,423		6,17			5,00	2,00	7,00	10,00	14,25	214,25	517,577	510,58	526,000	526,000
	8,442		6,17			5,00	2,00	7,00	11,00	12,21	232,21	517,558	510,56	526,000	526,000
	8,517		6,17			5,00	2,00	7,00	12,00	10,17	250,17	517,483	510,48	526,000	526,000
	8,386		6,17			5,00	2,00	7,00	13,00	8,13	268,13	517,614	510,61	526,000	526,000
	7,741		6,17			5,00	2,00	7,00	14,00	6,10	286,10	518,259	514,51	526,000	526,000
Sond. 3	7,741		6,17			3,00	1,50	4,50	15,00	4,06	304,06	518,259	515,69	526,000	526,000
	5,238		6,17			3,00	1,50	4,50	16,00	2,02	322,02	520,762	517,01	526,000	526,000
	3,405		6,17			3,00	1,50	4,50	16,00	19,99	339,99	523,595	518,85	526,000	526,000
	0,550		6,17			3,00	1,50	4,50	17,00	17,95	357,95	525,450	521,70	526,000	526,000

Página 1

Imagem 10. Perfil da sondagem da Fundação.



Geologia e geomorfologia local

Geomorfologia

O Sítio São Joaquim localiza-se numa região cuja característica geomorfológica é um vasto pediplano, com elevações residuais, limitada a norte pela Serra do Inácio e a sul pela depressão da Bacia do São Francisco. Modelados em rochas migmatiticas e xistosas, os relevos dissecados com formas de topo aplainado e vales em "V" predominam. No

curso dos afluentes encontram-se depósitos aluvionares, onde ocorrem as menores altitudes. Esses depósitos são formados por sedimentos provenientes da intemperismo da Serra do Inácio, um remanescentes da Chapada do Araripe que define a maior altitude, atingindo cotas de 800m.

Imagem 11: Imagem de radar SRTM com feições morfológicas da área.



Geologia Regional

A geologia regional está inserida no contexto do Cráton São Francisco, mais precisamente na faixa marginal em seu limite norte, definido pelo Sistema de Dobramentos Riacho do Pontal que é caracterizado por zonas onde o tectonismo ocorreu

de forma tangencial e progressiva.

Imagem 12: Craton São Francisco e sistema de dobramentos Riacho do Pontal a norte.



Uma feição importante desse limite norte, é o Lineamento Pernambuco, uma zona de cisalhamento de deslocamento dextral e direção E-W ocorrido durante o ciclo brasiliano, no proterozóico superior que gerou possantes zonas miloníticas (Neves et al.).

A Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal é compartimentada em duas grandes unidades. A Unidade Inferior e as Supracrustais do Complexo Casa Nova.

Unidade Inferior - Corresponde ao embasamento cristalino, de provável idade arqueano-proterozóica e sendo retrabalhada no Brasiliano. É subdividida no Ortognaisse-Migmatítico e no Complexo Gnáissico_Migmatítico (Melo et al.), onde predominam rochas gnáissicas ortoderivadas, em parte migmatizadas, incluindo horizontes de quartzitos, calcários cristalinos e gnáisses calcissilicáticos. Esse conjunto litostratigráfico

encontra-se praticamente confinado à zona de cisalhamento brasiliano do Lineamento Pernambuco.

Complexo Casa Nova - De acordo com Dalton de Souza (1979), o Complexo Casa Nova abriga todas as supracrustais do Sistema de Dobramentos Riacho do Pontal, Sendo compostas pelos domínios plataformal, marinho profundo e Vulcano-sedimentar.

Geologia Local

Na área mapeada foram encontradas três litologias distintas. Sendo elas migmatitos, quartzitos e micaxistos. Sendo os migmatitos representantes do Complexo Gnáissico-Migmatitico; e os quartzitos e micaxistos representantes do domínio marinho-plataformal do Complexo Casa Nova.

A coluna litoestratigráfica da área mapeada ocorre com os migmatitos em sua base, servindo de embasamento cristalino, sendo estes sobrepostos em sequência pelos quartizitos e micaxistos.

Imagem 13: Mapa de geologia da área de estudo.



Migmatitos

Em mesoescala, os migmatitos exibem aspecto bandado com faixas fortemente paralelizadas de coloração cinza (paleossoma) e rosa (neossoma) alternadas. As bandas possuem espessuras de alguns centímetros até cerca de 2m. Tais bandamentos surgiram durante o cisalhamento transcorrente do Lineamento Pernambuco.

A porção paleossomática possui granulação fina a média, estrutura gnáissica desenvolvida e composição variando de tonalítica a granodiorítica. Já o neossoma exibe granulação média, em parte grosseira, constituído essencialmente por quartzo e feldspatos de coloração rosada e esbranquiçada.

Imagem 14: Migmatitos do Complexo Gnáissico-Migmatítico ressaltando o paleossoma.

Imagem 15: Migmatitos do Complexo Gnáissico-Migmatítico ressaltando o neossoma.

As rochas encontram-se intensamente afetadas pela transcorrência brasiliana, que gerou fraturas identificadas em campo com direções N-S e ENE-WSW. Os bandamentos gnáissicos apresentam direção ESE-WNW e mergulhos de ângulos médio a forte para NE. Também foram observados porfiroblástos sigmoidais, indicando um movimento transcorrente dextral.

Micaxistos

Os Micaxistos são a litologia predominante do Domínio Marinho Plataformal do Complexo Casa Nova. Apresentam poucas variações faciológicas e estão sobrepostos de forma discordante aos migmatitos da unidade Inferior.

Trata-se de uma sequência metapelítica monótona composta por biotita-xistos, contendo como seus componentes mineralógicos essenciais: quartzo, biotita, muscovita e plagioclásio, assim como presença de mobilizados de quartzo.

Imagem 16: Biotita-xistos com mobilizados de quartzo (fig. Esquerda) e com fraturas N-S e NE- SW (fig. direita).

Apresentam relevo ondulado com pouco ou nenhum grau de alteração pedogênico. Sua superfície em geral é recoberta por delgada capa de solo residual amarelo avermelhado, de natureza silto-argilosa e contendo abundantes fragmentos de quartzo.

Os micaxistos também foram afetados pela transcorrência brasiliana, gerando fraturas com direções N-S e NE-SW. Sua foliação é bem desenvolvida, apresenta direção variando de E-W a SE-NW, com ângulos de médio a forte para NE.

Quartzitos

Constituem extenso horizonte descontínuo na base da seqüência de ambiente marinho plataformal, repousando discordantemente sobre o Complexo Gnáissico-Migmatítico. Apresenta realce topográfico na forma de morros.

São rochas de coloração esbranquiçada a creme, granulação média, composta essencialmente por quartzo e muscovita, com bastante feldspato. Mostra-se pouco alterada, bastante deformada, fortemente lineada e com feldspatos formando faixas de espessura milimétrica. Por vezes com aspecto xistoso e com quartzo recristalizado.

Imagem 17: Quartizitos.

Apresentam acamamento com direção ENE-WSW e mergulho suave para SE. Suas fraturas possuem direções E-W, SE-NW e SW-NE . Outra feição observada é o lineamento com direção SW-NE, proveniente da cinemática transcorrente dextral.

Depósitos aluvionares

Ocupam áreas de interflúvios dos pequenos cursos d'água, onde as espessuras podem chegar a até 3m. Esses depósitos são oriundos do retrabalhamento e transporte das formações Santana e Exu, que compõem a Chapada da Serra do Inácio, pertencente à bacia do Araripe.

A seqüência sedimentar indica uma deposição aluvionar de baixa energia, com horizontes monótonos de silte argiloso de coloração avermelhada e por vezes fragmentos de quartzo. Recobrem de forma discordante os micaxistos e quartzitos, mascarando assim o contato entre essas duas litologias. Ao escavar trincheiras, foram observadas pouca a nenhuma alteração pedogênica. Fora dos cursos d'água, a cobertura sedimentar se torna uma camada delgada de solo abundante em fragmentos de quartzo.

Imagem 18: Trincheira no depósito aluvionar.

Recursos Minerais

Á área de influência da barragem abrange dois processos minerários da ANM, sendo eles os processos número 840.243/2023 e 840.244/2023, ambos na fase de requerimento de pesquisa para a substância granito. Seu titular é a CSN Cimentos Brasil S.A. Ambos os processos tiveram a desistência de requerimento de pesquisa protocolado em 29/05/2026. Os únicos processos que estão em fase de requerimento de lavra são para calcário cristalino e não abrangem a área de influência da barragem.

Imagem 19: Disposição da área de influência da barragem em relação às áreas requeridas na ANM.

Imagem 20: Mapa Geológico Do Sítio São Joaquim - Distrito Socorro - Santa Filomena / PE.



Sismicidade

A área de implantação da Barragem do Socorro, localizada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, encontra-se inserida na Província Borborema, domínio geotectônico do Nordeste Setentrional, reconhecido por sua complexa história de evolução crustal durante o Ciclo Brasiliano. Essa província, segundo o Serviço Geológico do Brasil – SGB/CPRM (2022), é composta por um mosaico de terrenos acrescionários delimitados por grandes zonas de cisalhamento de direção preferencial NE–SW e E–W, formadas por intensa deformação dúctil e rúptil durante a colisão continental que originou o Gondwana Ocidental.

No contexto regional, a área da barragem insere-se na Zona Transversal da Província Borborema, setor caracterizado pela presença de lineamentos estruturais expressivos, como o Lineamento Pernambuco, o Lineamento Patos e o Lineamento Coxixola, que influenciam a disposição do relevo e o traçado dos sistemas de drenagem. Estudos de Almeida et al. (2000) e Vauchez et al. (1995) indicam que essas estruturas condicionam a anisotropia mecânica do embasamento cristalino, controlando zonas de fraqueza da crosta e favorecendo, eventualmente, reativações locais sob regimes de tensão intraplaca.

A geologia local é composta predominantemente por rochas cristalinas do embasamento arqueano e proterozoico, com ocorrência de gnaisses, migmatitos e granitos foliados, intercalados por faixas de rochas metassedimentares e coberturas aluvionares recentes. De acordo com o mapeamento geológico da CPRM (2022) e as observações de campo realizadas, a área apresenta fraturamentos densos e orientações estruturais distintas, principalmente nos eixos NE–SW e E–W, refletindo os antigos esforços compressivos e transcorrentes da tectônica brasiliana.

Essas descontinuidades estruturais, conforme a classificação de Zalan et al. (1990), manifestam-se na forma de falhas rúpteis, juntas abertas e zonas cataclásticas. Elas possuem papel relevante na drenagem subterrânea e no comportamento hidrogeotécnico do maciço, uma vez que funcionam como condutos preferenciais para infiltração de água, podendo influenciar a percolação durante o enchimento do reservatório. As observações em campo revelaram fraturas com abertura milimétrica a centimétrica e preenchimento por óxidos de ferro e argilas secundárias, denotando intemperismo químico e reativação frágil antiga.

O Riacho dos Caldeirões, curso d’água barrado pelo empreendimento, segue alinhamentos estruturais de direção NE–SW, coincidindo com o padrão de fraturamento regional identificado em imagens de sensores orbitais e modelos digitais de elevação (SRTM). Essa correlação entre morfologia e estrutura reforça a influência geotectônica sobre a gênese e a orientação dos vales, como também descrito por Brito Neves et al.

(2008). Assim, o controle estrutural atua como condicionante tanto para o posicionamento do eixo da barragem quanto para a morfologia do reservatório.

No que se refere à sismicidade natural, os dados do Catálogo Sísmico Brasileiro (CPRM, 2024) indicam que o Sertão Pernambucano apresenta baixa taxa de atividade sísmica, com eventos esparsos de magnitudes inferiores a 3,0 na escala Richter. Esses microtremores são normalmente associados à reativação de antigas falhas pré-cambrianas ou ao alívio de tensões locais na crosta superior, sem evidências de estruturas ativas em superfície. O International Commission on Large Dams – ICOLD (2010) classifica regiões como essa como áreas estáveis intraplaca, nas quais a possibilidade de ocorrência de abalos sísmicos induzidos por reservatórios é considerada remota.

Durante o enchimento do reservatório, poderá ocorrer redistribuição de tensões e aumento temporário da pressão de poros em zonas fraturadas, o que pode resultar em ajustes elásticos de pequena magnitude na crosta superficial. Segundo Talwani (1997) e Gupta (2002), esse fenômeno, conhecido como sismicidade induzida por reservatórios (RIS), tende a manifestar-se com maior frequência em reservatórios de grande porte ou em áreas com falhas ativas, o que não se aplica à realidade da Barragem do Socorro, cujo volume útil é de aproximadamente 1 hm^3 e cuja fundação está assentada sobre rochas de alta resistência. Assim, a possibilidade de ocorrência de sismos induzidos é extremamente baixa, sendo os possíveis efeitos limitados a microajustes não perceptíveis.

De acordo com as diretrizes da Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei nº 12.334/2010), a análise sismotectônica deve considerar tanto o comportamento estrutural do maciço quanto a resposta da fundação ao carregamento hidrostático. Nesse sentido, recomenda-se a implantação de um monitoramento geotécnico e sismológico básico, incluindo instrumentação piezométrica e acompanhamento topográfico, conforme preconizado pela ABNT NBR 15421 (2006) e pela ABNT NBR 13028 (2017). Esse controle permitirá avaliar eventuais variações anômalas de deformação ou recalque durante as fases de enchimento e operação.

Pedologia

A área destinada à construção da Barragem do Socorro, localizada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, apresenta predominância de Argissolo Amarelo, conforme a imagem 13, identificado no Mapa de Reconhecimento de Baixa e Média Intensidade de Solos do Estado de Pernambuco elaborado pela EMBRAPA (2011). Essa classe de solo é típica das regiões semiáridas e se desenvolve sob condições climáticas de baixa umidade, em relevo suavemente ondulado, sobre materiais de origem sedimentar ou cristalina alterada.

Imagem 21: Mapa das informações pedológica da área.



Os Argissolos Amarelos são solos bem desenvolvidos, apresentando perfil com horizontes bem diferenciados, especialmente um horizonte superficial A, de coloração castanho-amarelada, e um horizonte B textural com acúmulo de argila e tonalidade amarelada, característica que lhes confere o nome. Essa coloração resulta da predominância do óxido de ferro goethita, o qual se forma sob condições de drenagem relativamente boas e moderada oxidação do ferro. Tais solos geralmente apresentam

baixos teores de ferro total, o que os diferencia dos Latossolos e Nitossolos mais vermelhos.

Do ponto de vista físico e morfológico, o Argissolo Amarelo apresenta textura variando de arenosa a média na camada superficial e média a muito argilosa nas camadas inferiores, devido à migração de partículas finas por processos de iluviação. A estrutura é predominantemente granular ou blocosa subangular, com consistência friável quando úmida e firme quando seca. Essa estrutura permite boa infiltração superficial, porém pode gerar restrições à percolação vertical em horizontes coesos, especialmente sob saturação prolongada. O relevo suavemente ondulado e a drenagem natural, em geral, são boas, mas podem ocorrer pequenas áreas mal drenadas em depressões locais ou próximo às margens de cursos d'água.

Em termos químicos, trata-se de um solo de baixa fertilidade natural, característica comum nas regiões semiáridas do Nordeste. Apresenta baixo teor de bases trocáveis (Ca, Mg, K) e alta acidez potencial, com pH entre 4,5 e 5,5, o que limita o desenvolvimento vegetal sem correção. A capacidade de troca catiônica (CTC) é baixa a média, refletindo o domínio de argilas cauliníticas e baixos teores de matéria orgânica. Esses fatores condicionam o uso agrícola e exigem práticas de calagem, adubação e manejo conservacionista para manter a produtividade.

A porosidade total dos Argissolos Amarelos é moderada, situando-se entre 40% e 50%, o que lhes confere boa a moderada capacidade de retenção de água, fator positivo em regiões semiáridas. Contudo, sua baixa estabilidade de agregados o torna vulnerável à erosão, principalmente quando ocorre exposição do solo sem cobertura vegetal. A combinação de declividade leve e chuvas concentradas em curtos períodos, típicas do Sertão Pernambucano, potencializa esse risco, justificando a necessidade de técnicas de conservação do solo e revegetação das margens do futuro reservatório.

No aspecto geotécnico, esses solos possuem resistência satisfatória à compactação e boa capacidade de suporte, quando manejados adequadamente. Contudo, a presença de horizontes coesos em profundidade pode dificultar a infiltração da água e causar

movimentos diferenciais durante o enchimento do reservatório, exigindo atenção durante as etapas de construção e operação da barragem.

Em síntese, o Argissolo Amarelo presente na área da Barragem do Socorro é um solo com perfil bem estruturado, textura média a argilosa, baixa fertilidade natural e susceptibilidade à erosão, sendo necessário o uso de práticas de manejo conservacionista e monitoramento contínuo durante a execução e operação do empreendimento. Suas características físicas e químicas indicam boa estabilidade geotécnica, desde que sejam respeitadas as limitações naturais e adotadas medidas preventivas para a preservação da qualidade e funcionalidade do solo.

Recursos hídricos superficiais

A área de influência da Barragem do Socorro, situada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, insere-se no domínio da bacia hidrográfica do Rio São Francisco, dentro da sub-bacia do Rio Brígida, uma das mais representativas do Sertão pernambucano. De acordo com a Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco – SRHE (2023), essa sub-bacia abrange aproximadamente 13.495,73 km², o que corresponde a 13,7% do território estadual, e apresenta uma rede de drenagem com cursos d'água predominantemente intermitentes, característica típica do clima semiárido nordestino.

O principal corpo hídrico identificado na Área Diretamente Afetada (ADA) é o Riacho dos Caldeirões, um curso d'água intermitente de quarta ordem, afluente do Riacho do Peixe, que, por sua vez, deságua no Riacho São Pedro, integrando o sistema da sub-bacia do Rio Brígida. Segundo o Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco (PERH, 2016), os riachos que compõem esse sistema apresentam escoamento superficial concentrado no período chuvoso (janeiro a abril) e seca total nos meses de estiagem (junho a outubro), refletindo a sazonalidade do regime hidrológico regional. Durante o levantamento de campo, observou-se que o leito do riacho encontrava-se completamente seco, o que confirma o caráter intermitente e a dependência direta das precipitações locais.

Imagem 22: Leito do Riacho dos Caldeirões.

A drenagem da área apresenta padrão dendrítico, típico de terrenos cristalinos levemente dissecados (EMBRAPA, 2018). Pequenos cursos d'água efêmeros e depressões naturais atuam como microbacias de captação temporária, desempenhando papel importante na retenção superficial e recarga rasa dos solos, embora de forma limitada devido à alta taxa de evapotranspiração e à baixa infiltração dos Argissolos Amarelos, predominantes na região. O relevo é suavemente ondulado, com declividades médias inferiores a 10%, o que favorece o acúmulo temporário das águas pluviais e a formação de poças residuais e áreas de encharcamento temporário nos vales mais rebaixados (SANTOS et al., 2019).

O regime hidrológico da sub-bacia do Rio Brígida é fortemente condicionado pelas chuvas sazonais e pela evaporação intensa. Conforme dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC (2023), cerca de 70% das chuvas anuais ocorrem em um curto período de três a quatro meses, com precipitação média em torno de 500 mm/ano. Essa irregularidade provoca uma alternância entre escoamentos concentrados e fluxos nulos, o que exige obras hidráulicas de armazenamento e regularização de vazões, como a Barragem do Socorro, para garantir o abastecimento humano e a dessedentação animal durante a estiagem.

Do ponto de vista da qualidade da água, o Riacho dos Caldeirões e seus tributários apresentam boa condição ambiental, com baixa influência antrópica, ausência de efluentes industriais e reduzida atividade agropecuária intensiva. No entanto, devido ao período de estiagem prolongada, não foi possível realizar a coleta e análise de amostras durante o estudo de campo, uma vez que o leito do riacho se encontrava totalmente seco. Dados regionais obtidos pela APAC (2023) indicam que, durante o período de escoamento, as águas da sub-bacia do Rio Brígida apresentam baixa turbidez, pH levemente ácido e condutividade elétrica moderada, sendo enquadradas, conforme a Resolução CONAMA nº 357/2005, como Classe 2, destinadas a usos múltiplos como abastecimento humano após tratamento convencional, irrigação e dessedentação animal.

De forma geral, os recursos hídricos superficiais da área da Barragem do Socorro são caracterizados por escoamento intermitente, vazões reduzidas e forte sazonalidade, condicionados pelas particularidades climáticas e geológicas do semiárido pernambucano. O aproveitamento e a regularização das águas por meio da barragem representam uma ação estratégica para segurança hídrica regional, garantindo o armazenamento durante o período chuvoso e o fornecimento contínuo para as comunidades locais nos meses de seca.

Qualidade da água

Cacimba do Galego

Os aspectos sanitários são fatores importantes a se considerar quanto a qualidade da água, seja para fins de consumo humano, animal ou irrigação (PATERNIANI e PINTO,

2001). Na análise da água da Cacimba do Galego, parâmetros como Cloretos Totais e Sólidos Dissolvidos Totais, foram identificados como fora dos parâmetros aceitáveis, uma vez que, determinam o nível de salinidade e a quantidade total de materiais orgânicos e inorgânicos dissolvidos. A concentração de Sólidos Totais (1160 mg/L) demonstra alta salinidade, visto o limite de indicativo do Ministério da Saúde ser de 250 mg/L em água potável, já os Sólidos Dissolvidos Totais (233 mg/L), segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), acima de 1200 mg/L são inaceitáveis para consumo humano, uma vez que tais concentrações podem tornar a água mais dura, água com sabor mais amargo ou salgado.

Bem como, a presença elevada de *Escherichia coli* (1,8 x10^2) UFC/100 mL e *Coliformes termotolerans* (2,2 x10^2) UFC/100 mL, o qual o limite aceitável segundo a Resolução do CONAMA N° 396/2008 é de ausência em 100mL. A concentração elevada de tais microrganismos é prejudicial tanto para o consumo humano como para a destinação animal ou de irrigação por se tratar de contaminantes fecais. A resolução do CONAMA n° 20 de 1986 traz a recomendação “não deve ser poluída por excretos humanos, ressaltando-se a necessidade de inspeções sanitárias periódicas”, ou seja, ausência de coliformes fecais e necessidade de tratamento da água (PATERNIANI e PINTO, 2001).

Imagem 23: Cacimba do galego.

Barragem de Rafael

Os parâmetros para a qualidade de água demonstraram limites aceitáveis dentro do permitido, para consumo ou uso na agricultura irrigada, visto os limites de quantificação utilizado para cada amostra. Quanto a cor aparente, esta foi considerada acima do aceitável (90 mgPt-Col/L) – (75 mgPt-Col/L). No entanto a cor aparente nas águas superficiais e subterrâneas resulta da presença de matéria orgânica natural, ou seja, a degradação de plantas e animais, sendo denominadas de substancias húmicas, além disso, pode-se ter a cor devido a presença de íons metálicos dissolvidos, plâncton macrófitas e despejos industriais (KOWATA, RIBEIRO e TELLES, 2000).

Imagem 24: Barragem de Rafael.



Análise Hidráulica de Ruptura de Barragens – Vazão de Pico

A determinação dos impactos decorrentes da falha de uma estrutura de contenção de água exige a estimativa da **vazão de pico** (ou vazão máxima) no instante da falha.

Este parâmetro é o dado de entrada mais sensível para a modelagem da mancha de inundação e para a definição do tempo de chegada da onda de cheia às populações (se houver) situadas à jusante.

Ao longo das últimas décadas, diversos pesquisadores, como **Lou (1981)**, **Hagen (1982)**, **Costa (1985)** e instituições como o **USBR** e o **Soil Conservation Service,** desenvolveram equações empíricas para prever esse comportamento.

Essas fórmulas baseiam-se em correlações entre o volume do reservatório, a carga hidráulica e as dimensões físicas da barragem.

No entanto, para fins deste estudo, a metodologia selecionada baseia-se nas equações propostas por **Froehlich (1995)**.

Essa escolha justifica-se pelo fato de as fórmulas de Froehlich terem sido desenvolvidas a partir de um banco de dados robusto de casos reais de rupturas observadas historicamente.

Na prática da engenharia diagnóstica, esse modelo tem se apresentado como o mais confiável e preciso para representar o comportamento de brechas em situações de colapso real, minimizando discrepâncias entre os valores calculados e os eventos observados em campo.

A seguir, apresentam-se as formulações dos diversos autores para fins comparativos, seguidas do detalhamento das variáveis utilizadas.

Modelos e autores para determinação estimativa da vazão de pico (Q_p) em caso de ruptura de barragem:

a) Lou (1981) apud Mascarenhas (1990): Propõe uma relação potencial simplificada onde a vazão máxima depende exclusivamente da carga hidráulica máxima sobre a base da brecha (H_{hid}), conforme a fórmula a seguir:

$$Eq.1 \rightarrow Qp = 7{,}683.Hhid^{1{,}909}$$

b) Saint-Venant apud U.S. Army Corps of Engineers (1997): Utiliza princípios da hidráulica clássica, relacionando a largura da barragem (B_d), a aceleração da gravidade (g) e a profundidade média no reservatório ($Y_{médio}$) no momento do colapso, resultando na seguinte fórmula:

$$Eq.2 \rightarrow Q_p = \left(\frac{8}{27}\right) \cdot B_d \cdot \sqrt{gY^3_{médio}}, onde:$$

c) Schoklitsch (1917) apud ICOLD (1998): Expande o modelo de Saint-Venant ao introduzir um fator de correção baseado na relação entre a largura da barragem (Bd) e a largura final da brecha (Bb), conforme a fórmula a seguir:

$$Eq.3 \rightarrow Q_p = \left(\frac{8}{27}\right) \cdot \left(\frac{B_d}{B_b}\right)^{\frac{1}{2}} . B_d \cdot \sqrt{gY^3_{médio}}, onde:$$

d) Hagen (1982): Apresenta uma fórmula que correlaciona o produto do volume total do reservatório (V) pela carga hidráulica (H_{hid}), elevada a um expoente de 0,48, conforme fórmula a seguir:

$$Eq.4 \rightarrow Q_p = 1{,}205 \cdot \left(v \cdot H_{h_id}\right)^{0{,}48}$$

e) USBR (1982/1987): O Bureau of Reclamation dos EUA utiliza uma relação direta com a carga hidráulica (Hhid), sendo uma das fórmulas mais tradicionais para estimativas rápidas:

$$Eq.5 \rightarrow Q_p = 19 \cdot H_{h_id}^{1{,}85}$$

f) Vertedor de Soleira Espessa - Singh (1996): Aborda a ruptura como um fenômeno de extravasamento, utilizando a largura (Bb) e a altura final da brecha (Hb) como parâmetros de controle:

$$Eq.6 \rightarrow Qp = 1{,}7.B_b \cdot H_b^{3/2}$$

g) Wetmore e Fread (1981) apud French (1985): É a formulação mais complexa, integrando a área do reservatório (As), a largura da brecha (Bb), o tempo de desenvolvimento (Tp) e a carga hidráulica (Hhid).

$$Eq.7 \rightarrow QP = 1{,}7.B_b \cdot \left[\frac{1{,}94 \cdot \frac{A_s}{B_b}}{T_p + \left(\frac{1{,}94 \cdot A_s}{B_b \cdot \sqrt{Hhid}}\right)}\right]$$

h) Soil Conservation Service (1981): Semelhante ao modelo do USBR, porém aplica um coeficiente de ajuste superior (16,6) sobre a carga hidráulica (Hhid).

$$Eq.8 \rightarrow Q_p = 16{,}6 \cdot H_{h_id}^{1{,}85}$$

i) Kirkpatrick (1977): Introduz uma constante de ajuste (0,3) à carga hidráulica (Hhid) antes da aplicação da potência, visando refinar a precisão em diferentes escalas.

$$Eq.9 \rightarrow Q_p = 1{,}268(Hhid + 0{,}3)^{2{,}5}$$

j) Froehlich (1995): Modelo selecionado para este estudo. Utiliza um coeficiente de ajuste (Ko), o volume de água efetivamente descarregado (V_{hid}) e a carga hidráulica (H_{hid}), sendo reconhecido pela sua alta aderência a casos reais.

$$Eq.10 \rightarrow Q_p = 0{,}607.k_0.V_{h_id}^{0{,}295} \cdot H_{h_id}^{1{,}24}$$

k) Institution of Civil Engineers (1996): Propõe uma relação simplificada onde a vazão cresce exponencialmente em função da carga hidráulica (H_{hid}) elevada à potência de 2,5.

$$Eq.11 \rightarrow Q_p = 1{,}3.H_{h_id}^{2{,}5}$$

l) Evans (1986): Foca exclusivamente no volume de água descarregado durante a ruptura (V_{hid}) para estimar a magnitude da vazão.

$$Eq.12 \rightarrow Q_p = 0{,}72.H_{h_id}^{0{,}53}$$

m) Costa (1985): Combina o volume descarregado (V_{hid}) e a carga hidráulica (H_{hid}) em uma relação de potência que busca equilibrar a influência do armazenamento e da pressão hidrostática.

$$Eq.13 \rightarrow Q_p = 0{,}763.(V_{hid} \cdot H_{hid})^{0{,}42}$$

Definição das variáveis:

Q_p: Descarga máxima defluente da barragem em ruptura (m³/s);

V: Volume do reservatório para o Nível de Água (NA) máximo (m³);

As: Área do reservatório para o NA Máximo (m²);

B_b: Largura final da brecha (m);

H_b: Altura final da brecha (m);

$Y_{médio}$: Profundidade média no reservatório no instante da ruptura (m);

B_d: Largura da barragem (m);

g: Aceleração da gravidade (9,8 m/s²);

T_p: Tempo para desenvolvimento da brecha (s);

V_{hid}: Volume de água descarregado durante a ruptura, ou seja, volume contido entre a cota do nível de água no reservatório no instante inicial e a cota final da soleira inferior da brecha (m³);

H_{hid}: Carga hidráulica máxima sobre a base da brecha (m);

$H_{Barragem}$: Altura da barragem.

Análise Hidráulica de Ruptura de Barragens – Tempo de Pico

O **Tempo de Pico (T_{rup} em horas)**, ou tempo de formação da brecha, define o intervalo entre o início do colapso da estrutura e o momento em que a **Vazão de Pico (Q_p)** é efetivamente atingida.

Este parâmetro é vital para o gerenciamento de crises, pois determina a velocidade com que a energia acumulada no reservatório será liberada para o vale à jusante.

Conforme observado nas formulações de **Froehlich**, há uma correlação direta entre a rapidez da formação da brecha e a magnitude da vazão resultante.

No modelo de **Froehlich (1995)**, o cálculo do tempo de pico utiliza o volume de água descarregado (V_{hid}) e a geometria da brecha (H_b).

A lógica do autor, validada por casos práticos, demonstra que quanto menor o tempo de formação da brecha para um mesmo volume, maior será a concentração da vazão, resultando em um pico de descarga mais destrutivo.

Froehlich (1987): Propõe que o tempo de pico é proporcional à raiz quadrada da relação entre o volume do reservatório (V) e o quadrado da altura da brecha (H_b).

Froehlich (1995): Refina o modelo anterior utilizando o volume efetivamente descarregado (V_{hid}) e a altura da brecha (H_b), sendo esta, a fórmula mais utilizada em virtude de sua precisão histórica.

Von Thun & Gilette (1990): Apresentam duas equações baseadas na carga hidráulica (H_{hid}). A primeira adiciona um fator de retardo fixo de 0,25 horas, enquanto a segunda é uma função linear direta da carga.

Hartford & Kartha (1995): Utilizam uma relação simplificada onde o tempo é calculado como uma fração (1/30) da altura total da barragem ($H_{Barragem}$), focando na resistência estrutural da massa da barragem

$$Froehlich - 1987 - \ Eq.14 \rightarrow T_{Rup} = 0{,}007.(V \cdot {H_b}^2)^{0{,}5}$$

$$Froehlich - 1995 - \ Eq.15 \rightarrow T_{Rup} = 0{,}00254.\left(V_{h_id}^{0{,}53} / H_b^{0{,}9}\right)^1$$

$$\text{Von Thun \& Gilette (1990)} - \ Eq.16 \rightarrow T_{Rup} = 0{,}02.H_{hid} + 0{,}25$$

$$\text{Von Thun \& Gilette (1990)} - \ Eq.17 \rightarrow T_{Rup} = 0{,}015.H_{hid}$$

$$\text{Hartford \& Kartha (1995)} - \ Eq.18 \rightarrow T_{Rup} = \left(\frac{1}{30}\right).H_{Barragem}$$

Características da Barragem

O reservatório apresenta volume máximo (V) de 3.061.072,32 m³, para uma área inundada (espelho d'água, A_S) de 850.091,63 m².

Considerando a diferença de cota do coroamento (526,00m) ao menor nível do terreno (509,197m), onde se assentará a descarga de fundo, temos altura da barragem (H_{Bar}) de 16,80m.

Já a cota máxima do nível d'água (523,80m) está 14,60m acima da cota mínima do terreno, sendo esta, a carga hidráulica máxima sobre a brecha (H_{hid}).

A largura final da brecha ($B_b = 2{,}75.\ H_{Bar}$), à altura máxima da barragem H_{Bar} = 6,80m será 46,21m, enquanto a altura final ($H_b = 0{,}8\ .\ H_{Bar}$) da brecha será de 13,44m.

O $Y_{médio}$ será 1/3 da carga hidráulica (H_{hid} = 14,60m) que resulta 4,87m.

Às variáveis informadas, tempos que, utilizando a fórmula de Froehlich (1995), o T_{Rup} = 0,671h = 40,26min. = 2416 seg, conforme quadro síntese a seguir:

Autor	Tempo de pico	Horas	Segundos	
Froehlich (1987)	$T_{rup} = 0{,}007\left(\frac{V}{H_b^3}\right)^{0,5}$ (Eq.18)	0,9111	3.279,8994	Eq. 18
Froehlich (1995)	$T_{rup} = 0{,}00254\left(\frac{V_{hid}^{0,53}}{H_b^{0,9}}\right)$ (Eq.19)	**0,6710**	**2.415,5726**	**Eq. 19**
Von Thun & Gilette (1990)	$T_{rup} = 0{,}02H_{hid} + 0{,}25$ (Eq.20)	0,5421	1.951,4160	Eq. 20
Von Thun & Gilette (1990)	$T_{rup} = 0{,}015H_{hid}$ (Eq.21)	0,2190	788,5620	Eq. 21
Hartford & Kartha (1995)	$T_{rup} = \frac{1}{30}H_{Barragem}$ (Eq.22)	0,5601	2.016,3600	Eq. 22
	Tp adotado=	**0,6710**	**2.415,5726**	

Já a vazão de pico, também utilizando Froehlich (1995), às características físicas da barragem, resulta valor de 1.934,45 m³/s, 0,671h após o início da ruptura e tem gráfico parabólico de crescimento e declínio conforme figura a seguir:

Gráfico 03: vazão de pico.



Cada seção, tem variáveis hidráulicas (inclinação, Raio Hidráulico (R_H), Perímetro Molhado (P_M), Coeficiente de Rugosidade (n), Inclinação (m/m) etc...) próprias, que conferem àquela seção em estudo, o cálculo da velocidade de escoamento, da Área Molhada (A_M) e por fim, da altura da lâmina d'água naquela seção, permitindo, caso a caso, a definição da Mancha de Inundação.

Apresentamos a seguir, as variáveis hidráulicas da Seção 3 (S3):

Tabela 06: Variáveis hidráulicas.

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S03	0,00	332.626,92	9.105.960,70	512,19	505,59	0,00		166,51	505,59
S03	11,43	332.621,59	9.105.950,58	513,45	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	22,87	332.616,26	9.105.940,46	515,89	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	34,30	332.610,93	9.105.930,35	516,81	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	45,74	332.605,61	9.105.920,23	518,41	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	57,17	332.600,28	9.105.910,11	518,47	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	68,60	332.594,95	9.105.900,00	519,30	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	80,04	332.589,62	9.105.889,88	520,24	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	91,47	332.584,29	9.105.879,76	520,25	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	102,91	332.578,97	9.105.869,65	519,76	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	114,34	332.573,64	9.105.859,53	519,44	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	125,77	332.568,31	9.105.849,41	514,90	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	137,21	332.562,98	9.105.839,30	513,16	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	148,64	332.557,65	9.105.829,18	508,91	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	160,07	332.552,33	9.105.819,06	505,67	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	171,51	332.547,00	9.105.808,95	503,82	505,59	1,77	10,12	166,51	505,59
S03	182,94	332.541,67	9.105.798,83	503,45	505,59	2,14	22,35	166,51	505,59
S03	194,38	332.536,34	9.105.788,71	503,45	505,59	2,14	24,47	166,51	505,59
S03	205,81	332.531,02	9.105.778,60	503,81	505,59	1,78	22,41	166,51	505,59
S03	217,24	332.525,69	9.105.768,48	504,86	505,59	0,73	14,35	166,51	505,59
S03	228,68	332.520,36	9.105.758,36	505,26	505,59	0,33	6,08	166,51	505,59
S03	240,11	332.515,03	9.105.748,25	505,21	505,59	0,38	4,08	166,51	505,59
S03	251,55	332.509,70	9.105.738,13	503,37	505,59	2,22	14,86	166,51	505,59
S03	262,98	332.504,38	9.105.728,01	500,97	505,59	4,62	39,10	166,51	505,59
S03	274,41	332.499,05	9.105.717,90	501,55	505,59	4,04	49,51	166,51	505,59
S03	285,85	332.493,72	9.105.707,78	503,67	505,59	1,92	34,05	166,51	505,59
S03	297,28	332.488,39	9.105.697,66	505,38	505,59	0,21	12,13	166,51	505,59
S03	308,72	332.483,06	9.105.687,55	505,66	505,59	0,00	0,00	305,28	505,59
S03	320,15	332.477,74	9.105.677,43	506,21	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	331,58	332.472,41	9.105.667,31	506,76	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	343,02	332.467,08	9.105.657,20	507,19	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	354,45	332.461,75	9.105.647,08	507,86	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	365,89	332.456,42	9.105.636,96	508,42	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	377,32	332.451,10	9.105.626,85	509,31	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	388,75	332.445,77	9.105.616,73	510,46	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	400,19	332.440,44	9.105.606,61	511,96	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	411,62	332.435,11	9.105.596,50	514,73	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	423,05	332.429,78	9.105.586,38	516,37	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	434,49	332.424,46	9.105.576,26	517,00	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	445,92	332.419,13	9.105.566,15	517,37	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	457,36	332.413,80	9.105.556,03	517,28	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03		332.520,36	9.105.758,36	500,97	S03	Área (m²):	253,53	138,77	
S02		331.729,25	9.105.947,35		S02	Área (m²):	474,67		
	Dif(m):	-791,10	188,98	Rh(m):	1,83	Adotada(m²):	253,53		
	Dist.(m):	813,36	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		Vol. Entre Seções(m³):		296.144,73	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	19,21			Vol. Acumulado(m³):		749.626,57		
	Inc.(m/m):	0,0236			Raio Equiv.(m):		12,70		
	Manning:	0,030	V(m/s):	7,65	Pmolhado(m):		138,77	Q (m³/s):	1.940,71
Q Pico (m³/s):		1.934,45						Reduzir Lâmina	

A partir dos dados calculados, geramos o perfil do terreno natural e da lâmina d'água conforme gráfico a seguir:

Gráfico 04: perfil do terreno natural e da lâmina d'água.



O estudo do riacho deu-se a partir da definição de 40 seções de controle, sendo a primeira seção, nomeada de Seção Zero (S0), localizada 357,74m a jusante do barramento, nas coordenadas UTM (Este, Norte = 330.880,00; 9.105.328,00).

Já a última seção (S40), localiza-se 34.393,18m à jusante da barragem e tem coordenadas UTM (Este, Norte = 361.722,80; 9.108.718,91).

Seção a seção, calculamos as diversas variáveis hidráulicas, sintetizadas no tabela a seguir:

Tabela 07: variáveis hidráulicas.

	Distância(m)		Cotas(m)				Variáveis Hidráulicas					Vazões(m³/s)		
Seção	Dist.(m)	Acum.(m)	Talvegue	Leito(m)	NA	Lâmina(m)	Inc.(m/m)	Á.mol(m²)	P.mol.(m)	Rh(m)	V.(m/s)	Seção	Ruptura	Folga(%)
S01	357,74	357,74	508,04	511,20	515,28	7,24	0,0032	405,12	101,30	4,00	4,78	1.934,88	1.934,45	0,0222%
S02	701,42	1.059,16	504,72	508,34	510,93	6,21	0,0047	474,67	199,58	2,38	4,09	1.939,86	1.934,45	0,2796%
S03	813,36	1.872,53	500,97	503,73	505,59	4,62	0,0236	253,53	138,77	1,83	7,65	1.940,71	1.934,45	0,3238%
S04	788,18	2.660,71	496,50	501,70	504,21	7,71	0,0057	485,61	240,99	2,02	4,00	1.943,79	1.934,45	0,4826%
S05	725,86	3.386,57	493,43	495,29	498,57	5,14	0,0042	457,68	168,12	2,72	4,23	1.935,85	1.934,45	0,0723%
S06	782,28	4.168,85	489,08	491,35	493,95	4,87	0,0056	450,29	197,49	2,28	4,30	1.938,00	1.934,45	0,1833%
S07	847,29	5.016,14	487,97	488,97	491,67	3,70	0,0013	906,26	384,36	2,36	2,14	1.940,02	1.934,45	0,2881%
S08	566,22	5.582,36	483,21	486,23	489,00	5,79	0,0084	520,08	384,71	1,35	3,74	1.942,52	1.934,45	0,4171%
S09	571,92	6.154,28	481,26	485,21	487,53	6,27	0,0034	685,76	392,37	1,75	2,83	1.940,16	1.934,45	0,2949%
S10	701,85	6.856,13	479,43	481,63	483,66	4,23	0,0026	804,42	474,93	1,69	2,42	1.946,66	1.934,45	0,6310%
S11	627,95	7.484,08	476,97	479,24	481,33	4,36	0,0039	605,73	318,33	1,90	3,20	1.940,46	1.934,45	0,3105%
S12	651,79	8.135,87	475,62	478,96	481,09	5,47	0,0021	795,28	388,65	2,05	2,44	1.938,45	1.934,45	0,2067%
S13	963,81	9.099,68	471,72	474,22	477,68	5,96	0,0041	449,09	154,76	2,90	4,32	1.938,33	1.934,45	0,2006%
S14	620,77	9.720,45	468,85	471,68	475,23	6,38	0,0046	412,50	137,94	2,99	4,71	1.941,40	1.934,45	0,3593%
S15	820,03	10.540,48	467,13	472,65	476,34	9,21	0,0021	636,40	225,16	2,83	3,05	1.940,10	1.934,45	0,2921%
S16	1.091,44	11.631,92	464,91	469,06	472,16	7,25	0,0020	733,53	314,69	2,33	2,65	1.940,24	1.934,45	0,2992%
S17	1.119,58	12.751,50	459,48	464,75	466,64	7,16	0,0225	361,41	325,32	1,11	5,37	1.939,67	1.934,45	0,2699%
S18	1.185,71	13.937,21	456,88	460,56	463,31	6,43	0,0022	694,70	289,87	2,40	2,80	1.942,11	1.934,45	0,3961%
S19	813,99	14.751,20	454,42	458,89	461,26	6,84	0,0030	835,92	588,64	1,42	2,32	1.937,89	1.934,45	0,1778%
S20	1.049,96	15.801,16	452,76	457,01	459,59	6,83	0,0016	901,20	436,20	2,07	2,15	1.938,05	1.934,45	0,1859%
S21	1.470,84	17.272,00	448,92	452,69	455,65	6,73	0,0026	610,93	239,37	2,55	3,18	1.942,70	1.934,45	0,4266%
S22	760,32	18.032,33	448,37	451,26	454,65	6,28	0,0007	1.031,64	339,62	3,04	1,88	1.939,78	1.934,45	0,2754%
S23	1.756,45	19.788,78	444,26	447,46	449,86	5,60	0,0023	828,87	471,80	1,76	2,35	1.944,59	1.934,45	0,5241%
S24	1.231,22	21.020,00	441,22	444,47	446,43	5,21	0,0025	915,63	631,09	1,45	2,12	1.944,73	1.934,45	0,5312%
S25	1.195,27	22.215,27	438,32	441,87	444,20	5,88	0,0024	912,52	620,24	1,47	2,12	1.938,93	1.934,45	0,2314%
S26	1.037,59	23.252,86	437,82	439,55	443,10	4,78	0,0005	1.309,26	449,88	2,91	1,48	1.940,09	1.934,45	0,2918%
S27	768,99	24.021,85	437,74	439,18	444,43	6,69	0,0001	2.300,80	606,31	3,79	0,84	1.939,62	1.934,45	0,2673%
S28	648,64	24.670,49	436,51	437,55	439,84	3,33	0,0019	857,53	440,24	1,95	2,26	1.942,11	1.934,45	0,3962%
S29	1.046,14	25.716,63	432,81	435,44	437,62	4,81	0,0035	687,72	404,30	1,70	2,82	1.942,69	1.934,45	0,4260%
S30	674,80	26.391,44	432,55	434,22	438,28	4,93	0,0004	1.223,50	326,54	3,75	1,58	1.936,70	1.934,45	0,1163%
S31	679,60	27.071,04	431,66	432,91	435,70	4,04	0,0013	857,73	332,50	2,58	2,27	1.944,48	1.934,45	0,5183%
S32	901,08	27.972,12	428,70	431,40	433,66	4,96	0,0033	622,80	299,78	2,08	3,11	1.937,29	1.934,45	0,1470%
S33	798,06	28.770,18	427,92	430,06	433,10	5,18	0,0010	1.068,12	465,80	2,29	1,81	1.936,54	1.934,45	0,1082%
S34	920,75	29.690,93	425,19	428,79	430,94	5,75	0,0030	775,53	480,93	1,61	2,50	1.935,39	1.934,45	0,0486%
S35	651,72	30.342,65	424,87	427,68	431,43	6,06	0,0005	1.242,18	404,05	3,07	1,56	1.934,80	1.934,45	0,0183%
S36	874,82	31.217,48	424,70	426,66	430,59	5,89	0,0002	2.037,09	698,91	2,91	0,95	1.940,84	1.934,45	0,3303%
S37	1.009,48	32.226,95	423,09	424,49	427,31	4,22	0,0016	929,40	473,85	1,96	2,09	1.938,72	1.934,45	0,2203%
S38	963,85	33.190,80	420,83	423,12	426,13	5,30	0,0023	756,12	376,99	2,01	2,57	1.941,70	1.934,45	0,3746%
S39	645,67	33.836,48	419,30	421,93	424,67	5,37	0,0024	853,38	516,12	1,65	2,27	1.935,06	1.934,45	0,0318%
S40	1.102,71	34.939,18	416,13	420,02	422,41	6,28	0,0029	823,84	543,53	1,52	2,36	1.941,38	1.934,45	0,3581%
		Máximo(m):	508,04	511,20	515,28	9,21	0,0236	2.300,80	698,91	4,00	7,65	1.946,66		0,6310%
		Mínimo(m):	416,13	420,02	422,41	3,33	0,0001	253,53	101,30	1,11	0,84	1.934,80		0,0183%

Temos ainda gráficos comparativos da vazão de pico com a vazão na seção e a inclinação do terreno:

Gráfico 05: comparativos da vazão de pico com a vazão na seção e a inclinação do terreno.



Temos ainda gráficos mostrando o perfil de declividade do terreno natural e da lâmina d'água da vazão de pico, comparada à declividade da seção.

Gráfico 06: perfil de declividade do terreno natural e da lâmina d'água da vazão de pico, comparada à declividade da seção.



Temos também a comparação do perímetro molhado com a área molhada e a respectiva inclinação da seção:

Gráfico 07: comparação do perímetro molhado com a área molhada e a respectiva inclinação da seção.



Temos também a comparação da lâmina líquida com a velocidade de escoamento da massa fluida:

Gráfico 08: comparação da lâmina líquida com a velocidade de escoamento da massa fluida.

Podemos ainda observar que, o riacho tem volume e capacidade (24,98hm³) de armazenamento muitas vezes (8X) superior ao volume da barragem (3,06hm³), assegurando que, fora da mancha de inundação, não há perigo à população de jusante, à hipotética situação de ruptura.

Imagem 25: Mapa de velocidade em caso de ruptura hipotética..

Imagem 26: Mapa de profundidade em caso de ruptura hipotética.

Recursos hídricos subterrâneos

A região onde se insere a Barragem do Socorro, localizada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, pertence ao domínio hidrogeológico do cristalino, característico do Sertão pernambucano. Essa unidade é composta predominantemente por rochas ígneas e metamórficas do embasamento pré-cambriano, de baixa porosidade primária, o que restringe o armazenamento de água subterrânea a fraturas e

descontinuidades estruturais. Assim, os aquíferos existentes na área são do tipo fissural, de baixa produtividade e distribuição descontínua.

De acordo com o Atlas Hidrogeológico de Pernambuco (SRHE, 2023) e estudos da CPRM (2019), a produtividade média dos poços na região varia entre 1,0 e 5,0 m³/h, com profundidades de 20 a 80 metros. A água captada nesses aquíferos apresenta, em geral, características físico-químicas adequadas ao consumo humano, embora possa exibir salinidade moderada a elevada em áreas mais rebaixadas ou próximas a zonas de estagnação hidráulica. O tipo de uso predominante das águas subterrâneas na região é o abastecimento doméstico rural e a dessedentação animal, realizado por meio de poços tubulares e cacimbas escavadas manualmente.

Em termos qualitativos, os aquíferos fissurais da região apresentam baixa vulnerabilidade à contaminação, devido à reduzida permeabilidade e à profundidade dos níveis produtivos. Contudo, nas áreas de aluvião, onde ocorrem depósitos sedimentares recentes, há maior susceptibilidade à infiltração de contaminantes difusos, exigindo controle das atividades antrópicas nas margens do futuro reservatório. A construção da Barragem do Socorro poderá contribuir de forma positiva para o incremento da recarga local, ao aumentar o tempo de residência da água superficial e favorecer a percolação nas fraturas do embasamento cristalino.

De maneira geral, o potencial hidrogeológico do entorno da barragem é moderado, com disponibilidade limitada e grande dependência das condições estruturais do substrato rochoso. A futura operação do reservatório deverá manter o equilíbrio entre os usos superficial e subterrâneo, promovendo a recarga controlada e o monitoramento da qualidade da água, em conformidade com as diretrizes da Resolução CONAMA nº 396/2008, que trata do enquadramento das águas subterrâneas.

Meio Biótico

A caracterização do meio biótico tem como finalidade compreender a composição e a dinâmica dos ecossistemas existentes na área de influência da Barragem do Socorro, em Santa Filomena/PE, analisando a interação entre os organismos vivos e o meio físico.

Essa análise é essencial para o planejamento e a gestão ambiental, pois permite identificar os principais componentes da flora e da fauna, suas funções ecológicas e os serviços ambientais prestados por essas comunidades. A caracterização também visa subsidiar a definição de medidas de mitigação e compensação ambiental, contribuindo para a conservação da biodiversidade local e o uso sustentável dos recursos naturais.

O estudo do meio biótico foi realizado por meio de visitas técnicas à área do empreendimento, complementadas por levantamentos bibliográficos e consultas a bases de dados oficiais, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e a Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH). Foram considerados os principais grupos da biota, abrangendo flora e fauna, com destaque para espécies nativas da Caatinga, ecossistema predominante na região, caracterizado por vegetação xerófita adaptada à escassez hídrica. A análise baseou-se em informações regionais e observações de campo, permitindo avaliar o estado de conservação da vegetação, a presença de espécies endêmicas ou ameaçadas, e as relações ecológicas existentes entre os elementos bióticos e abióticos do ambiente.

Ecossistemas terrestres

Flora

A vegetação predominante na área de influência da Barragem do Socorro, localizada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, insere-se no domínio morfoclimático da Caatinga, bioma característico do semiárido nordestino, classificado como Caatinga Hiperxerófila Arbustiva-Arbórea (IBGE, 2019). Esse tipo de vegetação apresenta espécies adaptadas à escassez hídrica e à sazonalidade climática, com morfologia xeromórfica, folhas reduzidas e caducifolia acentuada no período seco. A estrutura da vegetação está diretamente condicionada às características edáficas, topográficas e hídricas locais, que determinam variações florísticas e fisionômicas ao longo da paisagem.

Imagem 27: Vegetação no entorno do Riacho dos Caldeirões.

Na Área de Influência Indireta (AII) e Área de Influência Direta (AID) do empreendimento, predominam formações de Caatinga arbustiva densa e capoeira em diferentes estágios sucessionais, alternando-se com áreas de uso antrópico para pastagens e agricultura de subsistência. O mapeamento dos biótipos identificou três principais fitofisionomias: Caatinga arbórea densa, Caatinga arbustiva aberta e vegetação secundária (capoeira). Nas porções mais baixas e planas do terreno, observa-se vegetação de pequeno a médio porte, enquanto nas encostas e vales ocorrem indivíduos mais desenvolvidos, devido à maior profundidade e teor de umidade dos solos (EMBRAPA, 2018).

Imagem 28: Vegetação no entorno da área de diretamente afetada.

A composição florística regional é representada por espécies típicas da Caatinga, como Juazeiro (Ziziphus joazeiro Mart.), Aroeira (Myracrodruon urundeuva Allemão), Angico (Anadenanthera colubrina (Vell.) Brenan), Catingueira (Poincianella pyramidalis (Tul.) L.P. Queiroz), Umbuzeiro (Spondias tuberosa Arruda) e Mandacaru (Cereus jamacaru DC.), entre outras. Também foram registradas espécies introduzidas, como a Algaroba (Prosopis juliflora (Sw.) DC.), que se apresenta de forma dominante em parte da área e é considerada espécie exótica invasora (CPRH, 2021). Apesar de sua ampla disseminação e valor econômico para sombreamento e forragem, a espécie tende a alterar a composição florística nativa e reduzir a diversidade local.

Na Área Diretamente Afetada (ADA), os levantamentos de campo evidenciaram fragmentos de vegetação nativa em diferentes estágios sucessionais, totalizando aproximadamente 7 hectares de cobertura vegetal distribuídos em faixas de Caatinga arbustiva densa e áreas de regeneração natural. O grau de conservação é considerado moderado, com a presença de estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo bem definidos, embora parte da vegetação apresente sinais de antropização e corte seletivo. Nas margens do leito seco do Riacho dos Caldeirões, ocorrem espécies higrófilas e de galeria, como mofumbo (Combretum leprosum Mart.) e pereiro (Aspidosperma pyrifolium Mart.), associadas à umidade residual do solo.

Quanto aos estudos qualitativos e quantitativos da flora, verificou-se que o estrato arbustivo é o mais representativo, seguido pelo arbóreo e herbáceo. As espécies epífitas são escassas devido ao clima semiárido, sendo encontradas apenas em microambientes mais úmidos e sombreados. As áreas em regeneração natural apresentam densidade média de 2.100 indivíduos/ha, indicando bom potencial de recuperação. Foram identificadas espécies de valor ecológico e econômico, como o Umbuzeiro (Spondias tuberosa) e o Juazeiro (Ziziphus joazeiro), amplamente utilizados pela população local como fontes alimentares e medicinais (FERREIRA et al., 2018).

Não foram observadas espécies raras ou endêmicas restritas à Caatinga dentro da ADA, entretanto, a Aroeira (Myracrodruon urundeuva) e o Angico (Anadenanthera colubrina) são consideradas espécies vulneráveis à exploração predatória, devendo ter sua supressão minimizada e compensada conforme as normas de licenciamento ambiental e o Decreto Federal nº 6.514/2008. A presença de espécies isoladas de grande porte foi registrada, recomendando-se o transplante ou compensação ambiental mediante o plantio de mudas nativas equivalentes.

As formações vegetais existentes, apesar de apresentarem sinais de degradação e uso antrópico, mantêm importância ecológica significativa, funcionando como corredores ecológicos e abrigo para a fauna local, além de protegerem o solo contra processos erosivos. As áreas de pastagem e agricultura de subsistência identificadas na AID configuram-se como zonas de extrativismo vegetal difuso, com coleta de lenha e frutos

nativos, prática comum entre as comunidades rurais do entorno. Assim, a caracterização florística demonstra que a Caatinga local ainda conserva aspectos ecológicos relevantes, cuja manutenção é essencial para o equilíbrio ambiental e a funcionalidade ecológica da bacia do Riacho dos Caldeirões.

Imagem 29: Vegetação na área de influência direta.

Fauna

A caracterização da fauna da área de influência da Barragem do Socorro, situada no semiárido pernambucano, foi realizada por meio de levantamento bibliográfico, entrevistas com moradores locais e observações de campo, visando identificar os principais grupos faunísticos e suas relações com os habitats disponíveis. A região está inserida no domínio da Caatinga, reconhecido por abrigar espécies adaptadas à escassez

hídrica, à sazonalidade climática e às altas temperaturas, o que confere à fauna local características de resiliência e especialização ecológica.

Área de Influência Indireta (AII) e Direta (AID)

Nas áreas de influência indireta (AII) e direta (AID), predominam ambientes de Caatinga arbustiva e arbórea, entremeados por áreas abertas de pastagem e pequenas propriedades agrícolas. Essa heterogeneidade ambiental propicia diversidade de habitats, desde áreas sombreadas sob cobertura vegetal até clareiras expostas, utilizadas por espécies com diferentes guildas alimentares, como onívoras, herbívoras e insetívoras. A fauna de vertebrados terrestres observada inclui representantes da mastofauna, avifauna, herpetofauna e entomofauna, associadas a micro-habitats como troncos, serapilheira, afloramentos rochosos e margens de riachos intermitentes.

A mastofauna da região é composta predominantemente por espécies de pequeno e médio porte, com destaque para preás (Cavia aperea), tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla), tatu-peba (Euphractus sexcinctus) e gambá (Didelphis albiventris). Espécies de maior porte, como o veado-catingueiro (Mazama gouazoubira) e o caititu (Pecari tajacu), foram registradas por pegadas e relatos de moradores. Entre os quirópteros (morcegos), há ocorrência de espécies frugívoras e insetívoras, desempenhando importante papel ecológico na dispersão de sementes e controle populacional de insetos (SILVA et al., 2020).

A avifauna apresenta elevada diversidade relativa, sendo composta por espécies residentes e migratórias, como o asa-branca (Patagioenas picazuro), rolinha-cascavel (Columbina squammata), periquito-da-caatinga (Eupsittula cactorum), cardeal-do-nordeste (Paroaria dominicana), cabra-cega (Momotus momota) e o carcará (Caracara plancus). A presença de aves insetívoras e frugívoras indica boa oferta alimentar e relativa estabilidade ecológica nas áreas de vegetação mais preservada (ALVES et al., 2019). Já as espécies carnívoras e rapinantes, como o gavião-carijó (Rupornis magnirostris), atuam como bioindicadores de qualidade ambiental.

A herpetofauna, representada por répteis e anfíbios, inclui espécies adaptadas à aridez, como lagarto teiú (Salvator merianae), calango (Tropidurus hispidus), cobra-coral-falsa (Oxyrhopus trigeminus) e sapo-cururu (Rhinella jimi). Durante o período chuvoso, pequenos brejos temporários e poças de acumulação hídrica tornam-se habitats importantes para a reprodução de anfíbios, evidenciando a dependência sazonal da fauna aquática e semiaquática.

Área Diretamente Afetada (ADA)

Na Área Diretamente Afetada (ADA), onde ocorrerá a implantação da barragem, foram identificadas espécies características de ambientes abertos e semiáridos, além de pequenos fragmentos de Caatinga em regeneração natural, utilizados por mamíferos de pequeno porte, aves granívoras e répteis heliotérmicos. A mastofauna observada inclui tatu-peba (Euphractus sexcinctus) e preá (Cavia aperea), enquanto entre as aves destacam-se rolinha-cascavel (Columbina squammata), asa-branca (Patagioenas picazuro) e sanhaçu (Tangara sayaca).

Foram realizadas observações visuais e registros indiretos (pegadas, fezes e entrevistas), com predominância de espécies de ampla distribuição geográfica e baixo risco de extinção. Entretanto, o tamanduá-mirim (Tamandua tetradactyla) e a aroeira (Myracrodruon urundeuva) — esta última associada à vegetação local — constam nas listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção, conforme Portaria MMA nº 444/2014, Portaria MMA nº 148/2022 e Resolução SEMAS/PE nº 1/2017. Nenhuma espécie exótica invasora foi registrada na ADA, embora a proximidade com áreas antrópicas represente risco potencial de introdução de fauna doméstica e feral, como cães e gatos, que podem afetar o equilíbrio ecológico.

Os habitats identificados na ADA incluem áreas arbustivas densas, campos abertos e leitos secos temporários, utilizados como corredores de deslocamento e pontos de alimentação. Não foram registradas áreas de dessedentação permanentes, mas durante o período chuvoso formam-se pequenas lagoas temporárias utilizadas pela fauna local para abastecimento hídrico e reprodução. A estrutura ecológica existente favorece o

abrigo, alimentação e deslocamento de diversas espécies, reforçando a importância de manter faixas de vegetação ciliar preservadas ao redor do futuro reservatório.

Espécies Ameaçadas e Considerações Ecológicas

Com base nas listas oficiais de espécies ameaçadas de extinção — Portaria MMA nº 444/2014, Portaria MMA nº 148/2022, Resolução SEMAS/PE nº 1/2015, Resolução SEMAS/PE nº 1/2017 e Portaria SEMAS/PE nº 41/2022 —, nenhuma espécie de fauna com alto grau de vulnerabilidade foi observada diretamente na ADA. Contudo, recomenda-se o monitoramento periódico da fauna durante as fases de implantação e operação da barragem, especialmente quanto à avifauna aquática e mamíferos de pequeno porte, que poderão utilizar o novo reservatório como habitat.

A fauna local apresenta funções ecológicas fundamentais, como dispersão de sementes, polinização, controle de pragas e manutenção da ciclagem de nutrientes, sendo indispensável a implementação de um Programa de Monitoramento da Fauna Silvestre, voltado à mitigação de impactos e promoção da conectividade entre os fragmentos remanescentes da Caatinga.

Ecossistemas aquáticos

Os ecossistemas aquáticos da área de influência da Barragem do Socorro inserem-se no contexto da bacia hidrográfica do rio Brígida, afluente do rio São Francisco, e apresentam características intermitentes típicas do semiárido pernambucano. A dinâmica hidrológica local é fortemente sazonal, com escoamento superficial restrito ao período chuvoso (janeiro a abril), e longos períodos de estiagem nos meses secos (junho a setembro), o que influencia diretamente a composição e a estrutura das comunidades aquáticas (APAC, 2022).

Área de Influência Indireta (AII)

Na AII, a caracterização da fauna aquática indica a presença de espécies adaptadas às condições de intermitência dos cursos d’água, com predominância de ictiofauna e herpetofauna típicas da Caatinga. Os peixes observados ou relatados por pescadores

locais incluem espécies de pequeno porte e ampla distribuição, como piabas (Astyanax bimaculatus), curimatãs (Prochilodus argenteus), traíras (Hoplias malabaricus) e mandis (Pimelodus blochii). Tais espécies são consideradas resistentes à variação térmica e à baixa disponibilidade de oxigênio, ocorrendo em poças remanescentes e trechos de fluxo reduzido durante o período seco (SANTOS et al., 2019).

A herpetofauna aquática e semiaquática é representada por espécies como o sapo-cururu (Rhinella jimi) e o cágado (Mesoclemmys tuberculata), que utilizam os brejos temporários como locais de reprodução e alimentação. Já os mamíferos aquáticos e semiaquáticos, como a capivara (Hydrochoerus hydrochaeris) e a lontra (Lontra longicaudis), apresentam ocorrência rara e eventual na região, principalmente nos trechos mais perenes do rio Brígida.

As espécies observadas na AII são indicadoras de ambientes ainda funcionais, embora de baixa produtividade biológica, o que é característico dos ecossistemas semiáridos. Nenhuma espécie endêmica restrita foi registrada, e as listas oficiais de espécies ameaçadas (Portarias MMA nº 444/2014 e 148/2022) não apontam ocorrência significativa de espécies em risco na área de influência indireta.

Área de Influência Direta (AID) e Área Diretamente Afetada (ADA)

Na AID e ADA, o ambiente aquático é caracterizado por riachos intermitentes e áreas sujeitas a alagamento temporário, com vegetação marginal composta por macrófitas aquáticas emergentes e anfíbias, como capim-agulha (Eleocharis sp.), taboa (Typha domingensis) e junco (Cyperus articulatus). Essas espécies exercem papel ecológico relevante na retenção de sedimentos, ciclagem de nutrientes e abrigo para microfauna.

A ictiofauna local é composta majoritariamente por espécies de pequeno porte, resistentes e reofílicas, que se adaptam a ambientes com baixo volume hídrico e substrato arenoso ou rochoso. Dentre as espécies relatadas destacam-se a piaba (Astyanax bimaculatus), o cará (Geophagus brasiliensis) e o mandim (Pimelodus maculatus). A futura formação do reservatório tende a alterar a composição ictiofaunística, com favorecimento de espécies lenticólicas (adaptadas a águas paradas) e redução daquelas

tipicamente reofílicas (adaptadas a correnteza), conforme observado em outros barramentos do semiárido (MOURA et al., 2020).

Espécies de Interesse Socioeconômico e Exploração Local

As comunidades rurais do entorno do empreendimento realizam atividade pesqueira artesanal de subsistência, especialmente durante o período chuvoso, quando há acúmulo de água nos riachos e pequenas lagoas. As espécies mais capturadas são o curimatã, a piaba e o mandi, utilizadas na alimentação familiar e, ocasionalmente, comercializadas em feiras locais. Não foram identificadas práticas de pesca predatória ou uso de apetrechos irregulares, sendo a exploração considerada de baixo impacto ambiental (IBAMA, 2018).

Com a implantação da Barragem do Socorro, espera-se o surgimento de um novo ecossistema lêntico (reservatório), que poderá favorecer a colonização por novas espécies de peixes e macroinvertebrados, além de aumentar o potencial pesqueiro da região. Contudo, será necessário o acompanhamento técnico para evitar a introdução de espécies exóticas invasoras, como a tilápia (Oreochromis niloticus), comumente introduzida em reservatórios e associada a impactos negativos sobre a fauna nativa.

Unidades de Conservação (UCs)

No levantamento realizado em um raio de 10 (dez) quilômetros a partir do eixo da Barragem do Socorro, localizada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, não foi identificada nenhuma Unidade de Conservação (UC), seja de esfera municipal, estadual ou federal. A área do empreendimento situa-se em zona rural predominantemente antropizada, composta por formações de Caatinga arbustiva e áreas de uso agropecuário.

A Unidade de Conservação mais próxima é a Área de Proteção Ambiental (APA) da Chapada do Araripe, de categoria federal, administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), localizada a aproximadamente 28 quilômetros de distância da área do empreendimento. Dada essa distância, o

empreendimento não interfere diretamente na UC nem em sua zona de amortecimento, não sendo identificada sobreposição territorial nem impactos diretos decorrentes da implantação ou operação da barragem.

Imagem 30: Mapa de distância da área da Barragem até a Unidade de Conservação.



Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade

No tocante às Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira, delimitadas pelo Ministério do Meio Ambiente, bem como às áreas classificadas como de importância biológica extrema,

muito alta ou alta, conforme o Atlas da Biodiversidade de Pernambuco, e ainda às áreas reconhecidas como Reserva da Biosfera pela UNESCO, procedeu-se à análise cartográfica com mapeamento em escala adequada da área de influência do empreendimento. Conforme verificado nos instrumentos oficiais e no material cartográfico analisado, a área destinada à implantação da Barragem do Socorro não se encontra inserida em polígonos classificados como prioritários para a conservação da biodiversidade, tampouco incide sobre áreas de Reserva da Biosfera ou zonas reconhecidas como de relevância biológica elevada, inexistindo, portanto, sobreposição com territórios especialmente protegidos sob essa classificação específica.

Imagem 31: Mapa de áreas prioritárias para a conservação. (MMA).



Meio Socioeconômico

Diagnóstico socioeconômico do município de Santa Filomena/PE

O presente diagnóstico enfatiza os aspectos econômicos, sociais e territoriais, levando em consideração os impactos do empreendimento da barragem do Socorro, localizado no Sítio São Joaquim, no que concerne a dinâmica populacional e território. Quanto a caracterização do Município, Santa Filomena está situada no Sertão do Araripe, extremo Oeste de Pernambuco, inserida na Região de Desenvolvimento do Araripe, com área territorial de aproximadamente 1.005 km² e com uma população estimada (IBGE 2024) de praticamente 14.000 habitantes, e com uma Densidade demográfica baixa, com predomínio da população rural (cerca de 65%) e urbana (35%), embora haja tendência de crescimento urbano gradual. Quanto ao Clima e biomassa temos o semiárido, com vegetação, predominante de caatinga, com chuvas irregulares entre janeiro e abril.

Quanto aos aspectos socioeconômicos, a economia de Santa Filomena se destaca com a agropecuária de subsistência, com o plantio de mandioca, milho e feijão, ou seja, na base primária e centrada ainda na criação de caprinos, ovinos e bovinos. Os programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar) são fundamentais para a segurança alimentar do Município. No momento, já foi implantado o sistema de segurança alimentar e nutricional de Santa Filomena, através da lei 553/ 2025. O comércio local é simples com pequenos empreendimentos, ao abastecimento básico da comunidade local. No que tange ao Setor público a Prefeitura, educação e saúde são os principais empregadores, onde temos órgãos do Estado, a exemplo a Escola de Referência em Ensino Médio Raimundo de Castro Ferreira e o Instituto de Pesquisa Agropecuária (IPA).

Portanto, o Município dispõe de pouco dinamismo industrial com uma indústria de cerâmica e lajotas e outra de sacolas plásticas, com dependência de transferências governamentais de FPM como SUS e Fundeb. Como indicadores sociais temos um IDH-M (último censo), baixo, de aproximadamente 0,56, com uma renda média per capita inferior a 1/2 salário mínimo.

Segundo informações colhidas no Setor do Cadastro Único de Santa Filomena-PE, bem como no relatório completo do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à fome (Secretaria de Avaliação Gestão da Informação), no mês de outubro de 2025,o Município de Santa Filomena, teve 2.5211 famílias atendidas pelo programa bolsa família, com 6.894 pessoas beneficiadas ,totalizando um investimento de 1.670.055,00 e um benefício médio de R$665,89,ou seja 6.889 benefícios de renda de cidadania no valor de R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais), por integrante, destinados todas as famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família. 2.274 benefícios complementares destinados às famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família cuja somados valores seja inferior a R$ 600,00 (seiscentos reais), ainda temos 896 benefícios para a primeira infância no valor de R$ 150,00 com famílias que possuem em sua composição crianças com idade entre 0 a 7 anos de idade incompletos, no que tange a Educação.

O acompanhamento das condicionalidades de educação voltou a ser obrigatório desde o terceiro período de 2022, nos meses de junho e julho, isso devido a pandemia de covid- 19. Houve interrupção das atividades escolares e consequentemente a descontinuidade das atividades de gestão das condicionalidades, com a lei 14.601, de 19 de junho de 2023, que instituição o novo programa bolsa família, não havendo mais acompanhamento dos jovens entre 18 a 21 anos. Em julho de 2025, 1.933 beneficiários (as), de 4 a 18 anos incompletos de idade tinham perfil para acompanhamento das condicionalidades de educação. O município conseguiu acompanhar 1.746 beneficiários entre 4 a 18 anos de idade com uma cobertura de 90 3% na educação. Onde o resultado nacional foi de 86,4%. A taxa de analfabetismo é elevada, em torno de 30% da população adulta.

Caracterização do Estado da Saúde Pública, que ofereça uma visão geral da área estudada, apresentando os dados dos principais indicadores que influem no perfil nosológico da população, endemias e doenças. Em visita na Secretaria Municipal de Saúde, obteve-se as informações mais atualizadas de que o Município de Santa Filomena possui 06 (seis) unidades básicas de saúde, com cobertura acima de 100%. Possui um

hospital de Pequeno porte para atendimentos de urgência e emergência, contendo 11 leitos de clínica geral, 05 leitos pediátricos e 02 leitos obstétricos.

A área onde será construída a barragem é coberta pela Unidade Básica de Saúde - UBS do Poço Comprido, a Unidade possui 04 agentes comunitários de Saúde, cobrindo as micro áreas 01, 04, 05 e 06, as demais micro áreas são descobertas de ACS, contendo 1279 cidadãos ativos, vinculados à unidade, 659 do sexo masculino e 620 do sexo feminino, 264 cidadãos de até 14 anos, 752 de 15 a 59 anos ,263 de 60 anos a mais, 52 Cidadãos possuem alguma deficiência, 03 acamados, 77 pessoas fumantes ,12 gestantes e 41 pessoas fazem uso de álcool, 71 diabéticos e 198 hipertensos ,16 possuem doença respiratória.

Em julho de 2025, o boletim Estadual apontou que as notificações de dengue eram 23.634 até então, representando queda de 64,3%em relação ao mesmo período anterior. Dados locais de acesso a água e saneamento para Santa Filomena, por exemplo, apenas 45,9% da população tem abastecimento de água contínuo, para beber a população compra água.

De acordo com as evidências locais para a UBS do Distrito do Socorro para pacientes hipertensos, e diabéticos, sinal de presença importante de doenças crônicas (hipertensão e diabetes). Contexto de saneamento e água insuficientes no Município com cobertura de água e esgotamento baixa, aumentando assim a probabilidade de parasitismo, diarreias e infecções intestinais.

No Plano Municipal de Saúde de 2022, há uma meta de cobertura total de atenção básica, manutenção de 100% das equipes de agentes comunitários de saúde, garantia de equipes de atenção primária completa, implantação de 100% de ações do Programa Previne Brasil.

Indicadores do Estado de Pernambuco

Cobertura de Atenção Primária à Saúde (APS): 69,50% (população cadastrada pelas equipes de Saúde da família), atenção Primária. Em Pernambuco registrou-se 1.669 casos confirmados de Esquistossomose em 2024, segundo a Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Dengue / boletim em (29/12/2024-11/01/2025), foram 283 casos

prováveis em Pernambuco com 8 casos confirmados e duas mortes em investigação. No que concerne ao abastecimento de água, 45,88% da população atendida é atendida. O esgotamento sanitário apenas 7,43% da população atendida tem a coleta de esgoto. A taxa de mortalidade infantil (TMI) em 2023, cerca de 6,10 óbitos por mil nascidos vivos, para o Município, abaixo da média do Estado de Pernambuco que foi de 13,30. Em fontes documentais o Município tem entre 2013 a 2016 a taxa de mortalidade infantil foi de 15,62 óbitos a cada mil nascidos vivos.

No que concerne ao Sistema de Organização Social focando em entidades ambientais, grupos, organizações e Cooperativas que atuem com o meio ambiente. No Município de Santa Filomena, temos o conselho Municipal de Desenvolvimento rural sustentável, onde abrange 43 associações, onde 50% estão em atividades e o restante em reestruturação devido um dos fatores de mudança, no que concerne a comarca (Cartório de Ouricuri), para o Cartório de Santa Filomena. A ausência de recursos financeiros para a Associação também dificulta o trabalho. O Núcleo de Educadores populares do Sertão (NEPS), vem contribuindo com o Município e no momento construindo cisternas e placas.

No que concerne a Cooperativa, no momento está se reestruturando com ações voltadas para beneficiar os produtores rurais que comercializam os caprinos e ovinos. O NEPS organização da sociedade civil, com missão de desenvolver ações de convivência com o semiárido, promovendo uma cultura de paz. Vale destacar que a Secretaria Municipal de Agricultura e meio-ambiente é o principal órgão público local responsável por políticas ambientais, manejo de resíduos, saneamento rural e urbano e articulação com Consórcios e programas estaduais.

O Município participa na elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico-PMSB, e de planos contratos, relacionados à gestão de resíduos sólidos no território. Esses instrumentos orientam ações de coleta e destinação e gestão ambiental. Os atores sociais e ambientais, no Município vem da Cooperativa e associações de produtores familiares, como exemplo a Cooperativa de Produtores da Agricultura familiar de Santa Filomena (COOPASANTA), que reúne famílias rurais e atua em atividades produtivas da

agricultura familiar. Voltados às práticas agroecológicas e iniciativas de conservação/recuperação de solo. Essas organizações são cruciais para os projetos de restauração, produção sustentável e cadeias curtas de comercialização.

As associações comunitárias e grupos de mulheres e pequenos agricultores, há registros de associações locais, as quais desenvolvem um trabalho coletivo e proativo, onde frequentemente organizam feiras, ações de capacitação e programas sociais, ligados à agricultura familiar e segurança hídrica. Portanto, essas associações são atores fundamentais para a mobilização social em ações ambientais.

No que tange aos consórcios e projetos regionais, Santa Filomena participa do CISAPE (Consórcio Intermunicipal do Sertão do Araripe Pernambucano). O Município recentemente participou de uma oficina integrada de resíduos sólidos junto aos municípios da região.

O NEPS é credenciado no Programa de cisternas do Governo Federal para construir tecnologias de captação de água (cisternas), no semiárido, realiza capacitações com mulheres na construção de cisternas, calçada, e atua na formação de lideranças locais, educadores populares que dialogam com agricultores familiares, estimulam a adoção de tecnologias sociais e mobilizam as comunidades. Ainda participam de articulações com a ASA (articulação no Semiárido Brasileiro), uma rede importante para as políticas públicas de convivência com o semiárido. Projetos Sócio ambientais, além da captação de água, o NEPS ,atua em projetos relacionados à educação, convivência com o semiárido e sustentabilidade Social.

Diagnóstico da AII e AID

O município de Santa Filomena, inserido na Região de Desenvolvimento do Araripe, em Pernambuco, apresenta características típicas do semiárido nordestino, com predomínio de atividades agropecuárias e uso extensivo do solo. De acordo com o IBGE (2022), o município possui população de 12.106 habitantes, distribuída em uma área de 1.005 km², resultando em baixa densidade demográfica. O território é majoritariamente rural e a economia local baseia-se na agricultura de subsistência, criação de caprinos e

ovinos, além de pequenas atividades de comércio e serviços concentradas na sede municipal e no distrito do Socorro. A área de influência do empreendimento é composta por pequenas propriedades familiares, com predomínio de pastagens e vegetação de Caatinga em diferentes estágios de regeneração, configurando um mosaico de uso agropecuário e áreas naturais.

A dinâmica populacional de Santa Filomena revela um crescimento demográfico lento, com taxa anual próxima de 0,45%, marcada por forte migração para centros urbanos regionais, como Ouricuri e Araripina. A maior parte da população reside na zona rural (cerca de 70%), onde as condições de infraestrutura são mais limitadas. A expansão urbana ocorre de forma moderada e horizontal, acompanhando a disponibilidade de serviços públicos e infraestrutura básica. O perfil populacional evidencia envelhecimento gradual da população e redução da natalidade, refletindo a tendência de esvaziamento demográfico rural comum às regiões semiáridas.

Em relação à saúde pública, o município dispõe de uma rede de atenção básica composta por Unidades Básicas de Saúde (UBS), distribuídas entre a sede e os distritos, e conta com suporte municipal cotando com o Hospital Municipal Gilza de Macedo Coelho Melo e regional contando Hospital Regional de Ouricuri. Os principais agravos à saúde estão relacionados a doenças respiratórias, infecções intestinais e enfermidades de veiculação hídrica, agravadas pela deficiência no saneamento básico e abastecimento de água. A presença de endemias, como leishmaniose e dengue, é monitorada pelos serviços municipais de vigilância em saúde, apresentando índices controlados.

O sistema de comunicação social do município é predominantemente local, com presença de rádios comunitárias e meios digitais utilizados por associações, sindicatos rurais e instituições religiosas para difusão de informações. A Rádio Voluntário da Pátria - FM é um dos principais canais de comunicação na zona rural. O município não possui jornais impressos regulares, utilizando o site institucional e as redes sociais para divulgação de informações oficiais.

A organização social é representada por associações rurais e cooperativas. Tais entidades desempenham papel importante na promoção da agricultura familiar e em ações

ambientais locais. Embora não existam organizações ambientalistas formais, a comunidade participa de iniciativas de reflorestamento e conservação da Caatinga, apoiadas pela Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e pela ONG Caatinga.

Quanto aos projetos de assentamento rural, não há registro de empreendimentos federais ou estaduais nas proximidades diretas da Barragem do Socorro, conforme dados do INCRA (2023). No que tange ao planejamento territorial, Santa Filomena não possui Plano Diretor Municipal, por não se enquadrar na obrigatoriedade legal prevista no Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001).

A mão de obra local é composta predominantemente por trabalhadores rurais, pedreiros e auxiliares da construção civil, com baixo nível de escolaridade formal e reduzida qualificação técnica. A implantação da Barragem do Socorro tende a gerar impactos econômicos positivos, por meio da criação de empregos temporários diretos e indiretos e pelo incremento da renda familiar. Durante a fase de operação, o empreendimento exigirá equipe reduzida, voltada à manutenção e ao controle operacional da estrutura, devendo priorizar a contratação de trabalhadores residentes no próprio município.

Caracterização da Comunidade Diretamente Afetada (dentro e/ou mais próxima da ADA)

A Área Diretamente Afetada (ADA) pela implantação da Barragem do Socorro, localizada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, apresenta baixa densidade populacional e predomínio de propriedades rurais familiares voltadas à agricultura de subsistência e à criação de pequenos rebanhos. Durante o levantamento de campo, foi identificada apenas uma unidade residencial localizada dentro da ADA, cuja moradora será reassentada em nova residência construída em outra localidade, conforme acordo firmado entre a gestão municipal e a proprietária do imóvel. Essa medida busca garantir o direito à moradia e evitar deslocamentos forçados sem compensação adequada, em conformidade com as diretrizes da política nacional de reassentamento involuntário.

As moradias mais próximas à área do empreendimento apresentam características construtivas simples, geralmente edificadas em alvenaria, com piso e cobertura de telha cerâmica, dispondo de banheiro interno e sistemas individuais de saneamento, como fossas sépticas ou rudimentares. O abastecimento de água ocorre por meio de carros-pipa fornecidos pela Prefeitura Municipal e pelo Exército Brasileiro, o que reflete a escassez hídrica local e a ausência de rede pública de distribuição. As atividades econômicas predominantes são a agricultura familiar de sequeiro (milho e feijão) e a criação de caprinos, ovinos e bovinos, com baixo nível tecnológico e dependência direta das condições climáticas para a produção. A renda familiar é modesta e proveniente, em sua maioria, de programas sociais federais e da comercialização de excedentes agropecuários em feiras locais.

Do ponto de vista sociocultural, a comunidade afetada e as famílias vizinhas mantêm forte vínculo comunitário e associativo, participando de organizações como a Associação dos Agricultores local e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável (CMDRS). Essas instituições são fundamentais para o acesso a programas governamentais como o Garantia Safra e o Programa de Distribuição de Sementes do IPA (Instituto Agronômico de Pernambuco). As relações de vizinhança são marcadas pela cooperação e pelo apoio mútuo em períodos de seca e colheita, revelando um tecido social solidário e integrado às dinâmicas do campo.

Em relação à percepção comunitária sobre o empreendimento, as consultas e entrevistas realizadas indicam aceitação amplamente positiva por parte da população. Os moradores demonstraram expectativa favorável quanto à construção da barragem, entendendo-a como solução estrutural para o problema da escassez de água e como oportunidade de melhoria na qualidade de vida e nas condições produtivas. A expectativa é de que o reservatório contribua para o abastecimento humano, a dessedentação animal e o fortalecimento da agricultura local, reduzindo a vulnerabilidade socioeconômica das famílias rurais.

Imagem 32: Visita as residências familiares na ADA.

Imagem 33: Visita as residências familiares na ADA.

Imagem 34: Visita as residências familiares na ADA.

Comunidades, benfeitorias, edificações, estabelecimentos comerciais e equipamentos atingidos por inundação na hipótese de rompimento da barragem

Na hipótese de um rompimento da Barragem do Socorro, localizada na zona rural do município de Santa Filomena/PE, o principal núcleo habitacional que se encontra dentro da zona potencial de inundação é o Distrito do Socorro, situado a aproximadamente 3 km a jusante do eixo da barragem. A comunidade apresenta características rurais, com construções predominantemente térreas, infraestrutura básica limitada e atividades econômicas centradas na agricultura familiar e na pecuária de pequeno porte.

De acordo com o levantamento técnico realizado, o Distrito do Socorro constitui o principal aglomerado populacional suscetível a eventuais impactos diretos em caso de falha estrutural do reservatório. O distrito abriga edificações residenciais, escola

municipal, posto de saúde, igreja, pequenos estabelecimentos comerciais e sedes de associações comunitárias, além de estradas vicinais e áreas agrícolas marginais ao leito do riacho dos Caldeirões, que servirá como curso receptor em caso de extravasamento das águas.

As benfeitorias rurais situadas entre a barragem e o distrito incluem cercas, currais, poços, cisternas, pequenas plantações e tanques de dessedentação animal, todas passíveis de dano na ocorrência de um evento de inundação súbita. Apesar de o risco de rompimento ser considerado baixo diante das características técnicas previstas no projeto de engenharia e das normas de segurança de barragens (Lei Federal nº 12.334/2010), recomenda-se a elaboração de um Plano de Ação de Emergência (PAE), que inclua mapeamento detalhado das áreas de inundação, rotas de fuga, pontos de abrigo e sistema de alerta sonoro ou visual para comunicação rápida com a população local.

Comunidade Diretamente Afetada e Usos dos Recursos Hídricos

A comunidade diretamente afetada pela Barragem do Socorro, localizada na zona rural de Santa Filomena/PE, é composta por pequenos produtores rurais e famílias residentes nas imediações do Riacho dos Caldeirões, curso d'água a ser barrado para a formação do reservatório. A população local utiliza esse riacho e seus tributários de forma sazonal, uma vez que o regime hídrico da região é intermitente, apresentando escoamento apenas durante o período chuvoso, que se estende, em média, de janeiro a abril. Durante esses meses, as águas do riacho são amplamente utilizadas para usos domésticos, dessedentação animal e pequenas irrigações, representando um recurso essencial à subsistência das famílias e à manutenção da pecuária de pequeno porte, especialmente caprinos e ovinos.

Nos períodos de estiagem, o leito do Riacho dos Caldeirões permanece seco, obrigando os moradores a dependerem de carros-pipa e cisternas de captação de água de chuva para o abastecimento doméstico. A ausência de fluxo contínuo limita também o desenvolvimento de atividades produtivas mais intensivas e reduz as possibilidades de diversificação agrícola, resultando em baixa produtividade e vulnerabilidade

socioeconômica. Dessa forma, o curso hídrico exerce papel estratégico na dinâmica social e econômica local, ainda que de modo temporário e limitado pelas condições climáticas do semiárido pernambucano.

Com a implantação da Barragem do Socorro, a dinâmica hídrica regional sofrerá alterações positivas significativas, especialmente no tocante à ampliação da oferta de água para as comunidades circunvizinhas. O reservatório permitirá o armazenamento de água durante todo o ano, garantindo abastecimento regular para consumo humano, dessedentação animal e uso agrícola, reduzindo a dependência de ações emergenciais, como o fornecimento por carros-pipa. Além disso, o aumento da disponibilidade hídrica contribuirá para o fortalecimento da agricultura familiar, viabilizando práticas de irrigação em pequena escala e favorecendo a segurança alimentar e hídrica da população rural.

O empreendimento trará reflexos positivos também sobre o microclima e a recarga hídrica local, uma vez que a presença do espelho d'água tende a aumentar a umidade relativa do ar e a reduzir a temperatura média nas áreas próximas. A nova barragem, ao regularizar o fluxo das águas do Riacho dos Caldeirões, garantirá maior estabilidade na oferta de recursos hídricos superficiais, beneficiando não apenas as famílias diretamente afetadas, mas também as comunidades localizadas ao longo da bacia de drenagem. Assim, o empreendimento representa um importante instrumento de desenvolvimento sustentável regional, ao conciliar a gestão hídrica com as demandas socioeconômicas locais, em conformidade com os princípios da Lei Federal nº 9.433/1997 (Política Nacional de Recursos Hídricos).

Comunidades Tradicionais

Com base nos levantamentos de campo, nas informações obtidas junto aos moradores locais, na análise cartográfica e na consulta a bases de dados oficiais, não foram identificadas comunidades tradicionais na Área Diretamente Afetada (ADA), na Área de Influência Direta (AID) ou na Área de Influência Indireta (AII) do empreendimento. Também não foram constatadas áreas ocupadas por povos indígenas,

comunidades quilombolas, povos ciganos, comunidades pesqueiras tradicionais, extrativistas ou quaisquer outros grupos social e culturalmente diferenciados reconhecidos pela legislação brasileira.

Dessa forma, conclui-se que a implantação da Barragem do Socorro não implicará interferência direta ou indireta sobre territórios tradicionalmente ocupados ou sobre o modo de vida de comunidades tradicionais, inexistindo necessidade de adoção de medidas específicas relacionadas à proteção desses grupos, sem prejuízo da observância das normas ambientais e sociais aplicáveis ao empreendimento durante todas as suas fases de implantação e operação.

Patrimônio Cultural

O diagnóstico do patrimônio cultural da área de influência da Barragem do Socorro foi realizado com base em levantamentos de campo, consultas à legislação aplicável e pesquisa junto ao Sistema de Avaliação de Impacto ao Patrimônio (SAIP) do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em conformidade com a Instrução Normativa IPHAN nº 06/2025. A análise contemplou os aspectos arqueológico, histórico, paisagístico, imaterial, espeleológico e paleontológico, abrangendo a Área Diretamente Afetada (ADA), a Área de Influência Direta (AID) e a Área de Influência Indireta (AII), com o objetivo de verificar a existência de bens culturais passíveis de interferência pelo empreendimento. Ressalta-se que a análise do empreendimento junto ao IPHAN encontra-se em tramitação por meio do Processo SEI nº 01450.010879/2026-18.

A consulta ao SAIP/IPHAN indicou que não há previsão de impacto sobre bens tombados nos termos do Decreto-Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, nem sobre processos administrativos de tombamento nos municípios informados na Ficha de Caracterização da Atividade (FCA), conforme os critérios estabelecidos no artigo 1º da Instrução Normativa IPHAN nº 06/2025. Da mesma forma, verificou-se a inexistência de bens valorados nos termos da Lei Federal nº 11.483/2007 que possam ser afetados pela

implantação da Barragem do Socorro, não havendo, igualmente, processos de valoração em tramitação na área de influência do empreendimento.

Quanto ao patrimônio cultural de natureza imaterial, a consulta ao banco de dados oficial do IPHAN demonstrou que não há previsão de impacto sobre bens registrados, nos termos do Decreto Federal nº 3.551/2000, tampouco sobre processos de registro devidamente instruídos relacionados ao município de Santa Filomena/PE. Embora a região apresente manifestações culturais características do sertão pernambucano, como festividades religiosas, práticas comunitárias e atividades ligadas à agricultura familiar, tais expressões não possuem registro federal como patrimônio cultural imaterial, inexistindo interferência direta do empreendimento sobre bens protegidos pelo IPHAN.

Em relação aos aspectos arqueológicos, históricos, paisagísticos, espeleológicos e paleontológicos, não foram identificados, durante os levantamentos realizados e as consultas aos sistemas oficiais, sítios arqueológicos cadastrados, edificações históricas tombadas, áreas de relevante interesse paisagístico oficialmente protegidas, cavidades naturais subterrâneas ou ocorrências paleontológicas inseridas na ADA, AID ou AII do empreendimento. Dessa forma, conclui-se que a implantação da Barragem do Socorro não apresenta potencial de impacto direto sobre bens culturais protegidos em âmbito federal, permanecendo, entretanto, a obrigatoriedade de comunicação imediata ao IPHAN caso sejam eventualmente identificados vestígios arqueológicos durante a execução das obras, em observância à legislação vigente e às condicionantes que vierem a ser estabelecidas no âmbito do Processo SEI nº 01450.010879/2026-18.

PASSIVO AMBIENTAL

O levantamento de passivos ambientais realizado na área de influência da Barragem do Socorro, no município de Santa Filomena/PE, teve como objetivo identificar e caracterizar eventuais fatores capazes de causar dano ou degradação ambiental ao entorno do empreendimento e à população local. A avaliação foi conduzida com base em inspeções de campo, análise de imagens de satélite e consultas a dados técnicos

municipais e estaduais, seguindo as diretrizes da Resolução CONAMA nº 001/1986 e da Lei Federal nº 6.938/1981, que institui a Política Nacional do Meio Ambiente.

Durante as vistorias realizadas na Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID), não foram constatados passivos ambientais significativos de origem antrópica, como contaminação do solo, presença de resíduos industriais ou áreas degradadas por atividades minerárias. Entretanto, observou-se a existência de processos erosivos superficiais e pequenos ravinamentos em trechos do terreno, especialmente nas encostas próximas ao leito do Riacho dos Caldeirões, decorrentes da ação das chuvas intensas e da ausência de cobertura vegetal em pontos isolados. Essas feições erosivas são típicas de áreas de Caatinga submetidas a uso agropecuário e podem ser facilmente controladas com medidas de revegetação e drenagem superficial adequada.

Outro aspecto identificado refere-se à instabilidade pontual de taludes naturais, principalmente em áreas de declividade acentuada e solo exposto, o que requer atenção durante as fases de escavação e alteamento do barramento. Não foram detectadas áreas de assoreamento expressivo, porém há indícios de deposição de sedimentos finos no canal do riacho, provocados por carreamento natural durante os períodos chuvosos. A recomposição da vegetação ciliar após a implantação do reservatório contribuirá para minimizar esse processo e garantir maior estabilidade geotécnica e hidrológica da bacia de contribuição.

No que se refere às Áreas de Preservação Permanente (APPs), verificou-se que parte das margens do riacho apresenta vegetação suprimida ou rala, o que configura uma APP não totalmente vegetada, mas sem degradação severa. Essas áreas serão contempladas pelo Programa de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) e pelo Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório (PACUERA), previstos como condicionantes no processo de licenciamento ambiental.

AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS

Nessa seção trataremos da identificação e da avaliação preliminar dos impactos ambientais potenciais decorrentes das obras do empreendimento, bem como a proposição de medidas para prevenir, mitigar e compensar os impactos negativos ou potencializar os impactos positivos decorrentes.

São diversas as ações humanas necessárias para a implantação de um empreendimento desse porte e quase que inevitavelmente resultam em interações com o meio ambiente; por sua vez, essas interações têm potencial de alterar a qualidade ambiental de uma determinada área, e assim denominamos essas alterações de impacto ambiental.

Os impactos ambientais estão intimamente relacionados ao tipo de intervenção que empreendimento causará no ambiente, bem como às suas características e/ou etapa de execução. A cada impacto identificado é proposto então uma série de medidas a serem tomadas com o intuito de garantir o maior grau de integridade do ambiente.

Essas medidas são divididas em procedimentos de controle ou programas de monitoramento, e variam de acordo com a classificação do impacto e se são de caráter positivo ou negativo.

O resumo da identificação dos impactos ambientais, assim como a importância destes conforme os critérios de avaliação, foi apresentado na planilha de avaliação de impactos (ver Quadro 6, Quadro 7 e Quadro 8).

Para cada impacto serão aplicadas medidas voltadas à manutenção da integridade e da qualidade ambiental da região. Medidas Mitigadoras são, por definição, aquelas que a ação resulta na redução dos efeitos negativos (preventivas ou corretivas). Algumas das medidas mitigadoras propostas para cada meio estudado são destacadas a seguir:

Meio Físico

- **Alteração da qualidade do ar**

Aspecto Ambiental: Emissão de particulados e fumaça

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: As atividades de construção ou serviços de melhoria das vias de acesso, implantação do canteiro de obras, descarte de materiais e instalação do barramento podem provocar a emissão de particulados do solo, como poeiras, devido ao aumento do fluxo de máquinas e equipamentos em estradas de terra, assim como a movimentação de terra, necessário aos serviços de construção das vias. O aumento da quantidade de fumaça emitida pelos veículos automotores também pode provocar alterações na qualidade atmosférica.

Medidas mitigadoras: Realizar manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; Promover umectação do canteiro de obras e das vias de acesso (em locais estratégicos), onde existirem grande emissão de particulados; Transportar material seco coberto com lona; Incentivar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos trabalhadores.

❖ **Aumento do nível de ruídos gerados por máquinas e trânsito**

Aspecto Ambiental: Emissão de ruídos sonoros

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: Na fase de instalação, a poluição sonora gerada pela emissão de ruídos pelas máquinas e equipamentos nos serviços de transporte e operação podem provocar impactos negativos, uma vez que causam transtornos e incômodos à população, aos funcionários, além de perturbação à fauna local.

Medidas mitigadoras: Realizar manutenção preventiva das máquinas a fim de reduzir a quantidade de ruído emitido pelas descargas e motores; Monitorar o nível de ruído emitido pelas atividades; Incentivar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos trabalhadores, caso seja constatados a sua necessidade através do monitoramento.

❖ **Alteração da qualidade e das propriedades do solo**

Aspecto Ambiental: Exploração de Jazidas de empréstimo

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: As operações de extração de brita e areia para a construção do maciço e de supressão vegetal promovem uma severa modificação no equilíbrio dinâmico do solo, como morte da microbiota, quando esta é exposta ao ar, quebra da estabilidade de agregados, compactação, diminuição da capacidade de infiltração, redução da quantidade de matéria orgânica e perda da estrutura do solo.

Medidas compensatórias: Como compensação da degradação dos solos das áreas afetadas deverão ser executados programas recuperação de áreas degradadas nas áreas adjacentes às inundadas, ou seja, na área de preservação permanente do reservatório, a fim de promover a conservação do solo das faixas marginais, melhorando a qualidade desses solos. Além do monitoramento dos processos erosivos.

❖ **Alteração do regime de escoamento das águas superficiais**

Aspecto Ambiental: Alteração da topografia local

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: A implantação de uma barragem interfere na topografia local devido à construção do próprio barramento e alteração da drenagem natural do terreno desde a fase de instalação, com as atividades de corte e construção do maciço até a de operação, com o barramento do curso d'água.

Medida compensatória: Recompor a faixa marginal dos 100 metros do riacho Quinjingue nos primeiros 100 m à jusante da barragem a fim de proteger as margens contra erosão e assoreamento e também permitir a manutenção da vazão no leito do riacho com fluxo permanente. Deve-se também realizar o monitoramento dos processos erosivos.

❖ **Diminuição de recursos minerários**

Aspecto Ambiental: Exploração de Jazidas de empréstimo

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: A construção da Barragem do Socorro demandará materiais como terra/solo argiloso, areia e rocha. Os recursos minerais areia serão retirados na própria bacia hidráulica da barragem, sendo a área afetada inundada com a operação do empreendimento.

❖ **Contaminação do solo**

Aspecto Ambiental: Geração de resíduos sólidos

Fase do empreendimento: Implantação

Caraterísticas do impacto: O descarte de materiais em áreas de depósito temporário, como material excedente das escavações, restos de vegetação, solo e rochas alteradas, além da instalação e operação do canteiro de obras e manutenção das máquinas favorecem a geração e acúmulo de resíduos sólidos no local. Outra atividade é a implantação do barramento, capaz de gerar resíduos de construção civil.

Medidas mitigadoras: Elaborar e executar um Plano de Gestão Ambiental; realizar o treinamento adequado da equipe para casos de emergência; Dispor em campo dos materiais e equipamentos necessários para eventuais acidentes; Elaborar e executar um Plano de Educação Ambiental voltado aos trabalhadores.

❖ **Contaminação do lençol freático**

Aspecto Ambiental: Geração de resíduos sólidos

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: A geração de resíduos sólidos e de efluentes líquidos pode ocasionar a contaminação do solo, chegando ao lençol freático, podendo contaminar os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, comprometendo o objetivo do empreendimento.

❖ **Alteração da paisagem**

Aspecto Ambiental: Perda da cobertura vegetal

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: A supressão vegetal da área de inundação provocará a alteração da paisagem, com diminuição da beleza cênica e do potencial ecológico da água, havendo modificação do equilíbrio do ecossistema, pela redução da biodiversidade.

Medidas maximizadoras: Promover a recomposição florestal na faixa de APP do reservatório.

❖ **Aumento da erosão hídrica no entorno do reservatório**

Aspecto Ambiental: Perda da cobertura vegetal

Fase do empreendimento: Implantação/Operação

Descrição do impacto: Em virtude das características do solo da ADA em que já há presença de erosão, a retirada da cobertura vegetal para a construção da barragem torna o solo ainda mais suscetível aos processos erosivos. A supressão da vegetação quando efetuada próximo às linhas de drenagem da bacia hidrográfica contribui para a ocorrência de assoreamento — carreamento das partículas de solo das margens do riacho, formando bancos de sedimentos no seu leito.

Medida mitigadora: A fim de evitar o assoreamento das vertentes da barragem, haverá recomposição florestal da faixa marginal de 100 metros de largura ao redor do reservatório – área de preservação permanente do reservatório – nas áreas que apresentam solo descoberto, degradado ou com vegetação rala. Deve ser realizado o controle dos processos erosivos, assim como o seu monitoramento.

❖ **Alteração na qualidade das águas superficiais e subterrâneas**

Aspecto Ambiental: Interferência na drenagem natural

Fase do empreendimento: Implantação/Operação

Descrição do impacto: A formação de um reservatório propicia a redução na velocidade das águas, permitindo superfícies de acumulação, o que interfere na qualidade das águas e, consequentemente, no ecossistema aquático.

Medidas mitigadoras: Monitorar a qualidade das águas, após o funcionamento da barragem; Controlar teor de ferro na água; Utilizar coagulantes para imobilizar o ferro, a fim de não interferir no processo de tratamento da água.

❖ **Alteração do nível do lençol freático**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: O enchimento do reservatório poderá elevar o nível do lençol freático local. Para a região do riacho dos Caldeirões, essa elevação permite o aumento de locais favoráveis à captação de água subterrânea, através de cacimbas ou poços.

Medida maximizadora: Realizar o monitoramento hidrológico da bacia hidrográfica do riacho do Peixe.

❖ **Redução da vazão à jusante**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: A operação da barragem promoverá o acumulo de 999.659,83 m³ de água por ano.

Medida compensatória: Realizar o monitoramento hidrológico da bacia hidrográfica a fim de disponibilizar quantidade de água suficiente para a demanda básica da população e da fauna à jusante.

❖ **Controle de cheias**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: Em decorrência do regime torrencial das chuvas que ocorrem no sertão e pela presença de linhas de drenagem com indícios de erosão e assoreamento, são comuns ocasiões de cheia durante o período chuvoso.

Medida maximizadora: Recompor a Área de Preservação Permanente do reservatório e do riacho dos Caldeirões à montante e à jusante do reservatório a fim de protegê-las contra o assoreamento.

❖ **Risco de eutrofização do meio aquático lêntico**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: O aprisionamento das águas com a construção barramento promoverá a modificação no fluxo do riacho dos Caldeirões, transformando-o em um ambiente lêntico no trecho do reservatório.

Essa água com fluxo reduzido proporciona um ambiente de acumulação de sedimentos e matéria orgânica, podendo levar à eutrofização do meio aquático devido ao aumento da carga orgânica.

Medida mitigadora: Realizar o monitoramento qualidade da água do reservatório, como carga orgânica e nível de oxigênio, entre outros; Executar medidas de redução do acúmulo de carga orgânica no reservatório, como aeração, retirada de macrófitas, etc.

❖ **Aumento da disponibilidade de água**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: A disponibilidade de água de modo contínuo e permanente durante o ano, e não apenas nos 3 a 4 meses de período chuvoso, permitirá a melhoria da qualidade de vida na região, tanto para a comunidade local como para a biodiversidade do ecossistema. A água garante a sobrevivência das espécies e a redução da dependência das famílias por carros-pipa.

❖ **Interferência nas estruturas existentes**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: Na fase de operação, algumas estruturas podem ser comprometidas por estarem dentro da área de inundação como estradas de acesso.

Medidas de controle: Construir vias de acesso a serviços de utilidade pública àquelas residências em que a locomoção será comprometida pelo empreendimento.

Meio Biótico

❖ **Perda de biodiversidade e das características das populações vegetais**

Aspecto Ambiental: Perda de cobertura vegetal

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Com a supressão da vegetação ocorre o risco de perda de biodiversidade, sobretudo para as populações com baixa frequência de ocorrência na comunidade vegetal impactada. A supressão desencadeia outros impactos biológicos em efeito cascata que leva a perda de características das populações vegetais remanescentes, como por exemplo: perda de variabilidade genética; redução do tamanho das populações

remanescentes; interrupção do fluxo gênico e de alguns mecanismos de dispersão e redução do tamanho das populações remanescentes.

Medida compensatória: Recompor a Área de Preservação Permanente do reservatório.

❖ **Alteração da paisagem, através da fragmentação dos ambientes florestais, supressão de hábitats e da fauna terrestre**

Aspecto Ambiental: Perda da cobertura vegetal

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Este impacto está associado às áreas onde será realizada a retirada da cobertura vegetal e movimentação do solo através da terraplenagem para a instalação da infraestrutura do empreendimento.

Medida compensatória/mitigadora: Recompor a Área de Preservação Permanente do reservatório e execução do Plano de Afugentamente da Fauna.

❖ **Perturbações da fauna local**

Aspecto Ambiental: Geração de ruídos sonoros

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Este impacto está associado ao aumento no número de pessoas, máquinas, equipamentos e veículos, o que consequentemente eleva o nível de ruídos e vibrações locais, fazendo com que a fauna desloque para áreas com menores influências de pessoas e máquinas, está ação contribui para a incidência de atropelamentos de animais silvestres.

Medida compensatória/mitigadora: Recompor a Área de Preservação Permanente do reservatório e execução do Plano de Afugentamente da Fauna.

❖ **Proliferação de vetores, acidentes com animais peçonhentos e introdução de espécies**

Aspecto Ambiental: Geração de resíduos sólidos

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Este impacto está associado ao incremento populacional local, aos resíduos gerados pelas atividades, a sua disposição e tratamento e a sua interação com a fauna local. Em especial ao aumento excessivo de animais domésticos.

Medida mitigadora: Execução do Plano de Educação Ambiental.

❖ **Aumento da pressão sobre a fauna**

Aspecto Ambiental: Intensificação das atividades humanas

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: Este impacto está associado à intensificação de atividades humanas no local, que pode gerar pressão sobre a fauna.

Medida mitigadora: Execução do Plano de Educação Ambiental.

❖ **Perda de hábitat para a biota aquática e semiaquática**

Aspecto Ambiental: Perda de cobertura vegetal

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: Este impacto está associado às áreas onde haverá necessidade de barramento e modificações dos corpos hídricos para a instalação da infraestrutura do empreendimento.

❖ **Alteração da qualidade da água de hábitats aquáticos**

Aspecto Ambiental: Alteração natural do curso d'água e geração de efluentes

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Este impacto está associado à alteração natural do curso d'água, geração de efluentes e processos erosivos durante a instalação da infraestrutura do empreendimento e sua relação com a biota aquática.

❖ **Proliferação de espécies exóticas**

Aspecto Ambiental: Introdução de espécies de peixes exóticas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: Este impacto está associado às atividades de introdução de peixes possivelmente realizada pela população do entorno.

Medida mitigadora: Execução do Plano de Educação Ambiental.

❖ **Incremento no conhecimento da biota na região do empreendimento**

Aspecto Ambiental: Elaboração de estudos técnicos

Fase do empreendimento: Planejamento

Descrição do impacto: Este impacto está associado às atividades de estudo e monitoramento da fauna na região do empreendimento durante a sua instalação.

Meio Socioeconômico

❖ **Redução da produção agrícola local**

Aspecto Ambiental: Eliminação de áreas com atividades agropecuárias

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: Antes da construção da Barragem do Socorro deverão ser identificadas todos os imóveis rurais afetados pelo empreendimento. Praticamente a totalidade das terras a serem inundadas pela barragem tem na agricultura de subsistência sua principal atividade econômica. Todas as propriedades terão parcela significativa de suas atividades agropecuárias cessadas por conta da barragem, visto que é justamente nas áreas de baixadas que são feitos os cultivos.

Medidas de compensação: Como medidas mitigadoras deverão ser realizadas ações de compensação socioeconômica, envolvendo a indenização/realocação das famílias atingidas que decidam permanecer na região. Correspondem a ações compensatórias de responsabilidade direta do empreendedor.

❖ **Aumento da renda e dinamização da economia local**

Aspecto Ambiental: Aumento da oferta de emprego

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Durante a fase de implantação do empreendimento será contratado um número considerável de trabalhadores para a construção da barragem, transporte e compra de materiais, prestação de serviços de apoio (alimentação, transporte e segurança, entre outros). As exigências decorrentes do curto prazo para a execução das obras de implantação do empreendimento demandarão um ritmo intenso de trabalho, além do consumo imediato de materiais e insumos, fatos que irão afetar a oferta dos fornecedores locais e regionais, elevando a geração tanto direta quanto indireta de

emprego e renda na área. No entanto, com a conclusão das obras ocorrerá um processo de desmobilização da mão-de-obra contratada, assim como redução na demanda por serviços necessários à etapa de construção.

Medidas de Mitigação e Controle: Implantar ações de incentivo à contratação de serviços, bens e mão-de obra local; Instituir ações e atividades para divulgação de informações que contribuam com o esclarecimento da mão-de-obra sobre possibilidades de recolocação profissional.

❖ **Aumento das receitas municipais**

Aspecto Ambiental: Aumento da demanda de bens e serviços

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: A implantação da Barragem do Socorro causará impactos sobre as finanças do município de Santa Filomena. Além do mais, esses impactos ocorrem de maneira distinta nas diversas fases do empreendimento, incidindo de forma mais significativa no Aumento das Receitas Tributárias observado na fase de construção, onde será contratado o fornecimento de serviços e materiais nos municípios, influindo diretamente no recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

❖ **Redução do êxodo rural**

Aspecto Ambiental: Aumento da oferta de água para as populações rurais

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: Com o enchimento do reservatório haverá a regularização do curso do riacho dos Caldeirões, que através da vazão ecológica e contribuirá para o aumento da oferta de água para as comunidades vizinhas à barragem, com destaque para a comunidade do Socorro.

Medidas de Mitigação e Controle: Desenvolver ações educativas de combate ao desperdício e conservação dos recursos naturais. Promover ações no sentido de permitir o acesso à água para uso domiciliar.

❖ **Aumento de doenças respiratórias e elevação do risco de acidentes**

Aspecto Ambiental: Aumento da geração poeiras

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Deverá ocorrer aumento nas doenças respiratórias na fase de instalação do empreendimento. Durante as obras de construção da barragem, com o significativo tráfego de veículos pesados nas vias de acesso às áreas da intervenção, algumas sem pavimentação, certamente ocorrerá elevação no nível de poeira causando incômodos respiratórios à população. Por sua vez, o tráfego constante nas vias por onde trafega a população local, desgastadas pelo uso contínuo, contribuirá para aumentar os riscos de acidentes.

Medidas de Mitigação e Controle: Para a redução e/ou minimização destes impactos é necessário que se assegure a constante manutenção na estrutura das vias de acesso; que sejam distribuídos materiais e sejam providenciadas campanhas de educação no trânsito envolvendo tanto a população da área quanto para os motoristas que irão trafegar na fase de implantação do empreendimento; que seja reforçado o sistema de saúde através da ampliação dos serviços de saúde na área e de campanhas educativas de prevenção a doenças de natureza.

❖ **Alteração no valor patrimonial das propriedades próximas à barragem e no leito a jusante do riacho**

Aspecto Ambiental: Especulação imobiliária

Fase do empreendimento: Planejamento/Instalação e Operação

Descrição do impacto: O enchimento do reservatório e a regulação da vazão mínima do riacho dos Caldeirões podem ter como consequência o desdobrar de um processo de valorização das terras na região.

Medidas de Mitigação e Controle: Esse tipo de impacto poderá ser mitigado com o aumento do nível de segurança das informações disponíveis aos agentes envolvidos. A democratização do acesso às informações, permitindo que cada agente econômico possa avaliar o futuro em condições aproximadamente semelhantes, contribui para a mitigação do impacto. As negociações para aquisição de terras e benfeitorias deverá aumentar o grau de segurança sobre a efetiva realização do empreendimento, atuando no convencimento dos atores envolvidos que ainda não tinham segurança nas suas expectativas sobre o futuro.

❖ **Aumento da demanda por serviços públicos**

Aspecto Ambiental: Aumento da população

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: O aumento da população, em decorrência da implantação do empreendimento (contratação de mão de obra), irá influenciar na demanda por serviços públicos, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, energia elétrica, educação, saúde, transporte e infraestrutura viária.

Medidas de Mitigação e Controle: Esse tipo de impacto poderá ser mitigado através da implantação de ações de recomposição da infraestrutura afetada, de modo a atender as necessidades da população, funcionários e possibilitar a construção da barragem. Execução do Programa de Reassentamento da População Atingida pelo Reservatório.

❖ **Ruptura de relações sociais com a vizinhança**

Aspecto Ambiental: Desapropriação da população da atingida

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: A desapropriação das famílias atingidas é bastante perturbadora, podendo causar impactos negativos, na esfera econômica e social. Os impactos econômicos estão relacionados à perda de área produtiva, casas, áreas de vivência, bem como da produção e benfeitorias.

Medidas de Mitigação e Controle: Esse tipo de impacto poderá ser mitigado através da implantação de ações que se desdobram em um conjunto de atividades que vai desde a preparação da comunidade para a mudança (que inclui o cadastramento, a escolha do novo local e realização de acordos relacionados à indenização), o translado e o reassentamento (apoio às famílias reassentadas na fase de adaptação ao novo local de residência). Desse modo, é necessária a execução do Programa de Reassentamento da População Atingida pelo Reservatório.

Tabela 08. Síntese dos impactos sobre o meio físico.

MEIO: FÍSICO						Critérios de Avaliação do Impacto Ambiental																							
Fase			Ações	Aspectos	Impactos	Efeito	Natureza		Periodicidade			Temporalidade				Abrangência				Reversibilidade		Probabilidade de Ocorrência			Magnitude			Importância	Medida de Controle Ambiental
Plan.	Inst.	Op.					D	I	T	Cc	Pe	I	C	M	Lg	Lo	Rt	Re	G	Re	I	Rm	Pr	Ce	B	M	A		
			Construção do maciço; movimentação do solo; exploração de áreas de empréstimo	Emissão de particulados, de fumaça e de ruídos	Alteração da qualidade do ar	-																						Baixa	Mitigável
					Aumento do nível de ruídos gerados por máquinas e transito	-																							Baixa	Mitigável
					Alteração da qualidade e das propriedades do solo	-																							Média	Compensável
					Interferência na drenagem natural	-																							Média	Mitigável
			Exploração da jazida de pedra	Exploração de Jazidas de empréstimo	Diminuição de recursos minerários	-																							Média	NA
				Emissão de ruídos	Aumento do nível de ruídos gerados por máquinas e transito	-																							Baixa	Mitigável
			Construção da	Geração de	Contaminação do solo	-																							Média	Mitigável

			barragem	resíduos sólidos	Contaminação do lençol freático	-																						Média	Mitigável
					Poluição da área do canteiro de obras	-																						Baixa	Mitigável
			Supressão vegetal da área de inundação	Perda da cobertura vegetal	Alteração da paisagem	-																						Baixa	Compensável
					Suscetibilização do solo à erosão	-																							Média	Mitigável
					Aumento da erosão hídrica	-																							Média	Mitigável
					Alteração da qualidade e das propriedades do solo	-																							Média	Mitigável
			Enchimento e operação do reservatório	Aprisionamento das águas	Alteração na qualidade das águas superficiais e subterrâneas																								Média	Mitigável
					Alteração da paisagem	+																							Baixa	Maximizável
					Alteração do nível do lençol freático	+																							Média	Maximizável
					Redução da vazão à jusante	-																							Média	Compensável
					Controle de cheias	+																							Média	Maximizável
					Influência na dinâmica superficial do solo	-																							Média	Mitigável

					pela ação dos ventos	-																											
					Risco de eutrofização do meio aquático lêntico	-																										Média	Mitigável
					Aumento da disponilidade de água	+																										Média	NA
					Interferência na infraestrutura existente	-																										Média	Compensável

Legenda: Direto (D); Indireto (I); Temporário (T); Cíclico (Cc); Permanente (Pe); Imediato (I); Curta (C); Média (M); Longa (Lg); Local (Lo); Restreito (Rt); Regional (Re); Global (G); Reversível (Re); Irreversível (I); Remoto (Rm); Provável (Pr); Certo (Ce); Baixa (B); Alta (A).

Tabela 09: Síntese dos impactos sobre o meio biótico.

MEIO: BIÓTICO						**Critérios de Avaliação do Impacto Ambiental**																							
Fase			**Ações**	**Aspectos**	**Impactos**	**Efeito**	**Natureza**		**Temporalidade**				**Abrangência**				**Reversibilidade**		**Probabilidade de Ocorrência**			**Magnitude**			**Importância**	**Medida de Controle Ambiental**
Plan.	**Inst.**	**Op.**					D	I	I	C	M	L	L	R	RE	G	R	I	R	P	C	B	M	A		
			Supressão vegetal da bacia hidráulica	Perda de cobertura vegetal	Perda de biodiversidade e das características das	-																			MÉDIA	Compensável

					populações vegetais																			
			Supressão vegetal da bacia hidráulica	Perda de cobertura vegetal	Alteração da paisagem, através da fragmentação dos ambientes florestais, supressão de hábitats e da fauna terrestre	-																	MÉDIA	Compensável
			Supressão vegetal da bacia hidráulica e Construção do barramento	Geração de ruídos sonoros	Perturbações da fauna local	-																	BAIXA	Mitigável
			Supressão vegetal da bacia hidráulica e Construção do barramento	Perda de cobertura vegetal	Alteração da paisagem	-																	MÉDIA	Compensável
			Supressão vegetal da bacia hidráulica e Construção do barramento	Geração de resíduos sólidos	Proliferação de vetores, acidentes com animais peçonhentos e introdução de espécies	-																	BAIXA	Mitigável
			Construção do Barramento	Intensificação das atividades humanas	Aumento da pressão sobre a fauna	-																	MÉDIA	Mitigável
			Supressão vegetal da bacia	Perda de cobertura vegetal	Perda de hábitat para a biota	-																	BAIXA	Compensável

			hidráulica e Construção do barramento		aquática e semiaquática	-																			
			Enchimento e operação do reservatório	Alteração natural do curso d'água e geração de efluentes	Alteração da qualidade da água de hábitats aquáticos	-																		MÉDIA	Mitigável
			Enchimento e operação do reservatório	Introdução de espécies de peixes exóticas	Proliferação de espécies exóticas	-																		MÉDIA	Mitigável
			Levantamento florístico e faunístico	Elaboração de estudos técnicos	Incremento no conhecimento da biota na região do empreendimento	+																			MÉDIA	NA

Legenda: Direto (D); Indireto (I); Temporário (T); Cíclico (Cc); Permanente (Pe); Imediato (I); Curta (C); Média (M); Longa (Lg); Local (Lo); Restreito (Rt); Regional (Re); Global (G); Reversível (Re); Irreversível (I); Remoto (Rm); Provável (Pr); Certo (Ce); Baixa (B); Alta (A).

Tabela 10: Síntese dos impactos sobre o meio socioeconômico.

MEIO: SOCIOECONÔMICO						Critérios de Avaliação do Impacto Ambiental																						
Fase			Ações	Aspectos	Impactos	Efeito	Natureza		Periodicidade			Temporalidade				Abrangência				Reversibilidade		Probabilidade de Ocorrência			Magnitude			Importância	Medida de Controle Ambiental
Plan.	Inst.	Op.					D	I	T	C	P	I	C	M	L	L	R	RE	G	R	I	R	P	C	B	M	A		
				Eliminação de áreas com atividades agropecuárias	Redução da produção agrícola local	-																						MÉDIA	Compensável
				Aumento da oferta de emprego	Aumento da renda local e dinamização da economia local	+																						ALTA	Maximizável
				Aumento da demanda de bens e serviços	Aumento das receitas municipais	+																						MÉDIA	Maximizável
				Aumento da oferta de água para as populações rurais	Redução do êxodo rural	+																						ALTA	NA
				Aumento da geração poeiras	Aumento doenças respiratórias e elevação do risco de	+																						BAIXA	Mitigável

					acidentes																				
				Especulação imobiliária	Alteração no valor patrimonial das propriedades próximas à barragem e no leito a jusante do riacho	+																		**MÉDIA**	NA
				Contratação de mão de obra	Aumento da demanda por serviços públicos	-																		**BAIXA**	Mitigável
				Desapropriação da população atingida	Ruptura de relações sociais com a vizinhança	-																		**ALTA**	Compensável

Legenda: Direto (D); Indireto (I); Temporário (T); Cíclico (Cc); Permanente (Pe); Imediato (I); Curta (C); Média (M); Longa (Lg); Local (Lo); Restreito (Rt); Regional (Re); Global (G); Reversível (Re); Irreversível (I); Remoto (Rm); Provável (Pr); Certo (Ce); Baixa (B); Alta (A).

PROGRAMAS AMBIENTAIS

Os programas Ambientais estabelecem ações e proporcionam melhor entendimento e articulação entre os membros envolvidos no empreendimento, além de reduzirem potenciais impactos ambientais. Os programas ambientais visam estabelecer

os principais procedimentos a serem adotados para diminuir as interferências sobre o meio ambiente nas fases de implantação, operação e manutenção da barragem.

Programa de Resgate e Salvamento da Fauna

A supressão da cobertura vegetal nas áreas florestais acarreta na redução dos habitats da fauna silvestre e consequentemente a diminuição de biodiversidade.

A necessidade de supressão vegetal para obras de infraestrutura hídrica, como as de barragens acarreta na perda de habitats, promovendo a fuga ou mortalidade de espécimes da fauna silvestre encontradas nestas áreas.

Normalmente com a inundação os animais se dispersam devagar para as cotas superiores, ocupadas por mata, ou utilizando conexão entre as florestas de áreas próximas que são capazes de possibilitar a absorção da fauna.

Para minimizar este impacto, sempre que ocorre a atividade de supressão vegetal é realizado o acompanhamento de supressão da vegetação. Este, aliado a ações de eventual salvamento de fauna, visa diminuir a morte de espécimes durante o desmate e a conduzir seu deslocamento para remanescentes florestais próximos, evitando a superlotação das áreas.

As ações de salvamento e de relocação de fauna são pertinentes para alguns grupos de espécies da herpetofauna e da mastofauna, especialmente aquelas com áreas de vidas restritas, que possuem dificuldade em se deslocar da área em supressão.

Salienta-se que ações de salvamento, de translocação, relocação ou de destinação durante o desmate, só ocorreram em caso de necessidade, ou seja, quando as condições verificadas não permitiram que o animal se desloque por seus próprios meios.

O programa de resgate/salvamento de fauna ocorre antes e concomitante com o planejamento dos trabalhos e execução do desmate. O acompanhamento e as eventuais ações de afugentamento, salvamento, triagem e a destinação da fauna capturada é feito sobre a responsabilidade de um biólogo.

Os animais capturados durante o resgate serão devidamente acondicionados, de forma a ocasionar o mínimo de estresse possível aos indivíduos durante o período de transporte até as áreas de soltura (realocação).

Os animais destinados à soltura serão devidamente registrados e podem ser marcados de acordo com os métodos recomendados para cada grupo taxonômico, pesados e mensurados, visando subsidiar a realização de monitoramentos futuros.

Programa de Monitoramento da fauna

O programa de monitoramento consiste em campanhas de campo destinadas a levantamentos de dados acerca dos grupos da herpetofauna (répteis e anfíbios), avifauna, mamíferos (subdivididos em pequeno porte e médio/grande porte e quirópteros) e ictiofauna (peixes), buscando conhecer como a fauna se comporta com a inserção do empreendimento. As campanhas de campo anuais são feitas na estação seca e chuvosa, para levantamentos de dados primários quali-quantitativos sobre os grupos de fauna já citados. Os métodos consistem no levantamento de dados dos diferentes grupos faunísticos por procura ativa em locais estratégicos e por transectos lineares, nos quais são instaladas armadilhas de captura, adaptadas de acordo com a especificidade de cada grupo, em pontos amostrais selecionados pelo grau de conservação dos fragmentos ainda existentes, pelas possíveis fisionomias ambientais associadas à presença de determinado grupo e pela presença de ocupação humana em suas proximidades.

A partir dos resultados obtidos com o programa de monitoramento de fauna, espera-se gerar produtos que subsidiarão planos de ação dirigidos para conservação das espécies sensíveis e biondicadoras. Espera-se também, obter bases que componham avaliações e comparações do estado de conservação tanto do ambiente quanto das espécies monitoradas, através do diagnóstico realizado, propondo medidas mitigadoras para reduzir os impactos que venham a ser causados pelo empreendimento.

Programa de Florestamento do Entorno do Reservatório

O Programa de Recomposição Florestal da APP do Reservatório visa mitigar e compensar os seguintes impactos:

- ✓ Perda de habitat de fauna terrestre e deslocamento de indivíduos das espécies animais para áreas contíguas de mata não impactada, dentro de um mesmo fragmento florestal;
- ✓ Desestruturação do solo e possível geração ou intensificação de processos erosivos por perda de cobertura vegetal;
- ✓ Supressão de vegetação das áreas de preservação permanente do riacho dos Caldeirões.

O projeto deverá priorizar as espécies adaptadas à região, selecionando aquelas que mais se adaptem às características físico/químicas do solo nos locais de plantio, condições de umidade e condições de insolação.

O plantio de recomposição e florestamento incluirá vegetação para sinalização viva e vegetação para combate à erosão. No primeiro caso, a diretriz de plantio objetivará a quebra da monotonia e ambiência, do ponto de vista de interesse paisagístico.

O plantio de combate à erosão será concentrado nos taludes de corte e saias de aterro e outros locais instáveis, podendo incluir não somente espécies arbóreas, mas também espécies arbustivas e ruderais, em conjunto com vegetação herbácea.

Programa de Reassentamento da População Atingida pelo Reservatório

O remanejamento pode se constituir em fator de empobrecimento de populações, caso não seja implantado um programa visando assegurar não apenas o ordenamento dos traslados, mas que busque assegurar padrões de qualidade de vida dignos, principalmente para os segmentos mais vulneráveis das famílias atingidas.

Do ponto de vista operacional, o remanejamento de populações requer a realização de ações complexas, que se desdobram em um conjunto de atividades inter-relacionadas, tais como:

✓ Preparação para a mudança - inclui o cadastramento, a escolha do novo local e tipo de moradia, a definição dos procedimentos necessários para efetivar os traslados, realização de acordos relativos à indenização de bens/benfeitorias etc.;

✓ Traslado - contempla providências práticas quanto à operacionalização das mudanças, tais como aluguel de caminhões, empacotamento dos bens, definição dos horários mais apropriados etc.;

✓ Reassentamento propriamente dito – implica apoio aos reassentados na fase pós-traslados, de modo a garantir o bem-estar das pessoas, na fase de transição/adaptação aos novos locais de residência.

Trata-se de impacto negativo de grande magnitude tendo em vista as repercussões pessoais e materiais que acarreta, interferindo tanto nos modos de vida, como nas atividades produtivas e nas redes sociais existentes no local. A participação dos atingidos e a transparência quanto aos critérios a serem adotados no reassentamento representam fatores que favorecem a desocupação da área do empreendimento, minimizando a possibilidade de conflitos.

Programa de Prevenção de Processos Erosivos e Assoreamento

O processo erosivo acarreta assoreamento de rios e de outros mananciais e o aumento da turbidez da água. Este processo resulta em uma cadeia de eventos no ecossistema aquático em consequência da redução da capacidade de penetração da luz solar. Com baixa luminosidade ocorre redução da vegetação aquática, limitando a fonte de alimento na cadeia alimentar dos peixes resultando no desequilíbrio do ecossistema aquático.

Estabelecer e consolidar ações que permitam um efetivo controle dos processos erosivos, bem como permitir o monitoramento visando a avaliação da eficiência dessas ações, inclusive após a implantação da obra.

CONCLUSÕES

Após a realização dos levantamentos técnicos, análises ambientais e diagnósticos socioeconômicos apresentados neste Relatório Ambiental Simplificado (RAS), conclui-se que o empreendimento Barragem do Socorro, localizado na zona rural do município de Santa Filomena/PE, apresenta viabilidade ambiental comprovada, desde que observadas as medidas mitigadoras e de controle ambiental propostas nos respectivos programas ambientais.

Os estudos realizados demonstraram que a área de implantação do empreendimento está inserida em contexto de baixa densidade populacional, com predomínio de atividades agropecuárias de subsistência e ausência de Unidades de Conservação, bens tombados ou áreas de relevante sensibilidade ecológica em seu entorno imediato. O diagnóstico do meio físico revelou condições geotécnicas, geológicas e hidrológicas favoráveis à implantação da barragem, sem riscos significativos de instabilidade ou sismicidade induzida. A vegetação local é composta predominantemente por formações de Caatinga arbustiva e arbórea rala, com áreas parcialmente antropizadas e passíveis de recomposição natural, não havendo registro de espécies vegetais de ocorrência restrita ou em perigo crítico de extinção.

Do ponto de vista hidrológico, o empreendimento contribuirá para a melhoria da disponibilidade hídrica regional, viabilizando o abastecimento humano, a dessedentação animal e o apoio à agricultura familiar, em consonância com os princípios da Lei Federal nº 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos. Os impactos ambientais previstos são localizados e passíveis de mitigação, destacando-se como principais o desmatamento pontual da área a ser inundada, alterações na fauna local e modificação da paisagem. Tais efeitos serão devidamente controlados por meio da execução dos Programas Ambientais de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), Conservação da Fauna e Flora, Educação Ambiental, e Gestão Ambiental do Empreendimento.

A análise socioeconômica evidencia que o empreendimento é amplamente aceito pela população local, sendo considerado um instrumento de combate à escassez hídrica e de estímulo ao desenvolvimento sustentável. A geração de empregos temporários durante

a fase de implantação e a ampliação da infraestrutura hídrica regional representam ganhos expressivos para a economia e a qualidade de vida da comunidade do Distrito do Socorro e adjacências.

Dessa forma, a equipe técnica responsável considera o empreendimento ambientalmente viável, desde que sejam cumpridas as condicionantes técnicas e legais estabelecidas pela Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco (CPRH). Recomenda-se, ainda, o monitoramento contínuo da qualidade da água, estabilidade geotécnica, ruído, fauna e cobertura vegetal, garantindo a conformidade com as normas ambientais vigentes e o sucesso das ações de compensação e controle.

Conclui-se, portanto, que a Barragem do Socorro constitui uma obra de relevante interesse público e socioambiental, perfeitamente compatível com a sustentabilidade ecológica e o ordenamento territorial local, atendendo aos objetivos de promoção da segurança hídrica, da melhoria das condições socioeconômicas e da proteção ambiental da região do sertão pernambucano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10151:2019 — Acústica — Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas — Aplicação de uso geral.** Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 10152:2017 — Acústica — Níveis de pressão sonora em ambientes internos a edificações.** Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 13028:2017 – Controle tecnológico de barragens de terra e enrocamento.** Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 15421:2006 – Projeto de estruturas resistentes a sismos.** Rio de Janeiro: ABNT, 2006.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR 6023:2018 – Informação e documentação — Referências — Elaboração.** Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ABNT – ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 2631-1:1997 — Avaliação da exposição humana à vibração de corpo inteiro — Parte 1: Requisitos gerais.** Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA – APAC. **Boletim Climático do Sertão do Araripe – Série 2024.** Recife: APAC, 2024.

ALMEIDA, F. F. M. de**. O cráton do Paramirim e suas relações com o do São Francisco**. In: SIMPÓSIO SO BRE O CRÁTON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS, Salvador, 1979. Anais do ... Salvador, Soc. Bras. Geol., 1981. 207p. il. p.1-9.

ALMEIDA, F. F. M.; HASUI, Y.; BRITO NEVES, B. B.; FUCK, R. A. **Províncias estruturais brasileiras.** Revista Brasileira de Geociências, v. 30, n. 4, p. 641–662, 2000.

ALVES, R. R. N.; NOGUEIRA, E.; SOUTO, W. M. S. **Aves da Caatinga: ecologia e conservação.** Revista Brasileira de Ornitologia, v. 27, n. 2, p. 85–99, 2019.

ANA – Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. **Manual de Segurança de Barragens e Planos de Ação de Emergência**. Brasília: ANA, 2021. BRASIL. **Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010**. Estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 set. 2010.

ANDRADE, M. C. de. **Geografia de Pernambuco**. Recife, Governo de Pemambuco/Secretaria da Educação e Cultura, 1974. 180p. il.

ANGELIM, Luiz Alberto de Aquino (org.). **Santa Filomena: folha SC.24-V-A-III: estados de Pernambuco e Piauí**. Brasília: CPRM, 1988. Programa Levantamento Geológicos Básicos do Brasil - PLGB.

APAC – Agência Pernambucana de Águas e Clima. **Relatório Anual de Monitoramento Hidrometeorológico.** Recife: APAC, 2023.

APAC – Agência Pernambucana de Águas e Clima. **Relatório Anual de Monitoramento Hidrológico do Estado de Pernambuco.** Recife: APAC, 2022.

APAC – Agência Pernambucana de Águas e Clima. **Relatório de Indicadores Socioeconômicos do Semiárido Pernambucano**. Recife: APAC, 2022.

APAC – Agência Pernambucana de Águas e Clima. **Relatório Hidrológico Anual de Pernambuco**. Recife: APAC, 2023.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). **ABNT NBR ISO 14090:2023 — Adaptação às mudanças climáticas — Princípios, requisitos e diretrizes**. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. **Conservação do Solo.** São Paulo: Ícone, 1990.

BRASIL. **Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 491, de 19 de novembro de 2018.** Dispõe sobre padrões de qualidade do ar. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 21 nov. 2018.

BRASIL. **Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Resolução nº 01, de 23 de janeiro de 1986.** Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o EIA/RIMA, incluindo ruído como fator de avaliação ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 fev. 1986.

BRASIL. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA n° 001 de 23 de janeiro de 1986. **Estabelecer diretrizes para a Avaliação de Impacto Ambiental**. Brasília, 1986. Disponível em: https://www.ibama.gov.br/sophia/cnia/legislacao/MMA/RE0001-230186.PDF. Acesso em: 11 de fev de 2026.

BRASIL. Constituição (1988). **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.** Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. Decreto nº 10.139, de 28 de novembro de 2019. **Dispõe sobre a revisão e consolidação dos atos normativos inferiores a decreto**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2019.

BRASIL. **Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 2008.** Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23 jul. 2008.

BRASIL. Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990. Regulamenta a Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. **Diário Oficial da União**: Brasília, DF, 1990.

BRASIL. IBAMA. Instrução Normativa nº 179, de 25 de junho de 2008. **Dispõe sobre o manejo de fauna silvestre**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2008.

BRASIL. **Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).** Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos (CNSA). Brasília, DF: IPHAN, 2024.

BRASIL. Lei Complementar nº 140, de 8 de dezembro de 2011. **Fixa normas para cooperação entre União, Estados e Municípios nas ações administrativas ambientais**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2011.

BRASIL. Lei n° 12.334 de 20 de setembro de 2010 (alterado Lei 14.066/2020). **Política Nacional de Segurança de Barragens e cria o Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens**. Brasília, 2010. Disponível em:

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12334.htm. Acesso em: 11 de fev de 2026.

BRASIL. Lei n° 14.755 de 15 de Dezembro de 2023. **Política Nacional de Direitos das Populações Atingidas por Barragens**. Brasília, 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2023-2026/2023/lei/L14755.htm. Acesso em: 11 de fev de 2026.

BRASIL. Lei n° 3.365 de 21 de Junho de 1941. **Lei sobre Desapropriação por Utilidade Pública**. Brasília, 1941. Disponível em: https:// www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del3365.htm. Acesso em: 11 de fev de 2026.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. **Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2010.

BRASIL. Lei nº 12.334, de 20 de setembro de 2010. Institui a Política Nacional de Segurança de Barragens. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2010.

BRASIL. **Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.** Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28 maio 2012.

BRASIL. Lei nº 3.824, de 23 de novembro de 1960. **Dispõe sobre a regularização e aproveitamento de águas e dá outras providências**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1960.

BRASIL. Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de 1967. **Dispõe sobre a proteção à fauna e dá outras providências**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1967.

BRASIL. Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979. **Dispõe sobre o parcelamento do solo urbano e dá outras providências**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1979.

BRASIL. **Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981.** Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2 set. 1981.

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. **Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1981.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. **Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos**. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jan. 1997.

BRASIL. **Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997.** Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 9 jan. 1997.

BRASIL. Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. **Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1997.

BRASIL. **Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.** Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 fev. 1998.

BRASIL. **Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000.** Institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 19 jul. 2000.

BRASIL. **Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº 148, de 7 de junho de 2022.** Atualiza a lista nacional de espécies ameaçadas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 8 jun. 2022.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº 148, de 7 de junho de 2022. **Atualiza a Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2022.

BRASIL. **Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014.** Reconhece as espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 2014.

BRASIL. **Ministério do Meio Ambiente. Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014**. Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2014.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 001, de 23 de janeiro de 1986.** Estabelece as definições, responsabilidades e diretrizes gerais para o licenciamento ambiental. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 fev. 1986.

BRASIL. Resolução CONAMA nº 09, de 3 de dezembro de 1987. **Dispõe sobre audiências públicas no processo de licenciamento ambiental**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1987.

BRASIL. Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997. **Dispõe sobre o licenciamento ambiental.** Diário Oficial da União: Brasília, DF, 1997.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 302, de 20 de março de 2002.** Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 13 maio 2002.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005.** Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 mar. 2005.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 369, de 28 de março de 2006**. Dispõe sobre intervenção em Área de Preservação Permanente. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2006.

BRASIL. **Resolução CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008.** Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o enquadramento das águas subterrâneas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 abr. 2008.

BRASIL. Resolução CONAMA nº 420, de 28 de dezembro de 2009. **Dispõe sobre critérios e valores orientadores de qualidade do solo**. Diário Oficial da União: Brasília, DF, 2009.

BRITO NEVES, B. B. **Regionalização geotectônica do pré-cambriano nordestino**. (Tese doutorado - Inst. Geoc. USP, 1975). São Paulo, 1975. 198p.

BRITO NEVES, B. B.; SANTOS, E. J.; VAN SCHMUS, W. R. **Tectonic history of the Borborema Province, NE Brazil.** Geological Society of America Bulletin, v. 120, n. 9–10, p. 1358–1380, 2008.

CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO. **Manual de controle de emissões de poluentes atmosféricos.** São Paulo: CETESB, 2020.

CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco. **Diagnóstico da fauna silvestre da Caatinga pernambucana.** Recife: CPRH, 2021.

CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente de Pernambuco. **Relatório de Monitoramento da Vegetação e Fauna da Caatinga.** Recife: CPRH, 2021.

CPRH – Agência Estadual de Meio Ambiente. **Diretrizes para Avaliação e Monitoramento de Passivos Ambientais em Empreendimentos Hídricos.** Recife: CPRH, 2023.

CPRM – Serviço Geológico do Brasil. **Atlas Hidrogeológico do Estado de Pernambuco.** Recife: CPRM, 2019.

CPRM – SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL. **Catálogo Sísmico Brasileiro e Mapa de Sismicidade Regional – 2024.** Brasília: CPRM, 2024.

DALTON DE SOUZA, J. et alii. Projeto Colomi: relatório final. **Geologia da região do médio São Francisco**. Salvador, DNPM/CPRM, 1979. 3v. il.

DANTAS, J. R. A. **Mapa geológico do estado de Per nambuco**. Texto explicativo. Recife, DNPM, 1980. 112p. il. 2 mapas (Brasil, DNPM. Geologia, 1).

DATASUS – Departamento de Informática do SUS. Indicadores de Saúde por Município – Santa Filomena/PE. Brasília: Ministério da Saúde, 2023.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Mapa de reconhecimento de baixa e média intensidade dos solos do Estado de Pernambuco. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2011.

EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. **Sistema Brasileiro de Classificação de Solos.** 5. ed. Brasília, DF: EMBRAPA Solos, 2018.

FERREIRA, R. L. C.; SANTOS, J. C.; LIMA, A. C. **Flora e fitossociologia de fragmentos de Caatinga em Pernambuco.** Revista Brasileira de Biociências, v. 16, n. 3, p. 321–334, 2018.

FUNDARPE – Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco. Inventário do Patrimônio Cultural do Sertão do Araripe. Recife: FUNDARPE, 2023.

GUPTA, H. K. **A review of reservoir induced seismicity.** Bulletin of the Seismological Society of America, v. 92, n. 8, p. 1863–1877, 2002.

IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. **Diagnóstico da Ictiofauna do Semiárido Nordestino.** Brasília, DF: IBAMA, 2018.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Demográfico 2022: Santa Filomena – PE. Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/pe/santa-filomena/panorama. Acesso em: 14 out. 2025

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Mapa de Biomas e de Vegetação do Brasil.** Rio de Janeiro: IBGE, 2019.

ICMBIO – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. **Plano de Manejo da APA da Chapada do Araripe.** Brasília, DF: ICMBio, 2018.

ICOLD – INTERNATIONAL COMMISSION ON LARGE DAMS. **Bulletin 137 – Reservoirs and Seismicity.** Paris: ICOLD, 2010.

INCRA – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Cadastro Nacional de Assentamentos Rurais. Brasília: INCRA, 2023.

INMET — INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. **Séries Meteorológicas – Estação Ouricuri.** Brasília: INMET, 1993–2024.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA – INMET. **Dados Meteorológicos da Estação de Ouricuri (Código 82983).** Série histórica 1993–2023. Brasília: INMET, 2024.

IPHAN. Portaria nº 230, de 17 de dezembro de 2002. Dispõe sobre procedimentos de proteção ao patrimônio arqueológico. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 18 dez. 2002.

KÖEPPEN, W. **Climatologia: Con con un Estudio de los Climas de la Tierra.** México: Fondo de Cultura Económica, 1948.

KOWATA, E. A.; RIBEIRO, J. T.; TELLES, D. D. Estudo da influência da turbidez e cor declinantes sobre a coagulação de água de abastecimento no mecanismo de adsorção neutralização de cargas. **2º Simpósio de Iniciação Científica e Tecnologia e IX Expo-Edif, São Paulo**, 2000.

LEPSCH, I. F. et al. **Manual de levantamento utilitário do meio físico e classificação de terras no sistema de capacidade de uso.** Campinas: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 1991.

MOURA, R. S.; LIMA, S. M. Q.; ROCHA, R. M. **Efeitos de barragens sobre a fauna aquática do semiárido brasileiro.** Revista Brasileira de Recursos Hídricos, v. 25, n. 1, p. 1–15, 2020.

OLIVEIRA, J. B.; JACOMINE, P. K. T.; CAMARGO, M. N. **Classes gerais de solos do Brasil: guia de reconhecimento.** Rio de Janeiro: EMBRAPA Solos, 2013.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE – OMS. **Diretrizes Globais de Qualidade do Ar: Material Particulado, Ozônio, Dióxido de Nitrogênio, Dióxido de Enxofre e Monóxido de Carbono.** Genebra: OMS, 2021.

PATERNIANI, J. E. S., PINTO, J. M. Qualidade da água. In: MIRANDA, J. H. de; PIRES, R. C. de M. (Ed.). Irrigacao. Piracicaba: FUNEP, 2001.

PERH – Plano Estadual de Recursos Hídricos de Pernambuco. **Relatório Técnico Consolidado.** Recife: Secretaria de Recursos Hídricos e Saneamento de Pernambuco, 2016.

PERNAMBUCO. CONSEMA. Resolução nº 01, de 2018. Dispõe sobre as tipologias de impacto ambiental local no Estado de Pernambuco. Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 2018.

PERNAMBUCO. CPRH. Instrução Normativa nº 07, de 2018. **Dispõe sobre o manejo de fauna silvestre no licenciamento ambiental estadual**. Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 2018.

PERNAMBUCO. **Lei Estadual nº 12.789.** Dispõe sobre normas de controle de poluição sonora no Estado de Pernambuco. Recife: Assembleia Legislativa de Pernambuco, s.d.

PERNAMBUCO. **Lei Estadual nº 12.984, de 30 de dezembro de 2005.** Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos. Diário Oficial do Estado de Pernambuco, Recife, PE, 31 dez. 2005.

PERNAMBUCO. **Lei Estadual nº 14.090, de 17 de junho de 2010.** Institui a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas. Diário Oficial do Estado de Pernambuco, Recife, PE, 18 jun. 2010.

PERNAMBUCO. **Lei Estadual nº 14.249, de 17 de dezembro de 2010.** Dispõe sobre a Política Estadual de Meio Ambiente e o Sistema Estadual de Meio Ambiente (SIAM). Diário Oficial do Estado de Pernambuco, Recife, PE, 18 dez. 2010.

PERNAMBUCO. Lei nº 12.789, de 28 de abril de 2005. **Dispõe sobre o controle da poluição sonora no Estado de Pernambuco**. Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 2005.

PERNAMBUCO. Lei nº 12.984, de 30 de dezembro de 2005. **Institui a Política Estadual de Recursos Hídricos**. Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 2005.

PERNAMBUCO. Lei nº 13.787, de 8 de junho de 2009. **Dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Pernambuco**. Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 2009.

PERNAMBUCO. Lei nº 14.090, de 17 de junho de 2010. **Institui a Política Estadual de Enfrentamento às Mudanças Climáticas**. Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 2010.

PERNAMBUCO. Lei nº 9.931, de 11 de dezembro de 1986. **Dispõe sobre a proteção do meio ambiente no Estado de Pernambuco**. Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 1986.

PERNAMBUCO. SEMAS. Portaria nº 41, de 2022. **Dispõe sobre procedimentos para manejo de fauna silvestre**. Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 2022.

PERNAMBUCO. SEMAS. Resolução nº 01, de 2015. **Dispõe sobre diretrizes para proteção da fauna no Estado de Pernambuco**. Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 2015.

PERNAMBUCO. SEMAS. Resolução nº 01, de 2017. **Atualiza diretrizes para manejo de fauna silvestre.** Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 2017.

PERNAMBUCO. SEMAS; CPRH. Portaria Conjunta nº 02, de 2022. **Disciplina procedimentos para autorização e acompanhamento de manejo de fauna**. Diário Oficial do Estado: Recife, PE, 2022.

SANTOS, G. M.; FERREIRA, E. J. G.; ZUANON, J. **Peixes da Caatinga: ecologia e conservação.** Recife: EDUFPE, 2019.

SANTOS, H. G.; CARVALHO, J. A.; SILVA, E. B. **Solos do Nordeste Brasileiro: gênese, morfologia e manejo.** Recife: UFRPE, 2019.

SANTOS, J. C.; SILVA, E. B. **Dinâmica da vegetação da Caatinga e conservação da biodiversidade no semiárido.** Recife: UFRPE, 2020.

SANTOS, J. C.; SILVA, E. B. **Recursos Hídricos Subterrâneos do Nordeste Brasileiro: diagnóstico e desafios.** Recife: UFRPE, 2018.

SANTOS, J. C.; SILVA, E. B.; CARVALHO, J. A. **Dinâmica hídrica e gestão de recursos hídricos em regiões semiáridas.** Recife: UFRPE, 2019.

SANTOS, J. C.; SILVA, F. A. M.; GALVÃO, C. O. **Climatologia do Semiárido Pernambucano.** Recife: UFRPE, 2021.

SILVA, J. M. C.; LEAL, I. R.; TABARELLI, M. **Caatinga: The Largest Tropical Dry Forest Region in South America.** Cham: Springer, 2020.

SRHE – Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco. **Atlas das Bacias Hidrográficas do Estado de Pernambuco.** Recife: SRHE, 2023.

SRHE – Secretaria de Recursos Hídricos e Energéticos de Pernambuco. **Atlas das Bacias Hidrográficas e Recursos Subterrâneos de Pernambuco.** Recife: SRHE, 2023.

TALWANI, P. **On the nature of reservoir induced seismicity.** Pure and Applied Geophysics, v. 150, p. 473–492, 1997.

VAUCHEZ, A.; TOMMASI, A.; RIBEIRO, F. J. **Tectonic significance of the Pernambuco shear zone, NE Brazil.** Journal of Structural Geology, v. 17, p. 1199–1212, 1995.

ZALAN, P. V. et al. **Análise estrutural e tectônica da Bacia do Araripe.** Boletim de Geociências da Petrobras, v. 4, n. 2, p. 65–85, 1990.

ANEXOS



PROPRIETÁRIO: BARRAGEM DE SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BARRAGEM DO SOCORRO

Conteúdo:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO BÁCIA
BARRAGEM DO SOCORRO

SANTA FILOMENA - PE

Endereço:
RODOVIA PE-626, ESTRADA JATOBÁ - CARNEIRO, BAIRRO JATOBÁ

Escala:	Data:	Digitalização:	Revisão:
1:5.000	NOVEMBRO / 2025	FÁBIO REZENDE	00

Prancha: 07





PROPRIETÁRIO: BARRAGEM DE SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BARRAGEM DO SOCORRO

Conteúdo: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO BÁCIA BARRAGEM DO SOCORRO

SANTA FILOMENA - PE

Prancha: 06

Endereço: RODOVIA PE-626, ESTRADA JATOBÁ - CARNEIRO, BAIRRO JATOBÁ

Escala:	Data:	Digitalização:	Revisão:
1:5.000	NOVEMBRO / 2025	FÁBIO REZENDE	06

328500.0000 329000.0000 329500.0000 330000.0000 330500.0000 331000.0000 331500.0000

9106500.0000
9106000.0000
9105500.0000
9105000.0000
9104500.0000
9104000.0000

N



PROPRIETÁRIO: BARRAGEM DE SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BARRAGEM DO SOCORRO

Conteúdo:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO BÁCIA
BARRAGEM DO SOCORRO

SANTA FILOMENA - PE

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PE

Prancha: 04

Escala:	Data:	Digitalização:	Revisão:
1:5.000	NOVEMBRO / 2025	FÁBIO REZENDE	00

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
1	9.104.332,01	328.639,56	522.000
2	9.104.331,47	328.640,08	522.000
3	9.104.332,28	328.645,92	522.000
4	9.104.338,48	328.647,17	522.000
5	9.104.338,33	328.650,18	522.000
6	9.104.339,48	328.650,88	522.000
7	9.104.341,98	328.649,91	522.000
8	9.104.345,84	328.658,64	522.000
9	9.104.351,00	328.662,85	522.000
10	9.104.353,22	328.667,02	522.000
11	9.104.353,25	328.676,71	522.000
12	9.104.359,73	328.686,48	522.000
13	9.104.361,70	328.693,80	522.000
14	9.104.358,16	328.700,91	522.000
15	9.104.367,99	328.713,93	522.000
16	9.104.381,00	328.730,06	522.000
17	9.104.398,23	328.744,38	522.000
18	9.104.417,65	328.760,87	522.000
19	9.104.441,88	328.782,81	522.000
20	9.104.446,66	328.786,51	522.000
21	9.104.449,04	328.792,12	522.000
22	9.104.460,81	328.796,08	522.000
23	9.104.474,93	328.808,06	522.000
24	9.104.496,31	328.813,97	522.000
25	9.104.534,39	328.813,19	522.000
26	9.104.557,53	328.815,23	522.000
27	9.104.572,83	328.826,21	522.000
28	9.104.578,85	328.846,22	522.000
29	9.104.575,18	328.861,02	522.000
30	9.104.571,37	328.877,60	522.000
31	9.104.572,25	328.890,59	522.000
32	9.104.579,95	328.897,43	522.000
33	9.104.591,50	328.897,87	522.000
34	9.104.592,22	328.902,48	522.000
35	9.104.595,62	328.909,45	522.000
36	9.104.599,35	328.928,91	522.000
37	9.104.614,55	328.954,35	522.000
38	9.104.634,28	328.975,25	522.000
39	9.104.653,66	328.993,68	522.000
40	9.104.670,45	328.999,71	522.000
41	9.104.684,62	329.014,56	522.000
42	9.104.680,12	329.029,80	522.000
43	9.104.676,61	329.039,45	522.000
44	9.104.691,86	329.024,11	522.000
45	9.104.701,93	329.019,61	522.000
46	9.104.721,76	329.026,98	522.000
47	9.104.762,99	329.037,96	522.000
48	9.104.815,39	329.050,14	522.000
49	9.104.854,16	329.067,08	522.000
50	9.104.868,18	329.093,92	522.000

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
51	9.104.858,52	329.114,68	522.000
52	9.104.850,09	329.116,00	522.000
53	9.104.818,47	329.194,77	522.000
54	9.104.809,67	329.221,00	522.000
55	9.104.802,63	329.226,83	522.000
56	9.104.801,68	329.230,46	522.000
57	9.104.812,01	329.237,85	522.000
58	9.104.815,25	329.247,56	522.000
59	9.104.821,01	329.266,31	522.000
60	9.104.827,10	329.271,47	522.000
61	9.104.826,91	329.277,04	522.000
62	9.104.832,49	329.285,43	522.000
63	9.104.847,73	329.306,15	522.000
64	9.104.860,78	329.331,30	522.000
65	9.104.872,36	329.343,77	522.000
66	9.104.880,98	329.350,81	522.000
67	9.104.880,04	329.359,35	522.000
68	9.104.863,58	329.379,82	522.000
69	9.104.852,09	329.391,09	522.000
70	9.104.839,30	329.395,06	522.000
71	9.104.832,97	329.401,13	522.000
72	9.104.829,44	329.407,15	522.000
73	9.104.828,19	329.409,96	522.000
74	9.104.828,33	329.410,76	522.000
75	9.104.829,43	329.409,68	522.000
76	9.104.835,90	329.400,49	522.000
77	9.104.842,86	329.397,28	522.000
78	9.104.856,44	329.394,67	522.000
79	9.104.866,89	329.387,46	522.000
80	9.104.888,27	329.375,89	522.000
81	9.104.900,26	329.372,16	522.000
82	9.104.905,42	329.373,66	522.000
83	9.104.914,82	329.359,49	522.000
84	9.104.925,36	329.354,49	522.000
85	9.104.946,52	329.363,27	522.000
86	9.104.973,76	329.392,08	522.000
87	9.104.992,92	329.412,17	522.000
88	9.105.018,09	329.421,83	522.000
89	9.105.069,66	329.452,21	522.000
90	9.105.125,27	329.484,74	522.000
91	9.105.152,63	329.522,21	522.000
92	9.105.159,65	329.622,94	522.000
93	9.105.147,66	329.678,39	522.000
94	9.105.130,51	329.713,02	522.000
95	9.105.063,72	329.731,80	522.000
96	9.105.021,12	329.754,09	522.000
97	9.104.965,08	329.825,37	522.000
98	9.104.922,26	329.855,68	522.000
99	9.104.891,05	329.855,44	522.000
100	9.104.840,05	329.832,03	522.000

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
101	9.104.817,76	329.824,23	522.000
102	9.104.785,97	329.810,63	522.000
103	9.104.770,85	329.782,66	522.000
104	9.104.766,98	329.760,51	522.000
105	9.104.759,15	329.794,91	522.000
106	9.104.748,96	329.829,86	522.000
107	9.104.733,38	329.847,25	522.000
108	9.104.718,50	329.849,57	522.000
109	9.104.699,03	329.836,53	522.000
110	9.104.664,83	329.823,77	522.000
111	9.104.646,82	329.824,03	522.000
112	9.104.628,37	329.836,07	522.000
113	9.104.587,61	329.846,34	522.000
114	9.104.568,11	329.845,21	522.000
115	9.104.546,16	329.833,36	522.000
116	9.104.539,75	329.815,52	522.000
117	9.104.537,21	329.801,23	522.000
118	9.104.525,82	329.788,58	522.000
119	9.104.520,03	329.784,87	522.000
120	9.104.532,82	329.803,90	522.000
121	9.104.532,58	329.823,93	522.000
122	9.104.521,55	329.831,88	522.000
123	9.104.515,89	329.827,19	522.000
124	9.104.509,46	329.831,93	522.000
125	9.104.503,86	329.827,83	522.000
126	9.104.501,21	329.827,14	522.000
127	9.104.502,86	329.843,10	522.000
128	9.104.509,13	329.856,38	522.000
129	9.104.528,46	329.855,58	522.000
130	9.104.556,96	329.866,20	522.000
131	9.104.588,44	329.870,64	522.000
132	9.104.635,92	329.866,59	522.000
133	9.104.667,40	329.878,97	522.000
134	9.104.680,58	329.913,05	522.000
135	9.104.697,98	329.922,55	522.000
136	9.104.720,32	329.931,87	522.000
137	9.104.723,35	329.945,93	522.000
138	9.104.727,12	329.921,21	522.000
139	9.104.741,27	329.902,28	522.000
140	9.104.769,34	329.891,36	522.000
141	9.104.801,56	329.890,32	522.000
142	9.104.839,19	329.916,63	522.000
143	9.104.853,28	329.958,89	522.000
144	9.104.870,51	329.979,36	522.000
145	9.104.877,61	329.989,15	522.000
146	9.104.909,58	329.981,10	522.000
147	9.104.943,73	329.983,08	522.000
148	9.104.960,80	329.997,13	522.000
149	9.104.986,39	330.049,35	522.000
150	9.104.980,04	330.075,99	522.000

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
151	9.104.966,02	330.089,58	522.000
152	9.104.936,84	330.102,83	522.000
153	9.104.928,29	330.112,71	522.000
154	9.104.948,79	330.136,10	522.000
155	9.104.984,17	330.140,88	522.000
156	9.105.009,14	330.168,55	522.000
157	9.105.018,65	330.223,59	522.000
158	9.105.025,40	330.262,53	522.000
159	9.105.003,44	330.308,95	522.000
160	9.104.990,20	330.314,37	522.000
161	9.104.968,84	330.311,75	522.000
162	9.104.949,23	330.309,48	522.000
163	9.104.940,22	330.307,79	522.000
164	9.104.946,11	330.314,26	522.000
165	9.104.946,52	330.316,89	522.000
166	9.104.950,49	330.314,38	522.000
167	9.104.958,76	330.318,84	522.000
168	9.104.972,42	330.331,12	522.000
169	9.104.973,82	330.359,34	522.000
170	9.104.967,33	330.393,99	522.000
171	9.104.951,02	330.413,33	522.000
172	9.104.942,08	330.422,66	522.000
173	9.104.948,82	330.425,68	522.000
174	9.104.961,27	330.422,52	522.000
175	9.104.973,83	330.432,22	522.000
176	9.104.980,89	330.463,35	522.000
177	9.104.980,49	330.471,38	522.000
178	9.104.979,55	330.486,37	522.000
179	9.104.975,12	330.510,91	522.000
180	9.104.968,52	330.518,61	522.000
181	9.104.960,70	330.521,22	522.000
182	9.104.962,77	330.527,03	522.000
183	9.104.952,01	330.531,96	522.000
184	9.104.945,24	330.535,12	522.000
185	9.104.949,67	330.552,39	522.000
186	9.104.960,12	330.575,89	522.000
187	9.104.964,92	330.582,70	522.000
188	9.104.972,24	330.581,33	522.000
189	9.104.974,90	330.574,99	522.000
190	9.104.981,44	330.575,04	522.000
191	9.104.999,60	330.585,75	522.000
192	9.105.016,02	330.609,23	522.000
193	9.105.022,31	330.614,54	522.000
194	9.105.029,32	330.615,02	522.000
195	9.105.036,28	330.623,66	522.000
196	9.105.045,37	330.642,42	522.000
197	9.105.044,93	330.660,07	522.000
198	9.105.054,84	330.668,07	522.000
199	9.105.063,47	330.676,33	522.000
200	9.105.066,96	330.682,70	522.000

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
201	9.105.066,16	330.683,99	522.000
202	9.105.065,78	330.686,87	522.000
203	9.105.066,53	330.688,66	522.000
204	9.105.065,40	330.702,74	522.000
205	9.105.068,48	330.721,62	522.000
206	9.105.057,10	330.743,99	522.000
207	9.105.053,85	330.769,98	522.000
208	9.105.050,01	330.780,83	522.000
209	9.105.058,57	330.780,28	522.000
210	9.105.074,23	330.770,88	522.000
211	9.105.102,84	330.774,06	522.000
212	9.105.134,45	330.780,94	522.000
213	9.105.153,56	330.798,87	522.000
214	9.105.163,27	330.817,42	522.000
215	9.105.160,72	330.851,72	522.000
216	9.105.145,80	330.886,66	522.000
217	9.105.127,34	330.913,42	522.000
218	9.105.121,62	330.926,62	522.000
219	9.105.119,32	330.928,26	522.000
220	9.105.121,73	330.931,36	522.000
221	9.105.122,18	330.936,04	522.000
222	9.105.126,53	330.936,27	522.000
223	9.105.134,33	330.935,13	522.000
224	9.105.142,52	330.944,81	522.000
225	9.105.143,76	330.949,87	522.000
226	9.105.147,63	330.952,30	522.000
227	9.105.152,94	330.966,31	522.000
228	9.105.155,41	330.975,19	522.000
229	9.105.155,88	330.981,48	522.000
230	9.105.159,21	330.991,80	522.000
231	9.105.160,73	331.004,85	522.000
232	9.105.161,62	331.003,39	522.000
233	9.105.162,93	330.994,05	522.000
234	9.105.168,75	330.982,26	522.000
235	9.105.495,06	330.802,79	522.000
236	9.105.496,77	330.780,95	522.000
237	9.105.501,06	330.749,72	522.000
238	9.105.499,92	330.723,28	522.000
239	9.105.484,73	330.685,91	522.000
240	9.105.477,69	330.660,11	522.000
241	9.105.476,81	330.653,56	522.000
242	9.105.479,43	330.649,33	522.000
243	9.105.478,97	330.645,66	522.000
244	9.105.475,55	330.647,65	522.000
245	9.105.474,56	330.646,26	522.000
246	9.105.471,59	330.627,29	522.000
247	9.105.465,43	330.589,28	522.000
248	9.105.452,97	330.563,15	522.000
249	9.105.437,77	330.549,25	522.000
250	9.105.436,02	330.541,41	522.000

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
251	9.105.419,08	330.538,49	522.000
252	9.105.401,20	330.545,00	522.000
253	9.105.386,87	330.542,35	522.000
254	9.105.381,58	330.536,69	522.000
255	9.105.365,44	330.537,06	522.000
256	9.105.356,40	330.541,23	522.000
257	9.105.347,58	330.538,78	522.000
258	9.105.341,52	330.535,76	522.000
259	9.105.327,83	330.538,15	522.000
260	9.105.314,73	330.529,82	522.000
261	9.105.318,65	330.513,69	522.000
262	9.105.317,63	330.496,15	522.000
263	9.105.315,36	330.475,86	522.000
264	9.105.304,64	330.435,42	522.000
265	9.105.300,97	330.411,11	522.000
266	9.105.308,76	330.403,09	522.000
267	9.105.328,53	330.395,68	522.000
268	9.105.348,23	330.390,59	522.000
269	9.105.374,53	330.395,99	522.000
270	9.105.384,99	330.387,84	522.000
271	9.105.390,78	330.369,58	522.000
272	9.105.399,22	330.339,59	522.000
273	9.105.411,52	330.304,72	522.000
274	9.105.416,05	330.288,76	522.000
275	9.105.441,43	330.266,76	522.000
276	9.105.483,45	330.238,07	522.000
277	9.105.493,74	330.234,24	522.000
278	9.105.530,45	330.244,63	522.000
279	9.105.549,15	330.228,19	522.000
280	9.105.549,15	330.214,77	522.000
281	9.105.544,78	330.194,04	522.000
282	9.105.564,97	330.160,18	522.000
283	9.105.610,12	330.111,92	522.000
284	9.105.617,19	330.108,38	522.000
285	9.105.620,25	330.103,32	522.000
286	9.105.621,34	330.104,71	522.000
287	9.105.623,89	330.110,44	522.000
288	9.105.626,78	330.112,65	522.000
289	9.105.627,52	330.107,72	522.000
290	9.105.628,77	330.102,02	522.000
291	9.105.630,12	330.096,44	522.000
292	9.105.634,93	330.093,07	522.000
293	9.105.637,85	330.092,37	522.000
294	9.105.643,61	330.093,38	522.000
295	9.105.643,77	330.093,19	522.000
296	9.105.642,65	330.091,26	522.000
297	9.105.642,71	330.087,44	522.000
298	9.105.647,64	330.083,87	522.000
299	9.105.663,29	330.080,12	522.000
300	9.105.676,55	330.075,96	522.000

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
301	9.105.709,67	330.068,09	522.000
302	9.105.729,52	330.059,73	522.000
303	9.105.752,56	330.047,50	522.000
304	9.105.772,98	330.031,66	522.000
305	9.105.786,54	330.014,50	522.000
306	9.105.809,79	329.988,52	522.000
307	9.105.819,56	329.967,47	522.000
308	9.105.823,55	329.964,25	522.000
309	9.105.825,85	329.959,16	522.000
310	9.105.827,84	329.957,01	522.000
311	9.105.830,01	329.958,04	522.000
312	9.105.829,75	329.956,06	522.000
313	9.105.827,21	329.953,94	522.000
314	9.105.826,00	329.952,07	522.000
315	9.105.826,72	329.946,42	522.000
316	9.105.850,42	329.892,05	522.000
317	9.105.867,57	329.849,17	522.000
318	9.105.878,89	329.812,65	522.000
319	9.105.878,64	329.809,89	522.000
320	9.105.875,51	329.814,44	522.000
321	9.105.869,66	329.822,73	522.000
322	9.105.855,02	329.862,16	522.000
323	9.105.837,04	329.898,49	522.000
324	9.105.814,05	329.948,04	522.000
325	9.105.811,34	329.951,70	522.000
326	9.105.807,57	329.950,67	522.000
327	9.105.807,25	329.951,74	522.000
328	9.105.807,95	329.952,71	522.000
329	9.105.808,45	329.953,94	522.000
330	9.105.807,73	329.961,13	522.000
331	9.105.795,18	329.981,23	522.000
332	9.105.767,20	330.008,53	522.000
333	9.105.746,54	330.020,23	522.000
334	9.105.727,53	330.026,54	522.000
335	9.105.721,18	330.030,17	522.000
336	9.105.720,81	330.032,06	522.000
337	9.105.719,78	330.031,69	522.000
338	9.105.718,29	330.030,90	522.000
339	9.105.716,90	330.027,76	522.000
340	9.105.716,53	330.028,21	522.000
341	9.105.715,39	330.033,71	522.000
342	9.105.712,58	330.036,87	522.000
343	9.105.708,76	330.035,83	522.000
344	9.105.694,20	330.031,96	522.000
345	9.105.690,15	330.032,75	522.000
346	9.105.689,85	330.029,97	522.000
347	9.105.697,62	330.025,25	522.000
348	9.105.707,00	330.019,33	522.000
349	9.105.706,66	330.011,41	522.000
350	9.105.711,28	330.002,65	522.000

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
351	9.105.714,45	330.011,86	522.000
352	9.105.714,84	330.010,27	522.000
353	9.105.715,23	330.004,18	522.000
354	9.105.717,33	330.004,75	522.000
355	9.105.726,97	329.994,47	522.000
356	9.105.729,68	329.989,30	522.000
357	9.105.732,78	329.979,35	522.000
358	9.105.733,04	329.976,61	522.000
359	9.105.721,79	329.984,64	522.000
360	9.105.709,96	329.985,93	522.000
361	9.105.690,33	329.988,97	522.000
362	9.105.669,99	329.987,22	522.000
363	9.105.629,75	329.993,28	522.000
364	9.105.626,34	329.996,41	522.000
365	9.105.625,09	329.997,44	522.000
366	9.105.624,65	329.995,81	522.000
367	9.105.623,71	329.992,84	522.000
368	9.105.620,84	329.993,28	522.000
369	9.105.619,12	329.996,03	522.000
370	9.105.614,31	330.001,74	522.000
371	9.105.607,06	330.004,67	522.000
372	9.105.576,98	330.040,71	522.000
373	9.105.553,89	330.051,30	522.000
374	9.105.511,50	330.064,27	522.000
375	9.105.468,40	330.105,14	522.000
376	9.105.445,59	330.120,47	522.000
377	9.105.407,64	330.115,89	522.000
378	9.105.351,67	330.108,65	522.000
379	9.105.292,21	330.085,11	522.000
380	9.105.238,78	330.062,82	522.000
381	9.105.194,14	330.016,62	522.000
382	9.105.164,07	329.989,34	522.000
383	9.105.147,06	329.963,07	522.000
384	9.105.146,64	329.960,94	522.000
385	9.105.147,97	329.959,92	522.000
386	9.105.148,84	329.958,97	522.000
387	9.105.148,94	329.957,64	522.000
388	9.105.147,95	329.956,32	522.000
389	9.105.145,63	329.956,35	522.000
390	9.105.143,61	329.955,27	522.000
391	9.105.129,24	329.935,78	522.000
392	9.105.123,05	329.922,14	522.000
393	9.105.128,02	329.911,33	522.000
394	9.105.132,03	329.896,11	522.000
395	9.105.137,90	329.886,23	522.000
396	9.105.144,43	329.882,75	522.000
397	9.105.152,58	329.885,43	522.000
398	9.105.157,82	329.896,53	522.000
399	9.105.165,19	329.915,38	522.000
400	9.105.170,74	329.923,47	522.000

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
401	9.105.175,14	329.926,05	522.000
402	9.105.181,79	329.918,95	522.000
403	9.105.181,25	329.911,69	522.000
404	9.105.178,22	329.898,20	522.000
405	9.105.185,36	329.876,73	522.000
406	9.105.200,28	329.846,35	522.000
407	9.105.216,87	329.828,00	522.000
408	9.105.235,00	329.814,62	522.000
409	9.105.245,48	329.806,84	522.000
410	9.105.255,54	329.789,50	522.000
411	9.105.264,30	329.766,73	522.000
412	9.105.273,23	329.744,56	522.000
413	9.105.281,17	329.736,68	522.000
414	9.105.293,68	329.732,18	522.000
415	9.105.319,33	329.734,61	522.000
416	9.105.341,26	329.740,80	522.000
417	9.105.356,46	329.749,80	522.000
418	9.105.369,57	329.752,29	522.000
419	9.105.382,16	329.749,94	522.000
420	9.105.390,66	329.742,87	522.000
421	9.105.400,27	329.729,96	522.000
422	9.105.405,80	329.729,51	522.000
423	9.105.407,59	329.729,18	522.000
424	9.105.406,77	329.723,82	522.000
425	9.105.405,83	329.721,07	522.000
426	9.105.407,87	329.698,35	522.000
427	9.105.409,34	329.666,38	522.000
428	9.105.415,21	329.636,38	522.000
429	9.105.423,74	329.614,39	522.000
430	9.105.427,96	329.592,83	522.000
431	9.105.430,55	329.578,94	522.000
432	9.105.440,22	329.573,08	522.000
433	9.105.441,26	329.562,52	522.000
434	9.105.437,68	329.557,08	522.000
435	9.105.437,81	329.545,25	522.000
436	9.105.439,91	329.532,80	522.000
437	9.105.440,92	329.531,39	522.000
438	9.105.442,87	329.534,87	522.000
439	9.105.447,77	329.541,51	522.000
440	9.105.450,15	329.540,12	522.000
441	9.105.450,61	329.538,47	522.000
442	9.105.448,62	329.532,85	522.000
443	9.105.449,55	329.526,59	522.000
444	9.105.453,03	329.516,65	522.000
445	9.105.456,67	329.507,64	522.000
446	9.105.463,36	329.501,13	522.000
447	9.105.461,57	329.489,83	522.000
448	9.105.459,86	329.460,10	522.000
449	9.105.461,15	329.457,04	522.000
450	9.105.455,82	329.452,63	522.000

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
451	9.105.443,00	329.436,85	522.000
452	9.105.440,26	329.419,80	522.000
453	9.105.444,99	329.409,54	522.000
454	9.105.450,30	329.406,54	522.000
455	9.105.452,06	329.402,25	522.000
456	9.105.449,85	329.399,25	522.000
457	9.105.447,17	329.396,33	522.000
458	9.105.446,76	329.394,54	522.000
459	9.105.444,34	329.392,85	522.000
460	9.105.442,67	329.394,06	522.000
461	9.105.439,89	329.396,11	522.000
462	9.105.438,15	329.395,59	522.000
463	9.105.438,14	329.392,68	522.000
464	9.105.435,04	329.392,26	522.000
465	9.105.429,41	329.392,73	522.000
466	9.105.422,41	329.375,97	522.000
467	9.105.418,01	329.356,66	522.000
468	9.105.422,91	329.347,43	522.000
469	9.105.424,00	329.346,12	522.000
470	9.105.421,45	329.336,63	522.000
471	9.105.419,40	329.312,30	522.000
472	9.105.423,39	329.299,43	522.000
473	9.105.424,82	329.291,35	522.000
474	9.105.423,06	329.286,36	522.000
475	9.105.417,54	329.285,75	522.000
476	9.105.413,79	329.294,59	522.000
477	9.105.405,17	329.306,67	522.000
478	9.105.401,07	329.313,61	522.000
479	9.105.397,81	329.327,18	522.000
480	9.105.393,07	329.340,58	522.000
481	9.105.390,36	329.363,98	522.000
482	9.105.386,00	329.378,90	522.000
483	9.105.380,62	329.384,87	522.000
484	9.105.375,75	329.383,43	522.000
485	9.105.374,30	329.383,48	522.000
486	9.105.373,38	329.385,83	522.000
487	9.105.372,28	329.386,49	522.000
488	9.105.370,92	329.386,17	522.000
489	9.105.370,54	329.386,29	522.000
490	9.105.371,92	329.388,08	522.000
491	9.105.378,63	329.393,88	522.000
492	9.105.380,97	329.394,90	522.000
493	9.105.379,77	329.399,11	522.000
494	9.105.376,07	329.403,43	522.000
495	9.105.373,72	329.409,78	522.000
496	9.105.364,19	329.419,03	522.000
497	9.105.341,39	329.428,49	522.000
498	9.105.311,83	329.439,58	522.000
499	9.105.267,40	329.436,87	522.000
500	9.105.229,38	329.426,46	522.000

TABELA DE COORDENADAS			
NÚMERO DO PONTO	NORTE	ESTE	COTA
501	9.105.201,81	329.404,97	522.000
502	9.105.192,59	329.385,29	522.000
503	9.105.195,87	329.370,74	522.000
504	9.105.199,39	329.353,93	522.000
505	9.105.198,48	329.345,81	522.000
506	9.105.193,80	329.345,11	522.000
507	9.105.185,17	329.358,65	522.000
508	9.105.175,32	329.371,13	522.000
509	9.105.160,94	329.378,52	522.000
510	9.105.142,35	329.375,18	522.000
511	9.105.124,97	329.368,71	522.000
512	9.105.111,61	329.358,05	522.000



PAREDE DA BARRAGEM

MAPA DE PROFUNDIDADE

Cosntrutora.: JOTAEF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 27.469.250/0001-21	Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA FILOMENA - PE — PREFEITURA DE SANTA FILOMENA Compromisso renovado, avanços garantidos!
Projeto: BARRAGEM - SOCORRO	
Descrição: MAPA DE PROFUNDIDADE - SIMULAÇÃO ROMPIMENTO	
Localidade: SANTA FILOMENA - PE	
Engº Resp.: MARIA HELENA DE LIMA ALMEIDA CREA. Nº 1605332739 / PE	Escala: INDICADA; Data: FEVEREIRO / 2026; Desenho: RICARDO SILVA; Prancha: 02/02

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA: 06/02/2026

A3 (420x297)

PAREDE DA BARRAGEM

MAPA DE VELOCIDADE

Cosntrutora.:	JOTAEF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 27.469.250/0001-21
Solicitante:	PREFEITURA MUNICIPAL SANTA FILOMENA - PE
Projeto:	BARRAGEM - SOCORRO
Descrição:	MAPA DE VELOCIDADE - SIMULAÇÃO ROMPIMENTO
Localidade:	SANTA FILOMENA - PE
Engº Resp.:	MARIA HELENA DE LIMA ALMEIDA CREA. Nº 1605332739 / PE
Escala:	INDICADA
Data:	FEVEREIRO / 2026
Desenho:	RICARDO SILVA
Prancha:	01/02

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA: 06/02/2026

A3 (420x297)

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20251430181

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**
RNP: **1807013782**
Registro: **PE40599 PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE**
CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**
RUA GENESIO MARINHO FALCAO
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA FILOMENA**
UF: **PE**
CEP: **56210000**

Contrato: **020/2025**
Celebrado em: **21/01/2025**
Valor: **R$ 97.722,26**
Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**
Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

RUA GENESIO MARINHO FALCAO
Nº: **S/N**
Complemento:
Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SANTA FILOMENA**
UF: **PE**
CEP: **56210000**
Data de Início: **21/01/2025**
Previsão de término: **10/11/2025**
Coordenadas Geográficas: **0, 0**
Finalidade: **Infraestrutura**
Código: **Não Especificado**
Proprietário: **Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE**
CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
14 - Elaboração		
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.2 - DE TERRA	2,00	mes

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto Básico, adequação do vertedouro/sangradouro, e orçamento, com memoriais de cálculo, descritivos e desenhos, de barragem, no Sítio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, no município de Santa Filomena/PE

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA
RNP: 1807013782
Data: 31/10/2025 13:10:32

LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA - CPF: 635.634.281-15
PEDRO GILDEVAN COELHO MELO:54979145434
Assinado de forma digital por PEDRO GILDEVAN COELHO MELO:54979145434

Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE - CNPJ: 01.613.732/0001-10

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 271,47** Registrada em: **31/10/2025** Valor pago: **R$ 271,47** Nosso Número: **8308025611**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: ZA0xZ
Impresso em: 31/10/2025 às 13:10:32 por: , ip: 186.216.211.66

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20251420056

INICIAL

1. Responsável Técnico

PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR

Título profissional: **ENGENHEIRO AMBIENTAL, ENGENHEIRO SANITARISTA E AMBIENTAL, ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA**

RNP: **2416692712**
Registro: **16692712PE**

Empresa contratada: **PEDRO DA S. P. JUNIOR LTDA**

Registro : **0000750450-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA**

CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

RUA GENéSIO MARINHO FALCãO

Nº: **sn**

Complemento:

Bairro: **CENTRO**

Cidade: **SANTA FILOMENA**

UF: **PE**

CEP: **56210000**

Contrato: **027/2024**

Celebrado em:

Valor: **R$ 0,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SíTIO SãO JOAQUIM

Nº: **s/n**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA**

UF: **PE**

CEP: **56210000**

Data de Início: **10/10/2025**

Previsão de término: **31/12/2025**

Coordenadas Geográficas: **0, 0**

Finalidade: **Ambiental**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA**

CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

10 - Coordenação	Quantidade	Unidade
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS	1,00	un
14 - Elaboração	**Quantidade**	**Unidade**
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.1 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.2 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO BIÓTICO	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.4 - CARACTERIZAÇÃO DO MEIO ANTRÓPICO	1,00	un

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: 4W3Wx
Impresso em: 15/10/2025 às 11:22:49 por: , ip: 131.221.236.96

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20251420056

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.6 - DIAGNÓSTICO AMBIENTAL	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > DE DIAGNÓSTICO E CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL > #7.2.1.9 - IDENTIFICAÇÃO E POTENCIALIZAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.6 - DE ESTUDOS AMBIENTAIS	1,00	un
40 - Estudo > MEIO AMBIENTE > GESTÃO AMBIENTAL > #7.6.10 - DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL	1,00	un
40 - Estudo > GEODÉSIA > GEOPROCESSAMENTO > #34.5.1 - DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS	1,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

Elaboração dos estudos que irão compor o Relatório Ambiental Simplificado (RAS) da Barragem do Socorro, a ser instalada no Sitio São Joaquim, zona rural do município de Santa Filomena, estado de Pernambuco. em atendimento ao Termo de Referência nº 012/2025 ? CPRH.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, _____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR
RNP: 2416692712
Data: 15/10/2025 11:22:50

PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR - CPF: 043.330.241-02

MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA - CNPJ: 01.613.732/0001-10

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 103,03** Registrada em: **15/10/2025** Valor pago: **R$ 103,03** Nosso Número: **8308007489**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20261527317

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

RNP: **1820488411**
Registro: **1820488411PE**

Empresa contratada: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME**

Registro : **0000597597-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **prefeitura municipio de santa Filomena**

CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

SÍTIO SãO JOAQUIM

Nº: **s/n**

Complemento: **AREA RURAL**

Bairro: **AREA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA**

UF: **PE**

CEP: **56210000**

Contrato: **069/2026**

Celebrado em: **22/04/2026**

Valor: **R$ 240.692,40**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Público**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO SãO JOAQUIM

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA**

UF: **PE**

CEP: **56210000**

Data de Início: **23/04/2026**

Previsão de término: **22/09/2026**

Coordenadas Geográficas: **-8.162500, -40.615558**

Finalidade: **Agrícola**

Código: **Não Especificado**

Proprietário: **prefeitura municipio de santa Filomena**

CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
80 - Projeto > OBRAS HIDRÁULICAS E RECURSOS HÍDRICOS > BARRAGENS E DIQUES > DE BARRAGENS > #5.2.1.3 - DE TERRA-ENROCAMENTO	1,00	m3

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

serviço de elaboração de projeto executivo de engenharia, conteplando diagnostico,revisão de projeto basico, plano de segurançao, levantamento cadastral, hidrologico,geologico e dimencionamento de barragem de terra

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes decla

gov.br
Documento assinado digitalmente
ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Data: 29/04/2026 11:43:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA - CPF: 434.706.024-68

_____, _____ de _____ de _____

Local data

prefeitura municipio de santa Filomena - CNPJ: 01.613.732/0001-10

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

10. Valor

Valor da ART: **R$ 285,59** Registrada em: **28/04/2026** Valor pago: **R$ 285,59** Nosso Número: **8308728446**

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20261535083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES

Título profissional: **GEÓLOGO, ENGENHEIRO GEÓLOGO**

RNP: **1814872671**
Registro: **PE059517 PE**

Empresa contratada: **GEOPRO GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA**

Registro : **0000805386-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**

AVENIDA DA INTEGRAÇÃO

Nº: **144**

Complemento: **SALA B**

Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **PETROLINA**

UF: **PE**

CEP: **56302450**

Contrato: **069/2026**

Celebrado em: **29/04/2026**

Valor: **R$ 5.400,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO SÃO JOAQUIM

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA**

UF: **PE**

CEP: **56210000**

Data de Início: **04/05/2026**

Previsão de término: **11/05/2026**

Coordenadas Geográficas: **-08.091041, 40.534793**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **069/2026**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
55 - Execução de serviço técnico > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	3,00	un
14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
36 - Ensaio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	3,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) FUROS DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT) PARA PROJETO DE FUNDAÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SÍTIO SÃO JOAQUIM, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART N° PE202661527317.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES
RNP: 1814872671
Data: 11/05/2026 19:52:06

FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES - CPF: 069.636.354-2

gov.br Documento assinado digitalmente
ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Data: 12/05/2026 16:55:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 27.469.250/0001-21

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: c1876
Impresso em: 11/05/2026 às 19:52:06 por: , ip: 170.150.82.24

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20261535083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 108,39** Registrada em: **11/05/2026** Valor pago: **R$ 108,40** Nosso Número: **8308813724**

www.creape.org.br creape@creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	**Data da consulta:**	**CR emitido em:**	**CR válido até:**
8366913	30/07/2026	30/07/2026	30/10/2026

Dados básicos:

CPF: 043.330.241-02
Nome: PEDRO DA SILVA PIMENTEL JUNIOR

Endereço:

logradouro:	TRAVESSA FERNANDO BEZERRA, LOTE 07		
N.º:	07	Complemento:	RESIDENCIAL
Bairro:	CENTRO	Município:	OURICURI
CEP:	56200-000	UF:	PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código CBO	**Ocupação**	**Área de Atividade**
2140-05	Engenheiro Ambiental	Elaborar projetos ambientais
2140-05	Engenheiro Ambiental	Prestar consultoria, assistência e assessoria

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física inscrita.

Chave de autenticação	DERAPUK9JPB7AGGB

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8971373	30/07/2026	30/07/2026	30/10/2026

Dados básicos:

CNPJ : 53.660.388/0001-13
Razão Social : PEDRO DA S. P. JUNIOR LTDA
Nome fantasia : PEDRO DA S. P. JUNIOR LTDA
Data de abertura : 25/01/2024

Endereço:

logradouro: SITIO MILHO NOVO
N.º: 625 Complemento:
Bairro: ZONA RURAL Município: OURICURI
CEP: 56200-000 UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código	Atividade
0003-00	Consultoria técnica

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa jurídica está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa jurídica, de observância dos padrões técnicos normativos estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO e pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa jurídica inscrita.

Chave de autenticação	B39TMJXND9MXX2LA

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
8982335	30/07/2026	30/07/2026	30/10/2026

Dados básicos:

CPF: 083.515.184-09
Nome: MARIA NAIARA PEREIRA DA SILVA

Endereço:

logradouro: SITIO LAGOA DO MATO
N.º: S/N
Complemento:
Bairro: ZONA RURAL
Município: SANTA CRUZ
CEP: 56215-000
UF: PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código CBO	Ocupação	Área de Atividade
2211-05	Biólogo	Estudar seres vivos
2211-05	Biólogo	Inventariar biodiversidade
2211-05	Biólogo	Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física inscrita.

Chave de autenticação	M3QW7J6FN2GGYS4J

Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
CADASTROS TÉCNICOS FEDERAIS
CERTIFICADO DE REGULARIDADE - CR

Registro n.º	Data da consulta:	CR emitido em:	CR válido até:
9154398	30/07/2026	30/07/2026	30/10/2026

Dados básicos:

CPF: 115.610.914-05
Nome: VANÊSSA COELHO DA SILVA

Endereço:

logradouro:	RUA JOSÉ RODRIGUES COELHO		
N.º:	20	Complemento:	CONTABILIDADE ATUAL
Bairro:	DEDE DAMASCENO	Município:	DORMENTES
CEP:	56355-000	UF:	PE

Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA

Código CBO	Ocupação	Área de Atividade
2211-05	Biólogo	Realizar consultoria e assessoria na área biológica e ambiental

Conforme dados disponíveis na presente data, CERTIFICA-SE que a pessoa física está em conformidade com as obrigações cadastrais do CTF/AIDA.

A inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental – CTF/AIDA constitui declaração, pela pessoa física, do cumprimento de exigências específicas de qualificação ou de limites de atuação que porventura sejam determinados pelo respectivo Conselho de Fiscalização Profissional.

O Certificado de Regularidade emitido pelo CTF/AIDA não desobriga a pessoa inscrita de obter licenças, autorizações, permissões, concessões, alvarás e demais documentos exigíveis por instituições federais, estaduais, distritais ou municipais para o exercício de suas atividades, especialmente os documentos de responsabilidade técnica, qualquer o tipo e conforme regulamentação do respectivo Conselho de Fiscalização Profissional, quando exigíveis.

O Certificado de Regularidade no CTF/AIDA não produz qualquer efeito quanto à qualificação e à habilitação técnica da pessoa física inscrita.

Chave de autenticação	GLGSLQP57J5KGTMY

DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA

O Município de Santa Filomena, Estado de Pernambuco, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.613.732/0001-10, com sede administrativa na Rua Genésio Marinho Falcão, s/n, Centro, CEP 56.210-000, Santa Filomena/PE, neste ato representado por seu legítimo representante legal, Prefeito Municipal, vem, por meio desta, manifestar, para todos os fins de direito, sua anuência para a implantação e execução da obra da Barragem do Socorro, localizada no Sítio São Joaquim, zona rural do município de Santa Filomena/PE, CEP 56.210-000, área integrante deste território municipal.

A presente Declaração de Anuência tem como finalidade atender às exigências do processo de Licenciamento Ambiental junto à Agência Estadual de Meio Ambiente – CPRH, formalizado sob o Processo nº 009302/2025, e destina-se a comprovar o conhecimento, concordância e apoio institucional do Município à execução do referido empreendimento em seu território, reconhecendo sua relevância para o fortalecimento da infraestrutura hídrica e para o atendimento das demandas de abastecimento humano e dessedentação animal da comunidade local e circunvizinha.

Por ser expressão da verdade e refletir o interesse público municipal na efetiva realização da obra, firmamos a presente Declaração de Anuência para que produza seus efeitos legais e administrativos cabíveis.

Santa Filomena/PE, 15 de outubro de 2025.

PEDRO GILDEVAN COELHO MELO:54979145434

Assinado digitalmente por PEDRO GILDEVAN COELHO MELO:54979145434
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=41367161000103, OU=AC SyngularID Multipla, CN=PEDRO GILDEVAN COELHO MELO:54979145434
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

PEDRO GILDEVAN COELHO MELO
Prefeito do Município de Santa Filomena/PE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Adalcina Granja;**
- Nacionalidade: Brasileira; Estado civil: Viúva;
- Profissão: Agricultora, Endereço: Sítio São Joaquim, zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portadora da Cédula de Identidade nº RG: 6.066.267; expedida por SDS - PE e CPF: 035.309.034 - 42.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE,** pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO,** brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS
SANTA FILOMENA-PE

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1. Trata-se do imóvel rural denominado **Sítio São Joaquim**, localizado na estrada de Santa Filomena ao Sítio São Joaquim, no Município de Santa Filomena - PE, sendo cadastrado no CCIR sob o nº 221.066.085.049-1, com registro no CAR sob o número PE-2612554-D6FD.2F82.85C6.414B.A8AA.B39E.DF15.CDA2, identificação CIB número 3.140.184-8, e memorial descritivo conforme coordenadas geográficas que estão detalhadas no memorial descritivo abaixo.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perimetro no vértice P-01, definido pelas coordenadas E: 330.654,180 m e N: 9.105.475,980 m; confrontando com terras dos Srs. ***Francisco De Souza Granja, CPF/MF: 072.677.194-57 e Jucelino Costa Soares, CPF/MF: 748.087.704-82 ao lado NORTE,*** segue por com azimute 80° 56' 20,96" e distância de 77,66 m até o vértice P-02, definido pelas coordenadas E: 330.730,870 m e N: 9.105.488,210 m com azimute 89° 11' 49,93" e distância de 74,23 m até o vértice P-03, definido pelas coordenadas E: 330.805,090 m e N: 9.105.489,250 m com azimute 86° 57' 22,93" e distância de 159,14 m até o vértice P-04, definido pelas coordenadas E: 330.964,010 m e N: 9.105.497,700 m; confrontando com terras do Sr. ***Francisco De Souza Granja, CPF/MF: 072.677.194-57 ao lado LESTE,*** segue por com azimute 174° 45' 58,59" e distância de 31,68 m até o vértice P-05, definido pelas coordenadas E: 330.966,900 m e N: 9.105.466,150 m com azimute 172° 20' 48,44" e distância de 82,75 m até o vértice P-06, definido pelas coordenadas E: 330.977,920 m e N: 9.105.384,140 m com azimute 164° 48' 55,01" e distância de 63,53 m até o vértice P-07, definido pelas coordenadas E: 330.994,560 m e N: 9.105.322,830 m com azimute 69° 33' 55,58" e distância de 36,43 m até o vértice P-08, definido pelas coordenadas E: 331.028,700 m e N: 9.105.335,550 m com azimute 196° 34' 36,53" e distância de 69,93 m até o vértice P-09, definido pelas coordenadas E: 331.008,750 m e N: 9.105.268,530 m com azimute 202° 41' 48,50" e distância de 111,70 m até o vértice P-10, definido pelas coordenadas E: 330.965,650 m e N: 9.105.165,480 m com azimute 170° 00' 21,74" e distância de 260,45 m até o vértice P-11, definido pelas coordenadas E: 331.010,850 m e N: 9.104.908,980 m com azimute 166° 20' 34,39" e distância de 206,72 m até o vértice P-12, definido pelas coordenadas E: 331.059,660 m e N: 9.104.708,100 m com azimute 168° 18' 07,70" e distância de 102,54 m até o vértice P-13, definido pelas coordenadas E: 331.080,450 m e N: 9.104.607,690 m com azimute 171° 55' 20,04" e distância de 69,67 m até o vértice P-14, definido pelas coordenadas E: 331.090,240 m e N: 9.104.538,710 m com azimute 172° 09' 54,96" e distância de 52,67 m até o vértice P-15, definido pelas coordenadas E: 331.097,420 m e N: 9.104.486,530 m; confrontando com terras do Sr. ***Cristiano Souza Soares, CPF/MF: 088.884.454-98 ao lado SUL,*** segue por com azimute 262° 10' 09,32" e distância de 136,15 m até o vértice P-16,

definido pelas coordenadas E: 330.962,540 m e N: 9.104.467,980 m com azimute 254° 27' 29,72" e distância de 43,48 m até o vértice P-17, definido pelas coordenadas E: 330.920,650 m e N: 9.104.456,330 m; confrontando com terras dos Srs. ***José Granja, CPF/MF: 072.577.974-80, José Urselino Da Costa Soares, CPF/MF: 704.720.334-68 e Francisco De Souza Granja, CPF/MF: 072.677.194-57 ao lado OESTE,*** segue por com azimute 4° 15' 23,24" e distância de 55,91 m até o vértice P-18, definido pelas coordenadas E: 330.924,800 m e N: 9.104.512,090 m com azimute 347° 41' 51,13" e distância de 124,65 m até o vértice P-19, definido pelas coordenadas E: 330.898,240 m e N: 9.104.633,880 m com azimute 345° 55' 44,88" e distância de 104,35 m até o vértice P-20, definido pelas coordenadas E: 330.872,870 m e N: 9.104.735,100 m com azimute 347° 56' 34,10" e distância de 214,13 m até o vértice P-21, definido pelas coordenadas E: 330.828,140 m e N: 9.104.944,510 m com azimute 336° 46' 34,13" e distância de 235,26 m até o vértice P-22, definido pelas coordenadas E: 330.735,370 m e N: 9.105.160,710 m com azimute 5° 17' 29,60" e distância de 22,22 m até o vértice P-23, definido pelas coordenadas E: 330.737,419 m e N: 9.105.182,833 m com azimute 358° 24' 12,39" e distância de 55,20 m até o vértice P-24, definido pelas coordenadas E: 330.735,881 m e N: 9.105.238,013 m com azimute 1° 26' 12,10" e distância de 41,72 m até o vértice P-25, definido pelas coordenadas E: 330.736,927 m e N: 9.105.279,719 m com azimute 8° 13' 46,16" e distância de 49,65 m até o vértice P-26, definido pelas coordenadas E: 330.744,034 m e N: 9.105.328,859 m com azimute 334° 56' 46,53" e distância de 44,90 m até o vértice P-27, definido pelas coordenadas E: 330.725,020 m e N: 9.105.369,535 m com azimute 335° 40' 23,61" e distância de 50,62 m até o vértice P-28, definido pelas coordenadas E: 330.704,166 m e N: 9.105.415,664 m com azimute 321° 40' 57,18" e distância de 41,64 m até o vértice P-29, definido pelas coordenadas E: 330.678,351 m e N: 9.105.448,331 m com azimute 318° 50' 23,13" e distância de 36,72 m até o vértice P-01, encerrando este perímetro.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central 51 WGr, fuso 22S, tendo como datum o SIRGAS-2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

CARTÓRIO DE NOTAS E REGISTROS
SANTA FILOMENA-PE

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 09 de julho de 2025.

CEDENTES: _____

CESSIONÁRIA _____

TESTEMUNHAS 1. _____
NOME: ALAN ELVIS GOMES PEREIRA
CPF Nº: 034.898.134-13
ENDEREÇO: RUA WENCESLAU CASTOR, N: 27.

2. _____
NOME: Carlos Roberto Gomes
CPF Nº: 307398 11428
ENDEREÇO: Sitio Tucuia, Zona Rural, Santa Filomena-PE

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE SANTA FILOMENA -PE
Josy Cristina Nascimento Cortez
Titular
Aylane de Sousa Luz
Substituta
Praça da Matriz, nº58 Centro, Santa Filomena - PE - CEP 56210-000 - Tel.: (87) 99911-6672 | e-mail: tabelionatonrsf@gmail.com
RECONHEÇO POR AUTENTICIDADE A FIRMA DE CICERO EVERALDO GRANJA. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Santa Filomena/PE, 16/07/2025 08:45:47
SELO 0159863.XRF07202503.00098
Clecia de Freitas Santos - Escrevente Autorizada
Emol. R$ 4,99 TJ R$ 0,55 FERM R$ 0,08 FUNSEG R$ 0,11 ISS R$ 0,28 TSNR R$ 1,11
Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital
Clecia de Freitas Santos
Escrevente Autorizada
CNPJ: 29351146/0001-63
Cartório Único-Santa Filomena/PE

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE SANTA FILOMENA -PE
Josy Cristina Nascimento Cortez
Titular
Aylane de Sousa Luz
Substituta
Praça da Matriz, nº58 Centro, Santa Filomena - PE - CEP 56210-000 - Tel.: (87) 99911-6672 | e-mail: tabelionatonrsf@gmail.com
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE PEDRO GILDEVAN COELHO MELO. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ. Santa Filomena/PE, 16/07/2025 08:46:30
SELO 0159863.RDK07202504.00026
Clecia de Freitas Santos - Escrevente Autorizada
Emol. R$ 4,99 TJ R$ 0,55 FERM R$ 0,08 FUNSEG R$ 0,11 ISS R$ 0,28 TSNR R$ 1,11
Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital
Clecia de Freitas Santos
Escrevente Autorizada
CNPJ: 29351146/0001-63
Cartório Único-Santa Filomena/PE

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE SANTA FILOMENA -PE
Josy Cristina Nascimento Cortez
Titular
Aylane de Sousa Luz
Substituta
Praça da Matriz, nº58 Centro, Santa Filomena - PE - CEP 56210-000 - Tel.: (87) 99911-6672 | e-mail: tabelionatonrsf@gmail.com
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE ALAN ELVIS GOMES PEREIRA. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Santa Filomena/PE, 16/07/2025 08:47:16
SELO 0159863.FOT07202504.00029
Clecia de Freitas Santos - Escrevente Autorizada
Emol. R$ 4,99 TJ R$ 0,55 FERM R$ 0,08 FUNSEG R$ 0,11 ISS R$ 0,28 TSNR R$ 1,11
Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital
Clecia de Freitas Santos
Escrevente Autorizada
CNPJ: 29351146/0001-63
Cartório Único-Santa Filomena/PE

SERVENTIA REGISTRAL E NOTARIAL DE SANTA FILOMENA -PE
Josy Cristina Nascimento Cortez
Titular
Aylane de Sousa Luz
Substituta
Praça da Matriz, nº58 Centro, Santa Filomena - PE - CEP 56210-000 - Tel.: (87) 99911-6672 | e-mail: tabelionatonrsf@gmail.com
RECONHEÇO POR SEMELHANÇA A FIRMA DE CARLOS ROBERTO GOMES. EM TEST. _____ DA VERDADE. DOU FÉ.
Santa Filomena/PE, 16/07/2025 08:47:47
SELO 0159863.QKT07202504.00032
Clecia de Freitas Santos - Escrevente Autorizada
Emol. R$ 4,99 TJ R$ 0,55 FERM R$ 0,08 FUNSEG R$ 0,11 ISS R$ 0,28 TSNR R$ 1,11
Consulte a autenticidade do selo em www.tjpe.jus.br/selodigital
Clecia de Freitas Santos
Escrevente Autorizada
CNPJ: 29351146/0001-63
Cartório Único-Santa Filomena/PE

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E AGRICULTURA FAMILIAR - MDA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA
CERTIFICADO DE CADASTRO DE IMÓVEL RURAL - CCIR
EMISSÃO EXERCÍCIO 2025

DADOS DO IMÓVEL RURAL

CÓDIGO DO IMÓVEL RURAL	DENOMINAÇÃO DO IMÓVEL RURAL			
221.066.085.049-1	SÍTIO SÃO JOAQUIM			
ÁREA TOTAL (ha)	CLASSIFICAÇÃO FUNDIÁRIA		DATA DO PROCESSAMENTO DA ÚLTIMA DECLARAÇÃO	ÁREA CERTIFICADA[7]
21,4951	Pequena Propriedade Produtiva		30/06/2025	0,0000
INDICAÇÕES PARA LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL RURAL			MUNICÍPIO SEDE DO IMÓVEL RURAL	UF
ESTRADA DE SANTA FILOMENA AO SÍTIO SÃO JOAQUIM			SANTA FILOMENA	PE
MÓDULO RURAL (ha)	Nº MÓDULOS RURAIS	MÓDULO FISCAL (ha)	Nº MÓDULOS FISCAIS	FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO (ha)
36,4323	0,59	70,0000	0,3071	4,00

ÁREA DO IMÓVEL RURAL (ha)

REGISTRADA	POSSE A JUSTO TÍTULO	POSSE POR SIMPLES OCUPAÇÃO	ÁREA MEDIDA
0,0000	0,0000	21,4951	-

DADOS DO DECLARANTE

NOME	CPF/CNPJ
ADALCINA GRANJA	035.309.034-42
NACIONALIDADE	TOTAL DE PESSOAS RELACIONADAS AO IMÓVEL
BRASILEIRA	1

DADOS DOS TITULARES

CPF/CNPJ	NOME	CONDIÇÃO	DETENÇÃO (%)
035.309.034-42	ADALCINA GRANJA	Proprietario Ou Posseiro Individual	100,00

DADOS DE CONTROLE

DATA DE LANÇAMENTO	NÚMERO DO CCIR	DATA DE GERAÇÃO DO CCIR	
16/06/2025	69870686256	30/06/2025	**DATA DE VENCIMENTO: **/**/******

TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS (R$)

DÉBITOS ANTERIORES	TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS	VALOR COBRADO	MULTA	JUROS	VALOR TOTAL
44,12	11,29	55,41	0,00	0,00	*** QUITADO ***

OBSERVAÇÕES

1. ESTE DOCUMENTO SÓ TEM VALIDADE APÓS A QUITAÇÃO DA DEVIDA TAXA.
2. TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS DO EXERCÍCIO JÁ QUITADAS.
3. IMÓVEL NÃO POSSUI DADOS GEOGRÁFICOS CADASTRADOS NA BASE SIGEF/INCRA PARA APRESENTAR O CROQUI/PLANTA.

ESCLARECIMENTOS GERAIS

1. ESTE CERTIFICADO É DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA DESMEMBRAR, ARRENDAR, HIPOTECAR, VENDER OU PROMETER EM VENDA O IMÓVEL RURAL E PARA HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA AMIGÁVEL OU JUDICIAL "SUCESSÃO CAUSA MORTIS", DE ACORDO COM OS PARÁGRAFOS 1° e 2º DO ARTIGO 22 DA LEI 4.947/66.
2. SEMPRE QUE OCORREREM ALTERAÇÕES NO SEU IMÓVEL, SEJA POR COMPRA, VENDA, PERMUTA, DOAÇÃO, ETC. OU NAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO E EXPLORAÇÃO, REALIZE DECLARAÇÃO DE ATUALIZAÇÃO ATRAVÉS DA DECLARAÇÃO ELETRÔNICA DE PROPRIEDADE (DCR) OU PROCURE O INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA OU A UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO – UMC, PARA ATUALIZAR O SEU CADASTRO RURAL.
3. AS INFORMAÇÕES DESTE CERTIFICADO SÃO EXCLUSIVAMENTE CADASTRAIS, NÃO LEGITIMANDO DIREITO DE DOMÍNIO OU POSSE, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 3º DA LEI 5.868/72.
4. A TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS FOI LANÇADA COM BASE NAS SEGUINTES LEGISLAÇÕES: LEI 8.847/94, DECRETO LEI 1.989/82, LEI 4.504/64, DECRETO 55.891/65 E DECRETOS LEI 57/66.
5. O TERMO "IMPRODUTIVO" NO CAMPO "CLASSIFICAÇÃO FUNDIÁRIA" INDICA QUE O IMÓVEL RURAL NÃO ATINGIU OS ÍNDICES QUE O CLASSIFICARIAM COMO PRODUTIVO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO ARTIGO 6º DA LEI 8.629/93.
6. FMP – FRAÇÃO MÍNIMA DE PARCELAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DA LEI 5.868/72.
7. ÁREA CERTIFICADA CONFORME DISPOSTO NA LEI 10.267/01 E SUAS ALTERAÇÕES.

TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS

1. O PRESENTE DOCUMENTO SÓ PODERÁ SER PAGO NO BANCO DO BRASIL.
2. O CCIR COM A TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS NÃO QUITADA ATÉ A DATA DE VENCIMENTO DEVERÁ SER REEMITIDO, PARA ATUALIZAÇÃO DOS CÁLCULOS DE MULTA E JUROS - LEIS 8.022/90, 8.847/94 E 8.383/91.
3. **O CCIR SÓ É VÁLIDO COM A QUITAÇÃO DA TAXA.**
4. A COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇOS CADASTRAIS OBEDECERÁ OS SEGUINTES CRITÉRIOS:
   A) PARA OS IMÓVEIS RURAIS CONSTANTES NO SNCR ANTES DO ÚLTIMO LANÇAMENTO MASSIVO, O VALOR DA TAXA É RELATIVO A TODOS OS EXERCÍCIOS NÃO LANÇADOS;
   B) PARA OS IMÓVEIS RURAIS INCLUÍDOS NO SNCR APÓS O ÚLTIMO LANÇAMENTO MASSIVO, O VALOR DA TAXA REFERE-SE AOS EXERCÍCIOS NÃO LANÇADOS, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE INCLUSÃO;
5. O VALOR DE DÉBITOS ANTERIORES REFERE-SE ÀS TAXAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES AOS EXERCÍCIOS CORRESPONDENTES AO ÚLTIMO LANÇAMENTO MASSIVO, CUJA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO NÃO FOI REGISTRADA ATÉ A DATA DE EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

Número de Autenticidade
05450.20030.14522.02155

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-D6FD.2F82.85C6.414B.A8AA.B39E.DF15.CDA2	Data de Cadastro: 29/04/2016 12:18:07

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SÍTIO SÃO JOAQUIM		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'36,98" S	Longitude: 40°32'04,69" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 21,4951		Módulos Fiscais: 0,3071
Código do Protocolo: PE-2612554-194B.C30F.F6CF.20C4.E090.CDFF.D51D.6D5B		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-D6FD.2F82.85C6.414B.A8AA.B39E.DF15.CDA2	Data de Cadastro: 29/04/2016 12:18:07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [21.0 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [21,4951 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 035.309.034-42	Nome: ADALCINA GRANJA

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-D6FD.2F82.85C6.414B.A8AA.B39E.DF15.CDA2	Data de Cadastro: 29/04/2016 12:18:07

Imóvel		**Imóvel**	
Área Total do Imóvel	21,4951	Área Consolidada	0,0000
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	0,0000
Área Líquida do Imóvel	21,4951	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	0,0000
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Maria Francisca Soares;**
- Nacionalidade: Brasileira;
- Profissão: Agricultora, Endereço: Sítio São Joaquim, zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portadora do CPF n°: 945.378.954-20.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1. Trata-se de uma parcela de terras com área de **5,1833 ha** e perímetro de **1.163,73 m**, a ser desmembrada do imóvel rural denominado **Sítio São Joaquim**, localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE. O imóvel de origem possui registro no **CAR sob o número PE-2612554-93277A3395AC4868887FE47048C6E336**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0121**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.547,82m** e **E 330.535,57m**; deste segue, com azimute de 110°59'56" por uma distância de 88,42m até o vértice **-P-0122**, de coordenadas **N 9.105.516,14m** e **E 330.618,11m**; deste segue, com azimute de 103°56'31" por uma distância de 121,72m até o vértice **-P-0123**, de coordenadas **N 9.105.486,81m** e **E 330.736,25m**; deste segue, com azimute de 262°42'52" por uma distância de 80,84m até o vértice **-P-0124**, de coordenadas **N 9.105.476,56m** e **E 330.656,06m**; deste segue, com azimute de 139°44'27" por uma distância de 36,05m até o vértice **-P-0125**, de coordenadas **N 9.105.449,05m** e **E 330.679,36m**; deste segue, com azimute de 140°15'51" por uma distância de 37,96m até o vértice **-P-0126**, de coordenadas **N 9.105.419,86m** e **E 330.703,62m**; deste segue, com azimute de 155°37'20" por uma distância de 3,96m até o vértice **-P-0127**, de coordenadas **N 9.105.416,25m** e **E 330.705,26m**; deste segue, com azimute de 153°06'01" por uma distância de 97,63m até o vértice **-P-0128**, de coordenadas **N 9.105.329,18m** e **E 330.749,43m**; deste segue, com azimute de 187°02'32" por uma distância de 50,99m até o vértice **-P-0129**, de coordenadas **N 9.105.278,58m** e **E 330.743,18m**; deste segue, com azimute de 185°27'03" por uma distância de 40,27m até o vértice **-P-0130**, de coordenadas **N 9.105.238,49m** e **E 330.739,35m**; deste segue, com azimute de 179°01'49" por uma distância de 55,66m até o vértice **-P-0131**, de coordenadas **N 9.105.182,83m** e **E 330.740,29m**; deste segue, com azimute de 186°46'59" por uma distância de 22,94m até o vértice **-P-0132**, de coordenadas **N 9.105.160,05m** e **E 330.737,59m**; deste segue, com azimute de 335°31'27" por uma distância de 5,64m até o vértice **-P-0133**, de coordenadas **N 9.105.165,19m** e **E 330.735,25m**; deste segue, com azimute de 228°06'12" por uma distância de 59,47m até o vértice **-P-0134**, de coordenadas **N 9.105.125,48m** e **E 330.690,98m**; deste segue, com azimute de 330°31'25" por uma distância de 122,70m até o vértice **-P-0135**, de coordenadas **N 9.105.232,30m** e **E 330.630,61m**; deste segue, com azimute de 326°52'55" por uma distância de 69,88m até o vértice **-P-0136**, de coordenadas **N 9.105.290,83m** e **E 330.592,43m**; deste segue, com azimute de 326°50'52" por uma distância de 67,66m até o vértice **-P-0137**, de coordenadas **N 9.105.347,48m** e **E 330.555,42m**; deste

segue, com azimute de 329°33'11" por uma distância de 6,43m até o vértice **-P-0138**, de coordenadas **N 9.105.353,02m** e **E 330.552,17m**; deste segue, com azimute de 355°02'32" por uma distância de 93,42m até o vértice **-P-0139**, de coordenadas **N 9.105.446,09m** e **E 330.544,09m**; deste segue, com azimute 355°12'38" por uma distância de 102,09m até o vértice **-P-0121**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.163,73 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: Maria Francisca Soares

CESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS 1. Alderir Damasceno Neres
NOME:
CPF Nº: 062.920.257-88
ENDEREÇO: Santa Filomena - PE.

2. Raquel de Castro Ribeiro
NOME:
CPF Nº: 035.003.384-36
ENDEREÇO: Santa Filomena. PE.

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial descritivo. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

M E M O R I A L D E S C R I T I V O (UTM) – MD_ÁREA04

Proprietária: MARIA FRANCISCA SOARES

CPF: 945.378.954-20

Imóvel: ÁREA 04 CAR PE-2612554-93277A3395AC4868887FE47048C6E336

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 5,1833

Perímetro (m): 1.163,73

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0121**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.547,82m** e **E 330.535,57m**; deste segue, com azimute de 110°59'56" por uma distância de 88,42m até o vértice **-P-0122**, de coordenadas **N 9.105.516,14m** e **E 330.618,11m**; deste segue, com azimute de 103°56'31" por uma distância de 121,72m até o vértice **-P-0123**, de coordenadas **N 9.105.486,81m** e **E 330.736,25m**; deste segue, com azimute de 262°42'52" por uma distância de 80,84m até o vértice **-P-0124**, de coordenadas **N**

9.105.476,56m e **E 330.656,06m**; deste segue, com azimute de 139°44'27" por uma distância de 36,05m até o vértice **-P-0125**, de coordenadas **N 9.105.449,05m** e **E 330.679,36m**; deste segue, com azimute de 140°15'51" por uma distância de 37,96m até o vértice **-P-0126**, de coordenadas **N 9.105.419,86m** e **E 330.703,62m**; deste segue, com azimute de 155°37'20" por uma distância de 3,96m até o vértice **-P-0127**, de coordenadas **N 9.105.416,25m** e **E 330.705,26m**; deste segue, com azimute de 153°06'01" por uma distância de 97,63m até o vértice **-P-0128**, de coordenadas **N 9.105.329,18m** e **E 330.749,43m**; deste segue, com azimute de 187°02'32" por uma distância de 50,99m até o vértice **-P-0129**, de coordenadas **N 9.105.278,58m** e **E 330.743,18m**; deste segue, com azimute de 185°27'03" por uma distância de 40,27m até o vértice **-P-0130**, de coordenadas **N 9.105.238,49m** e **E 330.739,35m**; deste segue, com azimute de 179°01'49" por uma distância de 55,66m até o vértice **-P-0131**, de coordenadas **N 9.105.182,83m** e **E 330.740,29m**; deste segue, com azimute de 186°46'59" por uma distância de 22,94m até o vértice **-P-0132**, de coordenadas **N 9.105.160,05m** e **E 330.737,59m**; deste segue, com azimute de 335°31'27" por uma distância de 5,64m até o vértice **-P-0133**, de coordenadas **N 9.105.165,19m** e **E 330.735,25m**; deste segue, com azimute de 228°06'12" por uma distância de 59,47m até o vértice **-P-0134**, de coordenadas **N 9.105.125,48m** e **E 330.690,98m**; deste segue, com azimute de 330°31'25" por uma distância de 122,70m até o vértice **-P-0135**, de coordenadas **N 9.105.232,30m** e **E 330.630,61m**; deste segue, com azimute de 326°52'55" por uma distância de 69,88m até o vértice **-P-0136**, de coordenadas **N 9.105.290,83m** e **E 330.592,43m**; deste segue, com azimute de 326°50'52" por uma distância de 67,66m até o vértice **-P-0137**, de coordenadas **N 9.105.347,48m** e **E 330.555,42m**; deste segue, com azimute de 329°33'11" por uma distância de 6,43m até o vértice **-P-0138**, de coordenadas **N 9.105.353,02m** e **E 330.552,17m**; deste segue, com azimute de 355°02'32" por uma distância de 93,42m até o vértice **-P-0139**, de coordenadas **N 9.105.446,09m** e **E 330.544,09m**; deste segue, com azimute 355°12'38" por uma distância de 102,09m até o vértice **-P-0121**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.163,73 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 16:54:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE
Gildejanio Coelho Melo
Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

x Maria Francisca Soares

PROPRIETÁRIA
MARIA FRANCISCA SOARES
CPF: 945.378.954-20

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**
Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**
Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**
Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SITIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**
Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**
Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**
Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.
A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-9327.7A33.95AC.4868.887F.E470.48C6.E336	Data de Cadastro: 21/12/2015 00:39:01

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SITIO SÃO JOAQUIM		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'17,75" S	Longitude: 40°32'17,51" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 60,6716		Módulos Fiscais: 0,8667
Código do Protocolo: PE-2612554-5890.CC92.FE28.FFE1.9E01.3785.AB04.5127		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-9327.7A33.95AC.4868.887F.E470.48C6.E336	Data de Cadastro: 21/12/2015 00:39:01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não foi detectada diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade ou posse e a área do imóvel identificada em representação gráfica.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 945.378.954-20	Nome: MARIA FRANCISCA SOARES

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

Imóvel		Imóvel	
Área Total do Imóvel	60,6716	Área Consolidada	0,0000
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	0,0000
Área Líquida do Imóvel	60,6716	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	12,2211
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Jucelino Costa Soares;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultor, Endereço: Fazenda Salgada, zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°: 748.087.704-82.
- **E Francisca Gomes Granja;**
- Nacionalidade: Brasileira;
- Profissão: Agricultora, Endereço: Fazenda Salgada, zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portadora do CPF n°: 040.323.474-33.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

Trata-se de uma parcela de terras com área de **2,1728 ha** e perímetro de **703,61 m**, a ser desmembrada do imóvel rural denominado **Fazenda Salgada**, localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE. O imóvel de origem possui registro no **CAR sob o número PE-2612554-ADA54921928C44298B3243C3684676E3**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0001**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.602,55m** e **E 330.744,10m**; deste segue, com azimute de 93°40'53" por uma distância de 16,34m até o vértice **-P-0002**, de coordenadas **N 9.105.601,50m** e **E 330.760,40m**; deste segue, com azimute de 97°32'05" por uma distância de 17,80m até o vértice **-P-0003**, de coordenadas **N 9.105.599,16m** e **E 330.778,05m**; deste segue, com azimute de 98°02'10" por uma distância de 15,18m até o vértice **-P-0004**, de coordenadas **N 9.105.597,04m** e **E 330.793,08m**; deste segue, com azimute de 94°12'30" por uma distância de 18,16m até o vértice **-P-0005**, de coordenadas **N 9.105.595,71m** e **E 330.811,19m**; deste segue, com azimute de 74°39'38" por uma distância de 4,51m até o vértice **-P-0006**, de coordenadas **N 9.105.596,90m** e **E 330.815,54m**; deste segue, com azimute de 79°09'19" por uma distância de 5,96m até o vértice **-P-0007**, de coordenadas **N 9.105.598,02m** e **E 330.821,40m**; deste segue, com azimute de 84°01'55" por uma distância de 4,04m até o vértice **-P-0008**, de coordenadas **N 9.105.598,44m** e **E 330.825,41m**; deste segue, com azimute de 90°00'00" por uma distância de 2,00m até o vértice **-P-0009**, de coordenadas **N 9.105.598,44m** e **E 330.827,42m**; deste segue, com azimute de 90°00'00" por uma distância de 5,99m até o vértice **-P-0010**, de coordenadas **N 9.105.598,44m** e **E 330.833,41m**; deste segue, com azimute de NaN°NaN'NaN" por uma distância de 0,00m até o vértice **-P-0011**, de coordenadas **N 9.105.598,44m** e **E 330.833,41m**; deste segue, com azimute de 209°55'09" por uma distância de 42,04m até o vértice **-P-0012**, de coordenadas **N 9.105.562,00m** e **E 330.812,44m**; deste segue, com azimute de 187°55'17" por uma distância de 73,74m até o vértice **-P-0013**, de coordenadas **N 9.105.488,96m** e **E 330.802,28m**; deste segue, com azimute de 268°08'10" por uma distância de 66,07m até o vértice **-P-**

0014, de coordenadas **N 9.105.486,81m** e **E 330.736,25m**; deste segue, com azimute de 283°56'31" por uma distância de 121,72m até o vértice **-P-0015**, de coordenadas **N 9.105.516,14m** e **E 330.618,11m**; deste segue, com azimute de 290°59'56" por uma distância de 88,42m até o vértice **-P-0016**, de coordenadas **N 9.105.547,82m** e **E 330.535,57m**; deste segue, com azimute de 2°22'49" por uma distância de 5,62m até o vértice **-P-0017**, de coordenadas **N 9.105.553,44m** e **E 330.535,80m**; deste segue, com azimute de 66°34'26" por uma distância de 10,05m até o vértice **-P-0018**, de coordenadas **N 9.105.557,44m** e **E 330.545,02m**; deste segue, com azimute de 70°18'11" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0019**, de coordenadas **N 9.105.560,13m** e **E 330.552,55m**; deste segue, com azimute de 74°26'05" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0020**, de coordenadas **N 9.105.563,35m** e **E 330.564,11m**; deste segue, com azimute de 78°41'57" por uma distância de 8,64m até o vértice **-P-0021**, de coordenadas **N 9.105.565,04m** e **E 330.572,58m**; deste segue, com azimute de 80°38'25" por uma distância de 14,58m até o vértice **-P-0022**, de coordenadas **N 9.105.567,42m** e **E 330.586,97m**; deste segue, com azimute de 80°50'49" por uma distância de 14,25m até o vértice **-P-0023**, de coordenadas **N 9.105.569,68m** e **E 330.601,04m**; deste segue, com azimute de 64°42'37" por uma distância de 4,52m até o vértice **-P-0024**, de coordenadas **N 9.105.571,62m** e **E 330.605,13m**; deste segue, com azimute de 68°11'00" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0025**, de coordenadas **N 9.105.574,59m** e **E 330.612,56m**; deste segue, com azimute de 72°03'55" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0026**, de coordenadas **N 9.105.576,44m** e **E 330.618,26m**; deste segue, com azimute de 76°30'06" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0027**, de coordenadas **N 9.105.578,77m** e **E 330.627,98m**; deste segue, com azimute de 79°49'44" por uma distância de 2,00m até o vértice **-P-0028**, de coordenadas **N 9.105.579,12m** e **E 330.629,95m**; deste segue, com azimute de 81°40'21" por uma distância de 4,65m até o vértice **-P-0029**, de coordenadas **N 9.105.579,79m** e **E 330.634,55m**; deste segue, com azimute de 83°51'05" por uma distância de 3,35m até o vértice **-P-0030**, de coordenadas **N 9.105.580,15m** e **E 330.637,88m**; deste segue, com azimute de 86°20'05" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0031**, de coordenadas **N 9.105.580,54m** e **E 330.643,87m**; deste segue, com azimute de 90°28'36" por uma distância de 9,59m até o vértice **-P-0032**, de coordenadas **N 9.105.580,46m** e **E 330.653,46m**; deste segue, com azimute de 72°29'01" por uma distância de 4,26m até o vértice **-P-0033**, de coordenadas **N 9.105.581,74m** e **E 330.657,52m**; deste segue, com azimute de 61°59'57" por uma distância de 8,14m até o vértice **-P-0034**, de coordenadas **N 9.105.585,56m** e **E 330.664,71m**; deste segue, com azimute de 66°00'29" por uma distância de 14,00m até o vértice **-P-0035**, de coordenadas **N 9.105.591,25m** e **E 330.677,50m**; deste segue, com azimute de 70°42'57" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0036**, de coordenadas **N 9.105.595,21m** e **E 330.688,82m**; deste segue, com azimute de 75°20'39" por uma distância de 13,56m até o vértice **-P-0037**, de coordenadas **N 9.105.598,64m** e **E 330.701,94m**; deste segue, com azimute de 80°30'17" por uma distância de 16,43m até o vértice **-P-0038**, de coordenadas **N 9.105.601,35m** e **E 330.718,15m**; deste segue, com azimute de 85°22'18" por uma distância de 13,14m até o vértice **-P-0039**, de coordenadas **N 9.105.602,41m** e **E 330.731,24m**; deste segue, com azimute 89°24'48" por uma distância de 12,86m até o vértice **-P-0001**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 703,61 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria

Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: Jocelina Costa Sousa

Francisca Gomes Granja

CESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS 1. Aldemir Damasceno Neres

NOME:

CPF Nº: 062.920.054-88

ENDEREÇO: Santa Filomena-PE.

2. Maribide S de Castro Ribeiro

NOME:

CPF Nº: 035.003 184-36

ENDEREÇO: Santa Filomena - PE

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa satisfatoriamente Filomena-PE.

MEMORIAL DESCRITIVO (UTM) – MD_ÁREA02

Proprietários: JUCELINO COSTA SOARES – CPF: 748.087.704-82

FRANCISCA GOMES GRANJA - CPF: 040.323.474-33

Imóvel: ÁREA 02 CAR PE-2612554-ADA54921928C44298B3243C3684676E3

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 2,1728

Perímetro (m): 703,61

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0001**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.602,55m** e **E 330.744,10m**; deste segue, com azimute de 93°40'53" por uma distância de 16,34m até o vértice **-P-0002**, de coordenadas **N 9.105.601,50m** e **E 330.760,40m**; deste segue, com azimute de 97°32'05" por uma distância de 17,80m até o vértice **-P-0003**, de coordenadas **N 9.105.599,16m** e **E 330.778,05m**; deste segue, com azimute de 98°02'10" por uma distância de 15,18m até o vértice **-P-0004**, de coordenadas **N 9.105.597,04m** e **E 330.793,08m**; deste segue, com azimute de 94°12'30" por uma distância de 18,16m até o vértice **-P-0005**, de coordenadas **N 9.105.595,71m** e **E 330.811,19m**; deste segue, com azimute de 74°39'38" por uma distância de 4,51m até o vértice **-P-0006**, de coordenadas **N 9.105.596,90m** e **E 330.815,54m**; deste segue, com azimute de 79°09'19" por uma distância de 5,96m até o vértice **-P-0007**, de coordenadas **N 9.105.598,02m** e **E 330.821,40m**; deste segue, com azimute de 84°01'55" por uma distância de 4,04m até o vértice **-P-0008**, de coordenadas **N 9.105.598,44m** e **E 330.825,41m**; deste segue, com azimute de 90°00'00" por uma distância de 2,00m até o vértice **-P-0009**, de coordenadas **N 9.105.598,44m** e **E 330.827,42m**; deste segue, com azimute de 90°00'00" por uma distância de 5,99m até o vértice **-P-0010**, de coordenadas **N 9.105.598,44m** e **E 330.833,41m**; deste segue, com azimute de NaN°NaN'NaN" por uma distância de 0,00m até o vértice **-P-0011**, de coordenadas **N 9.105.598,44m** e **E 330.833,41m**; deste segue, com azimute de 209°55'09" por uma distância de 42,04m até o vértice **-P-0012**, de coordenadas **N 9.105.562,00m** e **E 330.812,44m**; deste segue, com azimute de 187°55'17" por uma distância de 73,74m até o vértice **-P-0013**, de coordenadas **N 9.105.488,96m** e **E 330.802,28m**; deste segue, com azimute de 268°08'10" por uma distância de 66,07m até o vértice **-P-0014**, de coordenadas **N 9.105.486,81m** e **E 330.736,25m**; deste segue, com azimute de 283°56'31" por uma distância de 121,72m até o vértice **-P-0015**, de coordenadas **N 9.105.516,14m** e **E 330.618,11m**; deste segue, com azimute de 290°59'56" por uma distância de 88,42m até o vértice **-P-0016**, de coordenadas **N 9.105.547,82m** e **E 330.535,57m**; deste segue, com azimute de 2°22'49" por uma distância de 5,62m até o vértice **-P-0017**, de coordenadas **N 9.105.553,44m** e **E 330.535,80m**; deste segue, com azimute de 66°34'26" por uma distância de 10,05m até o vértice **-P-0018**, de coordenadas **N 9.105.557,44m** e **E 330.545,02m**; deste segue, com azimute de 70°18'11" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0019**, de coordenadas **N 9.105.560,13m** e **E 330.552,55m**; deste segue, com azimute de 74°26'05" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0020**, de coordenadas **N 9.105.563,35m** e **E 330.564,11m**; deste segue, com azimute de 78°41'57" por uma distância de 8,64m até o vértice **-P-0021**, de coordenadas **N 9.105.565,04m** e **E 330.572,58m**; deste segue, com azimute de 80°38'25" por uma distância de 14,58m até o vértice **-P-0022**, de coordenadas **N 9.105.567,42m** e **E 330.586,97m**; deste segue, com azimute de 80°50'49" por uma distância de 14,25m até o vértice **-P-0023**, de coordenadas **N 9.105.569,68m** e **E 330.601,04m**; deste segue, com azimute de 64°42'37" por uma distância de 4,52m

até o vértice **-P-0024**, de coordenadas **N 9.105.571,62m** e **E 330.605,13m**; deste segue, com azimute de 68°11'00" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0025**, de coordenadas **N 9.105.574,59m** e **E 330.612,56m**; deste segue, com azimute de 72°03'55" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0026**, de coordenadas **N 9.105.576,44m** e **E 330.618,26m**; deste segue, com azimute de 76°30'06" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0027**, de coordenadas **N 9.105.578,77m** e **E 330.627,98m**; deste segue, com azimute de 79°49'44" por uma distância de 2,00m até o vértice **-P-0028**, de coordenadas **N 9.105.579,12m** e **E 330.629,95m**; deste segue, com azimute de 81°40'21" por uma distância de 4,65m até o vértice **-P-0029**, de coordenadas **N 9.105.579,79m** e **E 330.634,55m**; deste segue, com azimute de 83°51'05" por uma distância de 3,35m até o vértice **-P-0030**, de coordenadas **N 9.105.580,15m** e **E 330.637,88m**; deste segue, com azimute de 86°20'05" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0031**, de coordenadas **N 9.105.580,54m** e **E 330.643,87m**; deste segue, com azimute de 90°28'36" por uma distância de 9,59m até o vértice **-P-0032**, de coordenadas **N 9.105.580,46m** e **E 330.653,46m**; deste segue, com azimute de 72°29'01" por uma distância de 4,26m até o vértice **-P-0033**, de coordenadas **N 9.105.581,74m** e **E 330.657,52m**; deste segue, com azimute de 61°59'57" por uma distância de 8,14m até o vértice **-P-0034**, de coordenadas **N 9.105.585,56m** e **E 330.664,71m**; deste segue, com azimute de 66°00'29" por uma distância de 14,00m até o vértice **-P-0035**, de coordenadas **N 9.105.591,25m** e **E 330.677,50m**; deste segue, com azimute de 70°42'57" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0036**, de coordenadas **N 9.105.595,21m** e **E 330.688,82m**; deste segue, com azimute de 75°20'39" por uma distância de 13,56m até o vértice **-P-0037**, de coordenadas **N 9.105.598,64m** e **E 330.701,94m**; deste segue, com azimute de 80°30'17" por uma distância de 16,43m até o vértice **-P-0038**, de coordenadas **N 9.105.601,35m** e **E 330.718,15m**; deste segue, com azimute de 85°22'18" por uma distância de 13,14m até o vértice **-P-0039**, de coordenadas **N 9.105.602,41m** e **E 330.731,24m**; deste segue, com azimute 89°24'48" por uma distância de 12,86m até o vértice **-P-0001**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 703,61 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 16:54:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

4

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE
Gildejanio Coelho Melo
Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

Jucelino Costa Soares

PROPRIETÁRIO
JUCELINO COSTA SOARES
CPF: 748.087.704-82

Francisca Gomes Granja

PROPRIETÁRIA
FRANCISCA GOMES GRANJA
CPF: 040.323.474-33

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**
Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**
Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**
Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SITIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**
Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**
Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sitio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**

Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.
A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-ADA5.4921.928C.4429.8B32.43C3.6846.76E3	Data de Cadastro: 18/05/2017 12:17:50

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: FAZENDA SALGADA		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'18,58" S	Longitude: 40°32'13,19" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 5,8016		Módulos Fiscais: 0,0829
Código do Protocolo: PE-2612554-84B3.9E0F.6987.1C38.A339.5B5C.2557.89BB		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-ADA5.4921.928C.4429.8B32.43C3.6846.76E3	Data de Cadastro: 18/05/2017 12:17:50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [5.8 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [5,8016 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 748.087.704-82	Nome: JUCELINO COSTA SOARES
CPF: 040.323.474-33	Nome: FRANCISCA GOMES GRANJA

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-ADA5.4921.928C.4429.8B32.43C3.6846.76E3	Data de Cadastro: 18/05/2017 12:17:50

Imóvel		**Imóvel**	
Área Total do Imóvel	5,8016	Área Consolidada	5,8016
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	0,0000
Área Líquida do Imóvel	5,8016	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	0,0000
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Adalcina Granja;**
- Nacionalidade: Brasileira; Estado civil: Viúva;
- Profissão: Agricultora, Endereço: Sítio São Joaquim, zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portadora da Cédula de Identidade nº RG: 6.066.267; expedida por SDS - PE e CPF: 035.309.034 - 42.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1. Trata-se de uma parcela de terras com área de **11,3272 ha** e perímetro de **1.550,08 m**, a ser desmembrada do imóvel rural denominado **Sítio São Joaquim**, localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE. O imóvel de origem possui registro no **CAR sob o número PE-2612554-D6FD2F8285C6414BA8AAB39EDF15CDA2**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0072**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.488,96m** e **E 330.802,28m**; deste segue, com azimute de 159°22'48" por uma distância de 24,19m até o vértice **-P-0073**, de coordenadas **N 9.105.466,32m** e **E 330.810,80m**; deste segue, com azimute de 88°01'08" por uma distância de 41,45m até o vértice **-P-0074**, de coordenadas **N 9.105.467,75m** e **E 330.852,23m**; deste segue, com azimute de 87°29'19" por uma distância de 78,83m até o vértice **-P-0075**, de coordenadas **N 9.105.471,21m** e **E 330.930,98m**; deste segue, com azimute de 150°58'20" por uma distância de 96,36m até o vértice **-P-0076**, de coordenadas **N 9.105.386,95m** e **E 330.977,73m**; deste segue, com azimute de 169°02'25" por uma distância de 1,60m até o vértice **-P-0077**, de coordenadas **N 9.105.385,38m** e **E 330.978,04m**; deste segue, com azimute de 163°39'37" por uma distância de 66,09m até o vértice **-P-0078**, de coordenadas **N 9.105.321,96m** e **E 330.996,63m**; deste segue, com azimute de 69°36'44" por uma distância de 14,84m até o vértice **-P-0079**, de coordenadas **N 9.105.327,13m** e **E 331.010,54m**; deste segue, com azimute de 150°54'08" por uma distância de 22,56m até o vértice **-P-0080**, de coordenadas **N 9.105.307,42m** e **E 331.021,51m**; deste segue, com azimute de 197°48'23" por uma distância de 37,96m até o vértice **-P-0081**, de coordenadas **N 9.105.271,28m** e **E 331.009,90m**; deste segue, com azimute de 202°02'19" por uma distância de 118,96m até o vértice **-P-0082**, de coordenadas **N 9.105.161,01m** e **E 330.965,26m**; deste segue, com azimute de 169°38'29" por uma distância de 127,69m até o vértice **-P-0083**, de coordenadas **N 9.105.035,40m** e **E 330.988,22m**; deste segue, com azimute de 240°48'59" por uma distância de 7,52m até o vértice **-P-0084**, de coordenadas **N 9.105.031,73m** e **E 330.981,65m**; deste segue, com azimute de 245°02'27" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0085**, de coordenadas **N 9.105.028,36m** e **E 330.974,40m**; deste segue, com azimute de 250°11'26" por uma distância de 10,36m até o vértice **-P-0086**, de coordenadas **N 9.105.024,85m** e **E**

330.964,65m; deste segue, com azimute de 251°26'56" por uma distância de 7,63m até o vértice **-P-0087**, de coordenadas **N 9.105.022,42m** e **E 330.957,41m**; deste segue, com azimute de 255°50'19" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0088**, de coordenadas **N 9.105.020,46m** e **E 330.949,66m**; deste segue, com azimute de 260°19'52" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0089**, de coordenadas **N 9.105.019,12m** e **E 330.941,78m**; deste segue, com azimute de 264°15'42" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0090**, de coordenadas **N 9.105.018,52m** e **E 330.935,81m**; deste segue, com azimute de 268°45'15" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0091**, de coordenadas **N 9.105.018,30m** e **E 330.925,81m**; deste segue, com azimute de 273°48'28" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0092**, de coordenadas **N 9.105.018,83m** e **E 330.917,83m**; deste segue, com azimute de 278°18'01" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0093**, de coordenadas **N 9.105.019,99m** e **E 330.909,92m**; deste segue, com azimute de 281°40'10" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0094**, de coordenadas **N 9.105.020,79m** e **E 330.906,00m**; deste segue, com azimute de 285°55'23" por uma distância de 11,14m até o vértice **-P-0095**, de coordenadas **N 9.105.023,85m** e **E 330.895,28m**; deste segue, com azimute de 290°58'29" por uma distância de 6,85m até o vértice **-P-0096**, de coordenadas **N 9.105.026,30m** e **E 330.888,89m**; deste segue, com azimute de 295°31'40" por uma distância de 9,38m até o vértice **-P-0097**, de coordenadas **N 9.105.030,35m** e **E 330.880,42m**; deste segue, com azimute de 194°04'40" por uma distância de 8,61m até o vértice **-P-0098**, de coordenadas **N 9.105.022,00m** e **E 330.878,33m**; deste segue, com azimute de 198°44'37" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0099**, de coordenadas **N 9.105.014,42m** e **E 330.875,76m**; deste segue, com azimute de 203°47'58" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0100**, de coordenadas **N 9.105.005,28m** e **E 330.871,72m**; deste segue, com azimute de 209°25'00" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0101**, de coordenadas **N 9.104.996,57m** e **E 330.866,81m**; deste segue, com azimute de 215°02'03" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0102**, de coordenadas **N 9.104.988,39m** e **E 330.861,08m**; deste segue, com azimute de 221°12'47" por uma distância de 11,99m até o vértice **-P-0103**, de coordenadas **N 9.104.979,36m** e **E 330.853,17m**; deste segue, com azimute de 226°49'50" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0104**, de coordenadas **N 9.104.973,89m** e **E 330.847,34m**; deste segue, com azimute de 231°53'10" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0105**, de coordenadas **N 9.104.967,72m** e **E 330.839,48m**; deste segue, com azimute de 238°37'37" por uma distância de 13,99m até o vértice **-P-0106**, de coordenadas **N 9.104.960,44m** e **E 330.827,53m**; deste segue, com azimute de 243°35'41" por uma distância de 4,53m até o vértice **-P-0107**, de coordenadas **N 9.104.958,43m** e **E 330.823,48m**; deste segue, com azimute de 336°55'34" por uma distância de 219,16m até o vértice **-P-0108**, de coordenadas **N 9.105.160,05m** e **E 330.737,59m**; deste segue, com azimute de 6°46'59" por uma distância de 22,94m até o vértice **-P-0109**, de coordenadas **N 9.105.182,83m** e **E 330.740,29m**; deste segue, com azimute de 359°01'49" por uma distância de 55,66m até o vértice **-P-0110**, de coordenadas **N 9.105.238,49m** e **E 330.739,35m**; deste segue, com azimute de 5°27'03" por uma distância de 40,27m até o vértice **-P-0111**, de coordenadas **N 9.105.278,58m** e **E 330.743,18m**; deste segue, com azimute de 7°02'32" por uma distância de 50,99m até o vértice **-P-0112**, de coordenadas **N 9.105.329,18m** e **E 330.749,43m**; deste segue, com azimute de 337°18'50" por uma distância de 8,10m até o vértice **-P-0113**, de coordenadas **N 9.105.336,66m** e **E 330.746,30m**; deste segue, com azimute de 332°35'39" por uma distância de 40,43m até o vértice **-P-0114**, de coordenadas **N 9.105.372,56m** e **E 330.727,69m**; deste segue, com azimute de 332°49'20" por uma distância de 49,12m até o vértice **-P-0115**, de coordenadas **N 9.105.416,25m** e **E 330.705,26m**; deste segue, com azimute de 335°37'20" por uma distância de 3,96m até o vértice **-P-0116**, de coordenadas **N 9.105.419,86m** e **E 330.703,62m**; deste segue, com azimute de 320°20'55" por uma distância de 17,73m até o vértice **-P-0117**, de coordenadas **N 9.105.433,51m** e **E 330.692,31m**; deste segue, com azimute de 320°11'24" por uma distância de 20,23m até o vértice **-P-0118**, de coordenadas **N 9.105.449,05m** e **E 330.679,36m**; deste segue, com azimute de 319°44'27" por uma distância de 36,05m até o vértice **-P-0119**, de

coordenadas **N 9.105.476,56m** e **E 330.656,06m**; deste segue, com azimute de 82°42'52" por uma distância de 80,84m até o vértice **-P-0120**, de coordenadas **N 9.105.486,81m** e **E 330.736,25m**; deste segue, com azimute 88°08'10" por uma distância de 66,07m até o vértice **-P-0072**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.550,08 m.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: _____

_____

CESSIONÁRIA _____

TESTEMUNHAS 1. _____
NOME:
CPF Nº: 062.920.054-88
ENDEREÇO: Santa. Filomena - PE.

2. _____
NOME:
CPF Nº: 035.003.184.36
ENDEREÇO: Santa Filomena. PE.

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

M E M O R I A L D E S C R I T I V O (UTM) – MD_ÁREA03

Proprietária: ADALCINA GRANJA

CPF: 035.309.034-42

Imóvel: ÁREA 03 CAR PE-2612554-D6FD2F8285C6414BA8AAB39EDF15CDA2

Município: Santa Filomena U.F: PE – BR

Área (há): 11,3272

Perímetro (m): 1.550,08

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0072**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.488,96m** e **E 330.802,28m**; deste segue, com azimute de 159°22'48" por uma distância de 24,19m até o vértice **-P-0073**, de coordenadas **N 9.105.466,32m** e **E 330.810,80m**; deste segue, com azimute de 88°01'08" por uma distância de 41,45m até o vértice **-P-0074**, de coordenadas **N 9.105.467,75m** e **E 330.852,23m**; deste segue, com azimute de 87°29'19" por uma distância de 78,83m até o vértice **-P-0075**, de coordenadas **N 9.105.471,21m** e **E 330.930,98m**; deste

segue, com azimute de 150°58'20" por uma distância de 96,36m até o vértice **-P-0076**, de coordenadas **N 9.105.386,95m** e **E 330.977,73m**; deste segue, com azimute de 169°02'25" por uma distância de 1,60m até o vértice **-P-0077**, de coordenadas **N 9.105.385,38m** e **E 330.978,04m**; deste segue, com azimute de 163°39'37" por uma distância de 66,09m até o vértice **-P-0078**, de coordenadas **N 9.105.321,96m** e **E 330.996,63m**; deste segue, com azimute de 69°36'44" por uma distância de 14,84m até o vértice **-P-0079**, de coordenadas **N 9.105.327,13m** e **E 331.010,54m**; deste segue, com azimute de 150°54'08" por uma distância de 22,56m até o vértice **-P-0080**, de coordenadas **N 9.105.307,42m** e **E 331.021,51m**; deste segue, com azimute de 197°48'23" por uma distância de 37,96m até o vértice **-P-0081**, de coordenadas **N 9.105.271,28m** e **E 331.009,90m**; deste segue, com azimute de 202°02'19" por uma distância de 118,96m até o vértice **-P-0082**, de coordenadas **N 9.105.161,01m** e **E 330.965,26m**; deste segue, com azimute de 169°38'29" por uma distância de 127,69m até o vértice **-P-0083**, de coordenadas **N 9.105.035,40m** e **E 330.988,22m**; deste segue, com azimute de 240°48'59" por uma distância de 7,52m até o vértice **-P-0084**, de coordenadas **N 9.105.031,73m** e **E 330.981,65m**; deste segue, com azimute de 245°02'27" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0085**, de coordenadas **N 9.105.028,36m** e **E 330.974,40m**; deste segue, com azimute de 250°11'26" por uma distância de 10,36m até o vértice **-P-0086**, de coordenadas **N 9.105.024,85m** e **E 330.964,65m**; deste segue, com azimute de 251°26'56" por uma distância de 7,63m até o vértice **-P-0087**, de coordenadas **N 9.105.022,42m** e **E 330.957,41m**; deste segue, com azimute de 255°50'19" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0088**, de coordenadas **N 9.105.020,46m** e **E 330.949,66m**; deste segue, com azimute de 260°19'52" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0089**, de coordenadas **N 9.105.019,12m** e **E 330.941,78m**; deste segue, com azimute de 264°15'42" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0090**, de coordenadas **N 9.105.018,52m** e **E 330.935,81m**; deste segue, com azimute de 268°45'15" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0091**, de coordenadas **N 9.105.018,30m** e **E 330.925,81m**; deste segue, com azimute de 273°48'28" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0092**, de coordenadas **N 9.105.018,83m** e **E 330.917,83m**; deste segue, com azimute de 278°18'01" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0093**, de coordenadas **N 9.105.019,99m** e **E 330.909,92m**; deste segue, com azimute de 281°40'10" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0094**, de coordenadas **N 9.105.020,79m** e **E 330.906,00m**; deste segue, com azimute de 285°55'23" por uma distância de 11,14m até o vértice **-P-0095**, de coordenadas **N 9.105.023,85m** e **E 330.895,28m**; deste segue, com azimute de 290°58'29" por uma distância de 6,85m até o vértice **-P-0096**, de coordenadas **N 9.105.026,30m** e **E 330.888,89m**; deste segue, com azimute de 295°31'40" por uma distância de 9,38m até o vértice **-P-0097**, de coordenadas **N 9.105.030,35m** e **E 330.880,42m**; deste segue, com azimute de 194°04'40" por

uma distância de 8,61m até o vértice **-P-0098**, de coordenadas **N 9.105.022,00m** e **E 330.878,33m**; deste segue, com azimute de 198°44'37" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0099**, de coordenadas **N 9.105.014,42m** e **E 330.875,76m**; deste segue, com azimute de 203°47'58" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0100**, de coordenadas **N 9.105.005,28m** e **E 330.871,72m**; deste segue, com azimute de 209°25'00" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0101**, de coordenadas **N 9.104.996,57m** e **E 330.866,81m**; deste segue, com azimute de 215°02'03" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0102**, de coordenadas **N 9.104.988,39m** e **E 330.861,08m**; deste segue, com azimute de 221°12'47" por uma distância de 11,99m até o vértice **-P-0103**, de coordenadas **N 9.104.979,36m** e **E 330.853,17m**; deste segue, com azimute de 226°49'50" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0104**, de coordenadas **N 9.104.973,89m** e **E 330.847,34m**; deste segue, com azimute de 231°53'10" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0105**, de coordenadas **N 9.104.967,72m** e **E 330.839,48m**; deste segue, com azimute de 238°37'37" por uma distância de 13,99m até o vértice **-P-0106**, de coordenadas **N 9.104.960,44m** e **E 330.827,53m**; deste segue, com azimute de 243°35'41" por uma distância de 4,53m até o vértice **-P-0107**, de coordenadas **N 9.104.958,43m** e **E 330.823,48m**; deste segue, com azimute de 336°55'34" por uma distância de 219,16m até o vértice **-P-0108**, de coordenadas **N 9.105.160,05m** e **E 330.737,59m**; deste segue, com azimute de 6°46'59" por uma distância de 22,94m até o vértice **-P-0109**, de coordenadas **N 9.105.182,83m** e **E 330.740,29m**; deste segue, com azimute de 359°01'49" por uma distância de 55,66m até o vértice **-P-0110**, de coordenadas **N 9.105.238,49m** e **E 330.739,35m**; deste segue, com azimute de 5°27'03" por uma distância de 40,27m até o vértice **-P-0111**, de coordenadas **N 9.105.278,58m** e **E 330.743,18m**; deste segue, com azimute de 7°02'32" por uma distância de 50,99m até o vértice **-P-0112**, de coordenadas **N 9.105.329,18m** e **E 330.749,43m**; deste segue, com azimute de 337°18'50" por uma distância de 8,10m até o vértice **-P-0113**, de coordenadas **N 9.105.336,66m** e **E 330.746,30m**; deste segue, com azimute de 332°35'39" por uma distância de 40,43m até o vértice **-P-0114**, de coordenadas **N 9.105.372,56m** e **E 330.727,69m**; deste segue, com azimute de 332°49'20" por uma distância de 49,12m até o vértice **-P-0115**, de coordenadas **N 9.105.416,25m** e **E 330.705,26m**; deste segue, com azimute de 335°37'20" por uma distância de 3,96m até o vértice **-P-0116**, de coordenadas **N 9.105.419,86m** e **E 330.703,62m**; deste segue, com azimute de 320°20'55" por uma distância de 17,73m até o vértice **-P-0117**, de coordenadas **N 9.105.433,51m** e **E 330.692,31m**; deste segue, com azimute de 320°11'24" por uma distância de 20,23m até o vértice **-P-0118**, de coordenadas **N 9.105.449,05m** e **E 330.679,36m**; deste segue, com azimute de 319°44'27" por uma distância de 36,05m até o vértice **-P-0119**, de coordenadas **N 9.105.476,56m** e **E 330.656,06m**; deste segue, com azimute de 82°42'52" por uma

distância de 80,84m até o vértice **-P-0120**, de coordenadas **N 9.105.486,81m** e **E 330.736,25m**; deste segue, com azimute 88°08'10" por uma distância de 66,07m até o vértice **-P-0072**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.550,08 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 16:54:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE
Gildejanio Coelho Melo
Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

PROPRIETÁRIA
ADALCINA GRANJA
CPF: 035.309.034-42

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA

Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**

Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**

Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**

País: **Brasil**

Telefone: Email:

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**

Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SITIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**

Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**

Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**

Finalidade: **Cadastral**

Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**

Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Documento assinado digitalmente
gov.br
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.

A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-D6FD.2F82.85C6.414B.A8AA.B39E.DF15.CDA2	Data de Cadastro: 29/04/2016 12:18:07

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SÍTIO SÃO JOAQUIM		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'36,98" S	Longitude: 40°32'04,69" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 21,4951		Módulos Fiscais: 0,3071
Código do Protocolo: PE-2612554-194B.C30F.F6CF.20C4.E090.CDFF.D51D.6D5B		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-D6FD.2F82.85C6.414B.A8AA.B39E.DF15.CDA2	Data de Cadastro: 29/04/2016 12:18:07

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [21.0 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [21,4951 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 035.309.034-42	Nome: ADALCINA GRANJA

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-D6FD.2F82.85C6.414B.A8AA.B39E.DF15.CDA2	Data de Cadastro: 29/04/2016 12:18:07

Imóvel		**Imóvel**	
Área Total do Imóvel	21,4951	Área Consolidada	0,0000
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	0,0000
Área Líquida do Imóvel	21,4951	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	0,0000
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Jose Urselino Da Costa Soares;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultora, Endereço: Fazenda Salgada, zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portadora do CPF n°: 704.720.334-68.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1. Trata-se de uma parcela de terras com área de **5,4921 ha** e perímetro de **978,35 m**, a ser desmembrada do imóvel rural denominado **Fazenda Salgada - Sítio São Joaquim**, localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE. O imóvel de origem possui registro no **CAR sob o número PE-2612554-BA8801FBF5014661BE9597C1D130F25B**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0140**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.353,02m** e **E 330.552,17m**; deste segue, com azimute de 149°33'11" por uma distância de 6,43m até o vértice **-P-0141**, de coordenadas **N 9.105.347,48m** e **E 330.555,42m**; deste segue, com azimute de 146°50'52" por uma distância de 67,66m até o vértice **-P-0142**, de coordenadas **N 9.105.290,83m** e **E 330.592,43m**; deste segue, com azimute de 146°52'55" por uma distância de 69,88m até o vértice **-P-0143**, de coordenadas **N 9.105.232,30m** e **E 330.630,61m**; deste segue, com azimute de 150°31'25" por uma distância de 122,70m até o vértice **-P-0144**, de coordenadas **N 9.105.125,48m** e **E 330.690,98m**; deste segue, com azimute de 224°26'31" por uma distância de 68,50m até o vértice **-P-0145**, de coordenadas **N 9.105.076,57m** e **E 330.643,02m**; deste segue, com azimute de 310°27'25" por uma distância de 32,25m até o vértice **-P-0146**, de coordenadas **N 9.105.097,50m** e **E 330.618,48m**; deste segue, com azimute de 262°14'12" por uma distância de 103,83m até o vértice **-P-0147**, de coordenadas **N 9.105.083,47m** e **E 330.515,60m**; deste segue, com azimute de 280°52'43" por uma distância de 39,31m até o vértice **-P-0148**, de coordenadas **N 9.105.090,89m** e **E 330.476,99m**; deste segue, com azimute de 337°17'23" por uma distância de 283,26m até o vértice **-P-0149**, de coordenadas **N 9.105.352,19m** e **E 330.367,63m**; deste segue, com azimute 89°44'33" por uma distância de 184,53m até o vértice **-P-0140**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 978,35 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: x José Avelino [illegible]

_____

CESSIONÁRIA _____

TESTEMUNHAS 1. _____
NOME:
CPF Nº:
ENDEREÇO:

2. _____
NOME:
CPF Nº:
ENDEREÇO:

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

M E M O R I A L D E S C R I T I V O (UTM) – MD_ÁREA05

Proprietário: JOSE URSELINO DA COSTA SOARES

CPF: 704.720.334-68

Imóvel: ÁREA 05 CAR PE-2612554-BA8801FBF5014661BE9597C1D130F25B

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 5,4921

Perímetro (m): 978,35

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0140**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.353,02m** e **E 330.552,17m**; deste segue, com azimute de 149°33'11" por uma distância de 6,43m até o vértice **-P-0141**, de coordenadas **N 9.105.347,48m** e **E 330.555,42m**; deste segue, com azimute de 146°50'52" por uma distância de 67,66m até o vértice **-P-0142**, de coordenadas **N**

9.105.290,83m e **E 330.592,43m**; deste segue, com azimute de 146°52'55" por uma distância de 69,88m até o vértice **-P-0143**, de coordenadas **N 9.105.232,30m** e **E 330.630,61m**; deste segue, com azimute de 150°31'25" por uma distância de 122,70m até o vértice **-P-0144**, de coordenadas **N 9.105.125,48m** e **E 330.690,98m**; deste segue, com azimute de 224°26'31" por uma distância de 68,50m até o vértice **-P-0145**, de coordenadas **N 9.105.076,57m** e **E 330.643,02m**; deste segue, com azimute de 310°27'25" por uma distância de 32,25m até o vértice **-P-0146**, de coordenadas **N 9.105.097,50m** e **E 330.618,48m**; deste segue, com azimute de 262°14'12" por uma distância de 103,83m até o vértice **-P-0147**, de coordenadas **N 9.105.083,47m** e **E 330.515,60m**; deste segue, com azimute de 280°52'43" por uma distância de 39,31m até o vértice **-P-0148**, de coordenadas **N 9.105.090,89m** e **E 330.476,99m**; deste segue, com azimute de 337°17'23" por uma distância de 283,26m até o vértice **-P-0149**, de coordenadas **N 9.105.352,19m** e **E 330.367,63m**; deste segue, com azimute 89°44'33" por uma distância de 184,53m até o vértice **-P-0140**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 978,35 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 16:54:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE

Gildejanio Coelho Melo

Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

PROPRIETÁRIO

JOSE URSELINO DA COSTA SOARES

CPF: 704.720.334-68

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-BA88.01FB.F501.4661.BE95.97C1.D130.F25B	Data de Cadastro: 18/05/2017 19:22:03

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: FAZENDA SALGADA - SITIO SÃO JOAQUIM		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'30,88" S	Longitude: 40°32'16,95" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 5,6226		Módulos Fiscais: 0,0803
Código do Protocolo: PE-2612554-8C1E.8236.548C.F96A.AC0B.571C.2815.5B72		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-BA88.01FB.F501.4661.BE95.97C1.D130.F25B	Data de Cadastro: 18/05/2017 19:22:03

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [5.6 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [5,6226 hectares]

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 704.720.334-68	Nome: JOSE URSELINO DA COSTA SOARES

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-BA88.01FB.F501.4661.BE95.97C1.D130.F25B	Data de Cadastro: 18/05/2017 19:22:03

Imóvel		**Imóvel**	
Área Total do Imóvel	5,6226	Área Consolidada	0,3605
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	4,0286
Área Líquida do Imóvel	5,6226	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	1,1854
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Jose Joelino Costa Soares;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultor
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°: 027.893.044-16.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1. Trata-se de uma parcela de terras com área de **5,9625 ha** e perímetro de **1.243,65 m**, a ser desmembrada do imóvel rural localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE, identificado como **ÁREA 06**, possuindo registro no **CAR sob o número PE-2612554-B89D3B392C0144DFA8230EC6735D0C7C**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0150**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.462,03m** e **E 330.329,82m**; deste segue, com azimute de 161°00'17" por uma distância de 116,17m até o vértice **-P-0151**, de coordenadas **N 9.105.352,19m** e **E 330.367,63m**; deste segue, com azimute de 157°17'23" por uma distância de 283,26m até o vértice **-P-0152**, de coordenadas **N 9.105.090,89m** e **E 330.476,99m**; deste segue, com azimute de 280°26'44" por uma distância de 27,69m até o vértice **-P-0153**, de coordenadas **N 9.105.095,91m** e **E 330.449,76m**; deste segue, com azimute de 284°59'35" por uma distância de 54,25m até o vértice **-P-0154**, de coordenadas **N 9.105.109,94m** e **E 330.397,36m**; deste segue, com azimute de 282°38'18" por uma distância de 87,36m até o vértice **-P-0155**, de coordenadas **N 9.105.129,06m** e **E 330.312,12m**; deste segue, com azimute de 287°22'30" por uma distância de 162,99m até o vértice **-P-0156**, de coordenadas **N 9.105.177,73m** e **E 330.156,56m**; deste segue, com azimute de 347°03'22" por uma distância de 57,43m até o vértice **-P-0157**, de coordenadas **N 9.105.233,70m** e **E 330.143,70m**; deste segue, com azimute de 77°13'42" por uma distância de 25,18m até o vértice **-P-0158**, de coordenadas **N 9.105.239,27m** e **E 330.168,26m**; deste segue, com azimute de 58°25'18" por uma distância de 139,10m até o vértice **-P-0159**, de coordenadas **N 9.105.312,11m** e **E 330.286,76m**; deste segue, com azimute de 323°30'01" por uma distância de 153,33m até o vértice **-P-0160**, de coordenadas **N 9.105.435,36m** e **E 330.195,56m**; deste segue, com azimute 78°46'00" por uma distância de 136,89m até o vértice **-P-0150**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.243,65 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25º, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: José Jodino Costa Soares

_____

CESSIONÁRIA _____

TESTEMUNHAS 1. _____
NOME:
CPF Nº:
ENDEREÇO:

2. _____
NOME:
CPF Nº:
ENDEREÇO:

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

1

M E M O R I A L D E S C R I T I V O (UTM) – MD_ÁREA06

Proprietário: JOSE JOELINO COSTA SOARES

CPF: 027.893.044-16

Imóvel: ÁREA 06 CAR PE-2612554-B89D3B392C0144DFA8230EC6735D0C7C

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 5,9625

Perímetro (m): 1.243,65

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0150**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.462,03m** e **E 330.329,82m**; deste segue, com azimute de 161°00'17" por uma distância de 116,17m até o vértice **-P-0151**, de coordenadas **N 9.105.352,19m** e **E 330.367,63m**; deste segue, com azimute de 157°17'23" por uma distância de 283,26m até o vértice **-P-0152**, de coordenadas **N 9.105.090,89m** e **E 330.476,99m**; deste segue, com azimute de 280°26'44" por uma distância de 27,69m até o vértice **-P-0153**, de coordenadas **N**

9.105.095,91m e **E 330.449,76m**; deste segue, com azimute de 284°59'35" por uma distância de 54,25m até o vértice **-P-0154**, de coordenadas **N 9.105.109,94m** e **E 330.397,36m**; deste segue, com azimute de 282°38'18" por uma distância de 87,36m até o vértice **-P-0155**, de coordenadas **N 9.105.129,06m** e **E 330.312,12m**; deste segue, com azimute de 287°22'30" por uma distância de 162,99m até o vértice **-P-0156**, de coordenadas **N 9.105.177,73m** e **E 330.156,56m**; deste segue, com azimute de 347°03'22" por uma distância de 57,43m até o vértice **-P-0157**, de coordenadas **N 9.105.233,70m** e **E 330.143,70m**; deste segue, com azimute de 77°13'42" por uma distância de 25,18m até o vértice **-P-0158**, de coordenadas **N 9.105.239,27m** e **E 330.168,26m**; deste segue, com azimute de 58°25'18" por uma distância de 139,10m até o vértice **-P-0159**, de coordenadas **N 9.105.312,11m** e **E 330.286,76m**; deste segue, com azimute de 323°30'01" por uma distância de 153,33m até o vértice **-P-0160**, de coordenadas **N 9.105.435,36m** e **E 330.195,56m**; deste segue, com azimute 78°46'00" por uma distância de 136,89m até o vértice **-P-0150**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.243,65 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 16:58:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE

Gildejanio Coelho Melo

Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

JOSE JOELINO COSTA SOARES

PROPRIETÁRIO

JOSE JOELINO COSTA SOARES

CPF: 027.893.044-16

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA

Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**

Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**

Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**

País: **Brasil**

Telefone: Email:

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**

Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SITIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**

Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**

Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**

Finalidade: **Cadastral**

Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**

Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.

A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-B89D.3B39.2C01.44DF.A823.0EC6.735D.0C7C	Data de Cadastro: 17/05/2017 15:59:19

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SITIO SÃO JOAQUIM		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'29,66" S	Longitude: 40°32'23,99" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 5,9625		Módulos Fiscais: 0,0852
Código do Protocolo: PE-2612554-BC48.0FB3.C09B.94C4.E052.87A1.8872.E035		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-B89D.3B39.2C01.44DF.A823.0EC6.735D.0C7C	Data de Cadastro: 17/05/2017 15:59:19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [5.8 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [5,9625 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 027.893.044-16	Nome: JOSE JOELINO COSTA SOARES

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-B89D.3B39.2C01.44DF.A823.0EC6.735D.0C7C	Data de Cadastro: 17/05/2017 15:59:19

Imóvel	
Área Total do Imóvel	5,9625
Área de Servidão Administrativa	0,0000
Área Líquida do Imóvel	5,9625
APP / Uso Restrito	
Área de Preservação Permanente	0,0000
Área de Uso Restrito	0,0000

Imóvel	
Área Consolidada	3,8226
Remanescente de Vegetação Nativa	0,9080
Reserva Legal	
Área de Reserva Legal	1,2252

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Naelia Costa Soares De Souza;**
- Nacionalidade: Brasileira;
- Profissão: Agricultora, Sítio São Joaquim zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°: 033.348.454-19.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1. Trata-se de uma parcela de terras com área de **9,4142 ha** (nove hectares, quarenta e um ares e quarenta e dois centiares) e perímetro de **1.733,23 m**, a ser desmembrada do imóvel rural denominado **SÍTIO SÃO JOAQUIM**, localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE. O imóvel de origem possui registro no **CAR sob o número PE-2612554-C0B5CEDE07434D4999567893F9C5028B**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0452**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.652,30m** e **E 330.212,56m**; deste segue, com azimute de 129°17'46" por uma distância de 3,13m até o vértice **-P-0453**, de coordenadas **N 9.105.650,32m** e **E 330.214,98m**; deste segue, com azimute de 88°36'54" por uma distância de 4,67m até o vértice **-P-0454**, de coordenadas **N 9.105.650,43m** e **E 330.219,65m**; deste segue, com azimute de 90°46'45" por uma distância de 8,79m até o vértice **-P-0455**, de coordenadas **N 9.105.650,31m** e **E 330.228,45m**; deste segue, com azimute de 94°17'48" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0456**, de coordenadas **N 9.105.649,41m** e **E 330.240,41m**; deste segue, com azimute de 98°15'12" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0457**, de coordenadas **N 9.105.648,55m** e **E 330.246,35m**; deste segue, com azimute de 101°46'00" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0458**, de coordenadas **N 9.105.646,92m** e **E 330.254,18m**; deste segue, com azimute de 105°46'55" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0459**, de coordenadas **N 9.105.644,75m** e **E 330.261,87m**; deste segue, com azimute de 109°47'50" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0460**, de coordenadas **N 9.105.642,04m** e **E 330.269,40m**; deste segue, com azimute de 112°48'31" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0461**, de coordenadas **N 9.105.640,49m** e **E 330.273,09m**; deste segue, com azimute de 114°48'59" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0462**, de coordenadas **N 9.105.638,81m** e **E 330.276,72m**; deste segue, com azimute de 116°49'26" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0463**, de coordenadas **N 9.105.637,00m** e **E 330.280,29m**; deste segue, com azimute de 118°49'54" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0464**, de coordenadas **N 9.105.635,07m** e **E 330.283,79m**; deste segue, com azimute de 121°20'28" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0465**, de coordenadas **N 9.105.631,95m** e **E 330.288,91m**; deste segue, com azimute de 124°21'09" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0466**, de coordenadas **N 9.105.628,57m** e **E**

330.293,87m; deste segue, com azimute de 126°51'44" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0467**, de coordenadas **N 9.105.626,17m** e **E 330.297,07m**; deste segue, com azimute de 130°22'32" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0468**, de coordenadas **N 9.105.619,69m** e **E 330.304,68m**; deste segue, com azimute de 134°23'27" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0469**, de coordenadas **N 9.105.615,50m** e **E 330.308,97m**; deste segue, com azimute de 137°35'26" por uma distância de 6,79m até o vértice **-P-0470**, de coordenadas **N 9.105.610,48m** e **E 330.313,55m**; deste segue, com azimute de 141°06'55" por uma distância de 9,21m até o vértice **-P-0471**, de coordenadas **N 9.105.603,32m** e **E 330.319,33m**; deste segue, com azimute de 143°51'58" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0472**, de coordenadas **N 9.105.600,09m** e **E 330.321,69m**; deste segue, com azimute de 145°56'55" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0473**, de coordenadas **N 9.105.595,12m** e **E 330.325,05m**; deste segue, com azimute de 148°01'51" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0474**, de coordenadas **N 9.105.591,72m** e **E 330.327,17m**; deste segue, com azimute de 150°06'48" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0475**, de coordenadas **N 9.105.586,52m** e **E 330.330,16m**; deste segue, com azimute de 152°11'44" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0476**, de coordenadas **N 9.105.582,98m** e **E 330.332,02m**; deste segue, com azimute de 153°51'41" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0477**, de coordenadas **N 9.105.579,39m** e **E 330.333,78m**; deste segue, com azimute de 157°11'35" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0478**, de coordenadas **N 9.105.568,33m** e **E 330.338,43m**; deste segue, com azimute de 162°11'33" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0479**, de coordenadas **N 9.105.556,91m** e **E 330.342,10m**; deste segue, com azimute de 167°37'27" por uma distância de 11,99m até o vértice **-P-0480**, de coordenadas **N 9.105.545,20m** e **E 330.344,67m**; deste segue, com azimute de 172°25'40" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0481**, de coordenadas **N 9.105.537,27m** e **E 330.345,73m**; deste segue, com azimute de 176°45'03" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0482**, de coordenadas **N 9.105.527,29m** e **E 330.346,29m**; deste segue, com azimute de 181°04'27" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0483**, de coordenadas **N 9.105.519,29m** e **E 330.346,14m**; deste segue, com azimute de 186°14'13" por uma distância de 13,49m até o vértice **-P-0484**, de coordenadas **N 9.105.505,88m** e **E 330.344,68m**; deste segue, com azimute de 143°20'06" por uma distância de 2,20m até o vértice **-P-0485**, de coordenadas **N 9.105.504,12m** e **E 330.345,99m**; deste segue, com azimute de 110°06'40" por uma distância de 20,34m até o vértice **-P-0486**, de coordenadas **N 9.105.497,12m** e **E 330.365,09m**; deste segue, com azimute de 107°17'18" por uma distância de 7,97m até o vértice **-P-0487**, de coordenadas **N 9.105.494,76m** e **E 330.372,69m**; deste segue, com azimute de 105°21'50" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0488**, de coordenadas **N 9.105.492,64m** e **E 330.380,41m**; deste segue, com azimute de 105°28'24" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0489**, de coordenadas **N 9.105.490,50m** e **E 330.388,12m**; deste segue, com azimute de 106°33'42" por uma distância de 26,00m até o vértice **-P-0490**, de coordenadas **N 9.105.483,09m** e **E 330.413,04m**; deste segue, com azimute de 109°02'00" por uma distância de 11,05m até o vértice **-P-0491**, de coordenadas **N 9.105.479,49m** e **E 330.423,48m**; deste segue, com azimute de 112°54'20" por uma distância de 8,95m até o vértice **-P-0492**, de coordenadas **N 9.105.476,01m** e **E 330.431,73m**; deste segue, com azimute de 116°48'05" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0493**, de coordenadas **N 9.105.473,30m** e **E 330.437,08m**; deste segue, com azimute de 120°38'12" por uma distância de 8,72m até o vértice **-P-0494**, de coordenadas **N 9.105.468,86m** e **E 330.444,58m**; deste segue, com azimute de 23°21'09" por uma distância de 9,28m até o vértice **-P-0495**, de coordenadas **N 9.105.477,38m** e **E 330.448,26m**; deste segue, com azimute de 27°56'31" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0496**, de coordenadas **N 9.105.484,44m** e **E 330.452,01m**; deste segue, com azimute de 31°07'45" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0497**, de coordenadas **N 9.105.487,87m** e **E 330.454,07m**; deste segue, com azimute de 34°18'59" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0498**, de coordenadas **N 9.105.494,47m** e **E 330.458,58m**; deste segue, com azimute de 38°02'05" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-**

0499, de coordenadas **N 9.105.499,20m** e **E 330.462,28m**; deste segue, com azimute de 41°13'19" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0500**, de coordenadas **N 9.105.503,71m** e **E 330.466,23m**; deste segue, com azimute de 44°56'26" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0501**, de coordenadas **N 9.105.509,37m** e **E 330.471,88m**; deste segue, com azimute de 49°43'17" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0502**, de coordenadas **N 9.105.515,83m** e **E 330.479,51m**; deste segue, com azimute de 54°12'07" por uma distância de 6,86m até o vértice **-P-0503**, de coordenadas **N 9.105.519,85m** e **E 330.485,07m**; deste segue, com azimute de 57°26'42" por uma distância de 5,22m até o vértice **-P-0504**, de coordenadas **N 9.105.522,65m** e **E 330.489,47m**; deste segue, com azimute de 47°54'13" por uma distância de 9,92m até o vértice **-P-0505**, de coordenadas **N 9.105.529,30m** e **E 330.496,83m**; deste segue, com azimute de 52°51'57" por uma distância de 11,48m até o vértice **-P-0506**, de coordenadas **N 9.105.536,23m** e **E 330.505,98m**; deste segue, com azimute de 58°03'18" por uma distância de 20,73m até o vértice **-P-0507**, de coordenadas **N 9.105.547,20m** e **E 330.523,57m**; deste segue, com azimute de 62°58'03" por uma distância de 13,73m até o vértice **-P-0508**, de coordenadas **N 9.105.553,44m** e **E 330.535,80m**; deste segue, com azimute de 182°22'49" por uma distância de 5,62m até o vértice **-P-0509**, de coordenadas **N 9.105.547,82m** e **E 330.535,57m**; deste segue, com azimute de 175°12'38" por uma distância de 102,09m até o vértice **-P-0510**, de coordenadas **N 9.105.446,09m** e **E 330.544,09m**; deste segue, com azimute de 175°02'32" por uma distância de 93,42m até o vértice **-P-0511**, de coordenadas **N 9.105.353,02m** e **E 330.552,17m**; deste segue, com azimute de 269°44'33" por uma distância de 184,53m até o vértice **-P-0512**, de coordenadas **N 9.105.352,19m** e **E 330.367,63m**; deste segue, com azimute de 341°00'17" por uma distância de 116,17m até o vértice **-P-0513**, de coordenadas **N 9.105.462,03m** e **E 330.329,82m**; deste segue, com azimute de 258°56'33" por uma distância de 117,47m até o vértice **-P-0514**, de coordenadas **N 9.105.439,50m** e **E 330.214,53m**; deste segue, com azimute de 257°42'13" por uma distância de 19,42m até o vértice **-P-0515**, de coordenadas **N 9.105.435,36m** e **E 330.195,56m**; deste segue, com azimute de 293°07'08" por uma distância de 10,47m até o vértice **-P-0516**, de coordenadas **N 9.105.439,47m** e **E 330.185,93m**; deste segue, com azimute de 256°01'52" por uma distância de 24,44m até o vértice **-P-0517**, de coordenadas **N 9.105.433,57m** e **E 330.162,21m**; deste segue, com azimute de 255°18'47" por uma distância de 108,43m até o vértice **-P-0518**, de coordenadas **N 9.105.406,08m** e **E 330.057,32m**; deste segue, com azimute de 265°01'53" por uma distância de 44,09m até o vértice **-P-0519**, de coordenadas **N 9.105.402,26m** e **E 330.013,40m**; deste segue, com azimute de 51°27'26" por uma distância de 5,45m até o vértice **-P-0520**, de coordenadas **N 9.105.405,66m** e **E 330.017,67m**; deste segue, com azimute de 38°09'23" por uma distância de 13,96m até o vértice **-P-0521**, de coordenadas **N 9.105.416,63m** e **E 330.026,29m**; deste segue, com azimute de 24°51'36" por uma distância de 13,26m até o vértice **-P-0522**, de coordenadas **N 9.105.428,67m** e **E 330.031,86m**; deste segue, com azimute de 12°17'53" por uma distância de 10,67m até o vértice **-P-0523**, de coordenadas **N 9.105.439,09m** e **E 330.034,14m**; deste segue, com azimute de 357°05'18" por uma distância de 10,28m até o vértice **-P-0524**, de coordenadas **N 9.105.449,36m** e **E 330.033,61m**; deste segue, com azimute de 354°08'11" por uma distância de 8,43m até o vértice **-P-0525**, de coordenadas **N 9.105.457,74m** e **E 330.032,75m**; deste segue, com azimute de 346°43'19" por uma distância de 14,17m até o vértice **-P-0526**, de coordenadas **N 9.105.471,53m** e **E 330.029,50m**; deste segue, com azimute de 339°41'36" por uma distância de 25,49m até o vértice **-P-0527**, de coordenadas **N 9.105.495,44m** e **E 330.020,65m**; deste segue, com azimute de 340°26'59" por uma distância de 108,86m até o vértice **-P-0528**, de coordenadas **N 9.105.598,03m** e **E 329.984,22m**; deste segue, com azimute de 65°37'57" por uma distância de 6,65m até o vértice **-P-0529**, de coordenadas **N 9.105.600,77m** e **E 329.990,28m**; deste segue, com azimute de 53°32'45" por uma distância de 2,02m até o vértice **-P-0530**, de coordenadas **N 9.105.601,97m** e **E 329.991,90m**; deste segue, com azimute de 71°29'05" por uma distância de 30,71m até o vértice **-P-0531**, de coordenadas **N 9.105.611,72m** e **E 330.021,02m**; deste segue, com azimute de 83°50'37"

por uma distância de 22,89m até o vértice **-P-0532**, de coordenadas **N 9.105.614,18m** e **E 330.043,78m**; deste segue, com azimute de 83°13'49" por uma distância de 72,80m até o vértice **-P-0533**, de coordenadas **N 9.105.622,76m** e **E 330.116,07m**; deste segue, com azimute de 73°25'25" por uma distância de 34,76m até o vértice **-P-0534**, de coordenadas **N 9.105.632,68m** e **E 330.149,38m**; deste segue, com azimute 72°44'37" por uma distância de 66,16m até o vértice **-P-0452**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.733,23 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: X Valeria Costa Soares de Sousa

CESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS 1. Idalmira Damasceno Neves
NOME:
CPF Nº: 062-920 054-88
ENDEREÇO: Santa Filomena - PE.

2. Maricide J. de Castro Ribeiro
NOME:
CPF Nº: 035.003 384-36
ENDEREÇO: Santa Filomena. PE.

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial descritivo. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

M E M O R I A L D E S C R I T I V O (UTM) – MD_ÁREA10

Proprietária: NAELIA COSTA SOARES DE SOUZA

CPF: 033.348.454-19

Imóvel: ÁREA 10 CAR PE-2612554-C0B5CEDE07434D4999567893F9C5028B

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 9,4142

Perímetro (m): 1.733,23

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0452**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.652,30m** e **E 330.212,56m**; deste segue, com azimute de 129°17'46" por uma distância de 3,13m até o vértice **-P-0453**, de coordenadas **N 9.105.650,32m** e **E 330.214,98m**; deste segue, com azimute de 88°36'54" por uma distância de 4,67m até o vértice **-P-0454**, de coordenadas **N 9.105.650,43m** e **E**

330.219,65m; deste segue, com azimute de 90°46'45" por uma distância de 8,79m até o vértice **-P-0455**, de coordenadas **N 9.105.650,31m** e **E 330.228,45m**; deste segue, com azimute de 94°17'48" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0456**, de coordenadas **N 9.105.649,41m** e **E 330.240,41m**; deste segue, com azimute de 98°15'12" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0457**, de coordenadas **N 9.105.648,55m** e **E 330.246,35m**; deste segue, com azimute de 101°46'00" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0458**, de coordenadas **N 9.105.646,92m** e **E 330.254,18m**; deste segue, com azimute de 105°46'55" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0459**, de coordenadas **N 9.105.644,75m** e **E 330.261,87m**; deste segue, com azimute de 109°47'50" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0460**, de coordenadas **N 9.105.642,04m** e **E 330.269,40m**; deste segue, com azimute de 112°48'31" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0461**, de coordenadas **N 9.105.640,49m** e **E 330.273,09m**; deste segue, com azimute de 114°48'59" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0462**, de coordenadas **N 9.105.638,81m** e **E 330.276,72m**; deste segue, com azimute de 116°49'26" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0463**, de coordenadas **N 9.105.637,00m** e **E 330.280,29m**; deste segue, com azimute de 118°49'54" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0464**, de coordenadas **N 9.105.635,07m** e **E 330.283,79m**; deste segue, com azimute de 121°20'28" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0465**, de coordenadas **N 9.105.631,95m** e **E 330.288,91m**; deste segue, com azimute de 124°21'09" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0466**, de coordenadas **N 9.105.628,57m** e **E 330.293,87m**; deste segue, com azimute de 126°51'44" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0467**, de coordenadas **N 9.105.626,17m** e **E 330.297,07m**; deste segue, com azimute de 130°22'32" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0468**, de coordenadas **N 9.105.619,69m** e **E 330.304,68m**; deste segue, com azimute de 134°23'27" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0469**, de coordenadas **N 9.105.615,50m** e **E 330.308,97m**; deste segue, com azimute de 137°35'26" por uma distância de 6,79m até o vértice **-P-0470**, de coordenadas **N 9.105.610,48m** e **E 330.313,55m**; deste segue, com azimute de 141°06'55" por uma distância de 9,21m até o vértice **-P-0471**, de coordenadas **N 9.105.603,32m** e **E 330.319,33m**; deste segue, com azimute de 143°51'58" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0472**, de coordenadas **N 9.105.600,09m** e **E 330.321,69m**; deste segue, com azimute de 145°56'55" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0473**, de coordenadas **N 9.105.595,12m** e **E 330.325,05m**; deste segue, com azimute de 148°01'51" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0474**, de coordenadas **N 9.105.591,72m** e **E 330.327,17m**; deste segue, com azimute de 150°06'48" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0475**, de coordenadas **N 9.105.586,52m** e **E 330.330,16m**; deste segue, com azimute de 152°11'44" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0476**, de coordenadas **N**

9.105.582,98m e **E 330.332,02m**; deste segue, com azimute de 153°51'41" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0477**, de coordenadas **N 9.105.579,39m** e **E 330.333,78m**; deste segue, com azimute de 157°11'35" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0478**, de coordenadas **N 9.105.568,33m** e **E 330.338,43m**; deste segue, com azimute de 162°11'33" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0479**, de coordenadas **N 9.105.556,91m** e **E 330.342,10m**; deste segue, com azimute de 167°37'27" por uma distância de 11,99m até o vértice **-P-0480**, de coordenadas **N 9.105.545,20m** e **E 330.344,67m**; deste segue, com azimute de 172°25'40" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0481**, de coordenadas **N 9.105.537,27m** e **E 330.345,73m**; deste segue, com azimute de 176°45'03" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0482**, de coordenadas **N 9.105.527,29m** e **E 330.346,29m**; deste segue, com azimute de 181°04'27" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0483**, de coordenadas **N 9.105.519,29m** e **E 330.346,14m**; deste segue, com azimute de 186°14'13" por uma distância de 13,49m até o vértice **-P-0484**, de coordenadas **N 9.105.505,88m** e **E 330.344,68m**; deste segue, com azimute de 143°20'06" por uma distância de 2,20m até o vértice **-P-0485**, de coordenadas **N 9.105.504,12m** e **E 330.345,99m**; deste segue, com azimute de 110°06'40" por uma distância de 20,34m até o vértice **-P-0486**, de coordenadas **N 9.105.497,12m** e **E 330.365,09m**; deste segue, com azimute de 107°17'18" por uma distância de 7,97m até o vértice **-P-0487**, de coordenadas **N 9.105.494,76m** e **E 330.372,69m**; deste segue, com azimute de 105°21'50" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0488**, de coordenadas **N 9.105.492,64m** e **E 330.380,41m**; deste segue, com azimute de 105°28'24" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0489**, de coordenadas **N 9.105.490,50m** e **E 330.388,12m**; deste segue, com azimute de 106°33'42" por uma distância de 26,00m até o vértice **-P-0490**, de coordenadas **N 9.105.483,09m** e **E 330.413,04m**; deste segue, com azimute de 109°02'00" por uma distância de 11,05m até o vértice **-P-0491**, de coordenadas **N 9.105.479,49m** e **E 330.423,48m**; deste segue, com azimute de 112°54'20" por uma distância de 8,95m até o vértice **-P-0492**, de coordenadas **N 9.105.476,01m** e **E 330.431,73m**; deste segue, com azimute de 116°48'05" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0493**, de coordenadas **N 9.105.473,30m** e **E 330.437,08m**; deste segue, com azimute de 120°38'12" por uma distância de 8,72m até o vértice **-P-0494**, de coordenadas **N 9.105.468,86m** e **E 330.444,58m**; deste segue, com azimute de 23°21'09" por uma distância de 9,28m até o vértice **-P-0495**, de coordenadas **N 9.105.477,38m** e **E 330.448,26m**; deste segue, com azimute de 27°56'31" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0496**, de coordenadas **N 9.105.484,44m** e **E 330.452,01m**; deste segue, com azimute de 31°07'45" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0497**, de coordenadas **N 9.105.487,87m** e **E 330.454,07m**; deste segue, com azimute de 34°18'59" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0498**, de coordenadas **N**

9.105.494,47m e **E 330.458,58m**; deste segue, com azimute de 38°02'05" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0499**, de coordenadas **N 9.105.499,20m** e **E 330.462,28m**; deste segue, com azimute de 41°13'19" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0500**, de coordenadas **N 9.105.503,71m** e **E 330.466,23m**; deste segue, com azimute de 44°56'26" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0501**, de coordenadas **N 9.105.509,37m** e **E 330.471,88m**; deste segue, com azimute de 49°43'17" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0502**, de coordenadas **N 9.105.515,83m** e **E 330.479,51m**; deste segue, com azimute de 54°12'07" por uma distância de 6,86m até o vértice **-P-0503**, de coordenadas **N 9.105.519,85m** e **E 330.485,07m**; deste segue, com azimute de 57°26'42" por uma distância de 5,22m até o vértice **-P-0504**, de coordenadas **N 9.105.522,65m** e **E 330.489,47m**; deste segue, com azimute de 47°54'13" por uma distância de 9,92m até o vértice **-P-0505**, de coordenadas **N 9.105.529,30m** e **E 330.496,83m**; deste segue, com azimute de 52°51'57" por uma distância de 11,48m até o vértice **-P-0506**, de coordenadas **N 9.105.536,23m** e **E 330.505,98m**; deste segue, com azimute de 58°03'18" por uma distância de 20,73m até o vértice **-P-0507**, de coordenadas **N 9.105.547,20m** e **E 330.523,57m**; deste segue, com azimute de 62°58'03" por uma distância de 13,73m até o vértice **-P-0508**, de coordenadas **N 9.105.553,44m** e **E 330.535,80m**; deste segue, com azimute de 182°22'49" por uma distância de 5,62m até o vértice **-P-0509**, de coordenadas **N 9.105.547,82m** e **E 330.535,57m**; deste segue, com azimute de 175°12'38" por uma distância de 102,09m até o vértice **-P-0510**, de coordenadas **N 9.105.446,09m** e **E 330.544,09m**; deste segue, com azimute de 175°02'32" por uma distância de 93,42m até o vértice **-P-0511**, de coordenadas **N 9.105.353,02m** e **E 330.552,17m**; deste segue, com azimute de 269°44'33" por uma distância de 184,53m até o vértice **-P-0512**, de coordenadas **N 9.105.352,19m** e **E 330.367,63m**; deste segue, com azimute de 341°00'17" por uma distância de 116,17m até o vértice **-P-0513**, de coordenadas **N 9.105.462,03m** e **E 330.329,82m**; deste segue, com azimute de 258°56'33" por uma distância de 117,47m até o vértice **-P-0514**, de coordenadas **N 9.105.439,50m** e **E 330.214,53m**; deste segue, com azimute de 257°42'13" por uma distância de 19,42m até o vértice **-P-0515**, de coordenadas **N 9.105.435,36m** e **E 330.195,56m**; deste segue, com azimute de 293°07'08" por uma distância de 10,47m até o vértice **-P-0516**, de coordenadas **N 9.105.439,47m** e **E 330.185,93m**; deste segue, com azimute de 256°01'52" por uma distância de 24,44m até o vértice **-P-0517**, de coordenadas **N 9.105.433,57m** e **E 330.162,21m**; deste segue, com azimute de 255°18'47" por uma distância de 108,43m até o vértice **-P-0518**, de coordenadas **N 9.105.406,08m** e **E 330.057,32m**; deste segue, com azimute de 265°01'53" por uma distância de 44,09m até o vértice **-P-0519**, de coordenadas **N 9.105.402,26m** e **E 330.013,40m**; deste segue, com azimute de 51°27'26" por uma distância de 5,45m até o vértice **-P-0520**, de coordenadas **N 9.105.405,66m** e **E 330.017,67m**; deste segue, com azimute de 38°09'23" por uma distância de 13,96m até o vértice **-P-0521**, de coordenadas **N 9.105.416,63m** e **E 330.026,29m**; deste

segue, com azimute de 24°51'36" por uma distância de 13,26m até o vértice **-P-0522**, de coordenadas **N 9.105.428,67m** e **E 330.031,86m**; deste segue, com azimute de 12°17'53" por uma distância de 10,67m até o vértice **-P-0523**, de coordenadas **N 9.105.439,09m** e **E 330.034,14m**; deste segue, com azimute de 357°05'18" por uma distância de 10,28m até o vértice **-P-0524**, de coordenadas **N 9.105.449,36m** e **E 330.033,61m**; deste segue, com azimute de 354°08'11" por uma distância de 8,43m até o vértice **-P-0525**, de coordenadas **N 9.105.457,74m** e **E 330.032,75m**; deste segue, com azimute de 346°43'19" por uma distância de 14,17m até o vértice **-P-0526**, de coordenadas **N 9.105.471,53m** e **E 330.029,50m**; deste segue, com azimute de 339°41'36" por uma distância de 25,49m até o vértice **-P-0527**, de coordenadas **N 9.105.495,44m** e **E 330.020,65m**; deste segue, com azimute de 340°26'59" por uma distância de 108,86m até o vértice **-P-0528**, de coordenadas **N 9.105.598,03m** e **E 329.984,22m**; deste segue, com azimute de 65°37'57" por uma distância de 6,65m até o vértice **-P-0529**, de coordenadas **N 9.105.600,77m** e **E 329.990,28m**; deste segue, com azimute de 53°32'45" por uma distância de 2,02m até o vértice **-P-0530**, de coordenadas **N 9.105.601,97m** e **E 329.991,90m**; deste segue, com azimute de 71°29'05" por uma distância de 30,71m até o vértice **-P-0531**, de coordenadas **N 9.105.611,72m** e **E 330.021,02m**; deste segue, com azimute de 83°50'37" por uma distância de 22,89m até o vértice **-P-0532**, de coordenadas **N 9.105.614,18m** e **E 330.043,78m**; deste segue, com azimute de 83°13'49" por uma distância de 72,80m até o vértice **-P-0533**, de coordenadas **N 9.105.622,76m** e **E 330.116,07m**; deste segue, com azimute de 73°25'25" por uma distância de 34,76m até o vértice **-P-0534**, de coordenadas **N 9.105.632,68m** e **E 330.149,38m**; deste segue, com azimute 72°44'37" por uma distância de 66,16m até o vértice **-P-0452**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.733,23 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 16:58:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE
Gildejanio Coelho Melo
Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

PROPRIETÁRIA
NAELIA COSTA SOARES DE SOUZA
CPF: 033.348.454-19

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**
Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**
Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**
Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SITIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**
Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**
Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**
Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.
A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-C0B5.CEDE.0743.4D49.9956.7893.F9C5.028B	Data de Cadastro: 23/05/2017 12:48:32

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SÍTIO SÃO JOAQUIM		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'20,93" S	Longitude: 40°32'24,86" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 11,6879		Módulos Fiscais: 0,1670
Código do Protocolo: PE-2612554-4C79.2578.57A4.CE8C.5034.4A10.667E.F731		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-C0B5.CEDE.0743.4D49.9956.7893.F9C5.028B	Data de Cadastro: 23/05/2017 12:48:32

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não foi detectada diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade ou posse e a área do imóvel identificada em representação gráfica.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 033.348.454-19	Nome: NAELIA COSTA SOARES DE SOUZA

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

Imóvel		Imóvel	
Área Total do Imóvel	11,6879	Área Consolidada	11,6879
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	0,0000
Área Líquida do Imóvel	11,6879	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	0,0000
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Jose Gomes De Souza;**
- Nacionalidade: Brasileira;
- Profissão: Agricultor, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°: 402.401.934-15.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1. Trata-se de uma parcela de terras com área de **14,5905 ha** (quatorze hectares, cinquenta e nove ares e cinco centiares) e perímetro de **2.745,72 m**, a ser desmembrada do imóvel rural localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE, identificado tecnicamente como **ÁREA 11**, possuindo registro no **CAR sob o número PE-2612554-DEE7628984B541ECAF1023E115D5F2B8**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0535**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.451,09m** e **E 329.824,19m**; deste segue, com azimute de 139°08'02" por uma distância de 4,90m até o vértice **-P-0536**, de coordenadas **N 9.105.447,38m** e **E 329.827,40m**; deste segue, com azimute de 143°54'06" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0537**, de coordenadas **N 9.105.439,30m** e **E 329.833,29m**; deste segue, com azimute de 148°28'55" por uma distância de 8,96m até o vértice **-P-0538**, de coordenadas **N 9.105.431,66m** e **E 329.837,97m**; deste segue, com azimute de 152°51'55" por uma distância de 9,04m até o vértice **-P-0539**, de coordenadas **N 9.105.423,62m** e **E 329.842,09m**; deste segue, com azimute de 157°02'52" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0540**, de coordenadas **N 9.105.416,26m** e **E 329.845,21m**; deste segue, com azimute de 159°59'36" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0541**, de coordenadas **N 9.105.412,50m** e **E 329.846,58m**; deste segue, com azimute de 162°26'53" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0542**, de coordenadas **N 9.105.406,78m** e **E 329.848,39m**; deste segue, com azimute de 166°11'14" por uma distância de 9,23m até o vértice **-P-0543**, de coordenadas **N 9.105.397,82m** e **E 329.850,59m**; deste segue, com azimute de 170°24'50" por uma distância de 8,77m até o vértice **-P-0544**, de coordenadas **N 9.105.389,17m** e **E 329.852,05m**; deste segue, com azimute de 173°05'46" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0545**, de coordenadas **N 9.105.385,20m** e **E 329.852,54m**; deste segue, com azimute de 176°01'08" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0546**, de coordenadas **N 9.105.375,23m** e **E 329.853,23m**; deste segue, com azimute de 180°00'00" por uma distância de 7,54m até o vértice **-P-0547**, de coordenadas **N 9.105.367,69m** e **E 329.853,23m**; deste segue, com azimute de 183°31'30" por uma distância de 12,46m até o vértice **-P-0548**, de coordenadas **N 9.105.355,26m** e **E 329.852,46m**; deste segue, com azimute de 187°42'42" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0549**, de coordenadas **N 9.105.347,33m** e **E 329.851,39m**; deste segue, com azimute de 191°03'13" por uma distância de 8,88m até o vértice **-P-0550**, de coordenadas **N**

9.105.338,61m e **E 329.849,69m**; deste segue, com azimute de 122°23'27" por uma distância de 17,10m até o vértice **-P-0551**, de coordenadas **N 9.105.329,45m** e **E 329.864,13m**; deste segue, com azimute de 129°02'14" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0552**, de coordenadas **N 9.105.323,16m** e **E 329.871,89m**; deste segue, com azimute de 135°01'03" por uma distância de 13,99m até o vértice **-P-0553**, de coordenadas **N 9.105.313,26m** e **E 329.881,78m**; deste segue, com azimute de 142°17'46" por uma distância de 21,99m até o vértice **-P-0554**, de coordenadas **N 9.105.295,86m** e **E 329.895,23m**; deste segue, com azimute de 143°34'30" por uma distância de 13,50m até o vértice **-P-0555**, de coordenadas **N 9.105.285,00m** e **E 329.903,25m**; deste segue, com azimute de 143°39'32" por uma distância de 1,69m até o vértice **-P-0556**, de coordenadas **N 9.105.283,63m** e **E 329.904,25m**; deste segue, com azimute de 114°53'38" por uma distância de 3,15m até o vértice **-P-0557**, de coordenadas **N 9.105.282,31m** e **E 329.907,11m**; deste segue, com azimute de 86°27'03" por uma distância de 5,66m até o vértice **-P-0558**, de coordenadas **N 9.105.282,66m** e **E 329.912,75m**; deste segue, com azimute de 90°00'00" por uma distância de 5,18m até o vértice **-P-0559**, de coordenadas **N 9.105.282,66m** e **E 329.917,93m**; deste segue, com azimute de 90°00'00" por uma distância de 6,33m até o vértice **-P-0560**, de coordenadas **N 9.105.282,66m** e **E 329.924,26m**; deste segue, com azimute de 93°57'29" por uma distância de 4,49m até o vértice **-P-0561**, de coordenadas **N 9.105.282,35m** e **E 329.928,74m**; deste segue, com azimute de 96°42'00" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0562**, de coordenadas **N 9.105.281,65m** e **E 329.934,70m**; deste segue, com azimute de 100°57'22" por uma distância de 9,55m até o vértice **-P-0563**, de coordenadas **N 9.105.279,83m** e **E 329.944,07m**; deste segue, com azimute de 105°58'37" por uma distância de 7,78m até o vértice **-P-0564**, de coordenadas **N 9.105.277,69m** e **E 329.951,55m**; deste segue, com azimute de 106°58'23" por uma distância de 4,57m até o vértice **-P-0565**, de coordenadas **N 9.105.276,36m** e **E 329.955,93m**; deste segue, com azimute de 48°17'21" por uma distância de 28,60m até o vértice **-P-0566**, de coordenadas **N 9.105.295,39m** e **E 329.977,28m**; deste segue, com azimute de 22°01'43" por uma distância de 86,30m até o vértice **-P-0567**, de coordenadas **N 9.105.375,39m** e **E 330.009,65m**; deste segue, com azimute de 7°56'58" por uma distância de 27,13m até o vértice **-P-0568**, de coordenadas **N 9.105.402,26m** e **E 330.013,40m**; deste segue, com azimute de 85°01'53" por uma distância de 44,09m até o vértice **-P-0569**, de coordenadas **N 9.105.406,08m** e **E 330.057,32m**; deste segue, com azimute de 75°18'47" por uma distância de 108,43m até o vértice **-P-0570**, de coordenadas **N 9.105.433,57m** e **E 330.162,21m**; deste segue, com azimute de 76°01'52" por uma distância de 24,44m até o vértice **-P-0571**, de coordenadas **N 9.105.439,47m** e **E 330.185,93m**; deste segue, com azimute de 113°07'08" por uma distância de 10,47m até o vértice **-P-0572**, de coordenadas **N 9.105.435,36m** e **E 330.195,56m**; deste segue, com azimute de 143°30'01" por uma distância de 153,34m até o vértice **-P-0573**, de coordenadas **N 9.105.312,09m** e **E 330.286,77m**; deste segue, com azimute de 238°25'43" por uma distância de 139,10m até o vértice **-P-0574**, de coordenadas **N 9.105.239,27m** e **E 330.168,26m**; deste segue, com azimute de 257°13'42" por uma distância de 25,18m até o vértice **-P-0575**, de coordenadas **N 9.105.233,70m** e **E 330.143,70m**; deste segue, com azimute de 257°24'01" por uma distância de 65,92m até o vértice **-P-0576**, de coordenadas **N 9.105.219,32m** e **E 330.079,37m**; deste segue, com azimute de 222°39'35" por uma distância de 179,21m até o vértice **-P-0577**, de coordenadas **N 9.105.087,53m** e **E 329.957,93m**; deste segue, com azimute de 169°29'47" por uma distância de 43,23m até o vértice **-P-0578**, de coordenadas **N 9.105.045,02m** e **E 329.965,81m**; deste segue, com azimute de 162°26'24" por uma distância de 89,91m até o vértice **-P-0579**, de coordenadas **N 9.104.959,30m** e **E 329.992,94m**; deste segue, com azimute de 197°38'22" por uma distância de 73,01m até o vértice **-P-0580**, de coordenadas **N 9.104.889,72m** e **E 329.970,82m**; deste segue, com azimute de 232°58'43" por uma distância de 65,92m até o vértice **-P-0581**, de coordenadas **N 9.104.850,02m** e **E 329.918,18m**; deste segue, com azimute de 228°45'08" por uma distância de 68,67m até o vértice **-P-0582**, de coordenadas **N 9.104.804,75m** e **E 329.866,55m**; deste segue, com azimute de 246°32'56" por uma distância de

60,54m até o vértice **-P-0583**, de coordenadas **N 9.104.780,66m** e **E 329.811,01m**; deste segue, com azimute de 202°37'21" por uma distância de 22,95m até o vértice **-P-0584**, de coordenadas **N 9.104.759,48m** e **E 329.802,19m**; deste segue, com azimute de 263°13'37" por uma distância de 142,39m até o vértice **-P-0585**, de coordenadas **N 9.104.742,68m** e **E 329.660,79m**; deste segue, com azimute de 346°09'13" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0586**, de coordenadas **N 9.104.748,51m** e **E 329.659,36m**; deste segue, com azimute de 349°25'36" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0587**, de coordenadas **N 9.104.754,41m** e **E 329.658,26m**; deste segue, com azimute de 352°09'15" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0588**, de coordenadas **N 9.104.758,37m** e **E 329.657,71m**; deste segue, com azimute de 354°20'10" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0589**, de coordenadas **N 9.104.762,35m** e **E 329.657,32m**; deste segue, com azimute de 356°31'06" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0590**, de coordenadas **N 9.104.766,34m** e **E 329.657,07m**; deste segue, com azimute de 360°00'00" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0591**, de coordenadas **N 9.104.770,34m** e **E 329.657,07m**; deste segue, com azimute de 1°19'25" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0592**, de coordenadas **N 9.104.778,33m** e **E 329.657,26m**; deste segue, com azimute de 6°20'15" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0593**, de coordenadas **N 9.104.786,28m** e **E 329.658,14m**; deste segue, com azimute de 10°09'22" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0594**, de coordenadas **N 9.104.792,19m** e **E 329.659,20m**; deste segue, com azimute de 14°31'12" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0595**, de coordenadas **N 9.104.801,86m** e **E 329.661,71m**; deste segue, com azimute de 20°07'46" por uma distância de 9,14m até o vértice **-P-0596**, de coordenadas **N 9.104.810,44m** e **E 329.664,85m**; deste segue, com azimute de 40°51'25" por uma distância de 18,23m até o vértice **-P-0597**, de coordenadas **N 9.104.824,23m** e **E 329.676,78m**; deste segue, com azimute de 45°34'20" por uma distância de 16,38m até o vértice **-P-0598**, de coordenadas **N 9.104.835,70m** e **E 329.688,48m**; deste segue, com azimute de 53°04'46" por uma distância de 24,80m até o vértice **-P-0599**, de coordenadas **N 9.104.850,60m** e **E 329.708,30m**; deste segue, com azimute de 360°00'00" por uma distância de 10,38m até o vértice **-P-0600**, de coordenadas **N 9.104.860,98m** e **E 329.708,30m**; deste segue, com azimute de 62°14'56" por uma distância de 11,01m até o vértice **-P-0601**, de coordenadas **N 9.104.866,11m** e **E 329.718,05m**; deste segue, com azimute de 67°26'03" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0602**, de coordenadas **N 9.104.869,18m** e **E 329.725,43m**; deste segue, com azimute de 71°15'10" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0603**, de coordenadas **N 9.104.871,11m** e **E 329.731,11m**; deste segue, com azimute de 74°23'12" por uma distância de 5,49m até o vértice **-P-0604**, de coordenadas **N 9.104.872,58m** e **E 329.736,40m**; deste segue, com azimute de 20°02'36" por uma distância de 6,51m até o vértice **-P-0605**, de coordenadas **N 9.104.878,70m** e **E 329.738,63m**; deste segue, com azimute de 22°29'22" por uma distância de 16,00m até o vértice **-P-0606**, de coordenadas **N 9.104.893,48m** e **E 329.744,75m**; deste segue, com azimute de 25°01'14" por uma distância de 7,03m até o vértice **-P-0607**, de coordenadas **N 9.104.899,85m** e **E 329.747,72m**; deste segue, com azimute de 306°26'58" por uma distância de 4,97m até o vértice **-P-0608**, de coordenadas **N 9.104.902,80m** e **E 329.743,73m**; deste segue, com azimute de 297°44'40" por uma distância de 9,99m até o vértice **-P-0609**, de coordenadas **N 9.104.907,45m** e **E 329.734,88m**; deste segue, com azimute de 299°11'21" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0610**, de coordenadas **N 9.104.913,30m** e **E 329.724,41m**; deste segue, com azimute de 302°21'40" por uma distância de 8,95m até o vértice **-P-0611**, de coordenadas **N 9.104.918,09m** e **E 329.716,85m**; deste segue, com azimute de 7°37'54" por uma distância de 77,60m até o vértice **-P-0612**, de coordenadas **N 9.104.995,00m** e **E 329.727,16m**; deste segue, com azimute de 64°29'34" por uma distância de 85,23m até o vértice **-P-0613**, de coordenadas **N 9.105.031,70m** e **E 329.804,08m**; deste segue, com azimute de 69°10'20" por uma distância de 119,23m até o vértice **-P-0614**, de coordenadas **N 9.105.074,10m** e **E 329.915,52m**; deste segue, com azimute de 11°31'43" por uma distância de 41,32m até o vértice **-P-0615**, de coordenadas **N 9.105.114,58m** e **E 329.923,78m**; deste segue, com azimute de 15°12'16" por uma

distância de 86,87m até o vértice **-P-0616**, de coordenadas **N 9.105.198,42m** e **E 329.946,56m**; deste segue, com azimute de 295°55'10" por uma distância de 216,38m até o vértice **-P-0617**, de coordenadas **N 9.105.293,00m** e **E 329.751,94m**; deste segue, com azimute de 28°08'25" por uma distância de 122,93m até o vértice **-P-0618**, de coordenadas **N 9.105.401,40m** e **E 329.809,92m**; deste segue, com azimute 16°01'22" por uma distância de 51,69m até o vértice **-P-0535**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 2.745,72 m.
Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas

do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: X José Gonçalves Souza

CESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS 1. Aldemir Damasceno Neves
NOME:
CPF Nº: 062.920.254-88
ENDEREÇO: Santa Filomena - PE.

2. Karlide S de Castro Ribeiro
NOME:
CPF Nº: 035.003.184-36
ENDEREÇO: Santa Filomena - PE

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial descritivo. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

M E M O R I A L D E S C R I T I V O (UTM) – MD_ÁREA11

Proprietário: JOSE GOMES DE SOUZA

CPF: 402.401.934-15

Imóvel: ÁREA 11 CAR PE-2612554-DEE7628984B541ECAF1023E115D5F2B8

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 14,5905

Perímetro (m): 2.745,72

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0535**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.451,09m** e **E 329.824,19m**; deste segue, com azimute de 139°08'02" por uma distância de 4,90m até o vértice **-P-0536**, de coordenadas **N 9.105.447,38m** e **E 329.827,40m**; deste segue, com azimute de 143°54'06" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0537**, de coordenadas **N**

9.105.439,30m e **E 329.833,29m**; deste segue, com azimute de 148°28'55" por uma distância de 8,96m até o vértice **-P-0538**, de coordenadas **N 9.105.431,66m** e **E 329.837,97m**; deste segue, com azimute de 152°51'55" por uma distância de 9,04m até o vértice **-P-0539**, de coordenadas **N 9.105.423,62m** e **E 329.842,09m**; deste segue, com azimute de 157°02'52" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0540**, de coordenadas **N 9.105.416,26m** e **E 329.845,21m**; deste segue, com azimute de 159°59'36" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0541**, de coordenadas **N 9.105.412,50m** e **E 329.846,58m**; deste segue, com azimute de 162°26'53" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0542**, de coordenadas **N 9.105.406,78m** e **E 329.848,39m**; deste segue, com azimute de 166°11'14" por uma distância de 9,23m até o vértice **-P-0543**, de coordenadas **N 9.105.397,82m** e **E 329.850,59m**; deste segue, com azimute de 170°24'50" por uma distância de 8,77m até o vértice **-P-0544**, de coordenadas **N 9.105.389,17m** e **E 329.852,05m**; deste segue, com azimute de 173°05'46" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0545**, de coordenadas **N 9.105.385,20m** e **E 329.852,54m**; deste segue, com azimute de 176°01'08" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0546**, de coordenadas **N 9.105.375,23m** e **E 329.853,23m**; deste segue, com azimute de 180°00'00" por uma distância de 7,54m até o vértice **-P-0547**, de coordenadas **N 9.105.367,69m** e **E 329.853,23m**; deste segue, com azimute de 183°31'30" por uma distância de 12,46m até o vértice **-P-0548**, de coordenadas **N 9.105.355,26m** e **E 329.852,46m**; deste segue, com azimute de 187°42'42" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0549**, de coordenadas **N 9.105.347,33m** e **E 329.851,39m**; deste segue, com azimute de 191°03'13" por uma distância de 8,88m até o vértice **-P-0550**, de coordenadas **N 9.105.338,61m** e **E 329.849,69m**; deste segue, com azimute de 122°23'27" por uma distância de 17,10m até o vértice **-P-0551**, de coordenadas **N 9.105.329,45m** e **E 329.864,13m**; deste segue, com azimute de 129°02'14" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0552**, de coordenadas **N 9.105.323,16m** e **E 329.871,89m**; deste segue, com azimute de 135°01'03" por uma distância de 13,99m até o vértice **-P-0553**, de coordenadas **N 9.105.313,26m** e **E 329.881,78m**; deste segue, com azimute de 142°17'46" por uma distância de 21,99m até o vértice **-P-0554**, de coordenadas **N 9.105.295,86m** e **E 329.895,23m**; deste segue, com azimute de 143°34'30" por uma distância de 13,50m até o vértice **-P-0555**, de coordenadas **N 9.105.285,00m** e **E 329.903,25m**; deste segue, com azimute de 143°39'32" por uma distância de 1,69m até o vértice **-P-0556**, de coordenadas **N 9.105.283,63m** e **E 329.904,25m**; deste segue, com azimute de 114°53'38" por uma distância de 3,15m até o vértice **-P-0557**, de coordenadas **N 9.105.282,31m** e **E 329.907,11m**; deste segue, com azimute de 86°27'03" por uma distância de 5,66m até o vértice **-P-0558**, de coordenadas **N 9.105.282,66m** e **E 329.912,75m**; deste segue, com azimute de 90°00'00" por uma distância de 5,18m

até o vértice **-P-0559**, de coordenadas **N 9.105.282,66m** e **E 329.917,93m**; deste segue, com azimute de 90°00'00" por uma distância de 6,33m até o vértice **-P-0560**, de coordenadas **N 9.105.282,66m** e **E 329.924,26m**; deste segue, com azimute de 93°57'29" por uma distância de 4,49m até o vértice **-P-0561**, de coordenadas **N 9.105.282,35m** e **E 329.928,74m**; deste segue, com azimute de 96°42'00" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0562**, de coordenadas **N 9.105.281,65m** e **E 329.934,70m**; deste segue, com azimute de 100°57'22" por uma distância de 9,55m até o vértice **-P-0563**, de coordenadas **N 9.105.279,83m** e **E 329.944,07m**; deste segue, com azimute de 105°58'37" por uma distância de 7,78m até o vértice **-P-0564**, de coordenadas **N 9.105.277,69m** e **E 329.951,55m**; deste segue, com azimute de 106°58'23" por uma distância de 4,57m até o vértice **-P-0565**, de coordenadas **N 9.105.276,36m** e **E 329.955,93m**; deste segue, com azimute de 48°17'21" por uma distância de 28,60m até o vértice **-P-0566**, de coordenadas **N 9.105.295,39m** e **E 329.977,28m**; deste segue, com azimute de 22°01'43" por uma distância de 86,30m até o vértice **-P-0567**, de coordenadas **N 9.105.375,39m** e **E 330.009,65m**; deste segue, com azimute de 7°56'58" por uma distância de 27,13m até o vértice **-P-0568**, de coordenadas **N 9.105.402,26m** e **E 330.013,40m**; deste segue, com azimute de 85°01'53" por uma distância de 44,09m até o vértice **-P-0569**, de coordenadas **N 9.105.406,08m** e **E 330.057,32m**; deste segue, com azimute de 75°18'47" por uma distância de 108,43m até o vértice **-P-0570**, de coordenadas **N 9.105.433,57m** e **E 330.162,21m**; deste segue, com azimute de 76°01'52" por uma distância de 24,44m até o vértice **-P-0571**, de coordenadas **N 9.105.439,47m** e **E 330.185,93m**; deste segue, com azimute de 113°07'08" por uma distância de 10,47m até o vértice **-P-0572**, de coordenadas **N 9.105.435,36m** e **E 330.195,56m**; deste segue, com azimute de 143°30'01" por uma distância de 153,34m até o vértice **-P-0573**, de coordenadas **N 9.105.312,09m** e **E 330.286,77m**; deste segue, com azimute de 238°25'43" por uma distância de 139,10m até o vértice **-P-0574**, de coordenadas **N 9.105.239,27m** e **E 330.168,26m**; deste segue, com azimute de 257°13'42" por uma distância de 25,18m até o vértice **-P-0575**, de coordenadas **N 9.105.233,70m** e **E 330.143,70m**; deste segue, com azimute de 257°24'01" por uma distância de 65,92m até o vértice **-P-0576**, de coordenadas **N 9.105.219,32m** e **E 330.079,37m**; deste segue, com azimute de 222°39'35" por uma distância de 179,21m até o vértice **-P-0577**, de coordenadas **N 9.105.087,53m** e **E 329.957,93m**; deste segue, com azimute de 169°29'47" por uma distância de 43,23m até o vértice **-P-0578**, de coordenadas **N 9.105.045,02m** e **E 329.965,81m**; deste segue, com azimute de 162°26'24" por uma distância de 89,91m até o vértice **-P-0579**, de coordenadas **N 9.104.959,30m** e **E 329.992,94m**; deste segue, com azimute de 197°38'22" por uma distância de 73,01m até o vértice **-P-0580**, de coordenadas **N 9.104.889,72m** e **E 329.970,82m**; deste segue, com azimute de 232°58'43" por uma distância de 65,92m até o vértice **-P-0581**, de coordenadas **N 9.104.850,02m** e **E 329.918,18m**; deste segue, com azimute de 228°45'08" por

uma distância de 68,67m até o vértice **-P-0582**, de coordenadas **N 9.104.804,75m** e **E 329.866,55m**; deste segue, com azimute de 246°32'56" por uma distância de 60,54m até o vértice **-P-0583**, de coordenadas **N 9.104.780,66m** e **E 329.811,01m**; deste segue, com azimute de 202°37'21" por uma distância de 22,95m até o vértice **-P-0584**, de coordenadas **N 9.104.759,48m** e **E 329.802,19m**; deste segue, com azimute de 263°13'37" por uma distância de 142,39m até o vértice **-P-0585**, de coordenadas **N 9.104.742,68m** e **E 329.660,79m**; deste segue, com azimute de 346°09'13" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0586**, de coordenadas **N 9.104.748,51m** e **E 329.659,36m**; deste segue, com azimute de 349°25'36" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0587**, de coordenadas **N 9.104.754,41m** e **E 329.658,26m**; deste segue, com azimute de 352°09'15" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0588**, de coordenadas **N 9.104.758,37m** e **E 329.657,71m**; deste segue, com azimute de 354°20'10" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0589**, de coordenadas **N 9.104.762,35m** e **E 329.657,32m**; deste segue, com azimute de 356°31'06" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0590**, de coordenadas **N 9.104.766,34m** e **E 329.657,07m**; deste segue, com azimute de 360°00'00" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0591**, de coordenadas **N 9.104.770,34m** e **E 329.657,07m**; deste segue, com azimute de 1°19'25" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0592**, de coordenadas **N 9.104.778,33m** e **E 329.657,26m**; deste segue, com azimute de 6°20'15" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0593**, de coordenadas **N 9.104.786,28m** e **E 329.658,14m**; deste segue, com azimute de 10°09'22" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0594**, de coordenadas **N 9.104.792,19m** e **E 329.659,20m**; deste segue, com azimute de 14°31'12" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0595**, de coordenadas **N 9.104.801,86m** e **E 329.661,71m**; deste segue, com azimute de 20°07'46" por uma distância de 9,14m até o vértice **-P-0596**, de coordenadas **N 9.104.810,44m** e **E 329.664,85m**; deste segue, com azimute de 40°51'25" por uma distância de 18,23m até o vértice **-P-0597**, de coordenadas **N 9.104.824,23m** e **E 329.676,78m**; deste segue, com azimute de 45°34'20" por uma distância de 16,38m até o vértice **-P-0598**, de coordenadas **N 9.104.835,70m** e **E 329.688,48m**; deste segue, com azimute de 53°04'46" por uma distância de 24,80m até o vértice **-P-0599**, de coordenadas **N 9.104.850,60m** e **E 329.708,30m**; deste segue, com azimute de 360°00'00" por uma distância de 10,38m até o vértice **-P-0600**, de coordenadas **N 9.104.860,98m** e **E 329.708,30m**; deste segue, com azimute de 62°14'56" por uma distância de 11,01m até o vértice **-P-0601**, de coordenadas **N 9.104.866,11m** e **E 329.718,05m**; deste segue, com azimute de 67°26'03" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0602**, de coordenadas **N 9.104.869,18m** e **E 329.725,43m**; deste segue, com azimute de 71°15'10" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0603**, de coordenadas **N 9.104.871,11m** e **E 329.731,11m**; deste segue, com azimute de 74°23'12" por uma distância de 5,49m até o vértice **-P-0604**, de coordenadas **N 9.104.872,58m** e **E 329.736,40m**; deste segue, com azimute de 20°02'36" por uma

distância de 6,51m até o vértice **-P-0605**, de coordenadas **N 9.104.878,70m** e **E 329.738,63m**; deste segue, com azimute de 22°29'22" por uma distância de 16,00m até o vértice **-P-0606**, de coordenadas **N 9.104.893,48m** e **E 329.744,75m**; deste segue, com azimute de 25°01'14" por uma distância de 7,03m até o vértice **-P-0607**, de coordenadas **N 9.104.899,85m** e **E 329.747,72m**; deste segue, com azimute de 306°26'58" por uma distância de 4,97m até o vértice **-P-0608**, de coordenadas **N 9.104.902,80m** e **E 329.743,73m**; deste segue, com azimute de 297°44'40" por uma distância de 9,99m até o vértice **-P-0609**, de coordenadas **N 9.104.907,45m** e **E 329.734,88m**; deste segue, com azimute de 299°11'21" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-0610**, de coordenadas **N 9.104.913,30m** e **E 329.724,41m**; deste segue, com azimute de 302°21'40" por uma distância de 8,95m até o vértice **-P-0611**, de coordenadas **N 9.104.918,09m** e **E 329.716,85m**; deste segue, com azimute de 7°37'54" por uma distância de 77,60m até o vértice **-P-0612**, de coordenadas **N 9.104.995,00m** e **E 329.727,16m**; deste segue, com azimute de 64°29'34" por uma distância de 85,23m até o vértice **-P-0613**, de coordenadas **N 9.105.031,70m** e **E 329.804,08m**; deste segue, com azimute de 69°10'20" por uma distância de 119,23m até o vértice **-P-0614**, de coordenadas **N 9.105.074,10m** e **E 329.915,52m**; deste segue, com azimute de 11°31'43" por uma distância de 41,32m até o vértice **-P-0615**, de coordenadas **N 9.105.114,58m** e **E 329.923,78m**; deste segue, com azimute de 15°12'16" por uma distância de 86,87m até o vértice **-P-0616**, de coordenadas **N 9.105.198,42m** e **E 329.946,56m**; deste segue, com azimute de 295°55'10" por uma distância de 216,38m até o vértice **-P-0617**, de coordenadas **N 9.105.293,00m** e **E 329.751,94m**; deste segue, com azimute de 28°08'25" por uma distância de 122,93m até o vértice **-P-0618**, de coordenadas **N 9.105.401,40m** e **E 329.809,92m**; deste segue, com azimute 16°01'22" por uma distância de 51,69m até o vértice **-P-0535**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 2.745,72 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 17:03:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE
Gildejanio Coelho Melo
Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

PROPRIETÁRIO
JOSE GOMES DE SOUZA
CPF: 402.401.934-15

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA

Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**

Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**

Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**

País: **Brasil**

Telefone: Email:

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**

Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SÍTIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**

Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**

Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**

Finalidade: **Cadastral**

Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**

Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.

A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-DEE7.6289.84B5.41EC.AF10.23E1.15D5.F2B8	Data de Cadastro: 03/06/2016 15:33:16

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SITIO SÃO JOAQUIM - FAZENDA SALGADA		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'33,28" S	Longitude: 40°32'36,36" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 17,7080		Módulos Fiscais: 0,2530
Código do Protocolo: PE-2612554-2642.360C.4C0C.896B.1422.E3D8.1271.DF48		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-DEE7.6289.84B5.41EC.AF10.23E1.15D5.F2B8	Data de Cadastro: 03/06/2016 15:33:16

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Não foi detectada diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade ou posse e a área do imóvel identificada em representação gráfica.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 402.401.934-15	Nome: JOSE GOMES DE SOUZA

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

Imóvel		Imóvel	
Área Total do Imóvel	17,7080	Área Consolidada	13,9952
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	0,0000
Área Líquida do Imóvel	17,7080	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	3,5859
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-DEE7.6289.84B5.41EC.AF10.23E1.15D5.F2B8	Data de Cadastro: 03/06/2016 15:33:16

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula	Data do Documento	Livro	Folha	Município do Cartório
1725	20/11/1981	2-E	164V	Ouricuri/PE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Cristiano Souza Soares;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultora, Endereço: Sítio São Joaquim, Fazenda Salgada, zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°:088.884.454-98.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1. Trata-se de uma parcela de terras com área de **10,8540 ha** (dez hectares, oitenta e cinco ares e quarenta centiares) e perímetro de **1.909,60 m**, a ser desmembrada do imóvel rural denominado **SÍTIO SÃO JOAQUIM - FAZENDA SALGADA**, localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE. O imóvel de origem possui registro no **CAR sob o número PE-2612554-F059EE7B908241C98C3C93A314936C9D**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0619**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.233,70m** e **E 330.143,70m**; deste segue, com azimute de 167°03'22" por uma distância de 57,43m até o vértice **-P-0620**, de coordenadas **N 9.105.177,73m** e **E 330.156,56m**; deste segue, com azimute de 168°38'54" por uma distância de 109,49m até o vértice **-P-0621**, de coordenadas **N 9.105.070,38m** e **E 330.178,11m**; deste segue, com azimute de 181°27'07" por uma distância de 228,12m até o vértice **-P-0622**, de coordenadas **N 9.104.842,34m** e **E 330.172,33m**; deste segue, com azimute de 228°54'35" por uma distância de 1,29m até o vértice **-P-0623**, de coordenadas **N 9.104.841,49m** e **E 330.171,36m**; deste segue, com azimute de 238°03'09" por uma distância de 2,09m até o vértice **-P-0624**, de coordenadas **N 9.104.840,39m** e **E 330.169,59m**; deste segue, com azimute de 241°45'40" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0625**, de coordenadas **N 9.104.838,49m** e **E 330.166,07m**; deste segue, com azimute de 245°26'29" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0626**, de coordenadas **N 9.104.834,34m** e **E 330.156,97m**; deste segue, com azimute de 250°41'56" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0627**, de coordenadas **N 9.104.831,04m** e **E 330.147,54m**; deste segue, com azimute de 255°25'51" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0628**, de coordenadas **N 9.104.829,02m** e **E 330.139,80m**; deste segue, com azimute de 260°03'37" por uma distância de 9,14m até o vértice **-P-0629**, de coordenadas **N 9.104.827,45m** e **E 330.130,80m**; deste segue, com azimute de 264°06'36" por uma distância de 5,40m até o vértice **-P-0630**, de coordenadas **N 9.104.826,89m** e **E 330.125,43m**; deste segue, com azimute de 265°41'06" por uma distância de 4,61m até o vértice **-P-0631**, de coordenadas **N 9.104.826,54m** e **E 330.120,83m**; deste segue, com azimute de 270°00'00" por uma distância de 7,88m até o vértice **-P-0632**, de coordenadas **N 9.104.826,54m** e **E 330.112,95m**; deste segue, com azimute de 273°38'44" por uma distância de 6,40m até o vértice **-P-0633**, de coordenadas **N 9.104.826,95m** e **E 330.106,56m**; deste segue, com azimute de 276°56'18" por uma distância de 8,55m até o vértice **-P-0634**, de coordenadas **N 9.104.827,98m** e **E 330.098,07m**; deste segue, com azimute de 280°08'29" por uma distância de 2,00m até o vértice **-P-0635**, de coordenadas **N 9.104.828,34m** e **E 330.096,10m**; deste segue, com

azimute de 283°17'45" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0636**, de coordenadas **N 9.104.830,64m** e **E 330.086,37m**; deste segue, com azimute de 287°37'55" por uma distância de 6,49m até o vértice **-P-0637**, de coordenadas **N 9.104.832,60m** e **E 330.080,19m**; deste segue, com azimute de 209°49'50" por uma distância de 7,50m até o vértice **-P-0638**, de coordenadas **N 9.104.826,09m** e **E 330.076,45m**; deste segue, com azimute de 213°55'44" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0639**, de coordenadas **N 9.104.819,46m** e **E 330.071,99m**; deste segue, com azimute de 218°09'28" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0640**, de coordenadas **N 9.104.813,17m** e **E 330.067,05m**; deste segue, com azimute de 221°53'38" por uma distância de 7,17m até o vértice **-P-0641**, de coordenadas **N 9.104.807,83m** e **E 330.062,26m**; deste segue, com azimute de 226°58'41" por uma distância de 10,32m até o vértice **-P-0642**, de coordenadas **N 9.104.800,79m** e **E 330.054,72m**; deste segue, com azimute de 232°06'38" por uma distância de 12,51m até o vértice **-P-0643**, de coordenadas **N 9.104.793,11m** e **E 330.044,85m**; deste segue, com azimute de 235°40'34" por uma distância de 4,69m até o vértice **-P-0644**, de coordenadas **N 9.104.790,47m** e **E 330.040,97m**; deste segue, com azimute de 229°15'34" por uma distância de 14,70m até o vértice **-P-0645**, de coordenadas **N 9.104.780,87m** e **E 330.029,83m**; deste segue, com azimute de 149°18'38" por uma distância de 8,60m até o vértice **-P-0646**, de coordenadas **N 9.104.773,47m** e **E 330.034,22m**; deste segue, com azimute de 152°43'15" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0647**, de coordenadas **N 9.104.769,92m** e **E 330.036,06m**; deste segue, com azimute de 155°58'02" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0648**, de coordenadas **N 9.104.762,61m** e **E 330.039,32m**; deste segue, com azimute de 160°50'13" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0649**, de coordenadas **N 9.104.753,17m** e **E 330.042,60m**; deste segue, com azimute de 165°42'24" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0650**, de coordenadas **N 9.104.745,42m** e **E 330.044,57m**; deste segue, com azimute de 169°21'41" por uma distância de 4,34m até o vértice **-P-0651**, de coordenadas **N 9.104.741,15m** e **E 330.045,37m**; deste segue, com azimute de 171°30'35" por uma distância de 5,65m até o vértice **-P-0652**, de coordenadas **N 9.104.735,56m** e **E 330.046,21m**; deste segue, com azimute de 175°14'28" por uma distância de 7,24m até o vértice **-P-0653**, de coordenadas **N 9.104.728,34m** e **E 330.046,81m**; deste segue, com azimute de 180°00'00" por uma distância de 4,08m até o vértice **-P-0654**, de coordenadas **N 9.104.724,26m** e **E 330.046,81m**; deste segue, com azimute de 180°00'00" por uma distância de 5,66m até o vértice **-P-0655**, de coordenadas **N 9.104.718,60m** e **E 330.046,81m**; deste segue, com azimute de 184°16'12" por uma distância de 7,01m até o vértice **-P-0656**, de coordenadas **N 9.104.711,61m** e **E 330.046,29m**; deste segue, com azimute de 188°32'20" por uma distância de 8,86m até o vértice **-P-0657**, de coordenadas **N 9.104.702,85m** e **E 330.044,97m**; deste segue, com azimute de 194°13'42" por uma distância de 3,89m até o vértice **-P-0658**, de coordenadas **N 9.104.699,08m** e **E 330.044,01m**; deste segue, com azimute de 193°50'57" por uma distância de 5,24m até o vértice **-P-0659**, de coordenadas **N 9.104.693,98m** e **E 330.042,76m**; deste segue, com azimute de 198°26'47" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0660**, de coordenadas **N 9.104.686,40m** e **E 330.040,23m**; deste segue, com azimute de 202°17'08" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0661**, de coordenadas **N 9.104.680,84m** e **E 330.037,95m**; deste segue, com azimute de 206°40'22" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0662**, de coordenadas **N 9.104.671,91m** e **E 330.033,47m**; deste segue, com azimute de 212°09'26" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0663**, de coordenadas **N 9.104.663,45m** e **E 330.028,15m**; deste segue, com azimute de 217°05'35" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0664**, de coordenadas **N 9.104.657,07m** e **E 330.023,32m**; deste segue, com azimute de 222°01'44" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0665**, de coordenadas **N 9.104.649,64m** e **E 330.016,63m**; deste segue, com azimute de 226°57'53" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0666**, de coordenadas **N 9.104.644,19m** e **E 330.010,78m**; deste segue, com azimute de 230°37'37" por uma distância de 5,36m até o vértice **-P-0667**, de coordenadas **N 9.104.640,79m** e **E 330.006,64m**; deste segue, com azimute de 208°57'29" por uma distância de 4,64m até o vértice **-P-0668**, de coordenadas **N**

9.104.636,73m e **E 330.004,40m**; deste segue, com azimute de 209°58'50" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0669**, de coordenadas **N 9.104.631,53m** e **E 330.001,40m**; deste segue, com azimute de 211°37'16" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0670**, de coordenadas **N 9.104.624,72m** e **E 329.997,20m**; deste segue, com azimute de 214°46'14" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0671**, de coordenadas **N 9.104.619,79m** e **E 329.993,78m**; deste segue, com azimute de 217°44'09" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0672**, de coordenadas **N 9.104.615,04m** e **E 329.990,11m**; deste segue, com azimute de 221°40'54" por uma distância de 9,27m até o vértice **-P-0673**, de coordenadas **N 9.104.608,12m** e **E 329.983,95m**; deste segue, com azimute de 225°46'26" por uma distância de 8,73m até o vértice **-P-0674**, de coordenadas **N 9.104.602,04m** e **E 329.977,69m**; deste segue, com azimute de 229°59'30" por uma distância de 7,60m até o vértice **-P-0675**, de coordenadas **N 9.104.597,15m** e **E 329.971,88m**; deste segue, com azimute de 180°49'27" por uma distância de 10,40m até o vértice **-P-0676**, de coordenadas **N 9.104.586,75m** e **E 329.971,73m**; deste segue, com azimute de 183°43'49" por uma distância de 6,94m até o vértice **-P-0677**, de coordenadas **N 9.104.579,83m** e **E 329.971,28m**; deste segue, com azimute de 186°15'58" por uma distância de 10,25m até o vértice **-P-0678**, de coordenadas **N 9.104.569,64m** e **E 329.970,16m**; deste segue, com azimute de 186°32'02" por uma distância de 9,58m até o vértice **-P-0679**, de coordenadas **N 9.104.560,12m** e **E 329.969,07m**; deste segue, com azimute de 189°56'42" por uma distância de 27,71m até o vértice **-P-0680**, de coordenadas **N 9.104.532,82m** e **E 329.964,28m**; deste segue, com azimute de 244°37'46" por uma distância de 35,54m até o vértice **-P-0681**, de coordenadas **N 9.104.517,60m** e **E 329.932,17m**; deste segue, com azimute de 8°09'20" por uma distância de 181,47m até o vértice **-P-0682**, de coordenadas **N 9.104.697,23m** e **E 329.957,92m**; deste segue, com azimute de 281°33'27" por uma distância de 148,17m até o vértice **-P-0683**, de coordenadas **N 9.104.726,92m** e **E 329.812,75m**; deste segue, com azimute de 342°01'35" por uma distância de 34,23m até o vértice **-P-0684**, de coordenadas **N 9.104.759,48m** e **E 329.802,19m**; deste segue, com azimute de 22°37'21" por uma distância de 22,95m até o vértice **-P-0685**, de coordenadas **N 9.104.780,66m** e **E 329.811,01m**; deste segue, com azimute de 66°32'56" por uma distância de 60,54m até o vértice **-P-0686**, de coordenadas **N 9.104.804,75m** e **E 329.866,55m**; deste segue, com azimute de 48°45'08" por uma distância de 68,67m até o vértice **-P-0687**, de coordenadas **N 9.104.850,02m** e **E 329.918,18m**; deste segue, com azimute de 52°58'43" por uma distância de 65,92m até o vértice **-P-0688**, de coordenadas **N 9.104.889,72m** e **E 329.970,82m**; deste segue, com azimute de 17°38'22" por uma distância de 73,01m até o vértice **-P-0689**, de coordenadas **N 9.104.959,30m** e **E 329.992,94m**; deste segue, com azimute de 342°26'24" por uma distância de 89,91m até o vértice **-P-0690**, de coordenadas **N 9.105.045,02m** e **E 329.965,81m**; deste segue, com azimute de 349°29'47" por uma distância de 43,23m até o vértice **-P-0691**, de coordenadas **N 9.105.087,53m** e **E 329.957,93m**; deste segue, com azimute de 42°39'35" por uma distância de 179,21m até o vértice **-P-0692**, de coordenadas **N 9.105.219,32m** e **E 330.079,37m**; deste segue, com azimute 77°24'01" por uma distância de 65,92m até o vértice **-P-0619**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.909,60 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: Mariana Souza Soares

CESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS 1. Valdemir Damasceno Neres

NOME: 062.900.654-88

Santa Filomena - PE.

CPF Nº:
ENDEREÇO:

2. Marluide S. de Castro Ribeiro
NOME:
CPF Nº: 035.003.384-36
ENDEREÇO: Santa Filomena. PE.

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

MEMORIAL DESCRITIVO (UTM) – MD_ÁREA12

Proprietário: CRISTIANO SOUZA SOARES

CPF: 088.884.454-98

Imóvel: ÁREA 12 CAR PE-2612554-F059EE7B908241C98C3C93A314936C9D

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 10,8540

Perímetro (m): 1.909,60

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0619**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.233,70m** e **E 330.143,70m**; deste segue, com azimute de 167°03'22" por uma distância de 57,43m até o vértice **-P-0620**, de coordenadas **N 9.105.177,73m** e **E 330.156,56m**; deste segue, com azimute de 168°38'54" por uma distância de 109,49m até o vértice **-P-0621**, de coordenadas **N**

9.105.070,38m e **E 330.178,11m**; deste segue, com azimute de 181°27'07" por uma distância de 228,12m até o vértice **-P-0622**, de coordenadas **N 9.104.842,34m** e **E 330.172,33m**; deste segue, com azimute de 228°54'35" por uma distância de 1,29m até o vértice **-P-0623**, de coordenadas **N 9.104.841,49m** e **E 330.171,36m**; deste segue, com azimute de 238°03'09" por uma distância de 2,09m até o vértice **-P-0624**, de coordenadas **N 9.104.840,39m** e **E 330.169,59m**; deste segue, com azimute de 241°45'40" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0625**, de coordenadas **N 9.104.838,49m** e **E 330.166,07m**; deste segue, com azimute de 245°26'29" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0626**, de coordenadas **N 9.104.834,34m** e **E 330.156,97m**; deste segue, com azimute de 250°41'56" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0627**, de coordenadas **N 9.104.831,04m** e **E 330.147,54m**; deste segue, com azimute de 255°25'51" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0628**, de coordenadas **N 9.104.829,02m** e **E 330.139,80m**; deste segue, com azimute de 260°03'37" por uma distância de 9,14m até o vértice **-P-0629**, de coordenadas **N 9.104.827,45m** e **E 330.130,80m**; deste segue, com azimute de 264°06'36" por uma distância de 5,40m até o vértice **-P-0630**, de coordenadas **N 9.104.826,89m** e **E 330.125,43m**; deste segue, com azimute de 265°41'06" por uma distância de 4,61m até o vértice **-P-0631**, de coordenadas **N 9.104.826,54m** e **E 330.120,83m**; deste segue, com azimute de 270°00'00" por uma distância de 7,88m até o vértice **-P-0632**, de coordenadas **N 9.104.826,54m** e **E 330.112,95m**; deste segue, com azimute de 273°38'44" por uma distância de 6,40m até o vértice **-P-0633**, de coordenadas **N 9.104.826,95m** e **E 330.106,56m**; deste segue, com azimute de 276°56'18" por uma distância de 8,55m até o vértice **-P-0634**, de coordenadas **N 9.104.827,98m** e **E 330.098,07m**; deste segue, com azimute de 280°08'29" por uma distância de 2,00m até o vértice **-P-0635**, de coordenadas **N 9.104.828,34m** e **E 330.096,10m**; deste segue, com azimute de 283°17'45" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0636**, de coordenadas **N 9.104.830,64m** e **E 330.086,37m**; deste segue, com azimute de 287°37'55" por uma distância de 6,49m até o vértice **-P-0637**, de coordenadas **N 9.104.832,60m** e **E 330.080,19m**; deste segue, com azimute de 209°49'50" por uma distância de 7,50m até o vértice **-P-0638**, de coordenadas **N 9.104.826,09m** e **E 330.076,45m**; deste segue, com azimute de 213°55'44" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0639**, de coordenadas **N 9.104.819,46m** e **E 330.071,99m**; deste segue, com azimute de 218°09'28" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0640**, de coordenadas **N 9.104.813,17m** e **E 330.067,05m**; deste segue, com azimute de 221°53'38" por uma distância de 7,17m até o vértice **-P-0641**, de coordenadas **N 9.104.807,83m** e **E 330.062,26m**; deste segue, com azimute de 226°58'41" por uma distância de 10,32m até o vértice **-P-0642**, de coordenadas **N 9.104.800,79m** e **E 330.054,72m**; deste segue, com azimute de 232°06'38" por

uma distância de 12,51m até o vértice **-P-0643**, de coordenadas **N 9.104.793,11m** e **E 330.044,85m**; deste segue, com azimute de 235°40'34" por uma distância de 4,69m até o vértice **-P-0644**, de coordenadas **N 9.104.790,47m** e **E 330.040,97m**; deste segue, com azimute de 229°15'34" por uma distância de 14,70m até o vértice **-P-0645**, de coordenadas **N 9.104.780,87m** e **E 330.029,83m**; deste segue, com azimute de 149°18'38" por uma distância de 8,60m até o vértice **-P-0646**, de coordenadas **N 9.104.773,47m** e **E 330.034,22m**; deste segue, com azimute de 152°43'15" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-0647**, de coordenadas **N 9.104.769,92m** e **E 330.036,06m**; deste segue, com azimute de 155°58'02" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0648**, de coordenadas **N 9.104.762,61m** e **E 330.039,32m**; deste segue, com azimute de 160°50'13" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0649**, de coordenadas **N 9.104.753,17m** e **E 330.042,60m**; deste segue, com azimute de 165°42'24" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0650**, de coordenadas **N 9.104.745,42m** e **E 330.044,57m**; deste segue, com azimute de 169°21'41" por uma distância de 4,34m até o vértice **-P-0651**, de coordenadas **N 9.104.741,15m** e **E 330.045,37m**; deste segue, com azimute de 171°30'35" por uma distância de 5,65m até o vértice **-P-0652**, de coordenadas **N 9.104.735,56m** e **E 330.046,21m**; deste segue, com azimute de 175°14'28" por uma distância de 7,24m até o vértice **-P-0653**, de coordenadas **N 9.104.728,34m** e **E 330.046,81m**; deste segue, com azimute de 180°00'00" por uma distância de 4,08m até o vértice **-P-0654**, de coordenadas **N 9.104.724,26m** e **E 330.046,81m**; deste segue, com azimute de 180°00'00" por uma distância de 5,66m até o vértice **-P-0655**, de coordenadas **N 9.104.718,60m** e **E 330.046,81m**; deste segue, com azimute de 184°16'12" por uma distância de 7,01m até o vértice **-P-0656**, de coordenadas **N 9.104.711,61m** e **E 330.046,29m**; deste segue, com azimute de 188°32'20" por uma distância de 8,86m até o vértice **-P-0657**, de coordenadas **N 9.104.702,85m** e **E 330.044,97m**; deste segue, com azimute de 194°13'42" por uma distância de 3,89m até o vértice **-P-0658**, de coordenadas **N 9.104.699,08m** e **E 330.044,01m**; deste segue, com azimute de 193°50'57" por uma distância de 5,24m até o vértice **-P-0659**, de coordenadas **N 9.104.693,98m** e **E 330.042,76m**; deste segue, com azimute de 198°26'47" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0660**, de coordenadas **N 9.104.686,40m** e **E 330.040,23m**; deste segue, com azimute de 202°17'08" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0661**, de coordenadas **N 9.104.680,84m** e **E 330.037,95m**; deste segue, com azimute de 206°40'22" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0662**, de coordenadas **N 9.104.671,91m** e **E 330.033,47m**; deste segue, com azimute de 212°09'26" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0663**, de coordenadas **N 9.104.663,45m** e **E 330.028,15m**; deste segue, com azimute de 217°05'35" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0664**, de coordenadas **N**

9.104.657,07m e **E 330.023,32m**; deste segue, com azimute de 222°01'44" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0665**, de coordenadas **N 9.104.649,64m** e **E 330.016,63m**; deste segue, com azimute de 226°57'53" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0666**, de coordenadas **N 9.104.644,19m** e **E 330.010,78m**; deste segue, com azimute de 230°37'37" por uma distância de 5,36m até o vértice **-P-0667**, de coordenadas **N 9.104.640,79m** e **E 330.006,64m**; deste segue, com azimute de 208°57'29" por uma distância de 4,64m até o vértice **-P-0668**, de coordenadas **N 9.104.636,73m** e **E 330.004,40m**; deste segue, com azimute de 209°58'50" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0669**, de coordenadas **N 9.104.631,53m** e **E 330.001,40m**; deste segue, com azimute de 211°37'16" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0670**, de coordenadas **N 9.104.624,72m** e **E 329.997,20m**; deste segue, com azimute de 214°46'14" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0671**, de coordenadas **N 9.104.619,79m** e **E 329.993,78m**; deste segue, com azimute de 217°44'09" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-0672**, de coordenadas **N 9.104.615,04m** e **E 329.990,11m**; deste segue, com azimute de 221°40'54" por uma distância de 9,27m até o vértice **-P-0673**, de coordenadas **N 9.104.608,12m** e **E 329.983,95m**; deste segue, com azimute de 225°46'26" por uma distância de 8,73m até o vértice **-P-0674**, de coordenadas **N 9.104.602,04m** e **E 329.977,69m**; deste segue, com azimute de 229°59'30" por uma distância de 7,60m até o vértice **-P-0675**, de coordenadas **N 9.104.597,15m** e **E 329.971,88m**; deste segue, com azimute de 180°49'27" por uma distância de 10,40m até o vértice **-P-0676**, de coordenadas **N 9.104.586,75m** e **E 329.971,73m**; deste segue, com azimute de 183°43'49" por uma distância de 6,94m até o vértice **-P-0677**, de coordenadas **N 9.104.579,83m** e **E 329.971,28m**; deste segue, com azimute de 186°15'58" por uma distância de 10,25m até o vértice **-P-0678**, de coordenadas **N 9.104.569,64m** e **E 329.970,16m**; deste segue, com azimute de 186°32'02" por uma distância de 9,58m até o vértice **-P-0679**, de coordenadas **N 9.104.560,12m** e **E 329.969,07m**; deste segue, com azimute de 189°56'42" por uma distância de 27,71m até o vértice **-P-0680**, de coordenadas **N 9.104.532,82m** e **E 329.964,28m**; deste segue, com azimute de 244°37'46" por uma distância de 35,54m até o vértice **-P-0681**, de coordenadas **N 9.104.517,60m** e **E 329.932,17m**; deste segue, com azimute de 8°09'20" por uma distância de 181,47m até o vértice **-P-0682**, de coordenadas **N 9.104.697,23m** e **E 329.957,92m**; deste segue, com azimute de 281°33'27" por uma distância de 148,17m até o vértice **-P-0683**, de coordenadas **N 9.104.726,92m** e **E 329.812,75m**; deste segue, com azimute de 342°01'35" por uma distância de 34,23m até o vértice **-P-0684**, de coordenadas **N 9.104.759,48m** e **E 329.802,19m**; deste segue, com azimute de 22°37'21" por uma distância de 22,95m até o vértice **-P-0685**, de coordenadas **N 9.104.780,66m** e **E 329.811,01m**; deste segue, com azimute de 66°32'56" por uma distância de 60,54m até o vértice **-P-0686**, de

coordenadas **N 9.104.804,75m** e **E 329.866,55m**; deste segue, com azimute de 48°45'08" por uma distância de 68,67m até o vértice **-P-0687**, de coordenadas **N 9.104.850,02m** e **E 329.918,18m**; deste segue, com azimute de 52°58'43" por uma distância de 65,92m até o vértice **-P-0688**, de coordenadas **N 9.104.889,72m** e **E 329.970,82m**; deste segue, com azimute de 17°38'22" por uma distância de 73,01m até o vértice **-P-0689**, de coordenadas **N 9.104.959,30m** e **E 329.992,94m**; deste segue, com azimute de 342°26'24" por uma distância de 89,91m até o vértice **-P-0690**, de coordenadas **N 9.105.045,02m** e **E 329.965,81m**; deste segue, com azimute de 349°29'47" por uma distância de 43,23m até o vértice **-P-0691**, de coordenadas **N 9.105.087,53m** e **E 329.957,93m**; deste segue, com azimute de 42°39'35" por uma distância de 179,21m até o vértice **-P-0692**, de coordenadas **N 9.105.219,32m** e **E 330.079,37m**; deste segue, com azimute 77°24'01" por uma distância de 65,92m até o vértice **-P-0619**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.909,60 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 17:03:29-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE

Gildejanio Coelho Melo

Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

PROPRIETÁRIO

CRISTIANO SOUZA SOARES

CPF: 088.884.454-98

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**
Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**
Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**
Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SITIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**
Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**
Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**
Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.
A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-F059.EE7B.9082.41C9.8C3C.93A3.1493.6C9D	Data de Cadastro: 01/05/2016 13:48:00

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SÍTIO SÃO JOAQUIM - FAZENDA SALGADA		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'42,61" S	Longitude: 40°32'32,76" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 14,2847		Módulos Fiscais: 0,2041
Código do Protocolo: PE-2612554-46DA.10D6.60CA.85B0.572B.131E.F0B8.752F		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-F059.EE7B.9082.41C9.8C3C.93A3.1493.6C9D	Data de Cadastro: 01/05/2016 13:48:00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [14.22 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [14,2847 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 088.884.454-98	Nome: CRISTIANO SOUZA SOARES

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-F059.EE7B.9082.41C9.8C3C.93A3.1493.6C9D	Data de Cadastro: 01/05/2016 13:48:00

Imóvel		**Imóvel**	
Área Total do Imóvel	14,2847	Área Consolidada	0,0000
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	11,2334
Área Líquida do Imóvel	14,2847	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	3,0539
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula	Data do Documento	Livro	Folha	Município do Cartório
1-157	23/07/2009	02	67-68	Santa Filomena/PE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Valdemi De Sousa Pereira;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultor, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF nº: 902.028.994-20.
- **E Raimunda Maria De Macedo Pereira;**
- Nacionalidade: Brasileira;
- Profissão: Agricultora, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portadora do CPF nº: 045.146.034-06.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de

implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

Trata-se de uma parcela de terras com área de **5,4711 ha** (cinco hectares, quarenta e sete ares e onze centiares) e perímetro de **1.281,29 m**, a ser desmembrada do imóvel rural localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE, identificado tecnicamente como **ÁREA 17**, possuindo registro no **CAR sob o número PE-2612554-A6F48B591FE84CFC8FEFA901FC99162D**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0886**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.087,77m** e **E 329.216,88m**; deste segue, com azimute de 123°28'50" por uma distância de 312,29m até o vértice **-P-0887**, de coordenadas **N 9.104.915,50m** e **E 329.477,35m**; deste segue, com azimute de 211°18'10" por uma distância de 0,44m até o vértice **-P-0888**, de coordenadas **N 9.104.915,12m** e **E 329.477,12m**; deste segue, com azimute de 148°20'23" por uma distância de 5,20m até o vértice **-P-0889**, de coordenadas **N 9.104.910,70m** e **E 329.479,85m**; deste segue, com azimute de 149°59'32" por uma distância de 5,98m até o vértice **-P-0890**, de coordenadas **N 9.104.905,52m** e **E 329.482,84m**; deste segue, com azimute de 150°59'45" por uma distância de 4,42m até o vértice **-P-0891**, de coordenadas **N 9.104.901,66m** e **E 329.484,98m**; deste segue, com azimute de 153°58'21" por uma distância de 3,26m até o vértice **-P-0892**, de coordenadas **N 9.104.898,73m** e **E 329.486,41m**; deste segue, com azimute de 156°45'48" por uma distância de 7,59m até o vértice **-P-0893**, de coordenadas **N 9.104.891,76m** e **E 329.489,41m**; deste segue, com azimute de 144°05'38" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0894**, de coordenadas **N 9.104.883,66m** e **E 329.495,27m**; deste segue, com azimute de 148°20'25" por uma distância de 5,22m até o vértice **-P-0895**, de coordenadas **N 9.104.879,22m** e **E 329.498,01m**; deste segue, com azimute de 151°04'13" por uma distância de 4,78m até o vértice **-P-0896**, de coordenadas **N 9.104.875,03m** e **E 329.500,32m**; deste segue, com azimute de 154°32'38" por uma distância de 5,28m até o vértice **-P-0897**, de coordenadas **N 9.104.870,27m** e **E 329.502,59m**; deste segue, com azimute de 156°55'44" por uma distância de 6,72m até o vértice **-P-0898**, de coordenadas **N 9.104.864,09m** e **E 329.505,22m**; deste segue, com azimute de 161°32'44" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0899**, de coordenadas **N**

9.104.856,50m e **E 329.507,75m**; deste segue, com azimute de 165°41'43" por uma distância de 6,95m até o vértice **-P-0900**, de coordenadas **N 9.104.849,77m** e **E 329.509,47m**; deste segue, com azimute de 169°18'35" por uma distância de 3,87m até o vértice **-P-0901**, de coordenadas **N 9.104.845,97m** e **E 329.510,19m**; deste segue, com azimute de 171°53'45" por uma distância de 7,45m até o vértice **-P-0902**, de coordenadas **N 9.104.838,59m** e **E 329.511,24m**; deste segue, com azimute de 174°54'10" por uma distância de 4,40m até o vértice **-P-0903**, de coordenadas **N 9.104.834,20m** e **E 329.511,63m**; deste segue, com azimute de 178°35'33" por uma distância de 5,32m até o vértice **-P-0904**, de coordenadas **N 9.104.828,88m** e **E 329.511,76m**; deste segue, com azimute de 182°12'11" por uma distância de 8,47m até o vértice **-P-0905**, de coordenadas **N 9.104.820,42m** e **E 329.511,43m**; deste segue, com azimute de 186°42'29" por uma distância de 7,84m até o vértice **-P-0906**, de coordenadas **N 9.104.812,64m** e **E 329.510,52m**; deste segue, com azimute de 190°54'30" por uma distância de 8,43m até o vértice **-P-0907**, de coordenadas **N 9.104.804,36m** e **E 329.508,92m**; deste segue, com azimute de 197°04'16" por uma distância de 11,26m até o vértice **-P-0908**, de coordenadas **N 9.104.793,60m** e **E 329.505,62m**; deste segue, com azimute de 202°07'01" por uma distância de 7,32m até o vértice **-P-0909**, de coordenadas **N 9.104.786,82m** e **E 329.502,86m**; deste segue, com azimute de 205°36'31" por uma distância de 5,48m até o vértice **-P-0910**, de coordenadas **N 9.104.781,88m** e **E 329.500,49m**; deste segue, com azimute de 209°30'43" por uma distância de 7,20m até o vértice **-P-0911**, de coordenadas **N 9.104.775,61m** e **E 329.496,95m**; deste segue, com azimute de 213°11'06" por uma distância de 6,84m até o vértice **-P-0912**, de coordenadas **N 9.104.769,89m** e **E 329.493,21m**; deste segue, com azimute de 217°26'52" por uma distância de 7,16m até o vértice **-P-0913**, de coordenadas **N 9.104.764,21m** e **E 329.488,85m**; deste segue, com azimute de 221°32'47" por uma distância de 5,35m até o vértice **-P-0914**, de coordenadas **N 9.104.760,21m** e **E 329.485,31m**; deste segue, com azimute de 222°52'22" por uma distância de 4,65m até o vértice **-P-0915**, de coordenadas **N 9.104.756,80m** e **E 329.482,14m**; deste segue, com azimute de 304°03'48" por uma distância de 99,49m até o vértice **-P-0916**, de coordenadas **N 9.104.812,52m** e **E 329.399,73m**; deste segue, com azimute de 303°42'49" por uma distância de 281,80m até o vértice **-P-0917**, de coordenadas **N 9.104.968,93m** e **E 329.165,32m**; deste segue, com azimute de 304°34'53" por uma distância de 176,55m até o vértice **-P-0918**, de coordenadas **N 9.105.069,14m** e **E 329.019,96m**; deste segue, com azimute de 92°13'50" por uma distância de 8,36m até o vértice **-P-0919**, de coordenadas **N 9.105.068,82m** e **E 329.028,31m**; deste segue, com azimute de 95°49'32" por uma distância de 5,84m até o vértice **-P-0920**, de coordenadas **N 9.105.068,22m** e **E 329.034,12m**; deste segue, com azimute de 99°12'22" por uma distância de 4,67m até o vértice **-P-0921**, de coordenadas **N 9.105.067,48m** e **E 329.038,74m**; deste segue, com azimute de 101°41'59" por uma distância de 5,44m até o vértice **-P-0922**, de coordenadas **N 9.105.066,37m** e **E 329.044,06m**; deste segue, com azimute de 105°02'06" por uma distância de 4,88m até o vértice **-P-0923**, de coordenadas **N 9.105.065,11m** e **E 329.048,78m**; deste segue, com azimute de 81°23'01" por uma distância de 12,69m até o vértice **-P-0924**, de coordenadas **N 9.105.067,01m** e **E 329.061,33m**; deste segue, com azimute de 87°24'11" por uma distância de 9,44m até o vértice **-P-0925**, de coordenadas **N 9.105.067,43m** e **E 329.070,76m**; deste segue, com azimute de 91°25'30" por uma distância de 8,54m até o vértice **-P-0926**, de coordenadas **N 9.105.067,22m** e **E 329.079,29m**; deste segue, com azimute de 94°57'00" por uma distância de 9,80m até o vértice **-P-0927**, de coordenadas **N 9.105.066,38m** e **E 329.089,06m**; deste segue, com azimute de 101°17'21" por uma distância de 13,18m até o vértice **-P-0928**, de coordenadas **N 9.105.063,80m** e **E 329.101,98m**; deste segue, com azimute de 106°55'04" por uma distância de 6,60m até o vértice **-P-0929**, de coordenadas **N 9.105.061,88m** e **E 329.108,29m**; deste segue, com azimute de 108°42'58" por uma distância de 7,40m até o vértice **-P-0930**, de coordenadas **N 9.105.059,50m** e **E 329.115,30m**; deste segue, com azimute de 112°54'19" por uma distância de 3,62m até o vértice **-P-0931**, de coordenadas **N 9.105.058,09m** e **E 329.118,63m**; deste segue, com azimute de 114°05'20" por uma distância de

5,72m até o vértice **-P-0932**, de coordenadas **N 9.105.055,76m** e **E 329.123,86m**; deste segue, com azimute de 118°13'12" por uma distância de 10,05m até o vértice **-P-0933**, de coordenadas **N 9.105.051,01m** e **E 329.132,71m**; deste segue, com azimute de 123°00'08" por uma distância de 7,58m até o vértice **-P-0934**, de coordenadas **N 9.105.046,87m** e **E 329.139,08m**; deste segue, com azimute de 126°54'35" por uma distância de 7,01m até o vértice **-P-0935**, de coordenadas **N 9.105.042,66m** e **E 329.144,68m**; deste segue, com azimute de 130°57'13" por uma distância de 8,44m até o vértice **-P-0936**, de coordenadas **N 9.105.037,13m** e **E 329.151,06m**; deste segue, com azimute de 134°42'51" por uma distância de 5,81m até o vértice **-P-0937**, de coordenadas **N 9.105.033,04m** e **E 329.155,18m**; deste segue, com azimute de 87°40'45" por uma distância de 10,25m até o vértice **-P-0938**, de coordenadas **N 9.105.033,46m** e **E 329.165,43m**; deste segue, com azimute de 90°30'14" por uma distância de 5,49m até o vértice **-P-0939**, de coordenadas **N 9.105.033,41m** e **E 329.170,92m**; deste segue, com azimute de 93°26'23" por uma distância de 8,40m até o vértice **-P-0940**, de coordenadas **N 9.105.032,91m** e **E 329.179,30m**; deste segue, com azimute de 42°19'59" por uma distância de 10,28m até o vértice **-P-0941**, de coordenadas **N 9.105.040,51m** e **E 329.186,23m**; deste segue, com azimute de 41°40'02" por uma distância de 10,41m até o vértice **-P-0942**, de coordenadas **N 9.105.048,29m** e **E 329.193,15m**; deste segue, com azimute de 30°01'12" por uma distância de 4,90m até o vértice **-P-0943**, de coordenadas **N 9.105.052,53m** e **E 329.195,60m**; deste segue, com azimute de 32°22'58" por uma distância de 7,33m até o vértice **-P-0944**, de coordenadas **N 9.105.058,73m** e **E 329.199,53m**; deste segue, com azimute de 35°42'06" por uma distância de 4,72m até o vértice **-P-0945**, de coordenadas **N 9.105.062,56m** e **E 329.202,28m**; deste segue, com azimute de 36°00'49" por uma distância de 5,95m até o vértice **-P-0946**, de coordenadas **N 9.105.067,37m** e **E 329.205,78m**; deste segue, com azimute de 39°53'57" por uma distância de 5,45m até o vértice **-P-0947**, de coordenadas **N 9.105.071,55m** e **E 329.209,28m**; deste segue, com azimute de 39°26'15" por uma distância de 2,78m até o vértice **-P-0948**, de coordenadas **N 9.105.073,70m** e **E 329.211,04m**; deste segue, com azimute de 20°02'05" por uma distância de 4,76m até o vértice **-P-0949**, de coordenadas **N 9.105.078,17m** e **E 329.212,67m**; deste segue, com azimute 23°38'33" por uma distância de 10,49m até o vértice **-P-0886**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.281,29 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: x Valdemi de Sousa Pereira

x Raimunda Maria de Macedo Pereira

CESSIONÁRIA _____

TESTEMUNHAS 1. _____
NOME:
CPF Nº: 067.920.954-88
ENDEREÇO: Santa Filomena - PE.

2. _____
NOME:
CPF Nº: 035.003.384-36
ENDEREÇO: Santa Filomena PE.

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

MEMORIAL DESCRITIVO (UTM) – MD_ÁREA17

Proprietários: VALDEMI DE SOUSA PEREIRA e RAIMUNDA MARIA DE MACEDO PEREIRA

CPF: 902.028.994-20 e 045.146.034-06

Imóvel: ÁREA 17 CAR PE-2612554-A6F48B591FE84CFC8FEFA901FC99162D

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 5,4711

Perímetro (m): 1.281,29

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-0886**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.087,77m** e **E 329.216,88m**; deste segue, com azimute de 123°28'50" por uma distância de 312,29m até o vértice **-P-0887**, de coordenadas **N 9.104.915,50m** e **E 329.477,35m**; deste segue, com azimute de 211°18'10" por

uma distância de 0,44m até o vértice **-P-0888**, de coordenadas **N 9.104.915,12m** e **E 329.477,12m**; deste segue, com azimute de 148°20'23" por uma distância de 5,20m até o vértice **-P-0889**, de coordenadas **N 9.104.910,70m** e **E 329.479,85m**; deste segue, com azimute de 149°59'32" por uma distância de 5,98m até o vértice **-P-0890**, de coordenadas **N 9.104.905,52m** e **E 329.482,84m**; deste segue, com azimute de 150°59'45" por uma distância de 4,42m até o vértice **-P-0891**, de coordenadas **N 9.104.901,66m** e **E 329.484,98m**; deste segue, com azimute de 153°58'21" por uma distância de 3,26m até o vértice **-P-0892**, de coordenadas **N 9.104.898,73m** e **E 329.486,41m**; deste segue, com azimute de 156°45'48" por uma distância de 7,59m até o vértice **-P-0893**, de coordenadas **N 9.104.891,76m** e **E 329.489,41m**; deste segue, com azimute de 144°05'38" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-0894**, de coordenadas **N 9.104.883,66m** e **E 329.495,27m**; deste segue, com azimute de 148°20'25" por uma distância de 5,22m até o vértice **-P-0895**, de coordenadas **N 9.104.879,22m** e **E 329.498,01m**; deste segue, com azimute de 151°04'13" por uma distância de 4,78m até o vértice **-P-0896**, de coordenadas **N 9.104.875,03m** e **E 329.500,32m**; deste segue, com azimute de 154°32'38" por uma distância de 5,28m até o vértice **-P-0897**, de coordenadas **N 9.104.870,27m** e **E 329.502,59m**; deste segue, com azimute de 156°55'44" por uma distância de 6,72m até o vértice **-P-0898**, de coordenadas **N 9.104.864,09m** e **E 329.505,22m**; deste segue, com azimute de 161°32'44" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-0899**, de coordenadas **N 9.104.856,50m** e **E 329.507,75m**; deste segue, com azimute de 165°41'43" por uma distância de 6,95m até o vértice **-P-0900**, de coordenadas **N 9.104.849,77m** e **E 329.509,47m**; deste segue, com azimute de 169°18'35" por uma distância de 3,87m até o vértice **-P-0901**, de coordenadas **N 9.104.845,97m** e **E 329.510,19m**; deste segue, com azimute de 171°53'45" por uma distância de 7,45m até o vértice **-P-0902**, de coordenadas **N 9.104.838,59m** e **E 329.511,24m**; deste segue, com azimute de 174°54'10" por uma distância de 4,40m até o vértice **-P-0903**, de coordenadas **N 9.104.834,20m** e **E 329.511,63m**; deste segue, com azimute de 178°35'33" por uma distância de 5,32m até o vértice **-P-0904**, de coordenadas **N 9.104.828,88m** e **E 329.511,76m**; deste segue, com azimute de 182°12'11" por uma distância de 8,47m até o vértice **-P-0905**, de coordenadas **N 9.104.820,42m** e **E 329.511,43m**; deste segue, com azimute de 186°42'29" por uma distância de 7,84m até o vértice **-P-0906**, de coordenadas **N 9.104.812,64m** e **E 329.510,52m**; deste segue, com azimute de 190°54'30" por uma distância de 8,43m até o vértice **-P-0907**, de coordenadas **N 9.104.804,36m** e **E 329.508,92m**; deste segue, com azimute de 197°04'16" por uma distância de 11,26m até o vértice **-P-0908**, de coordenadas **N 9.104.793,60m** e **E 329.505,62m**; deste segue, com azimute de 202°07'01" por uma distância de 7,32m até o vértice **-P-0909**, de coordenadas **N 9.104.786,82m** e **E 329.502,86m**; deste segue, com azimute de 205°36'31" por

uma distância de 5,48m até o vértice **-P-0910**, de coordenadas **N 9.104.781,88m** e **E 329.500,49m**; deste segue, com azimute de 209°30'43" por uma distância de 7,20m até o vértice **-P-0911**, de coordenadas **N 9.104.775,61m** e **E 329.496,95m**; deste segue, com azimute de 213°11'06" por uma distância de 6,84m até o vértice **-P-0912**, de coordenadas **N 9.104.769,89m** e **E 329.493,21m**; deste segue, com azimute de 217°26'52" por uma distância de 7,16m até o vértice **-P-0913**, de coordenadas **N 9.104.764,21m** e **E 329.488,85m**; deste segue, com azimute de 221°32'47" por uma distância de 5,35m até o vértice **-P-0914**, de coordenadas **N 9.104.760,21m** e **E 329.485,31m**; deste segue, com azimute de 222°52'22" por uma distância de 4,65m até o vértice **-P-0915**, de coordenadas **N 9.104.756,80m** e **E 329.482,14m**; deste segue, com azimute de 304°03'48" por uma distância de 99,49m até o vértice **-P-0916**, de coordenadas **N 9.104.812,52m** e **E 329.399,73m**; deste segue, com azimute de 303°42'49" por uma distância de 281,80m até o vértice **-P-0917**, de coordenadas **N 9.104.968,93m** e **E 329.165,32m**; deste segue, com azimute de 304°34'53" por uma distância de 176,55m até o vértice **-P-0918**, de coordenadas **N 9.105.069,14m** e **E 329.019,96m**; deste segue, com azimute de 92°13'50" por uma distância de 8,36m até o vértice **-P-0919**, de coordenadas **N 9.105.068,82m** e **E 329.028,31m**; deste segue, com azimute de 95°49'32" por uma distância de 5,84m até o vértice **-P-0920**, de coordenadas **N 9.105.068,22m** e **E 329.034,12m**; deste segue, com azimute de 99°12'22" por uma distância de 4,67m até o vértice **-P-0921**, de coordenadas **N 9.105.067,48m** e **E 329.038,74m**; deste segue, com azimute de 101°41'59" por uma distância de 5,44m até o vértice **-P-0922**, de coordenadas **N 9.105.066,37m** e **E 329.044,06m**; deste segue, com azimute de 105°02'06" por uma distância de 4,88m até o vértice **-P-0923**, de coordenadas **N 9.105.065,11m** e **E 329.048,78m**; deste segue, com azimute de 81°23'01" por uma distância de 12,69m até o vértice **-P-0924**, de coordenadas **N 9.105.067,01m** e **E 329.061,33m**; deste segue, com azimute de 87°24'11" por uma distância de 9,44m até o vértice **-P-0925**, de coordenadas **N 9.105.067,43m** e **E 329.070,76m**; deste segue, com azimute de 91°25'30" por uma distância de 8,54m até o vértice **-P-0926**, de coordenadas **N 9.105.067,22m** e **E 329.079,29m**; deste segue, com azimute de 94°57'00" por uma distância de 9,80m até o vértice **-P-0927**, de coordenadas **N 9.105.066,38m** e **E 329.089,06m**; deste segue, com azimute de 101°17'21" por uma distância de 13,18m até o vértice **-P-0928**, de coordenadas **N 9.105.063,80m** e **E 329.101,98m**; deste segue, com azimute de 106°55'04" por uma distância de 6,60m até o vértice **-P-0929**, de coordenadas **N 9.105.061,88m** e **E 329.108,29m**; deste segue, com azimute de 108°42'58" por uma distância de 7,40m até o vértice **-P-0930**, de coordenadas **N 9.105.059,50m** e **E 329.115,30m**; deste segue, com azimute de 112°54'19" por uma distância de 3,62m até o vértice **-P-0931**, de coordenadas **N 9.105.058,09m** e **E 329.118,63m**; deste segue, com azimute de 114°05'20" por uma distância de 5,72m até o vértice **-P-0932**, de coordenadas **N 9.105.055,76m** e **E 329.123,86m**; deste

segue, com azimute de 118°13'12" por uma distância de 10,05m até o vértice **-P-0933**, de coordenadas **N 9.105.051,01m** e **E 329.132,71m**; deste segue, com azimute de 123°00'08" por uma distância de 7,58m até o vértice **-P-0934**, de coordenadas **N 9.105.046,87m** e **E 329.139,08m**; deste segue, com azimute de 126°54'35" por uma distância de 7,01m até o vértice **-P-0935**, de coordenadas **N 9.105.042,66m** e **E 329.144,68m**; deste segue, com azimute de 130°57'13" por uma distância de 8,44m até o vértice **-P-0936**, de coordenadas **N 9.105.037,13m** e **E 329.151,06m**; deste segue, com azimute de 134°42'51" por uma distância de 5,81m até o vértice **-P-0937**, de coordenadas **N 9.105.033,04m** e **E 329.155,18m**; deste segue, com azimute de 87°40'45" por uma distância de 10,25m até o vértice **-P-0938**, de coordenadas **N 9.105.033,46m** e **E 329.165,43m**; deste segue, com azimute de 90°30'14" por uma distância de 5,49m até o vértice **-P-0939**, de coordenadas **N 9.105.033,41m** e **E 329.170,92m**; deste segue, com azimute de 93°26'23" por uma distância de 8,40m até o vértice **-P-0940**, de coordenadas **N 9.105.032,91m** e **E 329.179,30m**; deste segue, com azimute de 42°19'59" por uma distância de 10,28m até o vértice **-P-0941**, de coordenadas **N 9.105.040,51m** e **E 329.186,23m**; deste segue, com azimute de 41°40'02" por uma distância de 10,41m até o vértice **-P-0942**, de coordenadas **N 9.105.048,29m** e **E 329.193,15m**; deste segue, com azimute de 30°01'12" por uma distância de 4,90m até o vértice **-P-0943**, de coordenadas **N 9.105.052,53m** e **E 329.195,60m**; deste segue, com azimute de 32°22'58" por uma distância de 7,33m até o vértice **-P-0944**, de coordenadas **N 9.105.058,73m** e **E 329.199,53m**; deste segue, com azimute de 35°42'06" por uma distância de 4,72m até o vértice **-P-0945**, de coordenadas **N 9.105.062,56m** e **E 329.202,28m**; deste segue, com azimute de 36°00'49" por uma distância de 5,95m até o vértice **-P-0946**, de coordenadas **N 9.105.067,37m** e **E 329.205,78m**; deste segue, com azimute de 39°53'57" por uma distância de 5,45m até o vértice **-P-0947**, de coordenadas **N 9.105.071,55m** e **E 329.209,28m**; deste segue, com azimute de 39°26'15" por uma distância de 2,78m até o vértice **-P-0948**, de coordenadas **N 9.105.073,70m** e **E 329.211,04m**; deste segue, com azimute de 20°02'05" por uma distância de 4,76m até o vértice **-P-0949**, de coordenadas **N 9.105.078,17m** e **E 329.212,67m**; deste segue, com azimute 23°38'33" por uma distância de 10,49m até o vértice **-P-0886**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.281,29 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 17:07:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

5

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE
Gildejanio Coelho Melo
Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

PROPRIETÁRIOS
VALDEMI DE SOUSA PEREIRA
CPF: 902.028.994-20

Raimunda Maria de Macedo Pereira

RAIMUNDA MARIA DE MACEDO PEREIRA

CPF: 045.146.034-06

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**
Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**
Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**
Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SÍTIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**
Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**
Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**
Finalidade: **Cadastral**

Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**

Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.

A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-A6F4.8B59.1FE8.4CFC.8FEF.A901.FC99.162D	Data de Cadastro: 28/09/2019 12:50:00

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: FAZENDA SALGADA		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'36,43" S	Longitude: 40°33'01,78" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 14,0815		Módulos Fiscais: 0,2012
Código do Protocolo: PE-2612554-2ABA.839D.A385.0EA5.CE69.3C23.24C2.138E		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-A6F4.8B59.1FE8.4CFC.8FEF.A901.FC99.162D	Data de Cadastro: 28/09/2019 12:50:00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [14.1 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [14,0815 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 902.028.994-20	Nome: VALDEMI DE SOUSA PEREIRA
CPF: 045.146.034-06	Nome: RAIMUNDA MARIA DE MACEDO PEREIRA

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-A6F4.8B59.1FE8.4CFC.8FEF.A901.FC99.162D	Data de Cadastro: 28/09/2019 12:50:00

Imóvel	
Área Total do Imóvel	14,0815
Área de Servidão Administrativa	0,0000
Área Líquida do Imóvel	14,0815
APP / Uso Restrito	
Área de Preservação Permanente	1,4484
Área de Uso Restrito	0,0000

Imóvel	
Área Consolidada	8,8778
Remanescente de Vegetação Nativa	2,1229
Reserva Legal	
Área de Reserva Legal	2,8429

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Expeditio Lopes De Macedo;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultor, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°:680.068.024-91.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1 Trata-se de uma parcela de terras com área de **6,8577 ha** (seis hectares, oitenta e cinco ares e setenta e sete centiares) e perímetro de **1.114,20 m**, a ser desmembrada do imóvel rural localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE, identificado tecnicamente como **ÁREA 21**, possuindo registro no **CAR sob o número PE-2612554-340EFDFB92AB463A961E092EC7C243A9**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-1143**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.104.621,33m** e **E 328.659,74m**; deste segue, com azimute de 141°54'45" por uma distância de 50,00m até o vértice **-P-1144**, de coordenadas **N 9.104.581,98m** e **E 328.690,58m**; deste segue, com azimute de 122°06'51" por uma distância de 12,79m até o vértice **-P-1145**, de coordenadas **N 9.104.575,18m** e **E 328.701,41m**; deste segue, com azimute de 130°08'46" por uma distância de 12,06m até o vértice **-P-1146**, de coordenadas **N 9.104.567,40m** e **E 328.710,64m**; deste segue, com azimute de 169°31'47" por uma distância de 8,78m até o vértice **-P-1147**, de coordenadas **N 9.104.558,77m** e **E 328.712,23m**; deste segue, com azimute de 140°17'15" por uma distância de 236,09m até o vértice **-P-1148**, de coordenadas **N 9.104.377,15m** e **E 328.863,08m**; deste segue, com azimute de 229°09'06" por uma distância de 11,17m até o vértice **-P-1149**, de coordenadas **N 9.104.369,85m** e **E 328.854,63m**; deste segue, com azimute de 230°31'40" por uma distância de 3,47m até o vértice **-P-1150**, de coordenadas **N 9.104.367,64m** e **E 328.851,95m**; deste segue, com azimute de 222°59'26" por uma distância de 10,40m até o vértice **-P-1151**, de coordenadas **N 9.104.360,04m** e **E 328.844,86m**; deste segue, com azimute de 221°19'38" por uma distância de 16,10m até o vértice **-P-1152**, de coordenadas **N 9.104.347,94m** e **E 328.834,23m**; deste segue, com azimute de 220°27'54" por uma distância de 16,85m até o vértice **-P-1153**, de coordenadas **N 9.104.335,13m** e **E 328.823,30m**; deste segue, com azimute de 219°39'44" por uma distância de 13,64m até o vértice **-P-1154**, de coordenadas **N 9.104.324,63m** e **E 328.814,59m**; deste segue, com azimute de 220°04'37" por uma distância de 13,97m até o vértice **-P-1155**, de coordenadas **N 9.104.313,94m** e **E 328.805,59m**; deste segue, com azimute de 225°00'22" por uma distância de 12,38m até o vértice **-P-1156**, de coordenadas **N 9.104.305,19m** e **E 328.796,84m**; deste segue, com azimute de 230°31'28" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-1157**, de coordenadas **N 9.104.297,56m** e **E 328.787,58m**; deste segue, com

azimute de 231°26'02" por uma distância de 17,13m até o vértice **-P-1158**, de coordenadas **N 9.104.286,88m** e **E 328.774,18m**; deste segue, com azimute de 233°05'52" por uma distância de 15,18m até o vértice **-P-1159**, de coordenadas **N 9.104.277,76m** e **E 328.762,04m**; deste segue, com azimute de 236°22'12" por uma distância de 12,17m até o vértice **-P-1160**, de coordenadas **N 9.104.271,02m** e **E 328.751,91m**; deste segue, com azimute de 242°02'03" por uma distância de 9,50m até o vértice **-P-1161**, de coordenadas **N 9.104.266,57m** e **E 328.743,52m**; deste segue, com azimute de 247°39'55" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1162**, de coordenadas **N 9.104.262,77m** e **E 328.734,28m**; deste segue, com azimute de 253°15'46" por uma distância de 9,44m até o vértice **-P-1163**, de coordenadas **N 9.104.260,05m** e **E 328.725,23m**; deste segue, com azimute de 258°38'45" por uma distância de 11,28m até o vértice **-P-1164**, de coordenadas **N 9.104.257,83m** e **E 328.714,17m**; deste segue, com azimute de 230°42'26" por uma distância de 11,26m até o vértice **-P-1165**, de coordenadas **N 9.104.250,70m** e **E 328.705,46m**; deste segue, com azimute de 236°55'38" por uma distância de 11,99m até o vértice **-P-1166**, de coordenadas **N 9.104.244,15m** e **E 328.695,41m**; deste segue, com azimute de 243°26'24" por uma distância de 13,40m até o vértice **-P-1167**, de coordenadas **N 9.104.238,16m** e **E 328.683,42m**; deste segue, com azimute de 250°12'37" por uma distância de 10,59m até o vértice **-P-1168**, de coordenadas **N 9.104.234,58m** e **E 328.673,46m**; deste segue, com azimute de 254°52'14" por uma distância de 8,27m até o vértice **-P-1169**, de coordenadas **N 9.104.232,42m** e **E 328.665,48m**; deste segue, com azimute de 259°38'31" por uma distância de 9,29m até o vértice **-P-1170**, de coordenadas **N 9.104.230,75m** e **E 328.656,33m**; deste segue, com azimute de 264°54'24" por uma distância de 9,33m até o vértice **-P-1171**, de coordenadas **N 9.104.229,92m** e **E 328.647,04m**; deste segue, com azimute de 270°00'00" por uma distância de 11,09m até o vértice **-P-1172**, de coordenadas **N 9.104.229,92m** e **E 328.635,95m**; deste segue, com azimute de 276°04'30" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1173**, de coordenadas **N 9.104.230,98m** e **E 328.626,01m**; deste segue, com azimute de 281°25'56" por uma distância de 10,66m até o vértice **-P-1174**, de coordenadas **N 9.104.233,09m** e **E 328.615,56m**; deste segue, com azimute de 287°41'39" por uma distância de 9,34m até o vértice **-P-1175**, de coordenadas **N 9.104.235,93m** e **E 328.606,66m**; deste segue, com azimute de 291°32'05" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-1176**, de coordenadas **N 9.104.238,13m** e **E 328.601,08m**; deste segue, com azimute de 296°48'24" por uma distância de 13,14m até o vértice **-P-1177**, de coordenadas **N 9.104.244,06m** e **E 328.589,35m**; deste segue, com azimute de 302°54'57" por uma distância de 8,85m até o vértice **-P-1178**, de coordenadas **N 9.104.248,86m** e **E 328.581,93m**; deste segue, com azimute de 308°05'55" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1179**, de coordenadas **N 9.104.255,03m** e **E 328.574,06m**; deste segue, com azimute de 313°00'34" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1180**, de coordenadas **N 9.104.260,49m** e **E 328.568,21m**; deste segue, com azimute de 316°54'59" por uma distância de 7,25m até o vértice **-P-1181**, de coordenadas **N 9.104.265,78m** e **E 328.563,26m**; deste segue, com azimute de 321°51'56" por uma distância de 10,08m até o vértice **-P-1182**, de coordenadas **N 9.104.273,71m** e **E 328.557,03m**; deste segue, com azimute de 327°37'12" por uma distância de 9,32m até o vértice **-P-1183**, de coordenadas **N 9.104.281,59m** e **E 328.552,04m**; deste segue, com azimute de 332°45'11" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1184**, de coordenadas **N 9.104.290,47m** e **E 328.547,47m**; deste segue, com azimute de 337°43'28" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1185**, de coordenadas **N 9.104.297,87m** e **E 328.544,43m**; deste segue, com azimute de 342°08'36" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1186**, de coordenadas **N 9.104.305,49m** e **E 328.541,98m**; deste segue, com azimute de 346°00'36" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-1187**, de coordenadas **N 9.104.311,31m** e **E 328.540,53m**; deste segue, com azimute de 349°52'36" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1188**, de coordenadas **N 9.104.319,18m** e **E 328.539,12m**; deste segue, com azimute de 354°20'27" por uma distância de 8,43m até o vértice **-P-1189**, de coordenadas **N 9.104.327,57m** e **E 328.538,29m**; deste segue, com azimute de 358°23'45" por uma distância de 10,72m até o vértice **-P-1190**, de coordenadas **N**

9.104.338,28m e **E 328.537,99m**; deste segue, com azimute de 2°53'28" por uma distância de 8,29m até o vértice **-P-1191**, de coordenadas **N 9.104.346,56m** e **E 328.538,41m**; deste segue, com azimute de 6°57'02" por uma distância de 9,34m até o vértice **-P-1192**, de coordenadas **N 9.104.355,83m** e **E 328.539,54m**; deste segue, com azimute de 11°07'15" por uma distância de 9,21m até o vértice **-P-1193**, de coordenadas **N 9.104.364,87m** e **E 328.541,32m**; deste segue, com azimute de 16°28'14" por uma distância de 10,94m até o vértice **-P-1194**, de coordenadas **N 9.104.375,36m** e **E 328.544,42m**; deste segue, com azimute de 21°27'59" por uma distância de 7,83m até o vértice **-P-1195**, de coordenadas **N 9.104.382,65m** e **E 328.547,29m**; deste segue, com azimute de 25°38'45" por uma distância de 9,22m até o vértice **-P-1196**, de coordenadas **N 9.104.390,96m** e **E 328.551,28m**; deste segue, com azimute de 29°50'32" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1197**, de coordenadas **N 9.104.397,90m** e **E 328.555,26m**; deste segue, com azimute de 34°18'35" por uma distância de 12,89m até o vértice **-P-1198**, de coordenadas **N 9.104.408,54m** e **E 328.562,52m**; deste segue, com azimute de 39°10'32" por uma distância de 10,59m até o vértice **-P-1199**, de coordenadas **N 9.104.416,75m** e **E 328.569,21m**; deste segue, com azimute de 43°44'49" por uma distância de 11,79m até o vértice **-P-1200**, de coordenadas **N 9.104.425,27m** e **E 328.577,36m**; deste segue, com azimute de 47°47'18" por uma distância de 6,73m até o vértice **-P-1201**, de coordenadas **N 9.104.429,78m** e **E 328.582,34m**; deste segue, com azimute de 52°07'25" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-1202**, de coordenadas **N 9.104.437,15m** e **E 328.591,81m**; deste segue, com azimute de 56°57'56" por uma distância de 8,91m até o vértice **-P-1203**, de coordenadas **N 9.104.442,01m** e **E 328.599,28m**; deste segue, com azimute de 61°00'14" por uma distância de 11,08m até o vértice **-P-1204**, de coordenadas **N 9.104.447,38m** e **E 328.608,98m**; deste segue, com azimute de 65°13'43" por uma distância de 12,63m até o vértice **-P-1205**, de coordenadas **N 9.104.452,67m** e **E 328.620,45m**; deste segue, com azimute de 69°40'47" por uma distância de 11,36m até o vértice **-P-1206**, de coordenadas **N 9.104.456,62m** e **E 328.631,10m**; deste segue, com azimute de 73°21'31" por uma distância de 7,63m até o vértice **-P-1207**, de coordenadas **N 9.104.458,81m** e **E 328.638,42m**; deste segue, com azimute de 63°36'13" por uma distância de 13,47m até o vértice **-P-1208**, de coordenadas **N 9.104.464,79m** e **E 328.650,48m**; deste segue, com azimute de 38°41'01" por uma distância de 6,10m até o vértice **-P-1209**, de coordenadas **N 9.104.469,55m** e **E 328.654,29m**; deste segue, com azimute de 322°24'43" por uma distância de 13,84m até o vértice **-P-1210**, de coordenadas **N 9.104.480,52m** e **E 328.645,84m**; deste segue, com azimute de 329°30'21" por uma distância de 8,97m até o vértice **-P-1211**, de coordenadas **N 9.104.488,25m** e **E 328.641,29m**; deste segue, com azimute de 333°15'28" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-1212**, de coordenadas **N 9.104.493,60m** e **E 328.638,59m**; deste segue, com azimute de 337°18'42" por uma distância de 8,55m até o vértice **-P-1213**, de coordenadas **N 9.104.501,49m** e **E 328.635,30m**; deste segue, com azimute de 342°27'26" por uma distância de 8,12m até o vértice **-P-1214**, de coordenadas **N 9.104.509,24m** e **E 328.632,85m**; deste segue, com azimute de 345°31'48" por uma distância de 6,54m até o vértice **-P-1215**, de coordenadas **N 9.104.515,57m** e **E 328.631,21m**; deste segue, com azimute de 349°48'58" por uma distância de 6,78m até o vértice **-P-1216**, de coordenadas **N 9.104.522,24m** e **E 328.630,01m**; deste segue, com azimute de 353°37'55" por uma distância de 4,98m até o vértice **-P-1217**, de coordenadas **N 9.104.527,19m** e **E 328.629,46m**; deste segue, com azimute de 357°19'41" por uma distância de 11,01m até o vértice **-P-1218**, de coordenadas **N 9.104.538,19m** e **E 328.628,95m**; deste segue, com azimute de 2°52'47" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1219**, de coordenadas **N 9.104.546,18m** e **E 328.629,35m**; deste segue, com azimute de 7°20'53" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1220**, de coordenadas **N 9.104.554,11m** e **E 328.630,37m**; deste segue, com azimute de 11°48'59" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1221**, de coordenadas **N 9.104.561,94m** e **E 328.632,01m**; deste segue, com azimute de 16°17'04" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1222**, de coordenadas **N 9.104.569,61m** e **E 328.634,25m**; deste segue, com azimute de 21°23'35" por uma distância de 10,29m até o vértice **-P-1223**, de coordenadas

N 9.104.579,19m e **E 328.638,01m**; deste segue, com azimute de 19°39'56" por uma distância de 3,24m até o vértice **-P-1224**, de coordenadas **N 9.104.582,25m** e **E 328.639,10m**; deste segue, com azimute de 18°38'23" por uma distância de 6,46m até o vértice **-P-1225**, de coordenadas **N 9.104.588,36m** e **E 328.641,16m**; deste segue, com azimute de 22°10'16" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1226**, de coordenadas **N 9.104.595,77m** e **E 328.644,18m**; deste segue, com azimute de 26°34'03" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1227**, de coordenadas **N 9.104.604,71m** e **E 328.648,65m**; deste segue, com azimute de 31°24'36" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1228**, de coordenadas **N 9.104.613,25m** e **E 328.653,86m**; deste segue, com azimute de 35°06'49" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-1229**, de coordenadas **N 9.104.618,15m** e **E 328.657,31m**; deste segue, com azimute 37°24'31" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-1143**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.114,20 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: _____

_____

CESSIONÁRIA _____

TESTEMUNHAS 1. _____
NOME:
CPF Nº:
ENDEREÇO:

2. _____
NOME:
CPF Nº:
ENDEREÇO:

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial descritivo. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

M E M O R I A L D E S C R I T I V O (UTM) – MD_ÁREA21

Proprietário: EXPEDITIO LOPES DE MACEDO

CPF: 680.068.024-91

Imóvel: ÁREA 21 CAR PE-2612554-340EFDFB92AB463A961E092EC7C243A9

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 6,8577

Perímetro (m): 1.114,20

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-1143**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.104.621,33m** e **E 328.659,74m**; deste segue, com azimute de 141°54'45" por uma distância de 50,00m até o vértice **-P-1144**, de coordenadas **N 9.104.581,98m** e **E 328.690,58m**; deste segue, com azimute de 122°06'51" por uma distância de 12,79m até o vértice **-P-1145**, de coordenadas **N**

9.104.575,18m e **E 328.701,41m**; deste segue, com azimute de 130°08'46" por uma distância de 12,06m até o vértice **-P-1146**, de coordenadas **N 9.104.567,40m** e **E 328.710,64m**; deste segue, com azimute de 169°31'47" por uma distância de 8,78m até o vértice **-P-1147**, de coordenadas **N 9.104.558,77m** e **E 328.712,23m**; deste segue, com azimute de 140°17'15" por uma distância de 236,09m até o vértice **-P-1148**, de coordenadas **N 9.104.377,15m** e **E 328.863,08m**; deste segue, com azimute de 229°09'06" por uma distância de 11,17m até o vértice **-P-1149**, de coordenadas **N 9.104.369,85m** e **E 328.854,63m**; deste segue, com azimute de 230°31'40" por uma distância de 3,47m até o vértice **-P-1150**, de coordenadas **N 9.104.367,64m** e **E 328.851,95m**; deste segue, com azimute de 222°59'26" por uma distância de 10,40m até o vértice **-P-1151**, de coordenadas **N 9.104.360,04m** e **E 328.844,86m**; deste segue, com azimute de 221°19'38" por uma distância de 16,10m até o vértice **-P-1152**, de coordenadas **N 9.104.347,94m** e **E 328.834,23m**; deste segue, com azimute de 220°27'54" por uma distância de 16,85m até o vértice **-P-1153**, de coordenadas **N 9.104.335,13m** e **E 328.823,30m**; deste segue, com azimute de 219°39'44" por uma distância de 13,64m até o vértice **-P-1154**, de coordenadas **N 9.104.324,63m** e **E 328.814,59m**; deste segue, com azimute de 220°04'37" por uma distância de 13,97m até o vértice **-P-1155**, de coordenadas **N 9.104.313,94m** e **E 328.805,59m**; deste segue, com azimute de 225°00'22" por uma distância de 12,38m até o vértice **-P-1156**, de coordenadas **N 9.104.305,19m** e **E 328.796,84m**; deste segue, com azimute de 230°31'28" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-1157**, de coordenadas **N 9.104.297,56m** e **E 328.787,58m**; deste segue, com azimute de 231°26'02" por uma distância de 17,13m até o vértice **-P-1158**, de coordenadas **N 9.104.286,88m** e **E 328.774,18m**; deste segue, com azimute de 233°05'52" por uma distância de 15,18m até o vértice **-P-1159**, de coordenadas **N 9.104.277,76m** e **E 328.762,04m**; deste segue, com azimute de 236°22'12" por uma distância de 12,17m até o vértice **-P-1160**, de coordenadas **N 9.104.271,02m** e **E 328.751,91m**; deste segue, com azimute de 242°02'03" por uma distância de 9,50m até o vértice **-P-1161**, de coordenadas **N 9.104.266,57m** e **E 328.743,52m**; deste segue, com azimute de 247°39'55" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1162**, de coordenadas **N 9.104.262,77m** e **E 328.734,28m**; deste segue, com azimute de 253°15'46" por uma distância de 9,44m até o vértice **-P-1163**, de coordenadas **N 9.104.260,05m** e **E 328.725,23m**; deste segue, com azimute de 258°38'45" por uma distância de 11,28m até o vértice **-P-1164**, de coordenadas **N 9.104.257,83m** e **E 328.714,17m**; deste segue, com azimute de 230°42'26" por uma distância de 11,26m até o vértice **-P-1165**, de coordenadas **N 9.104.250,70m** e **E 328.705,46m**; deste segue, com azimute de 236°55'38" por uma distância de 11,99m até o vértice **-P-1166**, de coordenadas **N 9.104.244,15m** e **E 328.695,41m**; deste segue, com azimute de 243°26'24" por

uma distância de 13,40m até o vértice **-P-1167**, de coordenadas **N 9.104.238,16m** e **E 328.683,42m**; deste segue, com azimute de 250°12'37" por uma distância de 10,59m até o vértice **-P-1168**, de coordenadas **N 9.104.234,58m** e **E 328.673,46m**; deste segue, com azimute de 254°52'14" por uma distância de 8,27m até o vértice **-P-1169**, de coordenadas **N 9.104.232,42m** e **E 328.665,48m**; deste segue, com azimute de 259°38'31" por uma distância de 9,29m até o vértice **-P-1170**, de coordenadas **N 9.104.230,75m** e **E 328.656,33m**; deste segue, com azimute de 264°54'24" por uma distância de 9,33m até o vértice **-P-1171**, de coordenadas **N 9.104.229,92m** e **E 328.647,04m**; deste segue, com azimute de 270°00'00" por uma distância de 11,09m até o vértice **-P-1172**, de coordenadas **N 9.104.229,92m** e **E 328.635,95m**; deste segue, com azimute de 276°04'30" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1173**, de coordenadas **N 9.104.230,98m** e **E 328.626,01m**; deste segue, com azimute de 281°25'56" por uma distância de 10,66m até o vértice **-P-1174**, de coordenadas **N 9.104.233,09m** e **E 328.615,56m**; deste segue, com azimute de 287°41'39" por uma distância de 9,34m até o vértice **-P-1175**, de coordenadas **N 9.104.235,93m** e **E 328.606,66m**; deste segue, com azimute de 291°32'05" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-1176**, de coordenadas **N 9.104.238,13m** e **E 328.601,08m**; deste segue, com azimute de 296°48'24" por uma distância de 13,14m até o vértice **-P-1177**, de coordenadas **N 9.104.244,06m** e **E 328.589,35m**; deste segue, com azimute de 302°54'57" por uma distância de 8,85m até o vértice **-P-1178**, de coordenadas **N 9.104.248,86m** e **E 328.581,93m**; deste segue, com azimute de 308°05'55" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1179**, de coordenadas **N 9.104.255,03m** e **E 328.574,06m**; deste segue, com azimute de 313°00'34" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1180**, de coordenadas **N 9.104.260,49m** e **E 328.568,21m**; deste segue, com azimute de 316°54'59" por uma distância de 7,25m até o vértice **-P-1181**, de coordenadas **N 9.104.265,78m** e **E 328.563,26m**; deste segue, com azimute de 321°51'56" por uma distância de 10,08m até o vértice **-P-1182**, de coordenadas **N 9.104.273,71m** e **E 328.557,03m**; deste segue, com azimute de 327°37'12" por uma distância de 9,32m até o vértice **-P-1183**, de coordenadas **N 9.104.281,59m** e **E 328.552,04m**; deste segue, com azimute de 332°45'11" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1184**, de coordenadas **N 9.104.290,47m** e **E 328.547,47m**; deste segue, com azimute de 337°43'28" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1185**, de coordenadas **N 9.104.297,87m** e **E 328.544,43m**; deste segue, com azimute de 342°08'36" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1186**, de coordenadas **N 9.104.305,49m** e **E 328.541,98m**; deste segue, com azimute de 346°00'36" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-1187**, de coordenadas **N 9.104.311,31m** e **E 328.540,53m**; deste segue, com azimute de 349°52'36" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1188**, de coordenadas **N**

9.104.319,18m e **E 328.539,12m**; deste segue, com azimute de 354°20'27" por uma distância de 8,43m até o vértice **-P-1189**, de coordenadas **N 9.104.327,57m** e **E 328.538,29m**; deste segue, com azimute de 358°23'45" por uma distância de 10,72m até o vértice **-P-1190**, de coordenadas **N 9.104.338,28m** e **E 328.537,99m**; deste segue, com azimute de 2°53'28" por uma distância de 8,29m até o vértice **-P-1191**, de coordenadas **N 9.104.346,56m** e **E 328.538,41m**; deste segue, com azimute de 6°57'02" por uma distância de 9,34m até o vértice **-P-1192**, de coordenadas **N 9.104.355,83m** e **E 328.539,54m**; deste segue, com azimute de 11°07'15" por uma distância de 9,21m até o vértice **-P-1193**, de coordenadas **N 9.104.364,87m** e **E 328.541,32m**; deste segue, com azimute de 16°28'14" por uma distância de 10,94m até o vértice **-P-1194**, de coordenadas **N 9.104.375,36m** e **E 328.544,42m**; deste segue, com azimute de 21°27'59" por uma distância de 7,83m até o vértice **-P-1195**, de coordenadas **N 9.104.382,65m** e **E 328.547,29m**; deste segue, com azimute de 25°38'45" por uma distância de 9,22m até o vértice **-P-1196**, de coordenadas **N 9.104.390,96m** e **E 328.551,28m**; deste segue, com azimute de 29°50'32" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1197**, de coordenadas **N 9.104.397,90m** e **E 328.555,26m**; deste segue, com azimute de 34°18'35" por uma distância de 12,89m até o vértice **-P-1198**, de coordenadas **N 9.104.408,54m** e **E 328.562,52m**; deste segue, com azimute de 39°10'32" por uma distância de 10,59m até o vértice **-P-1199**, de coordenadas **N 9.104.416,75m** e **E 328.569,21m**; deste segue, com azimute de 43°44'49" por uma distância de 11,79m até o vértice **-P-1200**, de coordenadas **N 9.104.425,27m** e **E 328.577,36m**; deste segue, com azimute de 47°47'18" por uma distância de 6,73m até o vértice **-P-1201**, de coordenadas **N 9.104.429,78m** e **E 328.582,34m**; deste segue, com azimute de 52°07'25" por uma distância de 12,00m até o vértice **-P-1202**, de coordenadas **N 9.104.437,15m** e **E 328.591,81m**; deste segue, com azimute de 56°57'56" por uma distância de 8,91m até o vértice **-P-1203**, de coordenadas **N 9.104.442,01m** e **E 328.599,28m**; deste segue, com azimute de 61°00'14" por uma distância de 11,08m até o vértice **-P-1204**, de coordenadas **N 9.104.447,38m** e **E 328.608,98m**; deste segue, com azimute de 65°13'43" por uma distância de 12,63m até o vértice **-P-1205**, de coordenadas **N 9.104.452,67m** e **E 328.620,45m**; deste segue, com azimute de 69°40'47" por uma distância de 11,36m até o vértice **-P-1206**, de coordenadas **N 9.104.456,62m** e **E 328.631,10m**; deste segue, com azimute de 73°21'31" por uma distância de 7,63m até o vértice **-P-1207**, de coordenadas **N 9.104.458,81m** e **E 328.638,42m**; deste segue, com azimute de 63°36'13" por uma distância de 13,47m até o vértice **-P-1208**, de coordenadas **N 9.104.464,79m** e **E 328.650,48m**; deste segue, com azimute de 38°41'01" por uma distância de 6,10m até o vértice **-P-1209**, de coordenadas **N 9.104.469,55m** e **E 328.654,29m**; deste segue, com azimute de 322°24'43" por uma distância de 13,84m até o vértice **-P-1210**, de coordenadas **N 9.104.480,52m** e **E 328.645,84m**; deste segue, com azimute de 329°30'21" por uma distância de 8,97m até o vértice **-P-1211**, de coordenadas **N 9.104.488,25m** e **E 328.641,29m**; deste segue, com azimute de 333°15'28" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-1212**, de coordenadas **N**

9.104.493,60m e **E 328.638,59m**; deste segue, com azimute de 337°18'42" por uma distância de 8,55m até o vértice **-P-1213**, de coordenadas **N 9.104.501,49m** e **E 328.635,30m**; deste segue, com azimute de 342°27'26" por uma distância de 8,12m até o vértice **-P-1214**, de coordenadas **N 9.104.509,24m** e **E 328.632,85m**; deste segue, com azimute de 345°31'48" por uma distância de 6,54m até o vértice **-P-1215**, de coordenadas **N 9.104.515,57m** e **E 328.631,21m**; deste segue, com azimute de 349°48'58" por uma distância de 6,78m até o vértice **-P-1216**, de coordenadas **N 9.104.522,24m** e **E 328.630,01m**; deste segue, com azimute de 353°37'55" por uma distância de 4,98m até o vértice **-P-1217**, de coordenadas **N 9.104.527,19m** e **E 328.629,46m**; deste segue, com azimute de 357°19'41" por uma distância de 11,01m até o vértice **-P-1218**, de coordenadas **N 9.104.538,19m** e **E 328.628,95m**; deste segue, com azimute de 2°52'47" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1219**, de coordenadas **N 9.104.546,18m** e **E 328.629,35m**; deste segue, com azimute de 7°20'53" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1220**, de coordenadas **N 9.104.554,11m** e **E 328.630,37m**; deste segue, com azimute de 11°48'59" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1221**, de coordenadas **N 9.104.561,94m** e **E 328.632,01m**; deste segue, com azimute de 16°17'04" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1222**, de coordenadas **N 9.104.569,61m** e **E 328.634,25m**; deste segue, com azimute de 21°23'35" por uma distância de 10,29m até o vértice **-P-1223**, de coordenadas **N 9.104.579,19m** e **E 328.638,01m**; deste segue, com azimute de 19°39'56" por uma distância de 3,24m até o vértice **-P-1224**, de coordenadas **N 9.104.582,25m** e **E 328.639,10m**; deste segue, com azimute de 18°38'23" por uma distância de 6,46m até o vértice **-P-1225**, de coordenadas **N 9.104.588,36m** e **E 328.641,16m**; deste segue, com azimute de 22°10'16" por uma distância de 8,00m até o vértice **-P-1226**, de coordenadas **N 9.104.595,77m** e **E 328.644,18m**; deste segue, com azimute de 26°34'03" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1227**, de coordenadas **N 9.104.604,71m** e **E 328.648,65m**; deste segue, com azimute de 31°24'36" por uma distância de 10,00m até o vértice **-P-1228**, de coordenadas **N 9.104.613,25m** e **E 328.653,86m**; deste segue, com azimute de 35°06'49" por uma distância de 6,00m até o vértice **-P-1229**, de coordenadas **N 9.104.618,15m** e **E 328.657,31m**; deste segue, com azimute 37°24'31" por uma distância de 4,00m até o vértice **-P-1143**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.114,20 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 17:10:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

6

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE
Gildejanio Coelho Melo
Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

PROPRIETÁRIO
EXPEDITIO LOPES DE MACEDO
CPF: 680.068.024-91

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA

Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**

Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**

Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**

País: **Brasil**

Telefone: Email:

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**

Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SITIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**

Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**

Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**

Finalidade: **Cadastral**

Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**

Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.

A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-340E.FDFB.92AB.463A.961E.092E.C7C2.43A9	Data de Cadastro: 13/04/2016 16:24:19

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SITIO SÃO JOSE FAZENDA SALGADA		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'50,39" S	Longitude: 40°33'26,42" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 49,2344		Módulos Fiscais: 0,7033
Código do Protocolo: PE-2612554-0AAF.2D60.2C10.FA92.6FA2.2831.D783.62A0		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-340E.FDFB.92AB.463A.961E.092E.C7C2.43A9	Data de Cadastro: 13/04/2016 16:24:19

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [75.0 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [49,2344 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA

IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 680.068.024-91	Nome: EXPEDITIO LOPES DE MACEDO

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-340E.FDFB.92AB.463A.961E.092E.C7C2.43A9	Data de Cadastro: 13/04/2016 16:24:19

Imóvel		**Imóvel**	
Área Total do Imóvel	49,2344	Área Consolidada	21,9983
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	27,2361
Área Líquida do Imóvel	49,2344	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	9,9397
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula	Data do Documento	Livro	Folha	Município do Cartório
1434	06/05/1998	2E	19	Ouricuri/PE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Genival Souza Macedo;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultor, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°:047.579.034-05.

- **Francisco De Assis;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultor, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°:598.423.934-53.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1 Trata-se de uma parcela de terras com área de **5,3340 ha** (cinco hectares, trinta e três ares e quarenta centiares) e perímetro de **921,27 m**, a ser desmembrada do imóvel rural localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE, identificado tecnicamente como **ÁREA 22**, possuindo registro no **CAR sob o número PE-2612554-E33423ED6FD44AF0B068237EF502D6CE**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-1230**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.293,00m** e **E 329.751,94m**; deste segue, com azimute de 115°55'10" por uma distância de 216,38m até o vértice **-P-1231**, de coordenadas **N 9.105.198,42m** e **E 329.946,56m**; deste segue, com azimute de 195°12'16" por uma distância de 86,87m até o vértice **-P-1232**, de coordenadas **N 9.105.114,58m** e **E 329.923,78m**; deste segue, com azimute de 191°31'43" por uma distância de 41,32m até o vértice **-P-1233**, de coordenadas **N 9.105.074,10m** e **E 329.915,52m**; deste segue, com azimute de 249°10'20" por uma distância de 119,23m até o vértice **-P-1234**, de coordenadas **N 9.105.031,70m** e **E 329.804,08m**; deste segue, com azimute de 244°29'34" por uma distância de 85,23m até o vértice **-P-1235**, de coordenadas **N 9.104.995,00m** e **E 329.727,16m**; deste segue, com azimute de 336°22'42" por uma distância de 86,79m até o vértice **-P-1236**, de coordenadas **N 9.105.074,52m** e **E 329.692,38m**; deste segue, com azimute de 334°31'06" por uma distância de 121,91m até o vértice **-P-1237**, de coordenadas **N 9.105.184,57m** e **E 329.639,93m**; deste segue, com azimute de 80°26'48" por uma distância de 10,95m até o vértice **-P-1238**, de coordenadas **N 9.105.186,39m** e **E 329.650,73m**; deste segue, com azimute de 62°27'31" por uma distância de 61,72m até o vértice **-P-1239**, de coordenadas **N 9.105.214,93m** e **E 329.705,45m**; deste segue, com azimute 30°46'26" por uma distância de 90,87m até o vértice **-P-1230**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 921,27 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro

(SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: Genival Sara Maia

CESSIONÁRIA

TESTEMUNHAS 1. Alderiza Damasceno Alves

NOME:

CPF Nº: 062.820.257-88

ENDEREÇO: Santa Filomena - PE.

2. Marluce J. de Castro Ribeiro

NOME:

CPF Nº: 035.003.384-36

ENDEREÇO: Santa Filomena PE.

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

M E M O R I A L D E S C R I T I V O (UTM) – MD_ÁREA22

Proprietários: GENIVAL SOUZA MACEDO – CPF: 047.579.034-05

FRANCISCO DE ASSIS - CPF: 598.423.934-53

Imóvel: ÁREA 22 CAR PE-2612554-E33423ED6FD44AF0B068237EF502D6CE

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 5,3340

Perímetro (m): 921,27

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-1230**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.293,00m** e **E 329.751,94m**; deste segue, com azimute de 115°55'10" por uma distância de 216,38m até o vértice **-P-1231**, de coordenadas **N 9.105.198,42m** e **E 329.946,56m**; deste segue, com azimute de 195°12'16" por uma distância de 86,87m até o vértice **-P-1232**, de coordenadas **N 9.105.114,58m** e **E 329.923,78m**;

deste segue, com azimute de 191°31'43" por uma distância de 41,32m até o vértice **-P-1233**, de coordenadas **N 9.105.074,10m** e **E 329.915,52m**; deste segue, com azimute de 249°10'20" por uma distância de 119,23m até o vértice **-P-1234**, de coordenadas **N 9.105.031,70m** e **E 329.804,08m**; deste segue, com azimute de 244°29'34" por uma distância de 85,23m até o vértice **-P-1235**, de coordenadas **N 9.104.995,00m** e **E 329.727,16m**; deste segue, com azimute de 336°22'42" por uma distância de 86,79m até o vértice **-P-1236**, de coordenadas **N 9.105.074,52m** e **E 329.692,38m**; deste segue, com azimute de 334°31'06" por uma distância de 121,91m até o vértice **-P-1237**, de coordenadas **N 9.105.184,57m** e **E 329.639,93m**; deste segue, com azimute de 80°26'48" por uma distância de 10,95m até o vértice **-P-1238**, de coordenadas **N 9.105.186,39m** e **E 329.650,73m**; deste segue, com azimute de 62°27'31" por uma distância de 61,72m até o vértice **-P-1239**, de coordenadas **N 9.105.214,93m** e **E 329.705,45m**; deste segue, com azimute 30°46'26" por uma distância de 90,87m até o vértice **-P-1230**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 921,27 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 17:10:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE

Gildejanio Coelho Melo

Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

PROPRIETÁRIO

GENIVAL SOUZA MACEDO

CPF: 047.579.034-05

PROPRIETÁRIO

FRANCISCO DE ASSIS

CPF: 598.423.934-53

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**
Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**
Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**
Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SITIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**
Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**
Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**
Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.
A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-E334.23ED.6FD4.4AF0.B068.237E.F502.D6CE	Data de Cadastro: 19/06/2026 16:52:11

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: FAZENDA SALGADA - SÍTIO ZABELÉ		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'33,5" S	Longitude: 40°32'40,9" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 5,6758		Módulos Fiscais: 0,0811
Código do Protocolo: PE-2612554-1873.77EF.C57F.3C46.F98E.03AD.F3E6.5A17		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-E334.23ED.6FD4.4AF0.B068.237E.F502.D6CE	Data de Cadastro: 19/06/2026 16:52:11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [5.0 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [5,6758 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 047.579.034-05	Nome: GENIVAL SOUZA MACÊDO
CPF: 598.423.934-53	Nome: FRANCISCO DE ASSIS

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-E334.23ED.6FD4.4AF0.B068.237E.F502.D6CE	Data de Cadastro: 19/06/2026 16:52:11

Imóvel		**Imóvel**	
Área Total do Imóvel	5,6758	Área Consolidada	2,0306
Área de Servidão Administrativa	0,0000	Remanescente de Vegetação Nativa	2,4569
Área Líquida do Imóvel	5,6758	**Reserva Legal**	
APP / Uso Restrito		Área de Reserva Legal	1,1629
Área de Preservação Permanente	0,0000		
Área de Uso Restrito	0,0000		

MATRÍCULAS DAS PROPRIEDADES DO IMÓVEL

Número da Matrícula	Data do Documento	Livro	Folha	Município do Cartório
R-2-939	19/05/2008	2-A	2	Ouricuri/PE

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Francisco Lopes De Macedo;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultor, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°:971.833.504-87.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1 Trata-se de uma parcela de terras com área de **6,2391 ha** (seis hectares, vinte e três ares e noventa e um centiares) e perímetro de **1.159,28 m**, a ser desmembrada do imóvel rural localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE, identificado tecnicamente como **ÁREA 23**, possuindo registro no **CAR sob o número PE-2612554-E261A3EC960E4B34B28FBF24768A9351**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-1240**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.564,23m** e **E 329.506,24m**; deste segue, com azimute de 97°14'55" por uma distância de 15,81m até o vértice **-P-1241**, de coordenadas **N 9.105.562,23m** e **E 329.521,93m**; deste segue, com azimute de 106°16'22" por uma distância de 16,74m até o vértice **-P-1242**, de coordenadas **N 9.105.557,54m** e **E 329.538,00m**; deste segue, com azimute de 115°12'14" por uma distância de 16,31m até o vértice **-P-1243**, de coordenadas **N 9.105.550,60m** e **E 329.552,75m**; deste segue, com azimute de 101°50'58" por uma distância de 14,23m até o vértice **-P-1244**, de coordenadas **N 9.105.547,68m** e **E 329.566,68m**; deste segue, com azimute de 110°16'09" por uma distância de 16,77m até o vértice **-P-1245**, de coordenadas **N 9.105.541,87m** e **E 329.582,41m**; deste segue, com azimute de 101°35'30" por uma distância de 13,88m até o vértice **-P-1246**, de coordenadas **N 9.105.539,08m** e **E 329.596,00m**; deste segue, com azimute de 108°30'07" por uma distância de 13,99m até o vértice **-P-1247**, de coordenadas **N 9.105.534,64m** e **E 329.609,27m**; deste segue, com azimute de 115°25'37" por uma distância de 13,94m até o vértice **-P-1248**, de coordenadas **N 9.105.528,65m** e **E 329.621,86m**; deste segue, com azimute de 121°28'59" por uma distância de 9,67m até o vértice **-P-1249**, de coordenadas **N 9.105.523,60m** e **E 329.630,11m**; deste segue, com azimute de 101°21'58" por uma distância de 4,60m até o vértice **-P-1250**, de coordenadas **N 9.105.522,70m** e **E 329.634,61m**; deste segue, com azimute de 105°19'10" por uma distância de 17,77m até o vértice **-P-1251**, de coordenadas **N 9.105.518,00m** e **E 329.651,75m**; deste segue, com azimute de 111°04'07" por uma distância de 9,33m até o vértice **-P-1252**, de coordenadas **N 9.105.514,65m** e **E 329.660,46m**; deste segue, com azimute de 238°24'51" por uma distância de 330,72m até o vértice **-P-1253**, de coordenadas **N 9.105.341,43m** e **E 329.378,73m**; deste segue, com azimute de 169°04'25" por uma distância de 46,62m até o vértice **-P-1254**, de coordenadas **N 9.105.295,66m** e **E 329.387,57m**; deste segue, com

azimute de 305°47'04" por uma distância de 248,45m até o vértice **-P-1255**, de coordenadas **N 9.105.440,93m** e **E 329.186,02m**; deste segue, com azimute de 12°36'31" por uma distância de 6,58m até o vértice **-P-1256**, de coordenadas **N 9.105.447,36m** e **E 329.187,46m**; deste segue, com azimute de 19°35'15" por uma distância de 15,98m até o vértice **-P-1257**, de coordenadas **N 9.105.462,42m** e **E 329.192,82m**; deste segue, com azimute de 28°17'00" por uma distância de 15,98m até o vértice **-P-1258**, de coordenadas **N 9.105.476,49m** e **E 329.200,39m**; deste segue, com azimute de 36°58'46" por uma distância de 15,98m até o vértice **-P-1259**, de coordenadas **N 9.105.489,26m** e **E 329.210,01m**; deste segue, com azimute de 45°56'36" por uma distância de 16,97m até o vértice **-P-1260**, de coordenadas **N 9.105.501,06m** e **E 329.222,20m**; deste segue, com azimute de 53°40'21" por uma distância de 13,05m até o vértice **-P-1261**, de coordenadas **N 9.105.508,79m** e **E 329.232,72m**; deste segue, com azimute de 60°23'22" por uma distância de 9,96m até o vértice **-P-1262**, de coordenadas **N 9.105.513,71m** e **E 329.241,37m**; deste segue, com azimute de 63°12'20" por uma distância de 2,51m até o vértice **-P-1263**, de coordenadas **N 9.105.514,85m** e **E 329.243,62m**; deste segue, com azimute de 67°13'54" por uma distância de 12,65m até o vértice **-P-1264**, de coordenadas **N 9.105.519,74m** e **E 329.255,28m**; deste segue, com azimute de 74°30'43" por uma distância de 14,82m até o vértice **-P-1265**, de coordenadas **N 9.105.523,70m** e **E 329.269,56m**; deste segue, com azimute de 82°40'10" por uma distância de 15,46m até o vértice **-P-1266**, de coordenadas **N 9.105.525,67m** e **E 329.284,89m**; deste segue, com azimute de 90°50'12" por uma distância de 15,13m até o vértice **-P-1267**, de coordenadas **N 9.105.525,45m** e **E 329.300,02m**; deste segue, com azimute de 97°28'55" por uma distância de 12,16m até o vértice **-P-1268**, de coordenadas **N 9.105.523,87m** e **E 329.312,08m**; deste segue, com azimute de 101°13'48" por uma distância de 7,97m até o vértice **-P-1269**, de coordenadas **N 9.105.522,31m** e **E 329.319,90m**; deste segue, com azimute de 78°44'47" por uma distância de 9,73m até o vértice **-P-1270**, de coordenadas **N 9.105.524,21m** e **E 329.329,45m**; deste segue, com azimute de 54°23'49" por uma distância de 14,26m até o vértice **-P-1271**, de coordenadas **N 9.105.532,51m** e **E 329.341,04m**; deste segue, com azimute de 56°37'45" por uma distância de 12,33m até o vértice **-P-1272**, de coordenadas **N 9.105.539,29m** e **E 329.351,33m**; deste segue, com azimute de 64°27'06" por uma distância de 16,89m até o vértice **-P-1273**, de coordenadas **N 9.105.546,57m** e **E 329.366,57m**; deste segue, com azimute de 73°38'38" por uma distância de 15,98m até o vértice **-P-1274**, de coordenadas **N 9.105.551,08m** e **E 329.381,91m**; deste segue, com azimute de 82°35'00" por uma distância de 15,98m até o vértice **-P-1275**, de coordenadas **N 9.105.553,14m** e **E 329.397,76m**; deste segue, com azimute de 91°39'31" por uma distância de 16,47m até o vértice **-P-1276**, de coordenadas **N 9.105.552,66m** e **E 329.414,22m**; deste segue, com azimute de 69°55'35" por uma distância de 17,24m até o vértice **-P-1277**, de coordenadas **N 9.105.558,58m** e **E 329.430,41m**; deste segue, com azimute de 78°42'20" por uma distância de 14,24m até o vértice **-P-1278**, de coordenadas **N 9.105.561,37m** e **E 329.444,38m**; deste segue, com azimute de 86°37'18" por uma distância de 13,99m até o vértice **-P-1279**, de coordenadas **N 9.105.562,19m** e **E 329.458,34m**; deste segue, com azimute de 94°16'32" por uma distância de 13,31m até o vértice **-P-1280**, de coordenadas **N 9.105.561,20m** e **E 329.471,61m**; deste segue, com azimute de 84°12'42" por uma distância de 4,16m até o vértice **-P-1281**, de coordenadas **N 9.105.561,62m** e **E 329.475,75m**; deste segue, com azimute de 81°16'23" por uma distância de 15,46m até o vértice **-P-1282**, de coordenadas **N 9.105.563,97m** e **E 329.491,03m**; deste segue, com azimute 89°00'21" por uma distância de 15,21m até o vértice **-P-1240**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.159,28 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: Francisco Lopes de Macêdo

_____

CESSIONÁRIA _____

TESTEMUNHAS 1. _____

NOME:

CPF Nº:

ENDEREÇO:

2. _____

NOME:

CPF Nº:

ENDEREÇO:

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

M E M O R I A L D E S C R I T I V O (UTM) – MD_ÁREA23

Proprietário: FRANCISCO LOPES DE MACEDO

CPF: 971.833.504-87

Imóvel: ÁREA 23 CAR PE-2612554-E261A3EC960E4B34B28FBF24768A9351

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 6,2391

Perímetro (m): 1.159,28

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-1240**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.564,23m** e **E 329.506,24m**; deste segue, com azimute de 97°14'55" por uma distância de 15,81m até o vértice **-P-1241**, de coordenadas **N 9.105.562,23m** e **E 329.521,93m**; deste segue, com azimute de 106°16'22" por uma distância de 16,74m até o vértice **-P-1242**, de coordenadas **N 9.105.557,54m** e **E 329.538,00m**;

deste segue, com azimute de 115°12'14" por uma distância de 16,31m até o vértice **-P-1243**, de coordenadas **N 9.105.550,60m** e **E 329.552,75m**; deste segue, com azimute de 101°50'58" por uma distância de 14,23m até o vértice **-P-1244**, de coordenadas **N 9.105.547,68m** e **E 329.566,68m**; deste segue, com azimute de 110°16'09" por uma distância de 16,77m até o vértice **-P-1245**, de coordenadas **N 9.105.541,87m** e **E 329.582,41m**; deste segue, com azimute de 101°35'30" por uma distância de 13,88m até o vértice **-P-1246**, de coordenadas **N 9.105.539,08m** e **E 329.596,00m**; deste segue, com azimute de 108°30'07" por uma distância de 13,99m até o vértice **-P-1247**, de coordenadas **N 9.105.534,64m** e **E 329.609,27m**; deste segue, com azimute de 115°25'37" por uma distância de 13,94m até o vértice **-P-1248**, de coordenadas **N 9.105.528,65m** e **E 329.621,86m**; deste segue, com azimute de 121°28'59" por uma distância de 9,67m até o vértice **-P-1249**, de coordenadas **N 9.105.523,60m** e **E 329.630,11m**; deste segue, com azimute de 101°21'58" por uma distância de 4,60m até o vértice **-P-1250**, de coordenadas **N 9.105.522,70m** e **E 329.634,61m**; deste segue, com azimute de 105°19'10" por uma distância de 17,77m até o vértice **-P-1251**, de coordenadas **N 9.105.518,00m** e **E 329.651,75m**; deste segue, com azimute de 111°04'07" por uma distância de 9,33m até o vértice **-P-1252**, de coordenadas **N 9.105.514,65m** e **E 329.660,46m**; deste segue, com azimute de 238°24'51" por uma distância de 330,72m até o vértice **-P-1253**, de coordenadas **N 9.105.341,43m** e **E 329.378,73m**; deste segue, com azimute de 169°04'25" por uma distância de 46,62m até o vértice **-P-1254**, de coordenadas **N 9.105.295,66m** e **E 329.387,57m**; deste segue, com azimute de 305°47'04" por uma distância de 248,45m até o vértice **-P-1255**, de coordenadas **N 9.105.440,93m** e **E 329.186,02m**; deste segue, com azimute de 12°36'31" por uma distância de 6,58m até o vértice **-P-1256**, de coordenadas **N 9.105.447,36m** e **E 329.187,46m**; deste segue, com azimute de 19°35'15" por uma distância de 15,98m até o vértice **-P-1257**, de coordenadas **N 9.105.462,42m** e **E 329.192,82m**; deste segue, com azimute de 28°17'00" por uma distância de 15,98m até o vértice **-P-1258**, de coordenadas **N 9.105.476,49m** e **E 329.200,39m**; deste segue, com azimute de 36°58'46" por uma distância de 15,98m até o vértice **-P-1259**, de coordenadas **N 9.105.489,26m** e **E 329.210,01m**; deste segue, com azimute de 45°56'36" por uma distância de 16,97m até o vértice **-P-1260**, de coordenadas **N 9.105.501,06m** e **E 329.222,20m**; deste segue, com azimute de 53°40'21" por uma distância de 13,05m até o vértice **-P-1261**, de coordenadas **N 9.105.508,79m** e **E 329.232,72m**; deste segue, com azimute de 60°23'22" por uma distância de 9,96m até o vértice **-P-1262**, de coordenadas **N 9.105.513,71m** e **E 329.241,37m**; deste segue, com azimute de 63°12'20" por uma distância de 2,51m até o vértice **-P-1263**, de coordenadas **N 9.105.514,85m** e **E 329.243,62m**; deste segue, com azimute de 67°13'54" por uma distância de 12,65m até o vértice **-P-1264**, de coordenadas **N 9.105.519,74m** e **E 329.255,28m**; deste segue, com azimute de 74°30'43" por uma distância de 14,82m até o vértice **-P-1265**, de coordenadas **N 9.105.523,70m** e **E 329.269,56m**; deste segue, com azimute de 82°40'10" por uma distância de 15,46m até o vértice **-P-1266**, de coordenadas **N 9.105.525,67m** e **E**

329.284,89m; deste segue, com azimute de 90°50'12" por uma distância de 15,13m até o vértice **-P-1267**, de coordenadas **N 9.105.525,45m** e **E 329.300,02m**; deste segue, com azimute de 97°28'55" por uma distância de 12,16m até o vértice **-P-1268**, de coordenadas **N 9.105.523,87m** e **E 329.312,08m**; deste segue, com azimute de 101°13'48" por uma distância de 7,97m até o vértice **-P-1269**, de coordenadas **N 9.105.522,31m** e **E 329.319,90m**; deste segue, com azimute de 78°44'47" por uma distância de 9,73m até o vértice **-P-1270**, de coordenadas **N 9.105.524,21m** e **E 329.329,45m**; deste segue, com azimute de 54°23'49" por uma distância de 14,26m até o vértice **-P-1271**, de coordenadas **N 9.105.532,51m** e **E 329.341,04m**; deste segue, com azimute de 56°37'45" por uma distância de 12,33m até o vértice **-P-1272**, de coordenadas **N 9.105.539,29m** e **E 329.351,33m**; deste segue, com azimute de 64°27'06" por uma distância de 16,89m até o vértice **-P-1273**, de coordenadas **N 9.105.546,57m** e **E 329.366,57m**; deste segue, com azimute de 73°38'38" por uma distância de 15,98m até o vértice **-P-1274**, de coordenadas **N 9.105.551,08m** e **E 329.381,91m**; deste segue, com azimute de 82°35'00" por uma distância de 15,98m até o vértice **-P-1275**, de coordenadas **N 9.105.553,14m** e **E 329.397,76m**; deste segue, com azimute de 91°39'31" por uma distância de 16,47m até o vértice **-P-1276**, de coordenadas **N 9.105.552,66m** e **E 329.414,22m**; deste segue, com azimute de 69°55'35" por uma distância de 17,24m até o vértice **-P-1277**, de coordenadas **N 9.105.558,58m** e **E 329.430,41m**; deste segue, com azimute de 78°42'20" por uma distância de 14,24m até o vértice **-P-1278**, de coordenadas **N 9.105.561,37m** e **E 329.444,38m**; deste segue, com azimute de 86°37'18" por uma distância de 13,99m até o vértice **-P-1279**, de coordenadas **N 9.105.562,19m** e **E 329.458,34m**; deste segue, com azimute de 94°16'32" por uma distância de 13,31m até o vértice **-P-1280**, de coordenadas **N 9.105.561,20m** e **E 329.471,61m**; deste segue, com azimute de 84°12'42" por uma distância de 4,16m até o vértice **-P-1281**, de coordenadas **N 9.105.561,62m** e **E 329.475,75m**; deste segue, com azimute de 81°16'23" por uma distância de 15,46m até o vértice **-P-1282**, de coordenadas **N 9.105.563,97m** e **E 329.491,03m**; deste segue, com azimute 89°00'21" por uma distância de 15,21m até o vértice **-P-1240**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 1.159,28 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 17:10:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

4

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE
Gildejanio Coelho Melo
Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

Francisco Lopes de Macedo

PROPRIETÁRIO
FRANCISCO LOPES DE MACEDO
CPF: 971.833.504-87

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**
Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**
Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**
Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**
País: **Brasil**
Telefone: Email:
Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**
Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**
Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SITIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**
Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**
Telefone: Email:
Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**
Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**
Finalidade: **Cadastral**
Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**
Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.
A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-E261.A3EC.960E.4B34.B28F.BF24.768A.9351	Data de Cadastro: 13/07/2016 16:17:22

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SÍTIO SÃO JOSÉ - FAZENDA SALGADA		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'22,32" S	Longitude: 40°32'51,61" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 28,0995		Módulos Fiscais: 0,4014
Código do Protocolo: PE-2612554-5D9D.8952.AC6D.1571.8505.42B7.4FE3.EE4D		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-E261.A3EC.960E.4B34.B28F.BF24.768A.9351	Data de Cadastro: 13/07/2016 16:17:22

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [28.0 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [28,0995 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 971.833.504-87	Nome: FRANCISCO LOPES DE MACEDO

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-E261.A3EC.960E.4B34.B28F.BF24.768A.9351	Data de Cadastro: 13/07/2016 16:17:22

Imóvel	
Área Total do Imóvel	28,0995
Área de Servidão Administrativa	0,6497
Área Líquida do Imóvel	27,4497
APP / Uso Restrito	
Área de Preservação Permanente	0,0000
Área de Uso Restrito	0,0000

Imóvel	
Área Consolidada	4,0973
Remanescente de Vegetação Nativa	17,5727
Reserva Legal	
Área de Reserva Legal	5,7264

24

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Valdemi De Sousa Pereira;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultor, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°:902.028.994-20.
- **Raimunda Maria De Macedo Pereira;**
- Nacionalidade: Brasileira;
- Profissão: Agricultor, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°:045.146.034-06.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO GRATUITA DE USO E POSSE DE BEM IMÓVEL PARA UTILIZAÇÃO PÚBLICA

Pelo atual instrumento Particular de Cessão de Uso e Posse, e nos melhores termos de direito, as partes adiante nomeadas e qualificadas têm, entre si, ajustado o presente que se regerá pelas seguintes Cláusulas e Condições, que reciprocamente aceitam e outorgam para o fiel cumprimento da lei, e pontualmente cumprirem por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título, a saber:

1. DAS PARTES

1.1. De um lado, como CEDENTE(S):

- **Valdemi De Sousa Pereira;**
- Nacionalidade: Brasileiro;
- Profissão: Agricultor, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°:902.028.994-20.
- **Raimunda Maria De Macedo Pereira;**
- Nacionalidade: Brasileira;
- Profissão: Agricultor, Endereço: zona rural;
- Cidade: Santa Filomena - PE, Portador do CPF n°:045.146.034-06.

1.2. De outro lado, como CESSIONÁRIA:

- **MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o número 01.613.732/0001-10, com sede na rua Genésio Marinho Falcão, sem número, centro, Santa Filomena – PE, neste ato representada pelo seu prefeito, o senhor **PEDRO GILDEVAN COELHO MELO**, brasileiro, casado, inscrito no CPF MF sob o número 549.791.454 – 34, e RG número 3588236, residente e domiciliado na Avenida Frei Damião, número 175, centro, Santa Filomena - PE.

2. DA CESSÃO DE POSSE

2.1. O(s) cedente(s), na qualidade de legítimos possuidores do imóvel descrito neste instrumento declara que estão na posse mansa e pacífica do mesmo, sem qualquer turbação ou contestação, seja em função de aquisição de propriedade ou de qualquer forma de ocupação legítima.

2.2. Que a faixa de terras ora cedida, a título gratuito, por este instrumento particular, destina-se a **Barreiro (Pequena Barragem) de Acumulação de Água no Sítio São Joaquim,** e será de uso comum de toda população da localidade e região circunvizinha, com o objetivo primordial de minimizar os efeitos causados pelas estiagens prolongadas.

2.3. Que a obra hídrica antes referida, construída com expressa autorização do(s) CEDENTE(S), a partir de manancial existente em sua propriedade, será utilizada para suprir as necessidades hídricas das comunidades circunvizinhas, em qualquer época do ano, sem qualquer ônus para as mesmas, **com destinação exclusiva para abastecimento humano e dessedentação animal.**

2.4. Fica(m) o(s) CEDENTE(S) obrigado(s) a permitir o acesso, a qualquer época, dos técnicos da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco no local de

implantação do barreiro para vistoria e fiscalização das condições de utilização e estado de conservação do mesmo.

3. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA:

3.1. A referida obra, sempre e a todo tempo será utilizada pela Comunidade, não podendo jamais o(s) CEDENTE(S) impedir (em) o livre acesso ao local para uso dos benefícios definidos no presente instrumento.

3.2. Em caso de descumprimento efetuar-se-á a imediata busca e apreensão dos equipamentos, bem como possibilitará a abertura de IPL - Inquérito Policial Federal para apurar as responsabilidades pelo ilícito, sem óbice de ressarcimento pela via cível e da configuração de responsabilidade por ilícito contratual.

4. DO IMÓVEL OBJETO DESTE CONTRATO

4.1 Trata-se de uma parcela de terras com área de **4,0805 ha** (quatro hectares, oito ares e cinco centiares) e perímetro de **941,94 m**, a ser desmembrada do imóvel rural denominado **SÍTIO SÃO JOSÉ - FAZENDA SALGADA**, localizado na zona rural do Município de Santa Filomena - PE. O imóvel de origem possui registro no **CAR sob o número PE-2612554-1B300B53958A4D25A6F33B0A44DE57EE**. A referida área destina-se à delimitação para fins de desapropriação da **Barragem de Terra do Sítio São Joaquim**, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025.

5. DO MEMORIAL DESCRITIVO

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-1283**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.217,70m** e **E 329.245,71m**; deste segue, com azimute de 122°57'26" por uma distância de 354,40m até o vértice **-P-1284**, de coordenadas **N 9.105.024,91m** e **E 329.543,08m**; deste segue, com azimute de 210°31'46" por uma distância de 45,74m até o vértice **-P-1285**, de coordenadas **N 9.104.985,51m** e **E 329.519,84m**; deste segue, com azimute de 210°21'06" por uma distância de 10,55m até o vértice **-P-1286**, de coordenadas **N 9.104.976,40m** e **E 329.514,51m**; deste segue, com azimute de 197°52'12" por uma distância de 16,20m até o vértice **-P-1287**, de coordenadas **N 9.104.960,99m** e **E 329.509,54m**; deste segue, com azimute de 205°37'03" por uma distância de 16,28m até o vértice **-P-1288**, de coordenadas **N 9.104.946,31m** e **E 329.502,50m**; deste segue, com azimute de 213°32'27" por uma distância de 16,22m até o vértice **-P-1289**, de coordenadas **N 9.104.932,79m** e **E 329.493,54m**; deste segue, com azimute de 221°44'18" por uma distância de 16,34m até o vértice **-P-1290**, de coordenadas **N 9.104.920,59m** e **E 329.482,66m**; deste segue, com azimute de 226°11'59" por uma distância de 7,36m até o vértice **-P-1291**, de coordenadas **N 9.104.915,50m** e **E 329.477,35m**; deste segue, com azimute de 303°28'50" por uma distância de 312,29m até o vértice **-P-1292**, de coordenadas **N 9.105.087,77m** e **E 329.216,88m**; deste segue, com azimute de 29°45'47" por uma distância de 15,18m até o vértice **-P-1293**, de coordenadas **N 9.105.100,95m** e **E 329.224,41m**; deste segue, com azimute de 38°20'40" por uma distância de 15,33m até o vértice **-P-1294**, de coordenadas **N 9.105.112,97m** e **E 329.233,92m**; deste segue, com azimute de 45°43'21" por uma distância de 14,76m até o vértice **-P-1295**, de coordenadas **N 9.105.123,27m** e **E 329.244,49m**; deste segue, com

azimute de 33°54'17" por uma distância de 9,23m até o vértice **-P-1296**, de coordenadas **N 9.105.130,93m** e **E 329.249,63m**; deste segue, com azimute de 34°35'17" por uma distância de 14,46m até o vértice **-P-1297**, de coordenadas **N 9.105.142,84m** e **E 329.257,84m**; deste segue, com azimute de 333°15'26" por uma distância de 13,99m até o vértice **-P-1298**, de coordenadas **N 9.105.155,33m** e **E 329.251,55m**; deste segue, com azimute de 341°01'22" por uma distância de 14,28m até o vértice **-P-1299**, de coordenadas **N 9.105.168,83m** e **E 329.246,91m**; deste segue, com azimute de 348°53'50" por uma distância de 14,21m até o vértice **-P-1300**, de coordenadas **N 9.105.182,78m** e **E 329.244,17m**; deste segue, com azimute de 356°33'59" por uma distância de 14,23m até o vértice **-P-1301**, de coordenadas **N 9.105.196,98m** e **E 329.243,32m**; deste segue, com azimute de 4°42'28" por uma distância de 14,27m até o vértice **-P-1302**, de coordenadas **N 9.105.211,20m** e **E 329.244,49m**; deste segue, com azimute 10°40'21" por uma distância de 6,62m até o vértice **-P-1283**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 941,94 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

6. DA GRATUIDADE E DO PRAZO DE VIGÊNCIA

6.1. O(s) CEDENTE(S) se obriga(m) a realizar a cessão gratuita de uso do imóvel acima citado, sem qualquer ônus e por prazo indeterminado. (em conformidade com a Portaria Interministerial MPOG-SRH e MPOG-SOF n° 127/2008, art. 25°, §1°).

7. DA TOMADA DE POSSE

7.1. Após a assinatura do presente contrato, a CESSIONÁRIA entrará imediatamente na posse do referido imóvel.

7.2. Estando impossibilitada a ocupação do imóvel pela CESSIONÁRIA por qualquer obstáculo criado pelo(s) CEDENTE(S), gerará para este(s) **multa diária de R$ 100,00 (cem reais)**.

8. DA AVERBAÇÃO OU REGISTRO DESTE INSTRUMENTO

8.1. O presente instrumento será averbado à margens do registro imobiliário da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de **Santa Filomena - PE**, ou registrado no Cartório de Títulos e Documentos, quando se tratar de apossamento.

9. CLÁUSULAS DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE

9.1. Este Contrato é regido nos termos dos artigos 417 a 421, do Código Civil Brasileiro, Lei 10406/2002, obrigando o(s) CEDENTE(S) por si, seus herdeiros e sucessores, bem como terceiros que venham adquirir o imóvel onde se situa o objeto da presente cessão.

9.2. Persiste, assim, mesmo que seja procedida a alienação do referido bem, a obrigação da cessão de uso ora firmada. Desde já se obriga(m) o(s) CEDENTE(S) a comunicar a alienação à CESSIONÁRIA para atualização e controle de dados.

10. FORO

10.1. Fica eleito o foro da comarca de Ouricuri - PE, para dirimir quaisquer questões oriundas do presente Contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

10.2. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas idôneas, para que produza seus legais efeitos.

Santa Filomena - PE, 06 de julho de 2026.

CEDENTES: x Valdemi de Sousa Pereira

x Raimunda Maria de Macedo Pereira

CESSIONÁRIA _____

TESTEMUNHAS 1. Adenilza Damasceno Neves
NOME:
CPF Nº: 062-920.054-88
ENDEREÇO: Santa Filomena - PE.

2. _____
NOME:
CPF Nº:
ENDEREÇO:

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina/PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO.

Elaboração de Projeto Executivo de Engenharia, contemplando, diagnóstico, revisão de projeto básico, plano de segurança, levantamento cadastral para fins de desapropriação, estudos hidrológicos, geológicos e dimensionamento estrutural para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

Serviço: Levantamento Topográficos Cadastral com (Drone), RTK, apresentação dos memoriais descritivos técnicos, com as áreas delimitadas para a execução do objeto correspondem efetivamente às áreas integrantes do empreendimento, incluindo, quando aplicável, as áreas de preservação permanente – APP e a área de segurança da Barragem do Socorro; afins de área de APP, e Espelho d'água com implantação e geração do memorial. Construção da Barragem no Sitio São Joaquim, Região do Distrito do Socorro, zona rural do Município de Santa Filomena-PE.

M E M O R I A L D E S C R I T I V O (UTM) – MD_ÁREA24

Proprietários: VALDEMI DE SOUSA PEREIRA - CPF: 902.028.994-20

RAIMUNDA MARIA DE MACEDO PEREIRA - CPF: 045.146.034-06

Imóvel: ÁREA 24 CAR PE-2612554-1B300B53958A4D25A6F33B0A44DE57EE

Município: Santa Filomena U.F: PE - BR

Área (ha): 4,0805

Perímetro (m): 941,94

Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice **-P-1283**, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas **N 9.105.217,70m** e **E 329.245,71m**; deste segue, com azimute de 122°57'26" por uma distância de 354,40m até o vértice **-P-1284**, de coordenadas **N 9.105.024,91m** e **E 329.543,08m**; deste segue, com azimute de 210°31'46" por uma distância de 45,74m até o vértice **-P-1285**, de coordenadas **N 9.104.985,51m** e **E 329.519,84m**;

deste segue, com azimute de 210°21'06" por uma distância de 10,55m até o vértice **-P-1286**, de coordenadas **N 9.104.976,40m** e **E 329.514,51m**; deste segue, com azimute de 197°52'12" por uma distância de 16,20m até o vértice **-P-1287**, de coordenadas **N 9.104.960,99m** e **E 329.509,54m**; deste segue, com azimute de 205°37'03" por uma distância de 16,28m até o vértice **-P-1288**, de coordenadas **N 9.104.946,31m** e **E 329.502,50m**; deste segue, com azimute de 213°32'27" por uma distância de 16,22m até o vértice **-P-1289**, de coordenadas **N 9.104.932,79m** e **E 329.493,54m**; deste segue, com azimute de 221°44'18" por uma distância de 16,34m até o vértice **-P-1290**, de coordenadas **N 9.104.920,59m** e **E 329.482,66m**; deste segue, com azimute de 226°11'59" por uma distância de 7,36m até o vértice **-P-1291**, de coordenadas **N 9.104.915,50m** e **E 329.477,35m**; deste segue, com azimute de 303°28'50" por uma distância de 312,29m até o vértice **-P-1292**, de coordenadas **N 9.105.087,77m** e **E 329.216,88m**; deste segue, com azimute de 29°45'47" por uma distância de 15,18m até o vértice **-P-1293**, de coordenadas **N 9.105.100,95m** e **E 329.224,41m**; deste segue, com azimute de 38°20'40" por uma distância de 15,33m até o vértice **-P-1294**, de coordenadas **N 9.105.112,97m** e **E 329.233,92m**; deste segue, com azimute de 45°43'21" por uma distância de 14,76m até o vértice **-P-1295**, de coordenadas **N 9.105.123,27m** e **E 329.244,49m**; deste segue, com azimute de 33°54'17" por uma distância de 9,23m até o vértice **-P-1296**, de coordenadas **N 9.105.130,93m** e **E 329.249,63m**; deste segue, com azimute de 34°35'17" por uma distância de 14,46m até o vértice **-P-1297**, de coordenadas **N 9.105.142,84m** e **E 329.257,84m**; deste segue, com azimute de 333°15'26" por uma distância de 13,99m até o vértice **-P-1298**, de coordenadas **N 9.105.155,33m** e **E 329.251,55m**; deste segue, com azimute de 341°01'22" por uma distância de 14,28m até o vértice **-P-1299**, de coordenadas **N 9.105.168,83m** e **E 329.246,91m**; deste segue, com azimute de 348°53'50" por uma distância de 14,21m até o vértice **-P-1300**, de coordenadas **N 9.105.182,78m** e **E 329.244,17m**; deste segue, com azimute de 356°33'59" por uma distância de 14,23m até o vértice **-P-1301**, de coordenadas **N 9.105.196,98m** e **E 329.243,32m**; deste segue, com azimute de 4°42'28" por uma distância de 14,27m até o vértice **-P-1302**, de coordenadas **N 9.105.211,20m** e **E 329.244,49m**; deste segue, com azimute 10°40'21" por uma distância de 6,62m até o vértice **-P-1283**, ponto inicial da descrição deste perímetro de 941,94 m.

Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) e representadas no Sistema de Projeção UTM, **Fuso 24S**, referenciadas ao **Meridiano Central de 39° WGr**, tendo como DATUM o **SIRGAS2000**. Todos os azimutes, distâncias, área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.

Santa Filomena-PE, 30/06/2026

Responsável técnico pelos memoriais descritivos e plantas das áreas apresentadas:

gov.br Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 17:10:55-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
Técnico em Agrimensura
Registro CFT: 71109442475
TRT Nº: CFT2605969455

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA/PE
Gildejanio Coelho Melo
Secretaria de Desenvolvimento e Infraestrutura

PROPRIETÁRIO
VALDEMI DE SOUSA PEREIRA
CPF: 902.028.994-20

PROPRIETÁRIO
RAIMUNDA MARIA DE MACEDO PEREIRA
CPF: 045.146.034-06

Termo de Responsabilidade Técnica - TRT
Lei nº 13.639, de 26 de MARÇO de 2018

CRT 03

TRT OBRA / SERVIÇO
Nº CFT2605969455

Conselho Regional dos Técnicos Industriais 03

INICIAL

1. Responsável Técnico(a)

JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA

Título profissional: **TÉCNICO EM AGRIMENSURA** Registro: **71109442475**

2. Contratante

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**

Logradouro: **AVENIDA DA INTEGRAÇÃO** Nº: **144**

Complemento: **SALA B** Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **PETROLINA** UF: **PE** CEP: **56302450**

País: **Brasil**

Telefone: Email:

Contrato: **Não especificado** Celebrado em: **08/06/2026**

Valor: **R$ 8.000,00** Tipo de contratante: **PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO**

Ação Institucional: **NENHUM**

3. Dados da Obra/Serviço

Logradouro: **SITIO SÍTIO SÃO JOAQUIM** Nº: **SN**

Complemento: Bairro: **ÁREA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA** UF: **PE** CEP: **56210000**

Telefone: Email:

Coordenadas Geográficas: **Latitude: -8.092902 Longitude: -40.537838**

Data de Início: **30/06/2026** Previsão de término: **06/07/2026**

Finalidade: **Cadastral**

Proprietário(a): **MUNICIPIO DE SANTA FILOMENA** CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

2 - EXECUÇÃO	Quantidade	Unidade
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> MEDIÇÃO DE TERRA -> LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO -> #0623 - PLANIALTIMÉTRICO	171,4522	ha
97 - LEVANTAMENTO > CFT -> OBRAS E SERVIÇOS - AGRIMENSURA -> #3160 - MEMORIAL DESCRITIVO	171,4522	ha

Após a conclusão das atividades técnicas o(a) profissional deverá proceder a baixa deste TRT

5. Observações

Execução de levantamento topográfico cadastral, elaboração de planta topográfica e dos Memoriais Descritivos MD_ÁREA01 ao MD_ÁREA24, destinados à delimitação de áreas para fins de desapropriação da Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do Município de Santa Filomena/PE, no âmbito do Convênio de Cooperação Financeira nº 01/2025, da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento do Estado de Pernambuco.

6. Informações Adicionais

Valor do TRT: **R$ 68,17** Pago em: **30/06/2026** Boleto: **8262684911**

Registrada em: **30/06/2026**

7. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

Responsável Técnico: JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA
CPF: 711.094.424-75

Contratante: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

gov.br
Documento assinado digitalmente
JOSE RICARDO DOS SANTOS SILVA
Data: 30/06/2026 13:20:37-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

SINCETI ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SINCETI do(a) Técnico(a) Industrial JOSÉ RICARDO DOS SANTOS SILVA com registro 71109442475 na data e hora: 30/06/2026 13:10:09 e IP: 190.89.167.4, com o uso de login e senha.

A autenticidade desse TRT pode ser verificada no endereço https://corporativo.sinceti.net.br/publico/ com a chave: ZC5ZD ou por meio do QRCode ao lado.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-1B30.0B53.958A.4D25.A6F3.3B0A.44DE.57EE	Data de Cadastro: 23/06/2026 16:25:45

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Nome do Imóvel Rural: SÍTIO SÃO JOSÉ - FAZENDA SALGADA		
Município: Santa Filomena		UF: Pernambuco
Coordenadas Geográficas do Centroide do Imóvel Rural:	Latitude: 08°05'32,99" S	Longitude: 40°32'59,22" O
Área Total (ha) do Imóvel Rural: 13,9830		Módulos Fiscais: 0,1998
Código do Protocolo: PE-2612554-8036.964D.5643.4C36.8159.F6B2.5695.EAB2		

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Este documento garante o cumprimento do disposto nos § 2º do art. 14 e § 3º do art. 29 da Lei nº 12.651, de 2012, e se constitui em instrumento suficiente para atender ao disposto no art. 78-A da referida lei;
2. O presente documento representa a confirmação de que foi realizada a declaração do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural-CAR e que está sujeito à validação pelo órgão competente;
3. As informações prestadas no CAR são de caráter declaratório;
4. Os documentos, especialmente os de caráter pessoal ou dominial, são de responsabilidade do proprietário ou possuidor rural declarante, que ficarão sujeitos às penas previstas no art. 299, do Código Penal (Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de setembro de 1940) e no art. 69-A da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998;
5. O demonstrativo da situação das informações declaradas no CAR, relativas às áreas de Preservação Permanente, de uso restrito e de Reserva Legal poderá ser acompanhado no sítio eletrônico www.car.gov.br;
6. Esta inscrição do Imóvel Rural no CAR poderá ser suspensa ou cancelada, a qualquer tempo, em função do não atendimento de notificações de pendência ou inconsistências detectadas pelo órgão competente nos prazos concedidos ou por motivo de irregularidades constatadas;
7. Este documento não substitui qualquer licença ou autorização ambiental para exploração florestal ou supressão de vegetação, como também nãodispensa as autorizações necessárias ao exercício da atividade econômica no imóvel rural;
8. A inscrição do Imóvel Rural no CAR não será considerada título para fins de reconhecimento de direito de propriedade ou posse; e
9. O declarante assume plena responsabilidade ambiental sobre o Imóvel Rural declarado em seu nome, sem prejuízo de responsabilização por danos ambientais em área contígua, posteriormente comprovada como de sua propriedade ou posse.

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-1B30.0B53.958A.4D25.A6F3.3B0A.44DE.57EE	Data de Cadastro: 23/06/2026 16:25:45

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Foi detectada uma diferença entre a área do imóvel rural declarada conforme documentação comprobatória de propriedade/posse/concessão [13.9 hectares] e a área do imóvel rural identificada em representação gráfica [13,9830 hectares].

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA



IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR

CPF: 902.028.994-20	Nome: VALDEMI DE SOUSA PEREIRA
CPF: 045.146.034-06	Nome: RAIMUNDA MARIA DE MACEDO PEREIRA

ÁREAS DECLARADAS (em hectares)

RECIBO DE INSCRIÇÃO DO IMÓVEL RURAL NO CAR

Registro no CAR: PE-2612554-1B30.0B53.958A.4D25.A6F3.3B0A.44DE.57EE	Data de Cadastro: 23/06/2026 16:25:45

Imóvel	
Área Total do Imóvel	13,9830
Área de Servidão Administrativa	0,0834
Área Líquida do Imóvel	13,8996
APP / Uso Restrito	
Área de Preservação Permanente	0,0000
Área de Uso Restrito	0,0000

Imóvel	
Área Consolidada	1,2615
Remanescente de Vegetação Nativa	9,8197
Reserva Legal	
Área de Reserva Legal	2,7966

Relatório de Ensaios LABMA Nº 1328/25

Revisão 00

Cliente	Prefeitura Municipal de Santa Filomêna	**Telefone**	(87) 9 9620-0776
Endereço	R. Genésio Marinho Falcão, Nº S/N, Centro, Stª Filomena-PE, CEP: 56210-000		
Proposta	LABMA 1016/25	**Contato(s)**	Cicero Elton da Silva
e-Mail(s)	an.projetos@hotmail.com	**CNPJ/CPF**	01.613.732/0001-10
Amostra(s)	Água de Poço	**Recepção**	24/11/25

Amostra	Cacimba do Galego	**Código**	1328/25-01	**Coleta em**	24/11/25

Ensaio	**Resultado**	**Unidade**	**Limite aceitável (L1)**	**LQ**	**Método**	**Data do Ensaio**
Cor Aparente (ac)	**75**	mgPt-Co/L	--	5,0	SMWW-2120 B	25/11/25
Turbidez (ac)	**5,7**	NTU	--	1,0	SMWW-2130 B	25/11/25
Salinidade Direta	**1,95**	g/L(ppt)	--	0	SMWW 2520/B	25/11/25
Condutividade Elétrica (ac)	**3740,0**	µS/cm	--	1,55	SMWW-2510 B	25/11/25
Dureza Total (CaCO3) (ac)	**1686,9**	mg/L $CaCO_3$	--	6,2	SMWW-2340 C	25/11/25
pH (ac)	**7,19**	--	--	2 a 12	LAB-LAM-ME-15	25/11/25
Cloretos Totais (ac)	**1160**	mg/L Cl	250 mg/L	2,0	SMWW-4500Cl- B	25/11/25
Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) (ac)	**2333**	mg/L	1000 mg/L	14	SMWW-2540 C. E.	02/12/25
Contagem de Escherichia Coli (ac)	**$1,8x10^2$**	UFC/100mL	Ausência em 100mL	1,0	SMWW-9222 B, H - Membrana Filtrante	24/11/25
Contagem de Coliformes Termotolerantes (ac)	**$2,2x10^2$**	UFC/100mL	Ausência em 100mL	1,0	SMWW-9222 D - Membrana Filtrante	24/11/25
Nitrogênio(N) - Nitritos (ac)	**<0,20**	mg/L-N NO_2	1,0 mg/L	0,20	LAB-LAM-ME-035	05/12/25
Nitrogênio(N) - Nitratos (ac)	**2,6**	mg/L-N NO_3	10 mg/L	1,0	SMEWW-4500/B	27/11/25
Alumínio (Al) Total (SBC)*	**0,07**	mg/L	0,2 mg/L	0,02	EPA 3015 A 2007, SMWW 3120 B	15/12/25
Cádmio (Cd) Total (SBC)*	**<0,001**	mg/L	0,005 mg/L	0,001	EPA 3015 A 2007, SMWW 3120 B	15/12/25
Chumbo (Pb) Total (SBC)*	**<0,01**	mg/L	0,01 mg/L	0,01	EPA 3015 A 2007, SMWW 3120 B	15/12/25
Cobre (Cu) Total (SBC)*	**<0,01**	mg/L	2,0 mg/L	0,01	EPA 3015 A 2007, SMWW 3120 B	15/12/25
Ferro (Fe) Total (SBC)*	**0,15**	mg/L	0,3 mg/L	0,01	EPA 3015 A 2007, SMWW 3120 B	15/12/25
Manganês (Mn) Total (SBC)*	**2,47**	mg/g	0,1 mg/L	0,01	EPA 3015 A 2007, SMWW 3120 B	15/12/25
Sódio (Na) Total (SBC)*	**47,57**	mg/L	200 mg/L	0,05	EPA 3015 A 2007, SMWW 3120 B	15/12/25

Conclusão dos Ensaios (Parecer Técnico*): De acordo com os parâmetros analisados para o atendimento de "Resolução CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008 - Dispõe sobre a classificação para o enquadramento das águas subterrâneas - Consumo Humano" os resultados reportados neste relatório para esta amostra **não atendem** aos limites estabelecidos. Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

Legenda

(L1): Resolução CONAMA nº 396, de 3 de abril de 2008 - Dispõe sobre a classificação para o enquadramento das águas subterrâneas - Consumo Humano
SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th. Edition.
UFC: Unidade Formadora de Colônia.
(SBC): Ensaio Sub-contratado Laboratório acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT ISO/IEC 17025, sob n° CRL 0325.
<X: Em ensaios microbiológicos indicam compatibilidade com ausência de crescimento microbiano na amostra analisada.
Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados e em cor vermelha.
LQ: Limite de Quantificação.
Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.

Petrolina, 20 de dezembro de 2025.

Everton Fidelis do Nascimento
Químico Industrial
CRQ: 01.2.00333
Responsável Técnico

Alice Resende Novaes
Tecnica de Alimentos
CRQ: 01.4.02349
Técnica de Laboratório

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos: A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em labwin.pe.senai.br/labwin usando o código LZBFZ CML 471.

Amostra recebida fora do padrão de tempo recomendado para os ensaios de pH e/ou Cloro Residual Livre; os resultados podem ter sido afetados
O prazo de guarda das amostras de alimentos é de 30 dias após entrada. Águas e outras amostras perecíveis são descartadas após ensaiadas.
Os resultados têm significado restrito às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade. O LABMA se isenta de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

Relatório de Ensaios LABMA Nº 1328/25

Revisão 00

Cliente	Prefeitura Municipal de Santa Filomêna	**Telefone**	(87) 9 9620-0776
Endereço	R. Genésio Marinho Falcão, Nº S/N, Centro, Stª Filomena-PE, CEP: 56210-000		
Proposta	LABMA 1016/25	**Contato(s)**	Cicero Elton da Silva
e-Mail(s)	an.projetos@hotmail.com	**CNPJ/CPF**	01.613.732/0001-10
Amostra(s)	Água de Poço	**Recepção**	24/11/25

Amostra	Barragem de Rafael	**Código**	1328/25-03	**Coleta em**	24/11/25

Ensaio	**Resultado**	**Unidade**	**Limite aceitável (L2)**	**LQ**	**Método**	**Data do Ensaio**
pH (ac)	**7,42**	--	6.0-9.0	2 a 12	LAB-LAM-ME-15	25/11/25
Cloretos Totais (ac)	**31,8**	mg/L Cl	250 mg/L máx.	2,0	SMWW-4500Cl- B	25/11/25
Cor Aparente (ac)	**90**	mgPt-Co/L	75 mgPt/L máx.	5,0	SMWW-2120 B	25/11/25
Sólidos Dissolvidos Totais (TDS) (ac)	**238,0**	mg/L	500 mg/L máx.	14	SMWW-2540 C. E.	02/12/25
Turbidez (ac)	**19,7**	NTU	100 UNT máx.	1,0	SMWW-2130 B	25/11/25
Contagem de Escherichia coli	**$3{,}2x10^{1}$**	UFC/100mL	$4x10^{3}$ UFC/100mL	1,0	SMWW-9222 B, H - Membrana Filtrante	24/11/25
Contagem de Coliformes Termotolerantes (ac)	**$5{,}7x10^{1}$**	UFC/100mL	$4x10^{3}$ UFC/100mL	1,0	SMWW-9222 D - Membrana Filtrante	24/11/25
Contagem de Coliformes Totais (ac)	**$2{,}8x10^{2}$**	UFC/100mL	--	1,0	SMWW-9222 B - Membrana Filtrante	24/11/25

Conclusão dos Ensaios (Parecer Técnico*): De acordo com os parâmetros analisados para o atendimento de "Resolução CONAMA nº 357 - de17 de março de 2005 - Águas Doces Classe III - Tabela III.", os resultados reportados neste relatório para esta amostra **não atendem** aos limites estabelecidos. Resultados fora de faixas aparecem sublinhados.

Legenda
(L2): Resolução CONAMA nº 357 - de17 de março de 2005 - Águas Doces Classe III - Tabela III.
SMWW: Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th. Edition.
UFC: Unidade Formadora de Colônia.
<X: Em ensaios microbiológicos indicam compatibilidade com ausência de crescimento microbiano na amostra analisada.
Resultado: Resultados fora de faixas aparecem sublinhados e em cor vermelha.
LQ: Limite de Quantificação.
Parecer Técnico*: Os pareceres, interpretações e opiniões expressos não fazem parte do escopo do sistema de qualidade deste laboratório com base na norma NBR ISO/IEC 17025.

Observações

Os resultados das amostras de águas nos ensaios microbiológicos de Coliformes Totais e Coliformes Termotolerantes/Escherichia Coli <1,0 equivalem à ausência, conforme metodologia supracitada.

Regra de Decisão: a regra de decisão para comparação de resultados com valores limites ou legislação é que as incertezas não são consideradas na comparação dos resultados com seus respectivos limites.

Informações de Coleta

Coleta efetuada pelo cliente: A descrição do material ensaiado é de inteira responsabilidade do cliente.
Temperatura da amostra 26°C. (Termômetro TEINF-02).

Petrolina, 20 de dezembro de 2025.

Everton Fidelis do Nascimento
Químico Industrial
CRQ: 01.2.00333
Responsável Técnico

Alice Resende Novaes
Tecnica de Alimentos
CRQ: 01.4.02349
Técnica de Laboratório

Documento verificado e aprovado por meios eletrônicos: A verificação da autenticidade deste documento pode ser feita baixando o documento original em labwin.pe.senai.br/labwin usando o código LZBFZ CML 471.

Amostra recebida fora do padrão de tempo recomendado para os ensaios de pH e/ou Cloro Residual Livre; os resultados podem ter sido afetados
O prazo de guarda das amostras de alimentos é de 30 dias após entrada. Águas e outras amostras perecíveis são descartadas após ensaiadas.
Os resultados têm significado restrito às amostras ensaiadas. Este relatório somente poderá ser reproduzido em sua totalidade. O LABMA se isenta de qualquer responsabilidade pela reprodução parcial do mesmo.

RELATÓRIO TÉCNICO:
SONDAGEM DE RECONHECIMENTO À PERCUSSÃO

GEO PRO
GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Contratante:

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

GEO PRO
GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Sumário

1 - Introdução 1

2 - Aspectos metodológicos..... 1

3 - Serviços executados..... 2

ANEXOS

Perfís geológico-geotécnicos individuais

Registro fotográfico

1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao solicitado pela JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina / PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO, a GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.564.342/0001-84, apresenta no presente relatório, os resultados das sondagens à percussão (SPT) para projeto de fundação da barragem de terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do município de Santa Filomena - PE. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

O relatório com resultados é apresentado em forma de seções geológicas geotécnicas, indicando as características dos solos perfurados e as posições dos níveis de água encontrados nos **03 furos** de **sondagem à percussão**, totalizando **15,25 metros** de perfuração.

A realização das sondagens baseia-se nas seguintes normas técnicas:

- ABNT NBR 6484/2020: "Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos".

-ABNT NBR 7250/1982: "Identificação de Descrição de Amostras de Solos Obtidas em Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos".

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Os índices de penetração foram obtidos pela cravação do amostrador padrão através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65 Kg da altura de 0,75 m, até se atingir a penetração de 0,45 m, anotando-se o número de golpes necessários à cravação de cada 0,15 m do referido amostrador padrão, ou conforme orientação da Norma Brasileira **NBR – 6484/2020**.

Os resultados são apresentados em gráficos e numericamente e consistem na soma do número de golpes necessários para cravação dos 0,30m finais.
Após cada rotina de cravação do amostrador, do mesmo é retirada e obtida uma amostra amolgada do solo que é classificada segundo sua gênese, consistência ou compacidade, cores predominantes e etc.

Foram realizadas determinações do nível d'água freático conforme o método de ensaio da Norma Brasileira **NBR – 6484/2020**. Os resultados dessas determinações estão apresentados nos perfis de sondagem em anexo.

3. SERVIÇOS EXECUTADOS

Foram executados **03 furos** de **sondagem à percussão**, com profundidades abaixo relacionadas, totalizando **15,25 metros** de perfuração.

SONDAGEM À PERCUSSÃO		
Sondagem	Profundidade (m)	Nível de Água (metros)
SP01	3,75	Ausente
SP02	7,00	Ausente
SP03	4,50	2,07
TOTAL	15,25	-

Conforme a tabela abaixo, fizemos uma correlação entre Resistência à Penetração e Pressão Admissível, para uma avaliação preliminar, sendo:

TABELA DE SONDAGEM PARA CLASSIFICAÇÃO - SOLO					
AREIAS E SILTES ARENOSOS			ARGILAS E SILTES ARGILOSOS		
Nº de Golpes	Compacidade	Pressão Admissível (Kg/cm^2)	Nº de Golpes	Consistência	Pressão Admissível (Kg/cm^2)
<4	Fofa	0,5 / 1,0	< 2	Muito Mole	<0,2
6 a 8	Pouco Compacta	1,0 / 1,5	3 a 5	Mole	0,2 / 0,4
9 a 18	Medianamente Compacta	1,5 / 3,0	6 a 10	Média	0,4 / 1,0
19 a 40	Compacta	3,0 / 5,0	11 a 19	Rija	1,0 / 3,0
>40	Muito Compacta	>5,0	>19	Dura	3,0 / -

A **EMPRESA** se coloca ao inteiro dispor de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais relativos ao presente laudo.

Sendo o que nos apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente

FELIPE CLÁUDIO GAMA BORGES – CREA-PE 059517
Engenheiro Geólogo

GEO PRO
GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO I

PERFIS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS INDIVIDUAIS

Av. da Integração, 530 B, Vila Eduardo - CEP 56328-010 - Petrolina - PE
contato@geopropetrolina.com.br

GEOPRO GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE	**GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente**	**14-26**
	Localização de Sondagem	Escala 1:2.234,53
	Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim. Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE	Página 1/1 Data 04/05/2026 05/05/2026

SP-01	8,09095°S; 40,53490°O; SIRGAS2000
SP-02	8,09131°S; 40,53468°O; SIRGAS2000
SP-03	8,09014°S; 40,53536°O; SIRGAS2000

Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico
Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

14-26

SP-01

Página 1/1

Data 04/05/2026

GEOPRO GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.

Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Ø Amostrador Ext.: 50,8 mm Altura de queda: 75 cm Cota da boca do furo: — Ensaio de Avanço por Circulação de Água
Int.: 34,9 mm Peso: 65 kgf Revestimento: 2,50 m
Ø Revestimento: 70 mm Escala vertical: 1:100 3,75 m Início 10 min 20 min 30 min Término

Ø Trado: 100 mm Sistema: Mecanizado Nível d'água: 2,50 m 2,50 m 35,0 cm 35,0 cm 55,0 cm
3,75 m

Perfuração: TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento

Coordenadas: 8,09095°S; 40,53490°O; SIRGAS2000

Rev.	Perf. (m)	Nº de Golpes / Penetração 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª
TC	2,50	6	7
TH	3,75	11	6

Resistência à Penetração × Profundidade



Prof. (m)

0,00 — Silte argiloso, bruno-avermelhado escuro (5YR/3/4).

2,50 — Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), médio.

Solo saprolítico (possível filito alterado), verde-oliváceo escuro (5gy/3/4)

3,75 — LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

Classificação do Material

Inicial: 2,50 m (04/05/2026)
Final: 3,75 m (05/05/2026)

Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico

Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

CONFORME NBR 6484:2020

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

14-26

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-01

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.

Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Página 1/1

Data 04/05/2026

Nível d'água		Cota da boca do furo:	—	Ensaio de Avanço por Circulação de Água				
Inicial:	2,50 m 04/05/2026	Revestimento:	2,00 m	Início	10 min	20 min	30 min	Término
Final:	3,75 m 05/05/2026			2,50 m	35,0 cm	35,0 cm	55,0 cm	3,75 m

Perfuração: TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal

Coordenadas: 8,09095°S; 40,53490°O; SIRGAS2000

Amostra	Perfuração	Profundidade (m)			Golpes 30 cm		Profundidade Camada (m)	Classificação do Material
		Inicial	1ª + 2ª	2ª + 3ª	1ª + 2ª	2ª + 3ª		
01	TC	–	–	–	–	–	0,00	Silte argiloso, bruno-avermelhado escuro (5YR/3/4).
02	TH	1,00	1,00		6	7	2,50	Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), médio.
03	TH	2,00	1,50		11	6		
04	TH	3,00	–	1,25	–	–	1,25	Solo saprolítico (possível filito alterado), verde-oliváceo escuro (5gy/3/4)
							3,75	LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

CONFORME NBR 6484:2020

Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico

Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

14-26

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-02

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.
Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Página 1/1
Data 05/05/2026

Ø Amostrador	Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm	Altura de queda: 75 cm	Cota da boca do furo: —	Ensaio de Avanço por Circulação de Água				
Ø Revestimento:	70 mm	Peso: 65 kgf	Revestimento: 2,00 m	Início	10 min	20 min	30 min	Término
Ø Trado:	100 mm	Escala vertical: 1:100	Nível d'água: Ausente	5,00 m	46,0 cm	65,0 cm	89,0 cm	7,00 m
		Sistema: Mecanizado						

Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha -Revestimento

Coordenadas: 8,09131°S; 40,53468°O; SIRGAS2000

N.A.	Rev. / Perf. (m)	Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª	Resistência à Penetração × Profundidade (1ª + 2ª / 2ª + 3ª)	Prof. (m)	Classificação do Material
Ausente	TC 5,00	28	42		0,00	Silte argiloso, bruno-avermelhado escuro (5YR/3/4).
	CA 2,00	40/8	–		5,00	Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
					7,00	LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).



CONFORME NBR 6484:2020

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

14-26

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-02

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.
Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Página 1/1

Data 05/05/2026

Nível d'água		Cota da boca do furo:	—	Ensaio de Avanço por Circulação de Água				
Inicial:	Ausente —/—/——	Revestimento:	2,00 m	Início	10 min	20 min	30 min	Término
Final:	Ausente —/—/——			5,00 m	46,0 cm	65,0 cm	89,0 cm	7,00 m

Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha

Coordenadas: 8,09131°S; 40,53468°O; SIRGAS2000

Amostra	Perfuração	Profundidade (m) Inicial	1ª + 2ª	2ª + 3ª	Golpes 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª	Profundidade Camada (m)	Classificação do Material
01	TC	–	–	–	–	–	0,00	Silte argiloso, bruno-avermelhado escuro (5YR/3/4).
02	CA	1,00	5,00		28		7,00	Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
03	CA	2,00	0,00	2,00	40/8	52		
							7,00	LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

CONFORME NBR 6484:2020

Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico

Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

14-26

SP-03

Página 1/1

Data 05/05/2026

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.

Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Ø Amostrador Ext.: 50,8 mm Altura de queda: 75 cm Cota da boca do furo:

Int.: 34,9 mm Peso: 65 kgf

Ø Revestimento: 70 mm Escala vertical: 1:100 Revestimento: 3,00 m

Ensaio de Avanço por Circulação de Água

Início	10 min	20 min	30 min	Término
3,00 m	60,00 cm	45,00 cm	45,00 cm	45,00 cm

Ø Trado: 100 mm Sistema: Mecanizado Nível d'água: Ausente 4,50 m

Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha -Revestimento

Coordenadas: 8,09014°S; 40,53536°O; SIRGAS2000

Rev. / Perf.	Nº de Golpes / Penetração	Prof. (m)	Classificação do Material
Ausente N.A.	30 cm	0,00	Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/3/4).
TC	1ª + 2ª 2ª + 3ª	3,00	
3,00	26 41		Silte argiloso com pedregulhos de calcário, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
CA	64/25 40/10	1,50	Silte argiloso micáceo, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
4,50		4,50	LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

Resistência à Penetração × Profundidade



Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico

Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

CONFORME NBR 6484:2020

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

14-26

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-03

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.
Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Página 1/1

Data 05/05/2026

Nível d'água		Cota da boca do furo:	—	Ensaio de Avanço por Circulação de Água				
Inicial:	Ausente —/—/——	Revestimento:	2,00 m	Início	10 min	20 min	30 min	Término
Final:	Ausente —/—/——			3,00 m	60,0 cm	45,0 cm	45,0 cm	4,50 m

Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha

Coordenadas: 8,09014°S; 40,53536°O; SIRGAS2000

Amostra	Perfuração	Profundidade (m) Inicial	1ª + 2ª	2ª + 3ª	Golpes 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª	Profundidade Camada (m)	Classificação do Material
01	TC	–	–	–	–	–	0,00	Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/3/4).
02	CA	1,00	3,00		26	41	3,00	Silte argiloso com pedregulhos de calcário, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
03	CA	2,00		1,50	64/25	40/10	1,50	Silte argiloso micáceo, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
							4,50	LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

CONFORME NBR 6484:2020

Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico

Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

GEO PRO
GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO II

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Furo de sondagem SP1.

Avanço por circulação de água em SP1.

Furo de sondagem SP2.

Avanço por circulação de água em SP2.

Furo de sondagem SP3.

Avanço por circulação de água em SP3.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20261535083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES

Título profissional: **GEÓLOGO, ENGENHEIRO GEÓLOGO**

RNP: **1814872671**
Registro: **PE059517 PE**

Empresa contratada: **GEOPRO GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA**

Registro : **0000805386-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**

AVENIDA DA INTEGRAÇÃO

Nº: **144**

Complemento: **SALA B**

Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **PETROLINA**

UF: **PE**

CEP: **56302450**

Contrato: **069/2026**

Celebrado em: **29/04/2026**

Valor: **R$ 5.400,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO SÃO JOAQUIM

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA**

UF: **PE**

CEP: **56210000**

Data de Início: **04/05/2026**

Previsão de término: **11/05/2026**

Coordenadas Geográficas: **-08.091041, 40.534793**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **069/2026**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
55 - Execução de serviço técnico > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	3,00	un
14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
36 - Ensaio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	3,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) FUROS DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT) PARA PROJETO DE FUNDAÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SÍTIO SÃO JOAQUIM, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART N° PE202661527317.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES
RNP: 1814872671
Data: 11/05/2026 19:52:06

FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES - CPF: 069.636.354-2

gov.br Documento assinado digitalmente
ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Data: 12/05/2026 16:55:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 27.469.250/0001-21

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: c1876
Impresso em: 11/05/2026 às 19:52:06 por: , ip: 170.150.82.24

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20261535083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 108,39** Registrada em: **11/05/2026** Valor pago: **R$ 108,40** Nosso Número: **8308813724**

www.creape.org.br creape@creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

CPRH Agência Estadual de Meio Ambiente

TR NULE N° 12/2025

REF.: Termo de Referência para elaboração e apresentação de Relatório Ambiental Simplificado (RAS) relacionado ao empreendimento **"Barragem do Socorro"** no município de Santa Filomena-PE **(Processo CPRH n° 09302/2025).**

INTERESSADO: Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento (SRHS).

1. INTRODUÇÃO

O Processo CPRH n° 09302/2025 refere-se ao requerimento de Regularização Ambiental (REG), para o empreendimento "Barragem de Socorro", pretendida pela Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento - SRHS, a ser implantado no município de Santa Filomena.

Esta tipologia de licenciamento é aplicável em situações onde existe um empreendimento já implantado, mas sem a devida licença ambiental.

No entanto, em consulta à documentação apresentada apoiada por vistoria ao local do suposto empreendimento, observou-se que não existe nenhuma intervenção prévia, e, portanto não se justifica a Regularização Ambiental pretendida. Assim sendo o NULE entende necessária a alteração do objeto do requerimento de Regularização Ambiental para solicitação de Licença Prévia – LP – e neste sentido emite o presente Termo de Referência – TR.

A barragem está projetada no leito do riacho dos Caldeirões, pertencente à bacia hidrográfica do rio Pontal. O riacho tem característica efêmera, tendo sendo de domínio estadual.

A área a ser alagada localiza-se no território do município de Santa Filomena, região de clima semiárido associado ao bioma caatinga.

Em vistoria realizada pela equipe do NULE (Núcleo de Licenciamento de Empreendimentos Estratégicos) no dia 12/08/2025, a área a partir da poligonal (cota máxima de acumulação + APP) fornecida pelo empreendedor, observou-se que leito principal do talvegue apresenta margens pouco vegetadas, com solo exposto e baixo nível de umidade, típico do período de estiagem, podendo aumentar o risco de instabilidade e erosão no local. Também se observou áreas

com mudas recém-plantadas, indicando tentativa de uso produtivo pelos moradores locais, além da criação de bode no leito do rio que se encontra sem água. Observaram-se postes de rede elétrica localizado na área de influência, que estarão sujeitos a relocação caso seja atingido pelo enchimento do reservatório.

Inicialmente, as informações apresentadas pelo empreendedor por meio do documento do Projeto Executivo e Estudo Hidrológico realizado em fevereiro de 2025, a Barragem do Socorro (conforme o Memorial Descritivo, Estudos Básicos Complementares e o Memorial de Cálculo da Barragem do Socorro) estaria projetada no leito do riacho Caldeirões, afluente do rio Pontal. Esta barragem terá como finalidade de uso múltiplo, assegurando o abastecimento hídrico da população e das atividades produtivas da região, promovendo segurança hídrica por meio do armazenamento de até **3,06 milhões de metros cúbicos de água**, com volume adicional de amortecimento de cheias de aproximadamente 751 mil metros cúbicos. Além de controlar o risco de inundações a jusante, por meio de um sangradouro dimensionado para vazão de 45,78 m³/s, a barragem garantirá a manutenção da vazão ecológica mínima de 58,7 m³/dia no Riacho. Diante do exposto, foi emitido o TR NULE N° 09/2025 para elaboração e apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) relacionados ao empreendimento.

Posteriormente o empreendedor apresentou novas informações por meio do documento do Projeto Básico realizado em agosto de 2025, onde a Barragem do Socorro (conforme novo Memorial Descritivo, Estudos Básicos Complementares e o Memorial de Cálculo da Barragem do Socorro) Foi redimensionada para o armazenamento de até **1 milhão de metros cúbicos de água.**

A localização da barragem de Socorro (sítio da barragem) está, aproximadamente, em UTM 24S / SIRGAS-2000: E = 322.689,00 m E, 9.098.630,00 m S. À margem esquerda do futuro reservatório observa-se um afluente contribuinte que deságua no talvegue principal nas proximidades da obra, conforme projeto, conforme projeto apresentado pelo solicitante.

Por se tratar de um empreendimento com volume a ser acumulado de até **1 milhão de metros cúbico**, o estudo ambiental a ser elaborado para o licenciamento ambiental em questão é o Relatório Ambiental Simplificado – RAS. Ressalta-se que o RAS subsidia a decisão do órgão ambiental sobre a emissão da Licença Prévia (LP) — a etapa em que o órgão diz se o projeto pode ou não seguir adiante do ponto de vista ambiental.

Assim, este Termo de Referência (TR) tem por objetivo estabelecer um referencial para orientar a equipe inter e multidisciplinar quanto aos procedimentos a serem seguidos na elaboração do RAS do empreendimento em questão. Este TR também contempla os requisitos mínimos para o levantamento e análise dos componentes ambientais existentes na área de influência do empreendimento, como também, informações gerais sobre os procedimentos administrativos de apresentação.

Contudo, ressalta-se que, com a redução do volume útil do reservatório no projeto básico, será necessário revisar todas as premissas hidrológicas e hidráulicas do empreendimento, revendo os valores de vazão de projeto e de vazão ecológica mínima demonstrando a compatibilidade com a nova curva cota–

volume e a geometria atualizada do vertedouro.

Da mesma forma, a vazão ecológica precisa ser reavaliada quanto à sua **garantia e unidade correta.** É necessário confirmar os valores corretos e verificar se a nova condição de armazenamento assegura uma descarga em pelo menos 95 % do tempo, devendo ser apresentado novo cálculo, com hidrogramas atualizados e a curva de confiabilidade da vazão ecológica.

O presente TR fundamenta-se nas informações fornecidas pelo empreendedor, apresentadas no processo em pauta e na vistoria realizada na área pelos analistas da CPRH. Situações adversas às apresentadas poderão suscitar modificações e/ou acréscimos nas informações a serem apresentadas no RAS, solicitadas neste TR, ou até mesmo modificações nos procedimentos de licenciamento.

O prazo de validade deste TR é de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser renovado por igual período, a critério da CPRH, conforme a legislação vigente (Lei Estadual n° 14.249/2010 e alterações).

2. DISPOSIÇÕES GERAIS

2.1. FORMA DE APRESENTAÇÃO

O RAS deverá ser apresentados em arquivos separados, nas vias originais, em páginas de tamanho A4 (210 x 297 mm), com páginas numeradas, devendo os mapas serem apresentados em formato legíveis.

As fotografias deverão ser originais, legendadas e datadas. As tabelas, quadros, figuras e ilustrações deverão ser legíveis, com textos e legendas em português, utilizando técnicas que facilitem a sua análise, além de conter a fonte dos dados apresentados.

O RAS também deverá seguir a sequência de itens na ordem apresentada neste TR, respeitando as numerações, títulos e subtítulos, exceto em caso de inserção de itens complementares. Caso exista algum tipo de impedimento, limitação ou discordância para o atendimento de qualquer dos itens propostos, sua omissão ou insuficiência deve ser justificada com argumentação objetiva, porém, bem fundamentada. Também devem ser evitadas descrições e análises genéricas que não digam respeito à área e região específicas do empreendimento, às suas atividades ou que não tenham relação direta ou indireta relevante com as atividades de implantação, operação e desativação do empreendimento. Devem ser evitadas repetições desnecessárias de conteúdo de livros-textos que tratam de teorias, conceitos e práticas gerais de cada meio estudado.

Na folha de identificação contida no RAS, deverá constar assinatura de todos os integrantes da equipe multidisciplinar responsável pela sua elaboração.

2.2. NÚMERO DE CÓPIAS/CONTEÚDO

O RAS deverá ser apresentado em meio digital seguindo a ordem e o conteúdo mínimo constante do roteiro estabelecido neste TR, devendo ser apresentado em

formato digital PDF (Portable Document Format), em arquivo único, que não ultrapasse 100 MB (megabyte).

O documento deverá ser anexado ao processo CPRH correspondente, além de ser gravado em pen drive, em 01 (uma) cópia, inclusive com ilustrações (mapas, figuras, gráficos etc.). No pen drive deve constar também os documentos cartográficos orientados no item 2.5.

Para que seja anexado ao Processo, o interessado deverá previamente entrar em contato com o Núcleo de Licenciamento de Empreendimentos Estratégicos - NULE solicitando a abertura do link.

A entrega dos arquivos digitais em pen drive do estudo deverá ser agendada previamente junto ao Núcleo de Licenciamento de Empreendimentos Estratégicos – NULE.

2.3. DAS OBRIGAÇÕES DO EMPREENDEDOR

Ao proponente do projeto compete:

a) Arcar com todas as despesas e custos referentes à realização do RAS, tais como: coleta e aquisição de dados e informações; trabalhos e inspeções de campo; análises de laboratório; estudos técnicos e científicos; e fornecimento de cópias conforme o exposto no item anterior;

b) Arcar com custos referentes à: publicação de editais e de pedido de licença, conforme modelo fornecido pela CPRH, em jornal oficial e em um periódico local de grande circulação; análise do RAS; logística necessária às visitas técnicas e/ou vistorias entendidas como importantes para subsidiar a tomada de decisão do órgão ambiental; e concessão das licenças ambientais;

c) Atender as exigências da CPRH quanto aos elementos informativos julgados necessários ao processo de análise ambiental e de licenciamento.

Cabe também ressaltar que a consecução do processo de licenciamento, que inclui as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação, dependerá do cumprimento, pelo empreendedor, dos requisitos básicos exigidos pela CPRH para aprovação do RAS, dos programas ambientais para implantação das medidas mitigadoras, do projeto de engenharia do empreendimento e dos procedimentos técnicos e construtivos adotados, assim como, do desimpedimento do processo quanto a restrições de ordem jurídica e legal.

2.4. DA OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES AMBIENTAIS BÁSICAS

As informações ambientais básicas são todas aquelas que servem de referências para levantamentos posteriores que sobre elas se baseiam para detalhamento e aprofundamento técnico.

As informações ambientais deverão ser obtidas nos órgãos oficiais, universidades e demais entidades detentoras de tais informações e complementadas com visitas de campo para sua validação ou refinamento.

Poderão ser utilizados dados de sensoriamento remoto, com o uso de imagens de satélite, como complementação das informações ambientais disponíveis.

2.5. DA APRESENTAÇÃO DE MATERIAL CARTOGRÁFICO

A base cartográfica a ser utilizada e os mapas temáticos deverão ser apresentados em conformidade com os padrões usualmente adotados por órgãos oficiais, devendo conter: orientação geográfica; escala gráfica e numérica (compatível com o nível de detalhamento dos elementos mapeados); projeção cartográfica (coordenadas geográficas e UTM); DATUM SIRGAS 2000; Meridiano Central; convenções cartográficas; e legendas (contendo título temático, título do estudo ambiental, legenda de todas as feições contidas no documento cartográfico). Deverão conter também a fonte (origem da cartografia e dos dados lançados e parâmetros de aquisição) e a data de elaboração. Toda a cartografia temática deverá conter dados atuais.

Os documentos cartográficos em meio digital deverão ser apresentados em formatos de arquivos vetores de uso corrente na versão original, preferencialmente AutoCAD (.dwg) e/ou ArcGis (.shp), além disso os documentos também deverão ser apresentados em extensão ".kmz". Incluir, ainda, cópia digital das imagens utilizadas em formato de arquivo de uso corrente.

O posicionamento do título e legenda de plantas e detalhes do empreendimento (plantas de obras civis, mapas de descrição, caracterização, localização etc.) e de mapas temáticos (área de influência, geologia, geomorfologia, solos, recursos hídricos, vegetação, uso atual do solo etc.) deverão seguir as Normas da ABNT para apresentação de desenho técnico.

A fim de evitar multiplicação desnecessária de arquivos e fontes de dados, recomenda-se a integração das diversas feições em um banco de dados geográficos (geodatabase) para o trabalho da equipe multidisciplinar, a ser gerenciado pelo Coordenador do grupo, permitindo a visualização dos levantamentos realizados por todos os componentes, bem como as interinfluências entre os meios físico, biótico e socioeconômico.

3. ESTUDO DO RAS

3.1. APRESENTAÇÃO

A apresentação do RAS deverá oferecer ao leitor uma visão clara da finalidade e justificativa do estudo, as diretrizes que orientaram a sua elaboração e conteúdo, segundo as normas de apresentação de trabalhos técnicos da ABNT.

3.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO, DO PROPONENTE, DA EMPRESA CONSULTORA E DA EQUIPE TÉCNICA

a) Identificação do empreendimento (denominação oficial);

b) Identificação e qualificação do proponente (nome ou razão social, número dos registros legais, endereço completo, telefone e e-mail dos responsáveis legais e pessoas de contato);

c) Identificação da empresa consultora responsável pela elaboração do RAS,

incluindo nome/razão social, endereço, telefone, e-mail, número de inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA) e nome do profissional para contato;

d) Identificação da equipe técnica multidisciplinar responsável pela elaboração do RAS, discriminando o nome, a especialidade de cada profissional, a função desempenhada no RAS, o número do Registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental (IBAMA), o número dos respectivos registros profissionais e o número das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) expedidas por seus respectivos Conselhos de Classe, por cada atividade executada no RAS;

e) A função desempenhada por cada profissional no RAS deverá ser informada de forma detalhada, considerando a especificação de cada tema apresentado no Estudo. Exemplos: no meio físico, deverá ser informado o profissional responsável por cada tema: clima e condições meteorológicas; qualidade do ar; ruído e vibração; geologia, geomorfologia, geotecnia e recursos minerais; sismicidade; pedologia; recursos hídricos superficiais e recursos hídricos subterrâneos. No meio biótico, deverá ser informado o profissional responsável por cada tema: flora e fauna (listar todos os profissionais envolvidos no levantamento dos diferentes grupos vegetais e animais), ecossistemas terrestres e ecossistemas aquáticos. No meio socioeconômico, deverá ser informado o profissional responsável por cada tema: caracterização demográfica, saúde, comunicação, educação, uso e ocupação do solo (Plano Diretor), caracterização das comunidades afetadas, comunidades tradicionais e patrimônio cultural.

3.3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

Apresentar os objetivos do empreendimento, abordando os aspectos técnicos, ambientais, econômicos e político-governamentais, bem como as justificativas para a sua implantação.

3.4.LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Apresentar planta de localização da área pretendida para a implantação da barragem, em escala compatível com seu porte e área de influência, devidamente georreferenciada em coordenadas geográficas e UTM (Datum SIRGAS 2000). A planta deverá identificar com clareza: o eixo da barragem, o reservatório projetado (área inundada), o sangradouro, a tomada d'água, as áreas de empréstimo, as vias de acesso e demais estruturas complementares (aterros, diques, bota-fora, canteiro de obras e áreas de apoio).

Deverá ser apresentada também uma tabela com as coordenadas geográficas e UTM (E e N) dos principais pontos de referência e estruturas do empreendimento, incluindo os vértices da área do reservatório, o eixo da barragem, o sangradouro, a tomada d'água e eventuais instalações auxiliares. Recomenda-se que o mapa de localização inclua a inserção do empreendimento na bacia hidrográfica e em relação aos principais cursos d'água, comunidades e vias regionais, permitindo a identificação de seu contexto territorial e de acesso.

3.5. DESCRIÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO

Apresentar informações que possibilitem a compreensão do empreendimento nas suas diversas fases de implantação (planejamento, instalação, operação e desativação, se for o caso), a partir da alternativa tecnológica escolhida. Deverão ser apresentadas, no mínimo, as seguintes informações:

a) Caracterização da área:

Caracterização da área do empreendimento incluindo sua localização na(s) bacia(s) e sub-bacias hidrográficas e no município de Santa Filomena, acessos, dimensões, confrontações e distância aos centros urbanos mais próximos. Incluir:

- Planta de situação da área, em escala compatível com o porte do empreendimento, georreferenciada (coordenadas geográficas e UTM), abrangendo os municípios em que se localiza, indicando: orientação magnética, principais eixos viários, corpos d'água e outras informações julgadas necessárias.

- Imagem de satélite ou fotografia aérea da área do empreendimento e seu entorno, nas condições atuais, em escala compatível com o porte do empreendimento, georreferenciada (coordenadas geográficas e UTM), indicando graficamente os seguintes elementos: orientação magnética; escala gráfica e numérica; limite do empreendimento; topografia, destacando as curvas de nível (espaçamento recomendável de 2 em 2 metros); áreas de ocorrência de vegetação protegida por lei; Áreas de Preservação Permanente - APPs, conforme Lei Federal N° 12.651/2012 e alterações, Medidas Provisórias e Resoluções do Conama; áreas de reserva legal, se couber; Unidades de Conservação (UCs) federais, estaduais e municipais, segundo descritas na Lei Federal N° 9.985/2000 e na Lei Estadual n° 13.787/2009; corpos d'água e respectivas faixas de proteção; vias existentes; construções existentes; indicação dos limites da zona urbana, de expansão urbana e rural; e outras informações julgadas necessárias.

b) Ordenamento do uso do solo:

- Informar sobre a propriedade da área pretendida para a implantação do empreendimento, quanto à titularidade e ao zoneamento territorial (urbana/rural).

- Usos e servidões atuais e projetados: interferências de utilidade pública incidente na área pretendida para implantação do empreendimento, com vistas a subsidiar a compreensão do processo de ocupação, aspectos indutores e o estado de conservação dos recursos ambientais. Prestar informações também sobre a existência de usos informais na área.

- Informar sobre equipamentos e infraestrutura (rodovias, vias de acesso, linhas de transmissão de energia, gasodutos, aterros sanitários, barramentos etc.), públicos ou privados, já instalados,

em instalação ou projetados para a área (caso seja conhecido), e como os mesmos se integrarão ao empreendimento pretendido ou qual será a solução adotada.

c) Características técnicas do empreendimento:

Descrição da concepção, dimensionamento e características técnicas dos elementos componentes do projeto, considerando, no mínimo:

- Dimensionamento da barragem, levando em conta suas características de deformabilidade, estabilidade e estanqueidade;
- Definição e metodologia do método construtivo, observando, especialmente, a compatibilidade com os aspectos do meio físico da área;
- Identificação do curso d'água a ser barrado e do seu regime hidrológico;
- Informações hidrológicas: a área da bacia hidrográfica de drenagem; vazão a ser regularizada (95% de permanência); vazão ecológica; tempo de retorno adotado para dimensionamento da barragem etc.;
- Reservatório de acumulação: localização e características, como extensão, área e volume total do reservatório em sua capacidade máxima de armazenamento; área e volume do reservatório, na maior parte do tempo de operação; níveis d'água; capacidade de atenuação de cheias; curva de valores acumulados; vida útil; acúmulo de sedimentos e sua relação com a redução da capacidade anual do reservatório; profundidade média e máxima do reservatório; tempo de retenção médio do reservatório; período de tempo previsto para o enchimento do reservatório após a conclusão da obra;
- Informações sobre a APP a ser formada considerando o reservatório no seu volume máximo de cheia: largura da faixa de APP e área da faixa de APP;
- Barramento: localização; considerações sobre o tipo; adequabilidade do local para aproveitamento; dimensões (altura máxima, extensão); seções tipo; características (largura do coroamento, cota de coroamento, inclinação dos taludes etc.); considerações sobre os aspectos construtivos (preparo das fundações e ombreiras, proteção aos taludes etc.); considerações geológico-geotécnicas das fundações e ombreiras;
- Sangradouros/vertedouros: localização; considerações sobre o tipo; dimensões; cotas; capacidade do projeto; considerações sobre os aspectos construtivos;
- Tomadas d'água: localização; considerações sobre o tipo; dimensões; dispositivos de proteção (proteção contra corpos flutuantes e sedimentos transportados pelo escoamento); medidas a serem adotadas para facilitar a realização de vistorias, obras de manutenção e

eventuais reparos; considerações sobre os aspectos construtivos;

- Condutos de descarga de fundo: localização; tipo; dimensões; vazão a escoar, considerando as diversas fases do projeto (desvio do rio, operação do reservatório etc.);

- Desvios do rio: tipo e critérios de escolha da estrutura para desviar o rio; localização; descarga do desvio; sequência construtiva; seções tipo das ensecadeiras etc.;

- Obras complementares: características e dimensionamento das principais obras complementares (vias de acesso; edificações para escritório, alojamento, almoxarifado, guarita, casa de força, canais, túneis, estacionamento etc.);

- Apresentar dispositivos, equipamentos e procedimentos destinados à prevenção de acidentes ambientais na fase de implantação e operação do empreendimento.

d) Localização e descrição do(s) canteiro(s) de obra, incluindo a descrição da infraestrutura a ser utilizada na fase de implantação do empreendimento: abastecimento d'água; esgotamento sanitário; efluentes líquidos industriais; resíduos sólidos; resíduos sólidos da construção civil; energia elétrica; gás etc.:

- Abastecimento d'água: previsão de consumo e alternativas de abastecimento d'água para os diversos usos, apresentando informações sobre localização, captação, estimativa de vazão etc. Havendo previsão de interligação ao sistema público, apresentar as diretrizes estabelecidas pela concessionária do serviço, onde seja, inclusive, evidenciado que esta tem condições de atender a demanda prevista para o projeto, em prazos compatíveis com as etapas de sua implantação. No caso de previsão por parte do empreendedor de utilização de alternativas de captação (superficial ou subterrânea) não interligadas ao sistema público, a CPRH deverá ser consultada quanto ao fornecimento de diretrizes adicionais a este TR;

- Esgotamento sanitário: descrição do sistema de coleta, tratamento e disposição final dos esgotos sanitários gerados (indicar o corpo receptor), destacando o atendimento aos padrões estabelecidos pelas Resoluções do Conama n° 430/11 e ao controle de carga orgânica e coliforme, conforme normas da CPRH. Havendo previsão de interligação ao sistema público, caso exista, apresentar as diretrizes estabelecidas pela concessionária do serviço, onde seja, inclusive, evidenciado que esta tem condições de atender a demanda prevista para o projeto.

- Efluentes líquidos industriais: descrição dos principais efluentes industriais gerados, se houver, incluindo dados relativos à sua geração e caracterização físico-química, dos sistemas de tratamento propostos e disposição final. Se existir a previsão de lançamento dos efluentes tratados em corpos d'água, deverá ser destacado o atendimento aos padrões estabelecidos pelas Resoluções do CONAMA n°

430/11 e ao controle de carga orgânica em efluentes líquidos industriais, conforme normas da CPRH.

Deverá ser apresentada a concepção geral do sistema de tratamento de efluentes líquidos industriais, incluindo memorial descritivo, fluxograma e layout da ETE projetada.

- Resíduos sólidos: descrição dos principais resíduos a serem gerados, estimativa de quantificação, classificação conforme NBR n° 10.004/2004 da ABNT, bem como informações sobre seu acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final;

- Resíduos sólidos da construção civil: descrição dos principais resíduos a serem gerados, estimativa de quantificação, classificação conforme a Resolução CONAMA n° 307/02, bem como informações sobre seu acondicionamento, transporte e destinação final;

- Energia elétrica, gás etc.

e) Mapa com imagem de satélite sobreposta ou fotografia aérea recente, em escala adequada, georreferenciado, evidenciando a situação do reservatório na bacia/sub-bacia hidrográfica a que pertence, com indicação do contorno da futura área inundada, da APP e das áreas das propriedades a serem atingidas;

f) Mapa com imagem de satélite sobreposta ou fotografia aérea recente, em escala adequada, georreferenciado, que permita a perfeita compreensão da natureza e das características dimensionais básicas dos elementos constituintes do projeto, indicando: a localização das estruturas principais da barragem, do(s) canteiro(s) de obras, alojamento e outras áreas de apoio e complementares, das áreas de empréstimo, jazida, pedreira e depósito temporário etc.;

g) Plantas do projeto (plantas baixas, cortes e detalhes), em escala adequada, incluindo a barragem e seu encaixamento na topografia local, reservatório, tomadas d'água, sangradouros, condutos de descarga de fundo, desvio do rio etc.;

h) Estimativa dos volumes de terraplenagem referentes a cortes, aterros, depósitos temporários e empréstimos;

i) Informações sobre a disponibilidade, localização, caracterização e situação atual de exploração das áreas a serem utilizadas como jazidas, empréstimos e depósitos temporários;

j) Estimativa da quantificação, qualificação (cargo ou função; faixa etária; sexo; nível de escolaridade - se nível técnico ou superior, especificar o curso; e experiência exigida) e origem da mão de obra a ser empregada na implantação e operação do projeto;

k) Indicação e descrição dos empreendimentos associados e decorrentes, considerados indispensáveis à viabilização do empreendimento objeto do estudo;

l) Quantificação das demandas de infraestrutura física e social na fase de implantação do empreendimento (sistema viário, equipamentos de saúde e educação etc.);

m) Recomposição vegetal, incluindo a área de APP a ser implantada no entorno do reservatório;

n) Indicação dos usos múltiplos previstos para a água acumulada no reservatório, assim como descrição do gerenciamento desses usos e o órgão responsável;

o) Descrição das rotinas operacionais, de manutenção e de segurança da barragem;

p) Prazo e cronograma de desenvolvimento do empreendimento e descrição das etapas de implantação, casos previstos ou programadas;

q) Fonte dos recursos e custo total do empreendimento.

3.6. PLANOS E PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO

Os estudos ambientais deverão contemplar o levantamento dos planos e programas (públicos, privados e mistos) de desenvolvimento, propostos e em implantação, com incidência na área de influência e que possam interferir positiva ou negativamente no empreendimento. Deverá ser dada ênfase aqueles que têm relação direta com o empreendimento em referência e sua área de abrangência. Além de listá-los, deverá ser informado seu período de implantação e operação, sua compatibilidade ao prazo de implantação do empreendimento, bem como ser precedida uma análise das influências recíprocas da ação proposta e desses processos setoriais de desenvolvimento na área de influência e as medidas para promover as compatibilidades porventura necessárias.

Abordar a relação do empreendimento com o Plano Pernambuco 2035 – Plano Estratégico do Desenvolvimento de Longo Prazo para o Estado de Pernambuco.

3.7. ANÁLISE JURÍDICA

Deverá ser contemplado o conjunto de leis e regulamentos, nos diversos níveis (federal, estadual e municipal), que regem os empreendimentos dessa natureza e a proteção ao meio ambiente na área de influência, e que tenham relação direta com o projeto. Além da enumeração ou listagem das normas, o RAS deve proceder a análise das limitações por elas impostas ao empreendimento, bem como as medidas para promover as compatibilidades porventura necessárias. Ênfase especial deverá ser dada aos aspectos vinculados à:

a) Competências Ambientais (Lei Complementar Federal n° 140, de 08/12/2011; Resolução Consema/PE n° 01/2018 e alterações).

b) Uso e ocupação do solo (Lei Federal n° 6.766/79, Legislação Municipal: Plano Diretor e Lei de Uso e Ocupação do Solo – zoneamento).

c) Gestão dos recursos hídricos, disciplinamento da múltipla utilização das águas e outorga de direito de uso dos recursos hídricos (Lei Federal n° 9.433/1997 e Lei Estadual n° 12.984/2005).

d) Proteção e controle da poluição (Ar, Água, Solo, Resíduos Sólidos e Controle de Poluição). Trata-se de referência sumária à legislação relacionada aos principais impactos propriamente ditos como decorrência da implantação do empreendimento.

e) Política Nacional de Segurança de Barragens (Lei Federal n° 12.334/2010 e suas alterações).

f) Programa Ambiental de Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial - PACUERA (Resolução Conama n°302/2002).

g) Proteção à qualidade e quantidade das águas (Lei Federal n° 9.433/97; Lei Estadual n°12.984/2005; Lei Federal n° 3.824/60; Resoluções do CONAMA nos 357/05 e 396/08 e demais legislações relacionadas ao enquadramento/classificação dos corpos d'água, padrões de qualidade, normas da CPRH etc.).

h) Proteção à qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas, segundo a Resolução CONAMA 420/2009 e alterações.

i) Proteção e controle da poluição sonora (Lei Estadual n° 12.789; NBR 10.151 e NBR 10.152).

j) Legislação sobre fauna (Lei Federal n° 5.197/67 e suas atualizações, IN IBAMA n° 179/2008, IN CPRH n° 07/2018, Portaria MMA N° 444/2014, Portaria MMA N° 148/2022, Resolução SEMAS/PE N° 1/2015, Resolução SEMAS/PE N° 1/2017 e Portaria SEMAS/PE N° 41/2022 e Portaria Conjunta SEMAS e CPRH N° 02/2022).

k) Enfrentamento e Adaptação às Mudanças Climáticas (Lei Estadual n° 14.090/2010 e NBR ISO 14090:2023);

l) Licenciamento e avaliação de impacto ambiental (Lei Federal n° 6.938/81 e Decreto n° 99.274/90; Resoluções CONAMA n°s 01/86, 09/87, 01/88, 237/97; Lei Estadual n° 14.249/2010 e suas alterações.

m) Responsabilidades ambientais (Lei Federal n° 9.605/1998 e Lei Estadual n° 14.249/2010 e suas alterações).

n) Espaços legalmente protegidos (UCs, APPs, áreas de vegetação protegida etc.). Considerar, entre outras, as seguintes legislações: Lei Federal n° 9.985/2000, Resolução Conama n° 369/2006, Lei Estadual n° 9.931/1986, Lei Federal n° 12.651/2012, Lei Estadual n° 13.787/2009.

o) Supressão de vegetação e compensação ambiental (Lei Federal n° 12.651/2012; Lei Federal n° 9.985/2000 e Decreto n° 4.340/2002; Resolução CONAMA n° 369/2006; Resolução CONAMA n° 371/2006; Lei Estadual

n° 11.206/1995; Resolução Consema-PE n° 04/2010 e IN CPRH n° 007/2021).

p) Proteção ao Patrimônio Histórico-Cultural (Lei Federal n° 3.924/1961, Lei Federal n° 3.551/2002, Portaria do IPHAN n° 07/88 e IN IPHAN 01/2015).

q) Atuação de órgãos da administração pública federal em processos de licenciamento ambiental (IPHAN, SPU, etc.).

r) Desapropriação, Negociação e Indenização de Populações Atingidas por Barragens (Lei Federal n° 14.755/2023 e outras normas).

s) Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal n° 9.605/98).

3.8. ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

Delimitar e justificar as áreas de influência do empreendimento (espaço geográfico a ser direta ou indiretamente afetado pelas alterações ambientais decorrentes da implantação do empreendimento, tanto na fase de instalação como de operação), abrangendo distintamente os meios físico, biótico e socioeconômico. A definição dos limites das áreas de influência deve ser devidamente justificada, estando sujeita à revisão por parte da CPRH, com base nos impactos identificados e sua abrangência.

A área de influência do empreendimento deve considerar três níveis, quais sejam:

- **Área de Influência Indireta (AII):** aquela onde os impactos provenientes da implantação e operação do empreendimento se fazem sentir de maneira indireta e com menor intensidade em relação à área de influência direta.

- **Área de Influência Direta (AID):** aquela sujeita aos impactos diretos provenientes da implantação e operação do empreendimento.

- **Área Diretamente Afetada (ADA):** aquela onde ocorrem as intervenções relacionadas ao empreendimento, incluindo as áreas de apoio, como canteiros de obra, acessos, áreas de empréstimo, áreas de depósito temporário etc.

Apresentar mapas, georreferenciados e em escala adequada, contendo cada uma das áreas de influência (AII, AID e ADA) delimitadas.

Uma vez definidas as áreas de influência, as mesmas deverão ser apresentas à CPRH/NULE pela equipe multidisciplinar responsável pelo RAS, previamente à conclusão dos estudos ambientais. Essa apresentação visa a avaliação preliminar das áreas pela equipe técnica do NULE, a fim de evitar alterações das áreas de influência na fase de análise do Estudo Ambiental.

Os arquivos contendo as áreas de influência para os meios físico, biótico e socioeconômico deverão ser apresentados em PDF e ".kmz". O PDF deverá ser anexado ao Processo CPRH através de LINK específico. Já o ".kmz" deverá ser enviado por e-mail para o endereço licenciamento.aia@cprh.pe.gov.br.

Para anexar os arquivos ao Processo, o interessado deverá previamente entrar em contato com o Núcleo de Licenciamento de Empreendimentos Estratégicos - NULE solicitando a abertura dos links.

3.9. DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DA ÁREA DE INFLUÊNCIA

As informações a serem contempladas neste item devem propiciar a compreensão da realidade atual da área de influência do empreendimento, antes da sua implantação, segundo os diferentes meios (físico, biótico e socioeconômico), devendo ser realizado em dois níveis de abordagem: um referente à ADA e à AID e outro referente à AII. Estas informações devem ser inter-relacionadas, resultando num diagnóstico integrado, de forma a se constituir em quadro referencial compreensivo para subsidiar a análise de impactos ambientais do projeto. Recomenda-se o uso de mapas e fotos datadas como recursos ilustrativos, acompanhadas de legendas explicativas da área, como instrumentos técnicos de análise, não apenas como mera ilustração.

O diagnóstico não deve se constituir em mera compilação de informações, devendo a equipe multidisciplinar reunir os dados necessários que muitas vezes não existem e devem ser produzidos e, adicionalmente, realizar amostragens, trabalhos de campo e pesquisas para complementá-los. A equipe multidisciplinar deverá também proceder a uma análise crítica de consistência dos estudos específicos realizados por outros autores e que porventura sejam utilizados para fundamentar as conclusões do RAS. Apresentar, por fim, análise conclusiva dos temas estudados.

Os levantamentos e análises temáticas deverão ser diferenciados para cada uma das áreas de influência (AII, AID e ADA), sendo necessária, na área de influência direta (AID) e na área diretamente afetada (ADA), quando couber, a realização de investigações mais aprofundadas, com dados primários, uma vez que nelas se verificarão os principais impactos e com maior intensidade.

A elaboração do diagnóstico deve ser estruturada e orientada pelo enfoque e conteúdo (mínimo) a seguir expostos:

3.9.1. MEIO FÍSICO

3.10.1.1 Clima e condições meteorológicas

Caracterização dos aspectos climáticos e meteorológicos da área, observando, entre outros, o comportamento sazonal, típico e extremo, dos principais parâmetros meteorológicos: precipitação, temperatura do ar, umidade relativa do ar, insolação, direção e velocidade dos ventos. Utilizar séries de dados secundários, registrados em estações meteorológicas as mais próximas possíveis da área do empreendimento.

Apresentar caracterização da erosividade da chuva na área, a partir de dados de posto pluviográfico ou pluviométrico mais próximo e representativo do regime hídrico da área.

3.10.1.2 Qualidade do ar

Caracterização da qualidade do ar na AID, considerando os poluentes que podem ser gerados com a operação do empreendimento. Especial atenção deverá ser dispensada aos locais de maior potencial de geração de poluentes e principalmente no que diz respeito à proximidade das áreas urbanas e quanto à velocidade, frequência e direção dos ventos predominantes.

Apresentar laudos e incluir planta (georreferenciada), em escala adequada, com a localização dos pontos de amostragem e informação das coordenadas geográficas de cada ponto.

3.10.1.3 Ruído e vibração

Caracterização das condições de ruído na AID, diagnosticando os níveis atuais, conforme legislação e normatização aplicáveis. Apresentar laudos e incluir planta (georreferenciada), em escala adequada, com a localização dos pontos de amostragem e informação das coordenadas geográficas de cada ponto.

As medições de ruído devem ser realizadas em pontos próximos a receptores potencialmente críticos, fora da área do empreendimento e em ambientes externos às edificações.

3.10.1.4 Geologia, Geomorfologia, Geotecnia e Recursos Minerais

Para o diagnóstico dos aspectos geológicos, geomorfológicos, geotécnicos e dos recursos minerais das áreas de influência do empreendimento, apresentar:

a) Caracterização e mapeamento, georreferenciado e em escala adequada, das principais unidades geológicas (litologia, estruturas etc.) presentes na AII, AID e ADA, por meio de interpretações de imagens de satélite, fotografias aéreas e serviços geológicos de campo. O mapa geológico produzido deve incluir as delimitações das áreas AII, AID e ADA.

   Apresentação do arcabouço estratigráfico e estrutural, enfatizando as principais feições estruturais, geológicas e tectônicas (por exemplo: posição das camadas, falhas, fraturas, juntas), com identificação da área a ser afetada.

b) Caracterização geomorfológica da área de influência indicando a compartimentação topográfica da área, abordando aspectos morfológicos (descrição das formas de relevo), morfométricos (declividade das vertentes) e morfodinâmicos (dinâmica de processos).

   Elaboração de mapa geomorfológico da AID empregando cartas topográficas, interpretação de imagens de satélite ou fotografias aéreas e pesquisas de campo, onde as formas de relevo estejam identificadas. O mapa deve ser georreferenciado e em escala adequada.

   Apresentação de perfis geológicos e geomorfológicos da ADA e AID.

c) Mapeamento e caracterização geológica, geomorfológica e geotécnica da área correspondente à localização do eixo barrável e suas proximidades. Observar e descrever:

- Características litológicas e geotecnológicas das rochas locais, tipos de rochas e eventuais contatos;
- Classificação das rochas presentes segundo a Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental – ABGE (classificação do estado de alteração, faturamento e coerência);
- Classificação dos materiais incoerentes de cobertura e seus contatos;
- Estruturas presentes, como: lineamentos, dobras, fraturas, falhas etc.;
- Medição das estruturas presentes nas rochas;
- Estado de alteração das rochas e possível espessura do solo;
- Estimativa das fundações;
- Características de estabilidade, como: resistência ao cisalhamento das rochas e relação entre os esforços e as descontinuidades;
- Características de deformabilidade;
- Características de estanqueidade;
- Evidências de escorregamentos (cicatrizes, deslocamentos, etc.) e de erosão;
- Aspectos hidrogeológicos;
- Possibilidade de materiais de construção em função do relevo e classificação deles;
- Evidências e possibilidade de salinização (superficial ou subterrânea).

d) Mapeamento e caracterização geológica, geomorfológica e geotécnica da área de interesse ao reservatório (bacia de inundação). Observar e descrever:

- Características litológicas e geotecnológicas das rochas, tipos de rochas e contatos entre as diferentes rochas e coberturas incoerentes;
- Classificação dos materiais incoerentes de cobertura;
- Estruturas presentes, como: lineamentos, dobras, fraturas, falhas etc.;
- Medição das estruturas presentes nas rochas;
- Estado de alteração das rochas e possível espessura do solo;

- Caracterização e disposição espacial das formas de relevo e identificação das áreas com evidências e críticas quanto à estabilidade morfodinâmica atual da paisagem (presença ou propensão à erosão acelerada, instabilidade de encostas e taludes, áreas sujeitas a inundações, assoreamento etc.);

- Aspectos hidrogeológicos;

- Evidências e possibilidade de salinização (superficial ou subterrânea);

- Características de estanqueidade. Avaliação das condições de permeabilidade do solo e do maciço rochoso, a existência de camadas permeáveis, a fim de se conhecer a capacidade de infiltração de efluentes líquidos, a vulnerabilidade das águas subterrâneas, bem como a possibilidade de fuga da água do reservatório;

- Apresentar também neste item a ocorrência de características que possam possibilitar a fuga de natureza geológica da água do reservatório.

e) Para a ADA (Eixo barrável, bacia de inundação e APP), no caso dos taludes que exigirem corte, apresentar descrição e mapa georreferenciado em escala adequada das posições das camadas, fraturas, falhas e grau de alteração das rochas, já que essas estruturas podem vir a se transformar em superfícies preferenciais de deslizamentos/ escorregamentos.

f) Caracterização dos recursos minerais existentes na ADA, a partir de levantamento de áreas requeridas junto à Agência Nacional de Mineração – ANM, complementado com vistorias de campo aos empreendimentos minerários existentes, a fim de que seja verificada a compatibilização do empreendimento com a disponibilização do recurso mineral.

g) Apresentar estudo de sondagem, incluindo os registros e descrições das sondagens efetuadas com a representação em plantas georreferenciadas, dos locais de realização das sondagens e caminhamentos realizados para aquisição de dados com emprego de métodos diretos e/ou indiretos, se utilizados.

h) Apresentar um diagnóstico, com base na caracterização acima, demonstrando a compatibilidade/viabilidade da obra proposta com as condições geológicas, geomorfológicas e geotécnica da área, avaliando a estabilidade, segurança e identificando eventuais riscos geotécnicos (ex: escorregamentos, subsidência, liquefação).

3.10.1.5 Sismicidade

Apresentar estudo geotectônico com caracterização da tectônica regional, identificação e análise das condições estruturais de toda área (principalmente da área do reservatório), com o levantamento das falhas, fraturas e demais características estruturais, assim como a caracterização da deformação da crosta esperada em função do enchimento do reservatório, para se conhecer a possibilidade de ocorrência de sismos induzidos.

3.10.1.6 Pedologia

Descrição e mapeamento dos tipos de solos e capacidade de uso. Na descrição dos solos, constar informações sobre suas características físicas, químicas e morfológicas. Juntamente à descrição das classes de solo, apresentar mapa temático dessas classes, em escala compatível para a AID, de acordo com o atual Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SIBCS) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA.

3.10.1.7 Recursos hídricos superficiais

Caracterização dos recursos hídricos superficiais da área de influência do empreendimento (ADA e AID), incluindo:

a) Bacia(s) hidrográfica (s) e sub-bacia(s) em que se insere(m) o empreendimento, incluindo suas características físicas.

b) Corpos d'água e outras coleções hídricas localizadas na área de influência do empreendimento, inclusive reservatórios de barragens já existentes.

c) Caracterização e análise do regime hidrológico, fisiografia e potencial hídrico da sub-bacia hidrográfica afetada pelo empreendimento.

d) Classificação da sub-bacia hidrográfica onde será instalada a barragem e dos corpos d'águas existentes na AID do empreendimento (conforme classificação estabelecida no Plano Estadual de Recursos Hídricos, na Legislação Estadual e na Resolução Conama n° 357/05).

e) Qualidade da água: deverão ser caracterizados os principais parâmetros (físicos, químicos e biológicos) dos corpos d'água (rios, riachos, nascentes, córregos etc.) localizados total ou parcialmente na ADA e AID do empreendimento, incluindo aqueles que poderão ser utilizados como corpos receptores de efluentes líquidos na fase de implantação da obra.

   A caracterização dos corpos d'água deverá contemplar no mínimo os seguintes parâmetros: vazão característica, temperatura, pH, OD, DBO, DQO, fósforo, nitrogênio, nitrito, amônia, sólidos sedimentáveis, sólidos dissolvidos, condutividade, cor, turbidez, óleos e graxas, coliformes termotolerantes, ecotoxicidade, série de metais (Fe, Zn, Cr, Cu, Ni, Pb e Hg) e fenol.

   Os resultados das análises de qualidade da água deverão ser discutidos considerando a legislação estadual pertinente e os parâmetros listados na Resolução CONAMA n° 357/05 e alterações.

   Apresentar mapa georreferenciado em escala adequada demonstrando os pontos de coleta das amostras de água. É importante que no mapa as informações sejam apresentadas sobre imagem de satélite ou fotografia aérea e que conste a delimitação da ADA e AID.

f) Identificação dos principais usos das águas a montante e a jusante do

empreendimento (abastecimento, diluição de esgotos, irrigação, preservação, etc.) e de conflitos existentes e potenciais nos diferentes usos.

g) Apresentar mapeamento da área de inundação considerando uma ruptura hipotética da Barragem do Socorro, com tópico que discorra sobre a metodologia adotada incluindo: tipo(s) de rompimento simulado(s); modelos e dados adotados a partir do estudo realizado para a bacia de montante da barragem (uso e ocupação, chuvas) e do estudo do canal a jusante da barragem; e informações e considerações a partir da delimitação da área atingida. Apresentar arquivo ".kmz" da mancha de inundação com destaque aos equipamentos, edificações, comunidades etc.

3.10.1.8 Recursos hídricos subterrâneos

Apresentar a caracterização hidrogeológica com vistas ao conhecimento do aquífero local, incluindo:

a) Localização, natureza, geometria e estrutura geológica do(s) aquífero(s) local(is).

b) Relações do aquífero local com as águas superficiais e com outros aquíferos.

c) Qualidade das águas (características físicas, químicas e biológicas) do aquífero local com as justificativas para os critérios de escolha dos pontos e parâmetros de amostragem, bem como a discussão dos resultados, tomando como referência a Resolução Conama n° 396/08.

Qualidade das águas (características físicas, químicas e biológicas) do(s) aquífero(s) local(is) com as justificativas para os critérios de escolha dos pontos. Deverão ser analisados os parâmetros definidos na Resolução Conama n° 396/08, assim como os resultados deverão ser comparados e discutidos com base nos limites estabelecidos pela Resolução.

Apresentar mapa georreferenciado, em escala adequada, indicando os pontos de amostragem e informar as coordenadas geográficas de cada ponto. As informações devem ser apresentadas sobre imagem de satélite ou fotografia aérea e constar a delimitação da ADA e AID.

d) Identificação (se houver) dos usos das águas do aquífero local na ADA e AID do empreendimento, com cadastramento de todos os pontos de captação subterrânea localizados dentro dos limites da ADA e AID, sejam eles utilizados pelo empreendedor, por terceiros ou para captação pública. Indicar a localização dos pontos de captação e o tipo de consumidor.

e) Identificar e caracterizar, caso existam, os mananciais subterrâneos de abastecimento públicos situados na área de influência do empreendimento, considerando tanto os mananciais em operação como aqueles identificados para captação futura.

f) Vulnerabilidade natural do(s) aquífero(s).

g) Influência do reservatório para as águas subterrâneas.

A caracterização, além de incluir relato interpretativo dos temas estudados, deverá vir ilustrada com mapeamento, em escala adequada, e contemplar os resultados das investigações, incluindo: a) perfis em escala de cada uma das sondagens executadas; b) resultados dos ensaios de laboratório com identificação das amostras e indicação dos locais de extração; e c) locação dos pontos de sondagem e respectivas cotas de topo em planta planialtimétrica, em escala de 1:500 ou superior.

3.10.2. MEIO BIÓTICO

Para a descrição da cobertura vegetal e da fauna associada da AII e AID, podem ser utilizados dados secundários, desde que esses sejam atuais e que possibilitem a compreensão sobre os demais temas em questão.

Para a descrição e caracterização da cobertura vegetal e da fauna associada da ADA, deverão ser utilizados dados primários e complementarmente dados secundários. Os dados secundários utilizados deverão ser devidamente referenciados, com a menção dos autores e o ano em que o referido estudo foi publicado, além de virem separados dos dados primários para que se faça entender de forma clara os dados obtidos de forma primária e os obtidos de forma secundária.

Considerar no diagnóstico da ADA as seguintes especificações:

- Os estudos realizados para o diagnóstico do meio biótico devem ser apresentados de forma clara, organizada e objetiva, contemplando: (i) detalhamento da metodologia empregada para cada grupo biótico; (ii) esforços espacial e temporal empregados; (iii) apresentação dos resultados; e (iv) análise dos dados (detalhar suficiência amostral, detectabilidade e índices de diversidade).

- Informar se as áreas de influência do empreendimento estão nas áreas de abrangência dos Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção ou do Patrimônio Espeleológico (PAN) e quais espécies são contempladas. Compatibilizar e considerar no diagnóstico e nos programas ambientais para o meio biótico os PANs publicados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) que identificam e orientam as ações prioritárias para combater as ameaças que põem em risco populações de espécies e os ambientes naturais e estabelecem medidas de proteção.

- Caracterizar os ecossistemas nas áreas atingidas pelas intervenções do empreendimento, a distribuição, interferência e sua relevância biogeográfica.

- Descrever o total da área amostrada e o percentual em relação à ADA e em relação a cada fitofisionomia.

- Descrever e georreferenciar, em escala adequada, as unidades amostrais e as estações de coleta, justificando as suas escolhas.

- As áreas de estudo deverão ser selecionadas de acordo com a variabilidade de ambientes, para que a amostragem seja representativa em todo o mosaico ambiental. Os locais selecionados para amostragem continuada deverão ser listados, georreferenciados (coordenadas geográficas e UTM, SIRGAS 2000) e mapeados.

- O material científico coletado, caso houver, deverá ser tombado em instituição científica que apresente coleção de referência no Estado de Pernambuco. Deverá ser entregue o documento comprobatório do ato de tombamento bem como o de autorização de coleta.

3.10.2.1 Ecossistemas terrestres

Flora

Para a caracterização da vegetação da AII e AID do empreendimento deverá ser feito um levantamento qualitativo da vegetação da área, contemplando os diversos estágios sucessionais, contendo:

- Mapeamento dos biótipos da área de influência, indicando as fitofisionomias e a florística.

- Listagem com a identificação das espécies endêmicas, raras, ameaçadas de extinção (essas deverão ser mapeadas e georreferenciadas), exóticas, exóticas invasoras e as de valor econômico e alimentício, vulneráveis e de interesse científico.

Para a ADA, realizar a caracterização e a elaboração de mapa de fitofisionomia, em escala mínima de 1:25.000, georreferenciada (coordenadas geográficas e UTM, SIRGAS 2000), contemplando a área (em hectare) dos fragmentos de vegetação, o grau de conservação, os diferentes estratos vegetais, estágios sucessionais, os corredores e as conexões existentes com outros fragmentos. Nestes mapas deverão ser espacializadas as áreas protegidas por legislação específica (APP, UC, reserva legal etc.).

Ainda para a ADA, deve-se elaborar estudos qualitativos e quantitativos da flora, incluindo a composição florística dos diferentes estratos, inclusive espécies epífitas, e estudos fitossociológicos. Contemplar os principais estágios de regeneração das formações vegetais. Destacar as espécies protegidas, raras, endêmicas e ameaçadas de extinção atingidas (essas deverão ser mapeadas e georeferrenciadas), além daquelas de valor ecológico significativo, econômico, alimentício, medicinal, faunístico e ornamental.

Devem ser apresentadas as áreas totais de cada fitofisionomia a ser suprimida. Devem ser consideradas árvores nativas isoladas, bem como áreas em processo de regeneração natural.

Identificar a existência de áreas de extrativismo vegetal na AID do empreendimento.

Fauna

Para a AII e AID, caracterizar a partir de dados qualitativos a fauna e habitats associados, com informações de guilda alimentar, estado de conservação, distribuição geográfica destacando as espécies indicadoras de qualidade ambiental, de valor científico e econômico, endêmica, rara, nativa com ampla distribuição geográfica, exótica, cinegética, com potencial invasor ou risco epidemiológico e ameaçadas de extinção, conforme listas oficiais.

Os dados secundários utilizados deverão ser devidamente referenciados, com a menção dos autores e o ano em que o referido estudo foi publicado.

Para a ADA, caracterizar a fauna local, abrangendo mastofauna (inclusive quirópteros), herpetofauna e avifauna, a partir de dados qualitativos e quantitativos. Os dados quantitativos devem incluir suficiência amostral baseada na curva de rarefação de espécies, indicando o intervalo de confiança, estimativa de riqueza por grupo faunístico inventariado, abundância absoluta e relativa das espécies encontradas, equitabilidade, diversidade, similaridade (índice que considere a presença/ausência das espécies e índice que considere o padrão de distribuição dos indivíduos entre as espécies), caracterizando as inter-relações com o meio, contendo:

- Identificação e mapeamento de habitats, alimentação e locais de dessedentação, com base nas características da AID e ADA (não discorrer sobre conceitos e hábitos, fartamente conhecidos em livros textos, e sim, fazer uma análise da fauna encontrada com relação à área em questão).

- Listagem das espécies registradas (destacando as raras, endêmicas, migratórias, vulneráveis, ameaçadas de extinção, contendo o tipo de registro – pegada, visualização, entrevista).

- Análise a respeito das espécies ameaçadas de extinção ou com algum grau de vulnerabilidade, registradas nas áreas de influência do empreendimento, informando as listas oficiais consultadas, que devem incluir no mínimo: Portaria MMA N° 444/2014, Portaria MMA N° 148/2022, Resolução SEMAS/PE N° 1/2015, Resolução SEMAS/PE N° 1/2017 e Portaria SEMAS/PE N° 41/2022.

- Análise a respeito da ocorrência de espécies exóticas invasoras e espécies exóticas potencialmente invasoras do estado de Pernambuco conforme Portaria Conjunta SEMAS e CPRH N° 02/2022.

Para a execução das atividades de Levantamento de Fauna é necessária a obtenção da Autorização de Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre. Essa Autorização deverá ser requerida na CPRH, pelo empreendedor, com a apresentação da documentação necessária.

Os estudos deverão acontecer em período de tempo, época, condições climáticas e turnos apropriados, de modo a se obter uma boa amostragem para todos os grupos.

O esforço amostral e o período de amostragem mínimo deverão estar em conformidade com o estabelecido na IN CPRH n° 07/2018.

A coleta deve se restringir aos casos de indivíduos de difícil identificação que necessitem ser encaminhados para análise detalhada, consulta a especialistas e comparação com exemplares das coleções.

3.10.2.2 Ecossistemas aquáticos

Para a AII, caracterizar qualitativamente a ictiofauna, herpetofauna e as populações de mamíferos, destacando as espécies indicadoras de qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras, endêmicas e ameaçadas de extinção, conforme listas oficiais.

Para a ADA e AID, caracterizar qualitativamente a composição de macrófitas, ictiofauna local, bem como da fauna malacológica e carcinológica, incluindo a distribuição e diversidade das espécies, destacando as de interesse socioeconômico, reofílicas, endêmicas, introduzidas, ameaçadas de extinção e exóticas invasoras.

Apresentar uma lista de animais (ecossistemas aquáticos) de interesse comercial e importância econômica, bem como descrever a exploração desses recursos por populações extrativistas.

3.10.2.3 Unidades de Conservação (UCs)

Identificar e mapear as UCs municipais, estaduais e federais, e suas respectivas zonas de amortecimento, quando couber, localizadas num raio mínimo de 10 (dez) quilômetros do empreendimento.

Em atenção ao disposto na Resolução Conama nº 428/2010, 473/2015, e na Resolução Consema/PE nº 04/2010, deverá ser informada a distância do empreendimento às UCs, considerando as suas respectivas zonas de amortecimento, além da extensão da interferência do projeto proposto dentro dos limites da Unidade ou na sua zona de amortecimento.

Observar o plano de manejo, se houver, das UCs que estejam localizadas nas áreas de influência do empreendimento, com o objetivo de orientar a avaliação dos impactos nas Unidades ou na sua zona de amortecimento, quando for o caso.

3.10.2.4 Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade

Identificar as Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira, delimitadas pelo Ministério do Meio Ambiente; as áreas de importância biológica extrema, muito alta ou alta, conforme o Atlas da Biodiversidade de Pernambuco e as áreas de Reserva da Biosfera reconhecidas pela UNESCO, que estejam localizadas na área de influência do empreendimento, com mapeamento em escala adequada.

3.10.3. MEIO SOCIOECONÔMICO

3.10.3.1 Diagnóstico da AII e AID(IBGE e/ou outras fontes oficiais)

Para a AII, apresentar análise socioeconômica, a partir de dados atualizados de fontes oficiais, contendo os seguintes aspectos:

a) Diagnóstico socioeconômico, no qual deverão constar os aspectos relacionados à dinâmica do município afetado pelo empreendimento, caracterizando as formas de uso e ocupação territorial.

b) Caracterização da dinâmica demográfica quanto à: distribuição populacional do município afetado pelo empreendimento; taxa de crescimento populacional; tendências de crescimento da área urbana e rural, com base histórica.

c) Caracterização do estado da saúde pública, que ofereça uma visão geral da área estudada, apresentando, os dados dos principais indicadores que influem no perfil nosológico da população, (endemias, doenças de veiculação hídrica, etc.).

d) Identificação e caracterização, dos sistemas e veículos de comunicação social, tais como jornais de circulação local, sejam eles produzidos por associações comunitárias, sindicatos, instituições religiosas etc., rádios comunitárias, entre outros, que possam veicular conteúdo relacionado a impactos decorrentes do empreendimento.

e) Caracterização do sistema de organização social focando em entidades ambientais, grupos, organizações e cooperativas que atuem com meio ambiente.

f) Identificação e caracterização, se houver, de projetos de assentamento rural (estadual e/ou federal) existentes no território do município afetado pelo empreendimento, informando sobre a sua localização e distância em relação à área do empreendimento.

g) Apresentar as diretrizes do Plano Diretor Municipal, se houver, relacionadas a empreendimentos dessa natureza, bem como os respectivos mapas.

~~h)~~ Identificação, da mão de obra existente, por meio de dados quantitativos e qualitativos, indicando o nível de qualificação e a disponibilidade, conforme os empregos diretos e indiretos a serem gerados pelo empreendimento em suas diferentes fases.

3.10.3.2 Caracterização da Comunidade Diretamente Afetada (dentro e/ou mais próxima da ADA)

Verificar e identificar, se houver, os núcleos populacionais e/ou casas isoladas, dentro e mais próximos da ADA do empreendimento.

Para essa comunidade mais próxima, identificar, georeferenciar e mapear, individualmente, as propriedades, inclusive aquelas constituídas por posses existentes. Realizar nestas propriedades pesquisa censitária e entrevistas

qualificadas para conhecer as relações sociais, econômicas e culturais, abrangendo:

- Aspectos econômicos: o conjunto das propriedades, inclusive dos proprietários não residentes e dos não proprietários, definindo os padrões da ocupação, através de levantamentos quali-quantitativos, avaliando as condições de habitação, a dimensão das propriedades, o regime de posse e uso da terra, o nível tecnológico da exploração, as construções, benfeitorias e equipamentos, os padrões de locomoção, as principais atividades desenvolvidas e áreas envolvidas, a estrutura da renda familiar e os resultados da exploração econômica, o preço das terras e benfeitorias;

- Aspectos socioculturais: participação da comunidade em atividades comunitárias e associativas, organização familiar e de vizinhança;

- Percepção da população em relação à instalação do empreendimento, ressaltando as vantagens e desvantagens.

3.10.3.4 Benfeitorias, edificações, estabelecimentos comerciais e equipamentos existentes (dentro e/ou mais próximos da ADA)

- Identificar, se houver, as benfeitorias, edificações, estabelecimentos comerciais e equipamentos públicos ou privados de qualquer tipo, dentro e mais próximos da ADA do empreendimento.

3.10.3.5 Comunidades, benfeitorias, edificações, estabelecimentos comerciais e equipamentos atingidos por inundação na hipótese de rompimento da barragem (estudo e análise de risco com projeção de rompimento)

- Apresentar estudo que identifique comunidades, benfeitorias, edificações, estabelecimentos comerciais e equipamentos públicos ou privados que possam ser atingidos em caso de rompimento da barragem. Apresentar mapa georreferenciado, em escala adequada, indicando a localização (coordenadas geográficas) desses elementos e suas distâncias em relação à área do empreendimento (montante e jusante).

3.10.3.6 Comunidade Diretamente Afetada e Usos dos Recursos Hídricos

- Identificar e descrever os usos que os indivíduos, que compõem a comunidade diretamente afetada, fazem do Riacho dos Caldeirões (corpos hídricos a serem barrados para instalação do empreendimento) e seus tributários.

- Apresentar análise sobre possível alteração, provocada pelo empreendimento, na dinâmica e disponibilidade hídrica dos cursos d'água do entorno, e como essa alteração afetaria os usos desses recursos hídricos pelas populações mais próximas da ADA e dos municípios afetados pelo empreendimento.

3.10.3.7 Comunidades Tradicionais

Identificar e caracterizar, se houver, as comunidades tradicionais

(ribeirinhas, quilombolas, étnicas, etc.), as terras indígenas e os territórios tradicionais, sua localização geográfica e vias de acesso, conforme o Decreto Nacional nº 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

O estudo das comunidades tradicionais (quilombola, indígena, etc.) deverá seguir as orientações da Portaria Interministerial nº 60/2015, inclusive no que se refere às distâncias do empreendimento às comunidades. Independentemente da abrangência das áreas de influência do empreendimento, devem ser observados os limites indicados no Anexo 1 da referida Portaria.

Apresentar carta imagem, em escala adequada, identificando os limites e os nomes das comunidades tradicionais identificadas, bem como suas distâncias ao empreendimento.

Os estudos de comunidades quilombolas deverão seguir os procedimentos e critérios estabelecidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA. Para tal, o empreendedor e a equipe responsável pela elaboração desse estudo deverão dirigir-se ao INCRA para obter as orientações necessárias, bem como observar a Instrução Normativa INCRA nº 111/2021.

Os estudos de comunidades indígenas devem seguir orientações da FUNAI.

3.10.3.8 Patrimônio Cultural

Apresentar diagnóstico de caracterização e avaliação da situação atual do Patrimônio Cultural nas áreas de influência do empreendimento. Considerar os bens tombados pelo IPHAN, FUNDARPE e outros órgãos municipais de proteção ao Patrimônio Cultural.

O diagnóstico do Patrimônio Cultural deve abordar seus diversos aspectos, tais como: arqueológico, histórico, paisagístico, imaterial, espeleológico e paleontológico.

Os estudos relacionados ao Patrimônio Cultural, com vistas à avaliação do impacto do empreendimento sobre os bens culturais acautelados em âmbito federal, deverão seguir os procedimentos e critérios estabelecidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. Para tal, o empreendedor e a equipe responsável pela elaboração desse estudo deverão dirigir-se ao IPHAN para obter as orientações necessárias.

3.10.4. PASSIVO AMBIENTAL

Levantamento e caracterização de passivo ambiental capaz de atuar como fator de dano ou degradação ambiental ao entorno, ao empreendimento e à população vizinha. São considerados como passivo ambiental: processos erosivos e ravinamentos; instabilidade de taludes de cortes e de aterros; assoreamento de elementos de drenagem, naturais ou não; APP não vegetada; contaminação do solo; passivos de natureza jurídica, como a necessidade de regularização de licenciamento etc.

O levantamento do passivo ambiental deverá servir de base a intervenções

corretivas ou compensatórias e ao planejamento de gestão ambiental dos projetos. Incluir documentação fotográfica.

Deve ser dispensada atenção especial às interferências em áreas legalmente protegidas e em mananciais destinados ao consumo humano.

O estudo do passivo ambiental deverá constar num item específico do RAS, e não apenas estar incluso nos dados de diagnóstico.

3.11. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTOS AMBIENTAIS

Deverão ser identificadas as ações impactantes e analisados os impactos ambientais potenciais, nos meios físico, biótico e socioeconômico, relativos às fases de planejamento, implantação, operação e desativação do empreendimento, se for o caso.

Os impactos serão avaliados nas áreas de influência definidas para cada um dos meios estudados e caracterizados no diagnóstico ambiental, considerando suas propriedades cumulativas e sinérgicas e a distribuição dos ônus e benefícios sociais. Para efeito de análise, os impactos devem ser classificados considerando, pelo menos, os seguintes critérios:

- **Efeito** (positivo ou negativo) – característica do impacto quanto aos seus efeitos benéficos ou adversos aos fatores ambientais.

- **Direcionalidade** (meio físico, meio biótico ou meio socioeconômico) - característica do impacto quanto ao componente do meio ambiente que recebe seu efeito.

- **Natureza** (direto ou indireto) – distingue se o impacto resulta diretamente de uma ação do empreendimento ou se o impacto se dá secundariamente à ação.

- **Periodicidade** (temporário, cíclico ou permanente) – traduz a frequência esperada de ocorrência do impacto na fase analisada (planejamento, instalação e operação).

- **Temporalidade** (imediato, curto prazo, médio prazo ou longo prazo) – traduz a duração do efeito do impacto no ambiente, considerando, de acordo com a Resolução Consema-PE nº 04/2010: imediato – de 0 a 5 anos; curto prazo – de 5 a 10 anos; médio prazo – de 10 a 20 anos; longo prazo – acima de 20 anos.

- **Abrangência** (local, restrito, regional ou global) – traduz a dimensão geográfica do efeito do impacto, considerando as áreas de influência: local – o impacto tem efeito apenas na ADA; restrito – o impacto tem efeito na AID; regional – o impacto tem efeito na AII; global – o impacto tem efeito além da AII.

- **Reversibilidade** (reversível ou irreversível) – traduz a capacidade do ambiente de retornar ou não à sua condição original após cessada a ação impactante. Os impactos negativos reversíveis poderão ser evitados ou mitigados, os impactos negativos irreversíveis serão compensados.

- **Probabilidade de ocorrência** (certo, provável ou remoto) – avalia a probabilidade de ocorrência do impacto.

- **Magnitude** (baixa, média ou alta) – traduz a intensidade do efeito do impacto no meio ambiente, considerando a expressividade do efeito, as medidas necessárias para seu controle, a necessidade de compensação ambiental, entre outros fatores.

- **Importância** (baixa, moderada ou alta) – traduz a importância do impacto em função de todos os outros critérios avaliados.

Na apresentação dos resultados da avaliação, deverão constar:

- A metodologia de identificação dos impactos e os critérios adotados para a interpretação e análise de suas interações.

- Descrição detalhada e análise dos impactos sobre cada fator ambiental considerado no diagnóstico. Os impactos devem estar agrupados em função dos meios (físico, biótico e socioeconômico) e sub-agrupados de acordo com a fase em que poderá ocorrer (planejamento, implantação, operação e desativação). Cada impacto deve estar relacionado às atividades capazes de gerá-lo.

- Planilha contendo todos os impactos e sua classificação, conforme os critérios listados acima, indicando a fase de ocorrência (planejamento, implantação, operação ou desativação), o meio ao qual o impacto se direciona (físico, biótico ou socioeconômico) e o tipo de medida necessária para seu controle (maximizadora, mitigadora ou compensatória).

Na identificação dos impactos ambientais, considerar, no mínimo:

- Alterações na dinâmica superficial, tais como processos erosivos, assoreamentos e instabilidade de encostas, identificando os pontos críticos.

- Alteração do nível do lençol freático.

- Interferência na drenagem natural de montante e jusante.

- Alterações na qualidade das águas superficiais e subterrâneas.

- Impactos decorrentes da exploração de jazidas e empréstimos e do descarte de materiais em áreas de depósito temporário (material excedente de escavações, restos de vegetação, solo e rochas alteradas etc.).

- Riscos potenciais a jusante do barramento, considerando edificações, aglomerados populacionais, outros barramentos/açudes, estradas/rodovias etc.

- Alteração do regime hídrico. Deverão ser consideradas a vazão mínima

natural estimada, média das mínimas, mínimas com 95% (noventa e cinco por cento de permanência ou Q7,10), a vazão derivada pela captação e a vazão remanescente. A caracterização deste impacto deverá tomar por base as informações constantes do diagnóstico do meio físico, bem como de estudos hidrológicos existentes.

- Interferência com outros usos da água em função da alteração do regime hídrico e da qualidade da água prevista.

- Eutrofização da água do reservatório.

- Poluição e contaminação da água do reservatório por fertilizantes, defensivos agrícolas, efluentes domésticos, industriais e demais fontes pontuais ou difusas existentes na bacia de contribuição do reservatório.

- Alterações na qualidade do ar.

- Impactos decorrentes das mudanças climáticas e eventos extremos.

- Aumento do nível de ruídos e vibrações na fase de implantação.

- Impactos decorrentes do manuseio de resíduos sólidos.

- Poluição por resíduos não adequadamente dispostos.

- Interferência com infraestrutura existente (rodovias, gasodutos, linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, sistema de abastecimento de água, acesso a serviços de utilidade pública, etc.).

- Impactos sobre matas ciliares, lagoas marginais e áreas de vazantes, em consequência da alteração na magnitude, frequência e duração das cheias, possibilitando a destruição de habitats e alteração de locais de desova da ictiofauna.

- Interferências em espécies vegetais ou animais, endêmicas, raras, vulneráveis, em processo de extinção, de interesse comercial, alimentício e científico.
- Interrupção da migração de espécies, incluindo as espécies aquáticas.

- Supressão de vegetação nativa (deve ser informada a estimativa de áreas de supressão).

- Interferências sobre a fauna associada aos ambientes naturais e antrópicos afetados (perda de habitats, afugentamento de fauna etc.).

- Favorecimento da seleção de organismos adaptáveis ocasionando o desequilíbrio de algumas espécies e surgimento de outras nas áreas diretamente afetadas.

- Interferências em UCs, APPs e áreas de vegetação protegidas legalmente. Contemplar, entre outros, a indicação e descrição das áreas atingidas, a tipologia, o estado sucessional, a quantificação

da área a ser suprimida e a sua localização em mapa, em escala adequada, georreferenciado (coordenadas geográficas e UTM, SIRGAS 2000).

- Atração e proliferação de vetores de doenças devido à implantação e operação do empreendimento.
- Disseminação de doenças de veiculação hídrica.
- Expectativa da população em relação ao projeto.
- Alterações na oferta de emprego.
- Eliminação de ambientes ou equipamentos disponíveis para atividades sociais, culturais e de lazer.
- Impactos decorrentes da remoção, reassentamento, indenização e desapropriação de pessoas, terras e benfeitorias localizadas na área de implantação do empreendimento.
- Indução à ocupação desordenada de áreas não apropriadas.
- Aumento da demanda por serviços públicos de abastecimento d'água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos, energia elétrica, serviços de utilidade pública etc., durante a execução das obras.
- Desencadeamento, redução ou intensificação de conflitos pelo uso da água.
- Desencadeamento, redução ou intensificação de conflitos pelo uso da terra.
- Riscos de acidentes por produtos químicos, materiais tóxicos ou explosivos etc. durante a fase de instalação do empreendimento que possam resultar em danos à população local, com o pessoal alocado nas obras e ao meio ambiente.
- Riscos à saúde dos trabalhadores e ao meio ambiente como consequência do manuseio de resíduos, operações de descarregamento, vazamento de áreas de estocagem, liberação de gases ao meio ambiente, exposição indevida de pessoas aos resíduos, transporte interno e externo de resíduos e outras situações relevantes (a fundamentação técnica para este impacto deverá ser feita com base em estudo de análise de riscos).
- Impactos sobre a população, decorrentes da instalação das obras e das atividades desenvolvidas no canteiro de obras, em especial os incômodos provocados por ruídos, poluição do ar e tráfego pesado.
- Alterações na paisagem, considerando a descaracterização da área para implantação do empreendimento.
- Valorização/desvalorização imobiliária do entorno.

- Paralisação, redução ou incremento de atividades econômicas.
- Interferências no Patrimônio Cultural (arqueológico, histórico, paisagístico, imaterial, espeleológico e paleontológico).
- Outras alterações benéficas ou adversas como decorrência da implantação e operação dos empreendimentos julgados pertinentes pela equipe multidisciplinar responsável pela elaboração do RAS.

3.12. MEDIDAS DE CONTROLE

Deverão ser apresentadas e descritas medidas que visem minimizar, eliminar e, se for o caso, compensar os impactos adversos identificados, ou maximizar (potencializar) o efeito benéfico daqueles impactos positivos.

As medidas deverão ser classificadas quanto:

a) **À natureza:** mitigadora preventiva, mitigadora corretiva, maximizadora ou compensatória.

b) **À fase do empreendimento em que deverão ser adotadas:** planejamento, implantação, operação e, quando couber, desativação e caso de acidentes.

c) **Ao fator ambiental a que se aplicam:** físico, biótico ou socioeconômico.

d) **Ao prazo de permanência de sua aplicação:** curto, médio ou longo.

e) **À responsabilidade por sua implantação:** empreendedor, poder público ou outros, para os quais serão especificadas claramente as responsabilidades de cada um dos envolvidos.

Para facilitar a compreensão e análise, bem como visando à adequada implementação das medidas propostas, estas deverão ser classificadas segundo os critérios supracitados e consolidadas em um Programa Ambiental.

3.13. PROGRAMAS AMBIENTAIS

Deverão ser apresentados os Programas Ambientais, de forma simplificada, propostos para todas as fases do empreendimento, os quais consistem na consolidação das medidas mitigadoras, maximizadoras e compensatórias ou em programas de monitoramento. Os programas de monitoramento devem ter por finalidade permitir o acompanhamento da evolução dos impactos ambientais do empreendimento, avaliando a eficiência e eficácia das medidas. Os resultados obtidos deverão permitir a identificação da necessidade de adoção de medidas complementares.

A implementação dos programas, em especial aqueles vinculados ao meio socioeconômico, deverá se dar com a participação efetiva da comunidade diretamente afetada, bem como dos parceiros institucionais identificados, adotando-se procedimentos de comunicação social, buscando-se, desta forma, a inserção regional do empreendimento. A comunicação com esses atores deverá adotar metodologia que considere a escolaridade e a cultura local.

Na fase subsequente do licenciamento ambiental, os Programas Ambientais irão compor o Plano de Gestão da Qualidade Ambiental (PGQA) do empreendimento, o qual será elaborado por meio do Sistema Digital de Gestão da Qualidade Ambiental (SGQA Digital), localizado em "Nossos Sistemas" no Portal da CPRH, conforme Instrução Normativa CPRH nº 01/2021, que instituiu o Sistema Digital de Gestão da Qualidade Ambiental de empreendimentos e atividades potencialmente poluidores e/ou causadores de degradação ambiental e seus entornos - SGQA Digital, ou outra norma que venha substituí-la posteriormente.

No Estudo Ambiental, os Programas Ambientais deverão ser nomeados e ter seus conteúdos formatados conforme consta na listagem de programas ambientais e conteúdos mínimos constantes na base do SGQA Digital. O empreendedor e a empresa consultora poderão ter acesso a essas informações a partir da realização do cadastro no SGQA Digital. No caso de o Estudo Ambiental sugerir a execução de um Programa Ambiental inexistente no Sistema, o mesmo será analisado, podendo ser adaptado para um já existente ou mesmo acrescentado ao SGQA Digital.

No Estudo Ambiental, deverão ser apresentadas as seguintes informações sobre cada Programa Ambiental:

- Nome: Nomear o programa, conforme consta na listagem de Programas Ambientais no SGQA Digital.
- Justificativa: Descrever situações/problemáticas que atestam a relevância do programa.
- Objetivos: Descrever os objetivos do programa.
- Metodologia: Descrever, de uma forma geral, os fundamentos teóricos-metodológicos do programa.
- Período de execução: Informar o período previsto para a execução do programa, considerando as fases de planejamento, instalação e operação do empreendimento.

Considerar, entre os Programas Ambientais passíveis de contemplação para esta tipologia de empreendimento, os seguintes:

a) Gestão Ambiental;

b) Comunicação Social;

c) Educação Ambiental;

d) Conservação e Uso do Entorno do Reservatório Artificial (PACUERA);

e) Limpeza da Bacia Hidráulica;

f) Monitoramento Hidrológico e Controle do Nível da Água no Reservatório;

g) Monitoramento de Cianobactérias;

h) Monitoramento do Ecossistema Aquático;

i) Controle da Saúde Pública;

j) Indenização de Terras e Benfeitorias;

k) Prevenção e Monitoramento de Vetores e Hospedeiros de Doenças;

l) Reassentamento Involuntário;

m) Salvamento e Transplante de Germosplasma Vegetal (se couber);

n) Favorecimento à Contratação de Trabalhadores Locais;

o) Recuperação de Áreas Degradadas;

p) Qualidade do Ar e Controle das Emissões Atmosféricas.

q) Monitoramento e Inventário Anual de Gases do Efeito Estufa (GEE);

r) Controle do Nível de Pressão Sonora (ruído);

s) Controle de Erosão e/ou Assoreamento;

t) Gerenciamento de Efluentes;

u) Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

v) Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção Civil;

w) Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Superficiais;

x) Controle e Monitoramento da Qualidade das Águas Subterrâneas;

y) Gerenciamento de Riscos Ambientais e Ação de Emergência;

z) Monitoramento da Fauna;

aa) Resgate e Afugentamento da Fauna;

bb) Compensação Ambiental pela Supressão de Vegetação;

cc) Compensação Ambiental Pela Intervenção em Área de Preservação Permanente (APP);

dd) Recomposição da Vegetação da Área de Preservação Permanente (APP).

3.15. CONCLUSÕES

Apresentar conclusão da equipe técnica responsável pela elaboração dos estudos, dando ênfase à viabilidade ambiental do empreendimento. Na hipótese

do mesmo ser considerado viável, apresentar as recomendações técnicas pertinentes.

3.16. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Mencionar, no próprio texto do RAS, todas as referências bibliográficas utilizadas na elaboração dos estudos. A relação de obras consultadas deverá ser listada neste capítulo, observadas as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

3.17. ANEXOS

Apresentar os documentos considerados pertinentes, devendo, entre estes, constar os seguintes:

a) Comprovação de habilitação da empresa consultora e dos profissionais da equipe técnica responsável pela elaboração do RAS: deverão ser anexadas ao RAS cópias dos respectivos registros no Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa Ambiental, conforme disposto na Resolução CONAMA n° 01/88, e cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) expedidas pelos Conselhos de Classe, para cada atividade executada no RAS.

b) Certidão da prefeitura de Santa Filomena, declarando se o local e o tipo de projeto ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, nos termos da Resolução CONAMA n° 237/97, artigo 10. Não serão aceitas certidões que não contenham data de expedição, sem assinatura ou com prazo de validade vencido.

c) Escritura do terreno/ Termo de Concessão/ Registro do Imóvel, devidamente averbada no Cartório do Registro Geral de Imóveis/ Certidão de propriedade do imóvel/ Declaração de utilidade pública, no que couber.

d) Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos para a Construção da Barragem do Socorro expedida pela APAC.

e) Comprovante de registro da inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural (CAR).

f) Autorizações, pareceres, posicionamento e consultas técnicas, quando couber, a órgãos públicos e privados, e respectivas diretrizes para implantação do projeto, com vistas a sua regularização socioambiental (COMPESA, Neoenergia, CHESF, INCRA, ITERPE, FUNDARPE, DNIT, DER-PE etc.). Deverá ser anexado ao RAS, além das respostas das instituições consultadas, o ofício da solicitação.

g) Diretrizes do responsável pelos sistemas públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário, caso esteja prevista a utilização desses sistemas nas fases de instalação e operação do empreendimento.

h) Autorização para Captura, Coleta e Transporte de Fauna Silvestre, obtida

na CPRH;

i) Manifestação do IPHAN referente às interferências do empreendimento no Patrimônio Cultural da área de influência.

j) Cópia deste Termo de Referência;

k) Outros documentos considerados relevantes.

Recife, 10 de OUTUBRO de 2025.

Eduardo Antonio Maia Lins
Analista em Gestão Ambiental – Engenheiro Civil e Tecnólogo Ambiental
Núcleo de Licenciamento de Empreendimentos Estratégicos – NULE/DLAM

Paulo Henrique Camaroti
Analista em Gestão Ambiental – Arquiteto
Núcleo de Licenciamento de Empreendimentos Estratégicos – NULE/DLAM

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Camaroti Da Silva**, em 10/10/2025, às 16:22, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

Documento assinado eletronicamente por **Eduardo Antônio Maia Lins**, em 10/10/2025, às 16:23, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **74964941** e o código CRC **718FEC39**.

Referência: Processo nº 0031000013.004003/2025-54 SEI nº 74964941

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SRHS)

Av. Doutor Jayme da Fonte, s/ n, Santo Amaro, Recife/PE, CEP n.º 50.110-005

PROJETO BÁSICO DA BARRAGEM DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

Tomo I – ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES

Capítulo 1 – Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade

SANTA FILOMENA-PE

JULHO DE 2026

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 4
Volume único - ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES E PROJETO BÁSICO 4
2. INFORMAÇÕES GERAIS 5
2.1. Identificação do interessado 5
2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Básico 5
3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO 6
4. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 7
5. ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA 8
5.1. Localização 8
5.1.1. Localização 8
5.1.2. Critérios adotados e justificativa da localização 9
6. ESTUDO DE VIABILIDADE SOCIOAMBIENTAL 9
6.1. Diagnóstico Ambiental 9
6.1.1. Meio Físico 9
6.1.2. Meio Biótico 13
6.1.3. Meio Socioeconômico 14
6.2. Avaliação dos Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras 16
6.2.1. Meio Físico 16
6.2.2. Meio Biótico 23
6.2.3. Meio Socioeconômico 26
6.3. Programas Ambientais 39
6.3.1. Programa de Resgate e Salvamento da Fauna 39
6.3.2. Programa de Monitoramento da fauna 40
6.3.3. Programa de Florestamento do Entorno do Reservatório 41
6.3.4. Programa de Reassentamento da População Atingida pelo Reservatório 42
6.3.5. Programa de Prevenção de Processos Erosivos e Assoreamento 43
7. REFERÊNCIAS 44
8. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 45
9. APÊNDICE 46

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de localização da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE. 47
Figura 2. Mapa de Litologia predominante da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE. 48
Figura 3. Mapa de Geomorfologia da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE. 49
Figura 4. Mapa de Geologia da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE. 50
Figura 5. Mapa da Pedologia/Solos da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE. 51
Figura 6. Mapa da Vegetação da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE. 52
Figura 7. Mapa da Vegetação da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE. 53

ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1. Identificação do interessado 5
Tabela 2. Dados da Equipe Técnica. 5
Tabela 3. Assinatura do Responsável Técnico. 45

1. APRESENTAÇÃO

Os Estudos Básicos e o Projeto Básico Completo da Barragem do Socorro compõem-se de um único volume, que compreendem a seguinte estrutura:

Volume único - ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES E PROJETO BÁSICO

Tomo I – ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES

Capítulo 1 – Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade

Capítulo 2 – Estudos Hidrológicos

Capítulo 3 – Estudos Topográficos

Capítulo 5 – Estudos Geológicos e Geotécnicos

Tomo II – PROJETO BÁSICO

Capítulo 1 – Memorial descritivo do Projeto

Capítulo 2 – Desenhos

Capítulo 3 – Memorial de Cálculo

Capítulo 4 – Especificações Técnicas

Capítulo 5 – Quantitativos e Orçamento

O presente relatório diz respeito ao Capítulo 1 do Tomo I, intitulado de “Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade”.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Identificação do interessado

Tabela 1. Identificação do interessado

Empreendedor	**Município de Santa Filomena**
CNPJ	01.613.732/0001-10
Endereço do empreendimento	Rua Genésio Marinho Falcão, nº s/n, Centro, Santa Filomena-PE - CEP: 56.210-00
Telefone/Fax	(87) 3874-7156

2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Básico

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica.

Nome	**Profissão**	**Reg. Profissional**
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil	CREA n.º 40.599 D/PE
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.ª Civil	RNP n.º 1820488411 D/PE

3. OBJETIVOS E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

A Barragem Socorro tem como finalidade aumentar a oferta de água para a população da Comunidade do Socorro, visando o abastecimento humano e a dessedentação animal, além de possibilitar a implantação de projetos de piscicultura.

A implantação da Barragem Socorro irá beneficiar as populações que residem na zona rural do município de Santa Filomena, que sofrem com escassez de água em decorrência dos intensos períodos de seca intrínsecos dessa região.

Com o aumento da oferta de água proporcionada pela implantação da Barragem do Socorro serão beneficiadas mais de 450 famílias

De acordo com Assunção e Livingstone (1993), as intensas secas que atingem o Nordeste brasileiro podem ser de proporções sahelianas, uma vez que provocam miséria aguda e perdas humanas, animais e agrícolas, sendo comparável à latitude do Sahel africano. Daí a necessidade de implantação de soluções eficientes que permitam a convivência com o Semiárido brasileiro.

Várias soluções têm sido adotadas pelos governos brasileiros para minimizar os efeitos da incidência crônica de estiagens nas regiões semiáridas do Nordeste, porém algumas não tem se mostrado como uma resposta adequada ao problema das secas. Entre elas tem-se a construção de grandes açudes, que proporcionam uma oferta concentrada de água em um número limitado de equipamentos.

Assunção e Livingstone (1993) aponta que a construção de açudes pequenos, mais acessíveis, pode ser considerada uma tecnologia mais apropriada para o semiárido.

Uma vez que a criação de animais, que representa uma atividade de importância fundamental no Sertão, requer mananciais de água dispersos, enquanto que a proximidade é ainda mais importante no caso dos animais de porte menor.

Isso significa que há a necessidade de um número maior de açudes menores, bem como o uso de uma variedade de mananciais além de açudes. Além disso, o seu

valor em relação ao consumo tem se mostrado mais importantes para os animais do que para o consumo humano.

4. LOCALIZAÇÃO E ACESSO

A Barragem do Socorro será construída no interior do Estado de Pernambuco, na parte norte do município de Santa Filomena.

O eixo barrável está localizado nas coordenadas, apresentadas no sistema de projeção UTM, referenciadas ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000, no Fuso 24L: ombreira direita 330.897,82 m E e 9.105.285,53 m S; ombreira esquerda 330.868,99 m E e 9.105.330,76 m S.

O acesso a partir da sede do município dar-se na direção nordeste por um percurso de aproximadamente 15 km através estrada não pavimentada, o eixo da Barragem do Socorro estará à esquerda.

Ver mapa de acesso ao barramento apresentado no APÊNDICE A - MAPA DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO.

5. ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA

Nesse item serão apresentadas a localização e alternativas tecnológicas estudadas para a Barragem do Socorro.

Para a definição da localização foram analisadas a posições do eixo a ser barrada, a disponibilidade dos materiais para construção, a formação geológica do local do barramento e do sangradouro e a proximidade da comunidade a ser beneficiada (Socorro).

Diante desses dados o local escolhido apresentou a melhor característica em relação aos aspectos técnicos, econômicos e ambientais.

5.1. Localização

O riacho dos Caldeirões é afluente do riacho do Peixe, que é afluente do riacho São Pedro, afluente do rio Brígida, o qual é afluente do rio São Franciso.

Ao longo do riacho dos Caldeirões foi escolhido o eixo considerado topograficamente possível para ser barrado, sendo a escolha realizada, considerando os aspectos relativos à potencialidade hídrica, benefícios e aspectos ambientais.

5.1.1. Localização

O eixo da barragem ficará situado a 3,6 km a leste do povoado do Socorro, com coordenadas apresentadas no Sistema de Projeção UTM, referenciadas ao Sistema Geodésico de Referência SIRGAS2000, no Fuso 24L, sendo: 330.880,00 m E e 9.105.314,00 m S o eixo do riacho a ser barrado onde foi realizada a primeira sondagem rudimentar do projeto, conforme foto 1 a seguir:

Foto 1

5.1.2. Critérios adotados e justificativa da localização

Para escolha da localização analisou-se ainda os seguintes critérios: disponibilidade de material para construção, formação geológica e proximidade da população beneficiada.

5.1.2.1. Disponibilidade dos materiais construtivos

Foram realizadas sondagens com retroescavadeira para pesquisa de jazidas para maciço, areais de rio e pedreiras, sendo encontrada uma pedreira localizada a cerca de 1,0 km e uma jazida de areia situada no leito do Riacho dos Caldeirões.

6. ESTUDO DE VIABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

6.1. Diagnóstico Ambiental

6.1.1. Meio Físico

6.1.1.1. Clima

De acordo com Köeppen (1948), o clima da região é classificado como BSh', o que corresponde a uma região de clima semiárido de baixas latitudes e altitudes. A temperatura é pouco variável uma vez que são verificadas temperaturas elevadas durante quase todo o ano. A média anual de temperatura registrada na Estação de

Ouricuri está em torno do 28,4°C de máxima e 23,8°C de mínima, com baixa amplitude térmica. Entre outubro e dezembro são os meses mais quentes com uma média de 28,0°C, e entre junho e agosto são os meses mais frios, com temperatura média de 24,0°C.

A precipitação média anual está em torno de 498,1 mm, vale ressaltar que cerca de 70% das chuvas concentram-se nos meses de janeiro a abril, e no período seco, junho a setembro, precipitam-se apenas 5% das chuvas.

Os ventos registrados na Estação de Ouricuri são moderados e têm como direção predominante a Leste. A velocidade média à altura de 10 metros oscila entre 3,11 m/s em março e 6,17 m/s em agosto, com média anual de 4,7 m/s.

6.1.1.2. Geologia

Santa Filomena, localizada no estado de Pernambuco, insere-se na Província Borborema, especificamente na Faixa Riacho do Pontal. A região é caracterizada por uma geologia complexa, composta por diversas unidades litológicas. A região da bacia de contribuição para a Barragem do Socorro, está localizada na unidade litológica denominada Complexo Santa Filomena.

O Complexo Santa Filomena é uma unidade geológica composta essencialmente por rochas metassedimentares de médio a alto grau metamórfico, incluindo xistos, paragnaisses e migmatitos, frequentemente associados a lentes de anfibolitos e quartzitos. Essas litologias registram uma história metamórfica policíclica, associada a eventos orogenéticos do Neoproterozoico, com condições de fácies anfibolito a granulito, sugerindo uma evolução tectono-metamórfica intensa. A presença de sillimanita, biotita e granada nos xistos indica um regime de alta temperatura e pressão, vinculado à dinâmica de colisão e reativação crustal que caracterizou a consolidação da Província Borborema. Estruturalmente, o complexo apresenta evidências de deformação penetrativa, com dobras isoclinais, foliação milonítica e zonas de cisalhamento dúctil, refletindo um ambiente tectônico compressivo e possivelmente transpressivo. Além disso, sua relação com suítes graníticas tardias, como a Suíte Afeição, sugere um período de magmatismo sin- a

pós-colisional. O estudo detalhado do Complexo Santa Filomena é essencial para compreender os processos de acreção e retrabalhamento crustal do Brasil pré-cambriano, contribuindo para a reconstrução da evolução tectônica da região Nordeste.

6.1.1.3. Geomorfologia

A região do empreendimento está localizada no sertão de Pernambuco, insere-se na unidade geomorfológica do Planalto da Borborema, um maciço cristalino composto predominantemente por rochas do embasamento pré-cambriano. Essa região é caracterizada por relevos residuais, com serras, morros isolados e inselbergs, além de áreas de pediplanação, resultantes de longos processos de erosão e intemperismo físico intensificado pelo clima semiárido. A presença de superfícies aplainadas, intercaladas com elevações mais resistentes à erosão, reflete a atuação de forças tectônicas antigas e da ação diferencial dos agentes exógenos sobre as diversas litologias da área.

A morfodinâmica da região é fortemente influenciada pelo clima semiárido, que promove uma dissecação intensa do relevo devido à alternância entre períodos de chuvas concentradas e longas secas. Os solos geralmente rasos e pedregosos, somados à drenagem intermitente, favorecem processos erosivos, como ravinas e voçorocas em áreas de maior declividade. Além disso, a hidrografia local, marcada por rios intermitentes, contribui para a modelagem do relevo, aprofundando vales e condicionando a ocupação humana e as práticas agropecuárias.

(9.5APÊNDICE E - MAPA DA GEOMORFOLOGIA e APÊNDICE F - MAPA DO RELEVO).

6.1.1.4. Solos

Os solos da área do empreendimento pertencem as seguintes classes: Latossolo Amarelo, Neossolo Litólico, Argissolo Amarelo, Argissolo Vermelho-Amarelo, Neossolo Flúvico, Cambissolo Haplico e Neossolo Regolitico.

O Latossolo Amarelo, devido à sua alta porosidade e estrutura friável, favorece a infiltração profunda, reduzindo o escoamento superficial e minimizando processos erosivos. Já o Argissolo Amarelo, com horizonte B textural bem desenvolvido, apresenta uma camada menos permeável, o que pode gerar acúmulo de água na zona subsuperficial, aumentando o escoamento superficial em eventos de alta precipitação e potencializando riscos erosivos. O Cambissolo Háplico, com drenagem moderada a restrita, ocorre em áreas de relevo mais movimentado, onde a baixa estabilidade estrutural pode intensificar processos erosivos e de saturação temporária do solo.

Os Neossolos Litólico, Flúvico e Regolítico apresentam padrões hidrológicos distintos conforme sua morfogênese. O Neossolo Litólico, por ser extremamente raso e associado a afloramentos rochosos, possui baixa capacidade de retenção hídrica e alta taxa de escoamento superficial, favorecendo processos erosivos e enxurradas. O Neossolo Flúvico, presente em planícies aluviais, exibe permeabilidade variável conforme a granulometria do material sedimentar, podendo apresentar desde boa drenagem até condições de encharcamento temporário em períodos chuvosos.

Por fim, o Neossolo Regolítico, caracterizado por textura arenosa a franco-arenosa e baixa coesão estrutural, permite alta taxa de infiltração, reduzindo o escoamento superficial, mas aumentando a vulnerabilidade à erosão subsuperficial e ravinamento. A interação entre essas características pedológicas e os regimes pluviométricos locais determina o comportamento hidrológico da região, influenciando a estabilidade do terreno, o abastecimento hídrico subterrâneo e a dinâmica da erosão.

6.1.1.5. Recursos Hídricos

A hidrografia de Santa Filomena é caracterizada por uma rede hidrográfica predominantemente intermitente, inserida no contexto semiárido e vinculada à bacia do rio São Francisco. A sazonalidade das precipitações condiciona a variabilidade dos fluxos hídricos, resultando em cursos d'água temporários, com escoamento concentrado no período chuvoso e prolongados períodos de estiagem.

A elevada taxa de evapotranspiração e a baixa retenção hídrica dos solos limitam a recarga dos aquíferos, tornando açudes e barragens elementos estratégicos para o armazenamento e gestão dos recursos hídricos. Nesse cenário, a disponibilidade de água é fortemente dependente da interação entre fatores naturais e infraestrutura hídrica, evidenciando a necessidade de políticas eficientes para mitigação da escassez hídrica e sustentabilidade ambiental.

O riacho dos Caldeirões, onde será instalado o empreendimento, é um rio de quarta ordem, afluente da bacia do Rio Brígida, que abrange uma área de 13.495,73 km^2, o que corresponde a 13,73% da superfície total do Estado.

6.1.2. Meio Biótico

6.1.2.1. Flora

De acordo com a base no Manual de Vegetação do IBGE, a vegetação de Santa Filomena insere-se no domínio semiárido da Caatinga, apresentando uma estrutura altamente adaptada à escassez hídrica e às variações sazonais. O bioma é dominado por formações xeromórficas, onde espécies caducifólias, espinhosas e suculentas coexistem em uma dinâmica complexa de adaptação ao déficit hídrico, reduzindo a evapotranspiração e maximizando a eficiência hídrica. A distribuição e a densidade da cobertura vegetal são fortemente influenciadas por fatores edáficos e topográficos, sendo mais expressivas em solos profundos e próximos a áreas de maior retenção de umidade, enquanto em relevos mais íngremes e litólicos, a vegetação se torna mais esparsa e de porte reduzido.

6.1.2.2. Fauna

A região de Caatinga do sertão Pernambucano é povoada por diversas espécies da fauna silvestre, como aves: Cancão (*Cyanocorax chrysops*), Carcará (*Polyborus plancus* brasiliensis), Jandaia (*Aratinga aurea* aurea), Anun branco, Rolinha, Cordoniz, Lambu, Cardeal etc., pequenos animais e pequenos lagartos tipo Lagartixa (*Briba brasiliana*), também Sagui, Raposa. Existe ainda uma diversidade de insetos de várias espécies como mamangava, bicho pau e gafanhotos.

6.1.3. Meio Socioeconômico

6.1.3.1. Demografia

A população estimada residente no Município de Santa Filomena, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2022), é de 12.106 habitantes, distribuídos em zona urbana e zona rural.

A comunidade diretamente beneficiada pelo empreendimento, situa-se no povoado do Socorro.

6.1.3.2. Saúde

Segundo dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (DATASUS, 2024), o município de Mundo Novo possui 16 Unidades de Saúde ligadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

6.1.3.3. Educação

Santa Filomena possui, segundo dados do Censo Escolar (INEP 2023), 2 escolas públicas estaduais e 15 escolas públicas municipais, perfazendo um total de 454 estudantes de creches e pré-escolas; 849 estudantes matriculados no Ensino Fundamental anos iniciais e 816 estudantes matriculados no Ensino Fundamental anos finais. Constam ainda 603 matrículas de Ensino Médio, 171 matrículas na Educação de Jovens e Adultos e 147 alunos na educação especial.

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Ideb é de 5,2 (IDEB, 2023) do primeiro ao quinto ano e de 3,5 entre o sexto e nono ano. Índices abaixo da média nacional que é de 6,0 nos anos iniciais e de 5,0 nos anos finais do ensino fundamental.

6.1.3.4. Atividade Econômica

Santa Filomena, município pernambucano, apresenta uma economia predominantemente agropecuária, com a agricultura familiar destacando-se pelo cultivo de produtos adaptados ao clima semiárido, como milho e mandioca, e a criação de caprinos e ovinos complementando essa base produtiva, garantindo

segurança alimentar e geração de renda. O comércio local e os serviços, embora secundários, são cruciais para a dinamização da economia, mas enfrentam desafios impostos pela irregularidade das chuvas e a escassez hídrica, demandando a implementação de iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável e à diversificação econômica para melhorar a qualidade de vida da população.

Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Santa Filomena era de 0,533, situando-se na faixa de baixo desenvolvimento humano. Em 2021, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita do município foi de R$ 7.636,03, posicionando Santa Filomena na 5.476ª posição nacional (entre 5.570 municípios) e na 178ª estadual (entre 185 municípios), respectivamente. Em 2022, o salário médio mensal dos trabalhadores formais foi de 1,8 salários mínimos, e a população ocupada representou 8,42% do total. Além disso, 56,5% da população apresentava rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo em 2010.

6.1.3.5. Uso e Cobertura da Terra

A paisagem de Santa Filomena exibe uma Savana-Estépica Arbustiva que se estende por 51.602.167 m², onde a predominância de áreas antrópicas evidencia uma profunda modificação dos padrões naturais. Essa formação, tipicamente adaptada às condições semiáridas, reflete os impactos intensos do uso da terra, alterando os processos eco-hidrológicos e a dinâmica de ciclagem de nutrientes essenciais para a estabilidade do bioma.

Em contraste, a Savana-Estépica Florestada, com 23.341.621 m² de área de vegetação natural dominante, apresenta um dossel mais íntegro e condições propícias à manutenção dos processos ecológicos autóctones. Este remanescente natural reveste-se de importância estratégica para o manejo sustentável e a conservação, servindo como referência para iniciativas de restauração ambiental e mitigação dos efeitos das pressões antrópicas.

6.2. Avaliação dos Impactos Ambientais e Medidas Mitigadoras

Nessa seção trataremos da identificação e da avaliação preliminar dos impactos ambientais potenciais decorrentes das obras do empreendimento, bem como a proposição de medidas para prevenir, mitigar e compensar os impactos negativos ou potencializar os impactos positivos decorrentes.

São diversas as ações humanas necessárias para a implantação de um empreendimento desse porte e quase que inevitavelmente resultam em interações com o meio ambiente; por sua vez, essas interações têm potencial de alterar a qualidade ambiental de uma determinada área, e assim denominamos essas alterações de impacto ambiental.

Os impactos ambientais estão intimamente relacionados ao tipo de intervenção que empreendimento causará no ambiente, bem como às suas características e/ou etapa de execução. A cada impacto identificado é proposto então uma série de medidas a serem tomadas com o intuito de garantir o maior grau de integridade do ambiente.

Essas medidas são divididas em procedimentos de controle ou programas de monitoramento, e variam de acordo com a classificação do impacto e se são de caráter positivo ou negativo.

O resumo da identificação dos impactos ambientais, assim como a importância destes conforme os critérios de avaliação, foi apresentado na planilha de avaliação de impactos (ver Quadro 1, Quadro 2 e Quadro 3).

Para cada impacto serão aplicadas medidas voltadas à manutenção da integridade e da qualidade ambiental da região. Medidas Mitigadoras são, por definição, aquelas que a ação resulta na redução dos efeitos negativos (preventivas ou corretivas). Algumas das medidas mitigadoras propostas para cada meio estudado são destacadas a seguir:

6.2.1. Meio Físico

- **Alteração da qualidade do ar**

Aspecto Ambiental: Emissão de particulados e fumaça

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: As atividades de construção ou serviços de melhoria das vias de acesso, implantação do canteiro de obras, descarte de materiais e instalação do barramento podem provocar a emissão de particulados do solo, como poeiras, devido ao aumento do fluxo de máquinas e equipamentos em estradas de terra, assim como a movimentação de terra, necessário aos serviços de construção das vias. O aumento da quantidade de fumaça emitida pelos veículos automotores também pode provocar alterações na qualidade atmosférica.

Medidas mitigadoras: Realizar manutenção preventiva de máquinas e equipamentos; Promover umectação do canteiro de obras e das vias de acesso (em locais estratégicos), onde existirem grande emissão de particulados; Transportar material seco coberto com lona; Incentivar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos trabalhadores.

- **Aumento do nível de ruídos gerados por máquinas e trânsito**

Aspecto Ambiental: Emissão de ruídos sonoros

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: Na fase de instalação, a poluição sonora gerada pela emissão de ruídos pelas máquinas e equipamentos nos serviços de transporte e operação podem provocar impactos negativos, uma vez que causam transtornos e incômodos à população, aos funcionários, além de perturbação à fauna local.

Medidas mitigadoras: Realizar manutenção preventiva das máquinas a fim de reduzir a quantidade de ruído emitido pelas descargas e motores; Monitorar o nível de ruído emitido pelas atividades; Incentivar o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) pelos trabalhadores, caso seja constatados a sua necessidade através do monitoramento.

- **Alteração da qualidade e das propriedades do solo**

Aspecto Ambiental: Exploração de Jazidas de empréstimo

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: As operações de extração de brita e areia para a construção do maciço e de supressão vegetal promovem uma severa modificação no equilíbrio dinâmico do solo, como morte da microbiota, quando esta é exposta ao ar, quebra da estabilidade de agregados, compactação, diminuição da capacidade de infiltração, redução da quantidade de matéria orgânica e perda da estrutura do solo.

Medidas compensatórias: Como compensação da degradação dos solos das áreas afetadas deverão ser executados programas recuperação de áreas degradadas nas áreas adjacentes às inundadas, ou seja, na área de preservação permanente do reservatório, a fim de promover a conservação do solo das faixas marginais, melhorando a qualidade desses solos. Além do monitoramento dos processos erosivos.

- **Alteração do regime de escoamento das águas superficiais**

Aspecto Ambiental: Alteração da topografia local

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: A implantação de uma barragem interfere na topografia local devido à construção do próprio barramento e alteração da drenagem natural do terreno desde a fase de instalação, com as atividades de corte e construção do maciço até a de operação, com o barramento do curso d'água.

Medida compensatória: Recompor a faixa marginal dos 100 metros do riacho Quinjingue nos primeiros 100 m à jusante da barragem a fim de proteger as margens contra erosão e assoreamento e também permitir a manutenção da vazão no leito do riacho com fluxo permanente. Deve-se também realizar o monitoramento dos processos erosivos.

- **Diminuição de recursos minerários**

Aspecto Ambiental: Exploração de Jazidas de empréstimo

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: A construção da Barragem do Socorro demandará materiais como terra/solo argiloso, areia e rocha. Os recursos minerais areia serão retirados na própria bacia hidráulica da barragem, sendo a área afetada inundada com a operação do empreendimento.

- **Contaminação do solo**

Aspecto Ambiental: Geração de resíduos sólidos

Fase do empreendimento: Implantação

Caraterísticas do impacto: O descarte de materiais em áreas de depósito temporário, como material excedente das escavações, restos de vegetação, solo e rochas alteradas, além da instalação e operação do canteiro de obras e manutenção das máquinas favorecem a geração e acúmulo de resíduos sólidos no local. Outra atividade é a implantação do barramento, capaz de gerar resíduos de construção civil.

Medidas mitigadoras: Elaborar e executar um Plano de Gestão Ambiental; realizar o treinamento adequado da equipe para casos de emergência; Dispor em campo dos materiais e equipamentos necessários para eventuais acidentes; Elaborar e executar um Plano de Educação Ambiental voltado aos trabalhadores.

- **Contaminação do lençol freático**

Aspecto Ambiental: Geração de resíduos sólidos

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: A geração de resíduos sólidos e de efluentes líquidos pode ocasionar a contaminação do solo, chegando ao lençol freático, podendo contaminar os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, comprometendo o objetivo do empreendimento.

- **Alteração da paisagem**

Aspecto Ambiental: Perda da cobertura vegetal

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: A supressão vegetal da área de inundação provocará a alteração da paisagem, com diminuição da beleza cênica e do potencial ecológico da água, havendo modificação do equilíbrio do ecossistema, pela redução da biodiversidade.

Medidas maximizadoras: Promover a recomposição florestal na faixa de APP do reservatório.

- **Aumento da erosão hídrica no entorno do reservatório**

Aspecto Ambiental: Perda da cobertura vegetal

Fase do empreendimento: Implantação/Operação

Descrição do impacto: Em virtude das características do solo da ADA em que já há presença de erosão, a retirada da cobertura vegetal para a construção da barragem torna o solo ainda mais suscetível aos processos erosivos. A supressão da vegetação quando efetuada próximo às linhas de drenagem da bacia hidrográfica contribui para a ocorrência de assoreamento — carreamento das partículas de solo das margens do riacho, formando bancos de sedimentos no seu leito.

Medida mitigadora: A fim de evitar o assoreamento das vertentes da barragem, haverá recomposição florestal da faixa marginal de 100 metros de largura ao redor do reservatório – área de preservação permanente do reservatório – nas áreas que apresentam solo descoberto, degradado ou com vegetação rala. Deve ser realizado o controle dos processos erosivos, assim como o seu monitoramento.

- **Alteração na qualidade das águas superficiais e subterrâneas**

Aspecto Ambiental: Interferência na drenagem natural

Fase do empreendimento: Implantação/Operação

Descrição do impacto: A formação de um reservatório propicia a redução na velocidade das águas, permitindo superfícies de acumulação, o que interfere na qualidade das águas e, consequentemente, no ecossistema aquático.

Medidas mitigadoras: Monitorar a qualidade das águas, após o funcionamento da barragem; Controlar teor de ferro na água; Utilizar coagulantes para imobilizar o ferro, a fim de não interferir no processo de tratamento da água.

- **Alteração do nível do lençol freático**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: O enchimento do reservatório poderá elevar o nível do lençol freático local. Para a região do riacho dos Caldeirões, essa elevação permite o aumento de locais favoráveis à captação de água subterrânea, através de cacimbas ou poços.

Medida maximizadora: Realizar o monitoramento hidrológico da bacia hidrográfica do riacho do Peixe.

- **Redução da vazão à jusante**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: A operação da barragem promoverá o acumulo de 999.659,83 m³ de água por ano.

Medida compensatória: Realizar o monitoramento hidrológico da bacia hidrográfica a fim de disponibilizar quantidade de água suficiente para a demanda básica da população e da fauna à jusante.

- **Controle de cheias**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: Em decorrência do regime torrencial das chuvas que ocorrem no sertão e pela presença de linhas de drenagem com indícios de erosão e assoreamento, são comuns ocasiões de cheia durante o período chuvoso.

Medida maximizadora: Recompor a Área de Preservação Permanente do reservatório e do riacho dos Caldeirões à montante e à jusante do reservatório a fim de protegê-las contra o assoreamento.

- **Risco de eutrofização do meio aquático lêntico**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: O aprisionamento das águas com a construção barramento promoverá a modificação no fluxo do riacho dos Caldeirões, transformando-o em um ambiente lêntico no trecho do reservatório.

Essa água com fluxo reduzido proporciona um ambiente de acumulação de sedimentos e matéria orgânica, podendo levar à eutrofização do meio aquático devido ao aumento da carga orgânica.

Medida mitigadora: Realizar o monitoramento qualidade da água do reservatório, como carga orgânica e nível de oxigênio, entre outros; Executar medidas de redução do acúmulo de carga orgânica no reservatório, como aeração, retirada de macrófitas, etc.

- **Aumento da disponibilidade de água**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: A disponibilidade de água de modo contínuo e permanente durante o ano, e não apenas nos 3 a 4 meses de período chuvoso,

permitirá a melhoria da qualidade de vida na região, tanto para a comunidade local como para a biodiversidade do ecossistema. A água garante a sobrevivência das espécies e a redução da dependência das famílias por carros-pipa.

❖ **Interferência nas estruturas existentes**

Aspecto Ambiental: Aprisionamento das águas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: Na fase de operação, algumas estruturas podem ser comprometidas por estarem dentro da área de inundação como estradas de acesso.

Medidas de controle: Construir vias de acesso a serviços de utilidade pública àquelas residências em que a locomoção será comprometida pelo empreendimento.

6.2.2. Meio Biótico

❖ **Perda de biodiversidade e das características das populações vegetais**

Aspecto Ambiental: Perda de cobertura vegetal

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Com a supressão da vegetação ocorre o risco de perda de biodiversidade, sobretudo para as populações com baixa frequência de ocorrência na comunidade vegetal impactada. A supressão desencadeia outros impactos biológicos em efeito cascata que leva a perda de características das populações vegetais remanescentes, como por exemplo: perda de variabilidade genética; redução do tamanho das populações remanescentes; interrupção do fluxo gênico e de alguns mecanismos de dispersão e redução do tamanho das populações remanescentes.

Medida compensatória: Recompor a Área de Preservação Permanente do reservatório.

- **Alteração da paisagem, através da fragmentação dos ambientes florestais, supressão de hábitats e da fauna terrestre**

Aspecto Ambiental: Perda da cobertura vegetal

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Este impacto está associado às áreas onde será realizada a retirada da cobertura vegetal e movimentação do solo através da terraplenagem para a instalação da infraestrutura do empreendimento.

Medida compensatória/mitigadora: Recompor a Área de Preservação Permanente do reservatório e execução do Plano de Afugentamente da Fauna.

- **Perturbações da fauna local**

Aspecto Ambiental: Geração de ruídos sonoros

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Este impacto está associado ao aumento no número de pessoas, máquinas, equipamentos e veículos, o que consequentemente eleva o nível de ruídos e vibrações locais, fazendo com que a fauna desloque para áreas com menores influências de pessoas e máquinas, está ação contribui para a incidência de atropelamentos de animais silvestres.

Medida compensatória/mitigadora: Recompor a Área de Preservação Permanente do reservatório e execução do Plano de Afugentamente da Fauna.

- **Proliferação de vetores, acidentes com animais peçonhentos e introdução de espécies**

Aspecto Ambiental: Geração de resíduos sólidos

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Este impacto está associado ao incremento populacional local, aos resíduos gerados pelas atividades, a sua disposição e tratamento e a sua interação com a fauna local. Em especial ao aumento excessivo de animais domésticos.

Medida mitigadora: Execução do Plano de Educação Ambiental.

❖ **Aumento da pressão sobre a fauna**

Aspecto Ambiental: Intensificação das atividades humanas

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: Este impacto está associado à intensificação de atividades humanas no local, que pode gerar pressão sobre a fauna.

Medida mitigadora: Execução do Plano de Educação Ambiental.

❖ **Perda de hábitat para a biota aquática e semiaquática**

Aspecto Ambiental: Perda de cobertura vegetal

Fase do empreendimento: Implantação

Descrição do impacto: Este impacto está associado às áreas onde haverá necessidade de barramento e modificações dos corpos hídricos para a instalação da infraestrutura do empreendimento.

❖ **Alteração da qualidade da água de hábitats aquáticos**

Aspecto Ambiental: Alteração natural do curso d'água e geração de efluentes

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Este impacto está associado à alteração natural do curso d'água, geração de efluentes e processos erosivos durante a instalação da infraestrutura do empreendimento e sua relação com a biota aquática.

❖ **Proliferação de espécies exóticas**

Aspecto Ambiental: Introdução de espécies de peixes exóticas

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: Este impacto está associado às atividades de introdução de peixes possivelmente realizada pela população do entorno.

Medida mitigadora: Execução do Plano de Educação Ambiental.

❖ **Incremento no conhecimento da biota na região do empreendimento**

Aspecto Ambiental: Elaboração de estudos técnicos

Fase do empreendimento: Planejamento

Descrição do impacto: Este impacto está associado às atividades de estudo e monitoramento da fauna na região do empreendimento durante a sua instalação.

6.2.3. Meio Socioeconômico

❖ **Redução da produção agrícola local**

Aspecto Ambiental: Eliminação de áreas com atividades agropecuárias

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: Antes da construção da Barragem do Socorro deverão ser identificadas todos os imóveis rurais afetados pelo empreendimento. Praticamente a totalidade das terras a serem inundadas pela barragem tem na agricultura de subsistência sua principal atividade econômica. Todas as propriedades terão parcela significativa de suas atividades agropecuárias cessadas por conta da barragem, visto que é justamente nas áreas de baixadas que são feitos os cultivos.

Medidas de compensação: Como medidas mitigadoras deverão ser realizadas ações de compensação socioeconômica, envolvendo a indenização/realocação das famílias atingidas que decidam permanecer na região. Correspondem a ações compensatórias de responsabilidade direta do empreendedor.

❖ **Aumento da renda e dinamização da economia local**

Aspecto Ambiental: Aumento da oferta de emprego

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Durante a fase de implantação do empreendimento será contratado um número considerável de trabalhadores para a construção da barragem, transporte e compra de materiais, prestação de serviços de apoio (alimentação, transporte e segurança, entre outros). As exigências decorrentes do curto prazo para a execução das obras de implantação do empreendimento demandarão um ritmo intenso de trabalho, além do consumo imediato de materiais e insumos, fatos que irão afetar a oferta dos fornecedores locais e regionais, elevando a geração tanto direta quanto indireta de emprego e renda na área. No entanto, com a conclusão das obras ocorrerá um processo de desmobilização da mão-de-obra contratada, assim como redução na demanda por serviços necessários à etapa de construção.

Medidas de Mitigação e Controle: Implantar ações de incentivo à contratação de serviços, bens e mão-de obra local; Instituir ações e atividades para divulgação de informações que contribuam com o esclarecimento da mão-de-obra sobre possibilidades de recolocação profissional.

❖ **Aumento das receitas municipais**

Aspecto Ambiental: Aumento da demanda de bens e serviços

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: A implantação da Barragem do Socorro causará impactos sobre as finanças do município de Santa Filomena. Além do mais, esses impactos ocorrem de maneira distinta nas diversas fases do empreendimento, incidindo de forma mais significativa no Aumento das Receitas Tributárias observado na fase de construção, onde será contratado o fornecimento de serviços e materiais nos municípios, influindo diretamente no recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

❖ **Redução do êxodo rural**

Aspecto Ambiental: Aumento da oferta de água para as populações rurais

Fase do empreendimento: Operação

Descrição do impacto: Com o enchimento do reservatório haverá a regularização do curso do riacho dos Caldeirões, que através da vazão ecológica e contribuirá para o aumento da oferta de água para as comunidades vizinhas à barragem, com destaque para a comunidade do Socorro.

Medidas de Mitigação e Controle: Desenvolver ações educativas de combate ao desperdício e conservação dos recursos naturais. Promover ações no sentido de permitir o acesso à água para uso domiciliar.

❖ **Aumento de doenças respiratórias e elevação do risco de acidentes**

Aspecto Ambiental: Aumento da geração poeiras

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: Deverá ocorrer aumento nas doenças respiratórias na fase de instalação do empreendimento. Durante as obras de construção da barragem, com o significativo tráfego de veículos pesados nas vias de acesso às áreas da intervenção, algumas sem pavimentação, certamente ocorrerá elevação no nível de poeira causando incômodos respiratórios à população. Por sua vez, o tráfego constante nas vias por onde trafega a população local, desgastadas pelo uso contínuo, contribuirá para aumentar os riscos de acidentes.

Medidas de Mitigação e Controle: Para a redução e/ou minimização destes impactos é necessário que se assegure a constante manutenção na estrutura das vias de acesso; que sejam distribuídos materiais e sejam providenciadas campanhas de educação no trânsito envolvendo tanto a população da área quanto para os motoristas que irão trafegar na fase de implantação do empreendimento; que seja reforçado o sistema de saúde através da ampliação

dos serviços de saúde na área e de campanhas educativas de prevenção a doenças de natureza.

- **Alteração no valor patrimonial das propriedades próximas à barragem e no leito a jusante do riacho**

Aspecto Ambiental: Especulação imobiliária

Fase do empreendimento: Planejamento/Instalação e Operação

Descrição do impacto: O enchimento do reservatório e a regulação da vazão mínima do riacho dos Caldeirões podem ter como consequência o desdobrar de um processo de valorização das terras na região.

Medidas de Mitigação e Controle: Esse tipo de impacto poderá ser mitigado com o aumento do nível de segurança das informações disponíveis aos agentes envolvidos. A democratização do acesso às informações, permitindo que cada agente econômico possa avaliar o futuro em condições aproximadamente semelhantes, contribui para a mitigação do impacto. As negociações para aquisição de terras e benfeitorias deverá aumentar o grau de segurança sobre a efetiva realização do empreendimento, atuando no convencimento dos atores envolvidos que ainda não tinham segurança nas suas expectativas sobre o futuro.

- **Aumento da demanda por serviços públicos**

Aspecto Ambiental: Aumento da população

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: O aumento da população, em decorrência da implantação do empreendimento (contratação de mão de obra), irá influenciar na demanda por serviços públicos, como abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo, energia elétrica, educação, saúde, transporte e infraestrutura viária.

Medidas de Mitigação e Controle: Esse tipo de impacto poderá ser mitigado através da implantação de ações de recomposição da infraestrutura afetada, de modo a atender as necessidades da população, funcionários e possibilitar a construção da barragem. Execução do Programa de Reassentamento da População Atingida pelo Reservatório.

- **Ruptura de relações sociais com a vizinhança**

Aspecto Ambiental: Desapropriação da população da atingida

Fase do empreendimento: Instalação

Descrição do impacto: A desapropriação das famílias atingidas é bastante perturbador, podendo causar impactos negativos, na esfera econômica e social. Os impactos econômicos estão relacionados à perda de área produtiva, casas, áreas de vivência, bem como da produção e benfeitorias.

Medidas de Mitigação e Controle: Esse tipo de impacto poderá ser mitigado através da implantação de ações que se desdobram em um conjunto de atividades que vai desde a preparação da comunidade para a mudança (que inclui o cadastramento, a escolha do novo local e realização de acordos relacionados à indenização), o translado e o reassentamento (apoio às famílias reassentadas na fase de adaptação ao novo local de residência). Desse modo, é necessária a execução do Programa de Reassentamento da População Atingida pelo Reservatório.

Quadro 1. Síntese dos impactos sobre o meio físico

MEIO: FÍSICO						Critérios de Avaliação do Impacto Ambiental																								
Fase			Ações	Aspectos	Impactos	Efeito	Natureza		Periodicidade			Temporalidade				Abrangência				Reversibilidade		Probabilidade de Ocorrência			Magnitude			Importância	Medida de Controle Ambiental
Plan.	Inst.	Op.					D	I	T	Cc	Pe	I	C	M	Lg	Lo	Rt	Re	G	Re	I	Rm	Pr	Ce	B	M	A		
			Construção do maciço; movimentação do solo; exploração de áreas de empréstimo	Emissão de particulados, de fumaça e de ruídos	Alteração da qualidade do ar	-																						Baixa	Mitigável
					Aumento do nível de ruídos gerados por máquinas e transito	-																							Baixa	Mitigável
					Alteração da qualidade e das propriedades do solo	-																							Média	Compensável
					Interferência na drenagem natural	-																							Média	Mitigável
			Exploração da jazida de pedra	Exploração de Jazidas de empréstimo	Diminuição de recursos minerários	-																							Média	NA

				Emissão de ruídos	Aumento do nível de ruídos gerados por máquinas e transito	-																								Baixa	Mitigável
			Construção da barragem	Geração de resíduos sólidos	Contaminação do solo	-																								Média	Mitigável
					Contaminação do lençol freático	-																									Média	Mitigável
					Poluição da área do canteiro de obras	-																									Baixa	Mitigável
			Supressão vegetal da área de inundação	Perda da cobertura vegetal	Alteração da paisagem	-																								Baixa	Compensável
					Suscetibilização do solo à erosão	-																									Média	Mitigável
					Aumento da erosão hídrica	-																									Média	Mitigável
					Alteração da qualidade e das propriedades do solo	-																									Média	Mitigável
			Enchimento e operação do reservatório	Aprisionamento das águas	Alteração na qualidade das águas superficiais e subterrâneas																										Média	Mitigável
					Alteração da paisagem	+																									Baixa	Maximizável

					Alteração do nível do lençol freático	+																								Média	Maximizável
					Redução da vazão à jusante	-																								Média	Compensável
					Controle de cheias	+																								Média	Maximizável
					Influência na dinâmica superficial do solo pela ação dos ventos	-																									Média	Mitigável
					Risco de eutrofização do meio aquático lêntico	-																									Média	Mitigável
					Aumento da disponilidade de água	+																									Média	NA
					Interferência na infraestrutura existente	-																									Média	Compensável

Legenda: Direto (D); Indireto (I); Temporário (T); Cíclico (Cc); Permanente (Pe); Imediato (I); Curta (C); Média (M); Longa (Lg); Local (Lo); Restreito (Rt); Regional (Re); Global (G); Reversível (Re); Irreversível (I); Remoto (Rm); Provável (Pr); Certo (Ce); Baixa (B); Alta (A).

Quadro 2.Síntese dos impactos sobre o meio biótico.

MEIO: BIÓTICO						Critérios de Avaliação do Impacto Ambiental																				
Fase			Ações	Aspectos	Impactos	Efeito	Natureza		Temporalidade				Abrangência				Reversibilidade		Probabilidade de Ocorrência			Magnitude			Importância	Medida de Controle Ambiental
Plan.	Inst.	Op.					D	I	I	C	M	L	L	R	RE	G	R	I	R	P	C	B	M	A		
			Supressão vegetal da bacia hidráulica	Perda de cobertura vegetal	Perda de biodiversidade e das características das populações vegetais	-																			MÉDIA	Compensável
			Supressão vegetal da bacia hidráulica	Perda de cobertura vegetal	Alteração da paisagem, através da fragmentação dos ambientes florestais, supressão de hábitats e da fauna terrestre	-																				MÉDIA	Compensável
			Supressão vegetal da bacia hidráulica e	Geração de ruídos sonoros	Perturbações da fauna local	-																			BAIXA	Mitigável

			Construção do barramento																							
			Supressão vegetal da bacia hidráulica e Construção do barramento	Perda de cobertura vegetal	Alteração da paisagem	-																			MÉDIA	Compensável
			Supressão vegetal da bacia hidráulica e Construção do barramento	Geração de resíduos sólidos	Proliferação de vetores, acidentes com animais peçonhentos e introdução de espécies	-																			BAIXA	Mitigável
			Construção do Barramento	Intensificação das atividades humanas	Aumento da pressão sobre a fauna	-																			MÉDIA	Mitigável
			Supressão vegetal da bacia hidráulica e Construção do barramento	Perda de cobertura vegetal	Perda de hábitat para a biota aquática e semiaquática	-																			BAIXA	Compensável
			Enchimento e operação do reservatório	Alteração natural do curso d'água e geração de efluentes	Alteração da qualidade da água de hábitats aquáticos	-																			MÉDIA	Mitigável

| | | |

Quadro 3. Síntese dos impactos sobre o meio socioeconômico.

MEIO: SOCIOECONÔMICO						Critérios de Avaliação do Impacto Ambiental																						
Fase			Ações	Aspectos	Impactos	Efeito	Natureza		Periodicidade			Temporalidade				Abrangência				Reversibilidade		Probabilidade de Ocorrência			Magnitude			Importância	Medida de Controle Ambiental
Plan.	Inst.	Op.					D	I	T	C	P	I	C	M	L	L	R	RE	G	R	I	R	P	C	B	M	A		
				Eliminação de áreas com atividades agropecuárias	Redução da produção agrícola local	-																						MÉDIA	Compensável
				Aumento da oferta de emprego	Aumento da renda local e dinamização da economia local	+																						ALTA	Maximizável
				Aumento da demanda de bens e serviços	Aumento das receitas municipais	+																						MÉDIA	Maximizável
				Aumento da oferta de água para as populações rurais	Redução do êxodo rural	+																						ALTA	NA

| | | |

6.3. Programas Ambientais

Os programas Ambientais estabelecem ações e proporcionam melhor entendimento e articulação entre os membros envolvidos no empreendimento, além de reduzirem potenciais impactos ambientais. Os programas ambientais visam estabelecer os principais procedimentos a serem adotados para diminuir as interferências sobre o meio ambiente nas fases de implantação, operação e manutenção da barragem.

6.3.1. Programa de Resgate e Salvamento da Fauna

A supressão da cobertura vegetal nas áreas florestais acarreta na redução dos habitats da fauna silvestre e consequentemente a diminuição de biodiversidade.
A necessidade de supressão vegetal para obras de infraestrutura hídrica, como as de barragens acarreta na perda de habitats, promovendo a fuga ou mortalidade de espécimes da fauna silvestre encontradas nestas áreas.
Normalmente com a inundação os animais se dispersam devagar para as cotas superiores, ocupadas por mata, ou utilizando conexão entre as florestas de áreas próximas que são capazes de possibilitar a absorção da fauna.
Para minimizar este impacto, sempre que ocorre a atividade de supressão vegetal é realizado o acompanhamento de supressão da vegetação. Este, aliado a ações de eventual salvamento de fauna, visa diminuir a morte de espécimes durante o desmate e a conduzir seu deslocamento para remanescentes florestais próximos, evitando a superlotação das áreas.
As ações de salvamento e de relocação de fauna são pertinentes para alguns grupos de espécies da herpetofauna e da mastofauna, especialmente aquelas com áreas de vidas restritas, que possuem dificuldade em se deslocar da área em supressão.

Salienta-se que ações de salvamento, de translocação, relocação ou de destinação durante o desmate, só ocorreram em caso de necessidade, ou seja, quando as condições verificadas não permitiram que o animal se desloque por seus próprios meios.

O programa de resgate/salvamento de fauna ocorre antes e concomitante com o planejamento dos trabalhos e execução do desmate. O acompanhamento e as eventuais ações de afugentamento, salvamento, triagem e a destinação da fauna capturada é feito sobre a responsabilidade de um biólogo.
Os animais capturados durante o resgate serão devidamente acondicionados, de forma a ocasionar o mínimo de estresse possível aos indivíduos durante o período de transporte até as áreas de soltura (realocação).

Os animais destinados à soltura serão devidamente registrados e podem ser marcados de acordo com os métodos recomendados para cada grupo taxonômico, pesados e mensurados, visando subsidiar a realização de monitoramentos futuros.

6.3.2. Programa de Monitoramento da fauna

O programa de monitoramento consiste em campanhas de campo destinadas a levantamentos de dados acerca dos grupos da herpetofauna (répteis e anfíbios), avifauna, mamíferos (subdivididos em pequeno porte e médio/grande porte e quirópteros) e ictiofauna (peixes), buscando conhecer como a fauna se comporta com a inserção do empreendimento. As campanhas de campo anuais são feitas na estação seca e chuvosa, para levantamentos de dados primários quali-quantitativos sobre os grupos de fauna já citados. Os métodos consistem no levantamento de dados dos diferentes grupos faunísticos por procura ativa em locais estratégicos e por transectos lineares, nos quais são instaladas armadilhas de captura, adaptadas de acordo com a especificidade de cada grupo, em pontos amostrais selecionados pelo grau de conservação dos fragmentos ainda existentes, pelas possíveis fisionomias ambientais associadas à presença de determinado grupo e pela presença de ocupação humana em suas proximidades.

A partir dos resultados obtidos com o programa de monitoramento de fauna, espera-se gerar produtos que subsidiarão planos de ação dirigidos para conservação das espécies sensíveis e biondicadoras. Espera-se também, obter bases que componham avaliações e comparações do estado de conservação tanto do ambiente quanto das espécies monitoradas, através do diagnóstico realizado,

propondo medidas mitigadoras para reduzir os impactos que venham a ser causados pelo empreendimento.

6.3.3. Programa de Florestamento do Entorno do Reservatório

O Programa de Recomposição Florestal da APP do Reservatório visa mitigar e compensar os seguintes impactos:

- ✓ Perda de habitat de fauna terrestre e deslocamento de indivíduos das espécies animais para áreas contíguas de mata não impactada, dentro de um mesmo fragmento florestal;
- ✓ Desestruturação do solo e possível geração ou intensificação de processos erosivos por perda de cobertura vegetal;
- ✓ Supressão de vegetação das áreas de preservação permanente do riacho dos Caldeirões.

O projeto deverá priorizar as espécies adaptadas à região, selecionando aquelas que mais se adaptem às características físico/químicas do solo nos locais de plantio, condições de umidade e condições de insolação.

O plantio de recomposição e florestamento incluirá vegetação para sinalização viva e vegetação para combate à erosão. No primeiro caso, a diretriz de plantio objetivará a quebra da monotonia e ambiência, do ponto de vista de interesse paisagístico.

O plantio de combate à erosão será concentrado nos taludes de corte e saias de aterro e outros locais instáveis, podendo incluir não somente espécies arbóreas, mas também espécies arbustivas e ruderais, em conjunto com vegetação herbácea.

Em atendimento à recomendação da Nota Técnica da GGSB/SRHS (Out/2025), o **Anexo Y - Mapeamento e Memorial de Cálculo de Áreas de Preservação Permanente (APP)**, consolida a delimitação das áreas protegidas baseada no levantamento planialtimétrico da bacia hidráulica. O referido anexo apresenta a representação gráfica em planta (escala adequada) sobrepondo o limite do espelho

d'água máximo (linha azul) e o buffer de APP (linha verde), permitindo a identificação das áreas sujeitas à recomposição vegetal.

O memorial de cálculo anexo detalha a extensão linear e a área total calculada para a intervenção, cujos quantitativos e custos estão integralmente incorporados ao orçamento do Capítulo 5 do Tomo II, assegurando o cumprimento às solicitações da Nota Técnica.

A área de proteção permanente (APP) será recuperada a partir de plantio de mudas nativas, conforme item específico inserido na planilha orçamentária do projeto, atendendo a solicitação de Nota Técnica de técnico da concedente.

6.3.4. Programa de Reassentamento da População Atingida pelo Reservatório

O remanejamento pode se constituir em fator de empobrecimento de populações, caso não seja implantado um programa visando assegurar não apenas o ordenamento dos traslados, mas que busque assegurar padrões de qualidade de vida dignos, principalmente para os segmentos mais vulneráveis das famílias atingidas.

Do ponto de vista operacional, o remanejamento de populações requer a realização de ações complexas, que se desdobram em um conjunto de atividades inter-relacionadas, tais como:

- ✓ Preparação para a mudança - inclui o cadastramento, a escolha do novo local e tipo de moradia, a definição dos procedimentos necessários para efetivar os traslados, realização de acordos relativos à indenização de bens/benfeitorias etc.;
- ✓ Traslado - contempla providências práticas quanto à operacionalização das mudanças, tais como aluguel de caminhões, empacotamento dos bens, definição dos horários mais apropriados etc.;

- ✓ Reassentamento propriamente dito – implica apoio aos reassentados na fase pós-traslados, de modo a garantir o bem-estar das pessoas, na fase de transição/adaptação aos novos locais de residência.

Trata-se de impacto negativo de grande magnitude tendo em vista as repercussões pessoais e materiais que acarreta, interferindo tanto nos modos de vida, como nas atividades produtivas e nas redes sociais existentes no local. A participação dos atingidos e a transparência quanto aos critérios a serem adotados no reassentamento representam fatores que favorecem a desocupação da área do empreendimento, minimizando a possibilidade de conflitos.

6.3.5. Programa de Prevenção de Processos Erosivos e Assoreamento

O processo erosivo acarreta assoreamento de rios e de outros mananciais e o aumento da turbidez da água. Este processo resulta em uma cadeia de eventos no ecossistema aquático em consequência da redução da capacidade de penetração da luz solar. Com baixa luminosidade ocorre redução da vegetação aquática, limitando a fonte de alimento na cadeia alimentar dos peixes resultando no desequilíbrio do ecossistema aquático.

Estabelecer e consolidar ações que permitam um efetivo controle dos processos erosivos, bem como permitir o monitoramento visando a avaliação da eficiência dessas ações, inclusive após a implantação da obra.

7. REFERÊNCIAS

Assunção, L. M.; Livingstone, I. (1993). Desenvolvimento inadequado: construção de açudes e secas no sertão do Nordeste. Revista Brasileira de Economia, v. 47, n. 3. (Pp. 2-24). Recuperado: http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rb e/artic le/ view / 582/7932.

KÖPPEN, W. Climatologia: con um estúdio de los climas de la Tierra. Ciudad de México: Fondo de Cultura Econômica, 1948.

8. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tabela 3. Assinatura do Responsável Técnico.

Nome	Formação/Registro Profissional	Assinatura
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil – Especialista em Segurança de Barragens - CREA n. º 40.599 D/PE	

9. APÊNDICE

APÊNDICE A - MAPA DE LOCALIZAÇÃO E ACESSO

APÊNDICE B - MAPA DA TEMPERATURA MÉDIA ANUAL

APÊNDICE C - MAPA DAS FALHAS GEOLÓGICAS

APÊNDICE D - MAPA DA LITOLOGIA

APÊNDICE E - MAPA DA GEOMORFOLOGIA

APÊNDICE F - MAPA DOS SOLOS

APÊNDICE G - MAPA DA VEGETAÇÃO



Figura 1. Mapa de localização e acessos da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE.



Figura 2. Mapa de Litologia predominante da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE.



Figura 3. Mapa de Geomorfologia da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE.



Figura 4. Mapa de Unidades Geológicas da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE.



Figura 5. Mapa de Pedologia da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE.



Figura 6. Mapa de Vegetação da bacia de contribuição da Barragem do Socorro, Santa Filomena-PE.



PROPRIETÁRIO: BARRAGEM DE SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BARRAGEM DO SOCORRO

Conteúdo:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO BÁCIA
BARRAGEM DO SOCORRO

SANTA FILOMENA - PE

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PE

Prancha: 02

Escala:	Data:	Digitalização:	Revisão:
1:5.000	NOVEMBRO / 2025	FÁBIO REZENDE	00

N=9.106.000

N=9.105.500

N=9.105.000

N=9.104.500

E=329.000

E=330.000

E=330.500

578 m

536 m

493 m

NM

SIRGAS -2000
ZONA 24L
MERIDIANO 39°W

PROPRIETÁRIO: BARRAGEM DE SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BARRAGEM DO SOCORRO

Conteúdo:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO BÁCIA
BARRAGEM DO SOCORRO

SANTA FILOMENA - PE

Prancha: 01

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PE

Escala:	Data:	Digitalização:	Revisão:
1:5.000	NOVEMBRO / 2025	FÁBIO REZENDE	00

328500.0000 329000.0000 329500.0000 330000.0000 330500.0000 331000.0000 331500.0000

9106500.0000
9106000.0000
9105500.0000
9105000.0000
9104500.0000
9104000.0000



PROPRIETÁRIO: BARRAGEM DE SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BARRAGEM DO SOCORRO

Conteúdo:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO BÁCIA
BARRAGEM DO SOCORRO

SANTA FILOMENA - PE

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PE

Escala:	Data:	Digitalização:	Revisão:	Prancha:
1:5.000	NOVEMBRO / 2025	FÁBIO REZENDE	00	04

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SRHS)

Av. Doutor Jayme da Fonte, s/ n, Santo Amaro, Recife/PE, CEP n.º 50.110-005

PROJETO BÁSICO DA BARRAGEM DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TOMO II – PROJETO BÁSICO

Capítulo 1 – Memorial descritivo do Projeto

SANTA FILOMENA-PE

JULHO DE 2026

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO ..... **Erro! Indicador não definido.**
2. INFORMAÇÕES GERAIS 3
2.1. Identificação do interessado 3
2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Básico 4
3. INTRODUÇÃO ..... **Erro! Indicador não definido.**
4. LOCALIZAÇÃO E ACESSO 5
5. FICHA TÉCNICA DO BARRAMENTO 5
6. SÍNTESE DOS ESTUDOS BÁSICOS 7
6.1. Estudos hidrológicos ..... **Erro! Indicador não definido.**
6.2. Estudos topográficos ..... **Erro! Indicador não definido.**
6.3. Estudos geológicos e geotécnicos ..... **Erro! Indicador não definido.**
7. DIMENSIONAMENTO DA BACIA HIDRÁULICA .. **Erro! Indicador não definido.**
8. DIMENSIONAMENTO DA DESCARGA DE FUNDO ..... **Erro! Indicador não definido.**
9. DETERMINAÇÃO DA VAZÃO ECOLÓGICA ..... **Erro! Indicador não definido.**
10. DIMENSIONAMENTO DO SANGRADOURO ..... **Erro! Indicador não definido.**
10.1. Largura do Sangradouro ..... **Erro! Indicador não definido.**

2. 1. APRESENTAÇÃO E ESCOPO

Os Estudos Básicos e o Projeto Executivo Completo da Barragem do Socorro compõem-se de um único volume técnico, estruturado da seguinte forma:

Tomo I – Estudos Básicos Complementares

Capítulo 1 – Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade

Capítulo 2 – Estudos Hidrológicos

Capítulo 3 – Estudos Topográficos

Capítulo 4 – Estudos Geológicos e Geotécnicos

Tomo II – Projeto Executivo

Capítulo 1 – Memorial Descritivo do Projeto

Capítulo 2 – Desenhos e Pranchas

Capítulo 3 – Memorial de Cálculo

Capítulo 4 – Especificações Técnicas

Capítulo 5 – Quantitativos e Orçamento

O presente documento constitui o Memorial Descritivo (Tomo II, Capítulo 1), cujo escopo concentra-se na descrição detalhada da concepção civil, hidráulica e operacional da estrutura definitiva do barramento.

3. INFORMAÇÕES GERAIS

3.1. Identificação do interessado

Tabela 1. Identificação do interessado

Empreendedor	**Município de Santa Filomena**
CNPJ	01.613.732/0001-10

Endereço do empreendimento	Rua Genésio Marinho Falcão, nº s/n, Centro, Santa Filomena-PE - CEP: 56.210-00
Telefone/Fax	(87) 3874-7156

3.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Básico

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica.

Nome	Profissão	Reg. Profissional
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil	CREA n.º 40.599 D/PE
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil	RNP n.º 1820488411 D/PE

4. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA DO EMPREENDIMENTO

Este projeto consiste no detalhamento executivo da Barragem do Socorro, projetada sobre o leito do Riacho dos Caldeirões, no município de Santa Filomena, Estado de Pernambuco. O empreendimento possui finalidade de usos múltiplos, com foco prioritário no abastecimento humano do distrito de Socorro, dessedentação animal e fomento a projetos de piscicultura local, beneficiando diretamente mais de 450 famílias que sofrem historicamente com os severos períodos de estiagem prolongada do semiárido pernambucano.

Conforme as diretrizes emitidas pela CPRH e os trâmites de regularização fundiária, o faseamento construtivo foi concebido em duas etapas estruturadas:

1ª Etapa (Provisória): Execução de barramento restrito com altura máxima de $12{,}65$ metros e capacidade mitigada de $0{,}99$ hm^3.

2ª Etapa (Projeto Definitivo): Alteamento físico e ampliação geométrica do maciço para a sua configuração final e definitiva, elevando a capacidade útil de acumulação para $3{,}06$ hm^3 e a altura máxima para $16{,}80$ metros.

Nota de Diretriz: Todas as especificações descritas neste memorial refletem a geometria e os esforços da 2ª Etapa (Projeto Definitivo), garantindo o pleno atendimento às obrigações da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB - Lei nº 12.334/2010).

4. FICHA TÉCNICA E ARRANJO GERAL DA ESTRUTURA DEFINITIVA

4.1. Dados Hidrológicos de Contorno

Curso d'Água Barrado: Riacho dos Caldeirões (Bacia Hidrográfica do Rio Brígida)

Área de Drenagem da Bacia (BHD): $74{,}94$ km^2

Tempo de Concentração da Bacia (Giandotti): $412{,}80$ minutos ($6{,}88$ horas)

Vazão de Pico Afluente de Projeto ($TR = 1.000$ anos): $60{,}11$ m^3/s

Precipitação Média Anual: $498{,}20$ mm

Evaporação Média Anual (Turc): $511{,}28$ mm

4.2. Parâmetros Geométricos do Maciço de Terra

Técnica Construtiva: Maciço terroso homogêneo de solo argilo-arenoso compactado

Extensão Total do Coroamento (Crista): $350{,}00$ metros

Altura Máxima do Barramento (Talvegue ao Coroamento): $16{,}80$ metros

Cota de Coroamento (Topo do Maciço): $526{,}00$ m

Cota do Terreno Natural (Talvegue no Eixo): $509{,}197$ m

Largura do Coroamento (Crista): $5{,}00$ metros

Inclinação do Talude de Montante: 1:3,0 (V:H), dotado de revestimento protetor em enrocamento arrumado (*rip-rap*)

Inclinação do Talude de Jusante: 1:2,5 (V:H), protegido por cobertura vegetal e canaletas de drenagem pluvial

Dimensões do Dente de Vedação (*Cut-Off*): Largura de base inferior fixa de $3{,}00$ metros, taludes de escavação provisórios 1:1 e profundidade média de penetração de $7{,}00$ metros até o topo rochoso são.

4.3. Estruturas Extravasoras e Dispositivos de Descarga

Tipo de Sangradouro: Vertedouro retangular de soleira livre

Cota da Soleira do Sangradouro (Nível de Água Normal - NAN): $523{,}00$ m

Largura Livre da Soleira (L): $39{,}00$ metros

Lâmina de Sangria Máxima de Projeto (H): $0{,}8893$ metros (arredondado para $1{,}00$ m de enchente gráfica)

Nível d'Água Máximo Maximorum (NAMM): $523{,}89$ m

Velocidade de Aproximação Hidráulica: $1{,}73$ m/s

Revanche/Folga Física Total (Soleira ao Topo): $3{,}00$ metros

Revanche Residual Operacional Mínima: $2{,}11$ metros (NAMM ao Coroamento)

Descarga de Fundo Inferior: Duas linhas paralelas em Ferro Fundido de diâmetro nominal 400 mm ($DN\ 400$), envolvidas por galeria estrutural de concreto armado

de seção trapezoidal para mitigar o risco de *piping* e garantir a perfeita compactação do aterro.

Tomada d'Água Superior: Tubulação de aço flangeado de diâmetro nominal 150 mm ($DN\ 150$) instalada de forma retilínea ao longo de $85{,}10$ metros para retirada operacional da vazão outorgada.

4.4. Parâmetros Volumétricos do Reservatório

Volume Acumulado no Nível d'Água Normal (Cota $523{,}00$ m): $3.063.154{,}78$ m^3 ($3{,}06$ hm^3)

Área do Espelho d'Água Saciado (Cota $523{,}00$ m): $738.782{,}07$ m^2 ($73{,}88$ ha)

Volume de Amortecimento Temporário (Cota $523{,}00$ m à $523{,}89$ m): $\approx 707.050{,}42$ m^3

Profundidade Máxima da Lâmina Operacional: $13{,}81$ metros

Vazão Ecológica Residual de Jusante (Constante): $0{,}68$ l/s ou $58{,}75$ m^3/dia

5. SÍNTESE DO DIMENSIONAMENTO E RECOMENDAÇÕES DA NOTA TÉCNICA

5.1. Balanço Hídrico, Outorga e Garantia de Flushing Contra Salinização

O balanço hídrico do reservatório, calculado considerando as perdas severas por evapotranspiração do semiárido ($511{,}28$ mm/ano) e o aporte médio anual escoado estimado pelo método do Número da Curva ($CN = 59$) de $2.478.457$ m^3/ano, comprova uma taxa de renovação hídrica potencial anual de aproximadamente 81%. Este volume de substituição contínua impede a estagnação da massa líquida e mitiga os riscos de salinização das águas, assegurando a qualidade de distribuição para o distrito de Socorro. Conforme determinado pela Nota Técnica GGSB/SRHS, as simulações computaram de forma fidedigna o impacto físico da barragem de retenção existente a montante no Riacho dos Caldeirões, validando a sustentabilidade e a outorga da vazão regularizada com 90% de garantia (Q_{90}) junto à APAC.

5.2. Verificação Cinemática de Esvaziamento (Regra da ANA)

Cumprindo a exigência normativa da ANA trazida no parecer da GGSB, o dimensionamento hidráulico dos condutos inferiores afogados foi verificado

sob carga variável. O cenário cinemático com a utilização de uma linha única de $DN\ 400$ demandaria um tempo total de 13,0 dias para evacuar a metade superior do volume do reservatório (entre as cotas $523{,}00$ m e $516{,}00$ m), violando o prazo limite legal. Fica, portanto, estabelecido o uso obrigatório de duas linhas paralelas de $DN\ 400$ mm, cuja vazão média combinada reduz o tempo de esvaziamento para 6,5 dias, obtendo a plena aprovação regulamentar.

5.3. Compatibilização de Sondagens do Eixo e Cubagem

Para mitigar os riscos de imprecisões orçamentárias descritos no parecer técnico, as profundidades de corte da terraplanagem foram totalmente compatibilizadas com os boletins das três sondagens a percussão (SP01 na ombreira direita, SP02 no talvegue central e SP03 na ombreira esquerda). O dente de vedação central (*cut-off*) foi fixado para abrir uma seção trapezoidal de base de $3{,}00$ metros e profundidade de $7{,}00$ metros no talvegue, removendo integralmente a camada superficial de silte argiloso até atingir o topo rochoso firme impenetrável ao trépano. O balanço volumétrico integrado de materiais computa um volume total de aterro compactado de $113.015{,}78$ m^3 para o corpo do maciço, com uma demanda logística de $41.577{,}84$ m^3 de água de umectação transportada de mananciais autorizados para o atingimento do Grau de Compactação mínimo de $GC \geq 95\%$ em campo.

5.4. Diretrizes para Desvio do Rio e Período Sazonal Construtivo

Em estrita observância à sazonalidade hidrológica registrada na bacia do Riacho dos Caldeirões (onde o semestre chuvoso concentra 78,06% do aporte anual), os trabalhos de terraplanagem do maciço terroso e a abertura da trincheira de vedação (*cut-off*) deverão ocorrer obrigatoriamente durante a janela seca regional, compreendida entre os meses de Maio e Outubro.

O desvio do fluxo residual do riacho durante a fase de canteiro será efetuado por meio de uma ensecadeira provisória de montante em solo compactado homogêneo, direcionando as águas por gravidade através da galeria de

concreto envolvente da descarga de fundo inferior já executada na primeira fase da obra, mitigando riscos de galgamento pluvial nas frentes de aterro.

6. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tabela 3. Assinatura do Responsável Técnico.

Tabela 4. Assinatura do Responsável Técnico.

Nome	Formação/Registro Profissional	Assinatura
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil / RNP n.º 1820488411 D/PE	

R E L A T Ó R I O T É C N I C O

Atividades: **ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO EM AMOSTRA DE SOLO.**

Interessado: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.**

Estamos encaminhando, em anexo, o Relatório Técnico das atividades desenvolvidas pelos Engenheiros da ATECEL, em maio de 2026, relacionados a **ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO E DE RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (ENSAIO TRIAXIAL CONSOLIDADE E DRENADO – CD) EM AMOSTRA DE SOLO**, serviços estes contratados pela empresa **JOTAEFE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**.

Observações:

- A presente análise é apresentada em volume único.
- Este relatório tem validade restrita, aplicando-se exclusivamente às amostras coletadas na presença da contratante ou por ela enviadas ao laboratório, sob sua responsabilidade.
- Este relatório só deverá ser reproduzido por completo, e mediante expressa autorização do laboratório.

gov.br Documento assinado digitalmente
JOHN KENNEDY GUEDES RODRIGUES
Data: 25/05/2026 14:42:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Dr. John Kennedy Guedes Rodrigues

Engenheiro Consultor

CREA/PB – nº 160.534.836-8

Emissão Inicial de Relatório *25/05/2026*

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

1. INFORMAÇÕES GERAIS

A amostra de solo (Figura 1) foi recebida e armazenada em sacos plásticos nas quantidades necessárias para a realização dos ensaios apresentados no Quadro 1.

Quadro 1 – Normas/Procedimentos adotados para a análise do solo

Ensaio	Norma/Procedimento
Solo — Ensaio de compactação — Método de ensaio	ABNT NBR 7182/2016
Grãos retidos na peneira 4,8 mm — Massa específica, massa específica aparente e absorção de água	ABNT NBR 6458/2016
Solo — Determinação do limite de liquidez — Método de ensaio	ABNT NBR 6459/2016
Solo — Determinação do limite de plasticidade — Método de ensaio	ABNT NBR 7180/2016
Solo — Análise granulométrica — Método de ensaio	ABNT NBR 7181/2016
Consolidated Drained Triaxial Compression Test for Soils	ASTM D7181/2020

Figura 1. Amostra de solo fornecida

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

2. RESULTADOS

O Quadro 2 apresenta, de forma resumida, os resultados do solo ensaiado.

Quadro 2 – Resumo dos resultados

Ensaio		Resultado
Ensaio de Compactação	Massa específica aparente seca máxima	1,978 g/cm³
	Umidade ótima	10,2%
Massa específica dos sólidos		2,710 g/cm³
Limite de Liquidez (LL)		21%
Limite de Plasticidade (LP)		14%
Índice de Plasticidade (IP)		7%
Ensaio Triaxial *CD*	Intercepto de coesão (c')	21.41 kPa
	Ângulo de atrito interno (ϕ')	28.73°

A Figura 2 exibe a curva de compactação do solo, relacionando a massa específica aparente seca com a umidade de moldagem.

Figura 2 – Curva de compactação



A Figura 3 apresenta a curva de limite de liquidez obtida no ensaio.

Figura 3 – Curva do limite de liquidez



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

A Figura 4 e a Tabela 1 mostram os dados e a curva granulométrica do solo, obtida por peneiramento e sedimentação.

Figura 4 – Curva da análise granulométrica



Tabela 1 – Resultados da granulometria por peneiramento e sedimentação

Peneira (mm)	% Passante
25.4	100.00
19.1	100.00
12.7	98.10
9.5	97.78
6.3	97.38
4.8	96.61
2.4	94.55
2.0	94.19
1.2	92.85
0.6	88.82
0.42	84.84
0.30	80.28
0.18	66.29
0.15	60.40
0.075	45.31
0.060	39.66
0.043	37.18
0.031	34.70
0.021	32.22
0.015	29.74
0.011	28.51
0.008	26.03
0.006	22.31
0.004	19.83
0.003	14.87
0.002	13.63
0.001	11.15

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

As Figuras 5, 6 e 7 apresentam as curvas tensão-desvio *versus* deformação específica, a variação volumétrica e trajetória de tensões para os corpos de prova ensaiados, respectivamente.

Figura 5 – Tensão-desvio versus deformação específica



Figura 6 – Variação volumétrica versus deformação específica



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Figura 7 – Trajetória de tensões (p' versus q)



A Figura 8 exibe os círculos de Mohr e a envoltória de resistência ao cisalhamento obtida no ensaio triaxial CD.

Figura 8 – Círculos de Mohr e a envoltória de resistência ao cisalhamento



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

O Quadro 4 apresenta os parâmetros de resistência ao cisalhamento determinados no ensaio Triaxial CD.

Quadro 4 – Resultados do ensaio Triaxial Consolidado e Drenado (CD)

Arquivo	σ3' (kPa)	σ1' (kPa)	q (kPa)	εa pico (%)
CP1	50	211.12	150.69	19.68
CP2	100	415.11	305.54	17.69
CP3	200	685.51	476.11	18.84
CP4	400	1227.04	817.53	19.99
Parâmetros de Resistência				
Intercepto de coesão (c')			**21.41 kPa**	
Ângulo de atrito interno (ϕ')			**28.73°**	
R^2			**0.997**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

ANEXOS

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Figura 9 – Equipamento utilizado no Ensaio Triaxial Consolidado e Drenado (CD)

Figura 10 – Execução do Ensaio Triaxial Consolidado e Drenado (CD)



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Figura 11 – Corpo de prova antes e após ruptura - Ensaio Triaxial CD

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Análise de estabilidade pelo método das fatias de Bishop simplificado considerando percolação permanente. Em 1955, Bishop propôs uma sol método comum das fatias, Neste método, as forças nas faces de cada fatia é levado em conta só ate certo ponto, o que possibilitou uma análise mais s resultados. Na implementação deste método, primeiro é feito um desenho utilizando o sistema de CAD, utilizando o mesmo processo do método das fa implementação das equações 01 e 02 no Excel é necessário utilizar no mínimo quatro iterações, que tem demonstrado resultado satisfatório com a cor primeira casa decimal.

$$F_s=(\sum 24_(n=1)\^{}(n=p)\blacksquare\llbracket\llbracket[c]\rrbracket\^{}\prime.b_n+(W_n-u_n.b_n).tg\llbracket(\emptyset')\rrbracket.1/m_(\alpha)n\rrbracket\rrbracket)/(\sum 24_(n=1)\^{}(n=p)\blacksquare\llbracket W_n.sen\llbracket(\alpha)\rrbracket\rrbracket)$$

Equação 01

$$m_(\alpha)n=$$

Equação 02

Fator de Segurança inicial		Fator de Após a primeira iteração		Fator de Após a segunda iteração	
Fs1	1,0000	Fsc11	1,3628	Fsc12	1,4165
Fs2	1,5000	Fsc21	1,4311	Fsc22	1,4240

Análise da estabilidade pelo método das fatias de Bishop simplificado, ap considerando a percolação permanente, e o elemento filtrante sem coesã

	Largura da fatia	coesão	ângulo formado pelo eixo da fatia	ângulo de atrito interno	Peso especifico natural compactado	Peso especifico saturado	Peso especifico da água	Altura seca da fatia	Altura submersa da fatia	Peso da Fatia	Poro pressão	Peso na direção do deslizamento
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
	bn (m)	c'(KN)	αn (Rad)	ϕ'(º)	γnat (KN)	γsat(KN)	γágua (KN)	h1(m)	h2(m)	Pn	U	Pn.sen(α)
1,00	10,10	15,00	0,77	25,00	20,20	23,23	9,81	6,45		1.315,93	0,00	916,07
2,00	10,03	15,00	0,64	25,00	20,20	23,23	9,81	13,00		2.633,88	0,00	1.572,94
3,00	10,03	15,00	0,49	25,00	20,20	23,23	9,81	12,36	2,91	3.182,23	28,55	1.497,64
4,00	10,03	0,00	0,34	25,00	20,20	23,23	9,81	10,57	5,08	3.325,17	49,83	1.108,90
5,00	10,03	0,00	0,20	25,00	20,20	23,23	9,81	7,95	6,49	3.122,87	63,67	620,42
6,00	10,03	0,00	0,07	25,00	20,20	23,23	9,81	11,81		2.392,78	0,00	167,36
7,00	10,03	0,00	-0,06	25,00	20,20	23,23	9,81	7,84		1.588,43	0,00	-95,25
8,00	11,02	0,00	-0,20	25,00	20,20	23,23	9,81	2,20		489,73	0,00	-97,29
											ΣPn.sen(α)=	5.690,79
												ΣFs=

Demonstração da convergência do Fator de Segurança após as iterações

Δ%	Inicial	1ª iteração	2ª iteração
	50,0000%	5,0117%	0,

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Fator de Segurança inicial		Fator de Após a primeira iteração		Fator de Após a segunda iteração		**Análise da estabilidade pelo método das fatias de Bishop simplificado, ap considerando a percolação permanente devido ao esvaziamento rápido**
Fs1	1,00	Fsc11	1,39	Fsc12	1,44	
Fs2	1,50	Fsc21	1,45	Fsc22	1,45	

	Largura da fatia	coesão	ângulo formado pelo eixo da fatia	ângulo de atrito interno	Peso especifico natural compactado	Peso especifico saturado	Peso especifico da água	Altura seca da fatia	Altura submersa da fatia	Peso da Fatia	Poro pressão	Peso na direção do deslizamento
	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
	bn (m)	c'(KN)	αn (Rad)	ϕ(º)	γnat (KN)	γsat(KN)	γágua (KN)	h1(m)	h2	Pn	U	Pn.sen(α)
1,00	10,20	21,00	0,82	25,00	20,20	23,23	9,81	6,00	0,00	1.236,24	0,00	903,87
2,00	10,20	21,00	0,64	25,00	20,20	23,23	9,81	7,25	6,12	2.943,90	60,04	1.758,08
3,00	10,20	21,00	0,48	25,00	20,20	23,23	9,81	4,82	11,51	3.720,36	112,91	1.717,98
4,00	10,20	21,00	0,33	25,00	20,20	23,23	9,81	2,75	14,56	4.016,54	142,83	1.301,53
5,00	10,20	21,00	0,19	25,00	20,20	23,23	9,81	1,21	15,37	3.891,17	150,78	734,88
6,00	10,20	21,00	0,06	25,00	20,20	23,23	9,81	0,00	14,24	3.374,11	139,69	202,33
7,00	10,20	21,00	-0,08	25,00	20,20	23,23	9,81	0,00	11,16	2.644,32	109,48	-211,32
8,00	10,20	21,00	-0,21	25,00	20,20	23,23	9,81	0,00	6,11	1.447,74	59,94	-301,80
											ΣPn.sen(α)=	6.105,55
												ΣFs=

Demonstração da convergência do Fator de Segurança após as iterações

Δ%	Inicial	1ª iteração	2ª iteração
	50,0000%	4,3165%	0,6944%

Percolação								
1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00
H (m)	β	Δ	0,3Δ	d (m)	L (m)	k (m/s)	q (m³/s/m)	q (l/s/m)
25,47000	0,38000	75,48000	22,64400	113,02400	10,85603	0,00010	0,00015	0,15000

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

ução refinada para o
simples com bons
ıtias. Para
ıvergência para a

$$\cos[(\alpha_n)+tg[(\emptyset^{\wedge\prime}).\operatorname{sen}[(\alpha_n)]]]/F_s]$$

licado no talude à montante da barragem
ão

Primeira iteração do Fator de Segurança	Primeira iteração do Fator de Segurança	Segunda iteração do Fator de Segurança	Segunda iteração do Fator de Segurança
13,00	14,00	15,00	16,00
Fs11	Fs21	Fs21	Fs22
733,92	818,92	800,25	809,88
1.275,85	1.395,75	1.369,83	1.383,23
1.362,16	1.459,04	1.438,44	1.449,11
1.199,62	1.259,04	1.246,61	1.253,06
1.079,91	1.111,92	1.105,32	1.108,76
1.083,10	1.094,65	1.092,31	1.093,53
763,42	756,15	757,60	756,85
257,33	248,68	250,38	249,49
7.755,31	8.144,15	8.060,74	8.103,91

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

licado no talude a jusante da barragem

Primeira iteração do Fator de Segurança	Primeira iteração do Fator de Segurança	Segunda iteração do Fator de Segurança	Segunda iteração do Fator de Segurança
13,00	14,00	15,00	16,00
Fs11	Fs21	Fs21	Fs22
772,77	869,33	852,47	861,90
1.204,35	1.317,54	1.298,23	1.309,05
1.280,92	1.370,14	1.355,20	1.363,59
1.283,14	1.344,88	1.334,72	1.340,44
1.225,64	1.260,21	1.254,61	1.257,77
1.094,53	1.104,56	1.102,96	1.103,86
965,61	953,27	955,21	954,11
685,95	661,61	665,34	663,23
8.512,91	8.881,54	8.818,74	8.853,95

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991



PROPRIETÁRIO: BARRAGEM DE SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BARRAGEM DO SOCORRO

Conteúdo:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO BÁCIA
BARRAGEM DO SOCORRO

SANTA FILOMENA - PE

Prancha: 02

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PE

Escala:	Data:	Digitalização:	Revisão:
1:5.000	NOVEMBRO / 2025	FÁBIO REZENDE	00



PROPRIETÁRIO: BARRAGEM DE SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BARRAGEM DO SOCORRO

Conteúdo:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO BÁCIA
BARRAGEM DO SOCORRO

SANTA FILOMENA - PE

Prancha: 01

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PE

Escala:	Data:	Digitalização:	Revisão:
1:5.000	NOVEMBRO / 2025	FÁBIO REZENDE	00

328500.0000 329000.0000 329500.0000 330000.0000 330500.0000 331000.0000 331500.0000

9106500.0000
9106000.0000
9105500.0000
9105000.0000
9104500.0000
9104000.0000



PROPRIETÁRIO: BARRAGEM DE SOCORRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA

RESPONSÁVEL TÉCNICO: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BARRAGEM DO SOCORRO

Conteúdo:

LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO BÁCIA
BARRAGEM DO SOCORRO

SANTA FILOMENA - PE

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PE

Prancha: 04

Escala:	Data:	Digitalização:	Revisão:
1:5.000	NOVEMBRO / 2025	FÁBIO REZENDE	00

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signe.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3099-9265-6991

Linha D'água				Linha D'água			
Ponto	Este (E) [m]	Norte (N) [m]	Dist.(m)	Ponto	Este (E) [m]	Norte (N) [m]	Dist.(m)
1	325.840	9.105.100		1	325.150	9.104.900	
2	325.920	9.105.120	82,46	2	325.300	9.105.050	212,13
3	326.010	9.105.150	94,87	3	325.450	9.105.200	212,13
4	326.090	9.105.190	89,44	4	325.600	9.105.350	212,13
5	326.180	9.105.230	98,49	5	325.750	9.105.500	212,13
6	326.270	9.105.270	98,49	6	325.900	9.105.650	212,13
7	326.350	9.105.310	89,44	7	326.050	9.105.800	212,13
8	326.440	9.105.350	98,49	8	326.200	9.105.850	158,11
9	326.530	9.105.340	90,55	9	326.350	9.105.800	158,11
10	326.620	9.105.300	98,49	10	326.500	9.105.750	158,11
11	326.710	9.105.260	98,49	11	326.650	9.105.700	158,11
12	326.800	9.105.220	98,49	12	326.800	9.105.650	158,11
13	326.890	9.105.180	98,49	13	326.950	9.105.600	158,11
14	326.980	9.105.140	98,49	14	327.100	9.105.550	158,11
15	327.070	9.105.100	98,49	15	327.250	9.105.500	158,11
16	327.160	9.105.060	98,49	16	327.400	9.105.450	158,11
17	327.250	9.105.020	98,49	17	327.550	9.105.400	158,11
18	327.340	9.105.050	94,87	18	327.700	9.105.350	158,11
19	327.430	9.105.080	94,87	19	327.850	9.105.300	158,11
20	327.520	9.105.110	94,87	20	328.000	9.105.250	158,11
21	327.610	9.105.150	98,49	21	328.150	9.105.200	158,11
22	327.700	9.105.180	94,87	22	328.300	9.105.150	158,11
23	327.790	9.105.220	98,49	23	328.450	9.105.100	158,11
24	327.880	9.105.250	94,87	24	328.600	9.105.050	158,11
25	327.970	9.105.230	92,20	25	328.750	9.105.120	165,53
26	328.060	9.105.190	98,49	26	328.900	9.105.200	170,00
27	328.150	9.105.140	102,96	27	329.050	9.105.280	170,00
28	328.240	9.105.080	108,17	28	329.200	9.105.350	165,53
29	328.330	9.105.040	98,49	29	329.350	9.105.400	158,11
30	328.420	9.105.020	92,20	30	329.500	9.105.420	151,33
31	328.510	9.105.050	94,87	31	329.650	9.105.400	151,33
32	328.600	9.105.090	98,49	32	329.800	9.105.350	158,11
33	328.690	9.105.130	98,49	33	329.950	9.105.300	158,11
34	328.780	9.105.180	102,96	34	330.100	9.105.250	158,11
35	328.870	9.105.220	98,49	35	330.250	9.105.200	158,11
36	328.960	9.105.250	94,87	36	330.400	9.105.150	158,11
37	329.050	9.105.230	92,20	37	330.550	9.105.100	158,11
38	329.140	9.105.180	102,96	38	330.700	9.105.050	158,11
39	329.230	9.105.120	108,17	39	330.850	9.105.000	158,11
40	329.320	9.105.080	98,49	40	331.000	9.104.950	158,11
41	329.410	9.105.050	94,87	41	331.150	9.104.900	158,11
42	329.500	9.105.020	94,87	42	331.300	9.104.850	158,11
43	329.590	9.104.990	94,87	43	331.450	9.104.820	152,97
44	329.680	9.104.970	92,20	44	331.600	9.104.800	151,33
45	329.770	9.104.980	90,55	45	331.750	9.104.830	152,97
46	329.860	9.105.010	94,87	46	331.900	9.104.880	158,11

Coordenadas UTM da Linha D'água e da APP

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira
RNP n.º 182

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Linha D'água				Linha D'água			
Ponto	Este (E) [m]	Norte (N) [m]	Dist.(m)	Ponto	Este (E) [m]	Norte (N) [m]	Dist.(m)
47	329.950	9.105.040	94,87	47	332.050	9.104.950	165,53
48	330.040	9.105.080	98,49	48	332.200	9.105.020	165,53
49	330.130	9.105.110	94,87	49	332.350	9.105.100	170,00
50	330.220	9.105.150	98,49	50	332.500	9.105.180	170,00
51	330.310	9.105.190	98,49	51	332.650	9.105.250	165,53
52	330.400	9.105.230	98,49	52	332.800	9.105.320	165,53
53	330.490	9.105.270	98,49	53	332.950	9.105.400	170,00
54	330.580	9.105.310	98,49	54	333.100	9.105.480	170,00
55	330.670	9.105.340	94,87	55	333.250	9.105.550	165,53
56	330.760	9.105.320	92,20	56	333.400	9.105.520	152,97
57	330.850	9.105.280	98,49	57	333.550	9.105.450	165,53
58	330.940	9.105.220	108,17	58	333.700	9.105.350	180,28
59	331.030	9.105.160	108,17	59	333.850	9.105.250	180,28
60	331.120	9.105.100	108,17	60	334.000	9.105.150	180,28
61	331.210	9.105.040	108,17	61	334.150	9.105.050	180,28
62	331.300	9.104.980	108,17	62	334.300	9.104.950	180,28
63	331.390	9.104.930	102,96	63	334.450	9.104.850	180,28
64	331.480	9.104.890	98,49	64	334.600	9.104.750	180,28
65	331.570	9.104.860	94,87	65	334.750	9.104.650	180,28
66	331.660	9.104.840	92,20	66	334.900	9.104.550	180,28
67	331.750	9.104.830	90,55	67	335.050	9.104.450	180,28
68	331.840	9.104.850	92,20	68	335.200	9.104.350	180,28
69	331.930	9.104.880	94,87	69	335.350	9.104.250	180,28
70	332.020	9.104.920	98,49	70	335.500	9.104.150	180,28
71	332.110	9.104.970	102,96	71	335.650	9.104.050	180,28
72	332.200	9.105.030	108,17	72	335.800	9.103.950	180,28
73	332.290	9.105.090	108,17	73	335.950	9.103.850	180,28
74	332.380	9.105.160	114,02	74	336.100	9.103.750	180,28
75	332.470	9.105.220	108,17	75	336.250	9.103.650	180,28
76	332.560	9.105.280	108,17	76	336.400	9.103.550	180,28
77	332.650	9.105.350	114,02	77	336.550	9.103.450	180,28
78	332.740	9.105.410	108,17	78	336.700	9.103.350	180,28
79	332.830	9.105.470	108,17	79	336.850	9.103.250	180,28
80	332.920	9.105.520	102,96	80	337.000	9.103.150	180,28
81	333.010	9.105.560	98,49	81	337.150	9.103.050	180,28
82	333.100	9.105.590	94,87	82	337.300	9.102.950	180,28
83	333.190	9.105.610	92,20	83	337.450	9.102.850	180,28
84	333.280	9.105.620	90,55	84	337.600	9.102.750	180,28
85	333.370	9.105.600	92,20	85	337.750	9.102.650	180,28
86	333.460	9.105.570	94,87	86	337.900	9.102.550	180,28
87	333.550	9.105.530	98,49	87	338.050	9.102.450	180,28
88	333.640	9.105.480	102,96	88	338.200	9.102.350	180,28
89	333.730	9.105.420	108,17	89	338.350	9.102.250	180,28
90	333.820	9.105.350	114,02	90	338.500	9.102.150	180,28
91	333.910	9.105.280	114,02	91	338.650	9.102.050	180,28
92	334.000	9.105.220	108,17	92	338.800	9.101.950	180,28

Coordenadas UTM da Linha D'água e da APP

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira
RNP n.º 182

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Linha D'água				Linha D'água			
Ponto	Este (E) [m]	Norte (N) [m]	Dist.(m)	Ponto	Este (E) [m]	Norte (N) [m]	Dist.(m)
93	334.090	9.105.150	114,02	93	338.950	9.101.850	180,28
94	334.180	9.105.090	108,17	94	339.100	9.101.750	180,28
95	334.270	9.105.040	102,96	95	339.250	9.101.650	180,28
96	334.360	9.105.000	98,49	96	339.400	9.101.550	180,28
97	334.450	9.104.970	94,87	97	339.550	9.101.450	180,28
98	334.540	9.104.950	92,20	98	339.700	9.101.350	180,28
99	334.630	9.104.940	90,55	99	339.850	9.101.250	180,28
100	334.720	9.104.950	90,55	100	340.000	9.101.150	180,28
101	334.810	9.104.980	94,87	101	340.150	9.101.050	180,28
102	334.900	9.105.020	98,49	102	340.300	9.100.950	180,28
103	334.990	9.105.070	102,96	103	340.450	9.100.850	180,28
104	335.080	9.105.130	108,17	104	340.600	9.100.750	180,28
105	335.170	9.105.190	108,17	105	340.750	9.100.650	180,28
106	335.260	9.105.250	108,17	106	340.900	9.100.550	180,28
107	335.350	9.105.300	102,96	107	341.100	9.100.450	223,61
108	335.440	9.105.340	98,49	108	341.250	9.100.350	180,28
109	335.530	9.105.370	94,87	109	341.400	9.100.250	180,28
110	335.620	9.105.380	90,55	110	341.550	9.100.150	180,28
111	335.710	9.105.370	90,55	111	341.700	9.100.050	180,28
112	335.800	9.105.340	94,87	112	341.850	9.099.950	180,28
113	335.890	9.105.290	102,96	113	342.000	9.099.850	180,28
114	335.980	9.105.230	108,17	114	342.150	9.099.750	180,28
115	336.070	9.105.160	114,02	115	342.250	9.099.650	141,42
116	336.160	9.105.100	108,17	116	342.400	9.099.550	180,28
117	336.250	9.105.050	102,96	117	342.550	9.099.450	180,28
118	336.340	9.105.010	98,49	118	342.700	9.099.350	180,28
119	336.430	9.104.980	94,87	119	342.850	9.099.250	180,28
120	336.520	9.104.960	92,20	120	343.000	9.099.150	180,28
121	336.610	9.104.970	90,55	121	343.150	9.099.050	180,28
122	336.700	9.105.000	94,87	122	343.300	9.098.950	180,28
123	336.790	9.105.040	98,49	123	343.450	9.098.850	180,28
124	336.880	9.105.090	102,96	124	343.600	9.098.750	180,28
125	336.970	9.105.130	98,49	125	343.750	9.098.650	180,28
126	337.060	9.105.180	102,96	126	343.900	9.098.550	180,28
127	337.150	9.105.220	98,49	127	344.050	9.098.450	180,28
128	337.240	9.105.240	92,20	128	344.200	9.098.350	180,28
129	337.330	9.105.230	90,55	129	344.350	9.098.250	180,28
130	337.420	9.105.190	98,49	130	344.500	9.098.150	180,28
131	337.510	9.105.140	102,96	131	344.650	9.098.050	180,28
132	337.600	9.105.080	108,17	132	344.800	9.097.950	180,28
133	337.690	9.105.030	102,96	133	344.950	9.097.850	180,28
134	337.780	9.104.990	98,49	134	345.100	9.097.750	180,28
135	337.870	9.104.960	94,87	135	345.250	9.097.650	180,28
136	337.960	9.104.950	90,55	136	345.400	9.097.550	180,28
137	338.050	9.104.960	90,55	137	345.550	9.097.450	180,28
138	338.140	9.104.990	94,87	138	345.700	9.097.350	180,28

Coordenadas UTM da Linha D'água e da APP

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira I
RNP n.º 182

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Linha D'água				Linha D'água			
Ponto	Este (E) [m]	Norte (N) [m]	Dist.(m)	Ponto	Este (E) [m]	Norte (N) [m]	Dist.(m)
139	338.230	9.105.030	98,49	139	345.850	9.097.250	180,28
140	338.320	9.105.080	102,96	140	346.000	9.097.150	180,28
141	338.410	9.105.140	108,17	141	346.150	9.097.050	180,28
142	338.500	9.105.190	102,96	142	346.300	9.096.950	180,28
143	338.590	9.105.230	98,49	143	346.450	9.096.850	180,28
144	338.680	9.105.260	94,87	144	346.600	9.096.750	180,28
145	338.770	9.105.250	90,55	145	346.750	9.096.650	180,28
146	338.860	9.105.220	94,87	146	346.900	9.096.550	180,28
147	338.950	9.105.170	102,96	147	347.050	9.096.450	180,28
148	339.040	9.105.110	108,17	148	347.200	9.096.350	180,28
149	339.130	9.105.050	108,17	149	347.350	9.096.250	180,28
150	339.220	9.105.000	102,96	150	347.500	9.096.150	180,28
151	339.310	9.104.960	98,49	151	347.650	9.096.050	180,28
152	339.400	9.104.940	92,20	152	347.800	9.095.950	180,28
153	339.490	9.104.930	90,55	153	347.950	9.095.850	180,28
154	339.580	9.104.940	90,55	154	348.100	9.095.750	180,28
155	339.670	9.104.970	94,87	155	348.250	9.095.650	180,28
156	339.760	9.105.010	98,49	156	348.400	9.095.550	180,28
157	339.850	9.105.060	102,96	157	348.550	9.095.450	180,28
158	339.940	9.105.120	108,17	158	348.700	9.095.350	180,28
159	340.030	9.105.170	102,96	159	348.850	9.095.250	180,28
160	340.120	9.105.220	102,96	160	349.000	9.095.150	180,28
161	340.210	9.105.250	94,87	161	349.150	9.095.050	180,28
162	340.300	9.105.270	92,20	162	349.300	9.094.950	180,28
163	340.390	9.105.280	90,55	163	349.450	9.094.850	180,28
164	340.480	9.105.270	90,55	164	349.600	9.094.750	180,28
165	340.570	9.105.240	94,87	165	349.750	9.094.650	180,28
166	340.660	9.105.190	102,96	166	349.900	9.094.550	180,28
167	340.750	9.105.130	108,17	167	350.050	9.094.450	180,28
168	340.840	9.105.070	108,17	168	350.200	9.094.350	180,28
169	340.930	9.105.020	102,96	169	350.350	9.094.250	180,28
170	341.020	9.104.980	98,49	170	350.500	9.094.150	180,28
171	341.110	9.104.950	94,87	171	350.650	9.094.050	180,28
172	341.200	9.104.940	90,55	172	350.800	9.093.950	180,28
173	341.290	9.104.950	90,55	173	350.950	9.093.850	180,28
174	341.380	9.104.980	94,87	174	351.100	9.093.750	180,28
175	341.470	9.105.020	98,49	175	351.250	9.093.650	180,28
176	341.560	9.105.070	102,96	176	351.400	9.093.550	180,28
177	341.650	9.105.130	108,17	177	351.550	9.093.450	180,28
178	341.740	9.105.190	108,17	178	351.700	9.093.350	180,28
179	341.830	9.105.240	102,96	179	351.850	9.093.250	180,28
180	341.920	9.105.270	94,87	180	352.000	9.093.150	180,28
181	342.010	9.105.290	92,20	181	352.150	9.093.050	180,28
182	342.100	9.105.280	90,55	182	352.300	9.092.950	180,28
183	342.190	9.105.250	94,87	183	352.450	9.092.850	180,28
184	342.280	9.105.200	102,96	184	352.600	9.092.750	180,28

Coordenadas UTM da Linha D'água e da APP

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira
RNP n.º 182

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Linha D'água				Linha D'água			
Ponto	Este (E) [m]	Norte (N) [m]	Dist.(m)	Ponto	Este (E) [m]	Norte (N) [m]	Dist.(m)
185	342.370	9.105.140	108,17	185	352.750	9.092.650	180,28
186	342.460	9.105.080	108,17	186	352.900	9.092.550	180,28
187	342.550	9.105.030	102,96	187	353.050	9.092.450	180,28
188	342.640	9.104.990	98,49	188	353.200	9.092.350	180,28
189	342.730	9.104.960	94,87	189	353.350	9.092.250	180,28
190	342.820	9.104.950	90,55	190	353.500	9.092.150	180,28
191	342.910	9.104.960	90,55	191	353.650	9.092.050	180,28
192	343.000	9.104.990	94,87	192	353.800	9.091.950	180,28
193	343.090	9.105.030	98,49	193	353.950	9.091.850	180,28
194	343.180	9.105.080	102,96	194	354.100	9.091.750	180,28
195	343.270	9.105.140	108,17	195	354.250	9.091.650	180,28
196	343.360	9.105.190	102,96	196	354.400	9.091.550	180,28
197	343.450	9.105.230	98,49	197	354.550	9.091.450	180,28
198	343.540	9.105.250	92,20	198	354.700	9.091.350	180,28
199	343.630	9.105.240	90,55	199	354.850	9.091.250	180,28
200	343.720	9.105.200	98,49	200	355.000	9.091.150	180,28

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira
RNP n.º 182

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SRHS)

Av. Doutor Jayme da Fonte, s/ n, Santo Amaro, Recife/PE, CEP n.º 50.110-005

PROJETO BÁSICO DA BARRAGEM DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TOMO I – ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES

CAPÍTULO 3 – ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

SANTA FILOMENA/PE

JULHO DE 2026

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 4

2. INFORMAÇÕES GERAIS 4

2.1. Identificação do interessado 4

2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Básico 5

3. INTRODUÇÃO 5

4. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS 5

4.1. Levantamento do eixo barrável e sangradouro 5

4.2. Delimitação da bacia hidrográfica ..... **Erro! Indicador não definido.**

5. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 9

6. ANEXO 10

6.1. ANEXO 1 – MAPA DA BACIA HIDROGRÁFICAS 11

6.2. ANEXO 2 – MAPA COM DELIMITAÇÃO DA BACIA HIDRÁULICA 10

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

TABELAS

Tabela 1. Identificação do interessado 4

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica..... 5

Tabela 3. Assinatura do Responsável Técnico..... 9

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

1. APRESENTAÇÃO

Os Estudos Básicos e o Projeto Básico Completo da Barragem do Socorro compõem-se de um único volume, que compreendem a seguinte estrutura:

Volume Único - ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES E PROJETO BÁSICO

Tomo I – ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES

Capítulo 1 – Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade

Capítulo 2 – Estudos Hidrológicos

Capítulo 3 – Estudos Topográficos

Capítulo 4 – Estudos Geológicos e Geotécnicos

Tomo II – PROJETO BÁSICO

Capítulo 1 – Memorial descritivo do Projeto

Capítulo 2 – Desenhos

Capítulo 3 – Memorial de Cálculo

Capítulo 4 – Especificações Técnicas

Capítulo 5 – Quantitativos e Orçamento

O presente relatório diz respeito ao Capítulo 3 do Tomo I, intitulado de “Estudos Topográficos”.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Identificação do interessado

Tabela 1. Identificação do interessado

CNPJ	**01.613.732/0001-10**
Endereço do empreendimento	Rua Genésio Marinho Falcão, nº s/n, Centro, Santa Filomena-PE - CEP: 56.210-00

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Telefone/Fax	(87) 3874-7156
CNPJ	01.613.732/0001-10

2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Básico

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica.

Nome	Profissão	Reg. Profissional
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil	CREA n.º 40.599 D/PE
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil	Eng.º Civil – RNP n.º 1820488411 D/PE

3. INTRODUÇÃO

Os estudos topográficos foram realizados com o intuito de fornecer todos os elementos em planimetria e altimetria necessários à tomada de decisão quanto aos detalhes executivos das obras projetadas. Tal estudo abrangeu levantamento com topografia convencional do eixo da barragem e estudo em ambiente SIG para delimitação da bacia hidrográfica.

4. ESTUDOS TOPOGRÁFICOS

Os trabalhos de topografia constaram de levantamento planialtimétrico do eixo da barragem e na delimitação da bacia hidrográfica.

4.1. Levantamento do eixo barrável e sangradouro

O levantamento do eixo barrável foi executado de forma a se obter as cotas em seção de 20 e 20 metros para detalhamentos no eixo do barramento, com criação de curva de nível, perfil do terreno e obter desenho do terreno de modo a serem reconstituídos os pontos notáveis das curvas e outros elementos característicos da área (**ANEXO A – LEVANTAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA**).

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

4.2. Delimitação da Bacia Hidrográfica e Metodologia Cartográfica

A delimitação da bacia hidrográfica do riacho dos Caldeirões foi realizada com base em processamento digital de altimetria de alta resolução, utilizando dados do projeto **Pernambuco Tridimensional (PE3D)**, que emprega tecnologia aerofotogramétrica LIDAR.

O sistema de referência geodésico adotado é o **SIRGAS 2000, projeção UTM, Zona 24L, Meridiano Central 39° W**. Este conjunto de dados garante a precisão planialtimétrica necessária para o nível de Projeto Executivo, assegurando a conformidade com as diretrizes de segurança da ANA.

O processamento dos dados envolveu as seguintes etapas metodológicas:

- **Aquisição e Pré-processamento:** Foram utilizadas as cenas MDT-SC-24-V-A-III-2, processadas no QGIS (versão 3.18) para a criação de um mosaico único, seguida de projeção para coordenadas planas e recorte por retângulo envolvente para otimização do processamento.
- **Delimitação Automática:** O Modelo Digital de Elevação (MDE) foi processado no software MapWindow GIS, utilizando a extensão *TauDEM* (*Terrain Analysis Using Digital Elevation Model*). O fluxo de trabalho consistiu em:
    1. **Fill Pit:** Correção do MDE para remoção de *pixels* de interferência na continuidade do fluxo;
    2. **D8 Flow Direction:** Determinação da direção preferencial do fluxo;
    3. **D8 Contributing Area:** Obtenção do fluxo acumulado e definição do exutório;
    4. **Stream Reach and Watershed:** Extração da rede de drenagem e da bacia em formato *raster*, posteriormente convertida para formato vetorial (polígono) para os cálculos de área e perímetro.

Os resultados deste processamento estão detalhados no **Anexo Y: Levantamento Planialtimétrico - Bacia Barragem do Socorro (Pranchas 01, 02 e 04)**. Estes produtos, que incluem Modelos Digitais de Terreno (MDT) e o mapeamento de

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Áreas de Preservação Permanente (APP), fornecem os subsídios geométricos indispensáveis para o pleno entendimento das bacias hidrográficas, hidráulica e da área de preservação permanente (APP).

Conclui-se que o presente estudo topográfico atende aos requisitos de precisão e rastreabilidade documental, estando apto para subsidiar o detalhamento do projeto executivo e atender às demandas de fiscalização técnica desta GGSB/SRHS

Os resultados do processamento acima estão apresentados no **ANEXO 2 – MAPAS COM DELIMITAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA**.

4.2 Orçamento para recuperação da APP

Os elementos técnicos, memoriais descritivos e diretrizes de projeto apresentados neste capítulo constituem a base conceitual e geométrica para o dimensionamento das obras.

Esclarece-se que os detalhes pormenorizados de quantitativos, composição de custos unitários, BDI (Benefícios e Despesas Indiretas) e o orçamento analítico consolidado do empreendimento não constam neste volume de estudos básicos.

Tais informações, organizadas de forma integral e detalhada, são objeto de apresentação específica no **Volume II, Capítulo 5 – Quantitativos e Orçamento**, onde constam as planilhas orçamentárias completas e os cronogramas físico-financeiros, em estrita conformidade com as exigências da Lei nº 14.133/2021 e as recomendações técnicas da GGSB/SRHS.

4.3 — Memorial Descritivo e Amarração das Poligonais (Anexo Z)

Como elemento de consolidação geométrica do projeto executivo da Barragem do Socorro, o **Anexo Z - Coordenadas UTM da Linha D'água e da APP.pdf** reúne a listagem analítica integral dos vértices coordenados que delimitam fisicamente as duas principais fronteiras espaciais do reservatório:

- **Linha d'Água (Cota Máxima de Inundação — 523,00 m):** Poligonal contínua de amarração que define a área do espelho d'água sob regime de cheia de projeto.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- **Limite Externo da Área de Preservação Permanente (APP):** Faixa marginal de amortecimento ambiental e proteção contra assoreamento.

Os dados estruturados foram obtidos via processamento aerofotogramétrico de alta resolução espacial e encontram-se georreferenciados na projeção **UTM / Datum SIRGAS 2000, Zona 24L**.

A responsabilidade técnica pela cubagem, determinação de distâncias parciais e amarração geodésica desses 200 vértices analíticos está ratificada pelo Eng. Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira (RNP n.º 1820488411), assegurando a precisão necessária para fins de locação topográfica em campo, implantação das cercas de proteção e futuras ações de desapropriação ou recomposição florística.

Para calcular a área exata compreendida entre a linha d'água e a linha da APP (a área da calha de proteção ambiental), precisamos aplicar o **Método de Gauss** (também conhecido como Fórmula do Cadarço ou *Shoelace Formula*) para determinar a área interna de cada uma das poligonais fechadas e, em seguida, subtraí-las.

A equação matemática discreta para o cálculo da área de uma poligonal com n vértices coordenados é dada por:

$$A = \frac{1}{2}\left|\sum_{i=1}^{n-1}(X_i Y_{i+1} - X_{i+1} Y_i) + (X_n Y_1 - X_1 Y_n)\right|$$

Processando o somatório das coordenadas UTM do **Anexo Z**, integrando os 200 vértices de cada contorno, obtemos os seguintes resultados analíticos:

1. Área Total do Polígono Externo (APP)

- Poligonal fechada delimitada pelos pontos 1 a 200 da APP.
- Área Calculada (A_{APP}): **130,07 ha** (hectares)

2. Área do Polígono Interno (Espelho d'Água / Cota 523,00 m)

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- Poligonal fechada delimitada pelos pontos 1 a 200 da Linha d'Água.
- Área Calculada ($A_{\text{Água}}$): **74,94 ha** (hectares)

4.4 - Área Compreendida (Faixa de APP Seca)

A área líquida destinada à recomposição vegetal e preservação marginal é a diferença direta entre as duas poligonais:

$$A_{\text{Líquida}} = A_{\text{APP}} - A_{\text{Água}}$$

$$A_{\text{Líquida}} = 130{,}07 \text{ ha} - 74{,}94 \text{ ha} = \mathbf{55{,}13} \text{ ha}$$

Resultado Consolidado para o Relatório:

A área compreendida entre a linha d'água e o limite do buffer da APP da Barragem do Socorro é de **55,13 ha** (cinquenta e cinco vírgula treze hectares).

5. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tabela 3. Assinatura do Responsável Técnico.

Nome	**Formação/Registro Profissional**	**Assinatura**
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil – RNP n.º 1820488411 D/PE	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

6. ANEXO

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

6.1. ANEXO A – LEVANTAMENTO DA BACIA HIDROGRÁFICA



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

ANEXO 2 – MAPAS COM DELIMITAÇÃO DA BACIA HIDROGRÁFICA E ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SRHS)

Av. Doutor Jayme da Fonte, s/ n, Santo Amaro, Recife/PE, CEP n.º 50.110-005

PROJETO BÁSICO DA BARRAGEM DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TOMO II – PROJETO EXECUTIVO

CAPÍTULO 3 – Memorial de Cálculo

SANTA FILOMENA-PE

JULHO DE 2026

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO E ESCOPO TÉCNICO

- 1.1. Objetivo do Memorial de Cálculo
- 1.2. Divisão do Empreendimento em Duas Etapas (Faseamento Volumétrico)
- 1.3. Enquadramento Legal e Diretrizes Técnicas (Normas ANA e PNSB)
- 1.4. Articulação com os Estudos de Viabilidade, Hidrologia e Geotecnia (Tomo I)

2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GERAIS E ARRANJO DO MACIÇO DE TERRA

- 2.1. Concepção Estrutural da Seção Transversal (Aterro Homogêneo)
- 2.2. Parâmetros Geométricos Construtivos: 1ª Etapa (Até (Jul/2026))
- 2.3. Parâmetros Geométricos Construtivos: 2ª Etapa (Projeto Definitivo - (Jul/2026))
- 2.4. Geometria e Inclinação dos Taludes de Montante e Jusante
- 2.5. Especificações do Sistema de Proteção Superficial do Talude de Montante (Rip-Rap)
- 2.6. Especificações da Cobertura Vegetal e Proteção do Talude de Jusante

3. PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS DOS MATERIAIS DE PROJETO (JAZIDAS)

- 3.1. Metodologia de Coleta e Ensaios Laboratoriais (Normatização ABNT)
- 3.2. Análise Granulométrica e Curvas de Distribuição do Solo Selecionado
- 3.3. Índices de Consistência e Plasticidade (Limites de Atterberg: LL, LP e IP)
- 3.4. Curva de Compactação e Parâmetros Ótimos do Ensaio Proctor Normal
- 3.5. Parâmetros de Resistência ao Cisalhamento Efetivos (Ensaio Triaxial CD)
- 3.6. Estimativa de Volume Utilizável e Locação das Jazidas em Planta

4. ANÁLISE DE ESTABILIDADE GEOTÉCNICA DOS TALUDES (EQUILÍBRIO LIMITE)

- 4.1. Modelagem Numérica e Critérios de Fatores de Segurança Regulamentares
- 4.2. Cenário I: Fim de Construção (Condição de Taludes Secos)
- 4.3. Cenário II: Percolação Estável com Reservatório Cheio (Método Bishop/Software)
- 4.4. Cenário III: Rebaixamento Rápido do Reservatório (Talude de Montante)
- 4.5. Análise de Estabilidade Provisória dos Taludes de Escavação da Trincheira (Cut-Off)
- 4.6. Influência da Profundidade de Fundação na Estabilidade Global do Maciço

5. GEOMETRIA E CUBAGEM DAS ESCAVAÇÕES DE FUNDAÇÃO

- 5.1. Dimensionamento do Cut-Off: Largura de Base, Altura e Cubagem Volumétrica
- 5.2. Compatibilização do Perfil Geométrico do Eixo com as Sondagens Geotécnicas

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- 5.3. Tratamento de Fundação e Injeção de Argamassa nas Fissuras da Rocha de Base
- 5.4. Cubagem de Terraplanagem e Relações de Volumes (Corte, Solto e Aterro)

6. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DA DESCARGA DE FUNDO E TOMADA D'ÁGUA

- 6.1. Dimensionamento Hidráulico dos Condutos sob Carga Variável (Equação de Orifícios)
- 6.2. Verificação do Tempo de Esvaziamento Volumétrico (Regra dos 7 Dias da ANA)
- 6.3. Justificativa Técnica da Necessidade Operacional de Duas Linhas Paralelas (DN 400 mm)
- 6.4. Dimensionamento Estrutural da Galeria de Concreto Envolvente contra Piping
- 6.5. Dimensionamento da Caixa de Descarga, Grades de Proteção e Blocos de Ancoragem
- 6.6. Dimensionamento da Tubulação de Tomada d'Água Superior (DN 150 mm)

7. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DO SISTEMA EXTRAVASOR (SANGRADOURO)

- 7.1. Modelagem Hidráulica da Soleira do Vertedouro (Equação de Francis)
- 7.2. Determinação do Hidrograma de Cheia de Projeto para Tempo de Retorno Milenar (TR = 1000 anos)
- 7.3. Equação da Continuidade e Modelo Dinâmico de Amortecimento no Reservatório
- 7.4. Definição da Lâmina Vertente Máxima de Projeto (H) e do Nível d’Água Máximo Maximorum (NAMM)
- 7.5. Verificação da Capacidade Hidráulica do Canal de Restituição a Céu Aberto
- 7.6. Dimensionamento Geométrico e Verificação dos Muros de Proteção do Canal Extravasor

8. BALANÇO HÍDRICO DO RESERVATÓRIO E VAZÃO REGULARIZADA

- 8.1. Curvas Características do Reservatório: Relações Cota-Área-Volume
- 8.2. Balanço Hídrico Mensal e Simulação da Operação do Reservatório
- 8.3. Determinação da Vazão Regularizada com 90% de Garantia (Q_{90}) para Outorga (APAC)
- 8.4. Avaliação do Impacto Hidrológico da Barragem de Retenção Existente a Montante

9. DETERMINAÇÃO ANALÍTICA DA VAZÃO ECOLOGÍCA MÍNIMA

- 9.1. Análise da Série Histórica de Precipitações e Aplicação da Fórmula de Francisco Aguiar
- 9.2. Estimativa do Coeficiente de Rendimento Anual da Bacia Hidrográfica
- 9.3. Definição do Coeficiente de Uniformidade (U) do Riacho dos Caldeirões

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- 9.4. Cálculo do Volume Anual Afluente Mínimo e Fixação do Fluxo Ecológico Residual

10. MEMÓRIA DE CÁLCULO DA UMECTAÇÃO PARA COMPACTAÇÃO

- 10.1. Formulação Matemática para Relação de Umidade de Campo vs. Laboratório
- 10.2. Definição do Peso Específico Alvo para Grau de Compactação Mínimo de 95%
- 10.3. Determinação do Volume de Água por Metro Cúbico de Solo Compactado (222 L/m³)
- 10.4. Cubagem Total de Insumo Hídrico para Execução Completa do Maciço

11. COMPATIBILIDADE GRANULOMÉTRICA DE FILTROS E TRANSIÇÕES

- 11.1. Aplicação dos Critérios de Terzaghi para Prevenção de Piping Interno
- 11.2. Especificação Granulométrica do Material do Filtro Chaminé Vertical
- 11.3. Especificação Granulométrica do Material do Tapete Drenante Horizontal
- 11.4. Dimensionamento do Enrocamento e Camadas de Transição do Dreno de Pé de Jusante

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Volume Único - ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES E PROJETO EXECUTIVO

Tomo I – ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES

Capítulo 1 – Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade

Capítulo 2 – Estudos Hidrológicos

Capítulo 3 – Estudos Topográficos

Capítulo 5 – Estudos Geológicos e Geotécnicos

Tomo II – PROJETO EXECUTIVO

Capítulo 1 – Memorial descritivo do Projeto

Capítulo 2 – Desenhos

Capítulo 3 – Memorial de Cálculo

Capítulo 4 – Especificações Técnicas

Capítulo 5 – Quantitativos e Orçamento

O presente relatório diz respeito ao Capítulo 3 do Tomo II, intitulado de “Memorial de Cálculo”.

1. APRESENTAÇÃO E ESCOPO TÉCNICO

1.1. Objetivo do Memorial de Cálculo

Este volume integra o Projeto Executivo da Barragem do Socorro e tem como objetivo apresentar a validação analítica, hidrológica, hidráulica e geotécnica de todas as estruturas que compõem o barramento. O escopo desta memória restringe-se ao dimensionamento do maciço terroso homogêneo executado em solo compactado selecionado de jazida, bem como de seus dispositivos internos de drenagem, dispositivos de vedação basal (*cut-off*), condutos forçados de descarga de fundo, estruturas de captação por tomada d'água superior e o sistema extravasor em canal aberto (sangradouro).

Este documento consolida as formulações matemáticas e premissas de cálculo que justificam a estabilidade física e a capacidade operativa do empreendimento, servindo como elemento de garantia técnica de que as estruturas suportarão as ações solicitantes de longo prazo.

1.2. Divisão do Empreendimento em Duas Etapas (Faseamento Volumétrico)

Diante das condicionantes ambientais locais, da necessidade de elaboração de estudos ambientais simplificados demandados pela Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH) e do andamento inicial do processo de regularização fundiária e

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

posse dos terrenos, a Prefeitura Municipal de Santa Filomena/PE optou por subdividir a implantação da infraestrutura em duas etapas distintas de acumulação:

- **1ª Etapa (Restrita):** Compreende a execução de um barramento inicial com restrição volumétrica fixada em 0,99hm³ e altura máxima de 12,65 metros em relação ao terreno natural de jusante. Esta fase visa atender emergencialmente aos usos múltiplos e ao abastecimento do distrito de Socorro, operando sob um regime simplificado de controle ambiental e sem o enquadramento inicial nas obrigações complexas da Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB).
- **2ª Etapa (Projeto Definitivo):** Consiste na ampliação física do maciço para a sua configuração final, elevando a cota de coroamento para permitir uma capacidade total de acumulação de 3,06 hm³, com altura máxima de barramento de 16,8 metros ao terreno de jusante e vertedouro com largura de 39,00m e soleira na cota 523,00m.

Nota de Salvaguarda: Todas as memórias de cálculo de estabilidade geotécnica, capacidade hidráulica de vertimento e tempo de esvaziamento contidas neste memorial foram desenvolvidas com foco na geometria e nos esforços da **2ª Etapa (Projeto Definitivo)**, garantindo que a estrutura nasça dimensionada de forma segura para o seu estado mais severo e de maior porte.

1.3. Enquadramento Legal e Diretrizes Técnicas (Normas ANA e PNSB)

O dimensionamento da 2ª Etapa da Barragem do Socorro atrai integralmente a aplicação da **Lei Federal nº 12.334/2010**, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB), uma vez que o barramento definitivo possui altura superior a 15 metros e capacidade de reservatório maior que 3 hm³.

Consequentemente, todos os critérios de dimensionamento adotados nesta memória seguem as seguintes diretrizes normativas regulamentares:

- *Diretrizes para Elaboração de Projetos de Barragens* da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).
- *Manual de Procedimentos Técnicos para Cadastro e Classificação de Barragens* (ANA).
- Exigências técnicas e de governança emitidas pela Gerência Geral de Segurança de Barragens (GGSB) da Secretaria de Recursos Hídricos e de Saneamento de Pernambuco (SRHS).
- Normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) voltadas à mecânica dos solos e engenharia civil geotécnica.

Fica tecnicamente consignado que o orçamento do convênio e o Termo de Referência (TR) do empreendimento contemplam as provisões para a futura elaboração do Plano de Segurança de Barragens (PSB), Plano de Ação de

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Emergência (PAE), bem como o Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) correspondente, em estrita conformidade com a Lei Federal nº 14.133/2021.

1.4. Articulação com os Estudos de Viabilidade, Hidrologia e Geotecnia (Tomo I)

Este Memorial de Cálculo (Tomo II, Capítulo 3) atua de forma integrada e dependente das condições de contorno fixadas nos estudos básicos do **Tomo I**:

- **Capítulo 2 (Estudos Hidrológicos):** Fornece as curvas IDF atualizadas, a série histórica de precipitações da bacia do Riacho dos Caldeirões (A = 74,94 km²) e os hidrogramas sintéticos associados ao Tempo de Retorno de 1000 anos (T_R = 1000 anos) para o dimensionamento do extravasor.
- **Capítulo 3 (Estudos Topográficos):** Subsidia as tabelas de cubagem, as curvas cota-área-volume do reservatório e o perfil longitudinal do vale.
- **Capítulo 5 (Estudos Geológicos e Geotécnicos):** Fornece os perfis das sondagens a percussão/rotativa (locação do topo rochoso são na profundidade de 3,00 m a 7,00 m e chancela os parâmetros de resistência ao cisalhamento do solo das jazidas determinado em laboratório.

2. CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GERAIS E ARRANJO DO MACIÇO DE TERRA

2.1. Concepção Estrutural da Seção Transversal (Aterro Homogêneo)

A seção transversal da Barragem do Socorro foi concebida sob o critério de maciço terroso homogêneo executado com solo argilo-arenoso compactado, selecionado a partir de jazidas locais. Para mitigar os riscos associados à percolação de água e garantir a integridade estrutural contra o fenômeno de *piping* (carreamento de finos), o corpo da barragem integra um sistema interno de drenagem contínua e dissipação de pressões neutras.

O arranjo estrutural da seção transversal padrão é composto por:

- **Zona do Maciço:** Solo argilo-arenoso homogêneo compactado em camadas sucessivas.
- **Filtro Vertical (Tipo Chaminé):** Disposto na região semi-central do aterro para interceptar as linhas de fluxo freático.
- **Tapete Drenante Horizontal (Filtro de Cama):** Posicionado sobre a fundação de jusante para conduzir as águas do filtro vertical de forma segura.
- **Dreno de Pé de Jusante:** Estrutura em enrocamento de pedra arrumada atuando como exutório do sistema de drenagem interna.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- **Trincheira de Vedação (*Cut-Off*):** Barreira física basal escavada sob o núcleo do maciço para bloquear o fluxo subterrâneo através da camada de solo de fundação.

2.2. Parâmetros Geométricos Construtivos: 1ª Etapa (Restrita)

A configuração inicial da estrutura estabelece um barramento de menor porte focado no atendimento imediato ao distrito de Socorro, limitando o volume total do reservatório. Os parâmetros geométricos definidos em projeto básico para esta fase construtiva são:

- **Altura Máxima do Barramento:** 12,65 metros medidos a partir da cota do terreno natural no talvegue até a crista provisória.
- **Cota de Coroamento Provisória:** Fixada na cota altimétrica de 521,85 m.
- **Largura da Crista (Coroamento):** 27,82 metros de largura útil horizontal.
- **Comprimento da Crista:** 350,00 metros de extensão linear ao longo do eixo do barramento.
- **Capacidade de Acumulação do Reservatório:** 0,99 hm³.
- **Dispositivos de Tomada e Descarga:** Operação acoplada aos condutos inferiores de DN 150 mm e DN 400 mm, respectivamente.

2.3. Parâmetros Geométricos Construtivos: 2ª Etapa (Projeto Definitivo)

A segunda etapa construtiva consolida a ampliação geométrica do barramento por meio do sobrelevamento do maciço terroso até a cota máxima prevista para regularização total do manancial. Os parâmetros geométricos consolidados para a estrutura definitiva compreendem:

- **Altura Máxima do Maciço:** 16,80 metros em relação ao terreno natural de jusante (17,00 m medidos a partir da cota mais profunda do talvegue no eixo altimétrico).
- **Cota de Coroamento Definitiva:** Fixada na cota altimétrica final de 526,00 m.
- **Largura da Crista (Coroamento):** Reduzida para a dimensão padrão de 5,00 metros de largura útil horizontal após o alteamento.
- **Comprimento da Crista:** Mantido em 350,00 metros de extensão linear, com fechamento completo nas ombreiras.
- **Capacidade de Acumulação do Reservatório:** Expandida para 3,06 hm³ (3.063.154,78 m³).

2.4. Geometria e Inclinação dos Taludes de Montante e Jusante

As inclinações dos taludes externos do maciço de terra compactada foram dimensionadas para garantir a estabilidade contra escorregamentos e rupturas circulares, adotando as seguintes proporções geométricas (Vertical : Horizontal):

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- **Talude de Montante:** Proporção de **1:3,0 (V:H)**. Esta inclinação mais suave é adotada para mitigar os efeitos da saturação contínua do solo e suportar as severas variações de esforços hidrostáticos induzidos pelas flutuações de nível d'água e cenários de rebaixamento.
- **Talude de Jusante:** Proporção de **1:2,5 (V:H)**. A inclinação ligeiramente mais íngreme é estável devido à ausência de saturação direta no corpo do aterro de jusante, o qual permanece protegido pelo sistema de drenagem interna chaminé-tapete.

*2.5. Especificações do Sistema de Proteção Superficial do Talude de Montante (*Rip-Rap*)*

Para salvaguardar o solo compactado do talude de montante contra a ação erosiva do batimento das ondas geradas pelo vento (*fetch*) e contra a degradação provocada pelos ciclos de enchimento e esvaziamento do lago, fica especificado um revestimento rígido de proteção superficial. O sistema é composto por:

- **Camada de Enrocamento de Pedra Arrumada (*Rip-Rap*):** Formada por blocos de rocha sã, de alta densidade e baixa porosidade, com diâmetros e pesos dimensionados para resistir ao arrasto hidráulico.
- **Camada de Transição Graduada:** Posicionada entre o solo argilo-arenoso do maciço e o enrocamento grosso, composta por brita/cascalho fino, projetada especificamente para impedir a migração e a lavagem dos finos do aterro sob a ação da água (efeito de sucção pelas ondas).

2.6. Especificações da Cobertura Vegetal e Proteção do Talude de Jusante

O talude de jusante, por não ficar exposto à lâmina d'água do reservatório, necessita de proteção contra agentes climáticos atmosféricos, especificamente a erosão pluvial provocada pelo escoamento superficial das águas de chuva. O sistema de proteção é composto por:

- **Revestimento Vegetal:** Plantio de gramíneas de rápido crescimento e sistema radicular denso (como grama Batatais ou similar adaptada ao semiárido), fixadas sobre uma camada de solo orgânico superficial para estabilização da saia do aterro.
- **Sistema de Canaletas de Drenagem:** Instalação de canaletas de concreto em formato trapezoidal ou meia-cana ao longo do talude e nos encontros com as ombreiras para captar e conduzir ordenadamente o fluxo pluvial até o sopé de jusante, mitigando a formação de sulcos ou voçorocas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO E DIRETRIZES DE CUBAÇÃO

1. **Trincheira de Vedação (*Cut-Off*):** Calculada como um prisma trapezoidal contínuo escavado ao longo de todo o eixo sob o núcleo.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- *Geometria de Projeto:* Largura de base inferior (b = 3,00m, taludes provisórios de escavação de 1:1 (45º) e profundidade média de penetração na rocha/solo de fundação de 7,00m.
- *Área da Seção Tipo:* A = (B + b) . h/2 = (17,00 + 3,00) . 7,00/2 = 70,00m².

2. **Filtro Vertical (Tipo Chaminé):** Dimensionado como uma cortina vertical interna de areia média a grossa.
   - *Geometria de Projeto:* Espessura constante de 0,80m e altura útil média de 13,00m (estendendo-se do tapete drenante basal até 1,00m abaixo do Nível d'Água Máximo).
   - *Área da Seção Tipo:* A = 0,80m . 13,00m = 10,40m².
3. **Dreno de Pé de Jusante:** Estrutura prismática em enrocamento de pedra armada localizada no sopé do talude de jusante.
   - *Geometria de Projeto:* Seção trapezoidal com altura de 1,50m, base superior de 1,00m e talude interno acompanhando a saia de jusante (1:2,5).
   - *Área da Seção Tipo:* A ≈ 3,25m².
4. **Maciço Terroso Homogêneo (Solo Compactado):** Representa o volume total da seção geométrica da barragem (crista de 5,00m, talude de montante 1:3,0 e jusante 1:2,5) subtraindo-se os volumes ocupados pelos filtros internos e pelo dreno de pé.

3. PROPRIEDADES GEOTÉCNICAS DOS MATERIAIS DE PROJETO (JAZIDAS)

3.1. Metodologia de Coleta e Ensaios Laboratoriais (Normatização ABNT/ASTM)

A validação das propriedades físicas, mecânicas e de resistência do solo selecionado para a composição do maciço homogêneo fundamentou-se em uma campanha laboratorial executada pela Associação Técnico Científica Ernesto Luiz de Oliveira Júnior (ATECEL). Os ensaios foram conduzidos a partir de amostras representativas coletadas em campo, seguindo rigorosamente os procedimentos e prescrições das normas técnicas nacionais (ABNT) e internacionais (ASTM), conforme discriminado no quadro abaixo:

- **Ensaio de Compactação:** ABNT NBR 7182/2016
- **Massa Específica dos Sólidos:** ABNT NBR 6458/2016
- **Limite de Liquidez (LL):** ABNT NBR 6459/2016
- **Limite de Plasticidade (LP):** ABNT NBR 7180/2016
- **Análise Granulométrica Definitiva:** ABNT NBR 7181/2016
- **Resistência ao Cisalhamento (Ensaio Triaxial CD):** ASTM D7181/2020

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

3.2. Análise Granulométrica e Curvas de Distribuição do Solo Selecionado

Os resultados obtidos combinando as metodologias de peneiramento e sedimentação (ABNT NBR 7181/2016) atestam que o solo da jazida apresenta uma distribuição granulométrica contínua e bem graduada, ideal para barramentos de terra. A distribuição percentual acumulada das frações constituintes é detalhada a seguir:

- **Pedregulho / Grãos Graúdos (> 4,8mm):** O percentual retido na peneira de abertura 4,8mm é de apenas 3,39% (passante acumulado de 96,61%), confirmando que o manancial possui quantidade insignificante de matacões ou cascalhos graúdos.
- **Fração Areia (4,8mm a 0,075 mm):** Corresponde a 51,30% da massa total do solo (calculado pela diferença entre o passante na peneira 4,8mm de 96,61% e o passante na peneira 0,075mm de 45,31%). Há um predomínio marcante de areia média a fina.
- **Fração Fina - Silte e Argila (< 0,075mm):** O material passante na peneira de abertura 0,075mm (Malha nº 200) totaliza **45,31%**. A curva de sedimentação aponta que a fração argilosa estrita (0,002mm) responde por 13,63% da composição global do solo.

Esta composição classifica o material como um solo **argilo-arenoso a areno-argiloso** de textura média, equilibrando perfeitamente esqueleto granular (atrito) e fração aglutinante (coesão).

3.3. Índices de Consistência e Plasticidade (Limites de Atterberg)

Os ensaios de caracterização de consistência realizados na fração fina passante na peneira nº 40 revelaram os seguintes limites de Atterberg:

- **Limite de Liquidez (LL):** 21%, obtido através da curva de escoamento no aparelho de Casagrande.
- **Limite de Plasticidade (LP):** 14%, determinado pelo método do cilindro de solo.
- **Índice de Plasticidade (IP): 7%**, calculado de forma direta por:

  IP = LL - LP = 21% - 14% = 7%

Interpretação de Engenharia: Um Índice de Plasticidade moderado (IP = 7%) confere ao solo propriedades mecânicas excelentes para o núcleo de barragens homogêneas. Ele garante a coesão necessária para reduzir a erodibilidade interna e promover uma capacidade de autovedação (*self-healing*) em caso de microfissuras por recalque. Paralelamente, por apresentar um LL baixo (21%), o solo não exibe riscos de expansão excessiva ou trincas severas por retração durante períodos de rebaixamento ou estiagem.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

3.4. Curva de Compactação e Parâmetros Ótimos do Ensaio Proctor Normal

O ensaio de compactação sob a energia do Proctor Normal (ABNT NBR 7182/2016) estabeleceu a parábola de comportamento do solo seco compactado em função da umidade de moldagem. Os parâmetros ótimos de projeto definidos graficamente são:

- **Massa Específica Aparente Seca Máxima ($\gamma_{d,máx}$): 1,978g/cm³** (equivalente ao peso específico seco de 19,78 kN/m³).
- **Umidade Ótima ($\omega_{ót}$): 10,2%**.
- **Massa Específica dos Sólidos (γ_s):** 2,710g/cm³, validando a alta estabilidade mineralógica dos grãos constituintes.

Estes parâmetros serão utilizados como alvo obrigatório no controle de qualidade de terraplanagem em campo, onde fixar-se-á o Grau de Compactação mínimo de GC >= 95%.

3.5. Parâmetros de Resistência ao Cisalhamento Efetivos (Ensaio Triaxial CD)

A determinação das propriedades de resistência a longo prazo foi realizada através do Ensaio Triaxial Avançado do tipo **Consolidado Drenado (CD)** (ASTM D7181/2020), simulando de forma fidedigna as condições de operação da estrutura sob fluxo permanente e pressões neutras dissipadas. Foram rompidos quatro corpos de prova sob diferentes pressões de confinamento efetivas (\sigma_3'), gerando os seguintes resultados de pico:

- **Corpo de Prova 01 (CP1):** σ'_3 = 50kPa ➔ Tensão principal maior de pico σ'_1 = 211,12 kPa (Tensão desviadora q = 150,69 kPa).
- **Corpo de Prova 02 (CP2):** σ'_3 = 100 kPa ➔ Tensão principal maior de pico σ'_1 = 415,11 kPa (Tensão desviadora q = 305,54 kPa).
- **Corpo de Prova 03 (CP3):** σ'_3= 200 kPa ➔ Tensão principal maior de pico σ'_1 = 685,51 kPa (Tensão desviadora q = 476,11 kPa).
- **Corpo de Prova 04 (CP4):** σ'_3 = 400kPa ➔ Tensão principal maior de pico σ'_1 = 1.227,04 kPa (Tensão desviadora q = 817,53 kPa).

A regressão linear matemática dos círculos de Mohr apresentou um coeficiente de correlação estatística altíssimo de **R^2 = 0,997**, consolidando os seguintes parâmetros efetivos de projeto:

- **Intercepto de Coesão Efetiva (c'}): 21,41 kPa**.
- **Ângulo de Atrito Interno Efetivo (Φ'): 28,73º**.

Estes valores chancelam o solo como de excelente capacidade portante e alta estabilidade ao cisalhamento, fornecendo a base de dados para as análises de estabilidade dos taludes.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

3.6. Estimativa de Volume Utilizável e Locação das Jazidas em Planta

Os volumes úteis de material passível de lavra nas jazidas identificadas e ensaiadas pela ATECEL foram geometricamente delimitados e mapeados em planta nas proximidades do canteiro de obras. Conforme detalhado no plano de cubagem geral de insumos, a capacidade volumétrica total das jazidas homologadas supera em mais de 40% a demanda total de terraplanagem do maciço e do *cut-off* da 2ª Etapa, garantindo a autossuficiência do empreendimento e a homogeneidade do solo ao longo de toda a execução do barramento.

4. ANÁLISE DE ESTABILIDADE GEOTÉCNICA DOS TALUDES (EQUILÍBRIO LIMITE)

4.1. Modelagem Numérica e Critérios de Fatores de Segurança Regulamentares

A verificação da estabilidade mecânica dos taludes da Barragem do Socorro baseia-se nos métodos conceituais de Equilíbrio Limite, determinando o Fator de Segurança (FS) a partir da razão entre as forças (ou momentos) cortantes resistentes máximas do solo e as forças (ou momentos) atuantes desestabilizadoras ao longo de uma superfície potencial de ruptura circular.

Conforme as diretrizes para elaboração de projetos da ANA e a PNSB (Lei nº 12.334/2010), os limites mínimos regulamentares para o Fator de Segurança global são estabelecidos para cada cenário operativo:

- **Cenário de Fim de Construção (Taludes Secos):** FS >= 1,30.
- **Cenário de Percolação Estável (Reservatório Cheio):** FS >= 1,50.
- **Cenário de Rebaixamento Rápido:** FS >= 1,10 a 1,30.

4.2. Formulação Analítica Comparativa por Dois Métodos

A) Método de Fellenius (Método Ordinário das Fatias)

O método de Fellenius é uma abordagem simplificada que assume que as forças de interface entre as fatias se cancelam ou são paralelas à base de cada fatia. Ele resolve o equilíbrio de momentos globais de forma direta, sendo matematicamente conservador (tende a subestimar o FS). A equação governante expressa em termos de tensões efetivas é:

FS_Fellenius = Σ [c' * b_n * sec(α_n) + (P_n * cos(α_n) - u_n * b_n * sec(α_n)) * tan(φ')] / Σ [P_n * sin(α_n)]

Onde:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- **c'** = Intercepto de coesão efetiva do solo (21,41 kPa).
- **φ'** = Ângulo de atrito interno efetivo (28,73°).
- **b_n** = Largura horizontal da fatia n (m).
- **α_n** = Inclinação da base da fatia n em relação à horizontal (graus ou radianos).
- **P_n** = Peso total da fatia n (kN), integrando as parcelas seca (γ_nat = 21,80 kN/m³) e saturada (γ_sat = 23,23 kN/m³).
- **u_n** = Poro-pressão atuante no centro da base da fatia (kPa).

B) Método de Bishop Simplificado

O método de Bishop Simplificado introduz maior rigor matemático ao satisfazer o equilíbrio de forças verticais para cada fatia e o equilíbrio de momentos global para a massa de solo deslizando. Ele assume que as forças verticais de interface são nulas, mas computa as forças horizontais entre as fatias. Devido à sua natureza iterativa, o fator de segurança é posicionado em ambos os lados da equação, exigindo convergência numérica:

$$FS_{Bishop} = \Sigma [(c' * b_n + (P_n - u_n * b_n) * \tan(\varphi')) / m_\alpha] / \Sigma [P_n * \sin(\alpha_n)]$$

O termo de correção cinemática geométrica (m_α) varia para cada fatia em função do FS estimado na primeira iteração e é definido por:

$$m_\alpha = \cos(\alpha_n) + [(\sin(\alpha_n) * \tan(\varphi')) / FS_{1ª_It}]$$

4.3. Cenário II: Percolação Estável com Reservatório Cheio (Talude de Montante)

A modelagem numérica baseada na planilha simplificada foi executada para o cenário mais crítico de operação permanente na 2ª Etapa, adotando o nível d'água máximo maximorum na Cota 523,99 m e a geometria estável do talude de montante com a inclinação suave de **1:3,0 (V:H)**.

Os parâmetros físicos do solo injetados a partir do relatório técnico foram: c' = 21,41 kPa, φ' = 28,73° e γ_sat = 23,23 kN/m³. A consolidação dos cálculos para o somatório integrado das fatias críticas resultou em:

- **Pelo Método de Fellenius (Conservador):**
  - Somatório das forças resistentes: 10.970,30 kN
  - Somatório das forças atuantes: 6.060,94 kN
  - **FS_Fellenius = 1,81**
- **Pelo Método de Bishop Simplificado (Recalculado):**
  - Somatório das forças resistentes finais: 12.351,87 kN
  - Somatório das forças atuantes líquidas: 6.060,94 kN
  - **FS_Bishop = 12.351,87 / 6.060,94 = 2,04**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Análise Crítica e Correção: Corrigindo os cálculos da versão preliminar do projeto (onde uma modelagem incorreta resultou erroneamente em um valor abaixo de 1,5), a revisão atual comprova matematicamente que o talude de montante está **plenamente estável**. Ambos os fatores de segurança (1,81 e 2,04) superam expressivamente o limite normativo mínimo de 1,50 exigido pela engenharia de barragens. Esse desempenho estrutural superior é o resultado direto da **suavidade geométrica do talude (1:3,0)**, que reduz as componentes atuantes tangenciais (denominador estabilizado em 6.060,94 kN), e das excelentes propriedades intrínsecas de atrito e coesão chanceladas nos ensaios laboratoriais.

4.4. Cenário de Operação e Estabilidade do Talude de Jusante

O talude de jusante da Barragem do Socorro possui uma inclinação mais acentuada de **1:2,5 (V:H)**. Embora geometricamente mais inclinado que o de montante, as análises de equilíbrio limite chancelam sua estabilidade e segurança mecânica.

Esse comportamento seguro justifica-se pelo fato de o talude de jusante **trabalhar permanentemente seco**, livre de pressões de água hidrostáticas ou de percolação direta em sua face externa. Essa condição de proteção física contínua é garantida pela presença do sistema de filtragem e drenagem interna composto por:

1. **Filtro Chaminé Vertical:** Localizado centralmente, que intercepta e rebate de forma abrupta a linha freática proveniente do reservatório.
2. **Tapete Drenante Horizontal:** Que desvia todo o fluxo confinado de água para a base do barramento, desaguando de forma disciplinada no dreno de pé.

A eliminação das poro-pressões (u_n = 0) na saia de jusante preserva intacta a tensão efetiva do solo argilo-arenoso compactado (σ' = σ - u), maximizando a resistência ao cisalhamento da parcela friccional (P_n * tan(φ')). Assim, mesmo sob uma inclinação de 1:2,5, o talude de jusante permanece seco, imune a riscos de liquefação por percolação (*piping* externo) ou escorregamentos superficiais, atendendo com folga aos critérios de segurança física da ANA.

4.5. CÁLCULO DA PERCOLAÇÃO INTERNA PELO CORPO DO MACIÇO (PREVISÃO DE FLUXO)

A modelagem analítica do escoamento permanente através do maciço terroso homogêneo é fundamental para determinar a posição da linha freática (linha de saturação superior) e quantificar a vazão de perda por percolação. O cálculo baseia-se na aplicação da Lei de Darcy integrada à geometria da seção transversal crítica da 2ª Etapa, utilizando o método da parábola básica de Kozeny/Casagrande para barragens homogêneas dotadas de sistema de drenagem interna (filtro chaminé e tapete horizontal).

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Os parâmetros geométricos e geotécnicos de contorno injetados no modelo são:

- Cota do Coroamento (Crista): 526,00 metros.
- Cota do Terreno Natural (Talvegue): 509,197 metros.
- Altura Máxima do Maciço (H_barramento): 526,00 m - 509,197 m = 16,803 metros.
- Nível d'Água Máximo Maximorum (NAMM): 523,89 metros.
- Carga Hidráulica de Montante (h_montante): 523,89 m - 509,197 m = 14,693 metros.
- Inclinação do Talude de Montante: 1:3,0 (V:H) -> α_montante = 18,43 graus.
- Inclinação do Talude de Jusante: 1:2,5 (V:H) -> β_jusante = 21,80 graus.
- Coeficiente de Permeabilidade do Solo Argilo-Arenoso Compactado (k): Adotado empiricamente para solos zonados compactados com IP = 7% e 45,31% de finos na ordem de k = 1,00 * 10^(-7) cm/s (ou 1,00 * 10^(-9) m/s).

A determinação do ponto de entrada da parábola básica na linha d'água de montante recua uma distância horizontal equivalente a 0,3 * Δd a partir da face inundada, onde Δd é a projeção horizontal do talude molhado. Δd = 3,0 * h_montante = 3,0 * 14,693 m = 44,079 metros. Distância de recuo horizontal = 0,3 * 44,079 m = 13,224 metros.

A equação da parábola de fluxo que intercepta o filtro chaminé vertical (posicionado centralmente a uma distância horizontal de 60,00 metros do eixo de montante) estabelece a vazão de percolação unitária (q) por metro linear de barramento: q = k * a * tan(α)

Onde "a" representa a projeção da cota de emersão e escoamento na face de drenagem. Resolvendo a equação diferencial para a calha hidrodinâmica saturada, obtém-se: q = 1,00 * 10^(-9) m/s * 14,693 metros = **1,469 * 10^(-8) m³/s por metro linear**

Multiplicando-se a vazão unitária pelo comprimento total do barramento de 350,00 metros, determina-se a perda hídrica total diária por percolação através do corpo de terra: Q_total,corpo = 1,469 * 10^(-8) m³/s/m * 350,00 m * 86.400 segundos = **0,444 m³/dia (444 litros por dia)**

Conclusão Geotécnica: O volume total de percolação diária pelo corpo da barragem (444 litros) é considerado extremamente baixo e perfeitamente desprezível face ao balanço hídrico do reservatório. Esse resultado chancela a excelente eficiência do solo argilo-arenoso compactado no Proctor Normal como elemento de vedação,

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

comprovando que o filtro chaminé de 0,80 metros e o tapete horizontal de 0,70 metros trabalharão com ampla folga hidráulica, rebaixando a linha freática de forma segura e mantendo o talude de jusante permanentemente seco.

4.6. ANÁLISE DO GRADIENTE HIDRÁULICO E FLUXO NA FUNDAÇÃO FRATURADA

A percolação subterrânea através do maciço rochoso fraturado de fundação, situado abaixo da base da trincheira de vedação (cut-off), é avaliada analiticamente para mitigar riscos de pressões subsuperficiais elevadas e piping hidráulico na interface rocha-solo. A análise fundamenta-se no cálculo do gradiente hidráulico atuante e na perda de carga ao longo do caminhamento preferencial do fluxo.

Os parâmetros de cálculo para a condição limite de cheia milenar são:

- Nível d'Água Máximo Maximorum (NAMM): 523,89 metros.
- Nível d'Água de Jusante (Nível do terreno natural no pé seco): 509,197 metros.
- Desnível Hidráulico Total (ΔH): 523,89 m - 509,197 m = **14,693 metros**.
- Profundidade da Trincheira de Vedação (Cut-Off): 7,00 metros (assentada na cota 502,197 m).
- Extensão Linear Mínima do Caminho de Fluxo (L_fluxo): Definida pelo contorno geométrico do dente de vedação trapezoidal, onde a água é forçada a contornar a barreira impermeável descendo 7,00 metros na face de montante e subindo 7,00 metros na face de jusante, somados à largura de base inferior de 3,00 metros: L_fluxo = 7,00 m + 3,00 m + 7,00 m = **17,00 metros**.

4.6.1. Cálculo do Gradiente Hidráulico Atuante (i_atuante)

O gradiente hidráulico médio de projeto ao longo do percurso confinado subterrâneo é definido pela razão direta entre a perda de carga total (desnível) e a extensão do caminho de percolação: i_atuante = ΔH / L_fluxo = 14,693 metros / 17,00 metros = **0,864**

4.6.2. Determinação do Gradiente Hidráulico Crítico (i_crítico) e Margem de Segurança

O gradiente hidráulico crítico (i_crítico), que delimita o início do fenômeno de instabilidade por areia movediça ou liquefação por pressão de percolação na saída do fluxo a jusante, é calculado em função das propriedades físicas do solo de cobertura da fundação obtidas nos ensaios (ANEXO A):

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- Massa específica real dos grãos (γs): 2,710 g/cm³ (27,10 kN/m³).
- Índice de vazios do solo compactado/natural (e): Adotado como 0,44 para a condição adensada de fundação.

i_crítico = (γs - γw) / (γw * (1 + e)) = (27,10 - 9,81) / (9,81 * (1 + 0,44)) = 17,29 / 14,126 = **1,224**

O Fator de Segurança contra a ruptura hidráulica basal por gradiente excessivo configura: FS_gradiente = i_crítico / i_atuante = 1,224 / 0,864 = **1,416**

Análise Crítica e Justificativa do Tratamento: O fator de segurança obtido de 1,416 atende aos limites preliminares, porém, por situar-se próximo ao limite normativo crítico de 1,50 para fundações em rochas fraturadas (Sondagem 01), fica tecnicamente chancelada a **obrigatoriedade absoluta da execução do plano de tratamento de fundação** detalhado no subitem 5.3.

A injeção de calda de cimento sob pressão controlada nas fissuras e fendas do topo rochoso fraturado alterará localmente as condições de contorno de duas formas:

1. Reduzirá drasticamente o coeficiente de permeabilidade equivalente das fraturas de fundação.
2. Funcionará como um prolongamento artificial do cut-off, aumentando o percurso real de percolação (L_fluxo) de 17,00 metros para mais de 30,00 metros.

Com o aumento do percurso de percolação para L_fluxo = 30,00 metros, o gradiente hidráulico real atuante será reduzido para: i_corrigido = 14,693 m / 30,00 m = **0,490**

Isso elevará o Fator de Segurança final para um patamar altamente seguro e robusto: FS_final = 1,224 / 0,490 = **2,50**

5. GEOMETRIA E CUBAGEM DAS ESCAVAÇÕES DE FUNDAÇÃO

5.1. Dimensionamento do Cut-Off: Largura de Base, Altura e Cubagem Volumétrica

A trincheira de vedação (cut-off) foi projetada como uma barreira física contínua sob o núcleo da barragem, com o objetivo de interceptar o fluxo de percolação subterrânea através das camadas de solo superficial da fundação. O elemento apresenta uma seção transversal trapezoidal regular ao longo de todo o eixo do barramento, dimensionada com os seguintes parâmetros geométricos fixados em projeto executivo:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- **Largura da Base Inferior (b):** 3,00 metros, assentada diretamente sobre o topo da rocha sã ou alterada rígida.
- **Profundidade Média de Escavação (h):** 7,00 metros a partir da cota do terreno natural.
- **Inclinação das Paredes Laterais:** Proporção de 1:1 (V:H), garantindo a estabilidade provisória dos taludes de escavação durante a fase de canteiro.
- **Largura na Cota de Arrasamento Superior (B):** Calculada analiticamente em função da inclinação de 1:1:

  B = b + 2 * h = 3,00 m + 2 * (7,00 m) = 17,00 metros

A área da seção transversal tipo do cut-off é constante e totaliza:

A_cut-off = (B + b) * h / 2 = (17,00 m + 3,00 m) * 7,00 m / 2 = 70,00 m²

Multiplicando-se a área da seção transversal (70,00 m²) pela extensão linear total do eixo (350,00 metros), obtém-se o volume geométrico teórico de escavação e reaterro: V_teórico = 70,00 m² * 350,00 m = 24.500,00 m³

5.2. Compatibilização do Perfil Geométrico do Eixo com as Sondagens Geotécnicas

Atendendo às recomendações do Parecer Técnico GGSB, as profundidades de escavação do cut-off e das fundações das estruturas conexas foram rigorosamente ajustadas e compatibilizadas com o perfil estratigráfico apresentado nos boletins das sondagens a percussão e rotativas executadas ao longo do eixo (Sondagens 01, 02 e 03):

- **Sondagem 01 (Ombreira Direita):** Identifica uma camada superficial de solo e cascalho com espessura de 5,00 metros, seguida por rocha fraturada. A profundidade de escavação foi fixada para penetrar no horizonte rochoso e garantir o embutimento do dente de vedação.
- **Sondagem 02 (Região Central / Talvegue):** Confirma o perfil de solo arenoso de cobertura até a cota de assentamento de rocha sã, balizando a cota mais profunda do cut-off de 7,00 metros.
- **Sondagem 03 (Ombreira Esquerda):** Delimita o perfil de transição do terreno natural e orienta a regularização geométrica do corte, sanando a imprecisão da versão anterior do projeto (que considerava apenas a Sondagem 01 para todo o maciço).

O projeto executivo atual atende à diretriz do manual da ANA de manter o mapeamento contínuo das características geológico-geotécnicas da fundação, mitigando riscos de surpresas geológicas durante a abertura do vale.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

5.3. Tratamento de Fundação e Injeção de Argamassa nas Fissuras da Rocha de Base

Após a deflagração das cotas finais de escavação e a limpeza manual e mecânica da superfície exposta da rocha de fundação, será executado o plano de tratamento basal para eliminação de caminhos de percolação preferencial em subsuperfície. O tratamento compreende:

1. **Limpeza por Jato de Ar e Água:** Remoção completa de lamas, solo residual e blocos soltos ou fraturados da calha de assentamento.
2. **Injeção de Calda de Cimento/Argamassa:** Execução de furos verticais e inclinados ao longo da linha central do cut-off, penetrando na rocha sã, para a injeção sob pressão controlada de calda de cimento. Este procedimento visa ao preenchimento de juntas, fraturas e fissuras internas do maciço rochoso, criando uma cortina estanque de impermeabilização integrada ao dente de terra compactada.

5.4. Cubagem de Terraplanagem e Relações de Volumes (Corte, Solto e Aterro)

O balanço de massas da terraplanagem obedece às relações físicas de transformação volumétrica do solo argilo-arenoso obtidas a partir dos ensaios de densidade natural de campo e densidade máxima do Proctor Normal:

- **Fator de Empolamento (Corte para Solto):** Fixado em **1,30** (+30% de expansão volumétrica), regulando o volume de transporte de material escavado.
- **Fator de Contração/Compactação (Solto para Aterro):** Fixado em **0,70**, refletindo a redução de vazios necessária para atingir o Grau de Compactação de GC >= 95%.

O diagrama integrado de relação de volumes para os três principais elementos de terraplanagem da 2ª Etapa consolida-se na planilha técnica a seguir (Mês de Referência: Jul/2026):

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Elemento da Obra	Volume em Corte (m³)	Volume Solto / Transporte (m³)	Volume em Aterro Compactado (m³)
Trincheira de Vedação (Cut-Off)	19.929,53	25.674,98	17.954,53
Maciço Terroso (Corpo da Barragem)	125.447,52	161.612,57	113.015,78
Canal do Extravasor (Sangradouro)	14.652,00	18.876,00	13.200,00
SOMA TOTAL DOS INSUMOS	**160.029,05**	**206.163,55**	**144.170,31**

6. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DA DESCARGA DE FUNDO E TOMADA D'ÁGUA

6.1. Dimensionamento Hidráulico dos Condutos sob Carga Variável (Equação de Orifícios)

O escoamento através da descarga de fundo operando afogada é regido analiticamente pela equação geral da hidráulica para orifícios com bordos agudos submetidos a uma carga hidráulica variável:

Q = Cd * A * (2 * g * H)^(0,5)

Onde:

- **Q** = Vazão de escoamento instantânea (m³/s).

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- **Cd** = Coeficiente de descarga adimensional, adotando-se o valor normativo de 0,60 para orifícios com bordos agudos.
- **A** = Área da seção transversal do tubo (m²).
- **g** = Aceleração da gravidade padrão, fixada em 9,81 m/s².
- **H** = Carga hidráulica efetiva (coluna d'água medida desde o nível do reservatório até o eixo do conduto, em metros).

Conforme as especificações geométricas do projeto, o eixo da tubulação de descarga de fundo está posicionado na cota altimétrica fixa de 509,197 metros.

A propriedade geométrica para uma única linha com diâmetro nominal (DN) de 400 mm (0,40 m) estabelece uma área de seção transversal (A1) igual a: A1 = (π * D²) / 4 = (3,14159 * 0,40²) / 4 = 0,12566 m²

6.2. Definição dos Cenários de Carga Hidráulica (H)

Para a modelagem do comportamento cinemático de esvaziamento do reservatório, foram fixados dois cenários de carga hidráulica limites com base na curva oficial de cubagem da barragem:

- **Cenário A (Barragem 100% Cheia):** Nível d'água no limite operacional normal fixado na Cota 523,00 m. O desnível e a carga hidráulica máxima inicial (H_máx) configuram: H_máx = 523,00 m - 509,197 m = 13,803 metros
- **Cenário B (Barragem com 50% do Volume):** Nível d'água correspondente à metade do volume acumulado do reservatório, localizado na Cota 516,00 m. O desnível e a carga hidráulica mínima final (H_mín) configuram: H_mín = 516,00 m - 509,197 m = 6,803 metros

O volume total de água contido na metade superior do reservatório (entre as cotas 523,00 m e 516,00 m) que necessita ser evacuado durante o rebaixamento é de **1.185.000 m³**.

6.3. Determinação das Vazões Instantâneas e da Vazão Média

Aplicando-se a formulação hidráulica para uma única tubulação de 400 mm de diâmetro (A1 = 0,12566 m²), obtêm-se as capacidades instantâneas de descarga para cada estágio de esvaziamento:

- **Vazão Máxima Instantânea (Q_máx) - Cenário A (Início do rebaixamento):** Q_máx = 0,60 * 0,12566 * (2 * 9,81 * 13,803)^(0,5) = 0,0754 * (270,815)^(0,5) = 1,241 m³/s
- **Vazão Mínima Instantânea (Q_mín) - Cenário B (Final do rebaixamento):** Q_mín = 0,60 * 0,12566 * (2 * 9,81 * 6,803)^(0,5) = 0,0754 * (133,475)^(0,5) = 0,871 m³/s

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

A vazão média disponível de escoamento (Q_méd) ao longo de todo o percurso de rebaixamento variável é obtida por meio do método de linearização integral: Q_méd = (Q_máx + Q_mín) / 2 = (1,241 + 0,871) / 2 = **1,056 m³/s (por tubulação)**

6.4. Verificação do Tempo de Esvaziamento Volumétrico (Regra dos 7 Dias da ANA)

A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) estipula como critério de segurança física e operativa que o sistema de descarga de fundo deve possuir capacidade hidráulica suficiente para rebaixar o reservatório do seu nível máximo (100% cheio) até o nível de 50% do volume útil em um período máximo de **7 dias**. O prazo limite regulamentar expresso em segundos equivale a: 7 dias = 7 * 24 horas * 3600 segundos = 604.800 segundos

Abaixo, apresenta-se o teste cinemático comparando o tempo de exaustão volumétrica para a utilização de 1 e 2 linhas de descarga de fundo atuando em paralelo:

- **Teste com Apenas 1 Tubulação de DN 400 mm:** Vazão total do sistema = 1,056 m³/s Tempo_1 = Volume / Vazão = 1.185.000 m³ / 1,056 m³/s = 1.122.159 segundos Tempo_1 (em dias) = 1.122.159 s / 86.400 s = **13,0 dias** *Conclusão:* **REPROVADO**. O dimensionamento com apenas uma linha falha no critério de segurança, demandando quase o dobro do prazo máximo permitido por norma.
- **Teste com 2 Tubulações de DN 400 mm atuando em paralelo:** Vazão total combinada (Q_total) = 2 * 1,056 m³/s = 2,112 m³/s Tempo_2 = Volume / Q_total = 1.185.000 m³ / 2,112 m³/s = 561.079 segundos Tempo_2 (em dias) = 561.079 s / 86.400 s = **6,5 dias** *Conclusão:* **APROVADO**. O sistema composto por duas linhas paralelas garante o esvaziamento completo da metade superior em 6,5 dias, cumprindo com margem de segurança o prazo limite de 7 dias.

6.5. Dimensionamento Estrutural da Galeria de Concreto Envolvente contra Piping

Para mitigar o risco de erosão interna preferencial por percolação na interface tubo-solo (*piping* mecânico), fica determinada a substituição da seção quadrada convencional por uma **galeria estrutural de concreto armado com seção transversal em formato trapezoidal**. Esta geometria foi concebida especificamente para otimizar os trabalhos de terraplanagem e assegurar a perfeita compactação do solo argilo-arenoso do maciço ao longo de todo o caminhamento dos condutos inferiores.

A adoção da seção trapezoidal atende aos seguintes critérios de engenharia de barragens de terra:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- **Eliminação de Cantos Mortos:** Ao contrário das seções quadradas ou retangulares, que geram ângulos retos horizontais de difícil acesso para os equipamentos de compactação de campo (como compactadores de percussão e rolos pé-de-carneiro), as paredes laterais inclinadas do trapézio eliminam "cantos mortos" na interface com o aterro.
- **Geometria de Contato Positivo:** As faces laterais da galeria são projetadas com uma inclinação simétrica suave na proporção de **1:0,5 (V:H)** em relação à vertical. Essa inclinação garante que, à medida que as camadas de solo argilo-arenoso sejam lançadas e compactadas verticalmente, o próprio peso do equipamento e o esforço de compactação empurrem e pressionem o solo firmemente contra as paredes de concreto. Isso gera uma pressão de contato positiva e contínua, vedando completamente a interface.
- **Acomodação de Recalques Diferenciais:** A transição geométrica suave em formato trapezoidal reduz a concentração de tensões nos cantos superiores da estrutura, permitindo que o solo compactado se acomode de forma homogênea ao redor da galeria, acompanhando os microrecalques normais de consolidação do maciço sem a abertura de fendas ou vazios estruturais.

6.6. Dimensionamento das Estruturas Conexas e Tomada d'Água Superior

- **Tomada d'Água Superior (Captação):** Instalada de forma retilínea, composta por tubulação de aço/ferro fundido com diâmetro nominal de **DN 150 mm** e extensão total de desenvolvimento de 85,10 metros, fixada acima da cota do talvegue para o abastecimento regular.
- **Dispositivos de Proteção e Manobra:** Ambas as entradas de montante (descarga e captação) serão protegidas por caixas de concreto armado equipadas com grades metálicas de proteção contra a entrada de detritos (malha de 4" x 4"). O sistema de jusante contará com múltiplos blocos de ancoragem intermediários em concreto para absorção dos esforços de empuxo dinâmico e cisalhamento, com terminação dotada de registros volantes de manobra para controle operacional.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

7. DIMENSIONAMENTO HIDRÁULICO DO SISTEMA EXTRAVASOR (SANGRADOURO)

7.1. Modelagem Hidráulica da Soleira do Vertedouro (Equação de Francis)

O sistema extravasor da Barragem do Socorro foi projetado com um vertedouro de soleira livre e canal de descarga a céu aberto para garantir a segurança estrutural do maciço contra galgamento (overtopping). A capacidade de descarga da soleira retangular é modelada analiticamente por meio da Equação de Francis para vertedores de parede espessa/delgada sem contrações laterais:

$$Q = C * L * H^{(1,5)}$$

Onde:

- Q = Vazão vertida sobre a soleira (m³/s).
- C = Coeficiente de vertimento. Para o perfil retangular clássico adotado, assume-se o valor normativo de 1,70 (ou C = 1,40 dependendo do coeficiente de perfil longitudinal adotado no método da SUDENE/ORSTORM).
- L = Largura livre da soleira do vertedouro = 39,0 metros.
- H = Lâmina de sangria (altura da linha d'água medida a montante da soleira, em metros).

A cota da soleira do sangradouro está fixada na cota 523,00 metros, coincidente com o Nível d'Água Normal (NAN). Aplicando-se a formulação para os diferentes estágios de lâmina de sangria (H), estabelece-se a curva de capacidade instantânea do extravasor com C = 1,70:

- Lâmina H = 0,50 m (Cota 523,50 m): $Q = 1,70 * 39,0 * 0,50^{(1,5)} = 23,44$ m³/s
- Lâmina H = 1,00 m (Cota 524,00 m): $Q = 1,70 * 39,0 * 1,00^{(1,5)} = 66,30$ m³/s
- Lâmina H = 1,50 m (Cota 524,50 m): $Q = 1,70 * 39,0 * 1,50^{(1,5)} = 121,80$ m³/s

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- Lâmina H = 2,00 m (Cota 525,00 m): Q = 1,70 * 39,0 * 2,00^(1,5) = 187,52 m³/s

7.2. Determinação do Hidrograma de Cheia de Projeto para Tempo de Retorno Milenar (TR = 1000 anos)

Como o volume útil da 2ª Etapa da barragem é de 3,06 hm³ (enquadrando-se na faixa entre 3 hm³ e 50 hm³), adota-se obrigatoriamente um Tempo de Retorno de TR = 1000 anos (cheia milenar). Os estudos hidrológicos integrados para a bacia hidrográfica do Riacho dos Caldeirões consolidam as seguintes características físicas e morfométricas oficiais:

- Área Total de Drenagem (A_BHD): 74,94 km² (7.415,76 ha).

- Tempo de Concentração (tc): 412,80 minutos (6,88 horas), calculado pelo método de Giandotti.

- Fator de Forma (Ff) e Índice de Circularidade: Ambos com valor de 0,25, atestando uma bacia com formato marcadamente retangular e alongado.

Devido a essa geometria alongada, o escoamento superficial chega ao exutório de forma escalonada, gerando um hidrograma com pico menor e mais duradouro. O hidrograma triangular sintético de projeto indicou uma vazão de pico afluente média de 70,49 m³/s.

7.3. Equação da Continuidade e Modelo Dinâmico de Amortecimento no Reservatório

O dimensionamento definitivo da crista da barragem e de sua folga de segurança baseia-se na capacidade de armazenamento dinâmico do reservatório, regulado pela equação da continuidade diferencial:

$$It - Qt = dV / dt$$

Onde It é o hidrograma de entrada e Qt é a vazão efluente vertida. Quando a onda de cheia máxima atinge o reservatório, o espelho d'água horizontal (que atinge 738.782,07 m² na cota 523,00 m) acumula temporariamente o excedente volumétrico, funcionando como um pulmão hidrológico que atenua os impactos das vazões de pico.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

7.4. Definição da Lâmina de Sangria de Projeto (H) e do Nível d'Água Máximo Maximorum (NAMM)

Em estrita consonância com as simulações e memórias de cálculo do Capítulo 2 (Estudos Hidrológicos), os parâmetros hidráulicos oficiais adotados para o projeto definitivo são:

- Lâmina de Sangria de Projeto (H): Fixada em 0,8893 metros (adotando-se 1,00 m para efeito de borda livre geral).

- Vazão Média de Projeto (Q): Estabelecida em 60,11 m³/s.

- Nível d'Água Máximo Maximorum (NAMM): Corresponde à cota da soleira somada à lâmina exata de projeto: 523,00 m + 0,8893 m = 523,8893 metros (arredondado para 523,89 m).

- Borda Livre e Cota de Topo: O projeto adota uma folga/borda livre de 3,00 m a partir da soleira (523,00 m), projetando a cota de coroamento (crista) do maciço de terra para 526,00 metros.

Desta forma, mantendo a revanche física de 3,00 metros a partir da soleira, a elevação da lâmina d'água de projeto (0,8893 m) garante uma revanche residual operacional de 2,1107 metros (526,00 m - 523,89 m). Essa folga é perfeitamente adequada para mitigar as ondas sob condições críticas e variações súbitas de nível.

7.5. Tabela de Capacidade de Amortecimento do Reservatório

Para que os produtos mantenham total consistência informativa, apresenta-se a tabela oficial de simulação de amortecimento do reservatório em função da elevação da lâmina de sangria a partir da cota inicial do extravasor:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Cota do Reservatório (m)	Área Inundada (m²)	Volume Acumulado (m³)	Volume de Amortecimento Disponível (m³)	Condição Operacional
523,00	738.782,07	3.063.154,78	-	Nível de Início de Sangria (NAN)
524,00	850.091,63	3.857.600,00	794.445,22	Lâmina Operacional de 1,00 m
525,00	980.200,50	4.773.450,00	1.710.295,22	Lâmina de Sobrecarga de 2,00 m
526,00	1.120.000,00	5.850.000,00	2.786.845,22	Limite Físico da Crista (Coroamento)

Nota: Os valores acima de área e volume refletem o comportamento polinomial de terceira ordem da bacia de acumulação. Entre a cota 523,00 m e a cota de projeto de 523,89 m, o reservatório disponibiliza um volume de amortecimento aproximado de 707.050,42 m³.

7.6. Verificação da Velocidade de Escoamento e Aproximação

A área molhada (Amolh) do canal de aproximação do vertedouro para a lâmina oficial de projeto configura: Amolh = L * H = 39,00 m * 0,8893 m = 34,68 m²

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

A velocidade de escoamento e aproximação da massa fluida (Vesc) é obtida por: Vesc = Qs / Amolh = 45,949 m³/s / 34,68 m² = 1,32 m/s

Conclusão Técnica: A velocidade de aproximação de 1,32 m/s situa-se dentro da faixa segura e perfeitamente adequada para o projeto, mantendo-se inferior ao limite crítico erosivo. Isto garante a estabilidade hidráulica do canal e preserva o revestimento em alvenaria de pedra argamassada contra processos de lavagem ou degradação estrutural.

8. BALANÇO HÍDRICO DO RESERVATÓRIO E VAZÃO REGULARIZADA

8.1. Curvas Características do Reservatório: Relações Cota-Área-Volume

As relações entre a cota do nível d'água, a área inundada do espelho d'água e o volume acumulado de armazenamento constituem as ferramentas fundamentais para o controle operacional e para as simulações do balanço hídrico do reservatório da Barragem do Socorro. Essas curvas foram geradas a partir do levantamento topobatimétrico detalhado da bacia de acumulação:

- Curva Cota-Área: Apresenta um comportamento de crescimento polinomial de terceira ordem, com a equação matemática ajustada dada por Y = 0,0056 * X³ + 0,124 * X² - 0,85 * X + 1,21. O coeficiente de determinação obtido é R² = 0,998, demonstrando uma correlação extremamente elevada. Na cota de operação da soleira do sangradouro (523,00 m), a área do espelho d'água atinge 738.782,07 m².

- Curva Cota-Volume: Apresenta um comportamento exponencial definido pela equação matemática Y = 0,012 * e^(0,215 * X), com coeficiente de determinação R² = 0,999, o que confere elevada confiabilidade para a extrapolação de volumes. Na cota de plena capacidade operacional da soleira (523,00 m), o reservatório consolida um volume total acumulado de 3.063.154,78 m³.

8.2. Balanço Hídrico Anual e Simulação da Operação do Reservatório

O balanço hídrico do reservatório foi estruturado para refletir a realidade física da bacia hidrográfica do Riacho dos Caldeirões, considerando as entradas por escoamento superficial e as perdas severas por evapotranspiração do semiárido. Os parâmetros globais de entrada estabelecidos no Capítulo 2 são:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- Área da Bacia de Drenagem (A_BHD): 74,94 km².

- Precipitação Média Anual: 498,20 mm/ano.

- Evaporação Média Anual (Método de M. Turc): 511,28 mm/ano.

- Volume Anual Escoado Estimado (Aporte Afluente): Calculado pelo método do Número da Curva (CN = 59), considerando as condições de uso do solo e o predomínio de Argissolos e Neossolos, resultando num volume afluente anual médio de 2.481.155,37 m³.

- Coeficiente de Rendimento da Bacia (C): Ajustado em 8,20%, valor perfeitamente condizente com o comportamento morfoclimático regional.

A correlação entre o volume anual escoado médio (2.481.155,37 m³) e a capacidade total de armazenamento na cota da soleira (3.063.154,78 m³) revela uma taxa de renovação anual potencial de aproximadamente 81%. Em anos de pluviosidade média, o reservatório possui alta capacidade de "lavagem" (*flushing*), o que minimiza drasticamente o risco de acúmulo de sais dissolvidos e previne a salinização da água.

8.3. Determinação da Vazão Regularizada com 90% de Garantia (Q90) para Outorga

Para subsidiar o pedido de outorga de direito de uso dos recursos hídricos junto à Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), realizou-se a simulação contínua da operação do reservatório em escala mensal. A modelagem considerou a marcante sazonalidade local, onde o semestre chuvoso (Novembro a Abril) concentra 78,06% do volume pluviométrico anual, enquanto o semestre seco (Maio a Outubro) responde por apenas 21,94%.

Com base na série histórica e na manutenção do volume morto para preservação da qualidade da água, a vazão regularizada com 90% de garantia operacional (Q90) foi fixada para atendimento às demandas de usos múltiplos e abastecimento do distrito de Socorro. Esta vazão será operada de forma controlada através da tubulação de tomada d'água superior de DN 150 mm instalada na estrutura envolvente.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

8.4. Avaliação do Impacto Hidrológico da Barragem de Retenção Existente a Montante

A simulação do balanço hídrico e a determinação da vazão disponível foram compatibilizadas com a realidade física do Riacho dos Caldeirões, mitigando erros de superestimativa de disponibilidade. A modelagem computou o impacto direto da estrutura de retenção existente imediatamente a montante no mesmo curso d'água.

Fica demonstrado que, embora o barramento de montante retenha os escoamentos iniciais de baixa magnitude durante o início do período chuvoso, a magnitude da cheia milenar de projeto (vazão de pico afluente de 70,49 m³/s) e o volume escoado nos meses de maior pluviosidade (Janeiro a Março, que concentram 56,04% do total anual) superam a capacidade de retenção daquela estrutura, garantindo o aporte hídrico necessário para o enchimento e operação segura da Barragem do Socorro.

9. DETERMINAÇÃO ANALÍTICA DA VAZÃO ECOLOGÍCA MÍNIMA

9.1. Análise da Série Histórica de Precipitações e Aplicação da Fórmula de Francisco Aguiar

A determinação da vazão ecológica mínima residual para a Barragem do Socorro fundamenta-se no comportamento hidrológico de longo prazo e na severa sazonalidade da bacia do Riacho dos Caldeirões, evitando o impacto negativo a jusante durante os períodos de estiagem. O cálculo do volume afluente anual mínimo adota a formulação regionalizada de Francisco Aguiar para riachos intermitentes do semiárido nordestino:

$$V_{mín} = U * C_{bacia} * P_{mín} * A_{BHD}$$

Onde:

- $V_{mín}$ = Volume afluente anual mínimo de projeto (m³/ano).
- U = Coeficiente de uniformidade de fluxo característico da bacia, fixado oficialmente em 0,80 para o Riacho dos Caldeirões.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- C_bacia = Coeficiente de rendimento ou escoamento ajustado da bacia em anos secos, estabelecido em 8,20% (0,0820).

- P_mín = Precipitação mínima histórica registrada na série climatológica de Santa Filomena/PE, correspondente a 117,40 mm/ano (0,1174 m).

- A_BHD = Área total de drenagem da bacia hidrográfica = 74,94 km² (74.940.000 m²).

Aplicando os parâmetros nominais validados, o volume afluente anual mínimo configura: V_mín = 0,80 * 0,0820 * 0,1174 m * 74.940.000 m² = 577.146,55 m³/ano

9.2. Estimativa do Coeficiente de Rendimento Anual da Bacia Hidrográfica

O coeficiente de rendimento de 8,20% reflete a dinâmica de escoamento em uma bacia com predominância de Argissolos e Neossolos sob condições de umidade normais e Número da Curva CN = 59. Em anos de seca extrema, as precipitações ocorridas no semestre seco (Maio a Outubro, que historicamente responde por apenas 21,94% do total) não possuem intensidade suficiente para superar a infiltração e a forte evapotranspiração potencial regional (511,28 mm/ano), gerando escoamento superficial nulo nesta época.

Desta forma, o rendimento real da bacia fica restrito ao semestre chuvoso (Novembro a Abril), onde os eventos concentram 78,06% do volume anual, promovendo a saturação pontual do solo e gerando o deflúvio estimado.

9.3. Definição do Coeficiente de Uniformidade (U) do Riacho dos Caldeirões

O coeficiente de uniformidade U = 0,80 reflete o formato marcadamente retangular e alongado da Bacia Hidrográfica do Socorro, evidenciado pelo fator de forma e índice de circularidade fixados em 0,25. Esta geometria alongada atua como um atenuador natural de picos, distribuindo o volume escoado de forma mais homogênea no tempo quando comparada a bacias circulares.

O valor de U = 0,80 chancela matematicamente que, mesmo em anos de baixa pluviosidade, o escoamento residual do Riacho dos Caldeirões mantém um padrão previsível e retilneo, sem sofrer com flash floods ou exaustão instantânea da calha hidráulica.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

9.4. Cálculo do Volume Anual Afluente Mínimo e Fixação do Fluxo Ecológico Residual

Diante do aporte anual mínimo calculado de 577.146,55 m³, constata-se que o volume em anos secos é insuficiente para promover o enchimento total do reservatório da 2ª Etapa (capacidade de 3.063.154,78 m³). Para garantir a sustentabilidade do ecossistema a jusante, evitar a estagnação da água e proteger o manancial, fixou-se tecnicamente a vazão ecológica contínua (Q_eco) equivalente a 0,70% da capacidade útil nominal do reservatório:

Q_eco,anual = 3.063.154,78 m³ * 0,0070 = 21.442,08 m³/ano

Dividindo-se o volume de restrição ambiental pelos 365 dias do ano, obtém-se o fluxo contínuo obrigatório a ser liberado para o leito natural: Q_eco,diária = 21.442,08 m³ / 365 dias = 58,745 m³/dia

Transformando a demanda para vazão em litros por segundo (l/s): Q_eco = 58.745 litros / 86.400 segundos = 0,68 l/s

Diretriz Operacional: Fica determinado que a Barragem do Socorro manterá uma liberação permanente e ininterrupta de 0,68 l/s (58,75 m³/dia) direcionada ao canal de jusante. Essa vazão será controlada operacionalmente por meio da abertura parcial calibrada no registro de gaveta/borboleta de jusante da linha de descarga de fundo de DN 400 mm, garantindo a manutenção do escoamento de base e a preservação do ecossistema ribeirinho.

10. MEMÓRIA DE CÁLCULO DA UMECTAÇÃO PARA COMPACTAÇÃO

10.1. Formulação Matemática para Relação de Umidade de Campo vs. Laboratório

A execução física do maciço terroso homogêneo exige o controle rigoroso do teor de umidade do solo argilo-arenoso em campo para garantir o atingimento dos parâmetros mecânicos definidos no ensaio Proctor Normal (ANEXO A). A variação do teor de umidade necessária para a homogeneização do solo antes da compactação é regida pela seguinte formulação matemática:

Δω = ω_ót - ω_nat

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Onde:

- Δω = Acréscimo teórico de umidade necessário (em percentual).
- ω_ót = Umidade ótima obtida em laboratório = 10,20%.
- ω_nat = Umidade natural média medida nas jazidas de empréstimo.

Para o cálculo de dimensionamento do insumo hídrico, adota-se o cenário crítico de canteiro onde o solo se encontra com umidade natural média de ω_nat = 6,20%, resultando em uma necessidade de acréscimo de teor de umidade de: Δω = 10,20% - 6,20% = 4,00%

10.2. Definição do Peso Específico Alvo para Grau de Compactação Mínimo de 95%

O critério de aceitação técnica da terraplanagem do corpo da barragem estabelece que o Grau de Compactação (GC) de campo deve ser igual ou superior a 95% em relação à Massa Específica Aparente Seca Máxima obtida no Proctor Normal (γd,máx = 1,978 g/cm³ ou 19,78 kN/m³). O peso específico seco alvo mínimo em campo (γd,campo) é calculado por:

γd,campo = γd,máx * GC = 19,78 kN/m³ * 0,95 = 18,791 kN/m³ (1,879 g/cm³)

Para cada metro cúbico de solo compactado nesse nível de energia, a massa total de grãos secos correspondente é de 1.879,10 kg. A massa de água por metro cúbico necessária para atingir a umidade ótima de 10,20% equivale a: M_água,ót = 1.879,10 kg * 0,1020 = 191,67 kg (191,67 litros)

Considerando a umidade natural já existente de 6,20% (M_água,nat = 1.879,10 kg * 0,0620 = 116,50 kg), o volume de água líquida adicional a ser incorporado por metro cúbico compactado configura: V_adição = 191,67 litros - 116,50 litros = 75,17 litros por metro cúbico compactado.

10.3. Determinação do Volume de Água por Metro Cúbico de Solo Transportado (222 L/m³)

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Os equipamentos de irrigação (caminhões-pipa) realizam a umectação do solo na fase solta, ou seja, sobre o material recém-descarregado dos caminhões basculantes antes da passagem do rolo compactador. Aplicando-se o Fator de Contração/Compactação de 0,70 estabelecido para o balanço de massas do projeto, 1,00 m³ de solo em estado solto (transportado) resulta em apenas 0,70 m³ de solo efetivamente compactado no maciço.

Para compatibilizar a logística de abastecimento e aplicação em campo, a taxa de irrigação deve ser corrigida para o volume solto: Taxa_umectação = V_adição / Fator_contração = 75,17 litros / 0,70 = 107,38 litros por metro cúbico solto

Considerando as severas perdas por evaporação imediata durante o gradeamento e homogeneização do solo sob as condições climáticas severas do semiárido de Santa Filomena/PE, bem como as perdas operacionais de aspersão, aplica-se um coeficiente de eficiência hídrica de 48%. Desta forma, a cubagem matemática de insumo hídrico real a ser aplicada na pista estabelece a necessidade de adição de 222 litros de água por metro cúbico de solo natural transportado (solto).

10.4. Cubagem Total de Insumo Hídrico para Execução Completa do Maciço

O volume geométrico total em estado compactado projetado para o maciço terroso e para o reaterro do cut-off na 2ª Etapa totaliza 130.970,31 m³. Multiplicando-se pelo fator inverso da contração, a demanda de material em estado solto transportado das jazidas é de 187.287,55 m³ (Jul/2026).

A cubagem integrada do insumo hídrico necessário para a execução completa das frentes de terraplanagem da barragem consolida-se na memória analítica abaixo: V_água,total = Volume_solto * Taxa_corrigida

V_água,total = 187.287,55 m³ * 222 litros/m³ = 41.577.836 litros

Conclusão de Insumo: Fica quantificado o volume total de 41.577,84 m³ (quarenta e um mil, quinhentos e setenta e sete metros cúbicos e oitenta e quatro decímetros cúbicos) de água de umectação para a perfeita execução e regularização geotécnica do barramento, volume este que deverá ser captado e transportado a partir de mananciais homologados na região

NOTA COMPLEMENTAR

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Nota de Diretriz de Campo e Contingência Logística: Fica tecnicamente consignado que o teor de umidade natural médio de 6,20% adotado nesta memória de cálculo constitui uma premissa de dimensionamento e simulação técnica de projeto. Este valor foi estabelecido para representar o cenário de campo mais realista para o município de Santa Filomena/PE durante os períodos de estiagem, visto que o solo extraído diretamente das jazidas expostas tende a apresentar teores de umidade significativamente inferiores à umidade ótima de laboratório (10,20%).

Portanto, este parâmetro serve exclusivamente para balizar a capacidade logística e o dimensionamento do volume máximo de insumo hídrico e da frota de caminhões-pipa necessários para a perfeita execução da obra. Em fase de execução, o controle tecnológico de terraplanagem deverá realizar ensaios diários de umidade natural *in situ* em cada frente de lavra, ajustando a taxa real de aspersão de água na pista para assegurar o estrito cumprimento do Grau de Compactação exigido (GC >= 95%).

11. COMPATIBILIDADE GRANULOMÉTRICA DE FILTROS E TRANSIÇÕES

11.1. Aplicação dos Critérios de Terzaghi para Prevenção de Piping Interno

O dimensionamento granulométrico dos materiais destinados aos sistemas de drenagem interna da Barragem do Socorro baseia-se rigidamente nos critérios clássicos de filtrabilidade de Terzaghi. Estes critérios garantem, simultaneamente, a capacidade de vazão do dreno (impedindo a geração de pressões neutras elevadas) e a retenção de partículas finas do maciço, erradicando o risco de erosão interna regressiva (*piping*):

Critério de Retenção (Prevenção de Piping): D15_filtro / D85_protegido <= 4 a 5

Critério de Permeabilidade (Capacidade de Drenagem): D15_filtro / D15_protegido >= 4 a 5

Onde:

- D15 = Diâmetro abaixo do qual se encontram 15% em massa das partículas do material.
- D85 = Diâmetro abaixo do qual se encontram 85% em massa das partículas do material.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

- Material Protegido = Solo argilo-arenoso homogêneo constituinte do corpo do maciço.

- Material Filtro = Agregado granular selecionado para o sistema de drenagem interna.

11.2. Especificação Granulométrica do Material do Filtro Chaminé Vertical

O filtro chaminé vertical, posicionado na região semi-central do aterro com espessura constante de 0,80 metros, será constituído de areia natural lavada bem graduada, isenta de matéria orgânica ou torrões de argila. O batimento granulométrico com o solo argilo-arenoso do maciço estabelece os seguintes limites obrigatórios para o material a ser adquirido:

- O diâmetro D15 da areia do filtro deve situar-se estritamente no intervalo entre 0,15 mm e 0,45 mm.

- O percentual de material passante na peneira número 200 (0,075 mm) deve ser rigorosamente inferior a 3,00% para evitar a colmatação do dispositivo.

- O diâmetro máximo dos grãos da areia não deve exceder 4,80 mm (Peneira número 4).

11.3. Especificação Granulométrica do Material do Tapete Drenante Horizontal

O tapete drenante horizontal, posicionado sobre a fundação de jusante com espessura de 0,70 metros, cumpre a função de coletar o fluxo captado pelo filtro chaminé e conduzi-lo de forma segura para fora do corpo da barragem. Para garantir uma condutividade hidráulica superior, o tapete adota um sistema de transição bicamada:

- Camada Inferior (Em contato com o solo de fundação): Composta por areia média a grossa, seguindo as mesmas especificações de filtrabilidade do item 11.2, impedindo a migração de finos da base.

- Camada Central de Escoamento: Composta por brita de rocha sã limpa (Brita número 1 ou número 2), com diâmetros variando entre 9,50 mm e 25,00 mm, garantindo caminho livre e livre de perdas de carga para o exutório.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

11.4. Dimensionamento do Enrocamento e Camadas de Transição do Dreno de Pé de Jusante

O dreno de pé de jusante constitui o exutório final do sistema de drenagem interna, localizado no sopé da saia de jusante com seção trapezoidal de base superior de 1,00 metro e altura de 1,50 metros. O dimensionamento mecânico e hidráulico estabelece:

- Núcleo do Dreno de Pé: Composto por enrocamento de pedra armada de rocha sã (granito ou gnaisse local), com blocos de diâmetro médio (D50) de 15,00 cm a 30,00 cm, garantindo alta inércia e resistência ao arrasto hidráulico.

- Zona de Transição Interna: Fica obrigatória a interposição de uma camada de transição graduada (composta por brita corrida e pedrisco) posicionada entre o enrocamento grosso do dreno de pé e o tapete drenante de areia. Esta transição impede que os grãos de areia sejam lavados para os vazios do enrocamento de pedra, preservando a integridade geométrica de todos os elementos drenantes ao longo da vida útil da estrutura.

Identificação do interessado

Tabela 1. Identificação do interessado

Empreendedor	**Município de Santa Filomena**
CNPJ	01.613.732/0001-10
Endereço do empreendimento	Rua Genésio Marinho Falcão, nº s/n, Centro, Santa Filomena-PE - CEP: 56.210-00
Telefone/Fax	(87) 3874-7156

Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Executivo

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica.

Nome	**Profissão**	**Reg. Profissional**
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil	CREA/PE: 180701378-2
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil	RNP n.º 1820488411 D/PE

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tabela 3. Assinatura do Responsável Técnico.

Nome	Formação/Registro Profissional	Assinatura
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil RNP n.º 1820488411 D/PE	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3208-9285-6991

Verifique este documento

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Documento assinado digitalmente em conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020. Sua autenticidade pode ser confirmada por meio do código QR acima ou acessando o endereço https://signer.mutua.com.br/#/valida/7483-3208-9285-6991.

Código de verificação	Código de identificação
z72xN	**7483-3208-9285-6991**

Informações do documento:

Título: ***Cap. 3***
Data de criação: *15/07/2026 21:47:06* Criado por: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*

Signatário(s):

Nome: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*; CPF: *635.634.281-15*; Data de nascimento: *11/01/1975*; Data de assinatura: *15/07/2026 21:52:21*; E-mail confirmado: *leonardoluizcruz@gmail.com*; Telefone: *(87) 99935-9287*; Endereço de internet: *179.211.167.231*; Localização geográfica: *Não informado*

Caracterização geológica para a Barragem de Terra do Sítio São Joaquim, zona rural do município de Santa Filomena/PE

CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

GEO PRO
GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Contratante:
JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

SUMÁRIO

Introdução ……3

1. Apresentação e objetivos ……..…….……...…...… 4

1.1 Localização e vias de acesso ……..……...……..... 4

2. Geomorfologia ……..…… 5

3. Geologia regional ……..…… 6

4. Geologia local ……..……..…… 7

4.1 Migmatitos ……..……..….. 8

4.2 Micaxistos ……..…….. 9

4.3 Quartzitos ……..…… 10

4.4 Depósitos aluvionares ..……..……...… 11

5. Recursos minerais ……..……. 12

6. Referências Bibliográficas ……...……...… 13

ANEXOS

Introdução

Atendendo ao solicitado pela JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina / PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO, a GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.564.342/0001-84, apresenta no presente relatório, os resultados da CARACTERIZAÇÃO GEOLÓGICA para a construção da barragem de terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do município de Santa Filomena - PE. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

FELIPE CLÁUDIO GAMA BORGES – CREA-PE 059517
(Gerente Técnico)

Documento assinado digitalmente
gov.br FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES
Data: 26/06/2026 08:37:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

1. Apresentação e objetivos

O presente relatório tem como objetivo explicitar a caracterização geológica e geomorfológica da área de influência da barragem de terra a ser construída no Sítio São Joaquim. Incluindo a classificação das rochas, estruturas presentes e contatos litológicos. Outro aspecto que será abordado são os recursos minerais.

1.1 Localização e vias de acesso

O Sítio São Joaquim, objeto do presente trabalho, está localizado no distrito Socorro, zona rural do município de Santa Filomena, no extremo oeste do Estado de Pernambuco, próximo a divisa com o Piauí (Fig 1.1).

Partindo de Recife, Chega-se à área através de estradas asfaltadas (BR-232, BR-316 e BR-630) até o povoado Socorro, 20km antes de Santa Filomena. A partir do Povoado Socorro, o acesso se dá através de 4km de estradas carroçáveis até o Sítio São Joaquim.



Fig 1.1: Mapa de localização e vias de acesso

2. Geomorfologia

O Sítio São Joaquim localiza-se numa região cuja característica geomorfológica é um vasto pediplano, com elevações residuais, limitada a norte pela Serra do Inácio e a sul pela depressão da Bacia do São Francisco. Modelados em rochas migmatiticas e xistosas, os relevos dissecados com formas de topo aplainado e vales em "V" predominam. No curso dos afluentes encontram-se depósitos aluvionares, onde ocorrem as menores altitudes. Esses depósitos são formados por sedimentos provenientes da intemperismo da Serra do Inácio, um remanescentes da Chapada do Araripe que define a maior altitude, atingindo cotas de 800m (Fig1.2).



Fig 1.2: Imagem de radar SRTM com feições morfológicas da área.

3. Geologia Regional

A geologia regional está inserida no contexto do Cráton São Francisco, mais precisamente na faixa marginal em seu limite norte, definido pelo Sistema de Dobramentos Riacho do Pontal. (Fig 1.3) que é caracterizado por zonas onde o tectonismo ocorreu de forma tangencial e progressiva.



Fig 1.3: Craton São Francisco e Sistema de Dobramentos Riacho do Pontal a norte.

Uma feição importante desse limite norte, é o Lineamento Pernambuco, uma zona de cisalhamento de deslocamento dextral e direção E-W ocorrido durante o ciclo brasiliano, no proterozóico superior que gerou possantes zonas miloníticas (Neves et al.).

A Faixa de Dobramentos Riacho do Pontal é compartimentada em duas grandes unidades. A **Unidade Inferior** e as **Supracrustais do Complexo Casa Nova**.

Unidade Inferior - Corresponde ao embasamento cristalino, de provável idade arqueano-proterozóica e sendo retrabalhada no Brasiliano. É subdividida no Ortognaisse-Migmatítico e no Complexo Gnáissico_Migmatítico (Melo et al.), onde predominam rochas gnáissicas ortoderivadas, em parte migmatizadas, incluindo horizontes de quartzitos, calcários cristalinos e gnáisses calcissilicáticos. Esse conjunto litostratigráfico

encontra-se praticamente confinado à zona de cisalhamento brasiliano do Lineamento Pernambuco.

Complexo Casa Nova - De acordo com Dalton de Souza (1979), o Complexo Casa Nova abriga todas as supracrustais do Sistema de Dobramentos Riacho do Pontal, Sendo compostas pelos domínios plataformal, marinho profundo e Vulcano-sedimentar.

4. Geologia Local

Na área mapeada foram encontradas três litologias distintas. Sendo elas migmatitos, quartzitos e micaxistos. Sendo os migmatitos representantes do Complexo Gnáissico-Migmatitico; e os quartzitos e micaxistos representantes do domínio marinho-plataformal do Complexo Casa Nova.

A coluna litoestratigráfica da área mapeada ocorre com os migmatitos em sua base, servindo de embasamento cristalino, sendo estes sobrepostos em sequência pelos quartizitos e micaxistos.



Fig 1.4: Mapa geológico da área de estudo.

4.1 Migmatitos

Em mesoescala, os migmatitos exibem aspecto bandado com faixas fortemente paralelizadas de coloração cinza (paleossoma) e rosa (neossoma) alternadas. As bandas possuem espessuras de alguns centímetros até cerca de 2m. Tais bandamentos surgiram durante o cisalhamento transcorrente do Lineamento Pernambuco.

A porção paleossomática possui granulação fina a média, estrutura gnáissica desenvolvida e composição variando de tonalítica a granodiorítica. Já o neossoma exibe granulação média, em parte grosseira, constituído essencialmente por quartzo e feldspatos de coloração rosada e esbranquiçada (Foto. 1.1).

Foto 1.1: Migmatitos do Complexo Gnáissico-Migmatítico. Ressaltando o paleossoma a esquerda e neossoma a direita.

As rochas encontram-se intensamente afetadas pela transcorrência brasiliana, que gerou fraturas identificadas em campo com direções N-S e ENE-WSW. Os bandamentos gnáissicos apresentam direção ESE-WNW e mergulhos de ângulos médio a forte para NE. Também foram observados porfiroblástos sigmoidais, indicando um movimento transcorrente dextral.

4.2 Micaxistos

Os Micaxistos são a litologia predominante do Domínio Marinho Plataformal do Complexo Casa Nova. Apresentam poucas variações faciológicas e estão sobrepostos de forma discordante aos migmatitos da unidade Inferior.

Trata-se de uma sequência metapelítica monótona composta por biotita-xistos, contendo como seus componentes mineralógicos essenciais: quartzo, biotita, muscovita e plagioclásio, assim como presença de mobilizados de quartzo (Foto 1.2).

Foto 1.2: Biotita-xistos com mobilizados de quartzo (fig. esquerda) e com fraturas N-S e NE-SW (fig. direita).

Apresentam relevo ondulado com pouco ou nenhum grau de alteração pedogênico. Sua superfície em geral é recoberta por delgada capa de solo residual amarelo avermelhado, de natureza silto-argilosa e contendo abundantes fragmentos de quartzo.

Os micaxistos também foram afetados pela transcorrência brasiliana, gerando fraturas com direções N-S e NE-SW (Foto 1.2). Sua foliação é bem desenvolvida, apresenta direção variando de E-W a SE-NW, com ângulos de médio a forte para NE.

4.3 Quartzitos

Constituem extenso horizonte descontínuo na base da seqüência de ambiente marinho plataformal, repousando discordantemente sobre o Complexo Gnáissico-Migmatítico. Apresenta realce topográfico na forma de morros.

São rochas de coloração esbranquiçada a creme, granulação média, composta essencialmente por quartzo e muscovita, com bastante feldspato. Mostra-se pouco alterada, bastante deformada, fortemente lineada e com feldspatos formando faixas de espessura milimétrica. Por vezes com aspecto xistoso e com quartzo recristalizado (foto 1.3).

Foto 1.3: Quartizitos

Apresentam acamamento com direção ENE-WSW e mergulho suave para SE. Suas fraturas possuem direções E-W, SE-NW e SW-NE . Outra feição observada é o lineamento com direção SW-NE, proveniente da cinemática transcorrente dextral.

4.4 Depósitos aluvionares

Ocupam áreas de interflúvios dos pequenos cursos d'água, onde as espessuras podem chegar a até 3m. Esses depósitos são oriundos do retrabalhamento e transporte das formações Santana e Exu, que compõem a Chapada da Serra do Inácio, pertencente à bacia do Araripe.

A seqüência sedimentar indica uma deposição aluvionar de baixa energia, com horizontes monótonos de silte argiloso de coloração avermelhada e por vezes fragmentos de quartzo. Recobrem de forma discordante os micaxistos e quartzitos, mascarando assim o contato entre essas duas litologias. Ao escavar trincheiras, foram observadas pouca a nenhuma alteração pedogênica (Foto 1.4). Fora dos cursos d'água, a cobertura sedimentar se torna uma camada delgada de solo abundante em fragmentos de quartzo.

Foto 1.4: Trincheira no deposito aluvionar

5. Recursos Minerais

Á área de influência da barragem abrange dois processos minerários da ANM, sendo eles os processos número 840.243/2023 e 840.244/2023, ambos na fase de requerimento de pesquisa para a substância granito. Seu titular é a CSN Cimentos Brasil S.A. Ambos os processos tiveram a desistência de requerimento de pesquisa protocolado em 29/05/2026. Os únicos processos que estão em fase de requerimento de lavra são para calcário cristalino e não abrangem a área de influência da barragem (Fig. 1.5).



Fig 1.5: Disposição da área de influência da barragem em relação às áreas requeridas na ANM.

6. Bibliografia

ANGELIM, Luiz Alberto de Aquino (org.). Santa Filomena: folha SC.24-V-A-III: estados de Pernambuco e Piauí. Brasília: CPRM, 1988. Programa Levantamento Geológicos Básicos do Brasil - PLGB.

https://rigeo.sgb.gov.br/handle/doc/8061

ALMEIDA, F. F. M. de. O cráton do Paramirim e suas relações com o do São Francisco. In: SIMPÓSIO SO BRE O CRÁTON DO SÃO FRANCISCO E SUAS FAIXAS MARGINAIS, Salvador, 1979. Anais do ... Salvador, Soc. Bras. Geol., 1981. 207p. il. p.1-9.

ANDRADE, M. C. de. Geografia de Pernambuco. Recife, Governo de Pemambuco/Secretaria da Educação e Cultura, 1974. 180p. il.

BRITO NEVES, B. B. Regionalização geotectônica do pré-cambriano nordestino. (Tese doutorado - Inst. Geoc. USP, 1975). São Paulo, 1975. 198p.

DANTAS, J. R. A. Mapa geológico do estado de Per nambuco. Texto explicativo. Recife, DNPM, 1980. 112p. il. 2 mapas (Brasil, DNPM. Geologia, 1).

DALTON DE SOUZA, J. et alii. Projeto Colomi: relatório final. Geologia da região do médio São Francisco. Salvador, DNPM/CPRM, 1979. 3v. il.

Mapa Geológico Do Sítio São Joaquim - Distrito Socorro - Santa Filomena / PE





Legenda

- Fratura
- Lineamento
- Quartzito
- Micaxisto
- Migmatito
- Área de influência
- Hidrografia
- Espelho d'água
- Povoado

0 0,25 0,5 1 Km

1:15.000

RELATÓRIO TÉCNICO:
SONDAGEM DE RECONHECIMENTO À PERCUSSÃO

GEO PRO
GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Contratante:

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

GEO PRO
GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Sumário

1 - Introdução 1

2 - Aspectos metodológicos..... 1

3 - Serviços executados..... 2

ANEXOS

Perfís geológico-geotécnicos individuais

Registro fotográfico

1. INTRODUÇÃO

Atendendo ao solicitado pela JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Av. da Integração, nº 144-sala B, Bairro São José, na cidade de Petrolina / PE, CEP 56.302-450, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 27.469.250/0001-21, inscrição estadual ISENTO, a GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 42.564.342/0001-84, apresenta no presente relatório, os resultados das sondagens à percussão (SPT) para projeto de fundação da barragem de terra do Sítio São Joaquim, localizada na zona rural do município de Santa Filomena - PE. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO.

O relatório com resultados é apresentado em forma de seções geológicas geotécnicas, indicando as características dos solos perfurados e as posições dos níveis de água encontrados nos **03 furos** de **sondagem à percussão**, totalizando **15,25 metros** de perfuração.

A realização das sondagens baseia-se nas seguintes normas técnicas:

- ABNT NBR 6484/2020: "Execução de sondagens de simples reconhecimento dos solos".

-ABNT NBR 7250/1982: "Identificação de Descrição de Amostras de Solos Obtidas em Sondagens de Simples Reconhecimento dos Solos".

2. ASPECTOS METODOLÓGICOS

Os índices de penetração foram obtidos pela cravação do amostrador padrão através de quedas sucessivas do martelo padronizado com massa de ferro de 65 Kg da altura de 0,75 m, até se atingir a penetração de 0,45 m, anotando-se o número de golpes necessários à cravação de cada 0,15 m do referido amostrador padrão, ou conforme orientação da Norma Brasileira **NBR – 6484/2020**.

Os resultados são apresentados em gráficos e numericamente e consistem na soma do número de golpes necessários para cravação dos 0,30m finais.
Após cada rotina de cravação do amostrador, do mesmo é retirada e obtida uma amostra amolgada do solo que é classificada segundo sua gênese, consistência ou compacidade, cores predominantes e etc.

Foram realizadas determinações do nível d'água freático conforme o método de ensaio da Norma Brasileira **NBR – 6484/2020**. Os resultados dessas determinações estão apresentados nos perfis de sondagem em anexo.

3. SERVIÇOS EXECUTADOS

Foram executados **03 furos** de **sondagem à percussão**, com profundidades abaixo relacionadas, totalizando **15,25 metros** de perfuração.

SONDAGEM À PERCUSSÃO		
Sondagem	Profundidade (m)	Nível de Água (metros)
SP01	3,75	Ausente
SP02	7,00	Ausente
SP03	4,50	2,07
TOTAL	15,25	-

Conforme a tabela abaixo, fizemos uma correlação entre Resistência à Penetração e Pressão Admissível, para uma avaliação preliminar, sendo:

TABELA DE SONDAGEM PARA CLASSIFICAÇÃO - SOLO					
AREIAS E SILTES ARENOSOS			ARGILAS E SILTES ARGILOSOS		
Nº de Golpes	Compacidade	Pressão Admissível (Kg/cm^2)	Nº de Golpes	Consistência	Pressão Admissível (Kg/cm^2)
<4	Fofa	0,5 / 1,0	< 2	Muito Mole	<0,2
6 a 8	Pouco Compacta	1,0 / 1,5	3 a 5	Mole	0,2 / 0,4
9 a 18	Medianamente Compacta	1,5 / 3,0	6 a 10	Média	0,4 / 1,0
19 a 40	Compacta	3,0 / 5,0	11 a 19	Rija	1,0 / 3,0
>40	Muito Compacta	>5,0	>19	Dura	3,0 / -

A **EMPRESA** se coloca ao inteiro dispor de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais relativos ao presente laudo.

Sendo o que nos apresenta para o momento, firmamo-nos.

Atenciosamente

FELIPE CLÁUDIO GAMA BORGES – CREA-PE 059517
Engenheiro Geólogo

GEO PRO
GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO I

PERFIS GEOLÓGICO-GEOTÉCNICOS INDIVIDUAIS

Av. da Integração, 530 B, Vila Eduardo - CEP 56328-010 - Petrolina - PE
contato@geopropetrolina.com.br

GEOPRO GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE	**GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente**	**14-26**
	Localização de Sondagem	Escala 1:2.234,53
	Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim. Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE	Página 1/1 Data 04/05/2026 05/05/2026

SP-01	8,09095°S; 40,53490°O; SIRGAS2000
SP-02	8,09131°S; 40,53468°O; SIRGAS2000
SP-03	8,09014°S; 40,53536°O; SIRGAS2000

Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico
Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

14-26

SP-01

Página 1/1

Data 04/05/2026

GEOPRO GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.

Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Ø Amostrador Ext.: 50,8 mm Altura de queda: 75 cm Cota da boca do furo: — Ensaio de Avanço por Circulação de Água
Int.: 34,9 mm Peso: 65 kgf Revestimento: 2,50 m
Ø Revestimento: 70 mm Escala vertical: 1:100 3,75 m Início 10 min 20 min 30 min Término

Ø Trado: 100 mm Sistema: Mecanizado Nível d'água: 2,50 m 2,50 m 35,0 cm 35,0 cm 55,0 cm
3,75 m

Perfuração: TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal -Revestimento

Coordenadas: 8,09095°S; 40,53490°O; SIRGAS2000

Rev.	Perf. (m)	Nº de Golpes / Penetração 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª
TC	2,50	6	7
TH	3,75	11	6

Resistência à Penetração × Profundidade



Prof. (m)

0,00 — Silte argiloso, bruno-avermelhado escuro (5YR/3/4).

2,50 — Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), médio.

Solo saprolítico (possível filito alterado), verde-oliváceo escuro (5gy/3/4)

3,75 — LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

Classificação do Material

Inicial: 2,50 m (04/05/2026)
Final: 3,75 m (05/05/2026)

Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico

Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

CONFORME NBR 6484:2020

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

14-26

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-01

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.

Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Página 1/1

Data 04/05/2026

Nível d'água		Cota da boca do furo:	—	Ensaio de Avanço por Circulação de Água				
Inicial:	2,50 m 04/05/2026	Revestimento:	2,00 m	Início	10 min	20 min	30 min	Término
Final:	3,75 m 05/05/2026			2,50 m	35,0 cm	35,0 cm	55,0 cm	3,75 m

Perfuração: TC-Trado Concha TH-Trado Helicoidal

Coordenadas: 8,09095°S; 40,53490°O; SIRGAS2000

Amostra	Perfuração	Profundidade (m)			Golpes 30 cm		Profundidade Camada (m)	Classificação do Material
		Inicial	1ª + 2ª	2ª + 3ª	1ª + 2ª	2ª + 3ª		
01	TC	–	–	–	–	–	0,00	Silte argiloso, bruno-avermelhado escuro (5YR/3/4).
02	TH	1,00	1,00		6	7	2,50	Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), médio.
03	TH	2,00	1,50		11	6		
04	TH	3,00	–	1,25	–	–	1,25	Solo saprolítico (possível filito alterado), verde-oliváceo escuro (5gy/3/4)
							3,75	LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

CONFORME NBR 6484:2020

Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico

Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

14-26

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-02

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.
Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Página 1/1
Data 05/05/2026

Ø Amostrador	Ext.: 50,8 mm Int.: 34,9 mm	Altura de queda: 75 cm	Cota da boca do furo: —	Ensaio de Avanço por Circulação de Água				
Ø Revestimento:	70 mm	Peso: 65 kgf	Revestimento: 2,00 m	Início	10 min	20 min	30 min	Término
Ø Trado:	100 mm	Escala vertical: 1:100	Nível d'água: Ausente	5,00 m	46,0 cm	65,0 cm	89,0 cm	7,00 m
		Sistema: Mecanizado						

Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha -Revestimento

Coordenadas: 8,09131°S; 40,53468°O; SIRGAS2000

N.A.	Rev. / Perf. (m)	Nº de Golpes Penetração 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª	Resistência à Penetração × Profundidade (1ª + 2ª / 2ª + 3ª)	Prof. (m)	Classificação do Material
Ausente	TC 5,00	28	42		0,00	Silte argiloso, bruno-avermelhado escuro (5YR/3/4).
	CA 2,00	40/8	–		5,00	Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
					7,00	LIMITE DE SONDAGEM Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).



CONFORME NBR 6484:2020

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

14-26

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-02

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.
Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Página 1/1

Data 05/05/2026

Nível d'água		Cota da boca do furo:	—	Ensaio de Avanço por Circulação de Água				
Inicial:	Ausente —/—/——	Revestimento:	2,00 m	Início	10 min	20 min	30 min	Término
Final:	Ausente —/—/——			5,00 m	46,0 cm	65,0 cm	89,0 cm	7,00 m

Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha

Coordenadas: 8,09131°S; 40,53468°O; SIRGAS2000

Amostra	Perfuração	Profundidade (m) Inicial	1ª + 2ª	2ª + 3ª	Golpes 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª	Profundidade Camada (m)	Classificação do Material
01	TC	–	–	–	–	–	0,00	Silte argiloso, bruno-avermelhado escuro (5YR/3/4).
02	CA	1,00	5,00		28		7,00	Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
03	CA	2,00	0,00	2,00	40/8	52		
							7,00	LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

CONFORME NBR 6484:2020

Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico

Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

14-26

SP-03

Página 1/1

Data 05/05/2026

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.

Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Ø Amostrador Ext.: 50,8 mm Altura de queda: 75 cm Cota da boca do furo:

Int.: 34,9 mm Peso: 65 kgf

Ø Revestimento: 70 mm Escala vertical: 1:100 Revestimento: 3,00 m

Ensaio de Avanço por Circulação de Água

Início	10 min	20 min	30 min	Término
3,00 m	60,00 cm	45,00 cm	45,00 cm	45,00 cm

Ø Trado: 100 mm Sistema: Mecanizado Nível d'água: Ausente 4,50 m

Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha -Revestimento

Coordenadas: 8,09014°S; 40,53536°O; SIRGAS2000

Rev. / Perf.	Nº de Golpes / Penetração	Prof. (m)	Classificação do Material
Ausente N.A.	30 cm	0,00	Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/3/4).
TC	1ª + 2ª 2ª + 3ª	3,00	
3,00	26 41		Silte argiloso com pedregulhos de calcário, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
CA	64/25 40/10	1,50	Silte argiloso micáceo, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
4,50		4,50	LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

Resistência à Penetração × Profundidade



Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico

Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

CONFORME NBR 6484:2020

GEOPRO - Geologia e Meio Ambiente

14-26

Sondagem de Reconhecimento a Percussão

SP-03

Cliente: JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Obra: Barragem de terra do Sítio São Joaquim.
Local: Sítio São Joaquim, Zona Rural, Santa Filomena/PE

Página 1/1

Data 05/05/2026

Nível d'água		Cota da boca do furo:	—	Ensaio de Avanço por Circulação de Água				
Inicial:	Ausente —/—/——	Revestimento:	2,00 m	Início	10 min	20 min	30 min	Término
Final:	Ausente —/—/——			3,00 m	60,0 cm	45,0 cm	45,0 cm	4,50 m

Perfuração: CA-Circulação d'Água TC-Trado Concha

Coordenadas: 8,09014°S; 40,53536°O; SIRGAS2000

Amostra	Perfuração	Profundidade (m) Inicial	1ª + 2ª	2ª + 3ª	Golpes 30 cm 1ª + 2ª	2ª + 3ª	Profundidade Camada (m)	Classificação do Material
01	TC	–	–	–	–	–	0,00	Silte argiloso, bruno-amarelado escuro (10YR/3/4).
02	CA	1,00	3,00		26	41	3,00	Silte argiloso com pedregulhos de calcário, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
03	CA	2,00		1,50	64/25	40/10	1,50	Silte argiloso micáceo, bruno-amarelado escuro (10YR/4/6), duro.
							4,50	LIMITE DE SONDAGEM

Obs.: Paralisada por impenetrabilidade ao trépano de lavagem (5.2.4.5 NBR 6484:2020).

CONFORME NBR 6484:2020

Av. da Integração, 530B, Vila Eduardo
CEP 56328-010 - Petrolina - PB
Fone: (87) 3010-1074

Resp. Técnico

Felipe Cláudio Gama Borges
Engenheiro Geólogo - CREA/PE 059517

GEO PRO
GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE

ANEXO II

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Furo de sondagem SP1.

Avanço por circulação de água em SP1.

Furo de sondagem SP2.

Avanço por circulação de água em SP2.

Furo de sondagem SP3.

Avanço por circulação de água em SP3.

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20261535083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

1. Responsável Técnico

FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES

Título profissional: **GEÓLOGO, ENGENHEIRO GEÓLOGO**

RNP: **1814872671**
Registro: **PE059517 PE**

Empresa contratada: **GEOPRO GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA**

Registro : **0000805386-PE**

2. Dados do Contrato

Contratante: **JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA**

CPF/CNPJ: **27.469.250/0001-21**

AVENIDA DA INTEGRAÇÃO

Nº: **144**

Complemento: **SALA B**

Bairro: **SÃO JOSÉ**

Cidade: **PETROLINA**

UF: **PE**

CEP: **56302450**

Contrato: **069/2026**

Celebrado em: **29/04/2026**

Valor: **R$ 5.400,00**

Tipo de contratante: **Pessoa Juridica de Direito Privado**

Ação Institucional: **Outros**

3. Dados da Obra/Serviço

SÍTIO SÃO JOAQUIM

Nº: **S/N**

Complemento:

Bairro: **ZONA RURAL**

Cidade: **SANTA FILOMENA**

UF: **PE**

CEP: **56210000**

Data de Início: **04/05/2026**

Previsão de término: **11/05/2026**

Coordenadas Geográficas: **-08.091041, 40.534793**

Finalidade: **Infraestrutura**

Código: **069/2026**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA**

CPF/CNPJ: **01.613.732/0001-10**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
16 - Execução		
55 - Execução de serviço técnico > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	3,00	un
14 - Elaboração	Quantidade	Unidade
36 - Ensaio > GEOTECNIA E GEOLOGIA DA ENGENHARIA > SONDAGENS > DE SONDAGEM GEOTÉCNICA > #3.2.1.2 - A PERCUSSÃO	3,00	un

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deve proceder a baixa desta ART

5. Observações

EXECUÇÃO DE 03 (TRÊS) FUROS DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO DE SOLO (SPT) PARA PROJETO DE FUNDAÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SÍTIO SÃO JOAQUIM, LOCALIZADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA - PE. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO FINANCEIRA Nº 01/2025, SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E DE SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. ESTA ART ESTÁ VINCULADA A ART N° PE202661527317.

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-PE, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar

7. Entidade de Classe

NÃO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____ de _____ de _____

Local data

Documento assinado eletronicamente com credenciais de login e senha
FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES
RNP: 1814872671
Data: 11/05/2026 19:52:06

FELIPE CLAUDIO GAMA BORGES - CPF: 069.636.354-2

gov.br Documento assinado digitalmente
ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Data: 12/05/2026 16:55:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOTAEF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 27.469.250/0001-21

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://crea-pe.sitac.com.br/publico, com a chave: c1876
Impresso em: 11/05/2026 às 19:52:06 por: , ip: 170.150.82.24

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-PE

ART OBRA / SERVIÇO
Nº PE20261535083

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

INICIAL

9. Informações

* Conforme Art. 4º da Resolução 1025/2009: O registro da ART efetiva-se após o seu cadastro no sistema eletrônico do CREA e o recolhimento do valor correspondente

* O comprovante de pagamento deverá ser apensado para comprovação de quitação

10. Valor

Valor da ART: **R$ 108,39** Registrada em: **11/05/2026** Valor pago: **R$ 108,40** Nosso Número: **8308813724**

www.creape.org.br creape@creape.org.br
Tel: (81) 3423-4383 Fax: (81) 3423-4383

CREA-PE
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SONDAGEM



Sondagem 1 (Silte-Argiloso)



Sondagem 1 (Silte-Argiloso)

Sondagem 1 (Silte-Argiloso)

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SONDAGEM



Sondagem 2 (Silte-Argiloso)

Sondagem 2 (Silte-Argiloso)

Sondagem 2 (Silte-Argiloso)

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - SONDAGEM



Sondagem 3 (Franco-Arenoso)



Sondagem 3 (Franco-Arenoso)

Sondagem 3 (Franco-Arenoso)

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SRHS)

Av. Doutor Jayme da Fonte, s/ n, Santo Amaro, Recife/PE, CEP n.º 50.110-005

PROJETO BÁSICO DA BARRAGEM DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TOMO I – ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES

CAPÍTULO 4 – ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

SANTA FILOMENA - PE

JULHO DE 2026

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 3

2. INFORMAÇÕES GERAIS 4

2.1. Identificação do interessado 4

2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Executivo 4

3. INTRODUÇÃO 4

4. ESTUDO GEOTÉCNICO E GEOLÓGICO ..... Erro! Indicador não definido.

4.1. Levantamento de campo ..... Erro! Indicador não definido.

4.2. Geologia e geomorfologia local ..... Erro! Indicador não definido.

5. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 9

6. APÊNDICE ..... Erro! Indicador não definido.

6.1. APÊNDICE A - MAPA DA LITOLOGIA 11

6.2. APÊNDICE B - MAPA DAS FALHAS GEOLÓGICAS 12

6.3. APÊNDICE C - MAPA DA GEOMORFOLOGIA 13

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

TABELAS

Tabela 1. Identificação do interessado 4

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica..... 4

Tabela 3. Assinatura do Responsável Técnico..... 9

QUADROS

Quadro 1. Cálculo vazões do sangradouro através de diferentes fórmulas. ...**Erro! Indicador não definido.**

Quadro 2. Características físicas dos materiais que serão utilizados para construção da Barragem do Socorro, em Santa Filomena/PE. .....

1. APRESENTAÇÃO

Os Estudos Básicos e o Projeto Básico da Barragem do Socorro compõem-se de um único volume, que compreende a seguinte estrutura:

Tomo I – Estudos Básicos Complementares

- Capítulo 1 – Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade
- Capítulo 2 – Estudos Hidrológicos
- Capítulo 3 – Estudos Topográficos
- **Capítulo 4 – Estudos Geológicos e Geotécnicos**

Tomo II – Projeto Executivo

- Capítulo 1 – Memorial Descritivo do Projeto
- Capítulo 2 – Desenhos
- Capítulo 3 – Memorial de Cálculo
- Capítulo 4 – Especificações Técnicas

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

- Capítulo 5 – Quantitativos e Orçamento

O presente relatório diz respeito ao Capítulo 4 do Tomo I, intitulado de “Estudos Geológicos e Geotécnicos”

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Identificação do interessado

Tabela 1. Identificação do interessado

Empreendedor	**Município de Santa Filomena**
CNPJ	01.613.732/0001-10
Endereço do empreendimento	Rua Genésio Marinho Falcão, nº s/n, Centro, Santa Filomena-PE - CEP: 56.210-00
Telefone/Fax	(87) 3874-7156

2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Executivo

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica.

Nome	**Profissão**	**Reg. Profissional**
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil	CREA/PE: 180701378-2
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil	RNP n.º 1820488411

3. INTRODUÇÃO

Os estudos geotécnicos foram executados para determinação da profundidade da rocha sã ao longo do eixo do barramento, nas ombreiras direita e esquerda e no

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

eixo do riacho. A caracterização da geologia e geomorfologia foi realizada em toda a bacia hidrográfica (BHD) do riacho dos Caldeirões.

CAPÍTULO 4 – ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

4.1. Introdução e Objetivos do Estudo

O presente relatório consolida as investigações e os resultados dos Estudos Geológicos e Geotécnicos integrantes do Projeto Executivo da Barragem do Socorro, localizada no Sítio São Joaquim, distrito de Socorro, zona rural do município de Santa Filomena, Estado de Pernambuco. O principal escopo deste capítulo consiste no detalhamento litoestrutural, estratigráfico e geomorfológico da área de influência direta do reservatório e do barramento, estabelecendo as premissas geotécnicas para o projeto das fundações e estruturas conexas.

As investigações e conclusões descritas neste documento fundamentam-se nos dados soberanos do ANEXO I – Laudo de Caracterização Litoestrutural e Geomorfológica da Área de Influência, e nos ensaios de campo contidos no ANEXO II – Relatório Técnico de Sondagem de Simples Reconhecimento (SPT), ambos elaborados pela empresa especializada GEOPRO Geologia e Meio Ambiente LTDA. Esta abordagem integrada visa eliminar as imprecisões litológicas de anteprojetos, mitigando o risco de surpresas geológicas durante a fase de abertura e limpeza do vale.

4.2. Caracterização Geomorfológica da Área de Influência

Em estrita concordância com o mapeamento morfoestrutural por radar SRTM detalhado no ANEXO I, o Sítio São Joaquim e a bacia hidrográfica do Riacho dos Caldeirões inserem-se na macroregião do sertão de Pernambuco, integrando a unidade geomorfológica do Planalto da Borborema. O modelado do relevo caracteriza-se como um vasto pediplano aplainado, marcado por processos pretéritos de pediplanação e denudação diferencial sob condições climáticas de Semiárido.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

As feições morfológicas predominantes na área do espelho d'água compreendem relevos marcadamente dissecados, com formas de topo plano e vales juvenis em formato de "V", esculpidos diretamente sobre o substrato cristalino migmatítico e xistoso. O arranjo altimétrico regional é rigorosamente limitado pelas seguintes feições descritas pelo geólogo:

- Limite de Montante (Norte): Contrafortes da Serra do Inácio, um testemunho erosivo remanescente da Chapada do Araripe formado pelas formações Santana e Exu, o qual define a cota máxima altimétrica da região, atingindo o pico de 831,00 metros.
- Limite de Jusante (Sul): Zonas de calhas principais e afluentes secundários, onde ocorrem os leitos e planícies com depósitos aluvionares recentes, definindo a cota altimétrica mínima do vale no patamar de 490,00 metros.

4.3. Investigações Geotécnicas e Perfis de Sondagem à Percussão (SPT)

Para o perfeito reconhecimento da subsuperfície e locação das cotas estáveis de assentamento, foi executada uma campanha de simples reconhecimento através de sondagens à percussão com determinação do índice de resistência à penetração (N_SPT), cujos boletins individuais e registros fotográficos de campo compõem integralmente o ANEXO II deste relatório. O programa contemplou a perfuração de 03 furos direcionados ao longo do eixo do barramento, totalizando 15,25 metros lineares de amostragem contínua regulada pelas normas ABNT NBR 6484/2020 e NBR 7250/1982:

- Sondagem SP01 (Ombreira Direita / Estaca 2 - Coordenadas 8,09095°S ; 40,53490°O): Apresenta profundidade final de 3,75 metros. O perfil indica a presença de silte argiloso bruno-avermelhado escuro de 0,00 a 2,50 metros, seguido por silte argiloso bruno-amarelado médio de 2,50 a 3,75 metros, assentado sobre horizonte saprolítico espesso (filito alterado), onde atingiu-se o limite de impenetrabilidade ao trépano de lavagem com lençol freático ausente.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

- Sondagem SP02 (Região Central / Talvegue - Coordenadas 8,09131°S ; 40,53468°O): Alcança a profundidade de 7,00 metros a partir do leito natural. Identifica uma camada superior de silte argiloso bruno-avermelhado até os 5,00 metros de profundidade, sucedida por um horizonte contínuo de silte argiloso bruno-amarelado duro de 5,00 a 7,00 metros, vindo a atingir o critério normativo de impenetrabilidade técnica basal no topo rochoso rígido, com nível d'água ausente no período de ensaio.
- Sondagem SP03 (Ombreira Esquerda / Encosta - Coordenadas 8,09014°S ; 40,53536°O): Estende-se até a profundidade de 4,50 metros. Caracteriza a presença de silte argiloso bruno-amarelado até 3,00 metros, seguido de silte argiloso duro com pedregulhos de calcário de 3,00 a 4,50 metros, interceptando silte argiloso micáceo rígido no limite do furo. Registrou a presença de nível freático confinado na cota de 2,07 metros de profundidade.

A correlação sistemática dos dados do ANEXO II sana em definitivo os apontamentos de divergência da Nota Técnica da Gerência Geral de Segurança de Barragens (GGSB/SRHS), chancelando que as três sondagens pertencem rigidamente ao mesmo barramento da Barragem do Socorro e justificando o aprofundamento geométrico do dente de vedação (cut-off) para o patamar médio de 7,00 metros no talvegue (assentamento na cota fixa de 502,20 m) para ultrapassar as camadas silto-argilosas superficiais e garantir a estanqueidade sobre o substrato impenetrável.

4.4. Recursos Minerais e Direitos Minerários Interferentes

Como fator de salvaguarda legal e conformidade institucional do Projeto Executivo, o potencial de interferência do reservatório com direitos minerários ativos foi rigorosamente diagnosticado a partir do cruzamento de dados com o cadastro da Agência Nacional de Mineração (ANM), conforme apresentado no item 5 do ANEXO I.

O mapeamento técnico constatou que a área de influência direta e a bacia de inundação da Barragem do Socorro abrangiam parcialmente dois processos

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

minerários sob a titularidade da empresa CSN Cimentos Brasil S.A., a saber: Processo ANM nº 840.243/2023 e Processo ANM nº 840.244/2023, ambos classificados na fase jurídica de Requerimento de Pesquisa para a substância granito.

Fica certificado, para fins de regularização e liberação da obra, que a empresa titular protocolou a desistência formal e irrevogável de ambos os requerimentos de pesquisa em 29/05/2026, com homologação devidamente publicada e averbada no sistema SIGMA/ANM. Outros processos existentes na região destinam-se exclusivamente à lavra de calcário cristalino e encontram-se geometricamente afastados, não impondo qualquer restrição ou ônus patrimonial à implantação do espelho d'água da barragem.

4.5. Alinhamento de Falhas Geológicas e Diretrizes Estruturais

O APÊNDICE B – MAPA DAS FALHAS GEOLÓGICAS mostra a configuração estrutural regional da bacia hidrográfica do Riacho dos Caldeirões, evidenciando as diretrizes de rejeito direcional com orientação L-O. As tensões tectônicas associadas à proximidade do Lineamento Pernambuco a norte foram as responsáveis por induzir o padrão de juntas e fraturas penetrativas Norte-Sul (N-S) e Nordeste-Sudoeste (NE-SW) identificadas nas investigações geotécnicas do eixo do barramento, as quais receberão tratamento por injeção de calda de cimento.

4.6. Unidades Geomorfológicas e Geotectônica Regional

A região do empreendimento está localizada no sertão de Pernambuco, inserindo-se na unidade geomorfológica do Planalto da Borborema, um maciço cristalino composto predominantemente por rochas do embasamento pré-cambriano. Essa região é caracterizada por relevos residuais, com serras, morros isolados e *inselbergs*, além de áreas de pediplanação, resultantes de longos processos de erosão e intemperismo físico intensificado pelo clima semiárido. A presença de superfícies aplainadas, intercaladas com elevações mais resistentes à erosão, reflete a atuação de forças tectônicas antigas e da ação diferencial dos agentes exógenos sobre as diversas litologias da área

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tabela 3. Assinatura do Responsável Técnico.

Nome	Formação/Registro Profissional	Assinatura
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil/RNP n.º 1820488411	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

6. NOTA DE ADEQUAÇÃO E CONSONÂNCIA CARTOGRÁFICA DOS APÊNDICES

Fica tecnicamente consignado que os mapas e produtos cartográficos apresentados a seguir nos Apêndices A, B e C constituem as peças gráficas primárias e originais integrantes do Projeto Básico do empreendimento. Estes produtos serviram como parâmetros e diretrizes de planejamento inicial para a bacia hidrográfica do Riacho dos Caldeirões. Posteriormente, em fase de detalhamento executivo, este arcabouço de dados foi submetido a um rigoroso refinamento, revisão e correção litoestrutural e geomorfológica de campo, cujos resultados definitivos e soberanos encontram-se consolidados no Anexo I – Laudo de Caracterização Litoestrutural e Geomorfológica da Área de Influência. Desta forma, as nomenclaturas e traçados contidos no corpo do texto deste Capítulo 4, fundamentados no Anexo I, atualizam e sobrepõem-se de forma definitiva às classificações preliminares das legendas destes apêndices históricos.

- **APÊNDICE A –** MAPA DA LITOLOGIA (Dado Cartográfico Primário do Projeto Básico – Parâmetro Inicial Atualizado pelo Conteúdo do Anexo I)
- **APÊNDICE B –** MAPA DAS FALHAS GEOLÓGICAS (Dado Cartográfico Primário do Projeto Básico – Parâmetro Inicial Atualizado pelo Conteúdo do Anexo I)
- **APÊNDICE C –** MAPA DA GEOMORFOLOGIA (Dado Cartográfico Primário do Projeto Básico – Parâmetro Inicial Atualizado pelo Conteúdo do Anexo I)

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PERNAMBUCO
LITOLOGIA



PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

LEGENDA

- Sede do Município
- Povoado
- Rios da Bacia de Contribuição
- Área de Inundação
- Bacia de Contribuição

Litologia

- Cobertura Detrito-Laterítica Paleogênica
- Corpo d'água continental
- Granodiorito Icaiçara
- Monte Orebe
- Santa Filomena
- Santana

Responsabilidade Técnica:
Projeto Básico e Executivo:
- Leonardo Luiz Cruz da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 180701378-2 / PE40599

Cartografia Temática:
Nielton G. Nunes dos Santos
Eng. Agrônomo
CREA-PE 55568

Informações Cartográficas:
Sistema de Coordenadas: UTM
Sistema de Referências: SIRGAR 2000
Escala: 1:100.000

Fonte de Dados:
Delimitação da Bacia obitida pelos dados PE3D
Limite Municipal IBGE 2023.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PERNAMBUCO
Falhas Geológicas



PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

LEGENDA

- Povoados
- Sede do Município
- Linhas de Falhas Geológicas
- Área inundada

Responsabilidade Técnica:
Projeto Básico e Executivo:
- Leonardo Luiz Cruz da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 180701378-2 / PE40599

Cartografia Temática:
Nielton G. Nunes dos Santos
Eng. Agrônomo
CREA-PE 55568

Informações Cartográficas:
Sistema de Coordenadas: UTM
Sistema de Referências: SIRGAR 2000
Escala: 1:100.000

Fonte de Dados:
Delimitação da Bacia obitida pelos dados PE3D
Limite Municipal IBGE 2023.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PERNAMBUCO
Unidades Geomorfológicas



PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

LEGENDA

- Povoados
- Sede do Município

Unidades Geomorfológicas

- Chapada do Araripe
- Corpo d'água continental
- Depressão Sertaneja Meridional
- Patamares Periféricos à Ibiapaba -- Araripe
- Área inundada

Responsabilidade Técnica:
Projeto Básico e Executivo:
- Leonardo Luiz Cruz da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 180701378-2 / PE40599

Cartografia Temática:
Nielton G. Nunes dos Santos
Eng. Agrônomo
CREA-PE 55568

Informações Cartográficas:
Sistema de Coordenadas: UTM
Sistema de Referências: SIRGAR 2000
Escala: 1:100.000

Fonte de Dados:
Delimitação da Bacia obitida pelos dados PE3D
Limite Municipal IBGE 2023.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2208-6311-4805

Verifique este documento

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Documento assinado digitalmente em conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020. Sua autenticidade pode ser confirmada por meio do código QR acima ou acessando o endereço https://signer.mutua.com.br/#/valida/7483-2208-6311-4805.

Código de verificação	Código de identificação
A5rxs	**7483-2208-6311-4805**

Informações do documento:

Título: ***Capítulo 4***
Data de criação: *15/07/2026 15:08:35* Criado por: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*

Signatário(s):

Nome: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*; CPF: *635.634.281-15*; Data de nascimento: *11/01/1975*; Data de assinatura: *15/07/2026 19:46:11*; E-mail confirmado: *leonardoluizcruz@gmail.com*; Telefone: *(87) 99935-9287*; Endereço de internet: *179.211.167.231*; Localização geográfica: *Não informado*

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SRHS)

Av. Doutor Jayme da Fonte, s/ n, Santo Amaro, Recife/PE, CEP n.º 50.110-005

PROJETO BÁSICO DA BARRAGEM DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TOMO I – ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES

CAPÍTULO 4 – ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

SANTA FILOMENA - PE

JULHO DE 2026

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 3

2. INFORMAÇÕES GERAIS 4

2.1. Identificação do interessado 4

2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Executivo 4

3. INTRODUÇÃO 4

4. ESTUDO GEOTÉCNICO E GEOLÓGICO ..... Erro! Indicador não definido.

4.1. Levantamento de campo ..... Erro! Indicador não definido.

4.2. Geologia e geomorfologia local ..... Erro! Indicador não definido.

5. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 9

6. APÊNDICE ..... Erro! Indicador não definido.

6.1. APÊNDICE A - MAPA DA LITOLOGIA 11

6.2. APÊNDICE B - MAPA DAS FALHAS GEOLÓGICAS 12

6.3. APÊNDICE C - MAPA DA GEOMORFOLOGIA 13

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

TABELAS

Tabela 1. Identificação do interessado 4

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica..... 4

Tabela 3. Assinatura do Responsável Técnico..... 9

QUADROS

Quadro 1. Cálculo vazões do sangradouro através de diferentes fórmulas. ...**Erro! Indicador não definido.**

Quadro 2. Características físicas dos materiais que serão utilizados para construção da Barragem do Socorro, em Santa Filomena/PE. .....

1. APRESENTAÇÃO

Os Estudos Básicos e o Projeto Básico da Barragem do Socorro compõem-se de um único volume, que compreende a seguinte estrutura:

Tomo I – Estudos Básicos Complementares

- Capítulo 1 – Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade
- Capítulo 2 – Estudos Hidrológicos
- Capítulo 3 – Estudos Topográficos
- **Capítulo 4 – Estudos Geológicos e Geotécnicos**

Tomo II – Projeto Executivo

- Capítulo 1 – Memorial Descritivo do Projeto
- Capítulo 2 – Desenhos
- Capítulo 3 – Memorial de Cálculo
- Capítulo 4 – Especificações Técnicas

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

- Capítulo 5 – Quantitativos e Orçamento

O presente relatório diz respeito ao Capítulo 4 do Tomo I, intitulado de “Estudos Geológicos e Geotécnicos”

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Identificação do interessado

Tabela 1. Identificação do interessado

Empreendedor	**Município de Santa Filomena**
CNPJ	01.613.732/0001-10
Endereço do empreendimento	Rua Genésio Marinho Falcão, nº s/n, Centro, Santa Filomena-PE - CEP: 56.210-00
Telefone/Fax	(87) 3874-7156

2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Executivo

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica.

Nome	**Profissão**	**Reg. Profissional**
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil	CREA/PE: 180701378-2
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil	RNP n.º 1820488411

3. INTRODUÇÃO

Os estudos geotécnicos foram executados para determinação da profundidade da rocha sã ao longo do eixo do barramento, nas ombreiras direita e esquerda e no

eixo do riacho. A caracterização da geologia e geomorfologia foi realizada em toda a bacia hidrográfica (BHD) do riacho dos Caldeirões.

CAPÍTULO 4 – ESTUDOS GEOLÓGICOS E GEOTÉCNICOS

4.1. Introdução e Objetivos do Estudo

O presente relatório consolida as investigações e os resultados dos Estudos Geológicos e Geotécnicos integrantes do Projeto Executivo da Barragem do Socorro, localizada no Sítio São Joaquim, distrito de Socorro, zona rural do município de Santa Filomena, Estado de Pernambuco. O principal escopo deste capítulo consiste no detalhamento litoestrutural, estratigráfico e geomorfológico da área de influência direta do reservatório e do barramento, estabelecendo as premissas geotécnicas para o projeto das fundações e estruturas conexas.

As investigações e conclusões descritas neste documento fundamentam-se nos dados soberanos do ANEXO I – Laudo de Caracterização Litoestrutural e Geomorfológica da Área de Influência, e nos ensaios de campo contidos no ANEXO II – Relatório Técnico de Sondagem de Simples Reconhecimento (SPT), ambos elaborados pela empresa especializada GEOPRO Geologia e Meio Ambiente LTDA. Esta abordagem integrada visa eliminar as imprecisões litológicas de anteprojetos, mitigando o risco de surpresas geológicas durante a fase de abertura e limpeza do vale.

4.2. Caracterização Geomorfológica da Área de Influência

Em estrita concordância com o mapeamento morfoestrutural por radar SRTM detalhado no ANEXO I, o Sítio São Joaquim e a bacia hidrográfica do Riacho dos Caldeirões inserem-se na macroregião do sertão de Pernambuco, integrando a unidade geomorfológica do Planalto da Borborema. O modelado do relevo caracteriza-se como um vasto pediplano aplainado, marcado por processos pretéritos de pediplanação e denudação diferencial sob condições climáticas de Semiárido.

As feições morfológicas predominantes na área do espelho d'água compreendem relevos marcadamente dissecados, com formas de topo plano e vales juvenis em formato de "V", esculpidos diretamente sobre o substrato cristalino migmatítico e xistoso. O arranjo altimétrico regional é rigorosamente limitado pelas seguintes feições descritas pelo geólogo:

- Limite de Montante (Norte): Contrafortes da Serra do Inácio, um testemunho erosivo remanescente da Chapada do Araripe formado pelas formações Santana e Exu, o qual define a cota máxima altimétrica da região, atingindo o pico de 831,00 metros.
- Limite de Jusante (Sul): Zonas de calhas principais e afluentes secundários, onde ocorrem os leitos e planícies com depósitos aluvionares recentes, definindo a cota altimétrica mínima do vale no patamar de 490,00 metros.

4.3. Investigações Geotécnicas e Perfis de Sondagem à Percussão (SPT)

Para o perfeito reconhecimento da subsuperfície e locação das cotas estáveis de assentamento, foi executada uma campanha de simples reconhecimento através de sondagens à percussão com determinação do índice de resistência à penetração (N_SPT), cujos boletins individuais e registros fotográficos de campo compõem integralmente o ANEXO II deste relatório. O programa contemplou a perfuração de 03 furos direcionados ao longo do eixo do barramento, totalizando 15,25 metros lineares de amostragem contínua regulada pelas normas ABNT NBR 6484/2020 e NBR 7250/1982:

- Sondagem SP01 (Ombreira Direita / Estaca 2 - Coordenadas 8,09095°S ; 40,53490°O): Apresenta profundidade final de 3,75 metros. O perfil indica a presença de silte argiloso bruno-avermelhado escuro de 0,00 a 2,50 metros, seguido por silte argiloso bruno-amarelado médio de 2,50 a 3,75 metros, assentado sobre horizonte saprolítico espesso (filito alterado), onde atingiu-se o limite de impenetrabilidade ao trépano de lavagem com lençol freático ausente.

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

- Sondagem SP02 (Região Central / Talvegue - Coordenadas 8,09131°S ; 40,53468°O): Alcança a profundidade de 7,00 metros a partir do leito natural. Identifica uma camada superior de silte argiloso bruno-avermelhado até os 5,00 metros de profundidade, sucedida por um horizonte contínuo de silte argiloso bruno-amarelado duro de 5,00 a 7,00 metros, vindo a atingir o critério normativo de impenetrabilidade técnica basal no topo rochoso rígido, com nível d'água ausente no período de ensaio.
- Sondagem SP03 (Ombreira Esquerda / Encosta - Coordenadas 8,09014°S ; 40,53536°O): Estende-se até a profundidade de 4,50 metros. Caracteriza a presença de silte argiloso bruno-amarelado até 3,00 metros, seguido de silte argiloso duro com pedregulhos de calcário de 3,00 a 4,50 metros, interceptando silte argiloso micáceo rígido no limite do furo. Registrou a presença de nível freático confinado na cota de 2,07 metros de profundidade.

A correlação sistemática dos dados do ANEXO II sana em definitivo os apontamentos de divergência da Nota Técnica da Gerência Geral de Segurança de Barragens (GGSB/SRHS), chancelando que as três sondagens pertencem rigidamente ao mesmo barramento da Barragem do Socorro e justificando o aprofundamento geométrico do dente de vedação (cut-off) para o patamar médio de 7,00 metros no talvegue (assentamento na cota fixa de 502,20 m) para ultrapassar as camadas silto-argilosas superficiais e garantir a estanqueidade sobre o substrato impenetrável.

4.4. Recursos Minerais e Direitos Minerários Interferentes

Como fator de salvaguarda legal e conformidade institucional do Projeto Executivo, o potencial de interferência do reservatório com direitos minerários ativos foi rigorosamente diagnosticado a partir do cruzamento de dados com o cadastro da Agência Nacional de Mineração (ANM), conforme apresentado no item 5 do ANEXO I.

O mapeamento técnico constatou que a área de influência direta e a bacia de inundação da Barragem do Socorro abrangiam parcialmente dois processos

minerários sob a titularidade da empresa CSN Cimentos Brasil S.A., a saber: Processo ANM nº 840.243/2023 e Processo ANM nº 840.244/2023, ambos classificados na fase jurídica de Requerimento de Pesquisa para a substância granito.

Fica certificado, para fins de regularização e liberação da obra, que a empresa titular protocolou a desistência formal e irrevogável de ambos os requerimentos de pesquisa em 29/05/2026, com homologação devidamente publicada e averbada no sistema SIGMA/ANM. Outros processos existentes na região destinam-se exclusivamente à lavra de calcário cristalino e encontram-se geometricamente afastados, não impondo qualquer restrição ou ônus patrimonial à implantação do espelho d'água da barragem.

4.5. Alinhamento de Falhas Geológicas e Diretrizes Estruturais

O APÊNDICE B – MAPA DAS FALHAS GEOLÓGICAS mostra a configuração estrutural regional da bacia hidrográfica do Riacho dos Caldeirões, evidenciando as diretrizes de rejeito direcional com orientação L-O. As tensões tectônicas associadas à proximidade do Lineamento Pernambuco a norte foram as responsáveis por induzir o padrão de juntas e fraturas penetrativas Norte-Sul (N-S) e Nordeste-Sudoeste (NE-SW) identificadas nas investigações geotécnicas do eixo do barramento, as quais receberão tratamento por injeção de calda de cimento.

4.6. Unidades Geomorfológicas e Geotectônica Regional

A região do empreendimento está localizada no sertão de Pernambuco, inserindo-se na unidade geomorfológica do Planalto da Borborema, um maciço cristalino composto predominantemente por rochas do embasamento pré-cambriano. Essa região é caracterizada por relevos residuais, com serras, morros isolados e *inselbergs*, além de áreas de pediplanação, resultantes de longos processos de erosão e intemperismo físico intensificado pelo clima semiárido. A presença de superfícies aplainadas, intercaladas com elevações mais resistentes à erosão, reflete a atuação de forças tectônicas antigas e da ação diferencial dos agentes exógenos sobre as diversas litologias da área

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Tabela 3. Assinatura do Responsável Técnico.

Nome	Formação/Registro Profissional	Assinatura
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil/RNP n.º 1820488411	

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

6. NOTA DE ADEQUAÇÃO E CONSONÂNCIA CARTOGRÁFICA DOS APÊNDICES

Fica tecnicamente consignado que os mapas e produtos cartográficos apresentados a seguir nos Apêndices A, B e C constituem as peças gráficas primárias e originais integrantes do Projeto Básico do empreendimento. Estes produtos serviram como parâmetros e diretrizes de planejamento inicial para a bacia hidrográfica do Riacho dos Caldeirões. Posteriormente, em fase de detalhamento executivo, este arcabouço de dados foi submetido a um rigoroso refinamento, revisão e correção litoestrutural e geomorfológica de campo, cujos resultados definitivos e soberanos encontram-se consolidados no Anexo I – Laudo de Caracterização Litoestrutural e Geomorfológica da Área de Influência. Desta forma, as nomenclaturas e traçados contidos no corpo do texto deste Capítulo 4, fundamentados no Anexo I, atualizam e sobrepõem-se de forma definitiva às classificações preliminares das legendas destes apêndices históricos.

- **APÊNDICE A –** MAPA DA LITOLOGIA (Dado Cartográfico Primário do Projeto Básico – Parâmetro Inicial Atualizado pelo Conteúdo do Anexo I)
- **APÊNDICE B –** MAPA DAS FALHAS GEOLÓGICAS (Dado Cartográfico Primário do Projeto Básico – Parâmetro Inicial Atualizado pelo Conteúdo do Anexo I)
- **APÊNDICE C –** MAPA DA GEOMORFOLOGIA (Dado Cartográfico Primário do Projeto Básico – Parâmetro Inicial Atualizado pelo Conteúdo do Anexo I)

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PERNAMBUCO
LITOLOGIA



PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

LEGENDA

- Sede do Município
- Povoado
- Rios da Bacia de Contribuição
- Área de Inundação
- Bacia de Contribuição

Litologia

- Cobertura Detrito-Laterítica Paleogênica
- Corpo d'água continental
- Granodiorito Icaiçara
- Monte Orebe
- Santa Filomena
- Santana

Responsabilidade Técnica:
Projeto Básico e Executivo:
- Leonardo Luiz Cruz da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 180701378-2 / PE40599

Cartografia Temática:
Nielton G. Nunes dos Santos
Eng. Agrônomo
CREA-PE 55568

Informações Cartográficas:
Sistema de Coordenadas: UTM
Sistema de Referências: SIRGAR 2000
Escala: 1:100.000

Fonte de Dados:
Delimitação da Bacia obitida pelos dados PE3D
Limite Municipal IBGE 2023.

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PERNAMBUCO
Falhas Geológicas



PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

LEGENDA

- Povoados
- Sede do Município
- Linhas de Falhas Geológicas
- Área inundada

Responsabilidade Técnica:
Projeto Básico e Executivo:
- Leonardo Luiz Cruz da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 180701378-2 / PE40599

Cartografia Temática:
Nielton G. Nunes dos Santos
Eng. Agrônomo
CREA-PE 55568

Informações Cartográficas:
Sistema de Coordenadas: UTM
Sistema de Referências: SIRGAR 2000
Escala: 1:100.000

Fonte de Dados:
Delimitação da Bacia obitida pelos dados PE3D
Limite Municipal IBGE 2023.

BARRAGEM DO SOCORRO, SANTA FILOMENA-PERNAMBUCO
Unidades Geomorfológicas



PREFEITURA DE
SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

LEGENDA

- Povoados
- Sede do Município

Unidades Geomorfológicas

- Chapada do Araripe
- Corpo d'água continental
- Depressão Sertaneja Meridional
- Patamares Periféricos à Ibiapaba -- Araripe
- Área inundada

Responsabilidade Técnica:
Projeto Básico e Executivo:
- Leonardo Luiz Cruz da Silva
Eng. Civil
CREA-PE 180701378-2 / PE40599

Cartografia Temática:
Nielton G. Nunes dos Santos
Eng. Agrônomo
CREA-PE 55568

Informações Cartográficas:
Sistema de Coordenadas: UTM
Sistema de Referências: SIRGAR 2000
Escala: 1:100.000

Fonte de Dados:
Delimitação da Bacia obitida pelos dados PE3D
Limite Municipal IBGE 2023.

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SRHS)

Av. Doutor Jayme da Fonte, s/ n, Santo Amaro, Recife/PE, CEP n.º 50.110-005

PROJETO BÁSICO DA BARRAGEM DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TOMO II – PROJETO EXECUTIVO

CAPÍTULO 5 – QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

SANTA FILOMENA-PE

JULHO DE 2026

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 4
2. INFORMAÇÕES GERAIS 5
2.1. Identificação do interessado 5
2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Executivo 5
3. INTRODUÇÃO 5
4. QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO 6
5. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 6
6. APÊNDICE 6
6.1. APÊNDICE A – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 7
6.2 APÊNDICE B – DETALHAMENTO DO BDI 8
6.3 APÊNDICE C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS ..... **Erro! Indicador não definido.**
6.4 APÊNDICE E- CRONOGRAMA FINANCEIRO 10
6.5 APÊNDICE F- CRONOGRAMA FÍSICO 11
6.6 APÊNDICE G - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 12
7. ANEXO .....

1. APRESENTAÇÃO

Os Estudos Básicos e o Projeto Executivo Completo da Barragem do Socorro compõem-se de um único volume, que compreendem a seguinte estrutura:

Volume Único - ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES E PROJETO EXECUTIVO

Tomo I – ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES

Capítulo 1 – Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade

Capítulo 2 – Estudos Hidrológicos

Capítulo 3 – Estudos Topográficos

Capítulo 4 – Estudos Geológicos

Tomo II – PROJETO EXECUTIVO

Capítulo 1 – Memorial descritivo do Projeto

Capítulo 2 – Desenhos

Capítulo 3 – Memorial de Cálculo

Capítulo 4 – Especificações Técnicas

Capítulo 5 – Quantitativos e Orçamento

O presente relatório diz respeito ao Capítulo 5 do Tomo II, intitulado de “Quantitativos e Orçamento”.

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Identificação do interessado

Tabela 1. Identificação do interessado

Empreendedor	**Município de Santa Filomena**
CNPJ	01.613.732/0001-10
Endereço do empreendimento	Rua Genésio Marinho Falcão, nº s/n, Centro, Santa Filomena-PE - CEP: 56.210-00
Telefone/Fax	(87) 3874-7156

2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Executivo

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica.

Nome	Profissão	Reg. Profissional
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil	CREA/PE: 180701378-2
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil	RNP n.º 1820488411

3. INTRODUÇÃO

Apresenta-se neste capítulo, os Quantitativos e Orçamentos para implantação da Barragem do Socorro no município de Santa Filomena-PE.

O orçamento das obras da Barragem será apresentado a seguir, em forma de planilha, onde estão discriminados os serviços, os quantitativos, os preços unitários e totais de cada item.

Os volumes constantes dos quantitativos previstos para cada serviço foram obtidos nas seções dos desenhos de projeto para os materiais compactados ou espalhados, e nos cortes para os volumes de escavação.

O valor total obtido para as obras civis do empreendimento é R$ 6.354.377,37 (seis milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) à conclusão da 1ª Etapa.

A 2ª Etapa exigirá outros R$ 2.059.677,98 (dois milhões, cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos).

4. QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

Nos Apêndices A, B, C, D, E e F são apresentados os encargos sociais, o detalhamento do BDI, as composições de preços unitários de serviços, o cronograma financeiro, o cronograma físico e planilha orçamentária de serviços.

5. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinatura do Responsável Técnico.

Nome	Formação/Registro Profissional	Assinatura
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil CREA: PE40599	

6. APÊNDICE

6.1. APÊNDICE A – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

	ENCARGOS SOCIAIS (%) – SEM DESONERAÇÃO		
A	Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)		
		HORA	MÊS
A1	Previdência Social (INSS)	20,00	20,00
A2	Serviço Social da Indústira (Sesi)	1,50	1,50
A3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	1,00
A4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	0,20
A5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	Seconci (Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário)	-	-
B	Total dos Encargos Sociais	36,80	36,80
B1	Repouso Semanal	18,01	-
B2	Feriados	4,32	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86	0,65
B4	13° Salário	10,97	8,33
B5	Licença-Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,96	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,95	7,56
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
C	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	47,00	17,25
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,98	3,03
C4	Depósito Recisão sem Justa Causa	3,06	2,33
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
D	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A	12,32	9,39
D1	Reincidência de A sobre B	17,30	6,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
E	Total das Reincidências	17,72	6,67
	TOTAL	113,84	70,11

Página 1

6.2 APÊNDICE B – DETALHAMENTO DO BDI

DETALHAMENTO DO BDI

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		4,44		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	10,65			
3.1	ISS	5,00			
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**TAXA DE RISCO**		1,25		
4	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,44		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,89		
6	**LUCRO**		7,24		
			14,26		
		BDI =	**28,51**	**Adotado**	

Página 2

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		3,45		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	5,65			
3.1	ISS				
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,48		
4	**TAXA DE RISCO**		0,85		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,85		
6	**LUCRO**		5,11		
			10,74		

(1+AC+S+R+G)=	104,78%	
(1+DF)=	100,85%	
(1+L)=	1,0511	
(1+I)=	0,9435	
BDI =	1,177216738	
BDI =	17,72167376	
	17,72	adotado

Página 4

6.2 APÊNDICE C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

6.3 APÊNDICE E- CRONOGRAMA FINANCEIRO – 1ª E 2ª ETAPAS

6.4 APÊNDICE F- CRONOGRAMA FÍSICO – 1ª E 2ª ETAPAS

6.5 APÊNDICE G - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS – 1ª E 2ª ETAPAS

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

ENCARGOS SOCIAIS (%) - SEM DESONERAÇÃO

		HORA	MÊS
A	**Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)**		
A1	Previdência Social (INSS)	20,00	20,00
A2	Serviço Social da Indústira (Sesi)	1,50	1,50
A3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	1,00
A4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	0,20
A5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	Seconci (Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário)	-	-
B	**Total dos Encargos Sociais**	**36,80**	**36,80**
B1	Repouso Semanal	18,01	-
B2	Feriados	4,32	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86	0,65
B4	13° Salário	10,97	8,33
B5	Licença-Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,96	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,95	7,56
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
C	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A**	**47,00**	**17,25**
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,98	3,03
C4	Depósito Recisão sem Justa Causa	3,06	2,33
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
D	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A**	**12,32**	**9,39**
D1	Reincidência de A sobre B	17,30	6,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
E	**Total das Reincidências**	**17,72**	**6,67**
	T O T A L	**113,84**	**70,11**

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Percentuais dos Componentes do BDI de Serviços, segundo Acórdão n.º 2.622/2013

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1ºQuartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,25%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUARIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,32%	3,16%

Tipo de Obra

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1ºQuartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

Tipo de Obra

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/BARRAGENS)

		Adotado % médio	1ºQ	Médio	3ºQ
Administração Central	**AC=**	**4,44%**	3,43	4,93	6,71
Seguros e Garantias	**S+G=**	**0,44%**	0,28	0,49	0,75
Taxa de Risco	**R=**	**1,25%**	1	1,39	1,74
Despesas Financeiras	**DF=**	**0,89%**	0,94	0,99	1,17
Lucro	**L=**	**7,24%**	6,74	8,04	9,4
Impostos	**I=**	**10,65%**	Conforme legislação		

Obs 1.: Os valores adotados para: Administração Central, Risco, Seguros e Garantias, Despesas Financeiras e Lucro, foram sempre inferiores aos valores médios recomendados pelo Acórdão TCU n.º 2.622/2013

Obs 2.: Adotamos 2% ao CPRB, que pode variar de 1 a 4,5%, de acordo com a Lei n.º 12.546/2011

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

DETALHAMENTO DO BDI

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		4,44		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	10,65			
3.1	ISS	5,00			
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**TAXA DE RISCO**		1,25		
4	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,44		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,89		
6	**LUCRO**		7,24		
			14,26		

BDI =	28,51	Adotado

Conforme Modelo Sugerido

Detalhamento da Composição do BDI - Serviço		Construção de Açudes/Barragens		
Item Componente do BDI	**% Informado**	**1ºQ**	**Médio**	**3ºQ**
Administração Central (AC)	**4,44%**	3,43	4,93	6,71
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,44%**	0,28	0,49	0,75
Risco (R')	**1,25%**	1	1,39	1,74
Despesas Financeiras (DF)	**0,89%**	0,94	0,99	1,17
Lucro (L)	**7,24%**	6,74	8,04	9,4
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	**10,65**	Conforme Legislação		
		BDI(%):	**28,51**	

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(1+AC+S+R+G)=	1,0613
(1+DF)=	1,0089
(1+L)=	1,0724
(1+I)=	0,8935
BDI =	1,2851344
BDI =	28,51

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Percentuais dos Componentes do BDI de Serviços, segundo Acórdão n.º 2.622/2013

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
PARCELA DO BDI	**1ºQuartil**	**Médio**	**3º Quartil**
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINACEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPOS DE OBRA	**1ºQuartil**	**Médio**	**3º Quartil**
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%

Obra

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
	11,10%	14,02%	16,80%

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		3,45		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	**5,65**			
3.1	ISS				
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,48		
4	**TAXA DE RISCO**		0,85		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,85		
6	**LUCRO**		5,11		
			10,74		

(1+AC+S+R+G)=	104,78%	
(1+DF)=	100,85%	
(1+L)=	1,0511	
(1+I)=	0,9435	
BDI =	1,177216738	
BDI =	17,72167376	
	17,72	adotado

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Conforme Modelo Sugerido				
Detalhamento da Composição do BDI - Fornecimento		**Construção de Açudes/Barragens**		
Item Componente do BDI	**% Informado**	**1ºQ**	**Médio**	**3ºQ**
Administração Central (AC)	**3,45**	1,5	3,45	4,49
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,48**	0,3	0,48	0,82
Risco (R')	**0,85**	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	**0,85**	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	**5,11**	3,5	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	**5,65**	Conforme Legislação		

	BDI(%):	**0,00**

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(1+AC+S+R+G)=	1,0478
(1+DF)=	1,0085
(1+L)=	1,0511
(1+I)=	0,9435
BDI =	1,1772167
BDI =	17,72%

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Encargos Sociais:	**Horistas:**	**113,84**	**Mensalistas:**	**70,11**	**Mês de Ref.:**	**ago/25**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	01.03-A	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Mobilização						UNID:	unid

EQUIPAMENTO

	UNID	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW para transporte dos equipamentos da patrulha mecanizada	h	45,00000	1,0000		172,20		7.749,000
Caminhão basculante	h	13,33333	1,0000		98,54		1.313,866
Caminhão carroceria fixa	h	13,33333	1,0000		119,38		1.591,733
						SUB-TOTAL	10.654,599

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ carreta 3 eixos	h	26,41				5,590	147,632
Diesel p/ caminhão basculante	h	213,07				5,590	1.191,061
Diesel p/ caminhão de carroceria	h	352,13				5,590	1.968,407
						SUB-TOTAL	3.307,100

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000

MÃO DE OBRA

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Motorista p/ carreta 3 eixos	h	45,0000				27,920	1.256,400
Motorista p/ caminhão basculante	h	13,3333				23,320	310,933
Motorista p/ caminhão de carroceria	h	13,3333				23,320	310,933
						SUB-TOTAL	1.878,266
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	15.839,965
							15.839,965
BDI	28,51	%					4.515,974
TOTAL DO SERVIÇO - R$							20.355,939

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	07.08	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Placa de identificação de obra- Fornecimento e instalação						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Placa de identificação da obra, conforme Lay-out	m2	1,000				375,500	375,500
Peça de madeira de lei 1ª Q 2,5x 7,5cm	m	1,000				7,910	7,910
Peça de madeira 3ª/4ª Q 7,5x 7,5cm	m	4,000				10,660	42,640
Prego 18x30	kg	0,110				17,550	1,931
						SUB-TOTAL	427,981
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
SUB-TOTAL							0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Carpinteiro	h	1,00				21,380	21,380
Servente	h	2,00				16,890	33,780
SUB-TOTAL							55,160
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00			CUSTO TOTAL			483,141
TOTAL - R$							483,141
BDI	28,51	%					137,743
TOTAL DO SERVIÇO - R$							620,884

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	01.04-A	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Desmobilização						UNID:	unid
EQUIPAMENTO							
	UNID	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW para transporte dos equipamentos da patrulha mecanizada	h	45,00000	1,0000		172,20		7.749,000
Caminhão basculante	h	13,33333	1,0000		98,54		1.313,866
Caminhão carroceria fixa	h	13,33333	1,0000		119,38		1.591,733
						SUB-TOTAL	10.654,599
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ carreta 3 eixos	h	26,41000				5,590	147,632
Diesel p/ caminhão basculante	h	213,07000				5,590	1.191,061
Diesel p/ caminhão de carroceria	h	352,13000				5,590	1.968,407
						SUB-TOTAL	3.307,100
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Motorista p/ carreta 3 eixos	h	45,0000				27,920	1.256,400
Motorista p/ caminhão basculante	h	13,3333				23,320	310,933
Motorista p/ caminhão de carroceria	h	13,3333				23,320	310,933
						SUB-TOTAL	1.878,266
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	15.839,965
							15.839,965
BDI	28,51	%					4.515,974
TOTAL DO SERVIÇO - R$							20.355,939

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	09.02.10	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, desforma, escoramento e ferragens (Fck=25MPa).						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Vibrador de imersão, motor a gasolina 5,0 HP, sem operador	h	1,5000	1,0000	0,0000	12,04	0,000	18,060
Betoneira capacidade 400 L, motor diesel 6,5 HP	h	1,2000	1,0000	0,0000	53,67	0,000	64,404
						SUB-TOTAL	82,464
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ vibrador	h	0,76500				5,590	4,276
Diesel p/ betoneira	h	0,87600				5,590	4,897
Cimento	kg	250,0000				0,700	175,000
Areia Lavada	m³	0,6900				137,500	94,875
Brita 1	m³	0,5157				108,350	55,876
Brita 2	m³	0,5157				108,920	56,170
Armação de aço CA 50, Fornecimento e colocação	kg	85,0000				7,990	679,150
Forma plana em tábua em madeira de lei, para fundações	m²	42,9865				34,620	1.488,193
						SUB-TOTAL	2.558,437
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de vibrador (servente)	h	1,50000				16,890	25,335
Operador de betoneira	h	1,20000				16,720	20,064
Pedreiro	h	6,0000				22,450	134,700
Servente	h	9,0000				16,890	152,010
						SUB-TOTAL	332,109
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	2.973,010
TOTAL - R$							2.973,010
BDI	28,51	%					847,605
TOTAL DO SERVIÇO - R$							3.820,615

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	23.04	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Placa de inauguração em duralumínio Sem dimensões 40x60 cm, Sem logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas. Fornecimento e colocação						UNIDADE:	unid
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Placa de inauguração em duralumínio 40 X 60 cm	unid	1,0000			1132,14		1.132,140
						SUB-TOTAL	1.132,140
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Serralheiro	h	1,00000				22,450	22,450
Soldador	h	1,00000				22,450	22,450
Servente	h	3,00000				16,890	50,670
						SUB-TOTAL	95,570
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	1.227,710
TOTAL - R$							1.227,710
BDI	28,51	%					350,020
TOTAL DO SERVIÇO - R$							1.577,730

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	01.02-A	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Administração local e manutenção do canteiro de obras						UNIDADE:	mês
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
Veículo de passeio - 1.0 flex (72 CV)	mês	1,0000			3170,04		3.170,040
						SUB-TOTAL	**3.170,040**
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Kit 1° socorros	mês	1,00				40,000	40,000
Material de limpeza	mês	1,00				20,000	20,000
EPI	mês	1,00				10,000	10,000
						SUB-TOTAL	**70,000**
EPI's e Alimentação							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Botas	Unid.	10,00				35,000	350,000
Fardamentos	Unid.	10,00				35,000	350,000
Toca Árabe	Unid.	10,00				15,000	150,000
Capacete	Unid.	10,00				15,000	150,000
Café da Manhã	Unid.	1.800,00				6,000	10.800,000
Almoço	Unid.	1.800,00				10,000	18.000,000
Janta	Unid.	1.800,00				8,000	14.400,000
Prazo da Obra	mês	**6,00**					
						SUB-TOTAL	**7.366,667**
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Aluguel de casa de apoio (incluse água e luz)	mês	1,00				600,000	600,000
						SUB-TOTAL	**600,000**
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Engenheiro Junior (inclusos encargos sociais mensalista de 50,99%)	mês	0,2500				27.590,200	6.897,550
Encarregado Geral (inclusos encargos sociais mensalista de 50,99%)	mês	0,5000				7.228,320	3.614,160
Laboratorista de Solos (inclusos encargos sociais mensalista de 50,99%)	mês	0,5000				6.501,000	3.250,500
Almoxarife (inclusos encargos sociais mensalista de 50,99%)	mês	0,5000				4.939,000	2.469,500
Ajudante serviços gerais (inclusos encargos sociais mensalista de 50,99%)	mês	0,5000				3.715,800	1.857,900
						SUB-TOTAL	**18.089,610**
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	29.296,317
							29.296,317
BDI	28,51	%					8.352,380
TOTAL DO SERVIÇO - R$							37.648,697

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.° Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.° 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	01.05-A	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR: Veículo de passeio - 1.0 flex (72 CV)						UNIDADE:	mês
		EQUIPAMENTO					
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
A ==> Depreciação mensal do equipamento							
A1 ==> Preço de aquisição	33.450,00						
A2 ==> Tempo previsto de vida útil (meses)	36,00						
A3 ==> Previsão de recuperação na venda do bem usado	40,00	%					
A4 ==> Custo mensal (A1 - (A3xA1))/(A2)							557,500
B ==> Juros pelo capital empregado							
B1 ==> Taxa mensal de juros	5,00	%					
B2 ==> Juros s/ depreciação/aluguel (B1 x A4)							27,875
C ==> Conservação e manutenção							
C1 ==> Taxa de gastos s/a depreciação incluindo seguros (%)	100,00	%					
C2 ==> Incidência mensal (C1 x A4)							557,500
D ==> Sembustível							
D1 ==> Média mensal de kilometragem do veículo	3.000,00						
D2 ==> Preço do litro de Sembustível (R$) (Gasolina) (*)	6,35						
D3 ==> Kilômetros rodados Sem 1 litro de Sembustível (*)	10,00						
D4 ==> Sembustível (D1/D3) x D2							1.905,000
E ==> Lubrificantes							
E1 ==> Kilometragem do contrato **(*)**	30.000,00						
E2 ==> Franquia por troca de óleo (Km)	5.000,00						
E3 ==> Preço do litro de óleo lubrificante (R$) **(*)**	26,06						
E4 ==> Quantidade de litros de óleo por troca	3,50						
E5 ==> Quantidade de dias do contrato	300,00						
E6 ==> Lubrificantes E=(E1xE3xE4x30)/(E2xE5)							54,726
F ==> Pneus							
F1 ==> Kilometragem do contrato	30.000,00						
F2 ==> Vida útil do pneu em kilômetro	45.000,00						
F3 ==> Quantidade de pneus	5,00						
F4 ==> Preço do Pneu (R$)	202,32						
F5 ==> Quantidade de dias do contrato	300,00						
F6 ==> Pneus=(F1xF3xF4x30)/(F2xF5)							67,440
						SUB-TOTAL	3.170,041
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	3.170,041
							3.170,041
BDI	28,51	%					903,779
TOTAL DO SERVIÇO - R$							4.073,820

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

(*) Ajuste de custos da Tabela Consultiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - 2011 às condições locais da obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	01.05-A	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Fornecimento de veículo 4x4, pick-up cabine dupla (163cv) Sem ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas Sem Sembustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos etc.						UNIDADE:	mês
		EQUIPAMENTO					
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
A ==> Depreciação mensal do equipamento							
A1 ==> Preço de aquisição	200.000,00						
A2 ==> Tempo previsto de vida útil (meses)	36,00						
A3 ==> Previsão de recuperação na venda do bem usado	40,00 %						
A4 ==> Custo mensal (A1 - (A3xA1))/(A2)							3.333,333
B ==> Juros pelo capital empregado							
B1 ==> Taxa mensal de juros	5,00 %						
B2 ==> Juros s/ depreciação/aluguel (B1 x A4)							166,667
C ==> Conservação e manutenção							
C1 ==> Taxa de gastos s/a depreciação incluindo seguros (%)	100,00 %						
C2 ==> Incidência mensal (C1 x A4)							3.333,333
D ==> Sembustível							
D1 ==> Média mensal de kilometragem do veículo	3.000,00						
D2 ==> Preço do litro de Sembustível (R$) (Diesel) (*)	5,59						
D3 ==> Kilômetros rodados Sem 1 litro de Sembustível (*)	8,50						
D4 ==> Sembustível (D1/D3) x D2							1.972,941
E ==> Lubrificantes							
E1 ==> Kilometragem do contrato **(*)**	30.000,00						
E2 ==> Franquia por troca de óleo (Km)	5.000,00						
E3 ==> Preço do litro de óleo lubrificante (R$) **(*)**	26,06						
E4 ==> Quantidade de litros de óleo por troca	6,00						
E5 ==> Quantidade de dias do contrato	300,00						
E6 ==> Lubrificantes E=(E1xE3xE4x30)/(E2xE5)							93,816
F ==> Pneus							
F1 ==> Kilometragem do contrato	30.000,00						
F2 ==> Vida útil do pneu em kilômetro	45.000,00						
F3 ==> Quantidade de pneus	5,00						
F4 ==> Preço do Pneu (R$)	423,90						
F5 ==> Quantidade de dias do contrato	300,00						
F6 ==> Pneus=(F1xF3xF4x30)/(F2xF5)							141,300
						SUB-TOTAL	9.041,390
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	9.041,390
							9.041,390
BDI	28,51 %						2.577,700
TOTAL DO SERVIÇO - R$							11.619,090

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

(*) Ajuste de custos da Tabela Consultiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - 2011 às condições locais da obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	21.02.01	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada Sem destocamento						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
TRATOR DE ESTEIRAS 185HP C/ LAMINA CAP. 3,93M³	h	0,0018	1,0000	0,0000	270,75	0,000	0,487
						SUB-TOTAL	0,487
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ trator de esteiras	h	0,0375				5,590	0,210
						SUB-TOTAL	0,210
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de trator de esteiras		0,00180				19,920	0,036
Servente	h	0,0062				16,890	0,105
						SUB-TOTAL	0,141
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,50					CUSTO	0,838
TOTAL - R$							0,559
BDI	28,51	%					0,159
TOTAL DO SERVIÇO - R$							0,718

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	07.02	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Locação de áreas para obras						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Veiculo leve	h	1,0000	0,2000	0,8000	3170,04	792,510	1.268,016
Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisão 6,0 segundos, aSempanha 2,0 prismas	h	1,0000	1,0000	0,0000	12,79	3,198	12,790
Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm ou similar	h	1,0000	1,0000	0,0000	2,08	0,520	2,080
						SUB-TOTAL	1.282,886
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Nivelador	h	1,0000				17,910	17,910
Topografo	h	1,0000				29,680	29,680
Auxiliar de Topografia	h	2,0000				13,340	26,680
						SUB-TOTAL	74,270
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1.000,00					CUSTO	1.357,156
TOTAL - R$							1,357
BDI	28,51	%					0,387
TOTAL DO SERVIÇO - R$							1,744

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	23.05	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Carga e descarga mecânica de material de 1ª e 2ª categoria						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Pá carregadeira sobre pneus, motor diesel 170 HP, incluso fator de empolamento de 20%	h	0,0029	1,0000	0,0000	212,05	0,000	0,615
Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ (inclusive motorista), incluso fator de empolamento de 20%	h	0,0029	1,0000	0,0000	98,54	0,000	0,286
						SUB-TOTAL	0,901
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ Pá carregadeira	h	0,0555				5,590	0,310
Diesel p/ caminhão basculante	h	0,0463				5,590	0,259
						SUB-TOTAL	0,569
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de Pá carregadeira	h	0,00290				20,690	0,060
Motorista p/ caminhão basculante	h	0,00290				23,320	0,068
Servente	h	0,0029				16,890	0,049
						SUB-TOTAL	0,177
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	1,647
TOTAL - R$							1,647
BDI	28,51	%					0,470
TOTAL DO SERVIÇO - R$							2,117

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	24.02.03	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Transporte de água do manancial à obra, às situações de manacial distante mais de 1 Km						UNIDADE:	Unid./Viag.
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Caminhão pipa, capacidade para 10,0 m³	h	0,86000	1,0000		151,54	37,885	130,324
						SUB-TOTAL	130,324
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Diesel p/ pipa	h	18,03420			5,59		100,811
MOTOBOMBA CENTRIFUGA P/ ÁGUA SUJA DIESEL 6HP HM/Q = 10M/18M³H	h	0,6700	1,00000		9,18		6,151
Diesel p/ motobomba	h	0,4556	1,00000		5,59		2,547
						SUB-TOTAL	109,509
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de motobomba (servente)	h	0,67000				16,890	11,316
Motorista de pipa	h	0,8600				27,920	24,011
						SUB-TOTAL	35,327
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	275,160
Capacidade de transporte do caminhão pipa(m.³)=	10,00						
TOTAL - R$							275,160
BDI	28,51	%					78,448
TOTAL DO SERVIÇO - R$							353,608

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	24.02.03	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Transporte de material de 1ª e 2ª categoria						UNIDADE:	m³.km
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Caminhão basculante, capacidade para 12,0 m³, incluso fator de empolamento de 20%	h	0,37000	1,0000	0,0000	98,54	0,000	36,460
						SUB-TOTAL	36,460
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ caminhão basculante	h	5,9126				5,590	33,051
						SUB-TOTAL	33,051
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Motorista de caminhão basculante	h	0,3700				23,320	8,628
						SUB-TOTAL	8,628
PRODUÇÃO DA EQUIPE	50,00					CUSTO	78,139
TOTAL - R$							1,563
BDI	28,51	%					0,446
TOTAL DO SERVIÇO - R$							2,009

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	05.04	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Espalhamento de material descarregado						UNIDADE:	m³
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
TRATOR DE ESTEIRAS 185HP C/ LAMINA CAP. 3,93M³	h	0,0029	1,0000		270,75		0,785
						SUB-TOTAL	0,785
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ trator de esteiras	h	0,0603				5,590	0,337
						SUB-TOTAL	0,337
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de trator de esteiras	h	0,0029				19,920	0,058
						SUB-TOTAL	0,058
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	1,180
TOTAL - R$							1,180
BDI	28,51	%					0,336
TOTAL DO SERVIÇO - R$							1,516

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.12	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Escavação mecânica em material de 1ª categoria						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, Sem GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP	h	0,0029	1,0000	0,2000	196,86	98,430	0,628
							0,628
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ trator/escavadeira	h	0,0603				5,590	0,337
						SUB-TOTAL	0,337
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de trator de esteiras	h	0,0029				19,920	0,058
						SUB-TOTAL	0,058
PRODUÇÃO DA EQUIPE	0,50					CUSTO	1,023
TOTAL - R$							2,046
BDI	28,51	%					0,583
TOTAL DO SERVIÇO - R$							2,629

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.13	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Escavação mecânica em material de 2ª categoria						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, Sem GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP	h	0,0044	1,0000	0,2000	196,86	49,215	0,909
						SUB-TOTAL	0,909
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Disel para trator de esteiras	l	0,0916				5,590	0,512
						SUB-TOTAL	0,512
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de trator de esteiras	h	0,0044				19,920	0,088
						SUB-TOTAL	0,088
PRODUÇÃO DA EQUIPE	0,50					CUSTO	1,509
TOTAL - R$							3,018
BDI	28,51	%					0,860
TOTAL DO SERVIÇO - R$							3,878

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.14	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Espalhamento, umedecimento, homogeneização e Sempactação de material importado Sem GC = 95% do Proctor Normal						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
TRATOR SOBRE PNEUS	chp	1,00000	0,00200	0,00217	57,61	14,403	0,146
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL	chp	1,00000	0,00200	0,00200	11,83	2,958	0,030
ROLO SemPACTADOR AUTOPROPELIDO VIBRATORIO PE DE CARNEIRO	chp	1,00000	0,0030	0,0022	186,93	46,733	0,664
ROLO SemPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO DE PNEUS	chp	1,00000	0,0030	0,0022	186,93	46,733	0,664
CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA	chp	1,00000	0,0080	0,0034	151,54	37,885	1,341
MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS	chp	1,00000	0,0016	0,0028	308,05	77,013	0,709
						SUB-TOTAL	3,554
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ Trator c/ grade de disco	h	0,01688				5,590	0,094
Diesel p/ Rolo Sempactador Pé de Carneiro	h	0,04218				5,590	0,236
Diesel p/ de Rolo Sempactador Liso de Pneus	h	0,03174				5,590	0,177
Diesel p/ caminhão pipa	h	0,16776				5,590	0,938
Diesel p/ Motoniveladora	h	0,02654				5,590	0,148
						SUB-TOTAL	1,593
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador/Motorista de Trator c/ grade de disco	h	0,00200				19,920	0,040
Operador de Rolo Sempactador Pé de Carneiro	h	0,00300				19,920	0,060
Operador de Rolo Sempactador Liso de Pneus	h	0,00300				19,920	0,060
Motorista de caminhão pipa	h	0,00800				27,920	0,223
Operador de Motoniveladora	h	0,00160				19,920	0,032
Servente	h	0,0250				16,890	0,422
						SUB-TOTAL	0,837
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	4,391
TOTAL - R$							4,391
BDI	28,51	%					1,252
TOTAL DO SERVIÇO - R$							5,643

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.15	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e Sempactação Sem avaliação visual						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
ROLO SemPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO DE PNEUS	h	0,0002	1,0000	0,0000	186,93	0,000	0,037
						SUB-TOTAL	0,037
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ rolo	h	0,00212				5,590	0,012
Cascalho proveniente de jazida	m³	0,1200				68,750	8,250
						SUB-TOTAL	8,262
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de rolo	h	0,00020				19,920	0,004
Servente	h	0,0500				16,890	0,845
						SUB-TOTAL	0,849
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	9,148
TOTAL - R$							9,148
BDI	28,51	%					2,608
TOTAL DO SERVIÇO - R$							11,756

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	16.02.01	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Canaleta de concreto tipo 1/2 cana, diâmetro 200 mm - Fornecimento e assentamento						UNID:	m
EQUIPAMENTO							
	UNID	QUANT.	PROD	IMPROD	P. UNIT. PROD.	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Canaleta de concreto, tipo meia cana, diâmetro 200 mm	m	1,0000				22,100	22,100
Cimento	kg	0,1600				0,700	0,112
Areia Lavada	m³	0,0004				137,500	0,055
						SUB-TOTAL	22,267
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusive descarga	m³	0,0626				10,853	0,679
Escavação manual em material de 1ª e 2ª categoria até 1,50 m	m³	0,0626				43,411	2,718
						SUB-TOTAL	3,397
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedreiro	h	0,2000				22,450	4,490
Servente	h	0,6000				16,890	10,134
						SUB-TOTAL	14,624
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	40,288
TOTAL - R$							40,288
BDI	28,51	%					11,486
TOTAL DO SERVIÇO - R$							51,774

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	14.02.25	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm - Fornecimento e assentamento.						UNIDADE:	m
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Meio-fio reto de concreto (12 X 18 X 45 X 80) cm	u	1,2500				44,640	55,800
						SUB-TOTAL	55,800
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m³	0,0030				486,960	1,461
						SUB-TOTAL	1,461
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedreiro	h	0,1600				22,450	3,592
Servente	h	0,1600				16,890	2,702
						SUB-TOTAL	6,294
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	63,555
TOTAL - R$							63,555
BDI	28,51	%					18,120
TOTAL DO SERVIÇO - R$							81,675

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	20.01	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Caiação em alvenaria e/ou concreto interna e/ou externa						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Cal virgem posto na obra	kg	0,4400				1,490	0,656
Fixador de cal tipo Globofix ou equiv.	unid	0,0150				1,59	0,024
						SUB-TOTAL	0,680
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pintor	h	0,3150				22,450	7,072
Ajudante/Servente	h	0,1050				16,890	1,773
						SUB-TOTAL	8,845
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	9,525
TOTAL - R$							9,525
BDI	28,51	%					2,716
TOTAL DO SERVIÇO - R$							12,241

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	25.01	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Plantio de gramas em placas - urbanização						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Grama em placas	m²	1,0000				17,140	17,140
Terra Vegetal	m³	0,0200				137,140	2,743
						SUB-TOTAL	19,883
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	0,1500				16,890	2,534
						SUB-TOTAL	2,534
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	22,417
TOTAL - R$							22,417
BDI	28,51	%					6,391
TOTAL DO SERVIÇO - R$							28,808

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	09.01.12	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Enrocamento de pedra arrumada						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedra de mão	m³	1,0200				49,232	50,217
						SUB-TOTAL	50,217
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedreiro	h	0,5000				22,450	11,225
Servente	h	1,0000				16,890	16,890
						SUB-TOTAL	28,115
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	78,332
TOTAL - R$							78,332
BDI	28,51	%					22,332
TOTAL DO SERVIÇO - R$							100,664

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	09.01.12.2	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Filtro de pé Sem pedra de mão e manta geo-têxtil.						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedra de mão	m³	1,0000				49,232	49,232
Manta geotextil	m²	2,4000				6,830	16,392
						SUB-TOTAL	65,624
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedreiro	h	1,0000				22,450	22,450
Servente	h	2,0000				16,890	33,780
						SUB-TOTAL	56,230
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	121,854
TOTAL - R$							121,854
BDI	28,51	%					34,741
TOTAL DO SERVIÇO - R$							156,595

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	12.12	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedra de mão (rachão)	m³	1,1000				49,232	54,155
Cimento	Kg	150,0000				0,700	105,000
Areia grossa/media	m³	0,4500				139,290	62,681
						SUB-TOTAL	221,836
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedreiro	h	1,0000				22,450	22,450
servente	h	2,0000				16,890	33,780
						SUB-TOTAL	56,230
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	278,066
TOTAL - R$							278,066
BDI	28,51	%					79,277
TOTAL DO SERVIÇO - R$							357,343

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.01.01	COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria c/ profundidade até 1,50 m						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	2,0000				16,890	33,780
						SUB-TOTAL	33,780
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	33,780
TOTAL - R$							33,780
BDI	28,51	%					9,631
TOTAL DO SERVIÇO - R$							43,411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	23.01	COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve descarga						UNID:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PROD	IMPROD	P. UNIT. PROD.	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	0,5000				16,890	8,445
						SUB-TOTAL	8,445
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	8,445
TOTAL - R$							8,445
BDI	28,51	%					2,408
TOTAL DO SERVIÇO - R$							10,853

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	09.02.10	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, escoramento e ferragens (Fck=25MPa)						UNID.	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Vibrador de imersão, motor a gasolina 5,0 HP, sem operador	h	1,2000	1,0000	0,0000	12,04	3,010	14,448
Betoneira capacidade 400 L, motor diesel 6,5 HP	h	1,0000	1,0000	0,0000	53,67	13,418	53,670
						SUB-TOTAL	68,118
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ vibrador	h	0,61200				5,590	3,421
Diesel p/ betoneira	h	0,73000				5,590	4,081
Cimento	kg	250,0000				0,700	175,000
Areia Lavada	m³	0,6900				137,500	94,875
Brita 1	m³	0,5157				108,350	55,876
Brita 2	m³	0,5157				108,920	56,170
Armação de aço CA 50, Fornecimento e colocação	kg	70,0000				7,990	559,300
Forma plana em tábua em madeira de lei, para fundações	m²	1,5000				34,620	51,930
						SUB-TOTAL	1.000,653
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de vibrador (servente)	h	1,20000				16,890	20,268
Operador de betoneira	h	1,00000				16,720	16,720
Pedreiro	h	2,0000				22,450	44,900
Servente	h	4,0000				16,890	67,560
						SUB-TOTAL	149,448
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	1.218,219
TOTAL - R$							1.218,219
BDI	28,51	%					347,314
TOTAL DO SERVIÇO - R$							1.565,533

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	20.13	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Pintura em esquadrias de ferro - óleo						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Lixa p/ ferro	u	0,2500				2,780	0,695
Esmalte sintético para ferragem	l	0,2000				50,660	10,132
Zarcão	gl	0,0500				53,900	2,695
						SUB-TOTAL	13,522
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pintor	h	0,5000				22,450	11,225
Ajudante	h	0,1000				16,890	1,689
						SUB-TOTAL	12,914
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	26,436
TOTAL - R$							26,436
BDI	28,51	%					7,537
TOTAL DO SERVIÇO - R$							33,973

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	16.06.01.01.	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 400						UNID:	m
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PROD	IMPROD	P. UNIT. PROD.	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Caminhão Sem carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 ton.	h	0,0280	1,0000	1,0000	119,38	29,845	4,178
						SUB-TOTAL	4,178
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ caminhão de corroceria	h	0,7395				5,590	4,134
						SUB-TOTAL	4,134
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Motorista de caminhão de carroceria	h	0,02800				27,920	0,782
Servente	h	1,0000				16,890	16,890
Oficial	h	0,2000				22,450	4,490
						SUB-TOTAL	22,162
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	30,474
TOTAL - R$							30,474
BDI	28,51	%					8,688
TOTAL DO SERVIÇO - R$							39,162

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	16.06.01.01.	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 150						UNIDADE:	m
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Caminhão Sem carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 ton.(inclusive motorista)	h	0,0250	1,0000	0,0000	119,38	29,845	2,985
						SUB-TOTAL	2,985
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ caminhão de corroceria	h	0,6603				5,590	3,691
						SUB-TOTAL	3,691
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Motorista de caminhão de carroceria	h	0,02500				27,920	0,698
Servente	h	0,2509				16,890	4,238
Oficial	h	0,0970				22,450	2,178
						SUB-TOTAL	7,114
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	13,790
TOTAL - R$							13,790
BDI	28,51	%					3,932
TOTAL DO SERVIÇO - R$							17,722

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.14.2	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Espalhamento, umedecimento e Sempactação de material importado para execução do filtro						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
ROLO SemPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO DE PNEUS	chp	0,00000	0,0040		186,93		0,000
CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA	chp	1,00000	0,0080	0,0034	151,54		1,212
MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS	chp	1,00000	0,0010	0,0028	308,05		0,308
						SUB-TOTAL	1,520
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ rolo de pneu	h	0,00000				5,590	0,000
Diesel p/ pipa	h	0,16776				5,590	0,938
Diesel p/ motoniveladora	h	0,0166				5,590	0,093
						SUB-TOTAL	1,031
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de rolo	h	0,00000				19,920	0,000
Motorista de pipa	h	0,00800				27,920	0,223
Operador de motoniveladora	h	0,00100				19,920	0,020
Servente	h	0,0130				16,890	0,220
						SUB-TOTAL	0,463
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	3,014
TOTAL - R$							3,014
BDI	28,51	%					0,859
TOTAL DO SERVIÇO - R$							3,873

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	04.01	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Esgotamento de água Sem bombas, vazões até 15m³/h, altura até 10m						UNIDADE:	hpxh
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Bomba submersível de drenagem, motor elétrico trifásico, Sem vazão de até 15 m³/h para altura de até 10 m	h	1,0000	1,0000	0,0000	19,52	0,000	19,520
						SUB-TOTAL	19,520
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Cabo de cobre bipolar, isolamento em PVC para 1000V, bitola 4,0 mm²	m	0,0020				4,310	0,009
Mangueira de PVC flexível, formato chato, Sem reforço de fios de poliéster, pressão de trabalho mínima 65 PSI, diâmetro interno 2"	m	0,0200				18,970	0,379
Chave bóia de mercúrio, tipo nível superior, corrente mínima 15 A, tensão 220 V	Unid.	0,0020				56,900	0,114
Chave reversora frontal, manual-zero-automática, 220V/30A, marca magiros, MOD. CR-503A ou similar	Unid.	0,0020				307,960	0,616
Cabo de aço galvanizado (zincado), diâmetro 6,0 mm	m	0,0020				16,300	0,033
Diesel p/ motobomba	h	0,6800				5,590	3,801
						SUB-TOTAL	4,952
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	1,0000				16,890	16,890
						SUB-TOTAL	16,890
PRODUÇÃO DA EQUIPE	15,0000					CUSTO	41,362
						TOTAL - R$	2,757
BDI	28,51	%					0,786
TOTAL DO SERVIÇO - R$							3,543

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.17	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Escavação mecânica em rocha dura, a fogo						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Sempressor atlas copco 170 pcm 80 HP	chp	1,0000	0,1860	0,0000	9,58		1,782
Retro-escavadeira sobre pneus 74 HP	chp	1,0000	0,0625	0,0000	84,58		5,286
Caminhão basculante 5 m³ 204 CV	chp	1,0000	0,0625	0,0000	98,54		6,159
Perfuratriz pneumática manual, capacidade para furos Sem diâmetro de 27 a 40 mm	chp	1,0000	0,5580	0,0000	4,35		2,427
						SUB-TOTAL	15,654
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Cordel detonante (diâmetro da seção: 4,80 mm / velocidade de detonação: 700 m/s)	m	0,2000				8,750	1,750
Estopim simpes	m	2,0000				12,100	24,200
Espoleta simples	u	0,0007				9,680	0,007
Retardo para cordel detonante	u	0,0070				116,960	0,819
Espoleta elétrica - 2 m	u	2,0000				38,110	76,220
Fio / cordão cobre paralelo ou torcido 2 X	m	0,0030				1,950	0,006
Explosivo gelatinoso dinamite 40% (Semp = 8" / diâm = 1")	kg	0,2000				18,600	3,720
Diesel p/ Sempressor 80HP	h	12,2100				5,590	68,254
Diesel p/ retro-escavadeira 74 HP	h	8,4400				5,590	47,180
Diesel p/ caminhão basculante	h	15,9800				5,590	89,328
Diesel p/ perfuratriz	h	0,5500				5,590	3,075
						SUB-TOTAL	314,559
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de Sempressor	h	1,00000				15,390	15,390
Operador de retro	h	1,00000				19,690	19,690
Motorista de basculante	h	1,00000				23,320	23,320
Operador de perfuratriz	h	1,00000				18,680	18,680
Blaster	h	1,30000				17,170	22,321
Oficial	h	0,6000				22,450	13,470
						SUB-TOTAL	112,871
PRODUÇÃO DA EQUIPE	6,0000					CUSTO	443,084
TOTAL - R$							73,847
BDI	28,51	%					21,054
TOTAL DO SERVIÇO - R$							94,901

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação de descarga, inclusive parafusos de engaste.						UNIDADE:	Kg
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 1/8"	KG	1,3000				9,050	11,765
BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	unid.	2,0000				0,980	1,960
						SUB-TOTAL	13,725
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	1,0000				16,890	16,890
Soldador	h	1,0000				22,450	22,450
						SUB-TOTAL	39,340
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	53,065
TOTAL - R$							53,065
BDI	28,51	%					15,129
TOTAL DO SERVIÇO - R$							68,194

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	SEINFRA/CE	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Registro metálico DN 400 mm Sem volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação de descarga para dessalinizar/desassorear bacia hidráulica. Fornecimento e assentamento.						UNIDADE:	unid
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Registro metálico DN 400 mm Sem volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação de descarga para dessalinizar/desassorear bacia hidráulica.	unid.	1,0000				11.573,800	11.573,800
							0,000
						SUB-TOTAL	11.573,800
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	0,4000				16,890	6,756
Encanador	h	0,2000				22,450	4,490
						SUB-TOTAL	11,246
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	11.585,046
TOTAL - R$							11.585,046
BDI	28,51	%					3.302,897
TOTAL DO SERVIÇO - R$							14.887,943

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.15.7	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
Serviço: Fornecimento de areia graduada para filtro vertica e horizontal						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
TRATOR SOBRE PNEUS	chp		0,00250	0,00217	57,61	14,403	0,000
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL	chp		0,00250	0,00250	11,83	2,958	0,000
MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS	chp		0,0020	0,0028	308,05	77,013	0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Areia de Riacho	m³	0,05000				139,290	6,965
Areia Grossa	m³	0,02500				139,290	3,482
Areia Lavada	m³	0,0250				137,500	3,438
						SUB-TOTAL	13,885
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Escavação de Areia Grossa de Riacho	m³	1,0000				2,046	2,046
Trasporte de Areia grossa de Riacho	m³ x km	2,0000				1,563	3,126
						SUB-TOTAL	5,172
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	0,0250				16,890	0,422
						SUB-TOTAL	0,422
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	19,479
TOTAL - R$							19,479
BDI	28,51	%					5,553
TOTAL DO SERVIÇO - R$							25,032

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.16	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE					Data Base:	DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Equipe de controle tecnólogico de Sempactação de solos						UNIDADE:	mês
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Conjunto de ampolas de bicarbonato de sódio	Unid. X Mês	4,00000			188,89		755,560
Veículo Semercial Leve	h	176,0000			18,01		3.169,760
						SUB-TOTAL	3.925,320
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Técnico de Laboratório de Solos	h	176,0000				29,550	5.200,800
Servente	h	176,0000				16,890	2.972,640
						SUB-TOTAL	8.173,440
PRODUÇÃO DA EQUIPE	2,00					CUSTO	6.049,380
TOTAL - R$							6.049,380
BDI	28,51	%					1.724,678
TOTAL DO SERVIÇO - R$							7.774,058

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.14.3	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE					Data Base:	DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Equipe de topografia						UNIDADE:	mês
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Locação - Veículo tipo utilitário 1.4 para a equipe de topografia, incluindo despesas Sem Sembustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos	h	176,000			18,01		3.169,760
Locação - Semputador portátil Sem softwares de topografia e desenho	Unid. X Mês	0,060			1500,00		90,000
Locação - Radio Semunicador, par, alcance de 2,0 a 3,0 km, Sem base, recarregador e bateria recarregável.	Unid. X Mês	1,000			120,00		120,000
Locação - Estação Total, leitura angular até 10" seg., aSempanha 2,0 prismas e ombrela	Unid. X Mês	1,000			4500,00		4.500,000
						SUB-TOTAL	7.879,760
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Topógrafo	h	176,0000				29,680	5.223,680
Auxiliar de Topografia	h	352,0000				13,340	4.695,680
						SUB-TOTAL	9.919,360
PRODUÇÃO DA EQUIPE	3,00					CUSTO	5.933,040
TOTAL - R$							5.933,040
BDI	28,51	%					1.691,510
TOTAL DO SERVIÇO - R$							7.624,550

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.18	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Escavação mecânica em rocha branda, a frio, em ambientes confinados.						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Sempressor atlas copco 170 pcm 80 HP	chp	1,0000	0,1860	0,0000	9,580		1,782
Retro-escavadeira sobre pneus 74 HP	chp	1,0000	0,0625	0,0000	84,580		5,286
Caminhão basculante 5 m³ 204 CV	chp	1,0000	0,0625	0,0000	98,540		6,159
Perfuratriz pneumática manual, capacidade para furos Sem diâmetro de 27 a 40 mm	chp	1,0000	0,5580	0,0000	4,350		2,427
						SUB-TOTAL	15,654
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Cordel detonante (diâmetro da seção: 4,80 mm / velocidade de detonação: 700 m/s)	m	0,2000				8,750	1,750
Estopim simpes	m	2,0000				12,100	24,200
Espoleta simples	u	0,0007				9,680	0,007
Retardo para cordel detonante	u	0,0070				116,960	0,819
Espoleta elétrica - 2 m	u	2,0000				38,110	76,220
Fio / cordão cobre paralelo ou torcido 2 X	m	0,0030				1,950	0,006
Explosivo gelatinoso dinamite 40% (Semp = 8" / diâm = 1")	kg	0,2000				18,600	3,720
Diesel p/ Sempressor 80HP	h	12,2100				5,590	68,254
Diesel p/ retro-escavadeira 74 HP	h	8,4400				5,590	47,180
Diesel p/ caminhão basculante	h	15,9800				5,590	89,328
Diesel p/ perfuratriz	h	0,5500				5,590	3,075
						SUB-TOTAL	314,559
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de Sempressor	h	1,00000				15,390	15,390
Operador de retro	h	1,00000				19,690	19,690
Motorista de basculante	h	1,00000				23,320	23,320
Operador de perfuratriz	h	1,00000				18,680	18,680
Blaster	h	1,30000				17,170	22,321
Oficial	h	0,6000				22,450	13,470
						SUB-TOTAL	112,871
PRODUÇÃO DA EQUIPE	9,0000					CUSTO	443,084
TOTAL - R$							49,232
BDI	28,51	%					14,036
TOTAL DO SERVIÇO - R$							63,268

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.18	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Perfuracao à percussao DN 50mm						UNIDADE:	m
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
LOCACAO PERF.A.COPCO RH571 HP	h	0,06330			4,35		0,28
LOC.SemP. DIESEL REBOCÁVEL 600 PCM	h	0,06330			31,36		1,99
							0,00
						SUB-TOTAL	2,27
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ perfuratriz	h	0,0348				5,590	0,19
						SUB-TOTAL	0,19
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Encarregado Geral de Obra	h	0,40000				41,070	16,43
Servente	h	2,4				16,890	40,54
Operador de máquina pesada	mes	0,0034				19,690	0,07
						SUB-TOTAL	57,04
PRODUÇÃO DA EQUIPE	3,00					CUSTO	59,50
TOTAL - R$							19,83
BDI	28,51	%					5,65
TOTAL DO SERVIÇO - R$							25,48

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.18	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Injecao de argamassa / nata de cimento e areia em furos de 2 polegadas para obturacao de fendas da fundacao						UNIDADE:	Kg
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
BOMBA INJ. C.CIMENTO 30L\MIN	H	0,0200			4,00		0,08
						SUB-TOTAL	0,08
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
CIMENTO	KG	1,1500				0,700	0,81
ADITIVO EXPANSOR	KG	0,0116				18,970	0,22
						SUB-TOTAL	1,03
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	0,0200				16,890	0,34
ENCARREGADO	h	0,0100				41,070	0,41
PEDREIRO	h	0,0150				22,450	0,34
						SUB-TOTAL	1,09
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	2,20
TOTAL - R$							2,20
BDI	28,51	%					0,63
TOTAL DO SERVIÇO - R$							2,83

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.18	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE					Data Base:	DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Abertura de Estrada de Serviço, Sem Patrol						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS	chp	1,00000	0,0028	0,0028	308,05	77,01	1,08
						SUB-TOTAL	1,08
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ motoniveladora		0,0465				5,59	0,26
						SUB-TOTAL	0,26
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de Motoniveladora	h	0,00280				19,92	0,06
Servente	h	0,0500				16,89	0,84
						SUB-TOTAL	0,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	2,24
TOTAL - R$							2,24
BDI	28,51	%					0,64
TOTAL DO SERVIÇO - R$							2,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.11	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução à pedra de mão						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	4,0000				16,89	67,56
						SUB-TOTAL	67,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	67,56
TOTAL - R$							67,56
BDI %	28,51						19,26
TOTAL DO SERVIÇO - R$							86,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.11	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Plano de Segurança da Barragem						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Biólogo	h	176,0000				131,63	23.166,88
Eng.º Ambiental		176,0000				131,63	23.166,88
Eng.º Florestal		176,0000				131,63	23.166,88
Eng.º Pleno de Obra		704,0000				131,63	92.667,52
						SUB-TOTAL	162.168,16
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	162.168,16
TOTAL - R$							162.168,16
BDI %	28,51						46.234,14
TOTAL DO SERVIÇO - R$							208.402,30

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Projeto Executivo						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Eng.º Pleno de Obra	h	480,0000				131,63	63.182,40
Eng.º Hidráulico	h	240,0000				131,63	31.591,20
Eng.º Mecânico	h	240,0000				131,63	31.591,20
Eng.º Orçamentista	h	240,0000				131,63	31.591,20
						SUB-TOTAL	157.956,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	157.956,00
TOTAL - R$							157.956,00
BDI %	28,51						45.033,26
TOTAL DO SERVIÇO - R$							202.989,26

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: EIA/RIMA						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Biólogo	h	480,0000				131,63	63.182,40
Eng.º Ambiental	h	480,0000				131,63	63.182,40
Eng.º Florestal	h	480,0000				131,63	63.182,40
Eng.º Pleno de Obra	h	480,0000				131,63	63.182,40
						SUB-TOTAL	252.729,60
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	252.729,60
TOTAL - R$							252.729,60
BDI %	28,51						72.053,21
TOTAL DO SERVIÇO - R$							324.782,81

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Recuperação de APP com Plantio de Mudas Nativas						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diagnóstico e Planejamento Ambiental	Unid.	1,0000				18.000,00	18.000,00
Aquisição de Mudas Nativas	Unid.	2500,0000				24,80	62.000,00
Preparo da Área (Limpeza, controle de vegetação e abertura de cavas)	Unid.	2500,0000				12,80	32.000,00
Plantio de Mudas (Espalhamento manual das mudas, adubação, reaterro das covas)	Unid.	2500,0000				17,60	44.000,00
Insumos e materiais (adubos, corretivos de solo, totures/estacas)	Unid.	2500,0000				8,00	20.000,00
Controles de formigas e pragas (iscas, formicidas, monitoramento)	Unid.	2500,0000				4,80	12.000,00
Manutenção inicial, inclusive irrigação reposição de perdas, limpeza e coroamento das mudas (90 dias)	Unid.	2500,0000				11,20	28.000,00
Relatório Técnico (documentação fotográfica, georreferenciamento e relatório ao órgão ambiental)	Unid.	2500,0000				4,00	10.000,00
						SUB-TOTAL	226.000,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Biólogo	h	120,0000				131,63	15.795,60
Eng.º Ambiental	h	120,0000				131,63	15.795,60
Eng.º Florestal	h	120,0000				131,63	15.795,60
						SUB-TOTAL	47.386,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	273.386,80
TOTAL - R$							273.386,80
BDI %	28,51						77.942,58
TOTAL DO SERVIÇO - R$							351.329,38

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) - 1ª ETAPA														PRAZO (MESES) - 2ª ETAPA				SOMA VALOR (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.397.246,73	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 126.787,83	R$ 98.981,33	R$ 98.981,33	R$ 98.981,33	R$ 186.813,68	R$ 186.813,68	R$ 186.813,68	R$ 210.084,57	R$ 52.689,14	R$ 32.333,21	R$ 32.333,21	R$ 52.689,15	1.567.291,38
PROJ EXECUTIVO	202.989,26	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54													202.989,24
Mobi/Desmob	R$ 40.711,88							R$ 20.355,94							R$ 20.355,94	R$ 20.355,93			R$ 20.355,94	81.423,75
INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R$ 10.365,51							R$ 7.450,56							R$ 2.914,95					10.365,51
Recuperação de APP	R$ 351.329,38											R$ 87.832,35	R$ 87.832,35	R$ 87.832,35	R$ 87.832,35					351.329,40
PSB	R$ 208.402,30							R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29					208.402,32
EIA/RIMA	R$ 324.782,81							R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84					324.782,72
Topografia e controle tecnológico	R$ 61.594,44							R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	92.391,72
ADM e Veículo	R$ 197.071,15							R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	295.606,72
Percentuais (%)		0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	1,6069%	1,1764%	1,1764%	1,1764%	2,2203%	2,2203%	2,2203%	2,4968%	0,6262%	0,3843%	0,3843%	0,6262%	
Percentuais Acumulados (%)		0,4021%	0,8042%	1,2063%	1,6084%	2,0105%	2,4126%	3,9195%	5,0959%	6,2723%	7,4487%	9,6690%	11,8893%	14,1096%	16,6064%	17,2326%	17,6169%	18,0012%	18,6274%	

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) - 1ª ETAPA														PRAZO (MESES) - 2ª ETAPA				SOMA VALOR (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.281.913,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175.782,14	R$ 751.125,34	R$ 886.007,51	R$ 642.204,01	R$ 722.034,73	R$ 722.034,73	R$ 691.362,49	R$ 691.362,49	R$ 494.267,01	R$ 400.825,80	R$ 334.878,86	R$ 334.878,86	6.846.763,97
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 243.236,58							R$ 81.078,85	R$ 81.078,85	R$ 81.078,85						R$ 16.680,60				259.917,15
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 189.406,57							R$ 94.703,29	R$ 94.703,29							R$ 76.760,61				266.167,19
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 325.449,30								R$ 162.724,65	R$ 162.724,65						R$ 65.946,94	R$ 65.946,94			457.343,18
2.4 - MACIÇO	R$ 2.888.329,85								R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	3.504.922,05
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 855.362,35											R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	1.188.840,48
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11									R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	778.870,22
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	R$ 329.359,22									R$ 164.679,61	R$ 164.679,61									329.359,22
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	R$ 61.344,47											R$ 30.672,24	R$ 30.672,24							61.344,48
Percentuais (%)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0891%	8,9270%	10,5301%	7,6325%	8,5813%	8,5813%	8,2168%	8,2168%	5,8743%	4,7638%	3,9800%	3,9800%	
Percentuais Acumulados (%)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0891%	11,0161%	21,5462%	29,1787%	37,7600%	46,3413%	54,5581%	62,7749%	68,6492%	73,4130%	77,3930%	81,3730%	
Percentuais (%)		0,4021%	0,8042%	1,2063%	1,6084%	2,0105%	2,4126%	6,0086%	16,1120%	27,8185%	36,6274%	47,4290%	58,2306%	68,6677%	79,3813%	85,8818%	91,0299%	95,3942%	100,0004%	
SOMA PARCIAL (R$)=	R$ 6.679.160,18	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 302.569,97	R$ 850.106,67	R$ 984.988,84	R$ 741.185,34	R$ 908.848,41	R$ 908.848,41	R$ 878.176,17	R$ 901.447,06	R$ 546.956,15	R$ 433.159,01	R$ 367.212,07	R$ 387.568,01	8.414.055,35
SOMA ACUMULADA (R$)=		R$ 33.831,54	R$ 67.663,08	R$ 101.494,62	R$ 135.326,16	R$ 169.157,70	R$ 202.989,24	R$ 505.559,21	R$ 1.355.665,88	R$ 2.340.654,72	R$ 3.081.840,06	R$ 3.990.688,47	R$ 4.899.536,88	R$ 5.777.713,05	R$ 6.679.160,11	R$ 7.226.116,26	R$ 7.659.275,27	R$ 8.026.487,34	R$ 8.414.055,35	

Meses	1 - 6	7 - 10	11 - 14	15- 18
	dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
Valor (R$)	R$ 202.989,24	R$ 2.878.850,82	R$ 3.897.320,05	R$ 1.734.895,24
Acumulado (R$)	R$ 202.989,24	R$ 3.081.840,06	R$ 6.679.160,11	R$ 8.414.055,35

Desembolso - Concedente			
dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R$ 151.434,92	R$ 2.147.693,30	R$ 2.683.513,40	R$ 1.294.274,49
R$ 151.434,92	R$ 2.299.128,22	R$ 4.982.641,62	R$ 6.276.916,11

Desembolso - Convenente			
dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R$ 51.554,32	R$ 731.157,52	R$ 913.571,81	R$ 440.620,76
R$ 51.554,32	R$ 782.711,84	R$ 1.696.283,65	R$ 2.136.904,41

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Gretchio Matinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56230-800, Telefone: (87) 3874-7171
CNPJ (MF) 01.612.512/0001-79
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

01/08/2025	
BDI	28,51%

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) 15	15	17	18	SOMA VALOR (R$)	ABC	ABC Acumulada
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO								
1.1 Instalações Preliminares e Administração	R$ 494.827,49	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 494.827,48		
1.1 Instalações Preliminares e Administração								
Mobi/Desmob	R$ 40.711,88	R$ 20.355,94			R$ 20.355,94	R$ 40.711,88		
INSTALAÇÕES PRELIMINARES						R$ -		
Recuperação de APP						R$ -		
PSB						R$ -		
EIA/RIMA	R$ 324.782,81	R$ 324.782,81				R$ 324.782,81		
Topografia e controle tecnológico	R$ 30.797,22	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 30.797,24		
ADM e Veículo	R$ 98.535,58	R$ 19.864,77	R$ 9.153,96	R$ 34.250,97	R$ 35.265,88	R$ 98.535,58		
		20,16%	9,29%	34,76%	35,79%			
					35,79%			
SOMA PARCIAL (R$)=	**R$ 494.827,49**	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	**R$ 494.827,48**	**24,0245%**	**24,0245%**
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.680,60	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 16.680,60	0,8099%	24,8344%
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 76.760,61	R$ 38.380,31	R$ 38.380,31			R$ 76.760,62	3,7268%	28,5612%
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 131.893,88		R$ 131.893,88			R$ 131.893,88	6,4036%	34,9648%
2.4 - MACIÇO	R$ 616.592,19			R$ 308.296,10	R$ 308.296,10	R$ 616.592,20	29,9363%	64,9011%
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 333.488,10			R$ 166.744,05	R$ 166.744,05	R$ 333.488,10	16,1913%	81,0924%
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11			R$ 194.717,56	R$ 194.717,56	R$ 389.435,12	18,9076%	100,0000%
2.7 - DESCARGA DE FUNDO						R$ -	0,0000%	100,0000%
2.8 - TOMADA D'ÁGUA						R$ -	0,0000%	100,0000%
SOMA PARCIAL (R$)=	**R$ 2.059.677,98**	**R$ 42.550,46**	**R$ 174.444,34**	**R$ 673.927,86**	**R$ 673.927,86**	**R$ 2.059.678,00**		
SOMA TOTAL - 1º Semestre - (R$)=	**R$ 2.059.678,00**							

	meses		**15 - 16**	17 - 18		
			2 parcela	3 parcela		
			R$ 281.768,09	R$ 1.453.127,08		**1.734.895,17**
		R$ -	R$ 281.768,09	R$ 1.453.127,08		**1.734.895,17**
						-324.782,81

	15	15	17	18	
TOTAL ACUMULADO (R$)=	**R$ 2.059.678,00**	**R$ 166.257,33**	**R$ 298.151,21**	**R$ 797.634,73**	**R$ 797.634,73**	
DESEMBOLSO DO PERÍODO (R$)=		**R$ 166.257,33**	**R$ 298.151,21**	**R$ 797.634,73**	**R$ 797.634,73**	
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)=		**R$ 166.257,33**	**R$ 464.408,54**	**R$ 1.262.043,27**	**R$ 2.059.678,00**	
PERCENTUAL DO PERÍODO(%)=		**8,07%**	**14,48%**	**38,73%**	**38,73%**	
PERCENTUAL ACUMULADO(%)=		**8,07%**	**22,55%**	**61,28%**	**100,01%**	
		1º mês		**2º mês**		
MEDIÇÃO MENSAL (R$)=		**R$ 464.408,54**		**R$ 1.595.269,46**	**R$ 2.059.678,00**	
		1º mês		**2º mês**		
MEDIÇÃO ACUMULADA (R$)=		**R$ 464.408,54**		**R$ 2.059.678,00**	**R$ 2.059.678,00**	

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

00/01/1900
BDI 0,00%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES)						PRAZO (MESES)		SOMA VALOR
		7	8	9	10	11	12	13	14	
#REF!										
#REF!	4,0000 meses	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	**4,00000 mês**
SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	105.569,8800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²			**105.569,8800 m²**
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	12.776,5900 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³					**12.776,5900 m³**
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	14.182,0100 m³			2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	**14.182,0098 m³**
2.4 - MACIÇO	128.911,2700 m³			21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	**128.911,2702 m³**
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	7.286,1000 m²			1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	**7.286,1000 m²**
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	13.766,0500 m²				2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	**13.766,0500 m²**
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	217,1000 m			108,5500 m	108,5500 m					**217,1000 m**
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	109,4700 m				54,7350 m	54,7350 m				**109,4700 m**

Realizado no Período		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**11,00 m³**	**12,00 m³**	**13,00 m³**	**14,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	326,57	0,0000	0,000	108,550	163,285	54,735	0,000	0,000	0,000	326,570
Unidade (m²)=	126.622,03	17.594,98	17.594,98	18.809,33	21.562,54	21.562,54	21.562,54	3.967,56	3.967,56	126.622,03
Unidade (m³)=	155.869,87	3.194,15	3.194,15	27.043,03	27.043,03	23.848,88	23.848,88	23.848,88	23.848,88	155.869,88

Realizado acumulado		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**11,00 m³**	**12,00 m³**	**13,00 m³**	**14,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	282.491,90	0,00	0,00	108,55	271,84	326,58	326,58	326,58	326,58	326,58
Unidade (m²)=	13.766,05	17.594,98	35.189,96	53.999,29	75.561,83	97.124,37	118.686,91	122.654,47	126.622,03	126.622,03
Unidade (m³)=	653,14	3.194,15	6.388,30	33.431,33	60.474,36	84.323,24	108.172,12	132.021,00	155.869,88	155.869,88

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: **SOCORRO**
LOCAL: **SANTA FILOMENA/PE**

00/01/1900
BDI 0,00%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES)			PRAZO (MESES)	SOMA VALOR
		7	8	9	10	
#REF!						
#REF!	2,0000 meses	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**2,00000 mês**
SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	9.586,5500 m²	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**9.586,5500 m²**
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	5.177,9500 m³	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**5.177,9500 m³**
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	5.747,5200 m³			**2.873,7600 m³**	**2.873,7600 m³**	**5.747,5200 m³**
2.4 - MACIÇO	32.701,3000 m³	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**32.701,3000 m³**
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	5.499,2200 m²	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**5.499,2200 m²**
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	14.252,7300 m²	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**14.252,7300 m²**
2.7 - DESCARGA DE FUNDO						**0,0000 m**
2.8 - TOMADA D'ÁGUA						**0,0000 m**

Realizado no Período		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	0,00	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000
Unidade (m²)=	29.338,50	7.334,63	7.334,63	7.334,63	7.334,63	29.338,52
Unidade (m³)=	43.626,77	9.469,81	9.469,81	12.343,57	12.343,57	43.626,76

Realizado acumulado		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	72.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade (m²)=	14.252,73	7.334,63	14.669,26	22.003,89	29.338,52	29.338,52
Unidade (m³)=	0,00	9.469,81	18.939,62	31.283,19	43.626,76	43.626,76

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**		
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**	
1		**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**1.072.463,92**	
1.1		Projeto Executivo	Unid.	1,00	202.989,26	202.989,26	
1.2	01.03-A	Mobilização	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94	
1.3	01.04-A	Desmobilizacao	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94	
1.4	01.02-A	Administração local e manutenção do canteiro de obras (Inclusive EPI's e Alimentação)	%	1,00	150.594,79	150.594,79	
1.5	01.05-A	Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus	mês	4,00	11.619,09	46.476,36	
1.6	22.14.3	Equipe de Topografia	mês	4,00	7.624,55	30.498,20	
1.7	22.16	Equipe de Controle Tecnológico	mês	4,00	7.774,06	31.096,24	
1.8	07.08	Placa de identificação de obra com 4 X 3 m - fornecimento e instalação	m²	12,00	620,88	7.450,56	
1.9	09.02.10	Placa em Concreto Armado Aparente Pronto com a Logomarca da Contratante.	m³	0,35	3.820,62	1.337,22	
1.10	23.04	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm - Fornecimento e assentamento na placa de concreto com Logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas.	Unid.	1,00	1.577,73	1.577,73	
1.11		Plano de Segurança da Barragem	Unid.	1,00	208.402,30	208.402,30	
1.12		Recuperação de APP com Plantio de Mudas Nativas		1,00	351.329,38	351.329,38	
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.281.913,45**	
2.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**243.236,58**	
2.1.1	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área de projeção do maciço terroso compactado.	m²	19.266,63	0,72	13.871,97	
2.1.2	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área da bacia hidráulica.	m²	37.036,62	0,72	26.666,37	
2.1.3	07.02	Locação de áreas para obras	m²	19.266,63	1,74	33.523,94	
2.1.4	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria oriundo do expurgo.	m³	7.224,99	2,63	19.001,72	
2.1.5	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria oriundo do expurgo.	m³	2.408,33	3,88	9.344,32	
2.1.6	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	9.633,32	2,12	20.422,64	
2.1.7	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	9.633,32	2,01	19.362,97	
2.1.8	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	9.633,32	1,52	14.642,65	
2.1.9	22.18	Patrolagem para abertura de novas estradas de serviços	m²	30.000,00	2,88	86.400,00	
2.2		**ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT OFF - OBTURAÇÃO DAS FENDAS**				**189.406,57**	
2.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	8.304,78	2,63	21.841,57	
2.2.2	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	3.832,98	3,88	14.871,96	
2.2.3	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria, a frio, em ambiente confinado, onde será executado o Cut Off.	m³	638,83	63,27	40.418,77	

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	18.270,52	2,12	38.733,50
2.2.5	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	18.270,52	2,01	36.723,75
2.2.6	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.270,52	1,52	27.771,19
2.2.7	04.01	Esgotamento de água com bombas, vazões até 15 m³/h, altura até 10m	m³	2.555,32	3,54	9.045,83
2.3		**ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA**				**325.449,30**
2.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Cut Off, oriundo de jazida.	m³	14.182,01	2,63	37.298,69
2.3.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria.	m³	18.270,52	2,12	38.733,50
2.3.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria	m³xkm	54.811,56	2,01	110.171,24
2.3.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Cut Off	Unid.	190,00	353,61	67.185,90
2.3.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Cut Off, com Proctor Normal 95%	m³	12.776,59	5,64	72.059,97
2.4		**MACIÇO E FILTRO**				**2.888.329,85**
2.4.1		**MACIÇO**				**2.294.297,77**
2.4.1.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Maciço, oriundo de jazida e abrindo sangradouro.	m³	100.064,00	2,63	263.168,32
2.4.1.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Maciço.	m³	128.911,27	2,12	273.291,89
2.4.1.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o Maciço	m³xkm	386.733,81	2,01	777.334,96
2.4.1.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Maciço	Unid.	1.335,00	353,61	472.069,35
2.4.1.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Maciço, com Proctor Normal 95%	m³	90.147,74	5,64	508.433,25
2.4.2		**FILTRO**		113.015,78		**594.032,08**
2.4.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria no Maciço para execução do filtro.	m³	1.014,79	2,63	2.668,90
2.4.2.2	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para filtro vertical, oriundo de jazida.	m³	1.014,79	2,63	2.668,90
2.4.2.3	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para tapete drenante, oriundo de jazida.	m³	6.610,80	2,63	17.386,40
2.4.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Filtro.	m³	8.640,38	2,12	18.317,61
2.4.2.5	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o filtro.	m³xkm	17.280,76	2,01	34.734,33
2.4.2.6	22.14.2	Espalhamento, compactação e umedecimento do material importado para o filtro.	m³	8.640,38	3,87	33.438,27
2.4.2.7	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para filtro vertical	m³	1.014,79	25,03	25.400,19
2.4.2.8	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para tapete drenante horizontal	m³	6.610,80	25,03	165.468,32
2.4.2.9	09.01.12.2	Execução de filtro de pé com pedra de mão e manta geo-têxtil.	m³	1.877,07	156,60	293.949,16
2.5		**URBANIZAÇÃO DO MACIÇO**				**855.352,35**
2.5.1	22.15	Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e compactação com avaliação visual	m²	0,00	11,76	0,00

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.5.2	16.02.01	Canaletas em concreto tipo 1/2 cana para drenagem no talude de jusante -fornecimento e assentamento	m	473,40	51,77	24.507,92
2.5.3	14.02.25	Fornecimento e assentamento de meio fio reto para coroamento	m	0,00	81,68	0,00
2.5.4	20.01	Pintura/Caiação das canaletas de drenagem e do meio fio	m²	222,97	12,24	2.729,15
2.5.5	25.01	Plantio de grama no talude de jusante	m²	2.830,59	28,81	81.549,30
2.5.6	09.01.12	Enrocamento de pedra arrumada no talude de montante, com espessura de 30cm.	m³	3.982,11	100,66	400.839,19
2.5.7		Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução a pedra de mão.	m³	3.982,11	86,82	345.726,79
2.6		**SANGRADOURO**				**389.435,11**
2.6.1	12.12	Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada para contenção do maciço compactado e do terreno natural.	m³	508,85	357,34	181.832,46
2.6.2	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	7.920,00	2,63	20.829,60
2.6.3	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	4.620,00	3,88	17.925,60
2.6.4	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	660,00	63,27	41.758,20
2.6.5	23.05	Carga e descarga de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³	18.876,00	2,12	40.017,12
2.6.6	24.02.03	Transporte (DMT = 1Km) de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³xkm	18.876,00	2,01	37.940,76
2.6.7	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.876,00	1,52	28.691,52
2.6.8	12.12	Execução de cordão de fixação em alvenaria de pedra argamassada, transversalmente à seção do sangradouro	m³	57,20	357,34	20.439,85
2.7		**DESCARGA DE FUNDO**				**329.359,22**
2.7.1	09.02.12	Caixa em concreto armado para entrada da tubulação de descarga em fºfº, nas dimensões internas 1m x 1m x 1m e externas 1,3m x 1,3m x 1,3m , com base e= 15 cm assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	1,89	1.565,53	2.958,85
2.7.2	546+7568	Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação de descarga, com dimensões 1,30 m x 1,30 m, inclusive parafusos de engaste.	Kg	42,77	68,19	2.916,49
2.7.3	20.13	Pintura metálica em zarcão com duas demãos.	m²	7,79	33,97	264,63
2.7.4	09.02.12	Blocos de ancoragem em concreto armado nas dimensões 0,8m x 0,8 m x0,8 m, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	18,62	1.565,53	29.150,17
2.7.5	13040	Fornecimento de tubulação fºfº DN 400 mm.	m	217,10	1.178,22	255.791,56
2.7.6	16.06.01.01.07	Assentamento de tubulação fºfº DN 400 mm.	m	217,10	39,16	8.501,64

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**		
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**	
2.7.7	SEINFRA/CE	Registro metálico DN 400 mm com volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação de descarga para dessalinizar/desassorear bacia hidráulica. Fornecimento e assentamento.	Unid.	2,00	14.887,94	29.775,88	
2.8		**TOMADA D'ÁGUA**				**61.344,47**	
2.8.1	09.02.12	Caixa em concreto armado para entrada da tubulação da tomada d'água em fºfº, nas dimensões internas 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m e externas 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m , com base e= 15 cm assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	0,94	1.565,53	1.471,60	
2.8.2	546+7568	Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação da tomada d'água, com dimensões 1,00 m x 1,00 m, inclusive parafusos de engaste.	Kg	25,31	68,19	1.725,89	
2.8.3	20.13	Pintura metálica em zarcão com duas demãos.	m²	4,61	33,97	156,60	
2.8.4	09.02.12	Blocos de ancoragem em concreto armado nas dimensões 0,4 m x 0,4 m x0,4 m, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	0,58	1.565,53	908,01	
2.8.5	7672	Fornecimento de tubulação fºfº DN 150 mm.	m	109,47	481,64	52.725,13	
2.8.6	16.06.01.01.07	Assentamento de tubulação fºfº DN 150 mm.	m	109,47	17,72	1.939,81	
2.8.7	ORSE	Redução excentrica flangeada 150 mm x 400 mm, inclusive parafusos.	Unid.	1,00	763,99	763,99	
2.8.8	ORSE	Registro metálico DN 150 mm com volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação da tomada d'água. Fornecimento e assentamento.	Unid.	1,00	1.653,44	1.653,44	

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) = **2.059.677,98**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
1		**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**494.827,49**
1.1		EIA/RIMA	Unid.	1,00	324.782,81	324.782,81
1.2	01.02-A	Administração local e manutenção do canteiro de obras (Inclusive EPI's e Alimentação)	Unid.	2,00	37.648,70	75.297,40
1.3	01.05-A	Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus	mês	2,00	11.619,09	23.238,18
1.4	01.03-A	Mobilização	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.5	01.04-A	Desmobilizacao	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.6	07.08	Placa de identificação de obra com 4 X 3 m - fornecimento e instalação	m²		620,88	0,00
1.7	09.02.10	Placa em Concreto Armado Aparente Pronto com a Logomarca da Contratante.	m³		3.820,62	0,00
1.8	23.04	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm - Fornecimento e assentamento na placa de concreto com Logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas.	Unid.	0,00	1.577,73	0,00
1.9	22.14.3	Equipe de Topografia	mês	2,00	7.624,55	15.249,10
1.10	22.16	Equipe de Controle Tecnológico	mês	2,00	7.774,06	15.548,12
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.564.850,49**
2.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**16.680,60**
2.1.1	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área de projeção do maciço terroso compactado.	m²		0,72	0,00
2.1.2	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área da bacia hidráulica.	m²		0,72	0,00
2.1.3	07.02	Locação de áreas para obras	m²	9.586,55	1,74	16.680,60
2.1.4	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria oriundo do expurgo.	m³		2,63	0,00
2.1.5	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria oriundo do expurgo.	m³		3,88	0,00
2.1.6	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³		2,12	0,00
2.1.7	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm		2,01	0,00
2.1.8	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³		1,52	0,00
2.1.9	22.18	Patrolagem para abertura de novas estradas de serviços	m²		2,88	0,00
2.2		**ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT OFF - OBTURAÇÃO DAS FENDAS**				**76.760,61**
2.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	3.365,67	2,63	8.851,71
2.2.2	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	1.553,38	3,88	6.027,11
2.2.3	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria, a frio, em ambiente confinado, onde será executado o Cut Off.	m³	258,90	63,27	16.380,60
2.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	7.404,46	2,12	15.697,46

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
					PREÇO (R$)		
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**	
2.2.5	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	7.404,46	2,01	14.882,96	
2.2.6	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	7.404,46	1,52	11.254,78	
2.2.7	04.01	Esgotamento de água com bombas, vazões até 15 m³/h, altura até 10m	m³	1.035,59	3,54	3.665,99	
2.3		**ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA**				**131.893,88**	
2.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Cut Off, oriundo de jazida.	m³	5.747,52	2,63	15.115,98	
2.3.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria.	m³	7.404,46	2,12	15.697,46	
2.3.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria	m³xkm	22.213,38	2,01	44.648,89	
2.3.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Cut Off	Unid.	77,00	353,61	27.227,97	
2.3.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Cut Off, com Proctor Normal 95%	m³	5.177,94	5,64	29.203,58	
2.4		**MACIÇO E FILTRO**				**616.592,19**	
2.4.1		**MACIÇO**				**582.123,80**	
2.4.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Maciço, oriundo de jazida e abrindo sangradouro.	m³	25.383,52	2,63	66.758,66	
2.4.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Maciço.	m³	32.701,30	2,12	69.326,76	
2.4.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o Maciço	m³xkm	98.103,90	2,01	197.188,84	
2.4.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Maciço	Unid.	339,00	353,61	119.873,79	
2.4.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Maciço, com Proctor Normal 95%	m³	22.868,04	5,64	128.975,75	
2.4.2		**FILTRO**		0,00		**34.468,39**	
2.4.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria no Maciço para execução do filtro.	m³	685,12	2,63	1.801,87	
2.4.2.2	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para filtro vertical, oriundo de jazida.	m³	685,12	2,63	1.801,87	
2.4.2.3	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para tapete drenante, oriundo de jazida.	m³		2,63	0,00	
2.4.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Filtro.	m³	1.370,24	2,12	2.904,91	
2.4.2.5	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o filtro.	m³xkm	2.740,48	2,01	5.508,36	
2.4.2.6	22.14.2	Espalhamento, compactação e umedecimento do material importado para o filtro.	m³	1.370,24	3,87	5.302,83	
2.4.2.7	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para filtro vertical	m³	685,12	25,03	17.148,55	
2.4.2.8	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para tapete drenante horizontal	m³		25,03	0,00	
2.4.2.9	09.01.12.2	Execução de filtro de pé com pedra de mão e manta geo-têxtil.	m³		156,60	0,00	
2.5		**URBANIZAÇÃO DO MACIÇO**				**333.488,10**	
2.5.1	22.15	Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e compactação com avaliação visual	m²	1.699,95	11,76	19.991,41	
2.5.2	16.02.01	Canaletas em concreto tipo 1/2 cana para drenagem no talude de jusante -fornecimento e assentamento	m	236,70	51,77	12.253,96	

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.5.3	14.02.25	Fornecimento e assentamento de meio fio reto para coroamento	m	679,98	81,68	55.540,77
2.5.4	20.01	Pintura/Caiação das canaletas de drenagem e do meio fio	m²	383,48	12,24	4.693,80
2.5.5	25.01	Plantio de grama no talude de jusante	m²	1.887,06	28,81	54.366,20
2.5.6	09.01.12	Enrocamento de pedra arrumada no talude de montante, com espessura de 30cm.	m³	995,53	100,66	100.210,05
2.5.7		Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução a pedra de mão.	m³	995,53	86,82	86.431,91
2.6		**SANGRADOURO**				**389.435,11**
2.6.1	12.12	Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada para contenção do maciço compactado e do terreno natural.	m³	508,85	357,34	181.832,46
2.6.2	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	7.920,00	2,63	20.829,60
2.6.3	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	4.620,00	3,88	17.925,60
2.6.4	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	660,00	63,27	41.758,20
2.6.5	23.05	Carga e descarga de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³	18.876,00	2,12	40.017,12
2.6.6	24.02.03	Transporte (DMT = 1Km) de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³xkm	18.876,00	2,01	37.940,76
2.6.7	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.876,00	1,52	28.691,52
2.6.8	12.12	Execução de cordão de fixação em alvenaria de pedra argamassada, transversalmente à seção do sangradouro	m³	57,20	357,34	20.439,85

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

ENCARGOS SOCIAIS (%) - SEM DESONERAÇÃO

		HORA	MÊS
A	**Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)**		
A1	Previdência Social (INSS)	20,00	20,00
A2	Serviço Social da Indústira (Sesi)	1,50	1,50
A3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	1,00
A4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	0,20
A5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	Seconci (Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário)	-	-
B	**Total dos Encargos Sociais**	**36,80**	**36,80**
B1	Repouso Semanal	18,01	-
B2	Feriados	4,32	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86	0,65
B4	13° Salário	10,97	8,33
B5	Licença-Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,96	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,95	7,56
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
C	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A**	**47,00**	**17,25**
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,98	3,03
C4	Depósito Recisão sem Justa Causa	3,06	2,33
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
D	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A**	**12,32**	**9,39**
D1	Reincidência de A sobre B	17,30	6,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
E	**Total das Reincidências**	**17,72**	**6,67**
	T O T A L	**113,84**	**70,11**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Percentuais dos Componentes do BDI de Serviços, segundo Acórdão n.º 2.622/2013

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1ºQuartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,25%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUARIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,32%	3,16%

Tipo de Obra

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1ºQuartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

Tipo de Obra

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/BARRAGENS)

		Adotado % médio	1ºQ	Médio	3ºQ
Administração Central	**AC=**	**4,44%**	3,43	4,93	6,71
Seguros e Garantias	**S+G=**	**0,44%**	0,28	0,49	0,75
Taxa de Risco	**R=**	**1,25%**	1	1,39	1,74
Despesas Financeiras	**DF=**	**0,89%**	0,94	0,99	1,17
Lucro	**L=**	**7,24%**	6,74	8,04	9,4
Impostos	**I=**	**10,65%**	Conforme legislação		

Obs 1.: Os valores adotados para: Administração Central, Risco, Seguros e Garantias, Despesas Financeiras e Lucro, foram sempre inferiores aos valores médios recomendados pelo Acórdão TCU n.º 2.622/2013

Obs 2.: Adotamos 2% ao CPRB, que pode variar de 1 a 4,5%, de acordo com a Lei n.º 12.546/2011

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

DETALHAMENTO DO BDI

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		**4,44**		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	**10,65**			
3.1	ISS	5,00			
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**TAXA DE RISCO**		**1,25**		
4	**SEGUROS + GARANTIAS**		**0,44**		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,89**		
6	**LUCRO**		**7,24**		
			14,26		

BDI =	28,51	Adotado

Conforme Modelo Sugerido

Detalhamento da Composição do BDI - Serviço		Construção de Açudes/Barragens		
Item Componente do BDI	**% Informado**	**1ºQ**	**Médio**	**3ºQ**
Administração Central (AC)	**4,44%**	3,43	4,93	6,71
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,44%**	0,28	0,49	0,75
Risco (R')	**1,25%**	1	1,39	1,74
Despesas Financeiras (DF)	**0,89%**	0,94	0,99	1,17
Lucro (L)	**7,24%**	6,74	8,04	9,4
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	**10,65**	Conforme Legislação		
		BDI(%):	**28,51**	

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(1+AC+S+R+G)=	1,0613
(1+DF)=	1,0089
(1+L)=	1,0724
(1+I)=	0,8935
BDI =	1,2851344
BDI =	28,51

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Percentuais dos Componentes do BDI de Serviços, segundo Acórdão n.º 2.622/2013

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
PARCELA DO BDI	**1ºQuartil**	**Médio**	**3º Quartil**
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINACEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPOS DE OBRA	**1ºQuartil**	**Médio**	**3º Quartil**
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇOES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%

Obra

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
	11,10%	14,02%	16,80%

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		3,45		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	**5,65**			
3.1	ISS				
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,48		
4	**TAXA DE RISCO**		0,85		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,85		
6	**LUCRO**		5,11		
			10,74		

(1+AC+S+R+G)=	104,78%
(1+DF)=	100,85%
(1+L)=	1,0511
(1+I)=	0,9435
BDI =	1,177216738
BDI =	17,72167376
	17,72 adotado

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Conforme Modelo Sugerido				
Detalhamento da Composição do BDI - Fornecimento		**Construção de Açudes/Barragens**		
Item Componente do BDI	**% Informado**	**1ºQ**	**Médio**	**3ºQ**
Administração Central (AC)	**3,45**	1,5	3,45	4,49
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,48**	0,3	0,48	0,82
Risco (R')	**0,85**	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	**0,85**	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	**5,11**	3,5	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	**5,65**	Conforme Legislação		
		BDI(%):	**0,00**	

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(1+AC+S+R+G)=	1,0478
(1+DF)=	1,0085
(1+L)=	1,0511
(1+I)=	0,9435
BDI =	1,1772167
BDI =	17,72%

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Encargos Sociais:	**Horistas:**	**113,84**	**Mensalistas:**	**70,11**	**Mês de Ref.:**	**ago/25**	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	01.03-A	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Mobilização						UNID:	unid

EQUIPAMENTO

	UNID	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW para transporte dos equipamentos da patrulha mecanizada	h	45,00000	1,0000		172,20		7.749,000
Caminhão basculante	h	13,33333	1,0000		98,54		1.313,866
Caminhão carroceria fixa	h	13,33333	1,0000		119,38		1.591,733
						SUB-TOTAL	10.654,599

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ carreta 3 eixos	h	26,41				5,590	147,632
Diesel p/ caminhão basculante	h	213,07				5,590	1.191,061
Diesel p/ caminhão de carroceria	h	352,13				5,590	1.968,407
						SUB-TOTAL	3.307,100

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000

MÃO DE OBRA

DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Motorista p/ carreta 3 eixos	h	45,0000				27,920	1.256,400
Motorista p/ caminhão basculante	h	13,3333				23,320	310,933
Motorista p/ caminhão de carroceria	h	13,3333				23,320	310,933
						SUB-TOTAL	1.878,266
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	15.839,965
							15.839,965
BDI	28,51	%					4.515,974
TOTAL DO SERVIÇO - R$							20.355,939

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	07.08	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Placa de identificação de obra- Fornecimento e instalação						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Placa de identificação da obra, conforme Lay-out	m2	1,000				375,500	375,500
Peça de madeira de lei 1ª Q 2,5x 7,5cm	m	1,000				7,910	7,910
Peça de madeira 3ª/4ª Q 7,5x 7,5cm	m	4,000				10,660	42,640
Prego 18x30	kg	0,110				17,550	1,931
						SUB-TOTAL	427,981
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
SUB-TOTAL							0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Carpinteiro	h	1,00				21,380	21,380
Servente	h	2,00				16,890	33,780
SUB-TOTAL							55,160
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00			CUSTO TOTAL			483,141
TOTAL - R$							483,141
BDI	28,51	%					137,743
TOTAL DO SERVIÇO - R$							620,884

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	01.04-A	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Desmobilização						UNID:	unid
EQUIPAMENTO							
	UNID	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Cavalo c/ carreta 3 eixos - 246 KW para transporte dos equipamentos da patrulha mecanizada	h	45,00000	1,0000		172,20		7.749,000
Caminhão basculante	h	13,33333	1,0000		98,54		1.313,866
Caminhão carroceria fixa	h	13,33333	1,0000		119,38		1.591,733
						SUB-TOTAL	10.654,599
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ carreta 3 eixos	h	26,41000				5,590	147,632
Diesel p/ caminhão basculante	h	213,07000				5,590	1.191,061
Diesel p/ caminhão de carroceria	h	352,13000				5,590	1.968,407
						SUB-TOTAL	3.307,100
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Motorista p/ carreta 3 eixos	h	45,0000				27,920	1.256,400
Motorista p/ caminhão basculante	h	13,3333				23,320	310,933
Motorista p/ caminhão de carroceria	h	13,3333				23,320	310,933
						SUB-TOTAL	1.878,266
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	15.839,965
							15.839,965
BDI	28,51	%					4.515,974
TOTAL DO SERVIÇO - R$							20.355,939

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	09.02.10	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Placa em concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, desforma, escoramento e ferragens (Fck=25MPa).						UNIDADE:	m³

EQUIPAMENTO

	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Vibrador de imersão, motor a gasolina 5,0 HP, sem operador	h	1,5000	1,0000	0,0000	12,04	0,000	18,060
Betoneira capacidade 400 L, motor diesel 6,5 HP	h	1,2000	1,0000	0,0000	53,67	0,000	64,404
						SUB-TOTAL	82,464

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ vibrador	h	0,76500				5,590	4,276
Diesel p/ betoneira	h	0,87600				5,590	4,897
Cimento	kg	250,0000				0,700	175,000
Areia Lavada	m³	0,6900				137,500	94,875
Brita 1	m³	0,5157				108,350	55,876
Brita 2	m³	0,5157				108,920	56,170
Armação de aço CA 50, Fornecimento e colocação	kg	85,0000				7,990	679,150
Forma plana em tábua em madeira de lei, para fundações	m²	42,9865				34,620	1.488,193
						SUB-TOTAL	2.558,437

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000

MÃO DE OBRA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de vibrador (servente)	h	1,50000				16,890	25,335
Operador de betoneira	h	1,20000				16,720	20,064
Pedreiro	h	6,0000				22,450	134,700
Servente	h	9,0000				16,890	152,010
						SUB-TOTAL	332,109
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	2.973,010
TOTAL - R$							2.973,010
BDI	28,51	%					847,605
TOTAL DO SERVIÇO - R$							3.820,615

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	23.04	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Placa de inauguração em duralumínio Sem dimensões 40x60 cm, Sem logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas. Fornecimento e colocação						UNIDADE:	unid
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Placa de inauguração em duralumínio 40 X 60 cm	unid	1,0000			1132,14		1.132,140
						SUB-TOTAL	1.132,140
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Serralheiro	h	1,00000				22,450	22,450
Soldador	h	1,00000				22,450	22,450
Servente	h	3,00000				16,890	50,670
						SUB-TOTAL	95,570
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	1.227,710
TOTAL - R$							1.227,710
BDI	28,51	%					350,020
TOTAL DO SERVIÇO - R$							1.577,730

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	01.02-A	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Administração local e manutenção do canteiro de obras						UNIDADE:	mês
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
Veículo de passeio - 1.0 flex (72 CV)	mês	1,0000			3170,04		3.170,040
						SUB-TOTAL	**3.170,040**
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Kit 1° socorros	mês	1,00				40,000	40,000
Material de limpeza	mês	1,00				20,000	20,000
EPI	mês	1,00				10,000	10,000
						SUB-TOTAL	**70,000**
EPI's e Alimentação							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Botas	Unid.	10,00				35,000	350,000
Fardamentos	Unid.	10,00				35,000	350,000
Toca Árabe	Unid.	10,00				15,000	150,000
Capacete	Unid.	10,00				15,000	150,000
Café da Manhã	Unid.	1.800,00				6,000	10.800,000
Almoço	Unid.	1.800,00				10,000	18.000,000
Janta	Unid.	1.800,00				8,000	14.400,000
Prazo da Obra	mês	**6,00**					
						SUB-TOTAL	**7.366,667**
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Aluguel de casa de apoio (incluse água e luz)	mês	1,00				600,000	600,000
						SUB-TOTAL	**600,000**
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Engenheiro Junior (inclusos encargos sociais mensalista de 50,99%)	mês	0,2500				27.590,200	6.897,550
Encarregado Geral (inclusos encargos sociais mensalista de 50,99%)	mês	0,5000				7.228,320	3.614,160
Laboratorista de Solos (inclusos encargos sociais mensalista de 50,99%)	mês	0,5000				6.501,000	3.250,500
Almoxarife (inclusos encargos sociais mensalista de 50,99%)	mês	0,5000				4.939,000	2.469,500
Ajudante serviços gerais (inclusos encargos sociais mensalista de 50,99%)	mês	0,5000				3.715,800	1.857,900
						SUB-TOTAL	**18.089,610**
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	29.296,317
							29.296,317
BDI	28,51	%					8.352,380
TOTAL DO SERVIÇO - R$							37.648,697

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.° Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.° 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	01.05-A	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
COMPOSIÇÃO AUXILIAR: Veículo de passeio - 1.0 flex (72 CV)						UNIDADE:	mês
		EQUIPAMENTO					
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
A ==> Depreciação mensal do equipamento							
A1 ==> Preço de aquisição	33.450,00						
A2 ==> Tempo previsto de vida útil (meses)	36,00						
A3 ==> Previsão de recuperação na venda do bem usado	40,00	%					
A4 ==> Custo mensal (A1 - (A3xA1))/(A2)							557,500
B ==> Juros pelo capital empregado							
B1 ==> Taxa mensal de juros	5,00	%					
B2 ==> Juros s/ depreciação/aluguel (B1 x A4)							27,875
C ==> Conservação e manutenção							
C1 ==> Taxa de gastos s/a depreciação incluindo seguros (%)	100,00	%					
C2 ==> Incidência mensal (C1 x A4)							557,500
D ==> Sembustível							
D1 ==> Média mensal de kilometragem do veículo	3.000,00						
D2 ==> Preço do litro de Sembustível (R$) (Gasolina) (*)	6,35						
D3 ==> Kilômetros rodados Sem 1 litro de Sembustível (*)	10,00						
D4 ==> Sembustível (D1/D3) x D2							1.905,000
E ==> Lubrificantes							
E1 ==> Kilometragem do contrato **(*)**	30.000,00						
E2 ==> Franquia por troca de óleo (Km)	5.000,00						
E3 ==> Preço do litro de óleo lubrificante (R$) **(*)**	26,06						
E4 ==> Quantidade de litros de óleo por troca	3,50						
E5 ==> Quantidade de dias do contrato	300,00						
E6 ==> Lubrificantes E=(E1xE3xE4x30)/(E2xE5)							54,726
F ==> Pneus							
F1 ==> Kilometragem do contrato	30.000,00						
F2 ==> Vida útil do pneu em kilômetro	45.000,00						
F3 ==> Quantidade de pneus	5,00						
F4 ==> Preço do Pneu (R$)	202,32						
F5 ==> Quantidade de dias do contrato	300,00						
F6 ==> Pneus=(F1xF3xF4x30)/(F2xF5)							67,440
						SUB-TOTAL	3.170,041
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	3.170,041
							3.170,041
BDI	28,51	%					903,779
TOTAL DO SERVIÇO - R$							4.073,820

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

(*) Ajuste de custos da Tabela Consultiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - 2011 às condições locais da obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	01.05-A	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Fornecimento de veículo 4x4, pick-up cabine dupla (163cv) Sem ar condicionado para apoio à fiscalização, incluindo despesas Sem Sembustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos etc.						UNIDADE:	mês
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
A ==> Depreciação mensal do equipamento							
A1 ==> Preço de aquisição	200.000,00						
A2 ==> Tempo previsto de vida útil (meses)	36,00						
A3 ==> Previsão de recuperação na venda do bem usado	40,00 %						
A4 ==> Custo mensal (A1 - (A3xA1))/(A2)							3.333,333
B ==> Juros pelo capital empregado							
B1 ==> Taxa mensal de juros	5,00 %						
B2 ==> Juros s/ depreciação/aluguel (B1 x A4)							166,667
C ==> Conservação e manutenção							
C1 ==> Taxa de gastos s/a depreciação incluindo seguros (%)	100,00 %						
C2 ==> Incidência mensal (C1 x A4)							3.333,333
D ==> Sembustível							
D1 ==> Média mensal de kilometragem do veículo	3.000,00						
D2 ==> Preço do litro de Sembustível (R$) (Diesel) (*)	5,59						
D3 ==> Kilômetros rodados Sem 1 litro de Sembustível (*)	8,50						
D4 ==> Sembustível (D1/D3) x D2							1.972,941
E ==> Lubrificantes							
E1 ==> Kilometragem do contrato **(*)**	30.000,00						
E2 ==> Franquia por troca de óleo (Km)	5.000,00						
E3 ==> Preço do litro de óleo lubrificante (R$) **(*)**	26,06						
E4 ==> Quantidade de litros de óleo por troca	6,00						
E5 ==> Quantidade de dias do contrato	300,00						
E6 ==> Lubrificantes E=(E1xE3xE4x30)/(E2xE5)							93,816
F ==> Pneus							
F1 ==> Kilometragem do contrato	30.000,00						
F2 ==> Vida útil do pneu em kilômetro	45.000,00						
F3 ==> Quantidade de pneus	5,00						
F4 ==> Preço do Pneu (R$)	423,90						
F5 ==> Quantidade de dias do contrato	300,00						
F6 ==> Pneus=(F1xF3xF4x30)/(F2xF5)							141,300
						SUB-TOTAL	9.041,390
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	9.041,390
							9.041,390
BDI	28,51 %						2.577,700
TOTAL DO SERVIÇO - R$							11.619,090

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

(*) Ajuste de custos da Tabela Consultiva da PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA - 2011 às condições locais da obra

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	21.02.01	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada Sem destocamento						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
TRATOR DE ESTEIRAS 185HP C/ LAMINA CAP. 3,93M³	h	0,0018	1,0000	0,0000	270,75	0,000	0,487
						SUB-TOTAL	0,487
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ trator de esteiras	h	0,0375				5,590	0,210
						SUB-TOTAL	0,210
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de trator de esteiras		0,00180				19,920	0,036
Servente	h	0,0062				16,890	0,105
						SUB-TOTAL	0,141
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,50					CUSTO	0,838
TOTAL - R$							0,559
BDI	28,51	%					0,159
TOTAL DO SERVIÇO - R$							0,718

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	07.02	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Locação de áreas para obras						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Veiculo leve	h	1,0000	0,2000	0,8000	3170,04	792,510	1.268,016
Estação total - TOPCON GTS-212, leitura angular 1 SEG., precisão 6,0 segundos, aSempanha 2,0 prismas	h	1,0000	1,0000	0,0000	12,79	3,198	12,790
Nível wild NA-2, precisão mais ou menos 0,70 mm ou similar	h	1,0000	1,0000	0,0000	2,08	0,520	2,080
						SUB-TOTAL	1.282,886
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Nivelador	h	1,0000				17,910	17,910
Topografo	h	1,0000				29,680	29,680
Auxiliar de Topografia	h	2,0000				13,340	26,680
						SUB-TOTAL	74,270
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1.000,00					CUSTO	1.357,156
TOTAL - R$							1,357
BDI	28,51	%					0,387
TOTAL DO SERVIÇO - R$							1,744

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	23.05	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Carga e descarga mecânica de material de 1ª e 2ª categoria						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Pá carregadeira sobre pneus, motor diesel 170 HP, incluso fator de empolamento de 20%	h	0,0029	1,0000	0,0000	212,05	0,000	0,615
Caminhão basculante, capacidade para 5,0 m³ (inclusive motorista), incluso fator de empolamento de 20%	h	0,0029	1,0000	0,0000	98,54	0,000	0,286
						SUB-TOTAL	0,901
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ Pá carregadeira	h	0,0555				5,590	0,310
Diesel p/ caminhão basculante	h	0,0463				5,590	0,259
						SUB-TOTAL	0,569
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de Pá carregadeira	h	0,00290				20,690	0,060
Motorista p/ caminhão basculante	h	0,00290				23,320	0,068
Servente	h	0,0029				16,890	0,049
						SUB-TOTAL	0,177
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	1,647
TOTAL - R$							1,647
BDI	28,51	%					0,470
TOTAL DO SERVIÇO - R$							2,117

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	24.02.03	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Transporte de água do manancial à obra, às situações de manacial distante mais de 1 Km						UNIDADE:	Unid./Viag.
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Caminhão pipa, capacidade para 10,0 m³	h	0,86000	1,0000		151,54	37,885	130,324
						SUB-TOTAL	130,324
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Diesel p/ pipa	h	18,03420			5,59		100,811
MOTOBOMBA CENTRIFUGA P/ ÁGUA SUJA DIESEL 6HP HM/Q = 10M/18M³H	h	0,6700	1,00000		9,18		6,151
Diesel p/ motobomba	h	0,4556	1,00000		5,59		2,547
						SUB-TOTAL	109,509
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de motobomba (servente)	h	0,67000				16,890	11,316
Motorista de pipa	h	0,8600				27,920	24,011
						SUB-TOTAL	35,327
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	275,160
Capacidade de transporte do caminhão pipa(m.³)=	10,00						
TOTAL - R$							275,160
BDI	28,51	%					78,448
TOTAL DO SERVIÇO - R$							353,608

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	24.02.03	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Transporte de material de 1ª e 2ª categoria						UNIDADE:	m³.km
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Caminhão basculante, capacidade para 12,0 m³, incluso fator de empolamento de 20%	h	0,37000	1,0000	0,0000	98,54	0,000	36,460
						SUB-TOTAL	36,460
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ caminhão basculante	h	5,9126				5,590	33,051
						SUB-TOTAL	33,051
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Motorista de caminhão basculante	h	0,3700				23,320	8,628
						SUB-TOTAL	8,628
PRODUÇÃO DA EQUIPE	50,00					CUSTO	78,139
TOTAL - R$							1,563
BDI	28,51	%					0,446
TOTAL DO SERVIÇO - R$							2,009

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	05.04	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Espalhamento de material descarregado						UNIDADE:	m³
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
TRATOR DE ESTEIRAS 185HP C/ LAMINA CAP. 3,93M³	h	0,0029	1,0000		270,75		0,785
						SUB-TOTAL	0,785
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ trator de esteiras	h	0,0603				5,590	0,337
						SUB-TOTAL	0,337
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de trator de esteiras	h	0,0029				19,920	0,058
						SUB-TOTAL	0,058
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	1,180
TOTAL - R$							1,180
BDI	28,51	%					0,336
TOTAL DO SERVIÇO - R$							1,516

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.12	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Escavação mecânica em material de 1ª categoria						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, Sem GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP	h	0,0029	1,0000	0,2000	196,86	98,430	0,628
							0,628
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ trator/escavadeira	h	0,0603				5,590	0,337
						SUB-TOTAL	0,337
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de trator de esteiras	h	0,0029				19,920	0,058
						SUB-TOTAL	0,058
PRODUÇÃO DA EQUIPE	0,50					CUSTO	1,023
TOTAL - R$							2,046
BDI	28,51	%					0,583
TOTAL DO SERVIÇO - R$							2,629

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.13	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Escavação mecânica em material de 2ª categoria						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, Sem GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS PESO OPERACIONAL ENTRE 22,00 E 25,50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP	h	0,0044	1,0000	0,2000	196,86	49,215	0,909
						SUB-TOTAL	0,909
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Disel para trator de esteiras	l	0,0916				5,590	0,512
						SUB-TOTAL	0,512
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de trator de esteiras	h	0,0044				19,920	0,088
						SUB-TOTAL	0,088
PRODUÇÃO DA EQUIPE	0,50					CUSTO	1,509
TOTAL - R$							3,018
BDI	28,51	%					0,860
TOTAL DO SERVIÇO - R$							3,878

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.14	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Espalhamento, umedecimento, homogeneização e Sempactação de material importado Sem GC = 95% do Proctor Normal						UNIDADE:	m³

EQUIPAMENTO

	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
TRATOR SOBRE PNEUS	chp	1,00000	0,00200	0,00217	57,61	14,403	0,146
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL	chp	1,00000	0,00200	0,00200	11,83	2,958	0,030
ROLO SemPACTADOR AUTOPROPELIDO VIBRATORIO PE DE CARNEIRO	chp	1,00000	0,0030	0,0022	186,93	46,733	0,664
ROLO SemPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO DE PNEUS	chp	1,00000	0,0030	0,0022	186,93	46,733	0,664
CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA	chp	1,00000	0,0080	0,0034	151,54	37,885	1,341
MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS	chp	1,00000	0,0016	0,0028	308,05	77,013	0,709
						SUB-TOTAL	3,554

MATERIAL

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ Trator c/ grade de disco	h	0,01688				5,590	0,094
Diesel p/ Rolo Sempactador Pé de Carneiro	h	0,04218				5,590	0,236
Diesel p/ de Rolo Sempactador Liso de Pneus	h	0,03174				5,590	0,177
Diesel p/ caminhão pipa	h	0,16776				5,590	0,938
Diesel p/ Motoniveladora	h	0,02654				5,590	0,148
						SUB-TOTAL	1,593

SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000

MÃO DE OBRA

DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador/Motorista de Trator c/ grade de disco	h	0,00200				19,920	0,040
Operador de Rolo Sempactador Pé de Carneiro	h	0,00300				19,920	0,060
Operador de Rolo Sempactador Liso de Pneus	h	0,00300				19,920	0,060
Motorista de caminhão pipa	h	0,00800				27,920	0,223
Operador de Motoniveladora	h	0,00160				19,920	0,032
Servente	h	0,0250				16,890	0,422
						SUB-TOTAL	0,837
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	4,391
TOTAL - R$							4,391
BDI	28,51	%					1,252
TOTAL DO SERVIÇO - R$							5,643

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.15	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e Sempactação Sem avaliação visual						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
ROLO SemPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO DE PNEUS	h	0,0002	1,0000	0,0000	186,93	0,000	0,037
						SUB-TOTAL	0,037
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ rolo	h	0,00212				5,590	0,012
Cascalho proveniente de jazida	m³	0,1200				68,750	8,250
						SUB-TOTAL	8,262
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de rolo	h	0,00020				19,920	0,004
Servente	h	0,0500				16,890	0,845
						SUB-TOTAL	0,849
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	9,148
TOTAL - R$							9,148
BDI	28,51	%					2,608
TOTAL DO SERVIÇO - R$							11,756

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	16.02.01	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Canaleta de concreto tipo 1/2 cana, diâmetro 200 mm - Fornecimento e assentamento						UNID:	m
EQUIPAMENTO							
	UNID	QUANT.	PROD	IMPROD	P. UNIT. PROD.	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Canaleta de concreto, tipo meia cana, diâmetro 200 mm	m	1,0000				22,100	22,100
Cimento	kg	0,1600				0,700	0,112
Areia Lavada	m³	0,0004				137,500	0,055
						SUB-TOTAL	22,267
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusive descarga	m³	0,0626				10,853	0,679
Escavação manual em material de 1ª e 2ª categoria até 1,50 m	m³	0,0626				43,411	2,718
						SUB-TOTAL	3,397
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedreiro	h	0,2000				22,450	4,490
Servente	h	0,6000				16,890	10,134
						SUB-TOTAL	14,624
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	40,288
TOTAL - R$							40,288
BDI	28,51	%					11,486
TOTAL DO SERVIÇO - R$							51,774

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	14.02.25	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Meio-fio reto de concreto (80 X 45 X 18 X 12) cm - Fornecimento e assentamento.						UNIDADE:	m
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Meio-fio reto de concreto (12 X 18 X 45 X 80) cm	u	1,2500				44,640	55,800
						SUB-TOTAL	55,800
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Argamassa de cimento e areia, traço 1:3	m³	0,0030				486,960	1,461
						SUB-TOTAL	1,461
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedreiro	h	0,1600				22,450	3,592
Servente	h	0,1600				16,890	2,702
						SUB-TOTAL	6,294
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	63,555
TOTAL - R$							63,555
BDI	28,51	%					18,120
TOTAL DO SERVIÇO - R$							81,675

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	20.01	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Caiação em alvenaria e/ou concreto interna e/ou externa						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Cal virgem posto na obra	kg	0,4400				1,490	0,656
Fixador de cal tipo Globofix ou equiv.	unid	0,0150				1,59	0,024
						SUB-TOTAL	0,680
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pintor	h	0,3150				22,450	7,072
Ajudante/Servente	h	0,1050				16,890	1,773
						SUB-TOTAL	8,845
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	9,525
TOTAL - R$							9,525
BDI	28,51	%					2,716
TOTAL DO SERVIÇO - R$							12,241

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	25.01	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Plantio de gramas em placas - urbanização						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Grama em placas	m²	1,0000				17,140	17,140
Terra Vegetal	m³	0,0200				137,140	2,743
						SUB-TOTAL	19,883
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	0,1500				16,890	2,534
						SUB-TOTAL	2,534
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	22,417
TOTAL - R$							22,417
BDI	28,51	%					6,391
TOTAL DO SERVIÇO - R$							28,808

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	09.01.12	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Enrocamento de pedra arrumada						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedra de mão	m³	1,0200				49,232	50,217
						SUB-TOTAL	50,217
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedreiro	h	0,5000				22,450	11,225
Servente	h	1,0000				16,890	16,890
						SUB-TOTAL	28,115
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	78,332
TOTAL - R$							78,332
BDI	28,51	%					22,332
TOTAL DO SERVIÇO - R$							100,664

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	09.01.12.2	**COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO**					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Filtro de pé Sem pedra de mão e manta geo-têxtil.						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedra de mão	m³	1,0000				49,232	49,232
Manta geotextil	m²	2,4000				6,830	16,392
						SUB-TOTAL	65,624
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedreiro	h	1,0000				22,450	22,450
Servente	h	2,0000				16,890	33,780
						SUB-TOTAL	56,230
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	121,854
TOTAL - R$							121,854
BDI	28,51	%					34,741
TOTAL DO SERVIÇO - R$							156,595

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	12.12	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedra de mão (rachão)	m³	1,1000				49,232	54,155
Cimento	Kg	150,0000				0,700	105,000
Areia grossa/media	m³	0,4500				139,290	62,681
						SUB-TOTAL	221,836
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pedreiro	h	1,0000				22,450	22,450
servente	h	2,0000				16,890	33,780
						SUB-TOTAL	56,230
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	278,066
TOTAL - R$							278,066
BDI	28,51	%					79,277
TOTAL DO SERVIÇO - R$							357,343

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.01.01	COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria c/ profundidade até 1,50 m						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	2,0000				16,890	33,780
						SUB-TOTAL	33,780
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	33,780
TOTAL - R$							33,780
BDI	28,51	%					9,631
TOTAL DO SERVIÇO - R$							43,411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	23.01	COMPOSIÇÃO AUXILIAR DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Carga manual (material em geral), sem manuseio e arrumação do material, inclusíve descarga						UNID:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PROD	IMPROD	P. UNIT. PROD.	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	0,5000				16,890	8,445
						SUB-TOTAL	8,445
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	8,445
TOTAL - R$							8,445
BDI	28,51	%					2,408
TOTAL DO SERVIÇO - R$							10,853

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	09.02.10	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Concreto armado aparente pronto em qualquer tipo de estrutura, inclusive forma, escoramento e ferragens (Fck=25MPa)						UNID.	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Vibrador de imersão, motor a gasolina 5,0 HP, sem operador	h	1,2000	1,0000	0,0000	12,04	3,010	14,448
Betoneira capacidade 400 L, motor diesel 6,5 HP	h	1,0000	1,0000	0,0000	53,67	13,418	53,670
						SUB-TOTAL	68,118
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ vibrador	h	0,61200				5,590	3,421
Diesel p/ betoneira	h	0,73000				5,590	4,081
Cimento	kg	250,0000				0,700	175,000
Areia Lavada	m³	0,6900				137,500	94,875
Brita 1	m³	0,5157				108,350	55,876
Brita 2	m³	0,5157				108,920	56,170
Armação de aço CA 50, Fornecimento e colocação	kg	70,0000				7,990	559,300
Forma plana em tábua em madeira de lei, para fundações	m²	1,5000				34,620	51,930
						SUB-TOTAL	1.000,653
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de vibrador (servente)	h	1,20000				16,890	20,268
Operador de betoneira	h	1,00000				16,720	16,720
Pedreiro	h	2,0000				22,450	44,900
Servente	h	4,0000				16,890	67,560
						SUB-TOTAL	149,448
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	1.218,219
TOTAL - R$							1.218,219
BDI	28,51	%					347,314
TOTAL DO SERVIÇO - R$							1.565,533

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	20.13	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Pintura em esquadrias de ferro - óleo						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Lixa p/ ferro	u	0,2500				2,780	0,695
Esmalte sintético para ferragem	l	0,2000				50,660	10,132
Zarcão	gl	0,0500				53,900	2,695
						SUB-TOTAL	13,522
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Pintor	h	0,5000				22,450	11,225
Ajudante	h	0,1000				16,890	1,689
						SUB-TOTAL	12,914
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	26,436
TOTAL - R$							26,436
BDI	28,51	%					7,537
TOTAL DO SERVIÇO - R$							33,973

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	16.06.01.01.	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 400						UNID:	m
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.	PROD	IMPROD	P. UNIT. PROD.	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Caminhão Sem carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 ton.	h	0,0280	1,0000	1,0000	119,38	29,845	4,178
						SUB-TOTAL	4,178
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ caminhão de corroceria	h	0,7395				5,590	4,134
						SUB-TOTAL	4,134
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Motorista de caminhão de carroceria	h	0,02800				27,920	0,782
Servente	h	1,0000				16,890	16,890
Oficial	h	0,2000				22,450	4,490
						SUB-TOTAL	22,162
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	30,474
TOTAL - R$							30,474
BDI	28,51	%					8,688
TOTAL DO SERVIÇO - R$							39,162

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	16.06.01.01.	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Assentamento de tubos e conexões de ferro fundido, junta elástica, DN 150						UNIDADE:	m
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Caminhão Sem carroceria fixa e guindauto para içamento de carga de até 5,5 ton.(inclusive motorista)	h	0,0250	1,0000	0,0000	119,38	29,845	2,985
						SUB-TOTAL	2,985
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ caminhão de corroceria	h	0,6603				5,590	3,691
						SUB-TOTAL	3,691
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Motorista de caminhão de carroceria	h	0,02500				27,920	0,698
Servente	h	0,2509				16,890	4,238
Oficial	h	0,0970				22,450	2,178
						SUB-TOTAL	7,114
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	13,790
TOTAL - R$							13,790
BDI	28,51	%					3,932
TOTAL DO SERVIÇO - R$							17,722

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.14.2	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Espalhamento, umedecimento e Sempactação de material importado para execução do filtro						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
ROLO SemPACTADOR LISO AUTOPROPELIDO DE PNEUS	chp	0,00000	0,0040		186,93		0,000
CAMINHAO PIPA 10.000L C/ BARRA ESPARGIDORA	chp	1,00000	0,0080	0,0034	151,54		1,212
MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS	chp	1,00000	0,0010	0,0028	308,05		0,308
						SUB-TOTAL	1,520
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ rolo de pneu	h	0,00000				5,590	0,000
Diesel p/ pipa	h	0,16776				5,590	0,938
Diesel p/ motoniveladora	h	0,0166				5,590	0,093
						SUB-TOTAL	1,031
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de rolo	h	0,00000				19,920	0,000
Motorista de pipa	h	0,00800				27,920	0,223
Operador de motoniveladora	h	0,00100				19,920	0,020
Servente	h	0,0130				16,890	0,220
						SUB-TOTAL	0,463
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	3,014
TOTAL - R$							3,014
BDI	28,51	%					0,859
TOTAL DO SERVIÇO - R$							3,873

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	04.01	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Esgotamento de água Sem bombas, vazões até 15m³/h, altura até 10m						UNIDADE:	hpxh
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Bomba submersível de drenagem, motor elétrico trifásico, Sem vazão de até 15 m³/h para altura de até 10 m	h	1,0000	1,0000	0,0000	19,52	0,000	19,520
						SUB-TOTAL	19,520
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Cabo de cobre bipolar, isolamento em PVC para 1000V, bitola 4,0 mm²	m	0,0020				4,310	0,009
Mangueira de PVC flexível, formato chato, Sem reforço de fios de poliéster, pressão de trabalho mínima 65 PSI, diâmetro interno 2"	m	0,0200				18,970	0,379
Chave bóia de mercúrio, tipo nível superior, corrente mínima 15 A, tensão 220 V	Unid.	0,0020				56,900	0,114
Chave reversora frontal, manual-zero-automática, 220V/30A, marca magiros, MOD. CR-503A ou similar	Unid.	0,0020				307,960	0,616
Cabo de aço galvanizado (zincado), diâmetro 6,0 mm	m	0,0020				16,300	0,033
Diesel p/ motobomba	h	0,6800				5,590	3,801
						SUB-TOTAL	4,952
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	1,0000				16,890	16,890
						SUB-TOTAL	16,890
PRODUÇÃO DA EQUIPE	15,0000					CUSTO	41,362
						TOTAL - R$	2,757
BDI	28,51	%					0,786
TOTAL DO SERVIÇO - R$							3,543

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.17	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Escavação mecânica em rocha dura, a fogo						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Sempressor atlas copco 170 pcm 80 HP	chp	1,0000	0,1860	0,0000	9,58		1,782
Retro-escavadeira sobre pneus 74 HP	chp	1,0000	0,0625	0,0000	84,58		5,286
Caminhão basculante 5 m³ 204 CV	chp	1,0000	0,0625	0,0000	98,54		6,159
Perfuratriz pneumática manual, capacidade para furos Sem diâmetro de 27 a 40 mm	chp	1,0000	0,5580	0,0000	4,35		2,427
						SUB-TOTAL	15,654
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Cordel detonante (diâmetro da seção: 4,80 mm / velocidade de detonação: 700 m/s)	m	0,2000				8,750	1,750
Estopim simpes	m	2,0000				12,100	24,200
Espoleta simples	u	0,0007				9,680	0,007
Retardo para cordel detonante	u	0,0070				116,960	0,819
Espoleta elétrica - 2 m	u	2,0000				38,110	76,220
Fio / cordão cobre paralelo ou torcido 2 X	m	0,0030				1,950	0,006
Explosivo gelatinoso dinamite 40% (Semp = 8" / diâm = 1")	kg	0,2000				18,600	3,720
Diesel p/ Sempressor 80HP	h	12,2100				5,590	68,254
Diesel p/ retro-escavadeira 74 HP	h	8,4400				5,590	47,180
Diesel p/ caminhão basculante	h	15,9800				5,590	89,328
Diesel p/ perfuratriz	h	0,5500				5,590	3,075
						SUB-TOTAL	314,559
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de Sempressor	h	1,00000				15,390	15,390
Operador de retro	h	1,00000				19,690	19,690
Motorista de basculante	h	1,00000				23,320	23,320
Operador de perfuratriz	h	1,00000				18,680	18,680
Blaster	h	1,30000				17,170	22,321
Oficial	h	0,6000				22,450	13,470
						SUB-TOTAL	112,871
PRODUÇÃO DA EQUIPE	6,0000					CUSTO	443,084
TOTAL - R$							73,847
BDI	28,51	%					21,054
TOTAL DO SERVIÇO - R$							94,901

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação de descarga, inclusive parafusos de engaste.						UNIDADE:	Kg
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER BITOLA X E = 1/8"	KG	1,3000				9,050	11,765
BUCHA NYLON S-10 C/ PARAFUSO ACO ZINC ROSCA SOBERBA CAB CHATA 5,5 X 65MM	unid.	2,0000				0,980	1,960
						SUB-TOTAL	13,725
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	1,0000				16,890	16,890
Soldador	h	1,0000				22,450	22,450
						SUB-TOTAL	39,340
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	53,065
TOTAL - R$							53,065
BDI	28,51	%					15,129
TOTAL DO SERVIÇO - R$							68,194

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	SEINFRA/CE	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Registro metálico DN 400 mm Sem volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação de descarga para dessalinizar/desassorear bacia hidráulica. Fornecimento e assentamento.						UNIDADE:	unid
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Registro metálico DN 400 mm Sem volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação de descarga para dessalinizar/desassorear bacia hidráulica.	unid.	1,0000				11.573,800	11.573,800
							0,000
						SUB-TOTAL	11.573,800
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	0,4000				16,890	6,756
Encanador	h	0,2000				22,450	4,490
						SUB-TOTAL	11,246
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	11.585,046
TOTAL - R$							11.585,046
BDI	28,51	%					3.302,897
TOTAL DO SERVIÇO - R$							14.887,943

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.15.7	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
Serviço: Fornecimento de areia graduada para filtro vertica e horizontal						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
TRATOR SOBRE PNEUS	chp		0,00250	0,00217	57,61	14,403	0,000
GRADE DE DISCO REBOCÁVEL	chp		0,00250	0,00250	11,83	2,958	0,000
MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS	chp		0,0020	0,0028	308,05	77,013	0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Areia de Riacho	m³	0,05000				139,290	6,965
Areia Grossa	m³	0,02500				139,290	3,482
Areia Lavada	m³	0,0250				137,500	3,438
						SUB-TOTAL	13,885
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Escavação de Areia Grossa de Riacho	m³	1,0000				2,046	2,046
Trasporte de Areia grossa de Riacho	m³ x km	2,0000				1,563	3,126
						SUB-TOTAL	5,172
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	0,0250				16,890	0,422
						SUB-TOTAL	0,422
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	19,479
TOTAL - R$							19,479
BDI	28,51	%					5,553
TOTAL DO SERVIÇO - R$							25,032

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.16	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE					Data Base:	DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Equipe de controle tecnólogico de Sempactação de solos						UNIDADE:	mês
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Conjunto de ampolas de bicarbonato de sódio	Unid. X Mês	4,00000			188,89		755,560
Veículo Semercial Leve	h	176,0000			18,01		3.169,760
						SUB-TOTAL	3.925,320
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Técnico de Laboratório de Solos	h	176,0000				29,550	5.200,800
Servente	h	176,0000				16,890	2.972,640
						SUB-TOTAL	8.173,440
PRODUÇÃO DA EQUIPE	2,00					CUSTO	6.049,380
TOTAL - R$							6.049,380
BDI	28,51	%					1.724,678
TOTAL DO SERVIÇO - R$							7.774,058

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.14.3	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE					Data Base:	DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Equipe de topografia						UNIDADE:	mês
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Locação - Veículo tipo utilitário 1.4 para a equipe de topografia, incluindo despesas Sem Sembustível, óleos, manutenção, licenciamento, seguros, impostos	h	176,000			18,01		3.169,760
Locação - Semputador portátil Sem softwares de topografia e desenho	Unid. X Mês	0,060			1500,00		90,000
Locação - Radio Semunicador, par, alcance de 2,0 a 3,0 km, Sem base, recarregador e bateria recarregável.	Unid. X Mês	1,000			120,00		120,000
Locação - Estação Total, leitura angular até 10" seg., aSempanha 2,0 prismas e ombrela	Unid. X Mês	1,000			4500,00		4.500,000
						SUB-TOTAL	7.879,760
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,000
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Topógrafo	h	176,0000				29,680	5.223,680
Auxiliar de Topografia	h	352,0000				13,340	4.695,680
						SUB-TOTAL	9.919,360
PRODUÇÃO DA EQUIPE	3,00					CUSTO	5.933,040
TOTAL - R$							5.933,040
BDI	28,51	%					1.691,510
TOTAL DO SERVIÇO - R$							7.624,550

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.18	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Escavação mecânica em rocha branda, a frio, em ambientes confinados.						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
Sempressor atlas copco 170 pcm 80 HP	chp	1,0000	0,1860	0,0000	9,580		1,782
Retro-escavadeira sobre pneus 74 HP	chp	1,0000	0,0625	0,0000	84,580		5,286
Caminhão basculante 5 m³ 204 CV	chp	1,0000	0,0625	0,0000	98,540		6,159
Perfuratriz pneumática manual, capacidade para furos Sem diâmetro de 27 a 40 mm	chp	1,0000	0,5580	0,0000	4,350		2,427
						SUB-TOTAL	15,654
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Cordel detonante (diâmetro da seção: 4,80 mm / velocidade de detonação: 700 m/s)	m	0,2000				8,750	1,750
Estopim simpes	m	2,0000				12,100	24,200
Espoleta simples	u	0,0007				9,680	0,007
Retardo para cordel detonante	u	0,0070				116,960	0,819
Espoleta elétrica - 2 m	u	2,0000				38,110	76,220
Fio / cordão cobre paralelo ou torcido 2 X	m	0,0030				1,950	0,006
Explosivo gelatinoso dinamite 40% (Semp = 8" / diâm = 1")	kg	0,2000				18,600	3,720
Diesel p/ Sempressor 80HP	h	12,2100				5,590	68,254
Diesel p/ retro-escavadeira 74 HP	h	8,4400				5,590	47,180
Diesel p/ caminhão basculante	h	15,9800				5,590	89,328
Diesel p/ perfuratriz	h	0,5500				5,590	3,075
						SUB-TOTAL	314,559
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
						SUB-TOTAL	0,000
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de Sempressor	h	1,00000				15,390	15,390
Operador de retro	h	1,00000				19,690	19,690
Motorista de basculante	h	1,00000				23,320	23,320
Operador de perfuratriz	h	1,00000				18,680	18,680
Blaster	h	1,30000				17,170	22,321
Oficial	h	0,6000				22,450	13,470
						SUB-TOTAL	112,871
PRODUÇÃO DA EQUIPE	9,0000					CUSTO	443,084
TOTAL - R$							49,232
BDI	28,51	%					14,036
TOTAL DO SERVIÇO - R$							63,268

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.18	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Perfuracao à percussao DN 50mm						UNIDADE:	m
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
LOCACAO PERF.A.COPCO RH571 HP	h	0,06330			4,35		0,28
LOC.SemP. DIESEL REBOCÁVEL 600 PCM	h	0,06330			31,36		1,99
							0,00
						SUB-TOTAL	2,27
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ perfuratriz	h	0,0348				5,590	0,19
						SUB-TOTAL	0,19
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Encarregado Geral de Obra	h	0,40000				41,070	16,43
Servente	h	2,4				16,890	40,54
Operador de máquina pesada	mes	0,0034				19,690	0,07
						SUB-TOTAL	57,04
PRODUÇÃO DA EQUIPE	3,00					CUSTO	59,50
TOTAL - R$							19,83
BDI	28,51	%					5,65
TOTAL DO SERVIÇO - R$							25,48

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.18	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Injecao de argamassa / nata de cimento e areia em furos de 2 polegadas para obturacao de fendas da fundacao						UNIDADE:	Kg
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
BOMBA INJ. C.CIMENTO 30L\MIN	H	0,0200			4,00		0,08
						SUB-TOTAL	0,08
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
CIMENTO	KG	1,1500				0,700	0,81
ADITIVO EXPANSOR	KG	0,0116				18,970	0,22
						SUB-TOTAL	1,03
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	0,0200				16,890	0,34
ENCARREGADO	h	0,0100				41,070	0,41
PEDREIRO	h	0,0150				22,450	0,34
						SUB-TOTAL	1,09
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	2,20
TOTAL - R$							2,20
BDI	28,51	%					0,63
TOTAL DO SERVIÇO - R$							2,83

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	22.18	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE					Data Base:	DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Abertura de Estrada de Serviço, Sem Patrol						UNIDADE:	m²
EQUIPAMENTO							
	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS	chp	1,00000	0,0028	0,0028	308,05	77,01	1,08
						SUB-TOTAL	1,08
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diesel p/ motoniveladora		0,0465				5,59	0,26
						SUB-TOTAL	0,26
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Operador de Motoniveladora	h	0,00280				19,92	0,06
Servente	h	0,0500				16,89	0,84
						SUB-TOTAL	0,90
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,00					CUSTO	2,24
TOTAL - R$							2,24
BDI	28,51	%					0,64
TOTAL DO SERVIÇO - R$							2,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.11	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução à pedra de mão						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Servente	h	4,0000				16,89	67,56
						SUB-TOTAL	67,56
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	67,56
TOTAL - R$							67,56
BDI %	28,51						19,26
TOTAL DO SERVIÇO - R$							86,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA	02.02.11	COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Plano de Segurança da Barragem						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Biólogo	h	176,0000				131,63	23.166,88
Eng.º Ambiental		176,0000				131,63	23.166,88
Eng.º Florestal		176,0000				131,63	23.166,88
Eng.º Pleno de Obra		704,0000				131,63	92.667,52
						SUB-TOTAL	162.168,16
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	162.168,16
TOTAL - R$							162.168,16
BDI %	28,51						46.234,14
TOTAL DO SERVIÇO - R$							208.402,30

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Projeto Executivo						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Eng.º Pleno de Obra	h	480,0000				131,63	63.182,40
Eng.º Hidráulico	h	240,0000				131,63	31.591,20
Eng.º Mecânico	h	240,0000				131,63	31.591,20
Eng.º Orçamentista	h	240,0000				131,63	31.591,20
						SUB-TOTAL	157.956,00
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	157.956,00
TOTAL - R$							157.956,00
BDI %	28,51						45.033,26
TOTAL DO SERVIÇO - R$							202.989,26

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: EIA/RIMA						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Biólogo	h	480,0000				131,63	63.182,40
Eng.º Ambiental	h	480,0000				131,63	63.182,40
Eng.º Florestal	h	480,0000				131,63	63.182,40
Eng.º Pleno de Obra	h	480,0000				131,63	63.182,40
						SUB-TOTAL	252.729,60
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	252.729,60
TOTAL - R$							252.729,60
BDI %	28,51						72.053,21
TOTAL DO SERVIÇO - R$							324.782,81

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA		COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO					
OBRA: CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM SANTA FILOMENA/PE						DATA: AGO/2025	
SERVIÇO: Recuperação de APP com Plantio de Mudas Nativas						UNIDADE:	m³
EQUIPAMENTO							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PROD	IMPROD	P.UNIT. PROD	P.UNIT. IMPR	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
MATERIAL							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
							0,00
						SUB-TOTAL	0,00
SERVIÇOS - COMPOSIÇÕES AUXILIARES							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Diagnóstico e Planejamento Ambiental	Unid.	1,0000				18.000,00	18.000,00
Aquisição de Mudas Nativas	Unid.	2500,0000				24,80	62.000,00
Preparo da Área (Limpeza, controle de vegetação e abertura de cavas)	Unid.	2500,0000				12,80	32.000,00
Plantio de Mudas (Espalhamento manual das mudas, adubação, reaterro das covas)	Unid.	2500,0000				17,60	44.000,00
Insumos e materiais (adubos, corretivos de solo, totures/estacas)	Unid.	2500,0000				8,00	20.000,00
Controles de formigas e pragas (iscas, formicidas, monitoramento)	Unid.	2500,0000				4,80	12.000,00
Manutenção inicial, inclusive irrigação reposição de perdas, limpeza e coroamento das mudas (90 dias)	Unid.	2500,0000				11,20	28.000,00
Relatório Técnico (documentação fotográfica, georreferenciamento e relatório ao órgão ambiental)	Unid.	2500,0000				4,00	10.000,00
						SUB-TOTAL	226.000,00
MÃO DE OBRA							
DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANT.				P.UNIT.	P.TOTAL
Biólogo	h	120,0000				131,63	15.795,60
Eng.º Ambiental	h	120,0000				131,63	15.795,60
Eng.º Florestal	h	120,0000				131,63	15.795,60
						SUB-TOTAL	47.386,80
PRODUÇÃO DA EQUIPE	1,0000					CUSTO	273.386,80
TOTAL - R$							273.386,80
BDI %	28,51						77.942,58
TOTAL DO SERVIÇO - R$							351.329,38

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2025/2028 (ELEITO/EMPOSSADO)

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) - 1ª ETAPA														PRAZO (MESES) - 2ª ETAPA				SOMA VALOR (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.397.246,73	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 126.787,83	R$ 98.981,33	R$ 98.981,33	R$ 98.981,33	R$ 186.813,68	R$ 186.813,68	R$ 186.813,68	R$ 210.084,57	R$ 52.689,14	R$ 32.333,21	R$ 32.333,21	R$ 52.689,15	1.567.291,38
PROJ EXECUTIVO	202.989,26	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54													202.989,24
Mobi/Desmob	R$ 40.711,88							R$ 20.355,94							R$ 20.355,94	R$ 20.355,93			R$ 20.355,94	81.423,75
INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R$ 10.365,51							R$ 7.450,56							R$ 2.914,95					10.365,51
Recuperação de APP	R$ 351.329,38											R$ 87.832,35	R$ 87.832,35	R$ 87.832,35	R$ 87.832,35					351.329,40
PSB	R$ 208.402,30							R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29					208.402,32
EIA/RIMA	R$ 324.782,81							R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84					324.782,72
Topografia e controle tecnológico	R$ 61.594,44							R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	92.391,72
ADM e Veículo	R$ 197.071,15							R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	295.606,72
Percentuais (%)		0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	1,6069%	1,1764%	1,1764%	1,1764%	2,2203%	2,2203%	2,2203%	2,4968%	0,6262%	0,3843%	0,3843%	0,6262%	
Percentuais Acumulados (%)		0,4021%	0,8042%	1,2063%	1,6084%	2,0105%	2,4126%	3,9195%	5,0959%	6,2723%	7,4487%	9,6690%	11,8893%	14,1096%	16,6064%	17,2326%	17,6169%	18,0012%	18,6274%	

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) - 1ª ETAPA														PRAZO (MESES) - 2ª ETAPA				SOMA VALOR (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.281.913,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175.782,14	R$ 751.125,34	R$ 886.007,51	R$ 642.204,01	R$ 722.034,73	R$ 722.034,73	R$ 691.362,49	R$ 691.362,49	R$ 494.267,01	R$ 400.825,80	R$ 334.878,86	R$ 334.878,86	6.846.763,97
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 243.236,58							R$ 81.078,85	R$ 81.078,85	R$ 81.078,85						R$ 16.680,60				259.917,15
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 189.406,57							R$ 94.703,29	R$ 94.703,29							R$ 76.760,61				266.167,19
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 325.449,30								R$ 162.724,65	R$ 162.724,65						R$ 65.946,94	R$ 65.946,94			457.343,18
2.4 - MACIÇO	R$ 2.888.329,85								R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	3.504.922,05
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 855.362,35											R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	1.188.840,48
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11									R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	778.870,22
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	R$ 329.359,22									R$ 164.679,61	R$ 164.679,61									329.359,22
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	R$ 61.344,47											R$ 30.672,24	R$ 30.672,24							61.344,48
Percentuais (%)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0891%	8,9270%	10,5301%	7,6325%	8,5813%	8,5813%	8,2168%	8,2168%	5,8743%	4,7638%	3,9800%	3,9800%	
Percentuais Acumulados (%)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0891%	11,0161%	21,5462%	29,1787%	37,7600%	46,3413%	54,5581%	62,7749%	68,6492%	73,4130%	77,3930%	81,3730%	
Percentuais (%)		0,4021%	0,8042%	1,2063%	1,6084%	2,0105%	2,4126%	6,0086%	16,1120%	27,8185%	36,6274%	47,4290%	58,2306%	68,6677%	79,3813%	85,8818%	91,0299%	95,3942%	100,0004%	
SOMA PARCIAL (R$)=	R$ 6.679.160,18	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 302.569,97	R$ 850.106,67	R$ 984.988,84	R$ 741.185,34	R$ 908.848,41	R$ 908.848,41	R$ 878.176,17	R$ 901.447,06	R$ 546.956,15	R$ 433.159,01	R$ 367.212,07	R$ 387.568,01	8.414.055,35
SOMA ACUMULADA (R$)=		R$ 33.831,54	R$ 67.663,08	R$ 101.494,62	R$ 135.326,16	R$ 169.157,70	R$ 202.989,24	R$ 505.559,21	R$ 1.355.665,88	R$ 2.340.654,72	R$ 3.081.840,06	R$ 3.990.688,47	R$ 4.899.536,88	R$ 5.777.713,05	R$ 6.679.160,11	R$ 7.226.116,26	R$ 7.659.275,27	R$ 8.026.487,34	R$ 8.414.055,35	

Meses	1 - 6	7 - 10	11 - 14	15- 18
	dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
Valor (R$)	R$ 202.989,24	R$ 2.878.850,82	R$ 3.897.320,05	R$ 1.734.895,24
Acumulado (R$)	R$ 202.989,24	R$ 3.081.840,06	R$ 6.679.160,11	R$ 8.414.055,35

Desembolso - Concedente			
dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R$ 151.434,92	R$ 2.147.693,30	R$ 2.683.513,40	R$ 1.294.274,49
R$ 151.434,92	R$ 2.299.128,22	R$ 4.982.641,62	R$ 6.276.916,11

Desembolso - Convenente			
dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R$ 51.554,32	R$ 731.157,52	R$ 913.571,81	R$ 440.620,76
R$ 51.554,32	R$ 782.711,84	R$ 1.696.283,65	R$ 2.136.904,41

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Gredson Matinhes Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56230-800, Telefone: (87) 3874-7171
CNPJ.nº 01.612.552/0001-79
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

01/08/2025	
BDI	28,51%

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) 15	15	17	18	SOMA VALOR (R$)	ABC	ABC Acumulada
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO								
1.1 Instalações Preliminares e Administração	R$ 494.827,49	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 494.827,48		
1.1 Instalações Preliminares e Administração								
Mobi/Desmob	R$ 40.711,88	R$ 20.355,94			R$ 20.355,94	R$ 40.711,88		
INSTALAÇÕES PRELIMINARES						R$ -		
Recuperação de APP						R$ -		
PSB						R$ -		
EIA/RIMA	R$ 324.782,81	R$ 324.782,81				R$ 324.782,81		
Topografia e controle tecnológico	R$ 30.797,22	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 30.797,24		
ADM e Veículo	R$ 98.535,58	R$ 19.864,77	R$ 9.153,96	R$ 34.250,97	R$ 35.265,88	R$ 98.535,58		
		20,16%	9,29%	34,76%	35,79%			
					35,79%			
SOMA PARCIAL (R$)=	**R$ 494.827,49**	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	**R$ 494.827,48**	**24,0245%**	**24,0245%**
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.680,60	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 16.680,60	0,8099%	24,8344%
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 76.760,61	R$ 38.380,31	R$ 38.380,31			R$ 76.760,62	3,7268%	28,5612%
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 131.893,88		R$ 131.893,88			R$ 131.893,88	6,4036%	34,9648%
2.4 - MACIÇO	R$ 616.592,19			R$ 308.296,10	R$ 308.296,10	R$ 616.592,20	29,9363%	64,9011%
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 333.488,10			R$ 166.744,05	R$ 166.744,05	R$ 333.488,10	16,1913%	81,0924%
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11			R$ 194.717,56	R$ 194.717,56	R$ 389.435,12	18,9076%	100,0000%
2.7 - DESCARGA DE FUNDO						R$ -	0,0000%	100,0000%
2.8 - TOMADA D'ÁGUA						R$ -	0,0000%	100,0000%
SOMA PARCIAL (R$)=	**R$ 2.059.677,98**	**R$ 42.550,46**	**R$ 174.444,34**	**R$ 673.927,86**	**R$ 673.927,86**	**R$ 2.059.678,00**		
SOMA TOTAL - 1º Semestre - (R$)=	**R$ 2.059.678,00**							

meses		15 - 16	17 - 18			
		2 parcela	3 parcela			
		R$ 281.768,09	R$ 1.453.127,08			1.734.895,17
	R$ -	R$ 281.768,09	R$ 1.453.127,08			1.734.895,17
						-324.782,81
		15	15	17	18	
TOTAL ACUMULADO (R$)=	**R$ 2.059.678,00**	**R$ 166.257,33**	**R$ 298.151,21**	**R$ 797.634,73**	**R$ 797.634,73**	
DESEMBOLSO DO PERÍODO (R$)=		**R$ 166.257,33**	**R$ 298.151,21**	**R$ 797.634,73**	**R$ 797.634,73**	
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)=		**R$ 166.257,33**	**R$ 464.408,54**	**R$ 1.262.043,27**	**R$ 2.059.678,00**	
PERCENTUAL DO PERÍODO(%)=		**8,07%**	**14,48%**	**38,73%**	**38,73%**	
PERCENTUAL ACUMULADO(%)=		**8,07%**	**22,55%**	**61,28%**	**100,01%**	
		1º mês		2º mês		
MEDIÇÃO MENSAL (R$)=		**R$**	**464.408,54**	**R$**	**1.595.269,46**	**R$ 2.059.678,00**
		1º mês		2º mês		
MEDIÇÃO ACUMULADA (R$)=		**R$**	**464.408,54**	**R$**	**2.059.678,00**	**R$ 2.059.678,00**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

00/01/1900
BDI 0,00%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES)						PRAZO (MESES)		SOMA VALOR
		7	8	9	10	11	12	13	14	
#REF!										
#REF!	4,0000 meses	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	**4,00000 mês**
SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	105.569,8800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²			**105.569,8800 m²**
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	12.776,5900 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³					**12.776,5900 m³**
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	14.182,0100 m³			2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	**14.182,0098 m³**
2.4 - MACIÇO	128.911,2700 m³			21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	**128.911,2702 m³**
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	7.286,1000 m²			1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	**7.286,1000 m²**
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	13.766,0500 m²				2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	**13.766,0500 m²**
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	217,1000 m			108,5500 m	108,5500 m					**217,1000 m**
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	109,4700 m				54,7350 m	54,7350 m				**109,4700 m**

Realizado no Período		7,00 m³	8,00 m³	9,00 m³	10,00 m³	11,00 m³	12,00 m³	13,00 m³	14,00 m³	Somatório
Unidade (m)=	326,57	0,0000	0,000	108,550	163,285	54,735	0,000	0,000	0,000	326,570
Unidade (m²)=	126.622,03	17.594,98	17.594,98	18.809,33	21.562,54	21.562,54	21.562,54	3.967,56	3.967,56	126.622,03
Unidade (m³)=	155.869,87	3.194,15	3.194,15	27.043,03	27.043,03	23.848,88	23.848,88	23.848,88	23.848,88	155.869,88

Realizado acumulado		7,00 m³	8,00 m³	9,00 m³	10,00 m³	11,00 m³	12,00 m³	13,00 m³	14,00 m³	Somatório
Unidade (m)=	282.491,90	0,00	0,00	108,55	271,84	326,58	326,58	326,58	326,58	326,58
Unidade (m²)=	13.766,05	17.594,98	35.189,96	53.999,29	75.561,83	97.124,37	118.686,91	122.654,47	126.622,03	126.622,03
Unidade (m³)=	653,14	3.194,15	6.388,30	33.431,33	60.474,36	84.323,24	108.172,12	132.021,00	155.869,88	155.869,88

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: **SOCORRO**
LOCAL: **SANTA FILOMENA/PE**

00/01/1900
BDI 0,00%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES)			PRAZO (MESES)	SOMA VALOR
		7	8	9	10	
#REF!						
#REF!	2,0000 meses	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**2,00000 mês**
SERVIÇOS PRELIMINARES						
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	9.586,5500 m²	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**9.586,5500 m²**
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	5.177,9500 m³	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**5.177,9500 m³**
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	5.747,5200 m³			**2.873,7600 m³**	**2.873,7600 m³**	**5.747,5200 m³**
2.4 - MACIÇO	32.701,3000 m³	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**32.701,3000 m³**
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	5.499,2200 m²	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**5.499,2200 m²**
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	14.252,7300 m²	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**14.252,7300 m²**
2.7 - DESCARGA DE FUNDO						**0,0000 m**
2.8 - TOMADA D'ÁGUA						**0,0000 m**

Realizado no Período		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	0,00	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000
Unidade (m²)=	29.338,50	7.334,63	7.334,63	7.334,63	7.334,63	29.338,52
Unidade (m³)=	43.626,77	9.469,81	9.469,81	12.343,57	12.343,57	43.626,76

Realizado acumulado		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	72.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade (m²)=	14.252,73	7.334,63	14.669,26	22.003,89	29.338,52	29.338,52
Unidade (m³)=	0,00	9.469,81	18.939,62	31.283,19	43.626,76	43.626,76

Para confirmar a validade deste documento acesse https://ggner.mutua.com.br/#/validar utilize o código 7783-2226-9499-7600

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**		
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**	
1		**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**1.072.463,92**	
1.1		Projeto Executivo	Unid.	1,00	202.989,26	202.989,26	
1.2	01.03-A	Mobilização	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94	
1.3	01.04-A	Desmobilizacao	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94	
1.4	01.02-A	Administração local e manutenção do canteiro de obras (Inclusive EPI's e Alimentação)	%	1,00	150.594,79	150.594,79	
1.5	01.05-A	Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus	mês	4,00	11.619,09	46.476,36	
1.6	22.14.3	Equipe de Topografia	mês	4,00	7.624,55	30.498,20	
1.7	22.16	Equipe de Controle Tecnológico	mês	4,00	7.774,06	31.096,24	
1.8	07.08	Placa de identificação de obra com 4 X 3 m - fornecimento e instalação	m²	12,00	620,88	7.450,56	
1.9	09.02.10	Placa em Concreto Armado Aparente Pronto com a Logomarca da Contratante.	m³	0,35	3.820,62	1.337,22	
1.10	23.04	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm - Fornecimento e assentamento na placa de concreto com Logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas.	Unid.	1,00	1.577,73	1.577,73	
1.11		Plano de Segurança da Barragem	Unid.	1,00	208.402,30	208.402,30	
1.12		Recuperação de APP com Plantio de Mudas Nativas		1,00	351.329,38	351.329,38	
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.281.913,45**	
2.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**243.236,58**	
2.1.1	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área de projeção do maciço terroso compactado.	m²	19.266,63	0,72	13.871,97	
2.1.2	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área da bacia hidráulica.	m²	37.036,62	0,72	26.666,37	
2.1.3	07.02	Locação de áreas para obras	m²	19.266,63	1,74	33.523,94	
2.1.4	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria oriundo do expurgo.	m³	7.224,99	2,63	19.001,72	
2.1.5	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria oriundo do expurgo.	m³	2.408,33	3,88	9.344,32	
2.1.6	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	9.633,32	2,12	20.422,64	
2.1.7	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	9.633,32	2,01	19.362,97	
2.1.8	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	9.633,32	1,52	14.642,65	
2.1.9	22.18	Patrolagem para abertura de novas estradas de serviços	m²	30.000,00	2,88	86.400,00	
2.2		**ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT OFF - OBTURAÇÃO DAS FENDAS**				**189.406,57**	
2.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	8.304,78	2,63	21.841,57	
2.2.2	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	3.832,98	3,88	14.871,96	
2.2.3	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria, a frio, em ambiente confinado, onde será executado o Cut Off.	m³	638,83	63,27	40.418,77	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	6.354.377,37
					PREÇO (R$)	
ITEM	CÓD	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)
2.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	18.270,52	2,12	38.733,50
2.2.5	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	18.270,52	2,01	36.723,75
2.2.6	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.270,52	1,52	27.771,19
2.2.7	04.01	Esgotamento de água com bombas, vazões até 15 m³/h, altura até 10m	m³	2.555,32	3,54	9.045,83
2.3		**ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA**				**325.449,30**
2.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Cut Off, oriundo de jazida.	m³	14.182,01	2,63	37.298,69
2.3.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria.	m³	18.270,52	2,12	38.733,50
2.3.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria	m³xkm	54.811,56	2,01	110.171,24
2.3.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Cut Off	Unid.	190,00	353,61	67.185,90
2.3.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Cut Off, com Proctor Normal 95%	m³	12.776,59	5,64	72.059,97
2.4		**MACIÇO E FILTRO**				**2.888.329,85**
2.4.1		**MACIÇO**				**2.294.297,77**
2.4.1.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Maciço, oriundo de jazida e abrindo sangradouro.	m³	100.064,00	2,63	263.168,32
2.4.1.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Maciço.	m³	128.911,27	2,12	273.291,89
2.4.1.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o Maciço	m³xkm	386.733,81	2,01	777.334,96
2.4.1.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Maciço	Unid.	1.335,00	353,61	472.069,35
2.4.1.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Maciço, com Proctor Normal 95%	m³	90.147,74	5,64	508.433,25
2.4.2		**FILTRO**		113.015,78		**594.032,08**
2.4.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria no Maciço para execução do filtro.	m³	1.014,79	2,63	2.668,90
2.4.2.2	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para filtro vertical, oriundo de jazida.	m³	1.014,79	2,63	2.668,90
2.4.2.3	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para tapete drenante, oriundo de jazida.	m³	6.610,80	2,63	17.386,40
2.4.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Filtro.	m³	8.640,38	2,12	18.317,61
2.4.2.5	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o filtro.	m³xkm	17.280,76	2,01	34.734,33
2.4.2.6	22.14.2	Espalhamento, compactação e umedecimento do material importado para o filtro.	m³	8.640,38	3,87	33.438,27
2.4.2.7	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para filtro vertical	m³	1.014,79	25,03	25.400,19
2.4.2.8	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para tapete drenante horizontal	m³	6.610,80	25,03	165.468,32
2.4.2.9	09.01.12.2	Execução de filtro de pé com pedra de mão e manta geo-têxtil.	m³	1.877,07	156,60	293.949,16
2.5		**URBANIZAÇÃO DO MACIÇO**				**855.352,35**
2.5.1	22.15	Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e compactação com avaliação visual	m²	0,00	11,76	0,00

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.5.2	16.02.01	Canaletas em concreto tipo 1/2 cana para drenagem no talude de jusante -fornecimento e assentamento	m	473,40	51,77	24.507,92
2.5.3	14.02.25	Fornecimento e assentamento de meio fio reto para coroamento	m	0,00	81,68	0,00
2.5.4	20.01	Pintura/Caiação das canaletas de drenagem e do meio fio	m²	222,97	12,24	2.729,15
2.5.5	25.01	Plantio de grama no talude de jusante	m²	2.830,59	28,81	81.549,30
2.5.6	09.01.12	Enrocamento de pedra arrumada no talude de montante, com espessura de 30cm.	m³	3.982,11	100,66	400.839,19
2.5.7		Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução a pedra de mão.	m³	3.982,11	86,82	345.726,79
2.6		**SANGRADOURO**				**389.435,11**
2.6.1	12.12	Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada para contenção do maciço compactado e do terreno natural.	m³	508,85	357,34	181.832,46
2.6.2	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	7.920,00	2,63	20.829,60
2.6.3	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	4.620,00	3,88	17.925,60
2.6.4	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	660,00	63,27	41.758,20
2.6.5	23.05	Carga e descarga de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³	18.876,00	2,12	40.017,12
2.6.6	24.02.03	Transporte (DMT = 1Km) de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³xkm	18.876,00	2,01	37.940,76
2.6.7	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.876,00	1,52	28.691,52
2.6.8	12.12	Execução de cordão de fixação em alvenaria de pedra argamassada, transversalmente à seção do sangradouro	m³	57,20	357,34	20.439,85
2.7		**DESCARGA DE FUNDO**				**329.359,22**
2.7.1	09.02.12	Caixa em concreto armado para entrada da tubulação de descarga em fºfº, nas dimensões internas 1m x 1m x 1m e externas 1,3m x 1,3m x 1,3m , com base e= 15 cm assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	1,89	1.565,53	2.958,85
2.7.2	546+7568	Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação de descarga, com dimensões 1,30 m x 1,30 m, inclusive parafusos de engaste.	Kg	42,77	68,19	2.916,49
2.7.3	20.13	Pintura metálica em zarcão com duas demãos.	m²	7,79	33,97	264,63
2.7.4	09.02.12	Blocos de ancoragem em concreto armado nas dimensões 0,8m x 0,8 m x0,8 m, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	18,62	1.565,53	29.150,17
2.7.5	13040	Fornecimento de tubulação fºfº DN 400 mm.	m	217,10	1.178,22	255.791,56
2.7.6	16.06.01.01.07	Assentamento de tubulação fºfº DN 400 mm.	m	217,10	39,16	8.501,64

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
						PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**		**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.7.7	SEINFRA/CE	Registro metálico DN 400 mm com volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação de descarga para dessalinizar/desassorear bacia hidráulica. Fornecimento e assentamento.	Unid.	2,00		14.887,94	29.775,88
2.8		**TOMADA D'ÁGUA**					**61.344,47**
2.8.1	09.02.12	Caixa em concreto armado para entrada da tubulação da tomada d'água em fºfº, nas dimensões internas 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m e externas 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m , com base e= 15 cm assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	0,94		1.565,53	1.471,60
2.8.2	546+7568	Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação da tomada d'água, com dimensões 1,00 m x 1,00 m, inclusive parafusos de engaste.	Kg	25,31		68,19	1.725,89
2.8.3	20.13	Pintura metálica em zarcão com duas demãos.	m²	4,61		33,97	156,60
2.8.4	09.02.12	Blocos de ancoragem em concreto armado nas dimensões 0,4 m x 0,4 m x0,4 m, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	0,58		1.565,53	908,01
2.8.5	7672	Fornecimento de tubulação fºfº DN 150 mm.	m	109,47		481,64	52.725,13
2.8.6	16.06.01.01.07	Assentamento de tubulação fºfº DN 150 mm.	m	109,47		17,72	1.939,81
2.8.7	ORSE	Redução excentrica flangeada 150 mm x 400 mm, inclusive parafusos.	Unid.	1,00		763,99	763,99
2.8.8	ORSE	Registro metálico DN 150 mm com volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação da tomada d'água. Fornecimento e assentamento.	Unid.	1,00		1.653,44	1.653,44

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
1		**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**494.827,49**
1.1		EIA/RIMA	Unid.	1,00	324.782,81	324.782,81
1.2	01.02-A	Administração local e manutenção do canteiro de obras (Inclusive EPI's e Alimentação)	Unid.	2,00	37.648,70	75.297,40
1.3	01.05-A	Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus	mês	2,00	11.619,09	23.238,18
1.4	01.03-A	Mobilização	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.5	01.04-A	Desmobilizacao	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.6	07.08	Placa de identificação de obra com 4 X 3 m - fornecimento e instalação	m²		620,88	0,00
1.7	09.02.10	Placa em Concreto Armado Aparente Pronto com a Logomarca da Contratante.	m³		3.820,62	0,00
1.8	23.04	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm - Fornecimento e assentamento na placa de concreto com Logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas.	Unid.	0,00	1.577,73	0,00
1.9	22.14.3	Equipe de Topografia	mês	2,00	7.624,55	15.249,10
1.10	22.16	Equipe de Controle Tecnológico	mês	2,00	7.774,06	15.548,12
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.564.850,49**
2.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**16.680,60**
2.1.1	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área de projeção do maciço terroso compactado.	m²		0,72	0,00
2.1.2	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área da bacia hidráulica.	m²		0,72	0,00
2.1.3	07.02	Locação de áreas para obras	m²	9.586,55	1,74	16.680,60
2.1.4	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria oriundo do expurgo.	m³		2,63	0,00
2.1.5	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria oriundo do expurgo.	m³		3,88	0,00
2.1.6	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³		2,12	0,00
2.1.7	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm		2,01	0,00
2.1.8	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³		1,52	0,00
2.1.9	22.18	Patrolagem para abertura de novas estradas de serviços	m²		2,88	0,00
2.2		**ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT OFF - OBTURAÇÃO DAS FENDAS**				**76.760,64**
2.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	3.365,67	2,63	8.851,74
2.2.2	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	1.553,38	3,88	6.027,14
2.2.3	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria, a frio, em ambiente confinado, onde será executado o Cut Off.	m³	258,90	63,27	16.380,60
2.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	7.404,46	2,12	15.697,46

Para confirmar a validade deste documento acesse https://engenhariamurua.com.br/#/validacao/ e informe o código 483-2226-9429-1524

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.2.5	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	7.404,46	2,01	14.882,96
2.2.6	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	7.404,46	1,52	11.254,78
2.2.7	04.01	Esgotamento de água com bombas, vazões até 15 m³/h, altura até 10m	m³	1.035,59	3,54	3.665,99
2.3		**ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA**				**131.893,88**
2.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Cut Off, oriundo de jazida.	m³	5.747,52	2,63	15.115,98
2.3.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria.	m³	7.404,46	2,12	15.697,46
2.3.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria	m³xkm	22.213,38	2,01	44.648,89
2.3.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Cut Off	Unid.	77,00	353,61	27.227,97
2.3.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Cut Off, com Proctor Normal 95%	m³	5.177,94	5,64	29.203,58
2.4		**MACIÇO E FILTRO**				**616.592,19**
2.4.1		**MACIÇO**				**582.123,80**
2.4.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Maciço, oriundo de jazida e abrindo sangradouro.	m³	25.383,52	2,63	66.758,66
2.4.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Maciço.	m³	32.701,30	2,12	69.326,76
2.4.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o Maciço	m³xkm	98.103,90	2,01	197.188,84
2.4.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Maciço	Unid.	339,00	353,61	119.873,79
2.4.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Maciço, com Proctor Normal 95%	m³	22.868,04	5,64	128.975,75
2.4.2		**FILTRO**		0,00		**34.468,39**
2.4.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria no Maciço para execução do filtro.	m³	685,12	2,63	1.801,87
2.4.2.2	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para filtro vertical, oriundo de jazida.	m³	685,12	2,63	1.801,81
2.4.2.3	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para tapete drenante, oriundo de jazida.	m³		2,63	0,00
2.4.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Filtro.	m³	1.370,24	2,12	2.904,91
2.4.2.5	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o filtro.	m³xkm	2.740,48	2,01	5.508,36
2.4.2.6	22.14.2	Espalhamento, compactação e umedecimento do material importado para o filtro.	m³	1.370,24	3,87	5.302,83
2.4.2.7	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para filtro vertical	m³	685,12	25,03	17.148,55
2.4.2.8	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para tapete drenante horizontal	m³		25,03	0,00
2.4.2.9	09.01.12.2	Execução de filtro de pé com pedra de mão e manta geo-têxtil.	m³		156,60	0,00
2.5		**URBANIZAÇÃO DO MACIÇO**				**333.488,15**
2.5.1	22.15	Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e compactação com avaliação visual	m²	1.699,95	11,76	19.991,41
2.5.2	16.02.01	Canaletas em concreto tipo 1/2 cana para drenagem no talude de jusante -fornecimento e assentamento	m	236,70	51,77	12.253,96

Para confirmar a validade desse documento acesse https://signer.nuti.com.br/#/validar e utilize o código 03-2026-9[illegible]

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**		
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**	
2.5.3	14.02.25	Fornecimento e assentamento de meio fio reto para coroamento	m	679,98	81,68	55.540,73	
2.5.4	20.01	Pintura/Caiação das canaletas de drenagem e do meio fio	m²	383,48	12,24	4.693,82	
2.5.5	25.01	Plantio de grama no talude de jusante	m²	1.887,06	28,81	54.366,24	
2.5.6	09.01.12	Enrocamento de pedra arrumada no talude de montante, com espessura de 30cm.	m³	995,53	100,66	100.210,05	
2.5.7		Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução a pedra de mão.	m³	995,53	86,82	86.431,94	
2.6		**SANGRADOURO**				**389.435,11**	
2.6.1	12.12	Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada para contenção do maciço compactado e do terreno natural.	m³	508,85	357,34	181.832,46	
2.6.2	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	7.920,00	2,63	20.829,60	
2.6.3	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	4.620,00	3,88	17.925,60	
2.6.4	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	660,00	63,27	41.758,20	
2.6.5	23.05	Carga e descarga de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³	18.876,00	2,12	40.017,12	
2.6.6	24.02.03	Transporte (DMT = 1Km) de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³xkm	18.876,00	2,01	37.940,76	
2.6.7	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.876,00	1,52	28.691,52	
2.6.8	12.12	Execução de cordão de fixação em alvenaria de pedra argamassada, transversalmente à seção do sangradouro	m³	57,20	357,34	20.439,85	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://sigrei.mtur.com.br/validar utilizando o código 7481-4226-3429-7600

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SRHS)

Av. Doutor Jayme da Fonte, s/ n, Santo Amaro, Recife/PE, CEP n.º 50.110-005

PROJETO BÁSICO DA BARRAGEM DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

TOMO II – PROJETO EXECUTIVO

CAPÍTULO 5 – QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

SANTA FILOMENA-PE

JULHO DE 2026

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171

CNPJ/MF 01.613.732/0001-10

www.santafilomena.pe.gov.br

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO 4

2. INFORMAÇÕES GERAIS 5

2.1. Identificação do interessado 5

2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Executivo 5

3. INTRODUÇÃO 5

4. QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO 6

5. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 6

6. APÊNDICE 6

6.1. APÊNDICE A – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS 7

6.2 APÊNDICE B – DETALHAMENTO DO BDI 8

6.3 APÊNDICE C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS ..... **Erro! Indicador não definido.**

6.4 APÊNDICE E- CRONOGRAMA FINANCEIRO 10

6.5 APÊNDICE F- CRONOGRAMA FÍSICO 11

6.6 APÊNDICE G - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 12

7. ANEXO .....

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

1. APRESENTAÇÃO

Os Estudos Básicos e o Projeto Executivo Completo da Barragem do Socorro compõem-se de um único volume, que compreendem a seguinte estrutura:

Volume Único - ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES E PROJETO EXECUTIVO

Tomo I – ESTUDOS BÁSICOS COMPLEMENTARES

Capítulo 1 – Relatório Técnico dos Estudos Preliminares e de Viabilidade

Capítulo 2 – Estudos Hidrológicos

Capítulo 3 – Estudos Topográficos

Capítulo 4 – Estudos Geológicos

Tomo II – PROJETO EXECUTIVO

Capítulo 1 – Memorial descritivo do Projeto

Capítulo 2 – Desenhos

Capítulo 3 – Memorial de Cálculo

Capítulo 4 – Especificações Técnicas

Capítulo 5 – Quantitativos e Orçamento

O presente relatório diz respeito ao Capítulo 5 do Tomo II, intitulado de “Quantitativos e Orçamento”.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

2. INFORMAÇÕES GERAIS

2.1. Identificação do interessado

Tabela 1. Identificação do interessado

Empreendedor	**Município de Santa Filomena**
CNPJ	01.613.732/0001-10
Endereço do empreendimento	Rua Genésio Marinho Falcão, nº s/n, Centro, Santa Filomena-PE - CEP: 56.210-00
Telefone/Fax	(87) 3874-7156

2.2. Dados da Equipe Técnica responsável pela elaboração do Projeto Executivo

Tabela 2. Dados da Equipe Técnica.

Nome	**Profissão**	**Reg. Profissional**
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil	CREA/PE: 180701378-2
Erivaldo de Oliveira Nogueira	Eng.º Civil	RNP n.º 1820488411

3. INTRODUÇÃO

Apresenta-se neste capítulo, os Quantitativos e Orçamentos para implantação da Barragem do Socorro no município de Santa Filomena-PE.

O orçamento das obras da Barragem será apresentado a seguir, em forma de planilha, onde estão discriminados os serviços, os quantitativos, os preços unitários e totais de cada item.

Os volumes constantes dos quantitativos previstos para cada serviço foram obtidos nas seções dos desenhos de projeto para os materiais compactados ou espalhados, e nos cortes para os volumes de escavação.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

O valor total obtido para as obras civis do empreendimento é R$ 6.354.377,37 (seis milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil, trezentos e setenta e sete reais e trinta e sete centavos) à conclusão da 1ª Etapa.

A 2ª Etapa exigirá outros R$ 2.059.677,98 (dois milhões, cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e sete reais e noventa e oito centavos).

4. QUANTITATIVOS E ORÇAMENTO

Nos Apêndices A, B, C, D, E e F são apresentados os encargos sociais, o detalhamento do BDI, as composições de preços unitários de serviços, o cronograma financeiro, o cronograma físico e planilha orçamentária de serviços.

5. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Assinatura do Responsável Técnico.

Nome	Formação/Registro Profissional	Assinatura
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil CREA: PE40599	

6. APÊNDICE

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

6.1. APÊNDICE A – PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS

	ENCARGOS SOCIAIS (%) – SEM DESONERAÇÃO		
A	Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)		
		HORA	MÊS
A1	Previdência Social (INSS)	20,00	20,00
A2	Serviço Social da Indústira (Sesi)	1,50	1,50
A3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	1,00
A4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	0,20
A5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	Seconci (Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário)	-	-
B	Total dos Encargos Sociais	36,80	36,80
B1	Repouso Semanal	18,01	-
B2	Feriados	4,32	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86	0,65
B4	13° Salário	10,97	8,33
B5	Licença-Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,96	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,95	7,56
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
C	Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A	47,00	17,25
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,98	3,03
C4	Depósito Recisão sem Justa Causa	3,06	2,33
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
D	Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A	12,32	9,39
D1	Reincidência de A sobre B	17,30	6,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
E	Total das Reincidências	17,72	6,67
	TOTAL	113,84	70,11

Página 1

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

6.2 APÊNDICE B – DETALHAMENTO DO BDI

DETALHAMENTO DO BDI

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		4,44		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	10,65			
3.1	ISS	5,00			
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**TAXA DE RISCO**		1,25		
4	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,44		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,89		
6	**LUCRO**		7,24		
			14,26		
		BDI =	28,51	Adotado	

Página 2

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		3,45		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	5,65			
3.1	ISS				
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,48		
4	**TAXA DE RISCO**		0,85		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,85		
6	**LUCRO**		5,11		
			10,74		

(1+AC+S+R+G)=	104,78%	
(1+DF)=	100,85%	
(1+L)=	1,0511	
(1+I)=	0,9435	
BDI =	1,177216738	
BDI =	17,72167376	
	17,72	adotado

Página 4

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

6.2 APÊNDICE C - COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS DE SERVIÇOS

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

6.3 APÊNDICE E- CRONOGRAMA FINANCEIRO – 1ª E 2ª ETAPAS

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

6.4 APÊNDICE F- CRONOGRAMA FÍSICO – 1ª E 2ª ETAPAS

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

6.5 APÊNDICE G - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS – 1ª E 2ª ETAPAS

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2226-9429-7600

Verifique este documento

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Documento assinado digitalmente em conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020. Sua autenticidade pode ser confirmada por meio do código QR acima ou acessando o endereço https://signer.mutua.com.br/#/valida/7483-2226-9429-7600.

Código de verificação
WcMTn

Código de identificação
7483-2226-9429-7600

Informações do documento:

Título: ***Capítulo 5***
Data de criação: *15/07/2026 15:17:07* Criado por: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*

Signatário(s):

Nome: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*; CPF: *635.634.281-15*; Data de nascimento: *11/01/1975*; Data de assinatura: *15/07/2026 19:38:28*; E-mail confirmado: *leonardoluizcruz@gmail.com*; Telefone: *(87) 99935-9287*; Endereço de internet: *179.211.167.231*; Localização geográfica: *Não informado*



UNIDADES DE PLANEJAMENTO HÍDRICO

UP 1 - GOIANA
UP 2 - CAPIBARIBE
UP 3 - IPOJUCA
UP 4 - SIRINHAÉM
UP 5 - UNA
UP 6 - MUNDAÚ
UP 7 - IPANEMA
UP 8 - MOXOTÓ
UP 9 - PAJEÚ
UP 10 - TERRA NOVA
UP 11 - BRÍGIDA
UP 12 - GARÇAS
UP 13 - PONTAL
UP 14 - GL1
UP 15 - GL2
UP 16 - GL3
UP 17 - GL4
UP 18 - GL5
UP 19 - GL6
UP 20 - GI1
UP 21 - GI2
UP 22 - GI3
UP 23 - GI4
UP 24 - GI5
UP 25 - GI6
UP 26 - GI7
UP 27 - GI8
UP 28 - GI9
UP 29 - FERNADO DE NORONHA

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

- Limite Estadual
- Limite Municipal
- Limite de Bacia Hidrográfica
- Rede Hidrográfica
- Açude / Lagoa Perene
- Lagoa Seca
- Núcleo Urbano
- Estrada Pavimentada

N

ESCALA GRÁFICA

0 10 20 30 40 50Km

Construtora:

JOTAEF
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.260/0001-01

Solicitante:

PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA FILOMENA - PE

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, atenção garantida!

Projeto:

BARRAGEM - SOCORRO

Descrição:

Bacia Hidrográfica de Drenagem

Localidade:

SANTA FILOMENA - PE

Engº Resp.:	Escala:	Data:	Prancha:
ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1820488411	1/800.000	JANEIRO / 2025	01/09
	Desenho: VANDA ALVES		

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA

Para conferir a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/validar e utilize o código 7483-3126-7290-1955

N.M.

CLASSIFICAÇÃO DE SOLOS

- LATOSSOLO AMARELO
- NEOSSOLO LITOLICO
- ARGISSOLO AMARELO
- ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO
- NEOSSOLO FLUVICO
- CAMBISSOLO HAPLICO
- NEOSSOLO REGOLITICO

Barragem Socorro

PIAUÍ

SANTA FILOMENA

SANTA CRUZ

OURICURI

Rch do Pau D'Arco
Rch de Cambos
Açude Algodões
Rch das Pedras
Rch da Maniçoba
Rch Grande
Caldeirões
Rch do Peixe
Rch do Mocó
Munduri
Rch Munlugu
Rch das Cacimbas
Rch Caldeirão
Rch da Caipora
Rch da Água Preta
Rch do Mocambo
Rch da Boa Vista
Rch das Piranhas
Rch São Domingos
Rch das Garças
Rch São Pedro
Rch do Papagaio
Rch da Lajinha
Rch Serrote
Rch Paca do Curral
Rch do Angico
Rch do Caboclo
Rch Alegre
Rch do Baixo
Rch da Quixaba
Rch do Caracuí
Açude Lopes II
Açude Tamboril ou Eng. Camacho
Rch dos Bodes
Rch do Pradicó
Rch São João
Rch dos Patis

Cosntrutora.: JOTAEF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 27.469.250/0001-21	Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA FILOMENA - PE	PREFEITURA DE SANTA FILOMENA Compromisso renovado, avanços garantidos!
Projeto: BARRAGEM - SOCORRO		
Descrição: Mapa de Solos e Rede Hidrográfica de Drenagem		
Localidade: SANTA FILOMENA - PE		
Engº Resp.: ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1820488411	Escala: 1/200.000 / Data: JANEIRO / 2025 / Desenho: VANDA ALVES	Prancha: 02/09

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3126-7290-1955



DETALHE
SEM ESCALA



BACIA HIDRÁULICA DA BARRAGEM SOCORRO
ESCALA: 1/10.000



BACIA HIDROGRÁFICA DA BARRAGEM SOCORRO
ESCALA: 1/25.000

Cosntrutora:
JOTAEF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 27.480.292/0001-21

Solicitante:
PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA FILOMENA - PE

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

Projeto:
BARRAGEM - SOCORRO

Descrição:
Bacia Hidrográfica,
Rede de Drenagem, Bacia Hidráulica e Planta Baixa do Maciço

Localidade:
SANTA FILOMENA - PE

Engº Resp.:	Escala:	Data:	Prancha:
ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA ENG. CIVIL - RNP: 1820488411	INDICADA	SETEMBRO / 2025	03/09
	Desenho: VANDA ALVES		

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3126-7290-1905

N.M.





LATOSSOLO AMARELO

NEOSSOLO LITOLICO

ARGISSOLO AMARELO

ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO

NEOSSOLO FLUVICO

CAMBISSOLO HAPLICO

NEOSSOLO REGOLITICO

Cosntrutora.: JOTAEF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 27.469.250/0001-21	Solicitante: PREFEITURA MUNICIPAL SANTA FILOMENA - PE
Projeto: **BARRAGEM - SOCORRO**	
Descrição: **Mapa de Solos da Bacia Hidrográfica e Planta Baixa da Barragem**	
Localidade: **SANTA FILOMENA - PE**	
Engº Resp.: ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1820488411	Escala: 1/200 · Data: JANEIRO / 2025 · Desenho: VANDA ALVES · Prancha: 04/09

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3126-7290-1955



		S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18	S-19
TERRENO	COTAS (m)	525,450	522,669	522,549	522,044	521,067	518,407	514,549	512,640	510,249	509,197	509,790	513,630	519,732	517,577	517,558	517,483	517,614	518,259	518,439	520,762	522,595	525,450	
ESTACAS	20,00m	E0	E1+5,85	E2+13,89	E3+11,85	E4+8,82	E5+7,78	E6+5,74	E7+3,70	E8+1,67	E9+17,59	E10+15,34	E11+12,82	E12+10,78	E13+8,74	E14+6,71	E15+4,67	E16+2,63	E17+0,60	E17+5,95				
COTAS (m)	FUNDAÇÃO	521,700	518,850	517,010	515,690	514,510	510,610	510,480	510,560	510,580	509,720	506,630	502,290	502,200	503,250	507,540	510,050	513,910	516,570	517,540	518,050	518,170		
SONDAGEM			3° FURO								2° FURO								1° FURO		3° FURO			

PERFIL LONGITUDINAL - MONTANTE
CORTE A - A
H= 1/1000
V= 1/100
OBS: Todas as medidas são em metros



		S-1	S-2	S-3	S-4	S-5	S-6	S-7	S-8	S-9	S-10	S-11	S-12	S-13	S-14	S-15	S-16	S-17	S-18	S-19
COTAS (m)	TERRENO	525,450	522,595	520,762	519,439	518,259	517,614	517,483	517,588	517,577	519,732	513,630	509,790	509,197	510,249	512,040	514,549	517,558	517,577	517,483	517,588	517,614	518,407	514,549	512,040	510,249	509,197	509,790	513,630	519,732	517,577	517,558	518,407	514,549	512,640

















Cosntrutora:
JOTAEF
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

Solicitante:
PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA FILOMENA - PE

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Projeto:
BARRAGEM - SOCORRO

Descrição:
Seções Transversais do Maciço - 1ª e 2ª Etapa

Localidade:
SANTA FILOMENA - PE

Engº Resp.:	Escala:	Data:	Prancha:
ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1820488411	1/200	SETEMBRO / 2025	06/09
	Desenho: VANDA ALVES		

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA

Para confirmar a validade deste documento acesse https://eginer.mubus.com.br/validar e utilize o código 7483-3126-7250-1955















Cosntrutora.:
JOTAEF CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

Solicitante:
PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA FILOMENA - PE

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Projeto:
BARRAGEM - SOCORRO

Descrição:
Seções Transversais do Maciço , Tomada D'água e Descarga de Fundo - 1ª e 2ª Etapa

Localidade:
SANTA FILOMENA - PE

Engº Resp.:	Escala:	Data:	Prancha:
ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1820488411	1/200	SETEMBRO / 2025	07/09
	Desenho: VANDA ALVES		

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signei.mutua.com.br/#/validar e utilize o código 7483-3196-7290-1955

















Cosntrutora:
JOTAEF
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.290/0001-21

Solicitante:
PREFEITURA MUNICIPAL SANTA FILOMENA - PE

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Projeto:
BARRAGEM - SOCORRO

Descrição:
Seções Transversais do Maciço - 1ª e 2ª Etapa

Localidade:
SANTA FILOMENA - PE

Engº Resp.:	Escala:	Data:	Prancha:
ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1820488411	1/200	SETEMBRO / 2025	08/09
	Desenho: VANDA ALVES		

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7463-312b-7290-1955

Seções Transversais do Maciço



CORTE C-C
Muro de contenção
Esc.1/150



DETALHE DA CAIXA DE DESCARGA DE FUNDO
PLANTA BAIXA
Esc.1/100

Corte A-A



Corte B-B



Cordão de Fixação





Seções corte C-C
Esc. 1/150



CORTE A-A
Esc. 1/300



CORTE B-B
Esc. 1/250



PLANTA BAIXA - SANGRADOURO
Esc. 1/250

Construtora:
JOTAEF
CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 27.469.250/0001-21

Solicitante:
PREFEITURA MUNICIPAL
SANTA FILOMENA - PE

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Projeto: **BARRAGEM - SOCORRO**

Descrição: **Muro de Proteção e Cordão de Fixação - Detalhes do Sangradouro**

Localidade: **SANTA FILOMENA - PE**

Engº Resp.: ERIVALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
ENGENHEIRO CIVIL - RNP: 1820488411

Escala: 1/200

Data: SETEMBRO / 2025

Desenho: VANDA ALVES

Prancha: 09/09

ALTERAÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signei.mutua.com.br/#/validar e utilize o código 7483-3106-7290-1955

Verifique este documento

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Documento assinado digitalmente em conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020. Sua autenticidade pode ser confirmada por meio do código QR acima ou acessando o endereço https://signer.mutua.com.br/#/valida/7483-3126-7290-1955.

Código de verificação
9COG1

Código de identificação
7483-3126-7290-1955

Informações do documento:

Título: ***Capítulo 9***
Data de criação: *15/07/2026 21:14:43* Criado por: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*

Signatário(s):

Nome: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*; CPF: *635.634.281-15*; Data de nascimento: *11/01/1975*; Data de assinatura: *15/07/2026 21:15:18*; E-mail confirmado: *leonardoluizcruz@gmail.com*; Telefone: *(87) 99935-9287*; Endereço de internet: *179.211.167.231*; Localização geográfica: *Não informado*

SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO DO ESTADO DE PERNAMBUCO (SRHS)

Av. Doutor Jayme da Fonte, s/ n, Santo Amaro, Recife/PE, CEP n.º 50.110-005

PROJETO BÁSICO DA BARRAGEM DO SOCORRO, LOCALIZADA NO SÍTIO SÃO JOAQUIM, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA, NO ESTADO DE PERNAMBUCO

ESTUDO DE RUPTURA DA BARRAGEM

Vazão e Tempo de Pico à situação de Ruptura da Barragem e criação da Mancha de Inundação

SANTA FILOMENA-PE

AGOSTO DE 2025

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

SUMÁRIO

1. Análise Hidráulica: Vazão de Pico..... 1
2. Análise Hidráulica: Tempo de Pico..... 6
3. Características Físicas da Barragem.....7
4. Anexo I – Gráficos, Variáveis Hidráulicas e Seções 13

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

1. Análise Hidráulica de Ruptura de Barragens – Vazão de Pico

A determinação dos impactos decorrentes da falha de uma estrutura de contenção de água exige a estimativa da **vazão de pico** (ou vazão máxima) no instante da falha.

Este parâmetro é o dado de entrada mais sensível para a modelagem da mancha de inundação e para a definição do tempo de chegada da onda de cheia às populações (se houver) situadas à jusante.

Ao longo das últimas décadas, diversos pesquisadores, como **Lou (1981)**, **Hagen (1982)**, **Costa (1985)** e instituições como o **USBR** e o **Soil Conservation Service,** desenvolveram equações empíricas para prever esse comportamento.

Essas fórmulas baseiam-se em correlações entre o volume do reservatório, a carga hidráulica e as dimensões físicas da barragem.

No entanto, para fins deste estudo, a metodologia selecionada baseia-se nas equações propostas por **Froehlich (1995)**.

Essa escolha justifica-se pelo fato de as fórmulas de Froehlich terem sido desenvolvidas a partir de um banco de dados robusto de casos reais de rupturas observadas historicamente.

Na prática da engenharia diagnóstica, esse modelo tem se apresentado como o mais confiável e preciso para representar o comportamento de brechas em situações de colapso real, minimizando discrepâncias entre os valores calculados e os eventos observados em campo.

A seguir, apresentam-se as formulações dos diversos autores para fins comparativos, seguidas do detalhamento das variáveis utilizadas.

Modelos e autores para determinação estimativa da vazão de pico (Q_p) em caso de ruptura de barragem:

a) **Lou (1981) apud Mascarenhas (1990):** Propõe uma relação potencial simplificada onde a vazão máxima depende exclusivamente da carga hidráulica máxima sobre a base da brecha (H_{hid}), conforme a fórmula a seguir:

$$Eq.1 \rightarrow Qp = 7{,}683.Hhid^{1{,}909}$$

b) **Saint-Venant apud U.S. Army Corps of Engineers (1997):** Utiliza princípios da hidráulica clássica, relacionando a largura da barragem (B_d), a aceleração da gravidade (g) e a profundidade média no reservatório ($Y_{médio}$) no momento do colapso, resultando na seguinte fórmula:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

$$Eq.2 \rightarrow Q_p = \left(\frac{8}{27}\right) \cdot B_d \cdot \sqrt{gY^3_{médio}}, onde:$$

c) Schoklitsch (1917) apud ICOLD (1998): Expande o modelo de Saint-Venant ao introduzir um fator de correção baseado na relação entre a largura da barragem (Bd) e a largura final da brecha (Bb), conforme a fórmula a seguir:

$$Eq.3 \rightarrow Q_p = \left(\frac{8}{27}\right) \cdot \left(\frac{B_d}{B_b}\right)^{\frac{1}{2}} . B_d \cdot \sqrt{gY^3_{médio}}, onde:$$

d) Hagen (1982): Apresenta uma fórmula que correlaciona o produto do volume total do reservatório (V) pela carga hidráulica (H_{hid}), elevada a um expoente de 0,48, conforme fórmula a seguir:

$$Eq.4 \rightarrow Q_p = 1{,}205 \cdot \left(v \cdot H_{h_id}\right)^{0{,}48}$$

e) USBR (1982/1987): O Bureau of Reclamation dos EUA utiliza uma relação direta com a carga hidráulica (Hhid), sendo uma das fórmulas mais tradicionais para estimativas rápidas:

$$Eq.5 \rightarrow Q_p = 19 \cdot H^{1{,}85}_{h_id}$$

f) Vertedor de Soleira Espessa - Singh (1996): Aborda a ruptura como um fenômeno de extravasamento, utilizando a largura (Bb) e a altura final da brecha (Hb) como parâmetros de controle:

$$Eq.6 \rightarrow Qp = 1{,}7 . B_b \cdot H_b^{3/2}$$

g) Wetmore e Fread (1981) apud French (1985): É a formulação mais complexa, integrando a área do reservatório (As), a largura da brecha (Bb), o tempo de desenvolvimento (Tp) e a carga hidráulica (Hhid).

$$Eq.7 \rightarrow QP = 1{,}7 . B_b \cdot \left[\frac{1{,}94 \cdot \frac{A_s}{B_b}}{T_p + \left(\frac{1{,}94 \cdot A_s}{B_b \cdot \sqrt{Hhid}}\right)}\right]$$

h) Soil Conservation Service (1981): Semelhante ao modelo do USBR, porém aplica um coeficiente de ajuste superior (16,6) sobre a carga hidráulica (Hhid).

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

$$Eq.8 \rightarrow Q_p = 16{,}6 \cdot H_{h_id}^{1{,}85}$$

i) Kirkpatrick (1977): Introduz uma constante de ajuste (0,3) à carga hidráulica (Hhid) antes da aplicação da potência, visando refinar a precisão em diferentes escalas.

$$Eq.9 \rightarrow Q_p = 1{,}268(Hhid + 0{,}3)^{2{,}5}$$

j) Froehlich (1995): Modelo selecionado para este estudo. Utiliza um coeficiente de ajuste (Ko), o volume de água efetivamente descarregado (V_{hid}) e a carga hidráulica (H_{hid}), sendo reconhecido pela sua alta aderência a casos reais.

$$Eq.10 \rightarrow Q_p = 0{,}607.k_0.V_{h_id}^{0{,}295} \cdot H_{h_id}^{1{,}24}$$

k) Institution of Civil Engineers (1996): Propõe uma relação simplificada onde a vazão cresce exponencialmente em função da carga hidráulica (H_{hid}) elevada à potência de 2,5

$$Eq.11 \rightarrow Q_p = 1{,}3.H_{h_id}^{2{,}5}$$

l) Evans (1986): Foca exclusivamente no volume de água descarregado durante a ruptura (V_{hid}) para estimar a magnitude da vazão.

$$Eq.12 \rightarrow Q_p = 0{,}72.H_{h_id}^{0{,}53}$$

m) Costa (1985): Combina o volume descarregado (V_{hid}) e a carga hidráulica (H_{hid}) em uma relação de potência que busca equilibrar a influência do armazenamento e da pressão hidrostática.

$$Eq.13 \rightarrow Q_p = 0{,}763.(V_{hid} \cdot H_{hid})^{0{,}42}$$

Definição das variáveis:

Q_p: Descarga máxima defluente da barragem em ruptura (m^3/s);

V: Volume do reservatório para o Nível de Água (NA) máximo (m^3);

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

As: Área do reservatório para o NA Máximo (m^2);

B_b: Largura final da brecha (m);

H_b: Altura final da brecha (m);

$Y_{médio}$: Profundidade média no reservatório no instante da ruptura (m);

B_d: Largura da barragem (m);

g: Aceleração da gravidade (9,8 m/s^2);

T_p: Tempo para desenvolvimento da brecha (s);

V_{hid}: Volume de água descarregado durante a ruptura, ou seja, volume contido entre a cota do nível de água no reservatório no instante inicial e a cota final da soleira inferior da brecha (m^3);

H_{hid}: Carga hidráulica máxima sobre a base da brecha (m);

$H_{Barragem}$: Altura da barragem;

2. Análise Hidráulica de Ruptura de Barragens – Tempo de Pico

O **Tempo de Pico (T_{rup}** em horas**)**, ou tempo de formação da brecha, define o intervalo entre o início do colapso da estrutura e o momento em que a **Vazão de Pico (Q_p)** é efetivamente atingida.

Este parâmetro é vital para o gerenciamento de crises, pois determina a velocidade com que a energia acumulada no reservatório será liberada para o vale à jusante.

Conforme observado nas formulações de **Froehlich**, há uma correlação direta entre a rapidez da formação da brecha e a magnitude da vazão resultante.

No modelo de **Froehlich (1995)**, o cálculo do tempo de pico utiliza o volume de água descarregado (V_{hid}) e a geometria da brecha (H_b).

A lógica do autor, validada por casos práticos, demonstra que quanto menor o tempo de formação da brecha para um mesmo volume, maior será a concentração da vazão, resultando em um pico de descarga mais destrutivo.

Froehlich (1987): Propõe que o tempo de pico é proporcional à raiz quadrada da relação entre o volume do reservatório (V) e o quadrado da altura da brecha (H_b).

Froehlich (1995): Refina o modelo anterior utilizando o volume efetivamente descarregado (V_{hid}) e a altura da brecha (H_b), sendo esta, a fórmula mais utilizada em virtude de sua precisão histórica.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

Von Thun & Gilette (1990): Apresentam duas equações baseadas na carga hidráulica (H_{hid}). A primeira adiciona um fator de retardo fixo de 0,25 horas, enquanto a segunda é uma função linear direta da carga.

Hartford & Kartha (1995): Utilizam uma relação simplificada onde o tempo é calculado como uma fração (1/30) da altura total da barragem ($H_{Barragem}$), focando na resistência estrutural da massa da barragem

$$Froehlich - 1987 - \ Eq.14 \rightarrow T_{Rup} = 0{,}007.(V \cdot {H_b}^2)^{0{,}5}$$

$$Froehlich - 1995 - \ Eq.15 \rightarrow T_{Rup} = 0{,}00254.\left(V_{hid}^{0{,}53} / H_b^{0{,}9}\right)^1$$

$$\text{Von Thun \& Gilette (1990)} - \ Eq.16 \rightarrow T_{Rup} = 0{,}02.H_{hid} + 0{,}25$$

$$\text{Von Thun \& Gilette (1990)} - \ Eq.17 \rightarrow T_{Rup} = 0{,}015.H_{hid}$$

$$\text{Hartford \& Kartha (1995)} - \ Eq.18 \rightarrow T_{Rup} = \left(\frac{1}{30}\right).H_{Barragem}$$

3. Características da Barragem

O reservatório apresenta volume máximo (V) de 3.061.072,32 m³, para uma área inundada (espelho d'água, A_S) de 850.091,63 m².

Considerando a diferença de cota do coroamento (526,00m) ao menor nível do terreno (509,197m), onde se assentará a descarga de fundo, temos altura da barragem (H_{Bar}) de 16,80m.

Já a cota máxima do nível d'água (523,80m) está 14,60m acima da cota mínima do terreno, sendo esta, a carga hidráulica máxima sobre a brecha (H_{hid}).

A largura final da brecha (B_b = 2,75. H_{Bar}), à altura máxima da barragem H_{Bar} = 6,80m será 46,21m, enquanto a altura final (H_b = 0,8 . H_{Bar}) da brecha será de 13,44m.

O $Y_{médio}$ será 1/3 da carga hidráulica (H_{hid} = 14,60m) que resulta 4,87m.

Às variáveis informadas, tempos que, utilizando a fórmula de Froehlich (1995), o T_{Rup} = 0,671h = 40,26min. = 2416 seg, conforme quadro síntese a seguir:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

Autor	Tempo de pico	Horas	Segundos	
Froehlich (1987)	$T_{rup} = 0{,}007\left(\frac{V}{H_b^2}\right)^{0,5}$ (Eq.18)	0,9111	3.279,8994	Eq. 18
Froehlich (1995)	$T_{rup} = 0{,}00254\left(\frac{V_{hid}^{0,53}}{H_b^{0,9}}\right)$ (Eq.19)	**0,6710**	**2.415,5726**	**Eq. 19**
Von Thun & Gilette (1990)	$T_{rup} = 0{,}02H_{hid} + 0{,}25$ (Eq.20)	0,5421	1.951,4160	Eq. 20
Von Thun & Gilette (1990)	$T_{rup} = 0{,}015H_{hid}$ (Eq.21)	0,2190	788,5620	Eq. 21
Hartford & Kartha (1995)	$T_{rup} = \frac{1}{30}H_{Barragem}$ (Eq.22)	0,5601	2.016,3600	Eq. 22
	Tp adotado=	**0,6710**	**2.415,5726**	

Já a vazão de pico, também utilizando Froehlich (1995), às características físicas da barragem, resulta valor de 1.934,45 m³/s, 0,671h após o início da ruptura e tem gráfico parabólico de crescimento e declínio conforme figura a seguir:



Cada seção, tem variáveis hidráulicas (inclinação, Raio Hidráulico (R_H), Perímetro Molhado (P_M), Coeficiente de Rugosidade (n), Inclinação (m/m) etc...) próprias, que conferem àquela seção em estudo, o cálculo da velocidade de escoamento, da Área Molhada (A_M) e por fim, da altura da lâmina d'água naquela seção, permitindo, caso a caso, a definição da Mancha de Inundação.

Apresentamos a seguir, as variáveis hidráulicas da Seção 3 (S3):

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S03	0,00	332.626,92	9.105.960,70	512,19	505,59	0,00		166,51	505,59
S03	11,43	332.621,59	9.105.950,58	513,45	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	22,87	332.616,26	9.105.940,46	515,89	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	34,30	332.610,93	9.105.930,35	516,81	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	45,74	332.605,61	9.105.920,23	518,41	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	57,17	332.600,28	9.105.910,11	518,47	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	68,60	332.594,95	9.105.900,00	519,30	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	80,04	332.589,62	9.105.889,88	520,24	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	91,47	332.584,29	9.105.879,76	520,25	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	102,91	332.578,97	9.105.869,65	519,76	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	114,34	332.573,64	9.105.859,53	519,44	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	125,77	332.568,31	9.105.849,41	514,90	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	137,21	332.562,98	9.105.839,30	513,16	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	148,64	332.557,65	9.105.829,18	508,91	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	160,07	332.552,33	9.105.819,06	505,67	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	171,51	332.547,00	9.105.808,95	503,82	505,59	1,77	10,12	166,51	505,59
S03	182,94	332.541,67	9.105.798,83	503,45	505,59	2,14	22,35	166,51	505,59
S03	194,38	332.536,34	9.105.788,71	503,45	505,59	2,14	24,47	166,51	505,59
S03	205,81	332.531,02	9.105.778,60	503,81	505,59	1,78	22,41	166,51	505,59
S03	217,24	332.525,69	9.105.768,48	504,86	505,59	0,73	14,35	166,51	505,59
S03	228,68	332.520,36	9.105.758,36	505,26	505,59	0,33	6,08	166,51	505,59
S03	240,11	332.515,03	9.105.748,25	505,21	505,59	0,38	4,08	166,51	505,59
S03	251,55	332.509,70	9.105.738,13	503,37	505,59	2,22	14,86	166,51	505,59
S03	262,98	332.504,38	9.105.728,01	500,97	505,59	4,62	39,10	166,51	505,59
S03	274,41	332.499,05	9.105.717,90	501,55	505,59	4,04	49,51	166,51	505,59
S03	285,85	332.493,72	9.105.707,78	503,67	505,59	1,92	34,05	166,51	505,59
S03	297,28	332.488,39	9.105.697,66	505,38	505,59	0,21	12,13	166,51	505,59
S03	308,72	332.483,06	9.105.687,55	505,66	505,59	0,00	0,00	305,28	505,59
S03	320,15	332.477,74	9.105.677,43	506,21	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	331,58	332.472,41	9.105.667,31	506,76	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	343,02	332.467,08	9.105.657,20	507,19	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	354,45	332.461,75	9.105.647,08	507,86	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	365,89	332.456,42	9.105.636,96	508,42	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	377,32	332.451,10	9.105.626,85	509,31	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	388,75	332.445,77	9.105.616,73	510,46	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	400,19	332.440,44	9.105.606,61	511,96	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	411,62	332.435,11	9.105.596,50	514,73	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	423,05	332.429,78	9.105.586,38	516,37	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	434,49	332.424,46	9.105.576,26	517,00	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	445,92	332.419,13	9.105.566,15	517,37	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	457,36	332.413,80	9.105.556,03	517,28	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59

S03		332.520,36	9.105.758,36	500,97	S03	Área (m²):	253,53	138,77	
S02		331.729,25	9.105.947,35		S02	Área (m²):	474,67		
	Dif(m):	-791,10	188,98	Rh(m):	1,83	Adotada(m²):	253,53		
	Dist.(m):	813,36	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			Vol. Entre Seções(m³):	296.144,73	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	19,21				Vol. Acumulado(m³):	749.626,57		
	Inc.(m/m):	0,0236				Raio Equiv.(m):	12,70		
	Manning:	0,030	V(m/s):	7,65		Pmolhado(m):	138,77	Q (m³/s):	1.940,71
Q Pico (m³/s):		1.934,45						Reduzir Lâmina	

A partir dos dados calculados, geramos o perfil do terreno natural e da lâmina d’água conforme gráfico a seguir:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



O estudo do riacho deu-se a partir da definição de 40 seções de controle, sendo a primeira seção, nomeada de Seção Zero (S0), localizada 357,74m a jusante do barramento, nas coordenadas UTM (Este, Norte = 330.880,00; 9.105.328,00).

Já a última seção (S40), localiza-se 34.393,18m à jusante da barragem e tem coordenadas UTM (Este, Norte = 361.722,80; 9.108.718,91).

Seção a seção, calculamos as diversas variáveis hidráulicas, sintetizadas no quadro a seguir:

	Distância(m)		Cotas(m)				Variáveis Hidráulicas					Vazões(m³/s)		
Seção	Dist.(m)	Acum.(m)	Talvegue	Leito(m)	NA	Lâmina(m)	Inc.(m/m)	Á.mol(m²)	Pmol.(m)	Rh(m)	V.(m/s)	Seção	Ruptura	Folga(%)
S01	357,74	357,74	508,04	511,20	515,28	7,24	0,0032	405,12	101,30	4,00	4,78	1.934,88	1.934,45	0,0222%
S02	701,42	1.059,16	504,72	508,34	510,93	6,21	0,0047	474,67	199,58	2,38	4,09	1.939,86	1.934,45	0,2796%
S03	813,36	1.872,53	500,97	503,73	505,59	4,62	0,0236	253,53	138,77	1,83	7,65	1.940,71	1.934,45	0,3236%
S04	788,18	2.660,71	496,50	501,70	504,21	7,71	0,0057	485,61	240,99	2,02	4,00	1.943,79	1.934,45	0,4826%
S05	725,86	3.386,57	493,43	495,29	498,57	5,14	0,0042	457,68	168,12	2,72	4,23	1.935,85	1.934,45	0,0723%
S06	782,28	4.168,85	489,08	491,35	493,95	4,87	0,0056	450,29	197,49	2,28	4,30	1.938,00	1.934,45	0,1833%
S07	847,29	5.016,14	487,97	488,97	491,67	3,70	0,0013	906,26	384,36	2,36	2,14	1.940,02	1.934,45	0,2881%
S08	566,22	5.582,36	483,21	486,23	489,00	5,79	0,0084	520,08	384,71	1,35	3,74	1.942,52	1.934,45	0,4171%
S09	571,92	6.154,28	481,26	485,21	487,53	6,27	0,0034	685,76	392,37	1,75	2,83	1.940,16	1.934,45	0,2949%
S10	701,85	6.856,13	479,43	481,63	483,66	4,23	0,0026	804,42	474,93	1,69	2,42	1.946,66	1.934,45	0,6310%
S11	627,95	7.484,08	476,97	479,24	481,33	4,36	0,0039	605,73	318,33	1,90	3,20	1.940,46	1.934,45	0,3105%
S12	651,79	8.135,87	475,62	478,96	481,09	5,47	0,0021	795,28	388,65	2,05	2,44	1.938,45	1.934,45	0,2067%
S13	963,81	9.099,68	471,72	474,22	477,68	5,96	0,0041	449,09	154,76	2,90	4,32	1.938,33	1.934,45	0,2006%
S14	620,77	9.720,45	468,85	471,68	475,23	6,38	0,0046	412,50	137,94	2,99	4,71	1.941,40	1.934,45	0,3595%
S15	820,03	10.540,48	467,13	472,65	476,34	9,21	0,0021	636,40	225,16	2,83	3,05	1.940,10	1.934,45	0,2921%
S16	1.091,44	11.631,92	464,91	469,06	472,16	7,25	0,0020	733,53	314,69	2,33	2,65	1.940,24	1.934,45	0,2992%
S17	1.119,58	12.751,50	459,48	464,75	466,64	7,16	0,0225	361,41	325,32	1,11	5,37	1.939,67	1.934,45	0,2699%
S18	1.185,71	13.937,21	456,88	460,56	463,31	6,43	0,0022	694,70	289,87	2,40	2,80	1.942,11	1.934,45	0,3961%
S19	813,99	14.751,20	454,42	458,89	461,26	6,84	0,0030	835,92	588,64	1,42	2,32	1.937,89	1.934,45	0,1778%
S20	1.049,96	15.801,16	452,76	457,01	459,59	6,83	0,0016	901,20	436,20	2,07	2,15	1.938,05	1.934,45	0,1859%
S21	1.470,84	17.272,00	448,92	452,69	455,65	6,73	0,0026	610,93	239,37	2,55	3,18	1.942,70	1.934,45	0,4266%
S22	760,32	18.032,33	448,37	451,26	454,65	6,28	0,0007	1.031,64	339,62	3,04	1,88	1.939,78	1.934,45	0,2754%
S23	1.756,45	19.788,78	444,26	447,46	449,86	5,60	0,0023	828,87	471,80	1,76	2,35	1.944,59	1.934,45	0,5241%
S24	1.231,22	21.020,00	441,22	444,47	446,43	5,21	0,0025	915,63	631,09	1,45	2,12	1.944,73	1.934,45	0,5312%
S25	1.195,27	22.215,27	438,32	441,87	444,20	5,88	0,0024	912,52	620,24	1,47	2,12	1.938,93	1.934,45	0,2314%
S26	1.037,59	23.252,86	437,82	439,55	443,10	4,78	0,0005	1.309,26	449,88	2,91	1,48	1.940,09	1.934,45	0,2918%
S27	768,99	24.021,85	437,74	439,18	444,43	6,69	0,0001	2.300,80	606,31	3,79	0,84	1.939,62	1.934,45	0,2673%
S28	648,64	24.670,49	436,51	437,55	439,84	3,33	0,0019	857,53	440,24	1,95	2,26	1.942,11	1.934,45	0,3962%
S29	1.046,14	25.716,63	432,81	435,44	437,62	4,81	0,0035	687,72	404,30	1,70	2,82	1.942,69	1.934,45	0,4260%
S30	674,80	26.391,44	432,55	434,22	438,28	4,93	0,0004	1.223,50	326,54	3,75	1,58	1.936,70	1.934,45	0,1163%
S31	679,60	27.071,04	431,66	432,91	435,70	4,04	0,0013	857,73	332,50	2,58	2,27	1.944,48	1.934,45	0,5183%
S32	901,08	27.972,12	428,70	431,40	433,66	4,96	0,0033	622,80	299,78	2,08	3,11	1.937,29	1.934,45	0,1470%
S33	798,06	28.770,18	427,92	430,06	433,10	5,18	0,0010	1.068,12	465,80	2,29	1,81	1.936,54	1.934,45	0,1082%
S34	920,75	29.690,93	425,19	428,79	430,94	5,75	0,0030	775,53	480,93	1,61	2,50	1.935,39	1.934,45	0,0486%
S35	651,72	30.342,65	424,87	427,68	431,43	6,06	0,0005	1.242,18	404,05	3,07	1,56	1.934,80	1.934,45	0,0183%
S36	874,82	31.217,48	424,70	426,66	430,59	5,89	0,0002	2.037,09	698,91	2,91	0,95	1.940,84	1.934,45	0,3303%
S37	1.009,48	32.226,95	423,09	424,49	427,31	4,22	0,0016	929,40	473,85	1,96	2,09	1.938,72	1.934,45	0,2205%
S38	963,85	33.190,80	420,83	423,12	426,13	5,30	0,0023	756,12	376,99	2,01	2,57	1.941,70	1.934,45	0,3746%
S39	645,67	33.836,48	419,30	421,93	424,67	5,37	0,0024	853,38	516,12	1,65	2,27	1.935,06	1.934,45	0,0318%
S40	1.102,71	34.939,18	416,13	420,02	422,41	6,28	0,0029	823,84	543,53	1,52	2,36	1.941,38	1.934,45	0,3581%
		Máximo(m):	508,04	511,20	515,28	9,21	0,0236	2.300,80	698,91	4,00	7,65	1.946,66		0,6310%
		Mínimo(m):	416,13	420,02	422,41	3,33	0,0001	253,53	101,30	1,11	0,84	1.934,80		0,0183%

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

Temos ainda gráficos comparativos da vazão de pico com a vazão na seção e a inclinação do terreno:



Temos ainda gráficos mostrando o perfil de declividade do terreno natural e da lâmina d'água da vazão de pico, comparada à declividade da seção.



Temos também a comparação do perímetro molhado com a área molhada e a respectiva inclinação da seção:



Temos também a comparação da lâmina líquida com a velocidade de escoamento da massa fluida:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Prosseguimos com outras comparações diversas, seção a seção, sintetizadas no Anexo I a seguir.

Podemos ainda observar que, o riacho tem volume e capacidade (24,98hm³) de armazenamento muitas vezes (8X) superior ao volume da barragem (3,06hm³), assegurando que, fora da mancha de inundação, não há perigo à população de jusante, à hipotética situação de ruptura.

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome	Formação/Registro Profissional	Assinatura
Leonardo Luiz Cruz da Silva	Eng.º Civil – Especialista em Segurança de Barragens - CREA n.º 40.599 D/PE	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

Anexo I

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

CARACTERÍTICAS DA BARRAGEM DO SÍTIO SÃO JOAQUIM (SANTA FILOMENA) E CÁLCULO DOS TEMPOS E VAZÕE DE PICO

Caractaristicas da Barragem	
Bd - Largura da Barragem (m)	437,95
Hbar ou Hd - Altura da barragem (m)	16,80
Hhid - Carga hidraulica máxima sobre a base da brecha (m) (Hhid=Hd)	14,60
V - Volume do resevatório (m³)	3.061.072,32
As - Área do reservatório (m²)	850.091,63
Bb - Largura final da brecha (m) (2,75*Hbar)	46,21
Hb - Altura final da brecha (0,8*Hbarragem)	13,44
Vhid - Volume de água descarregado durante a ruptura (Vhid=V)	3.061.072,32
Ymed - Profundidade média do reservatório (Ymed = 1/3XHhid)	4,87
g - Aceleração da gravidade (m/s²)	9,80
Ko	1,40

Inserir dados de características da barragem e demais dados nos espaços vazios.

Tempo de Pico (Tp)			
Autor	Tempo de Pico (h)	Tempo de Pico (min)	Tempo de Pico (seg)
Froehlich (1987)	0,911	54,66	3280
Froehlich (1995)	0,671	40,26	2416
Von Thun & Gilette (1990)	0,542	32,52	1951
Von Thun & Gilette (1990)	0,219	13,14	789
Hartford & Kartha (1995)	0,560	33,61	2016

Vazão de Pico (Qp)	
Autor	Vazão de pico (m³/s)
Costa (1985)	1.246,40
Schoklistch (1917) apud ICOLD (1998)	1.417,07
Evans (1986)	1.971,72
Institution of Civil Engineers	1.059,37
Kirkpatrick (1977)	1.087,19
Saint-Venat (-) apud USACE (1997)	4.362,60
Lou (1981) apud Mascarenhas (1990)	1.283,66
Froehlich (1995)	1.934,45
SCS (1981)	2.367,70
USBR (1982)	2.710,01
Singh (1996)	3.871,54
Hagen (1982)	5.664,20
Wetmore e Fread (1981) apud French (1985)	3.437,35

EQUAÇÕES EMPÍRICAS

TABELA 1: Equações empíricas para dimensões de brecha e vazão de pico

Autores	Largura Média (m)	Tempo de formação (h)	Vazão de Pico (m³/s)	Observações
Froehlich (1995)	$B=0,1803K_o\ V_w^{0,32}\ h_b^{0,19}$	$t_f = 0,00254\ V_w^{0,53}\ h_b^{-0,9}$	$Q_p=0,607\ K_o\ V_w^{0,295} h_b^{1,24}$	K_o = 1,4 para galgamento e 1,0 para outros casos
Von Thun e Gillette (1990)	$B = 2,5\ h_w + C_b$	(1) $t_f = B / (4\ h_w)$ (2) $t_f = B / (4\ h_w + 61)$	-	C_b = 54,9 p/ o caso ($V_w > 1,23 \cdot 10^7$ m³) (1) *Erosion resistant* (2) *highly erodible*
Hagen (1982)	-	-	$Q_p = 325\ (V_w\ h_w\ 10^{-6})^{0,42}$	-
McDonald e Langridge-Monopolis (1984)	-	$t_f = 0,0179\ V_w^{0,364}$	$Q_p = 1,154\ (V_w\ h_w)^{0,412}$	-
Bureau of Reclamation (1988)	$B = 3\ h_w$	$t_f = 0,011\ B$	$Q_p = 19,1\ h_b^{1,85}$	-
Critério da Eletrobrás	$B = 2,1576\ K_o\ (V_w\ h_w)^{0,25}$	$t_f = 0,00714\ V_w^{0,47}\ h_w^{-0,9}$	-	K_o = 1,0 p/galgamento e 0,7 p/ *piping*. Baseada em Fread e Harbaugh (1973)
Kirkpatrick (1977)	-	-	$Q_p = 1,268\ (h_w+0,3)^{2,5}$	-
Soil Conservation Service (1981)	-	-	$Q_p = 16,6\ (h_w)^{1,85}$	-

XXX Seminário Nacional de Grandes Barragens 7

Onde:
- B = largura média da brecha (m)
- C_b = coeficiente empírico característico do material
- h_b = altura da brecha (m)
- h_d = altura da barragem (m)
- h_w = altura de água acima do fundo da brecha (m)
- K_o = coeficiente empírico dependente do tipo de rompimento
- Q_p = vazão de pico
- t_f = tempo de formação da brecha (h)
- V_w = volume de água acima do fundo da brecha (m³)
- V_{er} = volume de material erodido (m³) = $0.0261\ (V_{out} * h_w)^{0.769}$ (McDonald e Langridge-Monopolis, 1984)
- V_{out} = volume de água descarregado através da brecha (m³)

Autor	Vazão de pico (m³/s)
Lou (1981) apud Mascarenhas (1990)	$Q_p = 7,683 H_{hid}^{1,909}$ (Eq.5)
Saint-Venant (-) *apud* U.S. Army Corps of Engineers (1997)	$Q_p = \frac{8}{27} B_d \sqrt{g} Y_{médio}^{\frac{3}{2}}$ (Eq.6)
Schoklistch (1917) *apud* ICOLD (1998)	$Q_p = \frac{8}{27} \left(\frac{B_d}{B_b}\right)^{1/2} B_b \sqrt{g} Y_{médio}^{\frac{3}{2}}$ (Eq.7)
Hagen (1982)	$Q_p = 1,205 (V H_{hid})^{0,48}$ (Eq.8)
USBR (1982) *apud* USBR (1987)	$Q_p = 19 H_{hid}^{1,85}$ (Eq.9)
Vertedor de Soleira Espessa - Singh (1996)	$Q_p = 1,7 B_b H_b^{\frac{3}{2}}$ (Eq.10)

Autor	Vazão de pico (m³/s)
Wetmore e Fread (1981) apud French (1985)	$Q_p = 1,7 B_b \left[\frac{1,94 \frac{A_i}{B_b}}{T_p + \left(\frac{1,94 A_i}{B_b \sqrt{H_{hid}}}\right)}\right]^2$ (Eq.11)
Soil Conservation Service (1981)	$Q_p = 16,6 H_{hid}^{1,85}$ (Eq.12)
Kirkpatrick (1977)	$Q_p = 1,268 (H_{hid} + 0,3)^{2,5}$ (Eq.13)
Froehlich (1995)	$Q_p = 0,607 K_0 V_{hid}^{0,295} H_{hid}^{1,24}$ (Eq.14)
Institution Of Civil Engineers (1996)	$Q_p = 1,3 H_{hid}^{2,5}$ (Eq.15)
Evans (1986)	$Q_p = 0,72 V_{hid}^{0,53}$ (Eq.16)
Costa (1985)	$Q_p = 0,763 (V_{hid} H_{hid})^{0,42}$ (Eq.17)

Autor	Tempo de pico
Froehlich (1987)	$T_{rup} = 0,007 \left(\frac{V}{H_b^3}\right)^{0,5}$ (Eq.18)
Froehlich (1995)	$T_{rup} = 0,00254 \left(\frac{V_{hid}^{0,53}}{H_b^{0,9}}\right)$ (Eq.19)
Von Thun & Gilette (1990)	$T_{rup} = 0,02 H_{hid} + 0,25$ (Eq.20)
Von Thun & Gilette (1990)	$T_{rup} = 0,015 H_{hid}$ (Eq.21)
Hartford & Kartha (1995)	$T_{rup} = \frac{1}{30} H_{Barragem}$ (Eq.22)

Onde: Q_p - descarga máxima defluente da barragem em ruptura (m³/s); V - volume do reservatório para o NA máximo (m³); A_i – área do reservatório para N.A. Máximo (m²); B_b - largura final da brecha (m); H_b - altura final da brecha (m); Ymédio - profundidade média no reservatório no instante da ruptura (m); B_d - largura da barragem (m); g – aceleração da gravidade (9,8m/s²); T_p - tempo para desenvolvimento da brecha (s); V_{hid} - volume de água descarregado durante a ruptura, ou seja, volume de água contido entre a cota do nível de água no reservatório no instante inicial da ruptura e a cota final da soleira inferior da brecha (m³); H*hid* - carga hidráulica máxima sobre a base da brecha (m)

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Autor	Vazão de pico (m³/s)	Qp (m³/s)	Eq.
Lou (1981) apud Mascarenhas (1990)	$Q_p = 7{,}683 H_{hid}^{1{,}909}$ (Eq.5)	1.283,6623	5
Saint-Venant (-) *apud* U.S. Army Corps of Enginners (1997)	$Q_p = \frac{8}{27} B_d \sqrt{g} Y_{médio}^{\frac{3}{2}}$ (Eq.6)	4.362,5964	6
Schoklistch (1917) *apud* ICOLD (1998)	$Q_p = \frac{8}{27} \left(\frac{B_d}{B_b}\right)^{1/2} B_b \sqrt{g} Y_{médio}^{\frac{3}{2}}$ (Eq.7)	1.417,0740	7
Hagen (1982)	$Q_p = 1{,}205 (V H_{hid})^{0{,}48}$ (Eq.8)	5.664,1999	8
USBR (1982) *apud* USBR (1987)	$Q_p = 19 H_{hid}^{1{,}85}$ (Eq.9)	2.710,0135	9
Vertedor de Soleira Espessa - Singh (1996)	$Q_p = 1{,}7 B_b H_b^{\frac{3}{2}}$ (Eq.10)	3.871,5392	10

Autor	Vazão de pico (m³/s)				
Wetmore e Fread (1981) apud French (1985)	$Q_p = 1{,}7 B_b \left[\frac{1{,}94\frac{A_s}{B_b}}{T_p + \left(\frac{1{,}94 A_s}{B_b \sqrt{H_{hid}}}\right)}\right]^3$ (Eq.11)	2.198,5104	11	1,7Bb=	78,5540
				1,94As/Bb=	35.690,1151
				Tp=	2.415,5726
Soil Conservation Service (1981)	$Q_p = 16{,}6 H_{hid}^{1{,}85}$ (Eq.12)	2.367,6960	12	Hhid^0.5=	3,8214
Kirkpatrick (1977)	$Q_p = 1{,}268 (H_{hid} + 0{,}3)^{2{,}5}$ (Eq.13)	1.087,1851	13	(1,94As)/(Bb .Hhid^.5)=	9.339,5705
Froehlich (1995)	$Q_p = 0{,}607 K_0 V_{hid}^{0{,}295} H_{hid}^{1{,}24}$ (Eq.14)	1.934,4505	14		
Institution Of Civil Engineers (1996)	$Q_p = 1{,}3 H_{hid}^{2{,}5}$ (Eq.15)	1.059,3722	15		
Evans (1986)	$Q_p = 0{,}72 V_{hid}^{0{,}53}$ (Eq.16)	1.971,7212	16		
Costa (1985)	$Q_p = 0{,}763 (V_{hid} H_{hid})^{0{,}42}$ (Eq.17)	1.246,3991	17		

Yméd(m)=	4,8677

Mínimo=	1.059,3722
Máximo=	5.664,1999

Onde: Q_p - descarga máxima defluente da barragem em ruptura (m³/s); V - volume do reservatório para o NA máximo (m³); A_s – área do reservatório para N.A. Máximo (m²); B_b - largura final da brecha (m); H_b - altura final da brecha (m); Ymédio - profundidade média no reservatório no instante da ruptura (m); B_d - largura da barragem (m); g – aceleração da gravidade (9,8m/s²); T_p - tempo para desenvolvimento da brecha (s); V_{hid} - volume de água descarregado durante a ruptura, ou seja, volume de água contido entre a cota do nível de água no reservatório no instante inicial da ruptura e a cota final da soleira inferior da brecha (m³); H*hid* - carga hidráulica máxima sobre a base da brecha (m)

Autor	Tempo de pico	Horas	Segundos	
Froehlich (1987)	$T_{rup} = 0{,}007 \left(\frac{V}{H_b^2}\right)^{0{,}5}$ (Eq.18)	0,9111	3.279,8994	Eq. 18
Froehlich (1995)	$T_{rup} = 0{,}00254 \left(\frac{V_{hid}^{0{,}53}}{H_b^{0{,}9}}\right)$ (Eq.19)	0,6710	2.415,5726	Eq. 19
Von Thun & Gilette (1990)	$T_{rup} = 0{,}02 H_{hid} + 0{,}25$ (Eq.20)	0,5421	1.951,4160	Eq. 20
Von Thun & Gilette (1990)	$T_{rup} = 0{,}015 H_{hid}$ (Eq.21)	0,2190	788,5620	Eq. 21
Hartford & Kartha (1995)	$T_{rup} = \frac{1}{30} H_{Barragem}$ (Eq.22)	0,5601	2.016,3600	Eq. 22
		Tp adotado=	0,6710	2.415,5726

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

HIDROGARAMA PARABÓLICO DA VAZÃO DE RUPTURA

k
0,1

Inserir

Valores da vazão de pico (valores selecionados em amarel

Hidrograma Parabólico										
t (s)	t (min)	t (h)	Qp	t/Tp	exp(1-t/Tp)	K	Produto	Qt (m³/s)	Q Int (m³)	Q Acum. (m³)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,72	0,10	0,00	0,00		
2.415,57	40,26	0,67	1.934,45	1,00	1,00	0,10	1,00	1.934,45	2.336.402,77	2.336.402,77
4.831,15	80,52	1,34	1.875,99	2,00	0,37	0,10	0,97	1.819,30	4.533.730,40	6.870.133,17
7.246,72	120,78	2,01	1.767,71	3,00	0,14	0,10	0,91	1.615,34	4.148.313,71	11.018.446,88
9.662,29	161,04	2,68	1.646,17	4,00	0,05	0,10	0,85	1.400,85	3.642.918,54	14.661.365,42
12.077,86	201,30	3,35	1.523,13	5,00	0,02	0,10	0,79	1.199,27	3.140.391,20	17.801.756,62
14.493,44	241,56	4,03	1.403,54	6,00	0,01	0,10	0,73	1.018,34	2.678.397,48	20.480.154,10
16.909,01	281,82	4,70	1.289,71	7,00	0,00	0,10	0,67	859,85	2.268.456,54	22.748.610,64
19.324,58	322,08	5,37	1.182,66	8,00	0,00	0,10	0,61	723,04	1.911.797,64	24.660.408,28
21.740,15	362,34	6,04	1.082,80	9,00	0,00	0,10	0,56	606,09	1.605.303,38	26.265.711,65
24.155,73	402,60	6,71	990,13	10,00	0,00	0,10	0,51	506,79	1.344.116,86	27.609.828,52
26.571,30	442,85	7,38	904,49	11,00	0,00	0,10	0,47	422,91	1.122.877,33	28.732.705,85
28.986,87	483,11	8,05	825,57	12,00	0,00	0,10	0,43	352,33	936.319,80	29.669.025,65
31.402,44	523,37	8,72	753,01	13,00	0,00	0,10	0,39	293,12	779.557,29	30.448.582,94
33.818,02	563,63	9,39	686,42	14,00	0,00	0,10	0,35	243,57	648.197,78	31.096.780,72
36.233,59	603,89	10,06	625,40	15,00	0,00	0,10	0,32	202,19	538.373,90	31.635.154,63
38.649,16	644,15	10,74	569,54	16,00	0,00	0,10	0,29	167,69	446.727,10	32.081.881,73
41.064,73	684,41	11,41	518,48	17,00	0,00	0,10	0,27	138,96	370.369,37	32.452.251,09
43.480,31	724,67	12,08	471,83	18,00	0,00	0,10	0,24	115,08	306.835,45	32.759.086,55
45.895,88	764,93	12,75	429,24	19,00	0,00	0,10	0,22	95,25	254.032,77	33.013.119,32
48.311,45	805,19	13,42	390,39	20,00	0,00	0,10	0,20	78,79	210.192,87	33.223.312,19
50.727,02	845,45	14,09	354,97	21,00	0,00	0,10	0,18	65,14	173.826,49	33.397.138,68
53.142,60	885,71	14,76	322,69	22,00	0,00	0,10	0,17	53,83	143.683,10	33.540.821,78
55.558,17	925,97	15,43	293,28	23,00	0,00	0,10	0,15	44,46	118.715,16	33.659.536,94
57.973,74	966,23	16,10	266,50	24,00	0,00	0,10	0,14	36,72	98.046,93	33.757.583,86
60.389,31	1.006,49	16,77	242,13	25,00	0,00	0,10	0,13	30,31	80.947,51	33.838.531,38
62.804,89	1.046,75	17,45	219,95	26,00	0,00	0,10	0,11	25,01	66.807,85	33.905.339,23
65.220,46	1.087,01	18,12	199,77	27,00	0,00	0,10	0,10	20,63	55.121,01	33.960.460,23
67.636,03	1.127,27	18,79	181,42	28,00	0,00	0,10	0,09	17,01	45.465,55	34.005.925,78
70.051,60	1.167,53	19,46	164,73	29,00	0,00	0,10	0,09	14,03	37.491,45	34.043.417,23
72.467,18	1.207,79	20,13	149,56	30,00	0,00	0,10	0,08	11,56	30.908,27	34.074.325,50
74.882,75	1.248,05	20,80	135,77	31,00	0,00	0,10	0,07	9,53	25.475,15	34.099.800,66
77.298,32	1.288,31	21,47	123,24	32,00	0,00	0,10	0,06	7,85	20.992,55	34.120.793,20
79.713,89	1.328,56	22,14	111,86	33,00	0,00	0,10	0,06	6,47	17.295,20	34.138.088,40
82.129,47	1.368,82	22,81	101,52	34,00	0,00	0,10	0,05	5,33	14.246,34	34.152.334,75
84.545,04	1.409,08	23,48	92,12	35,00	0,00	0,10	0,05	4,39	11.732,85	34.164.067,60
86.960,61	1.449,34	24,16	83,59	36,00	0,00	0,10	0,04	3,61	9.661,19	34.173.728,78
89.376,18	1.489,60	24,83	75,84	37,00	0,00	0,10	0,04	2,97	7.954,05	34.181.682,83
91.791,76	1.529,86	25,50	68,81	38,00	0,00	0,10	0,04	2,45	6.547,57	34.188.230,41
94.207,33	1.570,12	26,17	62,42	39,00	0,00	0,10	0,03	2,01	5.389,03	34.193.619,44
96.622,90	1.610,38	26,84	56,63	40,00	0,00	0,10	0,03	1,66	4.434,88	34.198.054,32
99.038,47	1.650,64	27,51	51,36	41,00	0,00	0,10	0,03	1,36	3.649,20	34.201.703,53
101.454,05	1.690,90	28,18	46,59	42,00	0,00	0,10	0,02	1,12	3.002,34	34.204.705,87
103.869,62	1.731,16	28,85	42,25	43,00	0,00	0,10	0,02	0,92	2.469,86	34.207.175,73
106.285,19	1.771,42	29,52	38,32	44,00	0,00	0,10	0,02	0,76	2.031,59	34.209.207,32
108.700,77	1.811,68	30,19	34,75	45,00	0,00	0,10	0,02	0,62	1.670,91	34.210.878,23
111.116,34	1.851,94	30,87	31,51	46,00	0,00	0,10	0,02	0,51	1.374,13	34.212.252,36
113.531,91	1.892,20	31,54	28,58	47,00	0,00	0,10	0,01	0,42	1.129,95	34.213.382,31
115.947,48	1.932,46	32,21	25,91	48,00	0,00	0,10	0,01	0,35	929,07	34.214.311,39
118.363,06	1.972,72	32,88	23,49	49,00	0,00	0,10	0,01	0,29	763,84	34.215.075,23

Hidrograma com decaimento parabólico (BARFIELD *et al.*, 1981 *apud* WALTHER, 2000)



$$Q(t) = Q_P \left[\left(\frac{t}{T_p} \right) e^{\left(1 - \frac{t}{T_p}\right)} \right]^k \qquad (3.12)$$

onde: $\mathbf{Q_P}$ - vazão de pico defluente da ruptura da barragem (m³/s); **V** - volume do reservatório da barragem no momento da ruptura (m³); $\mathbf{T_p}$ - tempo de pico do hidrograma (s); $\mathbf{T_b}$ - tempo de base do hidrograma (s); **t** - variável independente relativa ao tempo (s); **k** - fator de ponderação, que é calibrado de tal modo que o volume do hidrograma de ruptura seja igual ao volume do reservatório (valores entre 0,01 a 0,5)



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S01	0,00	330.993,10	9.105.647,82	522,95	515,28	0,00		149,53	515,28
S01	11,04	331.003,12	9.105.643,20	522,71	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	22,08	331.013,15	9.105.638,58	522,53	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	33,11	331.023,17	9.105.633,96	522,41	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	44,15	331.033,19	9.105.629,34	522,06	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	55,19	331.043,22	9.105.624,72	521,35	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	66,23	331.053,24	9.105.620,09	521,07	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	77,26	331.063,26	9.105.615,47	520,66	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	88,30	331.073,29	9.105.610,85	520,17	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	99,34	331.083,31	9.105.606,23	519,10	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	110,38	331.093,33	9.105.601,61	517,97	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	121,42	331.103,36	9.105.596,98	516,85	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	132,45	331.113,38	9.105.592,36	515,77	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	143,49	331.123,40	9.105.587,74	515,43	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	154,53	331.133,43	9.105.583,12	514,71	515,28	0,57	3,15	149,53	515,28
S01	165,57	331.143,45	9.105.578,50	514,22	515,28	1,06	8,99	149,53	515,28
S01	176,60	331.153,47	9.105.573,88	511,83	515,28	3,45	24,88	149,53	515,28
S01	187,64	331.163,50	9.105.569,25	508,15	515,28	7,13	58,39	149,53	515,28
S01	198,68	331.173,52	9.105.564,63	508,04	515,28	7,24	79,31	149,53	515,28
S01	209,72	331.183,55	9.105.560,01	508,66	515,28	6,62	76,49	149,53	515,28
S01	220,75	331.193,57	9.105.555,39	509,86	515,28	5,42	66,42	149,53	515,28
S01	231,79	331.203,59	9.105.550,77	511,45	515,28	3,83	51,02	149,53	515,28
S01	242,83	331.213,62	9.105.546,14	513,89	515,28	1,39	28,81	149,53	515,28
S01	253,87	331.223,64	9.105.541,52	517,71	515,28	0,00	7,67	250,83	515,28
S01	264,91	331.233,66	9.105.536,90	520,18	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	275,94	331.243,69	9.105.532,28	523,94	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	286,98	331.253,71	9.105.527,66	526,07	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28
S01	298,02	331.263,73	9.105.523,03	529,62	515,28	0,00	0,00	149,53	515,28

S01		**331.128,42**	**9.105.585,43**	**508,04**	**S01**	**Área (m²):**	**405,12**	**101,30**	
S00		**330.880,00**	**9.105.328,00**	**509,20**		**Área (m²):**			
	Dif(m):	**248,42**	**-257,43**	**Rh(m):**	4,00	**Adotada(m²):**	**405,12**		
	Dist.(m):	**357,74**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		**Vol. Entre Seções(m³):**		**144.929,43**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	1,16			**Vol. Acumulado(m³):**		**144.929,43**		
	Inc.(m/m):	0,0032			**Raio Equiv.(m):**		16,06		
	Manning:	0,030	V(m/s):	4,78	**Pmolhado(m):**		101,30	Q (m³/s):	1.934,88
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S02	0,00	331.819,64	9.106.171,25	524,75	510,93	0,00		159,63	510,93
S02	10,98	331.815,53	9.106.161,07	524,88	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	21,95	331.811,42	9.106.150,89	524,84	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	32,93	331.807,31	9.106.140,72	524,40	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	43,90	331.803,20	9.106.130,54	524,03	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	54,88	331.799,10	9.106.120,36	523,29	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	65,85	331.794,99	9.106.110,18	522,85	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	76,83	331.790,88	9.106.100,01	521,79	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	87,80	331.786,77	9.106.089,83	521,07	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	98,78	331.782,66	9.106.079,65	520,20	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	109,75	331.778,55	9.106.069,47	519,21	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	120,73	331.774,45	9.106.059,30	517,15	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	131,70	331.770,34	9.106.049,12	515,17	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	142,68	331.766,23	9.106.038,94	513,26	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	153,65	331.762,12	9.106.028,76	511,38	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	164,63	331.758,01	9.106.018,59	509,68	510,93	1,24	6,83	159,63	510,93
S02	175,60	331.753,90	9.106.008,41	508,69	510,93	2,24	19,11	159,63	510,93
S02	186,58	331.749,80	9.105.998,23	508,80	510,93	2,13	23,97	159,63	510,93
S02	197,56	331.745,69	9.105.988,05	508,97	510,93	1,95	22,41	159,63	510,93
S02	208,53	331.741,58	9.105.977,88	509,25	510,93	1,68	19,94	159,63	510,93
S02	219,51	331.737,47	9.105.967,70	509,45	510,93	1,47	17,31	159,63	510,93
S02	230,48	331.733,36	9.105.957,52	509,66	510,93	1,27	15,06	159,63	510,93
S02	241,46	331.729,25	9.105.947,35	509,41	510,93	1,52	15,30	159,63	510,93
S02	252,43	331.725,15	9.105.937,17	508,74	510,93	2,19	20,35	159,63	510,93
S02	263,41	331.721,04	9.105.926,99	508,04	510,93	2,89	27,88	159,63	510,93
S02	274,38	331.716,93	9.105.916,81	508,31	510,93	2,62	30,24	159,63	510,93
S02	285,36	331.712,82	9.105.906,64	508,20	510,93	2,72	29,33	159,63	510,93
S02	296,33	331.708,71	9.105.896,46	507,77	510,93	3,16	0,00	159,63	510,93
S02	307,31	331.704,60	9.105.886,28	507,11	510,93	3,82	38,29	159,63	510,93
S02	318,28	331.700,50	9.105.876,10	505,73	510,93	5,20	49,50	159,63	510,93
S02	329,26	331.696,39	9.105.865,93	504,72	510,93	6,21	62,62	159,63	510,93
S02	340,23	331.692,28	9.105.855,75	507,45	510,93	3,48	53,17	159,63	510,93
S02	351,21	331.688,17	9.105.845,57	510,15	510,93	0,78	23,38	159,63	510,93
S02	362,18	331.684,06	9.105.835,39	511,48	510,93	0,00	0,00	359,21	510,93
S02	373,16	331.679,96	9.105.825,22	514,47	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	384,14	331.675,85	9.105.815,04	514,72	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	395,11	331.671,74	9.105.804,86	515,05	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	406,09	331.667,63	9.105.794,68	516,00	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	417,06	331.663,52	9.105.784,51	516,55	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	428,04	331.659,41	9.105.774,33	517,91	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	439,01	331.655,31	9.105.764,15	519,08	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	449,99	331.651,20	9.105.753,98	520,50	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	460,96	331.647,09	9.105.743,80	522,21	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	471,94	331.642,98	9.105.733,62	523,14	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93
S02	482,91	331.638,87	9.105.723,44	523,52	510,93	0,00	0,00	159,63	510,93

S02		**331.729,25**	**9.105.947,35**	**504,72**	**S02**	**Área (m²):**	**474,67**	**199,58**	
S01		**331.128,42**	**9.105.585,43**		**S01**	**Área (m²):**	**405,12**		
	Dif(m):	**-600,84**	**-361,92**	**Rh(m):**	2,38	**Adotada(m²):**	**474,67**		
	Dist.(m):	**701,42**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m³):**	**308.552,41**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	3,32				**Vol. Acumulado(m³):**	**453.481,84**		
	Inc.(m/m):	0,0047				**Raio Equiv.(m):**	17,38		
	Manning:	0,030	V(m/s):	4,09		**Pmolhado(m):**	199,58	Q (m³/s):	1.939,86
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S03	0,00	332.626,92	9.105.960,70	512,19	505,59	0,00		166,51	505,59
S03	11,43	332.621,59	9.105.950,58	513,45	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	22,87	332.616,26	9.105.940,46	515,89	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	34,30	332.610,93	9.105.930,35	516,81	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	45,74	332.605,61	9.105.920,23	518,41	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	57,17	332.600,28	9.105.910,11	518,47	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	68,60	332.594,95	9.105.900,00	519,30	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	80,04	332.589,62	9.105.889,88	520,24	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	91,47	332.584,29	9.105.879,76	520,25	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	102,91	332.578,97	9.105.869,65	519,76	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	114,34	332.573,64	9.105.859,53	519,44	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	125,77	332.568,31	9.105.849,41	514,90	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	137,21	332.562,98	9.105.839,30	513,16	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	148,64	332.557,65	9.105.829,18	508,91	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	160,07	332.552,33	9.105.819,06	505,67	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	171,51	332.547,00	9.105.808,95	503,82	505,59	1,77	10,12	166,51	505,59
S03	182,94	332.541,67	9.105.798,83	503,45	505,59	2,14	22,35	166,51	505,59
S03	194,38	332.536,34	9.105.788,71	503,45	505,59	2,14	24,47	166,51	505,59
S03	205,81	332.531,02	9.105.778,60	503,81	505,59	1,78	22,41	166,51	505,59
S03	217,24	332.525,69	9.105.768,48	504,86	505,59	0,73	14,35	166,51	505,59
S03	228,68	332.520,36	9.105.758,36	505,26	505,59	0,33	6,08	166,51	505,59
S03	240,11	332.515,03	9.105.748,25	505,21	505,59	0,38	4,08	166,51	505,59
S03	251,55	332.509,70	9.105.738,13	503,37	505,59	2,22	14,86	166,51	505,59
S03	262,98	332.504,38	9.105.728,01	500,97	505,59	4,62	39,10	166,51	505,59
S03	274,41	332.499,05	9.105.717,90	501,55	505,59	4,04	49,51	166,51	505,59
S03	285,85	332.493,72	9.105.707,78	503,67	505,59	1,92	34,05	166,51	505,59
S03	297,28	332.488,39	9.105.697,66	505,38	505,59	0,21	12,13	166,51	505,59
S03	308,72	332.483,06	9.105.687,55	505,66	505,59	0,00	0,00	305,28	505,59
S03	320,15	332.477,74	9.105.677,43	506,21	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	331,58	332.472,41	9.105.667,31	506,76	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	343,02	332.467,08	9.105.657,20	507,19	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	354,45	332.461,75	9.105.647,08	507,86	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	365,89	332.456,42	9.105.636,96	508,42	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	377,32	332.451,10	9.105.626,85	509,31	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	388,75	332.445,77	9.105.616,73	510,46	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	400,19	332.440,44	9.105.606,61	511,96	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	411,62	332.435,11	9.105.596,50	514,73	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	423,05	332.429,78	9.105.586,38	516,37	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	434,49	332.424,46	9.105.576,26	517,00	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	445,92	332.419,13	9.105.566,15	517,37	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59
S03	457,36	332.413,80	9.105.556,03	517,28	505,59	0,00	0,00	166,51	505,59

S03		**332.520,36**	**9.105.758,36**	**500,97**	**S03**	**Área (m²):**	**253,53**	**138,77**	
S02		**331.729,25**	**9.105.947,35**		**S02**	**Área (m²):**	**474,67**		
	Dif(m):	**-791,10**	**188,98**	**Rh(m):**	1,83	**Adotada(m²):**	**253,53**		
	Dist.(m):	**813,36**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**296.144,73**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	19,21				**Vol. Acumulado(m³):**	**749.626,57**		
	Inc.(m/m):	0,0236				**Raio Equiv.(m):**	12,70		
	Manning:	0,030	V(m/s):	7,65		**Pmolhado(m):**	138,77	Q (m³/s):	1.940,71
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S04	0,00	333.317,11	9.105.757,34	515,83	504,21	0,00		202,26	504,21
S04	10,36	333.315,10	9.105.747,17	515,31	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	20,73	333.313,09	9.105.737,00	514,88	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	31,09	333.311,08	9.105.726,84	514,27	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	41,45	333.309,06	9.105.716,67	513,51	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	51,82	333.307,05	9.105.706,51	512,70	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	62,18	333.305,04	9.105.696,34	511,83	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	72,54	333.303,03	9.105.686,17	510,63	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	82,91	333.301,01	9.105.676,01	509,92	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	93,27	333.299,00	9.105.665,84	508,54	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	103,63	333.296,99	9.105.655,68	507,97	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	113,99	333.294,98	9.105.645,51	506,77	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	124,36	333.292,97	9.105.635,35	506,44	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	134,72	333.290,95	9.105.625,18	506,22	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	145,08	333.288,94	9.105.615,01	506,41	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	155,45	333.286,93	9.105.604,85	506,93	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	165,81	333.284,92	9.105.594,68	507,21	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	176,17	333.282,90	9.105.584,52	507,29	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	186,54	333.280,89	9.105.574,35	506,71	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	196,90	333.278,88	9.105.564,18	505,06	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	207,26	333.276,87	9.105.554,02	503,93	504,21	0,28	1,46	202,26	504,21
S04	217,63	333.274,86	9.105.543,85	502,82	504,21	1,40	8,69	202,26	504,21
S04	227,99	333.272,84	9.105.533,69	501,86	504,21	2,35	19,43	202,26	504,21
S04	238,35	333.270,83	9.105.523,52	500,53	504,21	3,68	31,29	202,26	504,21
S04	248,72	333.268,82	9.105.513,35	498,04	504,21	6,17	51,08	202,26	504,21
S04	259,08	333.266,81	9.105.503,19	496,50	504,21	7,71	71,94	202,26	504,21
S04	269,44	333.264,79	9.105.493,02	498,56	504,21	5,65	69,25	202,26	504,21
S04	279,81	333.262,78	9.105.482,86	499,93	504,21	4,28	0,00	202,26	504,21
S04	290,17	333.260,77	9.105.472,69	500,63	504,21	3,58	40,73	202,26	504,21
S04	300,53	333.258,76	9.105.462,52	501,77	504,21	2,45	31,23	202,26	504,21
S04	310,90	333.256,75	9.105.452,36	502,51	504,21	1,71	21,53	202,26	504,21
S04	321,26	333.254,73	9.105.442,19	503,29	504,21	0,92	13,64	202,26	504,21
S04	331,62	333.252,72	9.105.432,03	503,58	504,21	0,63	8,08	202,26	504,21
S04	341,98	333.250,71	9.105.421,86	503,70	504,21	0,51	0,00	202,26	504,21
S04	352,35	333.248,70	9.105.411,69	503,93	504,21	0,28	4,14	202,26	504,21
S04	362,71	333.246,68	9.105.401,53	503,60	504,21	0,61	4,64	202,26	504,21
S04	373,07	333.244,67	9.105.391,36	503,26	504,21	0,95	8,11	202,26	504,21
S04	383,44	333.242,66	9.105.381,20	502,31	504,21	1,90	14,81	202,26	504,21
S04	393,80	333.240,65	9.105.371,03	501,49	504,21	2,73	24,00	202,26	504,21
S04	404,16	333.238,64	9.105.360,86	501,33	504,21	2,88	0,00	202,26	504,21
S04	414,53	333.236,62	9.105.350,70	501,43	504,21	2,78	29,37	202,26	504,21
S04	424,89	333.234,61	9.105.340,53	501,53	504,21	2,69	0,00	202,26	504,21
S04	435,25	333.232,60	9.105.330,37	502,45	504,21	1,76	23,05	202,26	504,21
S04	445,62	333.230,59	9.105.320,20	504,50	504,21	0,00	9,13	443,25	504,21
S04	455,98	333.228,57	9.105.310,03	506,62	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	466,34	333.226,56	9.105.299,87	507,27	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	476,71	333.224,55	9.105.289,70	507,48	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	487,07	333.222,54	9.105.279,54	507,76	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	497,43	333.220,53	9.105.269,37	507,91	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04	507,80	333.218,51	9.105.259,21	508,35	504,21	0,00	0,00	202,26	504,21
S04		**333.267,81**	**9.105.508,27**	**496,50**	**S04**	**Área (m²):**	**485,61**	**240,99**	
S03		**332.520,36**	**9.105.758,36**		**S03**	**Área (m²):**	**253,53**		
	Dif(m):	**-747,45**	**250,09**	**Rh(m):**	2,02	**Adotada(m²):**	**485,61**		

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

	Dist.(m):	**788,18**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		**Vol. Entre Seções(m²):**	**291.286,97**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	4,47			**Vol. Acumulado(m³):**	**1.040.913,54**		
	Inc.(m/m):	0,0057			**Raio Equiv.(m):**	17,58		
	Manning:	0,030	V(m/s):	4,00	**Pmolhado(m):**	240,99	Q (m³/s):	1.943,79
Q Pico (m³/s):		1.934,45					**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S05	0,00	333.712,54	9.105.779,93	505,09	498,57	0,00		227,67	498,57
S05	11,08	333.722,57	9.105.775,24	505,18	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	22,16	333.732,61	9.105.770,55	505,33	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	33,24	333.742,65	9.105.765,86	505,82	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	44,32	333.752,69	9.105.761,17	505,91	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	55,40	333.762,73	9.105.756,48	505,86	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	66,48	333.772,77	9.105.751,79	505,91	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	77,56	333.782,80	9.105.747,10	505,91	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	88,64	333.792,84	9.105.742,41	505,64	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	99,72	333.802,88	9.105.737,73	505,44	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	110,80	333.812,92	9.105.733,04	505,09	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	121,88	333.822,96	9.105.728,35	504,79	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	132,96	333.832,99	9.105.723,66	504,23	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	144,04	333.843,03	9.105.718,97	503,98	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	155,12	333.853,07	9.105.714,28	504,67	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	166,19	333.863,11	9.105.709,59	504,83	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	177,27	333.873,15	9.105.704,90	504,89	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	188,35	333.883,19	9.105.700,21	504,69	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	199,43	333.893,22	9.105.695,52	503,90	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	210,51	333.903,26	9.105.690,83	503,08	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	221,59	333.913,30	9.105.686,14	501,71	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	232,67	333.923,34	9.105.681,45	497,96	498,57	0,60	3,35	227,67	498,57
S05	243,75	333.933,38	9.105.676,76	496,71	498,57	1,86	13,64	227,67	498,57
S05	254,83	333.943,42	9.105.672,07	495,23	498,57	3,34	28,78	227,67	498,57
S05	265,91	333.953,45	9.105.667,38	495,12	498,57	3,45	37,58	227,67	498,57
S05	276,99	333.963,49	9.105.662,69	493,43	498,57	5,14	47,56	227,67	498,57
S05	288,07	333.973,53	9.105.658,00	493,64	498,57	4,93	55,79	227,67	498,57
S05	299,15	333.983,57	9.105.653,31	493,77	498,57	4,80	0,00	227,67	498,57
S05	310,23	333.993,61	9.105.648,62	493,56	498,57	5,01	54,36	227,67	498,57
S05	321,31	334.003,64	9.105.643,93	495,24	498,57	3,33	46,22	227,67	498,57
S05	332,39	334.013,68	9.105.639,24	495,30	498,57	3,27	36,58	227,67	498,57
S05	343,47	334.023,72	9.105.634,55	494,38	498,57	4,19	41,34	227,67	498,57
S05	354,55	334.033,76	9.105.629,86	494,59	498,57	3,98	45,25	227,67	498,57
S05	365,63	334.043,80	9.105.625,17	496,36	498,57	2,21	0,00	227,67	498,57
S05	376,71	334.053,84	9.105.620,48	496,43	498,57	2,14	24,11	227,67	498,57
S05	387,79	334.063,87	9.105.615,79	497,55	498,57	1,02	17,49	227,67	498,57
S05	398,87	334.073,91	9.105.611,10	498,87	498,57	0,00	5,62	395,79	498,57
S05	409,95	334.083,95	9.105.606,41	499,73	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	421,03	334.093,99	9.105.601,72	500,78	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	432,11	334.104,03	9.105.597,04	502,03	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	443,19	334.114,06	9.105.592,35	503,19	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	454,27	334.124,10	9.105.587,66	504,01	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	465,35	334.134,14	9.105.582,97	506,15	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	476,42	334.144,18	9.105.578,28	507,58	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	487,50	334.154,22	9.105.573,59	509,43	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	498,58	334.164,26	9.105.568,90	510,17	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	509,66	334.174,29	9.105.564,21	510,23	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	520,74	334.184,33	9.105.559,52	510,11	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	531,82	334.194,37	9.105.554,83	510,21	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	542,90	334.204,41	9.105.550,14	510,40	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	553,98	334.214,45	9.105.545,45	510,98	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	565,06	334.224,48	9.105.540,76	510,76	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05	576,14	334.234,52	9.105.536,07	510,45	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S05	587,22	334.244,56	9.105.531,38	511,04	498,57	0,00	0,00	227,67	498,57
S05		**333.978,55**	**9.105.655,66**	**493,43**	**S05**	**Área (m²):**	**457,68**	**168,12**	
S04		**333.267,81**	**9.105.508,27**		**S04**	**Área (m²):**	**485,61**		
	Dif(m):	**-710,74**	**-147,39**	**Rh(m):**	2,72	**Adotada(m²):**	**457,68**		
	Dist.(m):	**725,86**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**342.347,01**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	3,07				**Vol. Acumulado(m³):**	**1.383.260,55**		
	Inc.(m/m):	0,0042				**Raio Equiv.(m):**	17,07		
	Manning:	0,030	V(m/s):	4,23		**Pmolhado(m):**	168,12	Q (m³/s):	1.935,85
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S06	0,00	334.034,27	9.106.421,60	523,20	493,95	0,00		179,49	493,95
S06	10,25	334.044,34	9.106.419,68	520,93	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	20,50	334.054,41	9.106.417,77	519,00	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	30,75	334.064,48	9.106.415,86	516,71	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	41,00	334.074,55	9.106.413,94	514,73	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	51,25	334.084,61	9.106.412,03	512,74	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	61,50	334.094,68	9.106.410,12	510,79	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	71,75	334.104,75	9.106.408,20	509,40	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	82,00	334.114,82	9.106.406,29	508,28	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	92,25	334.124,89	9.106.404,38	506,47	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	102,50	334.134,96	9.106.402,47	505,05	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	112,74	334.145,03	9.106.400,55	503,40	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	122,99	334.155,10	9.106.398,64	502,17	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	133,24	334.165,17	9.106.396,73	500,99	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	143,49	334.175,24	9.106.394,81	498,76	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	153,74	334.185,31	9.106.392,90	496,70	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	163,99	334.195,38	9.106.390,99	495,09	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	174,24	334.205,45	9.106.389,07	494,46	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	184,49	334.215,52	9.106.387,16	493,52	493,95	0,43	2,21	179,49	493,95
S06	194,74	334.225,59	9.106.385,25	492,31	493,95	1,64	10,64	179,49	493,95
S06	204,99	334.235,65	9.106.383,33	491,22	493,95	2,73	22,44	179,49	493,95
S06	215,24	334.245,72	9.106.381,42	491,15	493,95	2,80	28,38	179,49	493,95
S06	225,49	334.255,79	9.106.379,51	491,18	493,95	2,77	28,59	179,49	493,95
S06	235,74	334.265,86	9.106.377,59	490,05	493,95	3,90	34,22	179,49	493,95
S06	245,99	334.275,93	9.106.375,68	489,08	493,95	4,87	44,96	179,49	493,95
S06	256,24	334.286,00	9.106.373,77	490,06	493,95	3,89	44,92	179,49	493,95
S06	266,49	334.296,07	9.106.371,85	490,93	493,95	3,02	35,46	179,49	493,95
S06	276,74	334.306,14	9.106.369,94	491,58	493,95	2,37	0,00	179,49	493,95
S06	286,99	334.316,21	9.106.368,03	491,64	493,95	2,31	24,03	179,49	493,95
S06	297,24	334.326,28	9.106.366,11	491,51	493,95	2,44	24,39	179,49	493,95
S06	307,49	334.336,35	9.106.364,20	491,82	493,95	2,13	23,46	179,49	493,95
S06	317,73	334.346,42	9.106.362,29	491,08	493,95	2,88	25,68	179,49	493,95
S06	327,98	334.356,49	9.106.360,38	491,00	493,95	2,95	29,88	179,49	493,95
S06	338,23	334.366,56	9.106.358,46	491,25	493,95	2,70	0,00	179,49	493,95
S06	348,48	334.376,63	9.106.356,55	491,69	493,95	2,26	25,44	179,49	493,95
S06	358,73	334.386,70	9.106.354,64	491,70	493,95	2,26	23,18	179,49	493,95
S06	368,98	334.396,76	9.106.352,72	492,90	493,95	1,06	17,00	179,49	493,95
S06	379,23	334.406,83	9.106.350,81	494,96	493,95	0,00	5,42	376,98	493,95
S06	389,48	334.416,90	9.106.348,90	496,78	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	399,73	334.426,97	9.106.346,98	497,81	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	409,98	334.437,04	9.106.345,07	499,95	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	420,23	334.447,11	9.106.343,16	500,38	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	430,48	334.457,18	9.106.341,24	501,29	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	440,73	334.467,25	9.106.339,33	502,11	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	450,98	334.477,32	9.106.337,42	502,75	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	461,23	334.487,39	9.106.335,50	504,22	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	471,48	334.497,46	9.106.333,59	505,04	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	481,73	334.507,53	9.106.331,68	506,33	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	491,98	334.517,60	9.106.329,76	507,89	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	502,23	334.527,67	9.106.327,85	509,12	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	512,48	334.537,74	9.106.325,94	510,67	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06	522,72	334.547,81	9.106.324,02	512,61	493,95	0,00	0,00	179,49	493,95
S06		**334.291,04**	**9.106.372,81**	**489,08**	**S06**	**Área (m²):**	**450,29**	**197,49**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S05		**333.978,55**	**9.105.655,66**		**S05**	**Área (m²):**	**457,68**		
	Dif(m):	**-312,49**	**-717,16**	**Rh(m):**	2,28	**Adotada(m²):**	**450,29**		
	Dist.(m):	**782,28**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**355.145,05**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	4,35				**Vol. Acumulado(m³):**	**1.738.405,60**		
	Inc.(m/m):	0,0056				**Raio Equiv.(m):**	16,93		
	Manning:	0,030	V(m/s):	4,30		**Pmolhado(m):**	197,49	Q (m³/s):	1.938,00
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S07	0,00	334.615,08	9.107.300,77	498,66	491,67	0,00		135,86	491,67
S07	12,81	334.622,87	9.107.290,61	497,55	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	25,61	334.630,66	9.107.280,45	496,42	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	38,42	334.638,45	9.107.270,29	496,27	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	51,22	334.646,25	9.107.260,12	495,50	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	64,03	334.654,04	9.107.249,96	495,07	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	76,83	334.661,83	9.107.239,80	494,41	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	89,64	334.669,62	9.107.229,64	494,05	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	102,44	334.677,41	9.107.219,48	493,40	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	115,25	334.685,21	9.107.209,31	492,86	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	128,06	334.693,00	9.107.199,15	492,32	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	140,86	334.700,79	9.107.188,99	491,42	491,67	0,25	1,59	135,86	491,67
S07	153,67	334.708,58	9.107.178,83	491,26	491,67	0,41	4,21	135,86	491,67
S07	166,47	334.716,37	9.107.168,67	490,80	491,67	0,87	8,21	135,86	491,67
S07	179,28	334.724,17	9.107.158,50	490,37	491,67	1,30	13,93	135,86	491,67
S07	192,08	334.731,96	9.107.148,34	489,72	491,67	1,95	20,80	135,86	491,67
S07	204,89	334.739,75	9.107.138,18	489,42	491,67	2,25	26,89	135,86	491,67
S07	217,69	334.747,54	9.107.128,02	488,98	491,67	2,69	31,67	135,86	491,67
S07	230,50	334.755,33	9.107.117,86	488,66	491,67	3,01	36,51	135,86	491,67
S07	243,31	334.763,13	9.107.107,69	488,62	491,67	3,05	38,79	135,86	491,67
S07	256,11	334.770,92	9.107.097,53	488,62	491,67	3,05	39,05	135,86	491,67
S07	268,92	334.778,71	9.107.087,37	488,59	491,67	3,08	39,28	135,86	491,67
S07	281,72	334.786,50	9.107.077,21	488,44	491,67	3,23	40,42	135,86	491,67
S07	294,53	334.794,29	9.107.067,04	488,45	491,67	3,22	41,30	135,86	491,67
S07	307,33	334.802,09	9.107.056,88	488,30	491,67	3,37	42,22	135,86	491,67
S07	320,14	334.809,88	9.107.046,72	488,44	491,67	3,23	42,29	135,86	491,67
S07	332,95	334.817,67	9.107.036,56	488,57	491,67	3,10	40,53	135,86	491,67
S07	345,75	334.825,46	9.107.026,40	488,75	491,67	2,92	0,00	135,86	491,67
S07	358,56	334.833,25	9.107.016,23	488,67	491,67	3,00	37,89	135,86	491,67
S07	371,36	334.841,04	9.107.006,07	488,08	491,67	3,60	42,21	135,86	491,67
S07	384,17	334.848,84	9.106.995,91	488,53	491,67	3,14	43,13	135,86	491,67
S07	396,97	334.856,63	9.106.985,75	488,78	491,67	2,90	38,64	135,86	491,67
S07	409,78	334.864,42	9.106.975,59	488,99	491,67	2,68	35,71	135,86	491,67
S07	422,58	334.872,21	9.106.965,42	488,80	491,67	2,87	0,00	135,86	491,67
S07	435,39	334.880,00	9.106.955,26	488,83	491,67	2,84	36,57	135,86	491,67
S07	448,20	334.887,80	9.106.945,10	488,66	491,67	3,01	37,44	135,86	491,67
S07	461,00	334.895,59	9.106.934,94	488,25	491,67	3,42	41,18	135,86	491,67
S07	473,81	334.903,38	9.106.924,77	488,00	491,67	3,67	45,42	135,86	491,67
S07	486,61	334.911,17	9.106.914,61	487,97	491,67	3,70	47,20	135,86	491,67
S07	499,42	334.918,96	9.106.904,45	488,58	491,67	3,09	0,00	135,86	491,67
S07	512,22	334.926,76	9.106.894,29	489,58	491,67	2,09	33,18	135,86	491,67
S07	525,03	334.934,55	9.106.884,13	492,16	491,67	0,00	0,00	520,22	491,67
S07	537,83	334.942,34	9.106.873,96	494,66	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	550,64	334.950,13	9.106.863,80	495,69	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	563,45	334.957,92	9.106.853,64	498,43	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	576,25	334.965,72	9.106.843,48	500,31	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	589,06	334.973,51	9.106.833,32	501,47	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	601,86	334.981,30	9.106.823,15	502,70	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	614,67	334.989,09	9.106.812,99	503,59	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	627,47	334.996,88	9.106.802,83	504,61	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	640,28	335.004,68	9.106.792,67	505,07	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	653,08	335.012,47	9.106.782,51	505,18	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67
S07	665,89	335.020,26	9.106.772,34	505,22	491,67	0,00	0,00	135,86	491,67

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S07		**334.817,67**	**9.107.036,56**	**487,97**	**S07**	**Área (m²):**	**906,26**	**384,36**	
S06		**334.291,04**	**9.106.372,81**		**S06**	**Área (m²):**	**450,29**		
	Dif(m):	**-526,63**	**-663,75**	**Rh(m):**	2,36	**Adotada(m²):**	**906,26**		
	Dist.(m):	**847,29**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**574.698,49**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	1,11				**Vol. Acumulado(m³):**	**2.313.104,09**		
	Inc.(m/m):	0,0013				**Raio Equiv.(m):**	24,02		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,14		**Pmolhado(m):**	384,36	Q (m³/s):	1.940,02
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S08	0,00	335.240,57	9.107.542,14	488,43	489,00	0,58		5,62	489,00
S08	10,62	335.243,98	9.107.532,08	488,17	489,00	0,84	7,51	5,62	489,00
S08	21,24	335.247,39	9.107.522,02	487,86	489,00	1,15	10,55	5,62	489,00
S08	31,86	335.250,80	9.107.511,96	487,60	489,00	1,41	13,57	5,62	489,00
S08	42,48	335.254,21	9.107.501,91	487,40	489,00	1,61	16,02	5,62	489,00
S08	53,10	335.257,62	9.107.491,85	487,39	489,00	1,62	17,14	5,62	489,00
S08	63,72	335.261,03	9.107.481,79	488,51	489,00	0,50	11,23	5,62	489,00
S08	74,34	335.264,44	9.107.471,73	488,73	489,00	0,27	4,08	5,62	489,00
S08	84,96	335.267,85	9.107.461,68	489,09	489,00	0,00	1,45	390,33	489,00
S08	95,58	335.271,26	9.107.451,62	489,68	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	106,20	335.274,67	9.107.441,56	489,77	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	116,82	335.278,08	9.107.431,50	489,88	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	127,44	335.281,50	9.107.421,44	490,40	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	138,06	335.284,91	9.107.411,39	490,60	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	148,68	335.288,32	9.107.401,33	490,85	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	159,30	335.291,73	9.107.391,27	490,98	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	169,92	335.295,14	9.107.381,21	491,05	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	180,54	335.298,55	9.107.371,16	490,75	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	191,16	335.301,96	9.107.361,10	489,86	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	201,78	335.305,37	9.107.351,04	489,36	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	212,40	335.308,78	9.107.340,98	489,19	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	223,02	335.312,19	9.107.330,93	489,23	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	233,64	335.315,60	9.107.320,87	489,36	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	244,26	335.319,01	9.107.310,81	489,56	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	254,88	335.322,42	9.107.300,75	488,96	489,00	0,05	0,26	5,62	489,00
S08	265,50	335.325,83	9.107.290,70	488,10	489,00	0,90	5,04	5,62	489,00
S08	276,12	335.329,24	9.107.280,64	484,55	489,00	4,46	28,44	5,62	489,00
S08	286,74	335.332,66	9.107.270,58	484,19	489,00	4,81	0,00	5,62	489,00
S08	297,36	335.336,07	9.107.260,52	484,18	489,00	4,83	51,18	5,62	489,00
S08	307,98	335.339,48	9.107.250,47	484,25	489,00	4,76	50,88	5,62	489,00
S08	318,60	335.342,89	9.107.240,41	484,63	489,00	4,37	48,46	5,62	489,00
S08	329,22	335.346,30	9.107.230,35	485,27	489,00	3,73	43,02	5,62	489,00
S08	339,84	335.349,71	9.107.220,29	484,79	489,00	4,21	42,18	5,62	489,00
S08	350,46	335.353,12	9.107.210,24	484,47	489,00	4,54	0,00	5,62	489,00
S08	361,09	335.356,53	9.107.200,18	483,97	489,00	5,04	50,87	5,62	489,00
S08	371,71	335.359,94	9.107.190,12	483,21	489,00	5,79	57,50	5,62	489,00
S08	382,33	335.363,35	9.107.180,06	486,18	489,00	2,82	45,73	5,62	489,00
S08	392,95	335.366,76	9.107.170,01	490,48	489,00	0,00	14,98	390,33	489,00
S08	403,57	335.370,17	9.107.159,95	493,31	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	414,19	335.373,58	9.107.149,89	495,08	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	424,81	335.376,99	9.107.139,83	495,69	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	435,43	335.380,40	9.107.129,78	496,72	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	446,05	335.383,82	9.107.119,72	497,22	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	456,67	335.387,23	9.107.109,66	497,52	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	467,29	335.390,64	9.107.099,60	498,78	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	477,91	335.394,05	9.107.089,54	499,37	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	488,53	335.397,46	9.107.079,49	500,32	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	499,15	335.400,87	9.107.069,43	501,66	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	509,77	335.404,28	9.107.059,37	501,78	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	520,39	335.407,69	9.107.049,31	501,54	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	531,01	335.411,10	9.107.039,26	501,62	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	541,63	335.414,51	9.107.029,20	502,02	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08	552,25	335.417,92	9.107.019,14	502,44	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S08	562,87	335.421,33	9.107.009,08	502,67	489,00	0,00	0,00	5,62	489,00
S08		**335.330,95**	**9.107.275,61**	**483,21**	**S08**	**Área (m²):**	**520,08**	**384,71**	
S07		**334.817,67**	**9.107.036,56**		**S07**	**Área (m²):**	**906,26**		
	Dif(m):	**-513,28**	**-239,05**	**Rh(m):**	1,35	**Adotada(m²):**	**520,08**		
	Dist.(m):	**566,22**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**403.809,65**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	4,76				**Vol. Acumulado(m³):**	**2.716.913,74**		
	Inc.(m/m):	0,0084				**Raio Equiv.(m):**	18,20		
	Manning:	0,030	V(m/s):	3,74		**Pmolhado(m):**	384,71	Q (m³/s):	1.942,52
	Q Pico (m³/s):	1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S09	0,00	335.500,42	9.107.814,82	486,59	487,53	0,93		6,86	487,53
S09	11,86	335.510,58	9.107.808,72	486,78	487,53	0,75	9,98	6,86	487,53
S09	23,71	335.520,75	9.107.802,63	487,10	487,53	0,43	6,97	6,86	487,53
S09	35,57	335.530,92	9.107.796,53	487,65	487,53	0,00	2,54	399,23	487,53
S09	47,42	335.541,08	9.107.790,43	488,32	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	59,28	335.551,25	9.107.784,33	488,67	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	71,13	335.561,41	9.107.778,23	489,07	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	82,99	335.571,58	9.107.772,13	488,71	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	94,84	335.581,74	9.107.766,03	488,51	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	106,70	335.591,91	9.107.759,93	487,97	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	118,55	335.602,08	9.107.753,83	487,27	487,53	0,26	1,55	6,86	487,53
S09	130,41	335.612,24	9.107.747,73	486,60	487,53	0,93	7,04	6,86	487,53
S09	142,27	335.622,41	9.107.741,63	485,47	487,53	2,06	17,68	6,86	487,53
S09	154,12	335.632,57	9.107.735,53	485,03	487,53	2,50	27,00	6,86	487,53
S09	165,98	335.642,74	9.107.729,43	485,12	487,53	2,40	29,06	6,86	487,53
S09	177,83	335.652,91	9.107.723,33	486,07	487,53	1,46	22,89	6,86	487,53
S09	189,69	335.663,07	9.107.717,23	486,25	487,53	1,28	16,21	6,86	487,53
S09	201,54	335.673,24	9.107.711,13	486,69	487,53	0,84	12,53	6,86	487,53
S09	213,40	335.683,40	9.107.705,03	485,80	487,53	1,73	15,20	6,86	487,53
S09	225,25	335.693,57	9.107.698,93	484,64	487,53	2,89	27,37	6,86	487,53
S09	237,11	335.703,74	9.107.692,83	484,19	487,53	3,34	36,90	6,86	487,53
S09	248,96	335.713,90	9.107.686,73	484,05	487,53	3,48	40,40	6,86	487,53
S09	260,82	335.724,07	9.107.680,63	484,07	487,53	3,46	41,13	6,86	487,53
S09	272,67	335.734,23	9.107.674,53	484,65	487,53	2,87	37,55	6,86	487,53
S09	284,53	335.744,40	9.107.668,43	484,70	487,53	2,82	33,77	6,86	487,53
S09	296,39	335.754,57	9.107.662,34	485,48	487,53	2,05	28,89	6,86	487,53
S09	308,24	335.764,73	9.107.656,24	485,38	487,53	2,15	24,87	6,86	487,53
S09	320,10	335.774,90	9.107.650,14	485,40	487,53	2,12	0,00	6,86	487,53
S09	331,95	335.785,06	9.107.644,04	485,22	487,53	2,31	26,30	6,86	487,53
S09	343,81	335.795,23	9.107.637,94	483,50	487,53	4,03	37,61	6,86	487,53
S09	355,66	335.805,40	9.107.631,84	481,26	487,53	6,27	61,07	6,86	487,53
S09	367,52	335.815,56	9.107.625,74	482,68	487,53	4,85	65,90	6,86	487,53
S09	379,37	335.825,73	9.107.619,64	484,21	487,53	3,32	48,41	6,86	487,53
S09	391,23	335.835,89	9.107.613,54	486,36	487,53	1,17	0,00	6,86	487,53
S09	403,08	335.846,06	9.107.607,44	488,58	487,53	0,00	6,94	399,23	487,53
S09	414,94	335.856,23	9.107.601,34	490,05	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	426,80	335.866,39	9.107.595,24	491,66	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	438,65	335.876,56	9.107.589,14	493,16	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	450,51	335.886,72	9.107.583,04	495,18	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	462,36	335.896,89	9.107.576,94	496,43	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	474,22	335.907,06	9.107.570,84	498,73	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	486,07	335.917,22	9.107.564,74	500,89	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	497,93	335.927,39	9.107.558,64	501,16	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	509,78	335.937,55	9.107.552,54	502,27	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	521,64	335.947,72	9.107.546,44	503,14	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	533,49	335.957,88	9.107.540,34	503,68	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	545,35	335.968,05	9.107.534,24	504,06	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	557,21	335.978,22	9.107.528,14	504,28	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	569,06	335.988,38	9.107.522,05	504,25	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09	580,92	335.998,55	9.107.515,95	504,12	487,53	0,00	0,00	6,86	487,53
S09		**335.749,48**	**9.107.665,38**	**481,26**	**S09**	**Área (m²):**	**685,76**	**392,37**	
S08		**335.330,95**	**9.107.275,61**		**S08**	**Área (m²):**	**520,08**		
	Dif(m):	**-418,53**	**-389,77**	**Rh(m):**	1,75	**Adotada(m²):**	**685,76**		

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

	Dist.(m):	**571,92**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		**Vol. Entre Seções(m²):**	**344.822,88**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	1,96			**Vol. Acumulado(m³):**	**3.061.736,63**		
	Inc.(m/m):	0,0034			**Raio Equiv.(m):**	20,89		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,83	**Pmolhado(m):**	392,37	Q (m³/s):	1.940,16
Q Pico (m³/s):		1.934,45					**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S10	0,00	336.610,17	9.108.169,68	494,33	483,66	0,00		115,98	483,66
S10	11,00	336.605,88	9.108.159,55	493,50	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	22,00	336.601,59	9.108.149,43	493,00	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	32,99	336.597,29	9.108.139,30	491,96	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	43,99	336.593,00	9.108.129,18	491,20	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	54,99	336.588,71	9.108.119,05	489,80	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	65,99	336.584,42	9.108.108,92	489,02	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	76,99	336.580,12	9.108.098,80	487,56	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	87,99	336.575,83	9.108.088,67	486,84	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	98,98	336.571,54	9.108.078,55	485,90	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	109,98	336.567,25	9.108.068,42	484,26	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	120,98	336.562,95	9.108.058,29	483,55	483,66	0,10	0,57	115,98	483,66
S10	131,98	336.558,66	9.108.048,17	482,40	483,66	1,25	7,47	115,98	483,66
S10	142,98	336.554,37	9.108.038,04	481,88	483,66	1,78	16,68	115,98	483,66
S10	153,98	336.550,07	9.108.027,92	481,60	483,66	2,05	21,08	115,98	483,66
S10	164,97	336.545,78	9.108.017,79	480,91	483,66	2,75	26,39	115,98	483,66
S10	175,97	336.541,49	9.108.007,66	480,72	483,66	2,93	31,23	115,98	483,66
S10	186,97	336.537,20	9.107.997,54	480,77	483,66	2,89	32,03	115,98	483,66
S10	197,97	336.532,90	9.107.987,41	480,46	483,66	3,20	33,46	115,98	483,66
S10	208,97	336.528,61	9.107.977,29	480,76	483,66	2,90	33,50	115,98	483,66
S10	219,96	336.524,32	9.107.967,16	480,80	483,66	2,85	31,61	115,98	483,66
S10	230,96	336.520,03	9.107.957,03	481,71	483,66	1,95	26,40	115,98	483,66
S10	241,96	336.515,73	9.107.946,91	481,71	483,66	1,95	21,43	115,98	483,66
S10	252,96	336.511,44	9.107.936,78	481,39	483,66	2,27	23,18	115,98	483,66
S10	263,96	336.507,15	9.107.926,66	481,46	483,66	2,19	24,53	115,98	483,66
S10	274,96	336.502,86	9.107.916,53	480,99	483,66	2,67	26,74	115,98	483,66
S10	285,95	336.498,56	9.107.906,41	480,37	483,66	3,29	32,77	115,98	483,66
S10	296,95	336.494,27	9.107.896,28	479,68	483,66	3,97	0,00	115,98	483,66
S10	307,95	336.489,98	9.107.886,15	479,66	483,66	4,00	43,82	115,98	483,66
S10	318,95	336.485,69	9.107.876,03	479,71	483,66	3,94	43,65	115,98	483,66
S10	329,95	336.481,39	9.107.865,90	480,73	483,66	2,93	37,79	115,98	483,66
S10	340,94	336.477,10	9.107.855,78	481,54	483,66	2,11	27,74	115,98	483,66
S10	351,94	336.472,81	9.107.845,65	482,01	483,66	1,64	20,67	115,98	483,66
S10	362,94	336.468,51	9.107.835,52	482,52	483,66	1,14	0,00	115,98	483,66
S10	373,94	336.464,22	9.107.825,40	482,55	483,66	1,11	12,36	115,98	483,66
S10	384,94	336.459,93	9.107.815,27	482,44	483,66	1,22	12,80	115,98	483,66
S10	395,94	336.455,64	9.107.805,15	482,14	483,66	1,52	15,06	115,98	483,66
S10	406,93	336.451,34	9.107.795,02	482,10	483,66	1,56	16,93	115,98	483,66
S10	417,93	336.447,05	9.107.784,89	482,37	483,66	1,28	15,62	115,98	483,66
S10	428,93	336.442,76	9.107.774,77	482,63	483,66	1,02	0,00	115,98	483,66
S10	439,93	336.438,47	9.107.764,64	483,04	483,66	0,62	9,02	115,98	483,66
S10	450,93	336.434,17	9.107.754,52	482,88	483,66	0,77	0,00	115,98	483,66
S10	461,93	336.429,88	9.107.744,39	483,01	483,66	0,65	7,83	115,98	483,66
S10	472,92	336.425,59	9.107.734,26	482,74	483,66	0,92	8,64	115,98	483,66
S10	483,92	336.421,30	9.107.724,14	482,60	483,66	1,06	10,89	115,98	483,66
S10	494,92	336.417,00	9.107.714,01	482,66	483,66	1,00	0,00	115,98	483,66
S10	505,92	336.412,71	9.107.703,89	482,58	483,66	1,07	11,41	115,98	483,66
S10	516,92	336.408,42	9.107.693,76	482,48	483,66	1,17	0,00	115,98	483,66
S10	527,91	336.404,12	9.107.683,64	482,04	483,66	1,62	15,35	115,98	483,66
S10	538,91	336.399,83	9.107.673,51	479,43	483,66	4,23	0,00	115,98	483,66
S10	549,91	336.395,54	9.107.663,38	480,92	483,66	2,74	38,31	115,98	483,66
S10	560,91	336.391,25	9.107.653,26	481,08	483,66	2,58	29,21	115,98	483,66
S10	571,91	336.386,95	9.107.643,13	480,88	483,66	2,78	29,45	115,98	483,66

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S10	582,91	336.382,66	9.107.633,01	482,06	483,66	1,60	0,00	115,98	483,66
S10	593,90	336.378,37	9.107.622,88	484,31	483,66	0,00	8,79	590,91	483,66
S10	604,90	336.374,08	9.107.612,75	484,68	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	615,90	336.369,78	9.107.602,63	485,07	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	626,90	336.365,49	9.107.592,50	485,52	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	637,90	336.361,20	9.107.582,38	485,93	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	648,89	336.356,91	9.107.572,25	486,12	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	659,89	336.352,61	9.107.562,12	486,53	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	670,89	336.348,32	9.107.552,00	486,85	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	681,89	336.344,03	9.107.541,87	487,13	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	692,89	336.339,74	9.107.531,75	487,35	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	703,89	336.335,44	9.107.521,62	487,53	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	714,88	336.331,15	9.107.511,49	487,71	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	725,88	336.326,86	9.107.501,37	488,12	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	736,88	336.322,56	9.107.491,24	488,53	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	747,88	336.318,27	9.107.481,12	489,14	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	758,88	336.313,98	9.107.470,99	489,79	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	769,88	336.309,69	9.107.460,87	490,91	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	780,87	336.305,39	9.107.450,74	491,21	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	791,87	336.301,10	9.107.440,61	491,45	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	802,87	336.296,81	9.107.430,49	492,92	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	813,87	336.292,52	9.107.420,36	493,59	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	824,87	336.288,22	9.107.410,24	494,62	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	835,86	336.283,93	9.107.400,11	494,95	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	846,86	336.279,64	9.107.389,98	495,62	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66
S10	857,86	336.275,35	9.107.379,86	495,82	483,66	0,00	0,00	115,98	483,66

S10		**336.442,76**	**9.107.774,77**	**479,43**	**S10**	**Área (m²):**	**804,42**	**474,93**	
S09		**335.749,48**	**9.107.665,38**		**S09**	**Área (m²):**	**685,76**		
	Dif(m):	**-693,28**	**-109,38**	**Rh(m):**	1,69	**Adotada(m²):**	**804,42**		
	Dist.(m):	**701,85**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**522.941,80**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	1,83				**Vol. Acumulado(m³):**	**3.584.678,43**		
	Inc.(m/m):	0,0026				**Raio Equiv.(m):**	22,63		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,42		**Pmolhado(m):**	474,93	Q (m³/s):	1.946,66
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S11	0,00	336.797,10	9.108.103,95	492,97	481,33	0,00		160,39	481,33
S11	12,72	336.807,13	9.108.096,12	491,64	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	25,44	336.817,17	9.108.088,30	491,26	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	38,17	336.827,20	9.108.080,48	490,50	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	50,89	336.837,23	9.108.072,66	489,56	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	63,61	336.847,27	9.108.064,84	488,65	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	76,33	336.857,30	9.108.057,02	487,65	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	89,05	336.867,34	9.108.049,19	486,54	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	101,78	336.877,37	9.108.041,37	485,03	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	114,50	336.887,40	9.108.033,55	483,38	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	127,22	336.897,44	9.108.025,73	482,23	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	139,94	336.907,47	9.108.017,91	481,66	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	152,67	336.917,50	9.108.010,09	481,40	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	165,39	336.927,54	9.108.002,27	481,25	481,33	0,08	0,51	160,39	481,33
S11	178,11	336.937,57	9.107.994,44	480,80	481,33	0,53	3,86	160,39	481,33
S11	190,83	336.947,61	9.107.986,62	480,34	481,33	0,98	9,61	160,39	481,33
S11	203,55	336.957,64	9.107.978,80	479,94	481,33	1,39	15,10	160,39	481,33
S11	216,28	336.967,67	9.107.970,98	479,74	481,33	1,58	18,90	160,39	481,33
S11	229,00	336.977,71	9.107.963,16	479,51	481,33	1,82	21,62	160,39	481,33
S11	241,72	336.987,74	9.107.955,34	479,08	481,33	2,25	25,87	160,39	481,33
S11	254,44	336.997,77	9.107.947,51	478,84	481,33	2,48	30,11	160,39	481,33
S11	267,16	337.007,81	9.107.939,69	478,59	481,33	2,73	33,19	160,39	481,33
S11	279,89	337.017,84	9.107.931,87	478,61	481,33	2,71	34,65	160,39	481,33
S11	292,61	337.027,88	9.107.924,05	478,62	481,33	2,70	34,46	160,39	481,33
S11	305,33	337.037,91	9.107.916,23	478,49	481,33	2,83	35,22	160,39	481,33
S11	318,05	337.047,94	9.107.908,41	478,42	481,33	2,91	36,53	160,39	481,33
S11	330,78	337.057,98	9.107.900,59	478,59	481,33	2,73	35,91	160,39	481,33
S11	343,50	337.068,01	9.107.892,76	478,95	481,33	2,37	0,00	160,39	481,33
S11	356,22	337.078,04	9.107.884,94	479,11	481,33	2,22	29,20	160,39	481,33
S11	368,94	337.088,08	9.107.877,12	478,60	481,33	2,72	31,43	160,39	481,33
S11	381,66	337.098,11	9.107.869,30	476,97	481,33	4,36	45,05	160,39	481,33
S11	394,39	337.108,15	9.107.861,48	478,81	481,33	2,52	43,75	160,39	481,33
S11	407,11	337.118,18	9.107.853,66	479,28	481,33	2,04	29,01	160,39	481,33
S11	419,83	337.128,21	9.107.845,83	479,64	481,33	1,69	0,00	160,39	481,33
S11	432,55	337.138,25	9.107.838,01	479,61	481,33	1,71	21,66	160,39	481,33
S11	445,27	337.148,28	9.107.830,19	479,44	481,33	1,88	22,89	160,39	481,33
S11	458,00	337.158,31	9.107.822,37	478,76	481,33	2,56	28,28	160,39	481,33
S11	470,72	337.168,35	9.107.814,55	481,12	481,33	0,21	17,62	160,39	481,33
S11	483,44	337.178,38	9.107.806,73	482,98	481,33	0,00	1,32	478,72	481,33
S11	496,16	337.188,41	9.107.798,90	485,57	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	508,89	337.198,45	9.107.791,08	486,94	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	521,61	337.208,48	9.107.783,26	487,04	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	534,33	337.218,52	9.107.775,44	487,68	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	547,05	337.228,55	9.107.767,62	487,89	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	559,77	337.238,58	9.107.759,80	488,56	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	572,50	337.248,62	9.107.751,98	489,34	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	585,22	337.258,65	9.107.744,15	490,04	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	597,94	337.268,68	9.107.736,33	490,49	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	610,66	337.278,72	9.107.728,51	491,31	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	623,38	337.288,75	9.107.720,69	492,20	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	636,11	337.298,79	9.107.712,87	492,43	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	648,83	337.308,82	9.107.705,05	493,01	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33
S11	661,55	337.318,85	9.107.697,22	493,08	481,33	0,00	0,00	160,39	481,33

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S11		**337.057,98**	**9.107.900,59**	**476,97**	**S11**	**Área (m²):**	**605,73**	**318,33**	
S10		**336.442,76**	**9.107.774,77**		**S10**	**Área (m²):**	**804,42**		
	Dif(m):	**-615,22**	**-125,82**	**Rh(m):**	1,90	**Adotada(m²):**	**605,73**		
	Dist.(m):	**627,95**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**442.751,30**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	2,46				**Vol. Acumulado(m³):**	**4.027.429,73**		
	Inc.(m/m):	0,0039				**Raio Equiv.(m):**	19,64		
	Manning:	0,030	V(m/s):	3,20		**Pmolhado(m):**	318,33	Q (m³/s):	1.940,46
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S12	0,00	337.631,34	9.108.294,60	491,59	481,09	0,00		26,30	481,09
S12	10,43	337.633,86	9.108.284,47	490,31	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	20,87	337.636,37	9.108.274,34	487,92	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	31,30	337.638,89	9.108.264,21	480,59	481,09	0,50	2,63	26,30	481,09
S12	41,74	337.641,40	9.108.254,09	475,62	481,09	5,47	31,17	26,30	481,09
S12	52,17	337.643,92	9.108.243,96	477,20	481,09	3,90	48,88	26,30	481,09
S12	62,61	337.646,43	9.108.233,83	477,30	481,09	3,80	40,15	26,30	481,09
S12	73,04	337.648,94	9.108.223,71	477,23	481,09	3,86	39,96	26,30	481,09
S12	83,48	337.651,46	9.108.213,58	477,59	481,09	3,51	38,45	26,30	481,09
S12	93,91	337.653,97	9.108.203,45	477,66	481,09	3,44	36,23	26,30	481,09
S12	104,35	337.656,49	9.108.193,32	477,52	481,09	3,57	36,57	26,30	481,09
S12	114,78	337.659,00	9.108.183,20	477,63	481,09	3,46	36,71	26,30	481,09
S12	125,22	337.661,52	9.108.173,07	477,47	481,09	3,62	36,95	26,30	481,09
S12	135,65	337.664,03	9.108.162,94	477,55	481,09	3,55	37,40	26,30	481,09
S12	146,09	337.666,55	9.108.152,82	477,42	481,09	3,68	37,69	26,30	481,09
S12	156,52	337.669,06	9.108.142,69	477,28	481,09	3,81	39,08	26,30	481,09
S12	166,96	337.671,58	9.108.132,56	477,32	481,09	3,77	39,58	26,30	481,09
S12	177,39	337.674,09	9.108.122,43	477,53	481,09	3,57	38,29	26,30	481,09
S12	187,83	337.676,61	9.108.112,31	477,88	481,09	3,21	35,37	26,30	481,09
S12	198,26	337.679,12	9.108.102,18	478,23	481,09	2,87	31,73	26,30	481,09
S12	208,70	337.681,64	9.108.092,05	479,28	481,09	1,81	24,41	26,30	481,09
S12	219,13	337.684,15	9.108.081,92	479,89	481,09	1,21	15,76	26,30	481,09
S12	229,57	337.686,67	9.108.071,80	480,29	481,09	0,81	10,52	26,30	481,09
S12	240,00	337.689,18	9.108.061,67	480,28	481,09	0,82	8,47	26,30	481,09
S12	250,44	337.691,70	9.108.051,54	480,29	481,09	0,80	8,44	26,30	481,09
S12	260,87	337.694,21	9.108.041,42	480,44	481,09	0,65	7,58	26,30	481,09
S12	271,31	337.696,73	9.108.031,29	480,58	481,09	0,52	6,09	26,30	481,09
S12	281,74	337.699,24	9.108.021,16	480,58	481,09	0,51	0,00	26,30	481,09
S12	292,18	337.701,76	9.108.011,03	480,72	481,09	0,37	4,62	26,30	481,09
S12	302,61	337.704,27	9.108.000,91	480,64	481,09	0,45	4,30	26,30	481,09
S12	313,05	337.706,79	9.107.990,78	480,52	481,09	0,57	5,35	26,30	481,09
S12	323,48	337.709,30	9.107.980,65	480,52	481,09	0,57	5,97	26,30	481,09
S12	333,91	337.711,82	9.107.970,52	480,27	481,09	0,82	7,27	26,30	481,09
S12	344,35	337.714,33	9.107.960,40	479,72	481,09	1,37	0,00	26,30	481,09
S12	354,78	337.716,85	9.107.950,27	479,56	481,09	1,54	15,20	26,30	481,09
S12	365,22	337.719,36	9.107.940,14	479,61	481,09	1,48	15,76	26,30	481,09
S12	375,65	337.721,87	9.107.930,02	479,70	481,09	1,39	15,00	26,30	481,09
S12	386,09	337.724,39	9.107.919,89	479,71	481,09	1,38	14,46	26,30	481,09
S12	396,52	337.726,90	9.107.909,76	479,48	481,09	1,62	15,64	26,30	481,09
S12	406,96	337.729,42	9.107.899,63	480,41	481,09	0,69	0,00	26,30	481,09
S12	417,39	337.731,93	9.107.889,51	481,59	481,09	0,00	3,58	414,96	481,09
S12	427,83	337.734,45	9.107.879,38	482,78	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	438,26	337.736,96	9.107.869,25	483,65	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	448,70	337.739,48	9.107.859,12	484,32	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	459,13	337.741,99	9.107.849,00	484,90	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	469,57	337.744,51	9.107.838,87	485,65	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	480,00	337.747,02	9.107.828,74	486,14	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	490,44	337.749,54	9.107.818,62	486,72	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	500,87	337.752,05	9.107.808,49	487,62	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	511,31	337.754,57	9.107.798,36	488,40	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	521,74	337.757,08	9.107.788,23	488,94	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12	532,18	337.759,60	9.107.778,11	489,19	481,09	0,00	0,00	26,30	481,09
S12		**337.695,47**	**9.108.036,35**	**475,62**	**S12**	**Área (m²):**	**795,28**	**388,65**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S11		**337.057,98**	**9.107.900,59**		**S11**	**Área (m²):**	**605,73**		
	Dif(m):	**-637,49**	**-135,77**	**Rh(m):**	2,05	**Adotada(m²):**	**795,28**		
	Dist.(m):	**651,79**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**456.581,23**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	1,34				**Vol. Acumulado(m³):**	**4.484.010,95**		
	Inc.(m/m):	0,0021				**Raio Equiv.(m):**	22,50		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,44		**Pmolhado(m):**	388,65	Q (m³/s):	1.938,45
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S13	0,00	338.756,89	9.107.947,32	492,15	477,68	0,00		266,70	477,68
S13	11,81	338.750,68	9.107.937,26	490,58	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	23,63	338.744,48	9.107.927,21	490,68	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	35,44	338.738,27	9.107.917,16	490,41	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	47,25	338.732,07	9.107.907,11	490,19	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	59,07	338.725,86	9.107.897,06	489,47	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	70,88	338.719,66	9.107.887,00	489,10	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	82,69	338.713,45	9.107.876,95	488,70	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	94,50	338.707,24	9.107.866,90	488,42	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	106,32	338.701,04	9.107.856,85	488,38	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	118,13	338.694,83	9.107.846,80	488,25	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	129,94	338.688,63	9.107.836,74	488,06	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	141,76	338.682,42	9.107.826,69	488,32	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	153,57	338.676,22	9.107.816,64	488,04	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	165,38	338.670,01	9.107.806,59	487,68	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	177,20	338.663,81	9.107.796,54	486,73	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	189,01	338.657,60	9.107.786,48	485,72	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	200,82	338.651,40	9.107.776,43	485,38	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	212,63	338.645,19	9.107.766,38	484,93	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	224,45	338.638,99	9.107.756,33	484,12	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	236,26	338.632,78	9.107.746,28	482,11	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	248,07	338.626,58	9.107.736,22	480,84	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	259,89	338.620,37	9.107.726,17	478,95	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	271,70	338.614,17	9.107.716,12	476,94	477,68	0,74	4,36	266,70	477,68
S13	283,51	338.607,96	9.107.706,07	475,85	477,68	1,83	15,15	266,70	477,68
S13	295,33	338.601,76	9.107.696,02	475,85	477,68	1,83	21,58	266,70	477,68
S13	307,14	338.595,55	9.107.685,96	475,97	477,68	1,71	20,91	266,70	477,68
S13	318,95	338.589,35	9.107.675,91	475,18	477,68	2,50	0,00	266,70	477,68
S13	330,77	338.583,14	9.107.665,86	473,30	477,68	4,38	40,64	266,70	477,68
S13	342,58	338.576,93	9.107.655,81	471,93	477,68	5,75	59,84	266,70	477,68
S13	354,39	338.570,73	9.107.645,76	471,72	477,68	5,96	69,18	266,70	477,68
S13	366,20	338.564,52	9.107.635,70	471,95	477,68	5,73	69,06	266,70	477,68
S13	378,02	338.558,32	9.107.625,65	473,21	477,68	4,47	60,23	266,70	477,68
S13	389,83	338.552,11	9.107.615,60	472,54	477,68	5,14	0,00	266,70	477,68
S13	401,64	338.545,91	9.107.605,55	474,18	477,68	3,50	51,06	266,70	477,68
S13	413,46	338.539,70	9.107.595,50	476,29	477,68	1,39	28,88	266,70	477,68
S13	425,27	338.533,50	9.107.585,44	478,21	477,68	0,00	8,19	421,46	477,68
S13	437,08	338.527,29	9.107.575,39	480,86	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	448,90	338.521,09	9.107.565,34	483,74	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	460,71	338.514,88	9.107.555,29	485,44	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	472,52	338.508,68	9.107.545,24	487,06	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	484,34	338.502,47	9.107.535,18	487,87	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	496,15	338.496,27	9.107.525,13	487,97	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	507,96	338.490,06	9.107.515,08	488,43	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	519,77	338.483,86	9.107.505,03	488,91	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	531,59	338.477,65	9.107.494,98	489,54	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	543,40	338.471,45	9.107.484,92	490,18	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	555,21	338.465,24	9.107.474,87	490,81	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	567,03	338.459,04	9.107.464,82	491,79	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	578,84	338.452,83	9.107.454,77	492,02	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	590,65	338.446,62	9.107.444,72	492,64	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	602,47	338.440,42	9.107.434,66	493,02	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	614,28	338.434,21	9.107.424,61	493,68	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S13	626,09	338.428,01	9.107.414,56	494,30	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13	637,90	338.421,80	9.107.404,51	495,30	477,68	0,00	0,00	266,70	477,68
S13		**338.589,35**	**9.107.675,91**	**471,72**	**S13**	**Área (m²):**	**449,09**	**154,76**	
S12		**337.695,47**	**9.108.036,35**		**S12**	**Área (m²):**	**795,28**		
	Dif(m):	**-893,88**	**360,44**	**Rh(m):**	2,90	**Adotada(m²):**	**449,09**		
	Dist.(m):	**963,81**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**599.668,74**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	3,90				**Vol. Acumulado(m³):**	**5.083.679,69**		
	Inc.(m/m):	0,0041				**Raio Equiv.(m):**	16,91		
	Manning:	0,030	V(m/s):	4,32		**Pmolhado(m):**	154,76	Q (m³/s):	1.938,33
	Q Pico (m³/s):	1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S14	0,00	339.153,59	9.107.884,92	492,76	475,23	0,00		203,23	475,23
S14	10,41	339.155,73	9.107.874,73	492,07	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	20,82	339.157,86	9.107.864,54	491,42	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	31,23	339.160,00	9.107.854,35	490,49	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	41,65	339.162,13	9.107.844,16	490,04	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	52,06	339.164,27	9.107.833,97	489,42	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	62,47	339.166,40	9.107.823,78	489,07	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	72,88	339.168,54	9.107.813,59	488,80	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	83,29	339.170,67	9.107.803,40	487,92	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	93,70	339.172,81	9.107.793,21	486,91	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	104,11	339.174,94	9.107.783,02	486,09	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	114,53	339.177,08	9.107.772,83	485,82	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	124,94	339.179,21	9.107.762,64	485,17	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	135,35	339.181,35	9.107.752,45	484,34	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	145,76	339.183,48	9.107.742,26	483,27	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	156,17	339.185,62	9.107.732,07	482,61	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	166,58	339.187,75	9.107.721,88	481,56	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	176,99	339.189,88	9.107.711,69	480,19	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	187,41	339.192,02	9.107.701,50	477,78	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	197,82	339.194,15	9.107.691,31	476,13	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	208,23	339.196,29	9.107.681,12	474,06	475,23	1,16	6,06	203,23	475,23
S14	218,64	339.198,42	9.107.670,93	473,27	475,23	1,95	16,23	203,23	475,23
S14	229,05	339.200,56	9.107.660,74	473,66	475,23	1,57	18,32	203,23	475,23
S14	239,46	339.202,69	9.107.650,55	473,29	475,23	1,94	18,27	203,23	475,23
S14	249,87	339.204,83	9.107.640,36	471,93	475,23	3,30	27,29	203,23	475,23
S14	260,28	339.206,96	9.107.630,17	471,78	475,23	3,45	35,11	203,23	475,23
S14	270,70	339.209,10	9.107.619,98	471,62	475,23	3,61	36,73	203,23	475,23
S14	281,11	339.211,23	9.107.609,79	468,85	475,23	6,38	0,00	203,23	475,23
S14	291,52	339.213,37	9.107.599,60	469,71	475,23	5,52	61,96	203,23	475,23
S14	301,93	339.215,50	9.107.589,41	469,53	475,23	5,69	58,39	203,23	475,23
S14	312,34	339.217,64	9.107.579,22	470,84	475,23	4,39	52,48	203,23	475,23
S14	322,75	339.219,77	9.107.569,03	471,03	475,23	4,20	44,69	203,23	475,23
S14	333,16	339.221,91	9.107.558,84	472,32	475,23	2,91	36,99	203,23	475,23
S14	343,58	339.224,04	9.107.548,65	475,51	475,23	0,00	0,00	341,16	475,23
S14	353,99	339.226,17	9.107.538,46	478,09	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	364,40	339.228,31	9.107.528,27	480,05	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	374,81	339.230,44	9.107.518,08	481,50	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	385,22	339.232,58	9.107.507,88	482,38	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	395,63	339.234,71	9.107.497,69	483,24	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	406,04	339.236,85	9.107.487,50	484,11	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	416,46	339.238,98	9.107.477,31	484,85	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	426,87	339.241,12	9.107.467,12	485,73	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	437,28	339.243,25	9.107.456,93	486,39	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	447,69	339.245,39	9.107.446,74	487,10	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	458,10	339.247,52	9.107.436,55	487,86	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	468,51	339.249,66	9.107.426,36	488,91	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	478,92	339.251,79	9.107.416,17	489,82	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	489,34	339.253,93	9.107.405,98	490,61	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	499,75	339.256,06	9.107.395,79	492,35	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	510,16	339.258,20	9.107.385,60	493,25	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	520,57	339.260,33	9.107.375,41	494,57	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14	530,98	339.262,46	9.107.365,22	496,00	475,23	0,00	0,00	203,23	475,23
S14		**339.208,03**	**9.107.625,07**	**468,85**	**S14**	**Área (m²):**	**412,50**	**137,94**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S13		**338.589,35**	**9.107.675,91**		**S13**	**Área (m²):**	**449,09**		
	Dif(m):	**-618,68**	**50,84**	**Rh(m):**	2,99	**Adotada(m²):**	**412,50**		
	Dist.(m):	**620,77**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**267.425,53**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	2,87				**Vol. Acumulado(m³):**	**5.351.105,22**		
	Inc.(m/m):	0,0046				**Raio Equiv.(m):**	16,21		
	Manning:	0,030	V(m/s):	4,71		**Pmolhado(m):**	137,94	Q (m³/s):	1.941,40
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S15	0,00	340.034,82	9.108.119,35	487,01	476,34	0,00		197,06	476,34
S15	10,10	340.033,42	9.108.109,35	486,59	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	20,21	340.032,01	9.108.099,34	486,03	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	30,31	340.030,60	9.108.089,34	485,45	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	40,41	340.029,19	9.108.079,33	484,85	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	50,51	340.027,79	9.108.069,33	484,56	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	60,62	340.026,38	9.108.059,33	484,22	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	70,72	340.024,97	9.108.049,32	483,92	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	80,82	340.023,57	9.108.039,32	483,51	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	90,93	340.022,16	9.108.029,31	483,10	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	101,03	340.020,75	9.108.019,31	482,31	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	111,13	340.019,34	9.108.009,30	481,55	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	121,24	340.017,94	9.107.999,30	481,24	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	131,34	340.016,53	9.107.989,29	480,72	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	141,44	340.015,12	9.107.979,29	480,29	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	151,54	340.013,71	9.107.969,28	479,99	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	161,65	340.012,31	9.107.959,28	478,26	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	171,75	340.010,90	9.107.949,28	477,10	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	181,85	340.009,49	9.107.939,27	476,99	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	191,96	340.008,08	9.107.929,27	476,86	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	202,06	340.006,68	9.107.919,26	475,16	476,34	1,18	5,96	197,06	476,34
S15	212,16	340.005,27	9.107.909,26	474,47	476,34	1,87	15,41	197,06	476,34
S15	222,27	340.003,86	9.107.899,25	474,04	476,34	2,31	21,10	197,06	476,34
S15	232,37	340.002,45	9.107.889,25	473,87	476,34	2,47	24,12	197,06	476,34
S15	242,47	340.001,05	9.107.879,24	473,86	476,34	2,49	25,02	197,06	476,34
S15	252,57	339.999,64	9.107.869,24	473,52	476,34	2,82	26,78	197,06	476,34
S15	262,68	339.998,23	9.107.859,24	473,27	476,34	3,07	29,73	197,06	476,34
S15	272,78	339.996,82	9.107.849,23	472,97	476,34	3,37	0,00	197,06	476,34
S15	282,88	339.995,42	9.107.839,23	472,83	476,34	3,52	34,79	197,06	476,34
S15	292,99	339.994,01	9.107.829,22	473,02	476,34	3,33	34,55	197,06	476,34
S15	303,09	339.992,60	9.107.819,22	473,02	476,34	3,32	33,58	197,06	476,34
S15	313,19	339.991,19	9.107.809,21	473,35	476,34	3,00	31,92	197,06	476,34
S15	323,30	339.989,79	9.107.799,21	473,63	476,34	2,71	28,85	197,06	476,34
S15	333,40	339.988,38	9.107.789,20	473,92	476,34	2,42	0,00	197,06	476,34
S15	343,50	339.986,97	9.107.779,20	473,91	476,34	2,43	24,50	197,06	476,34
S15	353,60	339.985,56	9.107.769,20	472,71	476,34	3,63	30,61	197,06	476,34
S15	363,71	339.984,16	9.107.759,19	470,76	476,34	5,58	46,53	197,06	476,34
S15	373,81	339.982,75	9.107.749,19	469,57	476,34	6,77	62,39	197,06	476,34
S15	383,91	339.981,34	9.107.739,18	467,13	476,34	9,21	80,72	197,06	476,34
S15	394,02	339.979,93	9.107.729,18	468,78	476,34	7,57	0,00	197,06	476,34
S15	404,12	339.978,53	9.107.719,17	470,43	476,34	5,92	68,10	197,06	476,34
S15	414,22	339.977,12	9.107.709,17	474,02	476,34	2,32	0,00	197,06	476,34
S15	424,33	339.975,71	9.107.699,16	476,89	476,34	0,00	11,74	422,22	476,34
S15	434,43	339.974,30	9.107.689,16	479,60	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	444,53	339.972,90	9.107.679,16	481,42	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	454,63	339.971,49	9.107.669,15	483,13	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	464,74	339.970,08	9.107.659,15	483,53	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	474,84	339.968,67	9.107.649,14	484,15	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	484,94	339.967,27	9.107.639,14	484,71	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	495,05	339.965,86	9.107.629,13	485,77	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	505,15	339.964,45	9.107.619,13	486,99	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	515,25	339.963,04	9.107.609,12	489,17	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	525,36	339.961,64	9.107.599,12	491,37	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S15	535,46	339.960,23	9.107.589,12	491,92	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15	545,56	339.958,82	9.107.579,11	493,47	476,34	0,00	0,00	197,06	476,34
S15		**339.996,82**	**9.107.849,23**	**467,13**	**S15**	**Área (m²):**	**636,40**	**225,16**	
S14		**339.208,03**	**9.107.625,07**		**S14**	**Área (m²):**	**412,50**		
	Dif(m):	**-788,79**	**-224,16**	**Rh(m):**	2,83	**Adotada(m²):**	**636,40**		
	Dist.(m):	**820,03**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**430.064,69**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	1,72				**Vol. Acumulado(m³):**	**5.781.169,92**		
	Inc.(m/m):	0,0021				**Raio Equiv.(m):**	20,13		
	Manning:	0,030	V(m/s):	3,05		**Pmolhado(m):**	225,16	Q (m³/s):	1.940,10
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S16	0,00	341.229,31	9.108.185,60	487,75	472,16	0,00		263,17	472,16
S16	11,17	341.224,51	9.108.175,51	487,07	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	22,35	341.219,70	9.108.165,42	486,65	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	33,52	341.214,90	9.108.155,33	486,09	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	44,69	341.210,09	9.108.145,25	484,96	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	55,87	341.205,29	9.108.135,16	484,35	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	67,04	341.200,49	9.108.125,07	484,19	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	78,22	341.195,68	9.108.114,98	483,85	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	89,39	341.190,88	9.108.104,89	483,73	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	100,56	341.186,07	9.108.094,81	483,18	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	111,74	341.181,27	9.108.084,72	483,67	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	122,91	341.176,46	9.108.074,63	484,44	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	134,08	341.171,66	9.108.064,54	485,37	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	145,26	341.166,85	9.108.054,45	485,95	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	156,43	341.162,05	9.108.044,37	486,35	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	167,61	341.157,24	9.108.034,28	486,74	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	178,78	341.152,44	9.108.024,19	487,01	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	189,95	341.147,63	9.108.014,10	486,81	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	201,13	341.142,83	9.108.004,02	486,62	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	212,30	341.138,03	9.107.993,93	485,46	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	223,47	341.133,22	9.107.983,84	484,82	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	234,65	341.128,42	9.107.973,75	483,59	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	245,82	341.123,61	9.107.963,66	481,76	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	256,99	341.118,81	9.107.953,58	475,95	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	268,17	341.114,00	9.107.943,49	467,99	472,16	4,17	23,28	263,17	472,16
S16	279,34	341.109,20	9.107.933,40	464,91	472,16	7,25	63,79	263,17	472,16
S16	290,52	341.104,39	9.107.923,31	465,13	472,16	7,03	79,80	263,17	472,16
S16	301,69	341.099,59	9.107.913,22	467,02	472,16	5,14	0,00	263,17	472,16
S16	312,86	341.094,78	9.107.903,14	467,52	472,16	4,64	54,64	263,17	472,16
S16	324,04	341.089,98	9.107.893,05	467,60	472,16	4,56	51,35	263,17	472,16
S16	335,21	341.085,17	9.107.882,96	467,64	472,16	4,52	50,68	263,17	472,16
S16	346,38	341.080,37	9.107.872,87	467,68	472,16	4,48	50,24	263,17	472,16
S16	357,56	341.075,57	9.107.862,78	467,70	472,16	4,46	49,93	263,17	472,16
S16	368,73	341.070,76	9.107.852,70	467,71	472,16	4,45	0,00	263,17	472,16
S16	379,91	341.065,96	9.107.842,61	468,55	472,16	3,60	44,99	263,17	472,16
S16	391,08	341.061,15	9.107.832,52	469,36	472,16	2,80	35,80	263,17	472,16
S16	402,25	341.056,35	9.107.822,43	469,92	472,16	2,24	28,19	263,17	472,16
S16	413,43	341.051,54	9.107.812,34	470,32	472,16	1,83	22,78	263,17	472,16
S16	424,60	341.046,74	9.107.802,26	470,27	472,16	1,89	20,78	263,17	472,16
S16	435,77	341.041,93	9.107.792,17	470,14	472,16	2,02	0,00	263,17	472,16
S16	446,95	341.037,13	9.107.782,08	470,27	472,16	1,88	21,83	263,17	472,16
S16	458,12	341.032,32	9.107.771,99	470,36	472,16	1,80	0,00	263,17	472,16
S16	469,30	341.027,52	9.107.761,90	469,97	472,16	2,19	22,29	263,17	472,16
S16	480,47	341.022,71	9.107.751,82	469,79	472,16	2,37	25,46	263,17	472,16
S16	491,64	341.017,91	9.107.741,73	470,00	472,16	2,16	25,30	263,17	472,16
S16	502,82	341.013,11	9.107.731,64	470,35	472,16	1,80	0,00	263,17	472,16
S16	513,99	341.008,30	9.107.721,55	470,39	472,16	1,77	19,98	263,17	472,16
S16	525,16	341.003,50	9.107.711,46	470,30	472,16	1,86	0,00	263,17	472,16
S16	536,34	340.998,69	9.107.701,38	469,79	472,16	2,37	23,63	263,17	472,16
S16	547,51	340.993,89	9.107.691,29	470,10	472,16	2,06	0,00	263,17	472,16
S16	558,68	340.989,08	9.107.681,20	471,31	472,16	0,85	16,24	263,17	472,16
S16	569,86	340.984,28	9.107.671,11	471,70	472,16	0,46	0,00	263,17	472,16
S16	581,03	340.979,47	9.107.661,02	472,35	472,16	0,00	2,56	577,86	472,16

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S16	592,21	340.974,67	9.107.650,94	473,63	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	603,38	340.969,86	9.107.640,85	475,76	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	614,55	340.965,06	9.107.630,76	477,75	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	625,73	340.960,25	9.107.620,67	480,80	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	636,90	340.955,45	9.107.610,58	483,21	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	648,07	340.950,64	9.107.600,50	486,18	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16
S16	659,25	340.945,84	9.107.590,41	489,50	472,16	0,00	0,00	263,17	472,16

S16		**341.087,58**	**9.107.888,00**	**464,91**	**S16**	**Área (m²):**	**733,53**	**314,69**	
S15		**339.996,82**	**9.107.849,23**		**S15**	**Área (m²):**	**636,40**		
	Dif(m):	**-1.090,75**	**-38,77**	**Rh(m):**	2,33	**Adotada(m²):**	**733,53**		
	Dist.(m):	**1.091,44**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**747.602,64**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	2,22				**Vol. Acumulado(m³):**	**6.528.772,56**		
	Inc.(m/m):	0,0020				**Raio Equiv.(m):**	21,61		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,65		**Pmolhado(m):**	314,69	Q (m³/s):	1.940,24
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S17	0,00	342.213,51	9.108.344,80	475,63	466,64	0,00		176,35	466,64
S17	10,07	342.212,60	9.108.334,76	474,97	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	20,15	342.211,69	9.108.324,73	474,30	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	30,22	342.210,78	9.108.314,69	473,58	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	40,30	342.209,87	9.108.304,66	472,79	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	50,37	342.208,96	9.108.294,63	472,31	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	60,45	342.208,06	9.108.284,59	471,89	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	70,52	342.207,15	9.108.274,56	471,15	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	80,60	342.206,24	9.108.264,53	470,43	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	90,67	342.205,33	9.108.254,49	470,03	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	100,75	342.204,42	9.108.244,46	469,63	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	110,82	342.203,51	9.108.234,42	469,22	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	120,90	342.202,60	9.108.224,39	468,85	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	130,97	342.201,70	9.108.214,36	468,45	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	141,05	342.200,79	9.108.204,32	468,33	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	151,12	342.199,88	9.108.194,29	468,45	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	161,20	342.198,97	9.108.184,26	467,72	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	171,27	342.198,06	9.108.174,22	466,98	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	181,35	342.197,15	9.108.164,19	466,60	466,64	0,04	0,19	176,35	466,64
S17	191,42	342.196,24	9.108.154,15	466,28	466,64	0,36	2,00	176,35	466,64
S17	201,50	342.195,34	9.108.144,12	466,06	466,64	0,59	4,77	176,35	466,64
S17	211,57	342.194,43	9.108.134,09	465,87	466,64	0,77	6,83	176,35	466,64
S17	221,65	342.193,52	9.108.124,05	465,68	466,64	0,97	8,75	176,35	466,64
S17	231,72	342.192,61	9.108.114,02	465,56	466,64	1,08	10,31	176,35	466,64
S17	241,79	342.191,70	9.108.103,99	465,37	466,64	1,28	11,86	176,35	466,64
S17	251,87	342.190,79	9.108.093,95	465,31	466,64	1,33	13,12	176,35	466,64
S17	261,94	342.189,88	9.108.083,92	465,16	466,64	1,48	14,15	176,35	466,64
S17	272,02	342.188,98	9.108.073,88	465,09	466,64	1,55	0,00	176,35	466,64
S17	282,09	342.188,07	9.108.063,85	464,86	466,64	1,78	16,82	176,35	466,64
S17	292,17	342.187,16	9.108.053,82	464,91	466,64	1,73	17,71	176,35	466,64
S17	302,24	342.186,25	9.108.043,78	465,17	466,64	1,48	16,16	176,35	466,64
S17	312,32	342.185,34	9.108.033,75	465,64	466,64	1,00	12,49	176,35	466,64
S17	322,39	342.184,43	9.108.023,72	465,81	466,64	0,83	9,24	176,35	466,64
S17	332,47	342.183,52	9.108.013,68	466,26	466,64	0,38	0,00	176,35	466,64
S17	342,54	342.182,62	9.108.003,65	466,74	466,64	0,00	1,92	501,66	466,64
S17	352,62	342.181,71	9.107.993,61	467,09	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	362,69	342.180,80	9.107.983,58	467,27	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	372,77	342.179,89	9.107.973,55	467,18	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	382,84	342.178,98	9.107.963,51	466,77	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	392,92	342.178,07	9.107.953,48	466,37	466,64	0,28	0,00	176,35	466,64
S17	402,99	342.177,16	9.107.943,45	466,09	466,64	0,56	4,19	176,35	466,64
S17	413,07	342.176,26	9.107.933,41	464,52	466,64	2,12	0,00	176,35	466,64
S17	423,14	342.175,35	9.107.923,38	462,56	466,64	4,08	31,24	176,35	466,64
S17	433,22	342.174,44	9.107.913,34	462,54	466,64	4,10	41,23	176,35	466,64
S17	443,29	342.173,53	9.107.903,31	459,48	466,64	7,16	56,74	176,35	466,64
S17	453,37	342.172,62	9.107.893,28	461,90	466,64	4,74	0,00	176,35	466,64
S17	463,44	342.171,71	9.107.883,24	463,80	466,64	2,84	38,19	176,35	466,64
S17	473,51	342.170,81	9.107.873,21	463,83	466,64	2,81	0,00	176,35	466,64
S17	483,59	342.169,90	9.107.863,18	463,03	466,64	3,62	32,38	176,35	466,64
S17	493,66	342.168,99	9.107.853,14	464,43	466,64	2,21	0,00	176,35	466,64
S17	503,74	342.168,08	9.107.843,11	469,03	466,64	0,00	11,14	501,66	466,64
S17	513,81	342.167,17	9.107.833,07	472,84	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64
S17	523,89	342.166,26	9.107.823,04	475,63	466,64	0,00	0,00	176,35	466,64

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S17		**342.189,88**	**9.108.083,92**	**459,48**	**S17**	**Área (m²):**	**361,41**	**325,32**	
S16		**341.087,58**	**9.107.888,00**		**S16**	**Área (m²):**	**733,53**		
	Dif(m):	**-1.102,31**	**-195,91**	**Rh(m):**	1,11	**Adotada(m²):**	**361,41**		
	Dist.(m):	**1.119,58**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**612.939,86**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	25,23				**Vol. Acumulado(m³):**	**7.141.712,42**		
	Inc.(m/m):	0,0225				**Raio Equiv.(m):**	15,17		
	Manning:	0,030	V(m/s):	5,37		**Pmolhado(m):**	325,32	Q (m³/s):	1.939,67
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S18	0,00	343.331,74	9.107.632,78	481,66	463,31	0,00		196,36	463,31
S18	12,58	343.324,23	9.107.622,67	478,80	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	25,17	343.316,73	9.107.612,57	475,83	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	37,75	343.309,22	9.107.602,47	474,48	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	50,34	343.301,72	9.107.592,36	472,73	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	62,92	343.294,22	9.107.582,26	471,71	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	75,51	343.286,71	9.107.572,16	471,07	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	88,09	343.279,21	9.107.562,05	470,71	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	100,68	343.271,70	9.107.551,95	470,00	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	113,26	343.264,20	9.107.541,85	469,09	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	125,85	343.256,70	9.107.531,74	468,48	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	138,43	343.249,19	9.107.521,64	467,81	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	151,02	343.241,69	9.107.511,54	467,03	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	163,60	343.234,18	9.107.501,44	465,75	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	176,19	343.226,68	9.107.491,33	464,78	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	188,77	343.219,18	9.107.481,23	463,48	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	201,36	343.211,67	9.107.471,13	462,01	463,31	1,31	8,23	196,36	463,31
S18	213,94	343.204,17	9.107.461,02	460,89	463,31	2,42	23,47	196,36	463,31
S18	226,53	343.196,66	9.107.450,92	460,69	463,31	2,62	31,72	196,36	463,31
S18	239,11	343.189,16	9.107.440,82	460,94	463,31	2,37	31,41	196,36	463,31
S18	251,70	343.181,66	9.107.430,71	461,08	463,31	2,24	29,00	196,36	463,31
S18	264,28	343.174,15	9.107.420,61	461,19	463,31	2,12	27,40	196,36	463,31
S18	276,87	343.166,65	9.107.410,51	461,18	463,31	2,13	26,76	196,36	463,31
S18	289,45	343.159,15	9.107.400,40	460,96	463,31	2,35	28,22	196,36	463,31
S18	302,04	343.151,64	9.107.390,30	460,96	463,31	2,35	29,60	196,36	463,31
S18	314,62	343.144,14	9.107.380,20	460,98	463,31	2,33	29,48	196,36	463,31
S18	327,21	343.136,63	9.107.370,10	461,09	463,31	2,23	28,70	196,36	463,31
S18	339,79	343.129,13	9.107.359,99	460,82	463,31	2,50	0,00	196,36	463,31
S18	352,38	343.121,63	9.107.349,89	460,13	463,31	3,18	35,73	196,36	463,31
S18	364,96	343.114,12	9.107.339,79	459,94	463,31	3,38	41,28	196,36	463,31
S18	377,55	343.106,62	9.107.329,68	460,12	463,31	3,19	41,35	196,36	463,31
S18	390,13	343.099,11	9.107.319,58	460,47	463,31	2,84	37,97	196,36	463,31
S18	402,72	343.091,61	9.107.309,48	459,48	463,31	3,83	41,97	196,36	463,31
S18	415,30	343.084,11	9.107.299,37	456,88	463,31	6,43	0,00	196,36	463,31
S18	427,89	343.076,60	9.107.289,27	458,71	463,31	4,61	69,44	196,36	463,31
S18	440,47	343.069,10	9.107.279,17	460,37	463,31	2,95	47,52	196,36	463,31
S18	453,06	343.061,59	9.107.269,06	460,55	463,31	2,76	35,92	196,36	463,31
S18	465,64	343.054,09	9.107.258,96	461,42	463,31	1,89	29,30	196,36	463,31
S18	478,23	343.046,59	9.107.248,86	461,99	463,31	1,33	20,26	196,36	463,31
S18	490,81	343.039,08	9.107.238,76	463,35	463,31	0,00	0,00	486,23	463,31
S18	503,40	343.031,58	9.107.228,65	464,22	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	515,98	343.024,07	9.107.218,55	465,46	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	528,57	343.016,57	9.107.208,45	465,76	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	541,15	343.009,07	9.107.198,34	466,34	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	553,74	343.001,56	9.107.188,24	467,08	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	566,32	342.994,06	9.107.178,14	468,12	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	578,91	342.986,55	9.107.168,03	468,97	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	591,49	342.979,05	9.107.157,93	470,73	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	604,08	342.971,55	9.107.147,83	471,98	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18	616,66	342.964,04	9.107.137,73	473,60	463,31	0,00	0,00	196,36	463,31
S18		**343.147,89**	**9.107.385,25**	**456,88**	**S18**	**Área (m²):**	**694,70**	**289,87**	
S17		**342.189,88**	**9.108.083,92**		**S17**	**Área (m²):**	**361,41**		
	Dif(m):	**-958,00**	**698,67**	**Rh(m):**	2,40	**Adotada(m²):**	**694,70**		

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

	Dist.(m):	**1.185,71**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		**Vol. Entre Seções(m²):**	**626.117,59**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	2,60			**Vol. Acumulado(m³):**	**7.767.830,01**		
	Inc.(m/m):	0,0022			**Raio Equiv.(m):**	21,03		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,80	**Pmolhado(m):**	289,87	Q (m³/s):	1.942,11
Q Pico (m³/s):		1.934,45					**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S19	0,00	343.990,09	9.107.046,32	485,26	461,26	0,00		276,13	461,26
S19	13,39	343.980,01	9.107.037,50	485,03	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	26,77	343.969,94	9.107.028,69	483,11	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	40,16	343.959,86	9.107.019,88	480,41	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	53,55	343.949,78	9.107.011,06	478,08	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	66,93	343.939,71	9.107.002,25	476,28	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	80,32	343.929,63	9.106.993,43	474,45	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	93,71	343.919,56	9.106.984,62	472,98	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	107,10	343.909,48	9.106.975,81	471,33	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	120,48	343.899,40	9.106.966,99	470,64	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	133,87	343.889,33	9.106.958,18	469,62	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	147,26	343.879,25	9.106.949,37	468,75	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	160,64	343.869,17	9.106.940,55	468,09	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	174,03	343.859,10	9.106.931,74	467,22	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	187,42	343.849,02	9.106.922,93	466,35	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	200,80	343.838,94	9.106.914,11	465,48	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	214,19	343.828,87	9.106.905,30	464,56	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	227,58	343.818,79	9.106.896,49	463,63	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	240,97	343.808,71	9.106.887,67	462,76	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	254,35	343.798,64	9.106.878,86	462,20	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	267,74	343.788,56	9.106.870,05	461,70	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	281,13	343.778,49	9.106.861,23	461,19	461,26	0,06	0,42	276,13	461,26
S19	294,51	343.768,41	9.106.852,42	460,29	461,26	0,97	6,91	276,13	461,26
S19	307,90	343.758,33	9.106.843,61	459,98	461,26	1,27	15,01	276,13	461,26
S19	321,29	343.748,26	9.106.834,79	461,55	461,26	0,00	8,52	864,77	461,26
S19	334,67	343.738,18	9.106.825,98	462,13	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	348,06	343.728,10	9.106.817,17	462,94	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	361,45	343.718,03	9.106.808,35	462,92	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	374,84	343.707,95	9.106.799,54	462,08	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	388,22	343.697,87	9.106.790,73	460,46	461,26	0,80	5,33	276,13	461,26
S19	401,61	343.687,80	9.106.781,91	459,98	461,26	1,27	13,84	276,13	461,26
S19	415,00	343.677,72	9.106.773,10	459,60	461,26	1,65	19,58	276,13	461,26
S19	428,38	343.667,64	9.106.764,29	459,29	461,26	1,97	24,24	276,13	461,26
S19	441,77	343.657,57	9.106.755,47	458,97	461,26	2,29	0,00	276,13	461,26
S19	455,16	343.647,49	9.106.746,66	459,13	461,26	2,12	29,55	276,13	461,26
S19	468,54	343.637,42	9.106.737,85	459,42	461,26	1,84	26,53	276,13	461,26
S19	481,93	343.627,34	9.106.729,03	458,65	461,26	2,60	29,74	276,13	461,26
S19	495,32	343.617,26	9.106.720,22	458,44	461,26	2,81	36,26	276,13	461,26
S19	508,70	343.607,19	9.106.711,41	457,82	461,26	3,44	41,86	276,13	461,26
S19	522,09	343.597,11	9.106.702,59	454,42	461,26	6,84	0,00	276,13	461,26
S19	535,48	343.587,03	9.106.693,78	457,84	461,26	3,42	68,67	276,13	461,26
S19	548,87	343.576,96	9.106.684,97	457,85	461,26	3,40	0,00	276,13	461,26
S19	562,25	343.566,88	9.106.676,15	457,39	461,26	3,86	48,66	276,13	461,26
S19	575,64	343.556,80	9.106.667,34	457,57	461,26	3,69	50,53	276,13	461,26
S19	589,03	343.546,73	9.106.658,53	457,57	461,26	3,69	49,35	276,13	461,26
S19	602,41	343.536,65	9.106.649,71	458,44	461,26	2,81	0,00	276,13	461,26
S19	615,80	343.526,57	9.106.640,90	459,57	461,26	1,69	30,15	276,13	461,26
S19	629,19	343.516,50	9.106.632,09	459,77	461,26	1,49	0,00	276,13	461,26
S19	642,57	343.506,42	9.106.623,27	459,46	461,26	1,80	22,03	276,13	461,26
S19	655,96	343.496,35	9.106.614,46	459,20	461,26	2,06	0,00	276,13	461,26
S19	669,35	343.486,27	9.106.605,64	459,05	461,26	2,20	28,52	276,13	461,26
S19	682,74	343.476,19	9.106.596,83	459,02	461,26	2,24	29,72	276,13	461,26
S19	696,12	343.466,12	9.106.588,02	458,98	461,26	2,27	30,19	276,13	461,26

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S19	709,51	343.456,04	9.106.579,20	458,95	461,26	2,31	0,00	276,13	461,26
S19	722,90	343.445,96	9.106.570,39	458,85	461,26	2,41	31,55	276,13	461,26
S19	736,28	343.435,89	9.106.561,58	458,82	461,26	2,44	0,00	276,13	461,26
S19	749,67	343.425,81	9.106.552,76	458,75	461,26	2,50	33,08	276,13	461,26
S19	763,06	343.415,73	9.106.543,95	458,70	461,26	2,56	0,00	276,13	461,26
S19	776,44	343.405,66	9.106.535,14	458,70	461,26	2,56	34,26	276,13	461,26
S19	789,83	343.395,58	9.106.526,32	458,73	461,26	2,52	34,02	276,13	461,26
S19	803,22	343.385,50	9.106.517,51	458,76	461,26	2,50	33,63	276,13	461,26
S19	816,60	343.375,43	9.106.508,70	458,75	461,26	2,51	0,00	276,13	461,26
S19	829,99	343.365,35	9.106.499,88	458,86	461,26	2,39	32,80	276,13	461,26
S19	843,38	343.355,27	9.106.491,07	459,27	461,26	1,98	0,00	276,13	461,26
S19	856,77	343.345,20	9.106.482,26	460,11	461,26	1,14	20,93	276,13	461,26
S19	870,15	343.335,12	9.106.473,44	461,46	461,26	0,00	0,00	864,77	461,26
S19	883,54	343.325,05	9.106.464,63	462,68	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	896,93	343.314,97	9.106.455,82	464,48	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	910,31	343.304,89	9.106.447,00	465,51	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	923,70	343.294,82	9.106.438,19	466,46	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	937,09	343.284,74	9.106.429,38	467,16	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	950,47	343.274,66	9.106.420,56	468,66	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	963,86	343.264,59	9.106.411,75	469,55	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	977,25	343.254,51	9.106.402,94	470,49	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26
S19	990,64	343.244,43	9.106.394,12	471,37	461,26	0,00	0,00	276,13	461,26

S19		**343.617,26**	**9.106.720,22**	**454,42**	**S19**	**Área (m²):**	**835,92**	**588,64**	
S18		**343.147,89**	**9.107.385,25**		**S18**	**Área (m²):**	**694,70**		
	Dif(m):	**-469,37**	**665,03**	**Rh(m):**	1,42	**Adotada(m²):**	**835,92**		
	Dist.(m):	**813,99**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**622.951,19**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	2,47				**Vol. Acumulado(m³):**	**8.390.781,20**		
	Inc.(m/m):	0,0030				**Raio Equiv.(m):**	23,07		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,32		**Pmolhado(m):**	588,64	Q (m³/s):	1.937,89
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S20	0,00	344.510,82	9.106.480,91	468,14	459,59	0,00		95,76	459,59
S20	10,08	344.509,76	9.106.470,89	467,35	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	20,15	344.508,71	9.106.460,87	466,02	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	30,23	344.507,65	9.106.450,85	464,94	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	40,31	344.506,60	9.106.440,83	463,72	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	50,38	344.505,54	9.106.430,81	462,65	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	60,46	344.504,49	9.106.420,79	461,77	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	70,53	344.503,43	9.106.410,76	461,00	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	80,61	344.502,38	9.106.400,74	460,36	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	90,69	344.501,32	9.106.390,72	459,67	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	100,76	344.500,27	9.106.380,70	459,45	459,59	0,14	0,71	95,76	459,59
S20	110,84	344.499,21	9.106.370,68	459,10	459,59	0,48	3,13	95,76	459,59
S20	120,92	344.498,16	9.106.360,66	458,68	459,59	0,91	7,01	95,76	459,59
S20	130,99	344.497,10	9.106.350,64	458,20	459,59	1,39	11,57	95,76	459,59
S20	141,07	344.496,05	9.106.340,62	457,88	459,59	1,70	15,58	95,76	459,59
S20	151,14	344.495,00	9.106.330,60	457,71	459,59	1,88	18,04	95,76	459,59
S20	161,22	344.493,94	9.106.320,58	457,65	459,59	1,93	19,19	95,76	459,59
S20	171,30	344.492,89	9.106.310,56	457,70	459,59	1,88	19,23	95,76	459,59
S20	181,37	344.491,83	9.106.300,53	457,70	459,59	1,89	19,02	95,76	459,59
S20	191,45	344.490,78	9.106.290,51	457,62	459,59	1,97	19,43	95,76	459,59
S20	201,53	344.489,72	9.106.280,49	457,53	459,59	2,06	20,28	95,76	459,59
S20	211,60	344.488,67	9.106.270,47	457,02	459,59	2,57	23,32	95,76	459,59
S20	221,68	344.487,61	9.106.260,45	456,06	459,59	3,53	30,72	95,76	459,59
S20	231,75	344.486,56	9.106.250,43	455,64	459,59	3,95	37,67	95,76	459,59
S20	241,83	344.485,50	9.106.240,41	455,63	459,59	3,96	39,83	95,76	459,59
S20	251,91	344.484,45	9.106.230,39	455,77	459,59	3,82	39,17	95,76	459,59
S20	261,98	344.483,39	9.106.220,37	455,45	459,59	4,13	40,05	95,76	459,59
S20	272,06	344.482,34	9.106.210,35	452,76	459,59	6,83	0,00	95,76	459,59
S20	282,14	344.481,28	9.106.200,32	454,93	459,59	4,66	57,88	95,76	459,59
S20	292,21	344.480,23	9.106.190,30	455,92	459,59	3,66	41,92	95,76	459,59
S20	302,29	344.479,17	9.106.180,28	456,51	459,59	3,07	33,94	95,76	459,59
S20	312,36	344.478,12	9.106.170,26	456,83	459,59	2,76	29,36	95,76	459,59
S20	322,44	344.477,06	9.106.160,24	456,89	459,59	2,69	27,46	95,76	459,59
S20	332,52	344.476,01	9.106.150,22	456,73	459,59	2,86	0,00	95,76	459,59
S20	342,59	344.474,95	9.106.140,20	456,67	459,59	2,92	29,10	95,76	459,59
S20	352,67	344.473,90	9.106.130,18	456,63	459,59	2,96	29,61	95,76	459,59
S20	362,75	344.472,84	9.106.120,16	456,62	459,59	2,96	29,83	95,76	459,59
S20	372,82	344.471,79	9.106.110,14	456,64	459,59	2,95	29,77	95,76	459,59
S20	382,90	344.470,73	9.106.100,12	456,67	459,59	2,91	29,51	95,76	459,59
S20	392,98	344.469,68	9.106.090,09	456,83	459,59	2,75	0,00	95,76	459,59
S20	403,05	344.468,62	9.106.080,07	456,87	459,59	2,72	27,57	95,76	459,59
S20	413,13	344.467,57	9.106.070,05	456,95	459,59	2,63	0,00	95,76	459,59
S20	423,20	344.466,51	9.106.060,03	456,93	459,59	2,65	26,63	95,76	459,59
S20	433,28	344.465,46	9.106.050,01	456,85	459,59	2,73	27,13	95,76	459,59
S20	443,36	344.464,40	9.106.039,99	457,00	459,59	2,58	26,77	95,76	459,59
S20	453,43	344.463,35	9.106.029,97	457,10	459,59	2,49	0,00	95,76	459,59
S20	463,51	344.462,30	9.106.019,95	457,21	459,59	2,37	24,49	95,76	459,59
S20	473,59	344.461,24	9.106.009,93	457,13	459,59	2,46	0,00	95,76	459,59
S20	483,66	344.460,19	9.105.999,91	456,75	459,59	2,83	26,66	95,76	459,59
S20	493,74	344.459,13	9.105.989,89	457,10	459,59	2,49	0,00	95,76	459,59
S20	503,81	344.458,08	9.105.979,86	457,80	459,59	1,79	21,53	95,76	459,59
S20	513,89	344.457,02	9.105.969,84	458,70	459,59	0,88	13,45	95,76	459,59
S20	523,97	344.455,97	9.105.959,82	459,55	459,59	0,03	4,63	95,76	459,59

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S20	534,04	344.454,91	9.105.949,80	460,13	459,59	0,00	0,00	531,97	459,59
S20	544,12	344.453,86	9.105.939,78	460,55	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	554,20	344.452,80	9.105.929,76	460,97	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	564,27	344.451,75	9.105.919,74	461,61	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	574,35	344.450,69	9.105.909,72	461,71	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	584,42	344.449,64	9.105.899,70	462,70	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	594,50	344.448,58	9.105.889,68	463,13	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	604,58	344.447,53	9.105.879,66	464,02	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	614,65	344.446,47	9.105.869,63	465,01	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	624,73	344.445,42	9.105.859,61	465,94	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	634,81	344.444,36	9.105.849,59	467,06	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	644,88	344.443,31	9.105.839,57	467,71	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	654,96	344.442,25	9.105.829,55	468,48	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	665,03	344.441,20	9.105.819,53	470,06	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	675,11	344.440,14	9.105.809,51	470,98	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	685,19	344.439,09	9.105.799,49	472,26	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	695,26	344.438,03	9.105.789,47	473,07	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	705,34	344.436,98	9.105.779,45	474,06	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	715,42	344.435,92	9.105.769,43	475,00	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	725,49	344.434,87	9.105.759,40	475,62	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	735,57	344.433,81	9.105.749,38	476,44	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59
S20	745,65	344.432,76	9.105.739,36	477,22	459,59	0,00	0,00	95,76	459,59

S20		**344.471,79**	**9.106.110,14**	**452,76**	**S20**	**Área (m²):**	**901,20**	**436,20**	
S19		**343.617,26**	**9.106.720,22**		**S19**	**Área (m²):**	**835,92**		
	Dif(m):	**-854,53**	**610,08**	**Rh(m):**	2,07	**Adotada(m²):**	**901,20**		
	Dist.(m):	**1.049,96**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**911.949,76**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	1,66				**Vol. Acumulado(m³):**	**9.302.730,96**		
	Inc.(m/m):	0,0016				**Raio Equiv.(m):**	23,95		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,15		**Pmolhado(m):**	436,20	Q (m³/s):	1.938,05
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S21	0,00	345.634,44	9.106.579,51	469,97	455,65	0,00		187,42	455,65
S21	11,32	345.644,59	9.106.574,51	469,23	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	22,64	345.654,75	9.106.569,51	468,54	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	33,96	345.664,90	9.106.564,51	467,72	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	45,27	345.675,06	9.106.559,51	466,92	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	56,59	345.685,21	9.106.554,51	466,02	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	67,91	345.695,36	9.106.549,51	465,21	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	79,23	345.705,52	9.106.544,51	464,16	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	90,55	345.715,67	9.106.539,51	463,52	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	101,87	345.725,83	9.106.534,51	462,44	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	113,19	345.735,98	9.106.529,51	461,85	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	124,50	345.746,14	9.106.524,51	460,87	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	135,82	345.756,29	9.106.519,51	460,65	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	147,14	345.766,45	9.106.514,51	459,33	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	158,46	345.776,60	9.106.509,51	458,77	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	169,78	345.786,75	9.106.504,51	457,83	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	181,10	345.796,91	9.106.499,51	456,99	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	192,42	345.807,06	9.106.494,51	454,96	455,65	0,68	3,87	187,42	455,65
S21	203,73	345.817,22	9.106.489,51	453,89	455,65	1,76	13,83	187,42	455,65
S21	215,05	345.827,37	9.106.484,52	453,51	455,65	2,14	22,08	187,42	455,65
S21	226,37	345.837,53	9.106.479,52	453,50	455,65	2,14	24,25	187,42	455,65
S21	237,69	345.847,68	9.106.474,52	453,74	455,65	1,90	22,91	187,42	455,65
S21	249,01	345.857,84	9.106.469,52	453,69	455,65	1,96	21,86	187,42	455,65
S21	260,33	345.867,99	9.106.464,52	453,53	455,65	2,11	23,06	187,42	455,65
S21	271,65	345.878,15	9.106.459,52	453,56	455,65	2,09	23,78	187,42	455,65
S21	282,96	345.888,30	9.106.454,52	453,57	455,65	2,07	23,56	187,42	455,65
S21	294,28	345.898,45	9.106.449,52	452,11	455,65	3,53	31,74	187,42	455,65
S21	305,60	345.908,61	9.106.444,52	451,84	455,65	3,81	0,00	187,42	455,65
S21	316,92	345.918,76	9.106.439,52	452,02	455,65	3,63	42,09	187,42	455,65
S21	328,24	345.928,92	9.106.434,52	451,15	455,65	4,50	45,99	187,42	455,65
S21	339,56	345.939,07	9.106.429,52	451,93	455,65	3,72	46,50	187,42	455,65
S21	350,88	345.949,23	9.106.424,52	452,34	455,65	3,30	39,75	187,42	455,65
S21	362,20	345.959,38	9.106.419,52	452,08	455,65	3,57	38,87	187,42	455,65
S21	373,51	345.969,54	9.106.414,52	450,19	455,65	5,46	0,00	187,42	455,65
S21	384,83	345.979,69	9.106.409,52	448,92	455,65	6,73	68,99	187,42	455,65
S21	396,15	345.989,84	9.106.404,52	452,63	455,65	3,01	55,14	187,42	455,65
S21	407,47	346.000,00	9.106.399,52	453,20	455,65	2,45	30,93	187,42	455,65
S21	418,79	346.010,15	9.106.394,52	454,07	455,65	1,58	22,81	187,42	455,65
S21	430,11	346.020,31	9.106.389,52	456,39	455,65	0,00	8,93	426,79	455,65
S21	441,43	346.030,46	9.106.384,52	457,64	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	452,74	346.040,62	9.106.379,52	458,35	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	464,06	346.050,77	9.106.374,52	459,28	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	475,38	346.060,93	9.106.369,52	459,69	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	486,70	346.071,08	9.106.364,52	460,34	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	498,02	346.081,23	9.106.359,52	460,87	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	509,34	346.091,39	9.106.354,52	461,53	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	520,66	346.101,54	9.106.349,52	462,19	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	531,97	346.111,70	9.106.344,52	463,15	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	543,29	346.121,85	9.106.339,52	463,77	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	554,61	346.132,01	9.106.334,52	464,68	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	565,93	346.142,16	9.106.329,52	465,71	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	577,25	346.152,32	9.106.324,52	466,39	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21	588,57	346.162,47	9.106.319,52	466,22	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S21	599,89	346.172,62	9.106.314,52	466,47	455,65	0,00	0,00	187,42	455,65
S21		**345.903,53**	**9.106.447,02**	**448,92**	**S21**	**Área (m²):**	**610,93**	**239,37**	
S20		**344.471,79**	**9.106.110,14**		**S20**	**Área (m²):**	**901,20**		
	Dif(m):	**-1.431,74**	**-336,88**	**Rh(m):**	2,55	**Adotada(m²):**	**610,93**		
	Dist.(m):	**1.470,84**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		**Vol. Entre Seções(m²):**		**1.112.049,22**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	3,84			**Vol. Acumulado(m³):**		**10.414.780,18**		
	Inc.(m/m):	0,0026			**Raio Equiv.(m):**		19,72		
	Manning:	0,030	V(m/s):	3,18	**Pmolhado(m):**		239,37	Q (m³/s):	1.942,70
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S22	0,00	346.647,13	9.107.020,13	475,10	454,65	0,00		86,86	454,65
S22	10,21	346.645,88	9.107.010,00	473,89	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	20,41	346.644,62	9.106.999,87	472,76	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	30,62	346.643,36	9.106.989,74	471,28	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	40,83	346.642,10	9.106.979,61	469,18	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	51,03	346.640,85	9.106.969,48	466,33	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	61,24	346.639,59	9.106.959,35	463,47	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	71,45	346.638,33	9.106.949,22	460,12	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	81,65	346.637,08	9.106.939,09	455,51	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	91,86	346.635,82	9.106.928,96	451,60	454,65	3,05	15,57	86,86	454,65
S22	102,07	346.634,56	9.106.918,83	451,39	454,65	3,25	32,18	86,86	454,65
S22	112,27	346.633,30	9.106.908,71	451,39	454,65	3,26	33,23	86,86	454,65
S22	122,48	346.632,05	9.106.898,58	451,56	454,65	3,08	32,36	86,86	454,65
S22	132,69	346.630,79	9.106.888,45	451,69	454,65	2,95	30,82	86,86	454,65
S22	142,90	346.629,53	9.106.878,32	451,85	454,65	2,80	29,38	86,86	454,65
S22	153,10	346.628,27	9.106.868,19	451,70	454,65	2,95	29,33	86,86	454,65
S22	163,31	346.627,02	9.106.858,06	451,50	454,65	3,15	31,09	86,86	454,65
S22	173,52	346.625,76	9.106.847,93	451,42	454,65	3,22	32,51	86,86	454,65
S22	183,72	346.624,50	9.106.837,80	451,53	454,65	3,12	32,38	86,86	454,65
S22	193,93	346.623,25	9.106.827,67	451,56	454,65	3,09	31,70	86,86	454,65
S22	204,14	346.621,99	9.106.817,54	451,38	454,65	3,27	32,47	86,86	454,65
S22	214,34	346.620,73	9.106.807,41	448,98	454,65	5,66	45,59	86,86	454,65
S22	224,55	346.619,47	9.106.797,29	448,37	454,65	6,28	60,95	86,86	454,65
S22	234,76	346.618,22	9.106.787,16	449,76	454,65	4,88	56,98	86,86	454,65
S22	244,96	346.616,96	9.106.777,03	449,77	454,65	4,88	49,84	86,86	454,65
S22	255,17	346.615,70	9.106.766,90	449,68	454,65	4,97	50,27	86,86	454,65
S22	265,38	346.614,44	9.106.756,77	450,30	454,65	4,35	47,55	86,86	454,65
S22	275,58	346.613,19	9.106.746,64	450,68	454,65	3,97	0,00	86,86	454,65
S22	285,79	346.611,93	9.106.736,51	450,69	454,65	3,96	40,47	86,86	454,65
S22	296,00	346.610,67	9.106.726,38	450,71	454,65	3,93	40,29	86,86	454,65
S22	306,20	346.609,42	9.106.716,25	451,17	454,65	3,47	37,80	86,86	454,65
S22	316,41	346.608,16	9.106.706,12	451,85	454,65	2,80	32,00	86,86	454,65
S22	326,62	346.606,90	9.106.695,99	451,75	454,65	2,90	29,08	86,86	454,65
S22	336,82	346.605,64	9.106.685,87	451,53	454,65	3,12	0,00	86,86	454,65
S22	347,03	346.604,39	9.106.675,74	451,47	454,65	3,18	32,14	86,86	454,65
S22	357,24	346.603,13	9.106.665,61	451,52	454,65	3,13	32,19	86,86	454,65
S22	367,45	346.601,87	9.106.655,48	451,54	454,65	3,11	31,82	86,86	454,65
S22	377,65	346.600,61	9.106.645,35	451,81	454,65	2,83	30,32	86,86	454,65
S22	387,86	346.599,36	9.106.635,22	451,98	454,65	2,67	28,07	86,86	454,65
S22	398,07	346.598,10	9.106.625,09	452,32	454,65	2,33	0,00	86,86	454,65
S22	408,27	346.596,84	9.106.614,96	453,14	454,65	1,51	19,58	86,86	454,65
S22	418,48	346.595,58	9.106.604,83	453,93	454,65	0,72	0,00	86,86	454,65
S22	428,69	346.594,33	9.106.594,70	454,72	454,65	0,00	3,68	426,48	454,65
S22	438,89	346.593,07	9.106.584,57	455,54	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	449,10	346.591,81	9.106.574,45	456,52	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	459,31	346.590,56	9.106.564,32	457,12	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	469,51	346.589,30	9.106.554,19	457,90	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	479,72	346.588,04	9.106.544,06	458,24	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	489,93	346.586,78	9.106.533,93	458,72	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	500,13	346.585,53	9.106.523,80	459,33	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	510,34	346.584,27	9.106.513,67	460,00	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	520,55	346.583,01	9.106.503,54	460,80	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	530,75	346.581,75	9.106.493,41	461,80	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S22	540,96	346.580,50	9.106.483,28	462,84	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	551,17	346.579,24	9.106.473,15	463,50	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	561,37	346.577,98	9.106.463,03	463,96	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	571,58	346.576,73	9.106.452,90	464,23	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	581,79	346.575,47	9.106.442,77	464,53	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65
S22	592,00	346.574,21	9.106.432,64	464,76	454,65	0,00	0,00	86,86	454,65

S22		**346.610,67**	**9.106.726,38**	**448,37**	**S22**	**Área (m²):**	**1.031,64**	**339,62**	
S21		**345.903,53**	**9.106.447,02**		**S21**	**Área (m²):**	**26,77**		
	Dif(m):	**-707,14**	**-279,36**	**Rh(m):**	3,04	**Adotada(m²):**	**1.031,64**		
	Dist.(m):	**760,32**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**402.369,11**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	0,55				**Vol. Acumulado(m³):**	**10.817.149,29**		
	Inc.(m/m):	0,0007				**Raio Equiv.(m):**	25,63		
	Manning:	0,030	V(m/s):	1,88		**Pmolhado(m):**	339,62	Q (m³/s):	1.939,78
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S23	0,00	348.482,52	9.107.409,39	460,85	449,86	0,00		191,63	449,86
S23	10,92	348.478,23	9.107.399,34	460,15	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	21,85	348.473,94	9.107.389,29	459,98	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	32,77	348.469,66	9.107.379,24	459,77	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	43,70	348.465,37	9.107.369,20	459,63	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	54,62	348.461,08	9.107.359,15	459,34	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	65,54	348.456,79	9.107.349,10	458,72	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	76,47	348.452,51	9.107.339,05	458,57	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	87,39	348.448,22	9.107.329,01	458,08	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	98,31	348.443,93	9.107.318,96	457,81	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	109,24	348.439,65	9.107.308,91	457,32	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	120,16	348.435,36	9.107.298,86	457,03	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	131,09	348.431,07	9.107.288,82	456,22	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	142,01	348.426,79	9.107.278,77	455,48	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	152,93	348.422,50	9.107.268,72	455,14	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	163,86	348.418,21	9.107.258,67	454,01	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	174,78	348.413,93	9.107.248,63	452,55	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	185,70	348.409,64	9.107.238,58	450,03	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	196,63	348.405,35	9.107.228,53	448,28	449,86	1,59	8,66	191,63	449,86
S23	207,55	348.401,06	9.107.218,48	447,40	449,86	2,46	22,11	191,63	449,86
S23	218,48	348.396,78	9.107.208,44	447,40	449,86	2,46	26,91	191,63	449,86
S23	229,40	348.392,49	9.107.198,39	447,54	449,86	2,32	26,13	191,63	449,86
S23	240,32	348.388,20	9.107.188,34	447,57	449,86	2,29	25,19	191,63	449,86
S23	251,25	348.383,92	9.107.178,29	447,73	449,86	2,13	24,15	191,63	449,86
S23	262,17	348.379,63	9.107.168,25	448,05	449,86	1,82	21,56	191,63	449,86
S23	273,09	348.375,34	9.107.158,20	446,47	449,86	3,40	28,47	191,63	449,86
S23	284,02	348.371,06	9.107.148,15	444,26	449,86	5,60	49,13	191,63	449,86
S23	294,94	348.366,77	9.107.138,10	446,52	449,86	3,35	0,00	191,63	449,86
S23	305,87	348.362,48	9.107.128,06	447,74	449,86	2,12	29,88	191,63	449,86
S23	316,79	348.358,20	9.107.118,01	448,22	449,86	1,64	20,57	191,63	449,86
S23	327,71	348.353,91	9.107.107,96	448,14	449,86	1,72	18,38	191,63	449,86
S23	338,64	348.349,62	9.107.097,91	448,30	449,86	1,56	17,92	191,63	449,86
S23	349,56	348.345,34	9.107.087,87	448,04	449,86	1,83	18,49	191,63	449,86
S23	360,49	348.341,05	9.107.077,82	447,97	449,86	1,90	0,00	191,63	449,86
S23	371,41	348.336,76	9.107.067,77	447,81	449,86	2,05	21,56	191,63	449,86
S23	382,33	348.332,47	9.107.057,72	447,68	449,86	2,19	23,15	191,63	449,86
S23	393,26	348.328,19	9.107.047,68	447,53	449,86	2,33	24,67	191,63	449,86
S23	404,18	348.323,90	9.107.037,63	447,44	449,86	2,43	25,97	191,63	449,86
S23	415,10	348.319,61	9.107.027,58	447,38	449,86	2,48	26,80	191,63	449,86
S23	426,03	348.315,33	9.107.017,54	447,36	449,86	2,50	0,00	191,63	449,86
S23	436,95	348.311,04	9.107.007,49	447,37	449,86	2,49	27,27	191,63	449,86
S23	447,88	348.306,75	9.106.997,44	447,24	449,86	2,62	0,00	191,63	449,86
S23	458,80	348.302,47	9.106.987,39	447,23	449,86	2,64	28,71	191,63	449,86
S23	469,72	348.298,18	9.106.977,35	447,21	449,86	2,65	28,88	191,63	449,86
S23	480,65	348.293,89	9.106.967,30	447,24	449,86	2,62	28,81	191,63	449,86
S23	491,57	348.289,61	9.106.957,25	447,21	449,86	2,65	0,00	191,63	449,86
S23	502,49	348.285,32	9.106.947,20	447,09	449,86	2,77	29,59	191,63	449,86
S23	513,42	348.281,03	9.106.937,16	447,00	449,86	2,86	0,00	191,63	449,86
S23	524,34	348.276,74	9.106.927,11	446,85	449,86	3,01	32,07	191,63	449,86
S23	535,27	348.272,46	9.106.917,06	446,81	449,86	3,05	0,00	191,63	449,86
S23	546,19	348.268,17	9.106.907,01	447,35	449,86	2,52	30,40	191,63	449,86
S23	557,11	348.263,88	9.106.896,97	447,57	449,86	2,29	26,28	191,63	449,86
S23	568,04	348.259,60	9.106.886,92	448,20	449,86	1,66	21,63	191,63	449,86

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S23	578,96	348.255,31	9.106.876,87	447,93	449,86	1,93	0,00	191,63	449,86
S23	589,89	348.251,02	9.106.866,82	447,48	449,86	2,38	23,57	191,63	449,86
S23	600,81	348.246,74	9.106.856,78	447,28	449,86	2,59	0,00	191,63	449,86
S23	611,73	348.242,45	9.106.846,73	446,99	449,86	2,88	29,84	191,63	449,86
S23	622,66	348.238,16	9.106.836,68	446,60	449,86	3,26	0,00	191,63	449,86
S23	633,58	348.233,88	9.106.826,63	447,54	449,86	2,32	30,51	191,63	449,86
S23	644,50	348.229,59	9.106.816,59	448,29	449,86	1,58	21,29	191,63	449,86
S23	655,43	348.225,30	9.106.806,54	449,55	449,86	0,32	10,34	191,63	449,86
S23	666,35	348.221,01	9.106.796,49	450,50	449,86	0,00	0,00	663,43	449,86
S23	677,28	348.216,73	9.106.786,44	451,72	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	688,20	348.212,44	9.106.776,40	453,17	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	699,12	348.208,15	9.106.766,35	455,73	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	710,05	348.203,87	9.106.756,30	457,00	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	720,97	348.199,58	9.106.746,25	458,81	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	731,89	348.195,29	9.106.736,21	459,03	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	742,82	348.191,01	9.106.726,16	459,03	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86
S23	753,74	348.186,72	9.106.716,11	459,37	449,86	0,00	0,00	191,63	449,86

S23		**348.334,62**	**9.107.062,75**	**444,26**	**S23**	**Área (m²):**	**828,87**	**471,80**	
S22		**346.610,67**	**9.106.726,38**		**S22**	**Área (m²):**	**54,22**		
	Dif(m):	**-1.723,95**	**-336,37**	**Rh(m):**	1,76	**Adotada(m²):**	**828,87**		
	Dist.(m):	**1.756,45**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**775.552,32**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	4,10				**Vol. Acumulado(m³):**	**11.592.701,62**		
	Inc.(m/m):	0,0023				**Raio Equiv.(m):**	22,97		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,35		**Pmolhado(m):**	471,80	Q (m³/s):	1.944,59
	Q Pico (m³/s):	1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S24	0,00	349.409,71	9.106.647,81	453,44	446,43	0,00		92,59	446,43
S24	10,84	349.405,66	9.106.637,75	452,82	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	21,69	349.401,62	9.106.627,69	452,10	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	32,53	349.397,57	9.106.617,63	451,38	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	43,37	349.393,52	9.106.607,57	450,65	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	54,22	349.389,48	9.106.597,51	449,83	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	65,06	349.385,43	9.106.587,45	448,79	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	75,91	349.381,38	9.106.577,39	447,95	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	86,75	349.377,34	9.106.567,33	446,93	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	97,59	349.373,29	9.106.557,27	445,89	446,43	0,54	2,93	92,59	446,43
S24	108,44	349.369,24	9.106.547,21	445,19	446,43	1,24	9,65	92,59	446,43
S24	119,28	349.365,20	9.106.537,15	444,72	446,43	1,71	15,99	92,59	446,43
S24	130,12	349.361,15	9.106.527,09	444,09	446,43	2,34	21,97	92,59	446,43
S24	140,97	349.357,10	9.106.517,03	443,92	446,43	2,51	26,30	92,59	446,43
S24	151,81	349.353,06	9.106.506,96	444,12	446,43	2,31	26,13	92,59	446,43
S24	162,65	349.349,01	9.106.496,90	444,14	446,43	2,29	24,91	92,59	446,43
S24	173,50	349.344,97	9.106.486,84	444,36	446,43	2,07	23,61	92,59	446,43
S24	184,34	349.340,92	9.106.476,78	444,24	446,43	2,19	23,10	92,59	446,43
S24	195,19	349.336,87	9.106.466,72	444,47	446,43	1,96	22,50	92,59	446,43
S24	206,03	349.332,83	9.106.456,66	444,58	446,43	1,85	20,66	92,59	446,43
S24	216,87	349.328,78	9.106.446,60	444,85	446,43	1,58	18,60	92,59	446,43
S24	227,72	349.324,73	9.106.436,54	444,71	446,43	1,72	17,89	92,59	446,43
S24	238,56	349.320,69	9.106.426,48	444,82	446,43	1,61	18,05	92,59	446,43
S24	249,40	349.316,64	9.106.416,42	444,93	446,43	1,50	16,86	92,59	446,43
S24	260,25	349.312,59	9.106.406,36	444,57	446,43	1,86	18,24	92,59	446,43
S24	271,09	349.308,55	9.106.396,30	444,77	446,43	1,66	19,11	92,59	446,43
S24	281,94	349.304,50	9.106.386,24	444,93	446,43	1,50	17,16	92,59	446,43
S24	292,78	349.300,45	9.106.376,18	444,85	446,43	1,58	0,00	92,59	446,43
S24	303,62	349.296,41	9.106.366,12	445,11	446,43	1,32	15,73	92,59	446,43
S24	314,47	349.292,36	9.106.356,06	445,06	446,43	1,37	14,58	92,59	446,43
S24	325,31	349.288,32	9.106.346,00	445,14	446,43	1,29	14,42	92,59	446,43
S24	336,15	349.284,27	9.106.335,94	445,08	446,43	1,35	14,31	92,59	446,43
S24	347,00	349.280,22	9.106.325,88	445,28	446,43	1,15	13,55	92,59	446,43
S24	357,84	349.276,18	9.106.315,82	445,25	446,43	1,18	0,00	92,59	446,43
S24	368,68	349.272,13	9.106.305,76	445,46	446,43	0,97	11,66	92,59	446,43
S24	379,53	349.268,08	9.106.295,70	444,86	446,43	1,57	13,79	92,59	446,43
S24	390,37	349.264,04	9.106.285,64	445,02	446,43	1,41	16,17	92,59	446,43
S24	401,22	349.259,99	9.106.275,58	444,11	446,43	2,32	20,22	92,59	446,43
S24	412,06	349.255,94	9.106.265,52	444,00	446,43	2,43	25,74	92,59	446,43
S24	422,90	349.251,90	9.106.255,46	444,11	446,43	2,32	0,00	92,59	446,43
S24	433,75	349.247,85	9.106.245,39	443,77	446,43	2,66	27,01	92,59	446,43
S24	444,59	349.243,80	9.106.235,33	443,81	446,43	2,62	0,00	92,59	446,43
S24	455,43	349.239,76	9.106.225,27	443,78	446,43	2,65	28,57	92,59	446,43
S24	466,28	349.235,71	9.106.215,21	443,91	446,43	2,52	28,03	92,59	446,43
S24	477,12	349.231,67	9.106.205,15	443,69	446,43	2,74	28,52	92,59	446,43
S24	487,96	349.227,62	9.106.195,09	441,22	446,43	5,21	0,00	92,59	446,43
S24	498,81	349.223,57	9.106.185,03	442,36	446,43	4,07	50,29	92,59	446,43
S24	509,65	349.219,53	9.106.174,97	443,14	446,43	3,29	0,00	92,59	446,43
S24	520,50	349.215,48	9.106.164,91	443,09	446,43	3,34	35,93	92,59	446,43
S24	531,34	349.211,43	9.106.154,85	444,38	446,43	2,05	0,00	92,59	446,43
S24	542,18	349.207,39	9.106.144,79	445,03	446,43	1,40	18,71	92,59	446,43
S24	553,03	349.203,34	9.106.134,73	445,16	446,43	1,27	14,48	92,59	446,43
S24	563,87	349.199,29	9.106.124,67	445,23	446,43	1,20	13,39	92,59	446,43

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S24	574,71	349.195,25	9.106.114,61	445,11	446,43	1,32	0,00	92,59	446,43
S24	585,56	349.191,20	9.106.104,55	445,13	446,43	1,30	14,18	92,59	446,43
S24	596,40	349.187,15	9.106.094,49	444,98	446,43	1,45	0,00	92,59	446,43
S24	607,24	349.183,11	9.106.084,43	444,53	446,43	1,90	18,16	92,59	446,43
S24	618,09	349.179,06	9.106.074,37	444,66	446,43	1,77	0,00	92,59	446,43
S24	628,93	349.175,02	9.106.064,31	444,33	446,43	2,10	20,98	92,59	446,43
S24	639,78	349.170,97	9.106.054,25	444,21	446,43	2,22	23,42	92,59	446,43
S24	650,62	349.166,92	9.106.044,19	444,28	446,43	2,15	23,69	92,59	446,43
S24	661,46	349.162,88	9.106.034,13	444,01	446,43	2,42	0,00	92,59	446,43
S24	672,31	349.158,83	9.106.024,07	443,86	446,43	2,57	27,05	92,59	446,43
S24	683,15	349.154,78	9.106.014,01	443,82	446,43	2,61	0,00	92,59	446,43
S24	693,99	349.150,74	9.106.003,95	443,79	446,43	2,64	28,46	92,59	446,43
S24	704,84	349.146,69	9.105.993,89	445,32	446,43	1,11	0,00	92,59	446,43
S24	715,68	349.142,64	9.105.983,82	445,98	446,43	0,45	8,45	92,59	446,43
S24	726,53	349.138,60	9.105.973,76	447,80	446,43	0,00	2,44	723,68	446,43
S24	737,37	349.134,55	9.105.963,70	448,58	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	748,21	349.130,50	9.105.953,64	449,95	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	759,06	349.126,46	9.105.943,58	451,35	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	769,90	349.122,41	9.105.933,52	452,24	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	780,74	349.118,37	9.105.923,46	453,29	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	791,59	349.114,32	9.105.913,40	454,51	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	802,43	349.110,27	9.105.903,34	455,23	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	813,27	349.106,23	9.105.893,28	456,08	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	824,12	349.102,18	9.105.883,22	457,08	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	834,96	349.098,13	9.105.873,16	457,75	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	845,81	349.094,09	9.105.863,10	458,20	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	856,65	349.090,04	9.105.853,04	458,65	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	867,49	349.085,99	9.105.842,98	459,47	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	878,34	349.081,95	9.105.832,92	460,17	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	889,18	349.077,90	9.105.822,86	460,45	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43
S24	900,02	349.073,85	9.105.812,80	460,43	446,43	0,00	0,00	92,59	446,43

S24		**349.241,78**	**9.106.230,30**	**441,22**	**S24**	**Área (m²):**	**915,63**	**631,09**	
S23		**348.334,62**	**9.107.062,75**		**S23**	**Área (m²):**	**828,87**		
	Dif(m):	**-907,16**	**832,44**	**Rh(m):**	1,45	**Adotada(m²):**	**915,63**		
	Dist.(m):	**1.231,22**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		**Vol. Entre Seções(m²):**		**1.073.934,27**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	3,04			**Vol. Acumulado(m³):**		**12.666.635,89**		
	Inc.(m/m):	0,0025			**Raio Equiv.(m):**		24,14		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,12	**Pmolhado(m):**		631,09	Q (m³/s):	1.944,73
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S25	0,00	350.511,76	9.106.812,14	454,23	444,20	0,00		227,78	444,20
S25	10,12	350.510,41	9.106.802,11	454,00	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	20,24	350.509,06	9.106.792,08	453,17	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	30,36	350.507,71	9.106.782,05	452,71	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	40,48	350.506,36	9.106.772,02	452,47	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	50,60	350.505,01	9.106.761,99	452,06	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	60,72	350.503,65	9.106.751,96	451,76	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	70,85	350.502,30	9.106.741,93	451,38	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	80,97	350.500,95	9.106.731,90	450,99	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	91,09	350.499,60	9.106.721,87	450,42	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	101,21	350.498,25	9.106.711,84	449,99	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	111,33	350.496,90	9.106.701,81	449,59	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	121,45	350.495,55	9.106.691,78	449,17	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	131,57	350.494,20	9.106.681,75	448,59	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	141,69	350.492,85	9.106.671,72	447,99	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	151,81	350.491,50	9.106.661,69	447,49	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	161,93	350.490,15	9.106.651,66	446,24	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	172,05	350.488,79	9.106.641,63	445,74	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	182,17	350.487,44	9.106.631,60	445,40	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	192,29	350.486,09	9.106.621,57	445,34	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	202,41	350.484,74	9.106.611,54	445,09	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	212,54	350.483,39	9.106.601,51	444,79	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	222,66	350.482,04	9.106.591,48	444,27	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	232,78	350.480,69	9.106.581,45	443,85	444,20	0,35	1,76	227,78	444,20
S25	242,90	350.479,34	9.106.571,42	443,49	444,20	0,71	5,35	227,78	444,20
S25	253,02	350.477,99	9.106.561,39	443,52	444,20	0,68	7,02	227,78	444,20
S25	263,14	350.476,64	9.106.551,36	443,73	444,20	0,46	5,78	227,78	444,20
S25	273,26	350.475,28	9.106.541,33	443,82	444,20	0,38	0,00	227,78	444,20
S25	283,38	350.473,93	9.106.531,30	443,71	444,20	0,49	4,38	227,78	444,20
S25	293,50	350.472,58	9.106.521,27	443,17	444,20	1,03	7,67	227,78	444,20
S25	303,62	350.471,23	9.106.511,24	443,09	444,20	1,11	10,80	227,78	444,20
S25	313,74	350.469,88	9.106.501,21	443,08	444,20	1,12	11,26	227,78	444,20
S25	323,86	350.468,53	9.106.491,18	442,98	444,20	1,22	11,83	227,78	444,20
S25	333,98	350.467,18	9.106.481,15	442,95	444,20	1,25	0,00	227,78	444,20
S25	344,11	350.465,83	9.106.471,12	442,91	444,20	1,29	12,83	227,78	444,20
S25	354,23	350.464,48	9.106.461,09	442,82	444,20	1,37	13,47	227,78	444,20
S25	364,35	350.463,13	9.106.451,06	442,83	444,20	1,37	13,87	227,78	444,20
S25	374,47	350.461,78	9.106.441,03	442,83	444,20	1,37	13,84	227,78	444,20
S25	384,59	350.460,42	9.106.431,00	442,64	444,20	1,56	14,80	227,78	444,20
S25	394,71	350.459,07	9.106.420,97	441,82	444,20	2,38	0,00	227,78	444,20
S25	404,83	350.457,72	9.106.410,94	440,91	444,20	3,29	28,68	227,78	444,20
S25	414,95	350.456,37	9.106.400,91	440,91	444,20	3,29	0,00	227,78	444,20
S25	425,07	350.455,02	9.106.390,88	440,84	444,20	3,36	33,62	227,78	444,20
S25	435,19	350.453,67	9.106.380,84	440,86	444,20	3,33	33,86	227,78	444,20
S25	445,31	350.452,32	9.106.370,81	441,07	444,20	3,13	32,70	227,78	444,20
S25	455,43	350.450,97	9.106.360,78	441,12	444,20	3,08	0,00	227,78	444,20
S25	465,55	350.449,62	9.106.350,75	441,15	444,20	3,05	31,01	227,78	444,20
S25	475,67	350.448,27	9.106.340,72	440,89	444,20	3,31	0,00	227,78	444,20
S25	485,80	350.446,92	9.106.330,69	440,68	444,20	3,52	34,54	227,78	444,20
S25	495,92	350.445,56	9.106.320,66	440,34	444,20	3,86	0,00	227,78	444,20
S25	506,04	350.444,21	9.106.310,63	440,25	444,20	3,95	39,50	227,78	444,20
S25	516,16	350.442,86	9.106.300,60	439,96	444,20	4,23	41,40	227,78	444,20
S25	526,28	350.441,51	9.106.290,57	439,83	444,20	4,37	43,53	227,78	444,20

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S25	536,40	350.440,16	9.106.280,54	440,53	444,20	3,67	0,00	227,78	444,20
S25	546,52	350.438,81	9.106.270,51	440,74	444,20	3,46	36,08	227,78	444,20
S25	556,64	350.437,46	9.106.260,48	440,92	444,20	3,28	0,00	227,78	444,20
S25	566,76	350.436,11	9.106.250,45	441,49	444,20	2,71	30,29	227,78	444,20
S25	576,88	350.434,76	9.106.240,42	441,84	444,20	2,35	0,00	227,78	444,20
S25	587,00	350.433,41	9.106.230,39	442,34	444,20	1,86	21,30	227,78	444,20
S25	597,12	350.432,06	9.106.220,36	442,66	444,20	1,54	17,19	227,78	444,20
S25	607,24	350.430,70	9.106.210,33	442,92	444,20	1,28	14,26	227,78	444,20
S25	617,37	350.429,35	9.106.200,30	443,04	444,20	1,16	0,00	227,78	444,20
S25	627,49	350.428,00	9.106.190,27	442,67	444,20	1,52	13,56	227,78	444,20
S25	637,61	350.426,65	9.106.180,24	441,26	444,20	2,94	0,00	227,78	444,20
S25	647,73	350.425,30	9.106.170,21	440,50	444,20	3,70	33,56	227,78	444,20
S25	657,85	350.423,95	9.106.160,18	440,47	444,20	3,73	0,00	227,78	444,20
S25	667,97	350.422,60	9.106.150,15	440,94	444,20	3,26	35,34	227,78	444,20
S25	678,09	350.421,25	9.106.140,12	441,23	444,20	2,97	31,50	227,78	444,20
S25	688,21	350.419,90	9.106.130,09	441,05	444,20	3,14	30,93	227,78	444,20
S25	698,33	350.418,55	9.106.120,06	441,29	444,20	2,91	0,00	227,78	444,20
S25	708,45	350.417,19	9.106.110,03	441,67	444,20	2,53	27,52	227,78	444,20
S25	718,57	350.415,84	9.106.100,00	441,90	444,20	2,29	0,00	227,78	444,20
S25	728,69	350.414,49	9.106.089,97	442,02	444,20	2,18	22,64	227,78	444,20
S25	738,81	350.413,14	9.106.079,94	442,09	444,20	2,11	0,00	227,78	444,20
S25	748,93	350.411,79	9.106.069,91	442,10	444,20	2,10	21,29	227,78	444,20
S25	759,06	350.410,44	9.106.059,88	442,20	444,20	2,00	0,00	227,78	444,20
S25	769,18	350.409,09	9.106.049,85	442,48	444,20	1,72	18,80	227,78	444,20
S25	779,30	350.407,74	9.106.039,82	442,58	444,20	1,62	0,00	227,78	444,20
S25	789,42	350.406,39	9.106.029,79	442,68	444,20	1,52	15,86	227,78	444,20
S25	799,54	350.405,04	9.106.019,76	442,30	444,20	1,90	17,28	227,78	444,20
S25	809,66	350.403,69	9.106.009,73	441,67	444,20	2,53	22,39	227,78	444,20
S25	819,78	350.402,33	9.105.999,70	438,32	444,20	5,88	0,00	227,78	444,20
S25	829,90	350.400,98	9.105.989,67	441,30	444,20	2,90	44,42	227,78	444,20
S25	840,02	350.399,63	9.105.979,64	443,25	444,20	0,95	0,00	227,78	444,20
S25	850,14	350.398,28	9.105.969,61	445,39	444,20	0,00	4,79	848,02	444,20
S25	860,26	350.396,93	9.105.959,58	447,28	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	870,38	350.395,58	9.105.949,55	448,85	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	880,50	350.394,23	9.105.939,52	449,05	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	890,63	350.392,88	9.105.929,49	449,26	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	900,75	350.391,53	9.105.919,46	449,31	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	910,87	350.390,18	9.105.909,43	449,00	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	920,99	350.388,83	9.105.899,40	448,82	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	931,11	350.387,47	9.105.889,37	448,19	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	941,23	350.386,12	9.105.879,34	447,05	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	951,35	350.384,77	9.105.869,31	446,14	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	961,47	350.383,42	9.105.859,28	445,72	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	971,59	350.382,07	9.105.849,25	445,59	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	981,71	350.380,72	9.105.839,22	445,55	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	991,83	350.379,37	9.105.829,19	445,84	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.001,95	350.378,02	9.105.819,16	446,07	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.012,07	350.376,67	9.105.809,13	446,40	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.022,19	350.375,32	9.105.799,09	446,71	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.032,32	350.373,97	9.105.789,06	447,01	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.042,44	350.372,61	9.105.779,03	446,85	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.052,56	350.371,26	9.105.769,00	447,04	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.062,68	350.369,91	9.105.758,97	446,85	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.072,80	350.368,56	9.105.748,94	446,79	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S25	1.082,92	350.367,21	9.105.738,91	447,08	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.093,04	350.365,86	9.105.728,88	447,26	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.103,16	350.364,51	9.105.718,85	447,52	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.113,28	350.363,16	9.105.708,82	447,79	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25	1.123,40	350.361,81	9.105.698,79	448,01	444,20	0,00	0,00	227,78	444,20
S25		**350.436,78**	**9.106.255,47**	**438,32**	**S25**	**Área (m²):**	**912,52**	**620,24**	
S24		**349.241,78**	**9.106.230,30**		**S24**	**Área (m²):**	**915,63**		
	Dif(m):	**-1.195,00**	**-25,16**	**Rh(m):**	1,47	**Adotada(m²):**	**912,52**		
	Dist.(m):	**1.195,27**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**1.092.563,75**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	2,90				**Vol. Acumulado(m³):**	**13.759.199,63**		
	Inc.(m/m):	0,0024				**Raio Equiv.(m):**	24,10		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,12		**Pmolhado(m):**	620,24	Q (m³/s):	1.938,93
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S26	0,00	351.115,68	9.106.938,47	456,33	443,10	0,00		220,49	443,10
S26	14,09	351.125,52	9.106.928,38	455,65	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	28,19	351.135,36	9.106.918,29	454,82	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	42,28	351.145,19	9.106.908,20	454,01	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	56,37	351.155,03	9.106.898,11	453,22	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	70,46	351.164,87	9.106.888,02	452,77	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	84,56	351.174,71	9.106.877,93	452,42	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	98,65	351.184,55	9.106.867,84	451,33	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	112,74	351.194,39	9.106.857,75	450,48	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	126,84	351.204,22	9.106.847,66	449,69	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	140,93	351.214,06	9.106.837,57	448,83	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	155,02	351.223,90	9.106.827,48	448,10	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	169,12	351.233,74	9.106.817,39	447,40	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	183,21	351.243,58	9.106.807,30	446,21	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	197,30	351.253,42	9.106.797,20	444,75	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	211,39	351.263,25	9.106.787,11	443,20	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	225,49	351.273,09	9.106.777,02	441,65	443,10	1,45	10,25	220,49	443,10
S26	239,58	351.282,93	9.106.766,93	439,67	443,10	3,43	34,41	220,49	443,10
S26	253,67	351.292,77	9.106.756,84	440,01	443,10	3,09	45,96	220,49	443,10
S26	267,77	351.302,61	9.106.746,75	440,16	443,10	2,94	42,55	220,49	443,10
S26	281,86	351.312,45	9.106.736,66	438,39	443,10	4,71	53,96	220,49	443,10
S26	295,95	351.322,28	9.106.726,57	439,47	443,10	3,63	58,82	220,49	443,10
S26	310,05	351.332,12	9.106.716,48	439,70	443,10	3,40	49,59	220,49	443,10
S26	324,14	351.341,96	9.106.706,39	439,63	443,10	3,47	48,47	220,49	443,10
S26	338,23	351.351,80	9.106.696,30	439,75	443,10	3,35	48,11	220,49	443,10
S26	352,32	351.361,64	9.106.686,21	439,60	443,10	3,50	48,32	220,49	443,10
S26	366,42	351.371,48	9.106.676,12	439,22	443,10	3,88	52,06	220,49	443,10
S26	380,51	351.381,31	9.106.666,03	439,18	443,10	3,92	0,00	220,49	443,10
S26	394,60	351.391,15	9.106.655,94	439,07	443,10	4,03	56,04	220,49	443,10
S26	408,70	351.400,99	9.106.645,85	438,91	443,10	4,19	57,98	220,49	443,10
S26	422,79	351.410,83	9.106.635,76	438,78	443,10	4,32	60,02	220,49	443,10
S26	436,88	351.420,67	9.106.625,67	438,77	443,10	4,33	61,01	220,49	443,10
S26	450,97	351.430,51	9.106.615,57	438,32	443,10	4,78	64,22	220,49	443,10
S26	465,07	351.440,34	9.106.605,48	438,76	443,10	4,34	0,00	220,49	443,10
S26	479,16	351.450,18	9.106.595,39	439,05	443,10	4,05	59,17	220,49	443,10
S26	493,25	351.460,02	9.106.585,30	439,90	443,10	3,20	51,14	220,49	443,10
S26	507,35	351.469,86	9.106.575,21	439,99	443,10	3,11	44,49	220,49	443,10
S26	521,44	351.479,70	9.106.565,12	439,44	443,10	3,67	47,75	220,49	443,10
S26	535,53	351.489,54	9.106.555,03	438,92	443,10	4,19	55,34	220,49	443,10
S26	549,63	351.499,37	9.106.544,94	438,44	443,10	4,66	0,00	220,49	443,10
S26	563,72	351.509,21	9.106.534,85	439,47	443,10	3,63	58,47	220,49	443,10
S26	577,81	351.519,05	9.106.524,76	439,06	443,10	4,05	0,00	220,49	443,10
S26	591,90	351.528,89	9.106.514,67	438,94	443,10	4,16	57,86	220,49	443,10
S26	606,00	351.538,73	9.106.504,58	439,05	443,10	4,05	57,88	220,49	443,10
S26	620,09	351.548,57	9.106.494,49	439,63	443,10	3,48	53,03	220,49	443,10
S26	634,18	351.558,40	9.106.484,40	440,87	443,10	2,24	0,00	220,49	443,10
S26	648,28	351.568,24	9.106.474,31	441,55	443,10	1,55	26,70	220,49	443,10
S26	662,37	351.578,08	9.106.464,22	442,30	443,10	0,80	0,00	220,49	443,10
S26	676,46	351.587,92	9.106.454,13	443,14	443,10	0,00	5,67	670,37	443,10
S26	690,56	351.597,76	9.106.444,04	443,85	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	704,65	351.607,59	9.106.433,94	444,72	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	718,74	351.617,43	9.106.423,85	445,70	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	732,83	351.627,27	9.106.413,76	446,94	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S26	746,93	351.637,11	9.106.403,67	448,65	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	761,02	351.646,95	9.106.393,58	450,56	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	775,11	351.656,79	9.106.383,49	452,64	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	789,21	351.666,62	9.106.373,40	454,67	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26	803,30	351.676,46	9.106.363,31	456,70	443,10	0,00	0,00	220,49	443,10
S26		**351.396,07**	**9.106.650,89**	**437,82**	**S26**	**Área (m²):**	**1.309,26**	**449,88**	
S25		**350.436,78**	**9.106.255,47**		**S25**	**Área (m²):**	**912,52**		
	Dif(m):	**-959,29**	**-395,42**	**Rh(m):**	2,91	**Adotada(m²):**	**1.309,26**		
	Dist.(m):	**1.037,59**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**1.152.651,65**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	0,49				**Vol. Acumulado(m³):**	**14.911.851,28**		
	Inc.(m/m):	0,0005				**Raio Equiv.(m):**	28,87		
	Manning:	0,030	V(m/s):	1,48		**Pmolhado(m):**	449,88	Q (m³/s):	1.940,09
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S27	0,00	351.429,96	9.107.422,22	451,88	444,43	0,00		164,52	444,43
S27	10,59	351.440,00	9.107.418,83	451,11	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	21,19	351.450,04	9.107.415,44	450,43	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	31,78	351.460,08	9.107.412,05	449,70	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	42,38	351.470,11	9.107.408,65	449,18	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	52,97	351.480,15	9.107.405,26	448,34	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	63,57	351.490,19	9.107.401,87	448,30	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	74,16	351.500,22	9.107.398,47	448,18	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	84,76	351.510,26	9.107.395,08	447,66	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	95,35	351.520,30	9.107.391,69	447,16	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	105,95	351.530,33	9.107.388,29	446,40	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	116,54	351.540,37	9.107.384,90	446,31	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	127,14	351.550,41	9.107.381,51	446,06	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	137,73	351.560,44	9.107.378,11	445,92	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	148,33	351.570,48	9.107.374,72	445,53	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	158,92	351.580,52	9.107.371,33	445,08	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	169,52	351.590,55	9.107.367,93	444,23	444,43	0,20	1,06	164,52	444,43
S27	180,11	351.600,59	9.107.364,54	443,01	444,43	1,42	8,59	164,52	444,43
S27	190,71	351.610,63	9.107.361,15	442,24	444,43	2,19	19,13	164,52	444,43
S27	201,30	351.620,66	9.107.357,75	441,30	444,43	3,13	28,17	164,52	444,43
S27	211,90	351.630,70	9.107.354,36	440,21	444,43	4,22	38,94	164,52	444,43
S27	222,49	351.640,74	9.107.350,97	438,91	444,43	5,52	51,63	164,52	444,43
S27	233,09	351.650,77	9.107.347,57	438,58	444,43	5,85	60,24	164,52	444,43
S27	243,68	351.660,81	9.107.344,18	438,75	444,43	5,68	61,09	164,52	444,43
S27	254,28	351.670,85	9.107.340,79	438,63	444,43	5,80	60,82	164,52	444,43
S27	264,87	351.680,88	9.107.337,39	438,63	444,43	5,80	61,48	164,52	444,43
S27	275,47	351.690,92	9.107.334,00	438,58	444,43	5,85	61,74	164,52	444,43
S27	286,06	351.700,96	9.107.330,61	438,53	444,43	5,90	0,00	164,52	444,43
S27	296,65	351.710,99	9.107.327,21	438,30	444,43	6,13	63,74	164,52	444,43
S27	307,25	351.721,03	9.107.323,82	437,74	444,43	6,69	67,92	164,52	444,43
S27	317,84	351.731,07	9.107.320,43	437,83	444,43	6,60	70,40	164,52	444,43
S27	328,44	351.741,10	9.107.317,03	438,85	444,43	5,58	64,53	164,52	444,43
S27	339,03	351.751,14	9.107.313,64	438,69	444,43	5,75	60,01	164,52	444,43
S27	349,63	351.761,18	9.107.310,25	438,67	444,43	5,76	0,00	164,52	444,43
S27	360,22	351.771,21	9.107.306,85	438,57	444,43	5,86	61,59	164,52	444,43
S27	370,82	351.781,25	9.107.303,46	438,45	444,43	5,98	62,75	164,52	444,43
S27	381,41	351.791,29	9.107.300,07	438,31	444,43	6,12	64,13	164,52	444,43
S27	392,01	351.801,32	9.107.296,67	438,18	444,43	6,25	65,57	164,52	444,43
S27	402,60	351.811,36	9.107.293,28	438,03	444,43	6,40	67,01	164,52	444,43
S27	413,20	351.821,40	9.107.289,89	438,08	444,43	6,35	0,00	164,52	444,43
S27	423,79	351.831,43	9.107.286,50	438,17	444,43	6,26	66,83	164,52	444,43
S27	434,39	351.841,47	9.107.283,10	438,30	444,43	6,13	0,00	164,52	444,43
S27	444,98	351.851,51	9.107.279,71	438,06	444,43	6,37	66,24	164,52	444,43
S27	455,58	351.861,54	9.107.276,32	438,10	444,43	6,33	67,29	164,52	444,43
S27	466,17	351.871,58	9.107.272,92	438,16	444,43	6,27	66,76	164,52	444,43
S27	476,77	351.881,62	9.107.269,53	438,21	444,43	6,22	0,00	164,52	444,43
S27	487,36	351.891,65	9.107.266,14	438,33	444,43	6,10	65,27	164,52	444,43
S27	497,96	351.901,69	9.107.262,74	438,36	444,43	6,07	0,00	164,52	444,43
S27	508,55	351.911,73	9.107.259,35	438,43	444,43	6,00	63,96	164,52	444,43
S27	519,15	351.921,76	9.107.255,96	438,48	444,43	5,95	0,00	164,52	444,43
S27	529,74	351.931,80	9.107.252,56	438,45	444,43	5,98	63,21	164,52	444,43
S27	540,34	351.941,84	9.107.249,17	438,50	444,43	5,93	63,10	164,52	444,43
S27	550,93	351.951,87	9.107.245,78	438,60	444,43	5,83	62,32	164,52	444,43

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S27	561,53	351.961,91	9.107.242,38	438,58	444,43	5,85	0,00	164,52	444,43
S27	572,12	351.971,95	9.107.238,99	438,57	444,43	5,86	62,04	164,52	444,43
S27	582,71	351.981,99	9.107.235,60	438,63	444,43	5,80	0,00	164,52	444,43
S27	593,31	351.992,02	9.107.232,20	438,70	444,43	5,73	61,09	164,52	444,43
S27	603,90	352.002,06	9.107.228,81	438,65	444,43	5,78	0,00	164,52	444,43
S27	614,50	352.012,10	9.107.225,42	438,74	444,43	5,69	60,77	164,52	444,43
S27	625,09	352.022,13	9.107.222,02	438,68	444,43	5,75	60,61	164,52	444,43
S27	635,69	352.032,17	9.107.218,63	438,70	444,43	5,73	60,82	164,52	444,43
S27	646,28	352.042,21	9.107.215,24	438,81	444,43	5,62	0,00	164,52	444,43
S27	656,88	352.052,24	9.107.211,84	438,89	444,43	5,54	59,13	164,52	444,43
S27	667,47	352.062,28	9.107.208,45	438,72	444,43	5,71	0,00	164,52	444,43
S27	678,07	352.072,32	9.107.205,06	438,31	444,43	6,12	62,68	164,52	444,43
S27	688,66	352.082,35	9.107.201,66	437,96	444,43	6,47	0,00	164,52	444,43
S27	699,26	352.092,39	9.107.198,27	438,77	444,43	5,66	64,26	164,52	444,43
S27	709,85	352.102,43	9.107.194,88	440,29	444,43	4,14	51,94	164,52	444,43
S27	720,45	352.112,46	9.107.191,48	441,09	444,43	3,34	39,62	164,52	444,43
S27	731,04	352.122,50	9.107.188,09	441,81	444,43	2,62	0,00	164,52	444,43
S27	741,64	352.132,54	9.107.184,70	442,67	444,43	1,77	23,25	164,52	444,43
S27	752,23	352.142,57	9.107.181,30	443,28	444,43	1,15	0,00	164,52	444,43
S27	762,83	352.152,61	9.107.177,91	443,87	444,43	0,56	9,08	164,52	444,43
S27	773,42	352.162,65	9.107.174,52	445,37	444,43	0,00	0,00	770,83	444,43
S27	784,02	352.172,68	9.107.171,12	446,33	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	794,61	352.182,72	9.107.167,73	447,97	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	805,21	352.192,76	9.107.164,34	450,10	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	815,80	352.202,79	9.107.160,94	450,89	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	826,40	352.212,83	9.107.157,55	451,53	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43
S27	836,99	352.222,87	9.107.154,16	452,83	444,43	0,00	0,00	164,52	444,43

S27		**351.826,42**	**9.107.288,19**	**437,74**	**S27**	**Área (m²):**	**2.300,80**	**606,31**	
S26		**351.396,07**	**9.106.650,89**		**S26**	**Área (m²):**	**1.309,26**		
	Dif(m):	**-430,34**	**-637,30**	**Rh(m):**	3,79	**Adotada(m²):**	**2.300,80**		
	Dist.(m):	**768,99**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**1.388.053,08**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	0,08				**Vol. Acumulado(m³):**	**16.299.904,36**		
	Inc.(m/m):	0,0001				**Raio Equiv.(m):**	38,27		
	Manning:	0,030	V(m/s):	0,84		**Pmolhado(m):**	606,31	Q (m³/s):	1.939,62
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S28	0,00	351.929,12	9.108.116,53	451,14	439,84	0,00		201,73	439,84
S28	13,78	351.938,60	9.108.106,52	450,97	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	27,56	351.948,08	9.108.096,52	450,52	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	41,35	351.957,55	9.108.086,51	449,82	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	55,13	351.967,03	9.108.076,50	449,39	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	68,91	351.976,51	9.108.066,50	448,93	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	82,69	351.985,99	9.108.056,49	448,55	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	96,47	351.995,46	9.108.046,48	448,14	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	110,25	352.004,94	9.108.036,48	448,08	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	124,04	352.014,42	9.108.026,47	448,30	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	137,82	352.023,89	9.108.016,47	448,43	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	151,60	352.033,37	9.108.006,46	448,12	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	165,38	352.042,85	9.107.996,45	446,79	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	179,16	352.052,33	9.107.986,45	444,40	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	192,95	352.061,80	9.107.976,44	441,91	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	206,73	352.071,28	9.107.966,43	438,54	439,84	1,30	8,96	201,73	439,84
S28	220,51	352.080,76	9.107.956,43	436,89	439,84	2,95	29,29	201,73	439,84
S28	234,29	352.090,23	9.107.946,42	436,55	439,84	3,29	42,98	201,73	439,84
S28	248,07	352.099,71	9.107.936,42	437,03	439,84	2,81	41,99	201,73	439,84
S28	261,86	352.109,19	9.107.926,41	437,56	439,84	2,28	35,05	201,73	439,84
S28	275,64	352.118,67	9.107.916,40	437,16	439,84	2,68	34,18	201,73	439,84
S28	289,42	352.128,14	9.107.906,40	437,39	439,84	2,45	35,38	201,73	439,84
S28	303,20	352.137,62	9.107.896,39	437,61	439,84	2,23	32,28	201,73	439,84
S28	316,98	352.147,10	9.107.886,38	437,42	439,84	2,43	32,08	201,73	439,84
S28	330,76	352.156,57	9.107.876,38	437,31	439,84	2,53	34,13	201,73	439,84
S28	344,55	352.166,05	9.107.866,37	437,23	439,84	2,61	35,39	201,73	439,84
S28	358,33	352.175,53	9.107.856,37	437,08	439,84	2,76	36,99	201,73	439,84
S28	372,11	352.185,01	9.107.846,36	436,64	439,84	3,20	0,00	201,73	439,84
S28	385,89	352.194,48	9.107.836,35	436,51	439,84	3,33	45,00	201,73	439,84
S28	399,67	352.203,96	9.107.826,35	437,25	439,84	2,59	40,79	201,73	439,84
S28	413,46	352.213,44	9.107.816,34	437,63	439,84	2,21	33,08	201,73	439,84
S28	427,24	352.222,91	9.107.806,34	437,71	439,84	2,13	29,91	201,73	439,84
S28	441,02	352.232,39	9.107.796,33	437,60	439,84	2,24	30,11	201,73	439,84
S28	454,80	352.241,87	9.107.786,32	437,64	439,84	2,20	0,00	201,73	439,84
S28	468,58	352.251,34	9.107.776,32	437,66	439,84	2,18	30,14	201,73	439,84
S28	482,36	352.260,82	9.107.766,31	437,67	439,84	2,17	29,94	201,73	439,84
S28	496,15	352.270,30	9.107.756,30	437,55	439,84	2,29	30,71	201,73	439,84
S28	509,93	352.279,78	9.107.746,30	437,11	439,84	2,73	34,59	201,73	439,84
S28	523,71	352.289,25	9.107.736,29	437,57	439,84	2,27	34,45	201,73	439,84
S28	537,49	352.298,73	9.107.726,29	437,81	439,84	2,03	0,00	201,73	439,84
S28	551,27	352.308,21	9.107.716,28	437,90	439,84	1,94	27,36	201,73	439,84
S28	565,06	352.317,68	9.107.706,27	437,77	439,84	2,07	0,00	201,73	439,84
S28	578,84	352.327,16	9.107.696,27	437,95	439,84	1,89	27,29	201,73	439,84
S28	592,62	352.336,64	9.107.686,26	437,90	439,84	1,94	26,39	201,73	439,84
S28	606,40	352.346,12	9.107.676,25	438,08	439,84	1,76	25,51	201,73	439,84
S28	620,18	352.355,59	9.107.666,25	438,48	439,84	1,36	0,00	201,73	439,84
S28	633,97	352.365,07	9.107.656,24	439,24	439,84	0,60	13,55	201,73	439,84
S28	647,75	352.374,55	9.107.646,24	440,28	439,84	0,00	0,00	641,97	439,84
S28	661,53	352.384,02	9.107.636,23	441,14	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	675,31	352.393,50	9.107.626,22	441,90	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	689,09	352.402,98	9.107.616,22	443,04	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	702,87	352.412,46	9.107.606,21	443,89	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	716,66	352.421,93	9.107.596,21	444,69	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S28	730,44	352.431,41	9.107.586,20	445,03	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	744,22	352.440,89	9.107.576,19	444,55	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	758,00	352.450,36	9.107.566,19	443,93	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	771,78	352.459,84	9.107.556,18	444,49	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	785,57	352.469,32	9.107.546,17	443,83	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	799,35	352.478,80	9.107.536,17	444,85	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	813,13	352.488,27	9.107.526,16	446,15	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	826,91	352.497,75	9.107.516,16	447,26	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	840,69	352.507,23	9.107.506,15	448,33	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	854,47	352.516,70	9.107.496,14	450,03	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	868,26	352.526,18	9.107.486,14	450,99	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	882,04	352.535,66	9.107.476,13	452,08	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	895,82	352.545,13	9.107.466,12	453,15	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84
S28	909,60	352.554,61	9.107.456,12	455,02	439,84	0,00	0,00	201,73	439,84

S28		**352.241,87**	**9.107.786,32**	**436,51**	**S28**	**Área (m²):**	**857,53**	**440,24**	
S27		**351.826,42**	**9.107.288,19**		**S27**	**Área (m²):**	**2.300,80**		
	Dif(m):	**-415,45**	**-498,13**	**Rh(m):**	1,95	**Adotada(m²):**	**857,53**		
	Dist.(m):	**648,64**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m³):**	**1.024.308,75**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	1,23				**Vol. Acumulado(m³):**	**17.324.213,11**		
	Inc.(m/m):	0,0019				**Raio Equiv.(m):**	23,36		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,26		**Pmolhado(m):**	440,24	Q (m³/s):	1.942,11
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S29	0,00	353.106,15	9.108.730,72	453,10	437,62	0,00		145,50	437,62
S29	10,03	353.105,75	9.108.720,69	452,27	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	20,07	353.105,35	9.108.710,67	451,77	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	30,10	353.104,96	9.108.700,64	451,03	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	40,13	353.104,56	9.108.690,62	450,04	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	50,17	353.104,16	9.108.680,59	448,80	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	60,20	353.103,76	9.108.670,57	447,50	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	70,23	353.103,36	9.108.660,54	446,38	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	80,27	353.102,96	9.108.650,51	445,41	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	90,30	353.102,56	9.108.640,49	444,26	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	100,33	353.102,17	9.108.630,46	443,39	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	110,37	353.101,77	9.108.620,44	442,07	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	120,40	353.101,37	9.108.610,41	440,68	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	130,43	353.100,97	9.108.600,39	439,16	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	140,47	353.100,57	9.108.590,36	437,71	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	150,50	353.100,17	9.108.580,34	436,03	437,62	1,59	7,98	145,50	437,62
S29	160,53	353.099,77	9.108.570,31	434,99	437,62	2,63	21,18	145,50	437,62
S29	170,57	353.099,38	9.108.560,29	434,88	437,62	2,74	26,93	145,50	437,62
S29	180,60	353.098,98	9.108.550,26	435,18	437,62	2,44	25,97	145,50	437,62
S29	190,63	353.098,58	9.108.540,23	435,37	437,62	2,25	23,53	145,50	437,62
S29	200,67	353.098,18	9.108.530,21	435,20	437,62	2,42	23,43	145,50	437,62
S29	210,70	353.097,78	9.108.520,18	435,23	437,62	2,39	24,15	145,50	437,62
S29	220,73	353.097,38	9.108.510,16	435,14	437,62	2,48	24,45	145,50	437,62
S29	230,77	353.096,98	9.108.500,13	435,12	437,62	2,50	24,98	145,50	437,62
S29	240,80	353.096,59	9.108.490,11	434,99	437,62	2,63	25,74	145,50	437,62
S29	250,83	353.096,19	9.108.480,08	434,87	437,62	2,75	26,99	145,50	437,62
S29	260,87	353.095,79	9.108.470,06	435,06	437,62	2,56	26,64	145,50	437,62
S29	270,90	353.095,39	9.108.460,03	435,25	437,62	2,37	0,00	145,50	437,62
S29	280,94	353.094,99	9.108.450,01	435,32	437,62	2,30	23,43	145,50	437,62
S29	290,97	353.094,59	9.108.439,98	435,44	437,62	2,18	22,47	145,50	437,62
S29	301,00	353.094,19	9.108.429,95	435,51	437,62	2,11	21,52	145,50	437,62
S29	311,04	353.093,80	9.108.419,93	435,56	437,62	2,06	20,94	145,50	437,62
S29	321,07	353.093,40	9.108.409,90	435,58	437,62	2,04	20,59	145,50	437,62
S29	331,10	353.093,00	9.108.399,88	435,67	437,62	1,95	0,00	145,50	437,62
S29	341,14	353.092,60	9.108.389,85	435,89	437,62	1,73	18,46	145,50	437,62
S29	351,17	353.092,20	9.108.379,83	435,74	437,62	1,88	18,11	145,50	437,62
S29	361,20	353.091,80	9.108.369,80	435,62	437,62	2,00	19,46	145,50	437,62
S29	371,24	353.091,40	9.108.359,78	435,56	437,62	2,06	20,37	145,50	437,62
S29	381,27	353.091,01	9.108.349,75	435,38	437,62	2,24	21,57	145,50	437,62
S29	391,30	353.090,61	9.108.339,72	435,59	437,62	2,03	0,00	145,50	437,62
S29	401,34	353.090,21	9.108.329,70	432,81	437,62	4,81	34,30	145,50	437,62
S29	411,37	353.089,81	9.108.319,67	435,82	437,62	1,80	0,00	145,50	437,62
S29	421,40	353.089,41	9.108.309,65	436,14	437,62	1,48	16,45	145,50	437,62
S29	431,44	353.089,01	9.108.299,62	436,08	437,62	1,54	15,15	145,50	437,62
S29	441,47	353.088,61	9.108.289,60	436,13	437,62	1,49	15,23	145,50	437,62
S29	451,50	353.088,22	9.108.279,57	436,00	437,62	1,62	0,00	145,50	437,62
S29	461,54	353.087,82	9.108.269,55	436,03	437,62	1,59	16,10	145,50	437,62
S29	471,57	353.087,42	9.108.259,52	435,82	437,62	1,80	0,00	145,50	437,62
S29	481,60	353.087,02	9.108.249,50	435,86	437,62	1,76	17,88	145,50	437,62
S29	491,64	353.086,62	9.108.239,47	435,94	437,62	1,68	0,00	145,50	437,62
S29	501,67	353.086,22	9.108.229,44	435,82	437,62	1,80	17,45	145,50	437,62
S29	511,70	353.085,82	9.108.219,42	435,62	437,62	2,00	19,06	145,50	437,62
S29	521,74	353.085,43	9.108.209,39	434,82	437,62	2,80	24,09	145,50	437,62

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S29	531,77	353.085,03	9.108.199,37	434,00	437,62	3,62	0,00	145,50	437,62
S29	541,80	353.084,63	9.108.189,34	436,63	437,62	0,99	23,13	145,50	437,62
S29	551,84	353.084,23	9.108.179,32	438,08	437,62	0,00	0,00	549,80	437,62
S29	561,87	353.083,83	9.108.169,29	439,38	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	571,90	353.083,43	9.108.159,27	440,01	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	581,94	353.083,03	9.108.149,24	440,92	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	591,97	353.082,64	9.108.139,22	441,33	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	602,00	353.082,24	9.108.129,19	442,36	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	612,04	353.081,84	9.108.119,16	443,36	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	622,07	353.081,44	9.108.109,14	444,44	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	632,10	353.081,04	9.108.099,11	445,29	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	642,14	353.080,64	9.108.089,09	445,94	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	652,17	353.080,24	9.108.079,06	446,58	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	662,20	353.079,85	9.108.069,04	447,93	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29	672,24	353.079,45	9.108.059,01	449,19	437,62	0,00	0,00	145,50	437,62
S29		**353.092,80**	**9.108.394,86**	**432,81**	**S29**	**Área (m²):**	**687,72**	**404,30**	
S28		**352.241,87**	**9.107.786,32**		**S28**	**Área (m²):**	**857,53**		
	Dif(m):	**-850,93**	**-608,54**	**Rh(m):**	1,70	**Adotada(m²):**	**687,72**		
	Dist.(m):	**1.046,14**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		**Vol. Entre Seções(m²):**		**808.272,97**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	3,70			**Vol. Acumulado(m³):**		**18.132.486,09**		
	Inc.(m/m):	0,0035			**Raio Equiv.(m):**		20,92		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,82	**Pmolhado(m):**		404,30	Q (m³/s):	1.942,69
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S30	0,00	353.589,90	9.108.359,94	448,22	438,28	0,00		84,58	438,28
S30	11,20	353.594,60	9.108.349,78	447,62	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	22,40	353.599,29	9.108.339,61	446,90	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	33,59	353.603,99	9.108.329,45	445,14	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	44,79	353.608,68	9.108.319,28	443,96	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	55,99	353.613,38	9.108.309,11	441,95	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	67,19	353.618,07	9.108.298,95	440,74	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	78,38	353.622,77	9.108.288,78	438,87	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	89,58	353.627,47	9.108.278,62	437,57	438,28	0,71	3,97	84,58	438,28
S30	100,78	353.632,16	9.108.268,45	435,12	438,28	3,16	21,65	84,58	438,28
S30	111,98	353.636,86	9.108.258,28	433,66	438,28	4,62	43,55	84,58	438,28
S30	123,18	353.641,55	9.108.248,12	433,86	438,28	4,42	50,62	84,58	438,28
S30	134,37	353.646,25	9.108.237,95	434,08	438,28	4,20	48,26	84,58	438,28
S30	145,57	353.650,94	9.108.227,79	434,14	438,28	4,14	46,67	84,58	438,28
S30	156,77	353.655,64	9.108.217,62	434,15	438,28	4,13	46,28	84,58	438,28
S30	167,97	353.660,33	9.108.207,46	434,00	438,28	4,28	47,06	84,58	438,28
S30	179,17	353.665,03	9.108.197,29	433,95	438,28	4,33	48,18	84,58	438,28
S30	190,36	353.669,72	9.108.187,12	433,91	438,28	4,37	48,69	84,58	438,28
S30	201,56	353.674,42	9.108.176,96	433,56	438,28	4,72	50,89	84,58	438,28
S30	212,76	353.679,11	9.108.166,79	433,52	438,28	4,76	53,08	84,58	438,28
S30	223,96	353.683,81	9.108.156,63	433,35	438,28	4,93	54,25	84,58	438,28
S30	235,15	353.688,50	9.108.146,46	433,61	438,28	4,67	53,73	84,58	438,28
S30	246,35	353.693,20	9.108.136,29	433,69	438,28	4,59	51,81	84,58	438,28
S30	257,55	353.697,89	9.108.126,13	433,94	438,28	4,34	49,97	84,58	438,28
S30	268,75	353.702,59	9.108.115,96	433,94	438,28	4,34	48,57	84,58	438,28
S30	279,95	353.707,28	9.108.105,80	433,76	438,28	4,52	49,62	84,58	438,28
S30	291,14	353.711,98	9.108.095,63	434,01	438,28	4,27	49,23	84,58	438,28
S30	302,34	353.716,67	9.108.085,46	434,04	438,28	4,24	0,00	84,58	438,28
S30	313,54	353.721,37	9.108.075,30	434,02	438,28	4,25	47,55	84,58	438,28
S30	324,74	353.726,06	9.108.065,13	434,11	438,28	4,17	47,16	84,58	438,28
S30	335,93	353.730,76	9.108.054,97	434,60	438,28	3,68	43,94	84,58	438,28
S30	347,13	353.735,45	9.108.044,80	434,71	438,28	3,57	40,58	84,58	438,28
S30	358,33	353.740,15	9.108.034,63	434,73	438,28	3,55	39,85	84,58	438,28
S30	369,53	353.744,85	9.108.024,47	433,37	438,28	4,91	0,00	84,58	438,28
S30	380,73	353.749,54	9.108.014,30	434,07	438,28	4,21	51,05	84,58	438,28
S30	391,92	353.754,24	9.108.004,14	434,35	438,28	3,93	45,56	84,58	438,28
S30	403,12	353.758,93	9.107.993,97	436,52	438,28	1,76	31,87	84,58	438,28
S30	414,32	353.763,63	9.107.983,80	439,14	438,28	0,00	9,87	411,12	438,28
S30	425,52	353.768,32	9.107.973,64	441,18	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	436,72	353.773,02	9.107.963,47	443,30	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	447,91	353.777,71	9.107.953,31	444,61	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	459,11	353.782,41	9.107.943,14	446,04	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	470,31	353.787,10	9.107.932,97	447,52	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	481,51	353.791,80	9.107.922,81	449,24	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	492,70	353.796,49	9.107.912,64	450,20	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	503,90	353.801,19	9.107.902,48	451,48	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	515,10	353.805,88	9.107.892,31	452,43	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	526,30	353.810,58	9.107.882,14	453,90	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	537,50	353.815,27	9.107.871,98	454,49	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30	548,69	353.819,97	9.107.861,81	454,79	438,28	0,00	0,00	84,58	438,28
S30		**353.704,94**	**9.108.110,88**	**432,55**	**S30**	**Área (m²):**	**1.223,50**	**326,54**	
S29		**353.092,80**	**9.108.394,86**		**S29**	**Área (m²):**	**14,10**		
	Dif(m):	**-612,14**	**283,99**	**Rh(m):**	3,75	**Adotada(m²):**	**1.223,50**		

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

	Dist.(m):	**674,80**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		**Vol. Entre Seções(m²):**	**417.565,96**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	0,26			**Vol. Acumulado(m³):**	**18.550.052,05**		
	Inc.(m/m):	0,0004			**Raio Equiv.(m):**	27,91		
	Manning:	0,030	V(m/s):	1,58	**Pmolhado(m):**	326,54	Q (m³/s):	1.936,70
Q Pico (m³/s):		1.934,45					**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S31	0,00	354.107,55	9.108.864,24	446,22	435,70	0,00		90,85	435,70
S31	10,65	354.110,74	9.108.854,08	445,66	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	21,30	354.113,93	9.108.843,92	445,24	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	31,95	354.117,12	9.108.833,76	444,29	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	42,60	354.120,31	9.108.823,60	443,09	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	53,25	354.123,51	9.108.813,43	441,80	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	63,90	354.126,70	9.108.803,27	440,00	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	74,55	354.129,89	9.108.793,11	437,61	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	85,20	354.133,08	9.108.782,95	435,76	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	95,85	354.136,27	9.108.772,79	433,57	435,70	2,13	11,34	90,85	435,70
S31	106,50	354.139,46	9.108.762,63	431,66	435,70	4,04	32,86	90,85	435,70
S31	117,15	354.142,65	9.108.752,47	432,00	435,70	3,70	41,22	90,85	435,70
S31	127,80	354.145,84	9.108.742,31	431,96	435,70	3,74	39,62	90,85	435,70
S31	138,45	354.149,04	9.108.732,15	432,11	435,70	3,59	39,03	90,85	435,70
S31	149,10	354.152,23	9.108.721,99	431,98	435,70	3,72	38,95	90,85	435,70
S31	159,75	354.155,42	9.108.711,83	432,02	435,70	3,68	39,45	90,85	435,70
S31	170,40	354.158,61	9.108.701,67	433,11	435,70	2,59	33,39	90,85	435,70
S31	181,05	354.161,80	9.108.691,51	433,17	435,70	2,53	27,25	90,85	435,70
S31	191,70	354.164,99	9.108.681,35	433,22	435,70	2,48	26,66	90,85	435,70
S31	202,35	354.168,18	9.108.671,18	433,23	435,70	2,47	26,34	90,85	435,70
S31	213,00	354.171,37	9.108.661,02	433,24	435,70	2,46	26,25	90,85	435,70
S31	223,65	354.174,57	9.108.650,86	433,05	435,70	2,65	27,21	90,85	435,70
S31	234,30	354.177,76	9.108.640,70	433,01	435,70	2,69	28,44	90,85	435,70
S31	244,95	354.180,95	9.108.630,54	432,99	435,70	2,71	28,76	90,85	435,70
S31	255,60	354.184,14	9.108.620,38	433,09	435,70	2,61	28,33	90,85	435,70
S31	266,25	354.187,33	9.108.610,22	433,25	435,70	2,45	26,94	90,85	435,70
S31	276,90	354.190,52	9.108.600,06	433,37	435,70	2,33	25,45	90,85	435,70
S31	287,55	354.193,71	9.108.589,90	433,60	435,70	2,10	0,00	90,85	435,70
S31	298,20	354.196,90	9.108.579,74	432,01	435,70	3,69	30,86	90,85	435,70
S31	308,85	354.200,10	9.108.569,58	432,47	435,70	3,23	36,85	90,85	435,70
S31	319,50	354.203,29	9.108.559,42	432,12	435,70	3,58	36,26	90,85	435,70
S31	330,15	354.206,48	9.108.549,26	433,33	435,70	2,37	31,70	90,85	435,70
S31	340,80	354.209,67	9.108.539,10	433,20	435,70	2,50	25,93	90,85	435,70
S31	351,45	354.212,86	9.108.528,93	432,74	435,70	2,96	0,00	90,85	435,70
S31	362,10	354.216,05	9.108.518,77	432,82	435,70	2,88	31,07	90,85	435,70
S31	372,75	354.219,24	9.108.508,61	432,77	435,70	2,93	30,94	90,85	435,70
S31	383,40	354.222,44	9.108.498,45	432,70	435,70	3,00	31,58	90,85	435,70
S31	394,05	354.225,63	9.108.488,29	433,19	435,70	2,51	29,34	90,85	435,70
S31	404,70	354.228,82	9.108.478,13	433,80	435,70	1,90	23,48	90,85	435,70
S31	415,35	354.232,01	9.108.467,97	435,28	435,70	0,42	0,00	90,85	435,70
S31	426,00	354.235,20	9.108.457,81	436,29	435,70	0,00	2,24	423,35	435,70
S31	436,65	354.238,39	9.108.447,65	437,46	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	447,30	354.241,58	9.108.437,49	438,74	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	457,95	354.244,77	9.108.427,33	439,87	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	468,60	354.247,97	9.108.417,17	440,57	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	479,25	354.251,16	9.108.407,01	441,63	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	489,90	354.254,35	9.108.396,85	442,63	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	500,55	354.257,54	9.108.386,68	443,36	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	511,20	354.260,73	9.108.376,52	444,40	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	521,85	354.263,92	9.108.366,36	445,38	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	532,50	354.267,11	9.108.356,20	446,42	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	543,15	354.270,30	9.108.346,04	447,72	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	553,80	354.273,50	9.108.335,88	449,68	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S31	564,45	354.276,69	9.108.325,72	450,95	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	575,10	354.279,88	9.108.315,56	452,14	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	585,75	354.283,07	9.108.305,40	453,39	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31	596,40	354.286,26	9.108.295,24	454,53	435,70	0,00	0,00	90,85	435,70
S31		**354.196,90**	**9.108.579,74**	**431,66**	**S31**	**Área (m²):**	**857,73**	**332,50**	
S30		**353.704,94**	**9.108.110,88**		**S30**	**Área (m²):**	**1.223,50**		
	Dif(m):	**-491,97**	**-468,86**	**Rh(m):**	2,58	**Adotada(m²):**	**857,73**		
	Dist.(m):	**679,60**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**707.206,02**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	0,89				**Vol. Acumulado(m³):**	**19.257.258,07**		
	Inc.(m/m):	0,0013				**Raio Equiv.(m):**	23,37		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,27		**Pmolhado(m):**	332,50	Q (m³/s):	1.944,48
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S32	0,00	355.106,89	9.109.256,07	441,95	433,66	0,00		101,21	433,66
S32	10,62	355.103,47	9.109.246,01	441,15	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	21,24	355.100,05	9.109.235,96	440,23	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	31,86	355.096,62	9.109.225,90	439,05	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	42,49	355.093,20	9.109.215,85	438,52	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	53,11	355.089,78	9.109.205,79	437,36	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	63,73	355.086,35	9.109.195,74	436,88	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	74,35	355.082,93	9.109.185,69	436,02	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	84,97	355.079,50	9.109.175,63	434,49	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	95,59	355.076,08	9.109.165,58	433,88	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	106,21	355.072,66	9.109.155,52	432,86	433,66	0,80	4,25	101,21	433,66
S32	116,84	355.069,23	9.109.145,47	431,00	433,66	2,66	18,39	101,21	433,66
S32	127,46	355.065,81	9.109.135,41	430,79	433,66	2,87	29,39	101,21	433,66
S32	138,08	355.062,39	9.109.125,36	430,61	433,66	3,05	31,44	101,21	433,66
S32	148,70	355.058,96	9.109.115,30	428,70	433,66	4,96	42,54	101,21	433,66
S32	159,32	355.055,54	9.109.105,25	431,19	433,66	2,47	39,44	101,21	433,66
S32	169,94	355.052,12	9.109.095,19	431,33	433,66	2,33	25,48	101,21	433,66
S32	180,56	355.048,69	9.109.085,14	431,56	433,66	2,10	23,53	101,21	433,66
S32	191,19	355.045,27	9.109.075,09	431,56	433,66	2,10	22,31	101,21	433,66
S32	201,81	355.041,85	9.109.065,03	431,52	433,66	2,14	22,52	101,21	433,66
S32	212,43	355.038,42	9.109.054,98	431,24	433,66	2,42	24,22	101,21	433,66
S32	223,05	355.035,00	9.109.044,92	431,18	433,66	2,48	26,02	101,21	433,66
S32	233,67	355.031,57	9.109.034,87	431,08	433,66	2,58	26,85	101,21	433,66
S32	244,29	355.028,15	9.109.024,81	431,17	433,66	2,49	26,90	101,21	433,66
S32	254,91	355.024,73	9.109.014,76	431,14	433,66	2,52	26,61	101,21	433,66
S32	265,54	355.021,30	9.109.004,70	430,72	433,66	2,94	29,02	101,21	433,66
S32	276,16	355.017,88	9.108.994,65	430,70	433,66	2,96	31,36	101,21	433,66
S32	286,78	355.014,46	9.108.984,60	430,33	433,66	3,33	0,00	101,21	433,66
S32	297,40	355.011,03	9.108.974,54	430,06	433,66	3,60	36,81	101,21	433,66
S32	308,02	355.007,61	9.108.964,49	432,12	433,66	1,54	27,29	101,21	433,66
S32	318,64	355.004,19	9.108.954,43	432,17	433,66	1,49	16,11	101,21	433,66
S32	329,26	355.000,76	9.108.944,38	432,13	433,66	1,53	16,04	101,21	433,66
S32	339,89	354.997,34	9.108.934,32	432,30	433,66	1,36	15,35	101,21	433,66
S32	350,51	354.993,92	9.108.924,27	431,99	433,66	1,67	0,00	101,21	433,66
S32	361,13	354.990,49	9.108.914,21	431,73	433,66	1,93	19,11	101,21	433,66
S32	371,75	354.987,07	9.108.904,16	432,11	433,66	1,55	18,48	101,21	433,66
S32	382,37	354.983,64	9.108.894,10	432,39	433,66	1,27	14,98	101,21	433,66
S32	392,99	354.980,22	9.108.884,05	433,50	433,66	0,16	7,57	101,21	433,66
S32	403,61	354.976,80	9.108.874,00	434,43	433,66	0,00	0,83	400,99	433,66
S32	414,24	354.973,37	9.108.863,94	435,07	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	424,86	354.969,95	9.108.853,89	436,14	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	435,48	354.966,53	9.108.843,83	436,53	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	446,10	354.963,10	9.108.833,78	436,61	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	456,72	354.959,68	9.108.823,72	437,11	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	467,34	354.956,26	9.108.813,67	437,42	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	477,96	354.952,83	9.108.803,61	437,77	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	488,58	354.949,41	9.108.793,56	438,41	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	499,21	354.945,98	9.108.783,50	438,77	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	509,83	354.942,56	9.108.773,45	439,36	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	520,45	354.939,14	9.108.763,40	439,89	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	531,07	354.935,71	9.108.753,34	440,55	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	541,69	354.932,29	9.108.743,29	441,29	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	552,31	354.928,87	9.108.733,23	442,24	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S32	562,93	354.925,44	9.108.723,18	443,10	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	573,56	354.922,02	9.108.713,12	443,85	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	584,18	354.918,60	9.108.703,07	444,26	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	594,80	354.915,17	9.108.693,01	444,49	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32	605,42	354.911,75	9.108.682,96	444,83	433,66	0,00	0,00	101,21	433,66
S32		**355.009,32**	**9.108.969,51**	**428,70**	**S32**	**Área (m²):**	**622,80**	**299,78**	
S31		**354.196,90**	**9.108.579,74**		**S31**	**Área (m²):**	**258,77**		
	Dif(m):	**-812,42**	**-389,77**	**Rh(m):**	2,08	**Adotada(m²):**	**622,80**		
	Dist.(m):	**901,08**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**397.184,71**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	2,96				**Vol. Acumulado(m³):**	**19.654.442,78**		
	Inc.(m/m):	0,0033				**Raio Equiv.(m):**	19,91		
	Manning:	0,030	V(m/s):	3,11		**Pmolhado(m):**	299,78	Q (m³/s):	1.937,29
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S33	0,00	355.956,28	9.109.268,39	446,67	433,10	0,00		178,28	433,10
S33	10,78	355.952,26	9.109.258,39	446,32	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	21,56	355.948,23	9.109.248,39	445,41	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	32,34	355.944,20	9.109.238,39	444,68	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	43,12	355.940,18	9.109.228,39	444,07	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	53,90	355.936,15	9.109.218,39	444,00	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	64,69	355.932,12	9.109.208,39	443,73	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	75,47	355.928,09	9.109.198,39	443,08	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	86,25	355.924,07	9.109.188,39	441,93	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	97,03	355.920,04	9.109.178,39	440,56	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	107,81	355.916,01	9.109.168,39	439,75	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	118,59	355.911,98	9.109.158,39	438,98	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	129,37	355.907,96	9.109.148,39	437,38	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	140,15	355.903,93	9.109.138,39	436,81	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	150,93	355.899,90	9.109.128,39	434,52	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	161,71	355.895,88	9.109.118,39	434,29	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	172,49	355.891,85	9.109.108,38	433,18	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	183,28	355.887,82	9.109.098,38	432,38	433,10	0,72	3,88	178,28	433,10
S33	194,06	355.883,79	9.109.088,38	431,68	433,10	1,42	11,55	178,28	433,10
S33	204,84	355.879,77	9.109.078,38	430,73	433,10	2,37	20,43	178,28	433,10
S33	215,62	355.875,74	9.109.068,38	430,12	433,10	2,98	28,81	178,28	433,10
S33	226,40	355.871,71	9.109.058,38	429,71	433,10	3,39	34,32	178,28	433,10
S33	237,18	355.867,69	9.109.048,38	430,04	433,10	3,06	34,76	178,28	433,10
S33	247,96	355.863,66	9.109.038,38	430,00	433,10	3,10	33,20	178,28	433,10
S33	258,74	355.859,63	9.109.028,38	427,92	433,10	5,18	44,63	178,28	433,10
S33	269,52	355.855,60	9.109.018,38	429,54	433,10	3,56	47,11	178,28	433,10
S33	280,30	355.851,58	9.109.008,38	430,22	433,10	2,88	34,70	178,28	433,10
S33	291,08	355.847,55	9.108.998,38	430,45	433,10	2,65	0,00	178,28	433,10
S33	301,87	355.843,52	9.108.988,38	430,41	433,10	2,69	28,78	178,28	433,10
S33	312,65	355.839,50	9.108.978,38	430,08	433,10	3,02	30,75	178,28	433,10
S33	323,43	355.835,47	9.108.968,38	430,12	433,10	2,98	32,31	178,28	433,10
S33	334,21	355.831,44	9.108.958,38	430,03	433,10	3,07	32,60	178,28	433,10
S33	344,99	355.827,41	9.108.948,38	429,94	433,10	3,15	33,55	178,28	433,10
S33	355,77	355.823,39	9.108.938,38	429,92	433,10	3,18	0,00	178,28	433,10
S33	366,55	355.819,36	9.108.928,38	429,84	433,10	3,26	34,71	178,28	433,10
S33	377,33	355.815,33	9.108.918,38	429,88	433,10	3,22	34,92	178,28	433,10
S33	388,11	355.811,30	9.108.908,38	429,85	433,10	3,25	34,87	178,28	433,10
S33	398,89	355.807,28	9.108.898,37	429,81	433,10	3,29	35,25	178,28	433,10
S33	409,67	355.803,25	9.108.888,37	429,68	433,10	3,42	36,16	178,28	433,10
S33	420,46	355.799,22	9.108.878,37	429,58	433,10	3,52	0,00	178,28	433,10
S33	431,24	355.795,20	9.108.868,37	429,63	433,10	3,47	37,69	178,28	433,10
S33	442,02	355.791,17	9.108.858,37	429,58	433,10	3,52	0,00	178,28	433,10
S33	452,80	355.787,14	9.108.848,37	429,47	433,10	3,63	38,53	178,28	433,10
S33	463,58	355.783,11	9.108.838,37	429,55	433,10	3,55	38,70	178,28	433,10
S33	474,36	355.779,09	9.108.828,37	429,75	433,10	3,35	37,18	178,28	433,10
S33	485,14	355.775,06	9.108.818,37	429,75	433,10	3,35	0,00	178,28	433,10
S33	495,92	355.771,03	9.108.808,37	429,81	433,10	3,29	35,80	178,28	433,10
S33	506,70	355.767,01	9.108.798,37	429,84	433,10	3,26	0,00	178,28	433,10
S33	517,48	355.762,98	9.108.788,37	429,91	433,10	3,19	34,74	178,28	433,10
S33	528,26	355.758,95	9.108.778,37	429,80	433,10	3,29	0,00	178,28	433,10
S33	539,04	355.754,92	9.108.768,37	429,49	433,10	3,61	37,23	178,28	433,10
S33	549,83	355.750,90	9.108.758,37	429,24	433,10	3,86	40,30	178,28	433,10
S33	560,61	355.746,87	9.108.748,37	429,53	433,10	3,56	40,04	178,28	433,10

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S33	571,39	355.742,84	9.108.738,37	429,67	433,10	3,43	0,00	178,28	433,10
S33	582,17	355.738,81	9.108.728,37	430,03	433,10	3,07	35,01	178,28	433,10
S33	592,95	355.734,79	9.108.718,37	430,33	433,10	2,77	0,00	178,28	433,10
S33	603,73	355.730,76	9.108.708,37	430,52	433,10	2,57	28,81	178,28	433,10
S33	614,51	355.726,73	9.108.698,37	430,87	433,10	2,23	0,00	178,28	433,10
S33	625,29	355.722,71	9.108.688,37	431,46	433,10	1,64	20,85	178,28	433,10
S33	636,07	355.718,68	9.108.678,36	432,44	433,10	0,66	12,39	178,28	433,10
S33	646,85	355.714,65	9.108.668,36	433,25	433,10	0,00	3,55	644,07	433,10
S33	657,63	355.710,62	9.108.658,36	434,23	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	668,42	355.706,60	9.108.648,36	435,12	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	679,20	355.702,57	9.108.638,36	436,01	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	689,98	355.698,54	9.108.628,36	436,74	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	700,76	355.694,52	9.108.618,36	437,55	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	711,54	355.690,49	9.108.608,36	438,05	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	722,32	355.686,46	9.108.598,36	438,57	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	733,10	355.682,43	9.108.588,36	438,89	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	743,88	355.678,41	9.108.578,36	438,78	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	754,66	355.674,38	9.108.568,36	439,12	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	765,44	355.670,35	9.108.558,36	439,72	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	776,22	355.666,32	9.108.548,36	440,39	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	787,01	355.662,30	9.108.538,36	440,73	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	797,79	355.658,27	9.108.528,36	441,15	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	808,57	355.654,24	9.108.518,36	441,41	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10
S33	819,35	355.650,22	9.108.508,36	441,90	433,10	0,00	0,00	178,28	433,10

S33		**355.803,25**	**9.108.888,37**	**427,92**	**S33**	**Área (m²):**	**1.068,12**	**465,80**	
S32		**355.009,32**	**9.108.969,51**		**S32**	**Área (m²):**	**30,95**		
	Dif(m):	**-793,93**	**81,14**	**Rh(m):**	2,29	**Adotada(m²):**	**1.068,12**		
	Dist.(m):	**798,06**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**438.563,90**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	0,78				**Vol. Acumulado(m³):**	**20.093.006,68**		
	Inc.(m/m):	0,0010				**Raio Equiv.(m):**	26,08		
	Manning:	0,030	V(m/s):	1,81		**Pmolhado(m):**	465,80	Q (m³/s):	1.936,54
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S34	0,00	356.798,49	9.108.802,10	442,87	430,94	0,00		189,02	430,94
S34	11,41	356.793,15	9.108.792,01	442,57	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	22,83	356.787,82	9.108.781,92	441,72	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	34,24	356.782,49	9.108.771,83	441,37	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	45,65	356.777,16	9.108.761,73	440,46	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	57,06	356.771,83	9.108.751,64	440,08	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	68,48	356.766,50	9.108.741,55	439,07	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	79,89	356.761,17	9.108.731,46	438,66	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	91,30	356.755,84	9.108.721,37	437,77	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	102,72	356.750,51	9.108.711,28	437,46	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	114,13	356.745,18	9.108.701,19	436,44	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	125,54	356.739,84	9.108.691,09	435,58	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	136,96	356.734,51	9.108.681,00	435,13	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	148,37	356.729,18	9.108.670,91	434,26	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	159,78	356.723,85	9.108.660,82	433,59	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	171,19	356.718,52	9.108.650,73	432,22	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	182,61	356.713,19	9.108.640,64	431,87	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	194,02	356.707,86	9.108.630,55	430,71	430,94	0,23	1,31	189,02	430,94
S34	205,43	356.702,53	9.108.620,45	430,34	430,94	0,60	4,73	189,02	430,94
S34	216,85	356.697,20	9.108.610,36	429,41	430,94	1,53	12,15	189,02	430,94
S34	228,26	356.691,87	9.108.600,27	428,74	430,94	2,20	21,27	189,02	430,94
S34	239,67	356.686,53	9.108.590,18	427,15	430,94	3,79	34,17	189,02	430,94
S34	251,09	356.681,20	9.108.580,09	425,19	430,94	5,75	54,44	189,02	430,94
S34	262,50	356.675,87	9.108.570,00	428,03	430,94	2,91	49,44	189,02	430,94
S34	273,91	356.670,54	9.108.559,91	429,03	430,94	1,91	27,52	189,02	430,94
S34	285,32	356.665,21	9.108.549,81	429,01	430,94	1,93	21,91	189,02	430,94
S34	296,74	356.659,88	9.108.539,72	429,14	430,94	1,80	21,29	189,02	430,94
S34	308,15	356.654,55	9.108.529,63	428,94	430,94	2,00	0,00	189,02	430,94
S34	319,56	356.649,22	9.108.519,54	429,24	430,94	1,70	21,11	189,02	430,94
S34	330,98	356.643,89	9.108.509,45	429,46	430,94	1,48	18,15	189,02	430,94
S34	342,39	356.638,56	9.108.499,36	429,31	430,94	1,63	17,77	189,02	430,94
S34	353,80	356.633,22	9.108.489,27	429,30	430,94	1,64	18,68	189,02	430,94
S34	365,22	356.627,89	9.108.479,17	429,16	430,94	1,78	19,52	189,02	430,94
S34	376,63	356.622,56	9.108.469,08	429,06	430,94	1,88	0,00	189,02	430,94
S34	388,04	356.617,23	9.108.458,99	429,08	430,94	1,86	21,34	189,02	430,94
S34	399,45	356.611,90	9.108.448,90	428,97	430,94	1,97	21,84	189,02	430,94
S34	410,87	356.606,57	9.108.438,81	428,91	430,94	2,03	22,81	189,02	430,94
S34	422,28	356.601,24	9.108.428,72	428,73	430,94	2,21	24,20	189,02	430,94
S34	433,69	356.595,91	9.108.418,63	428,60	430,94	2,34	25,96	189,02	430,94
S34	445,11	356.590,58	9.108.408,53	428,53	430,94	2,41	0,00	189,02	430,94
S34	456,52	356.585,25	9.108.398,44	428,40	430,94	2,54	28,25	189,02	430,94
S34	467,93	356.579,91	9.108.388,35	428,46	430,94	2,48	0,00	189,02	430,94
S34	479,35	356.574,58	9.108.378,26	428,47	430,94	2,47	28,27	189,02	430,94
S34	490,76	356.569,25	9.108.368,17	428,50	430,94	2,44	28,02	189,02	430,94
S34	502,17	356.563,92	9.108.358,08	428,48	430,94	2,46	27,96	189,02	430,94
S34	513,58	356.558,59	9.108.347,99	428,54	430,94	2,40	0,00	189,02	430,94
S34	525,00	356.553,26	9.108.337,89	428,48	430,94	2,46	27,73	189,02	430,94
S34	536,41	356.547,93	9.108.327,80	428,53	430,94	2,41	0,00	189,02	430,94
S34	547,82	356.542,60	9.108.317,71	428,47	430,94	2,47	27,83	189,02	430,94
S34	559,24	356.537,27	9.108.307,62	428,44	430,94	2,50	0,00	189,02	430,94
S34	570,65	356.531,94	9.108.297,53	428,40	430,94	2,54	28,77	189,02	430,94
S34	582,06	356.526,60	9.108.287,44	428,38	430,94	2,56	29,11	189,02	430,94
S34	593,48	356.521,27	9.108.277,35	428,33	430,94	2,61	29,48	189,02	430,94

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S34	604,89	356.515,94	9.108.267,25	428,32	430,94	2,62	0,00	189,02	430,94
S34	616,30	356.510,61	9.108.257,16	428,21	430,94	2,73	30,52	189,02	430,94
S34	627,71	356.505,28	9.108.247,07	428,44	430,94	2,50	0,00	189,02	430,94
S34	639,13	356.499,95	9.108.236,98	429,21	430,94	1,73	24,12	189,02	430,94
S34	650,54	356.494,62	9.108.226,89	430,11	430,94	0,83	0,00	189,02	430,94
S34	661,95	356.489,29	9.108.216,80	430,84	430,94	0,10	5,30	189,02	430,94
S34	673,37	356.483,96	9.108.206,71	431,61	430,94	0,00	0,56	669,95	430,94
S34	684,78	356.478,63	9.108.196,61	432,60	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	696,19	356.473,29	9.108.186,52	433,42	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	707,61	356.467,96	9.108.176,43	434,41	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94
S34	719,02	356.462,63	9.108.166,34	435,13	430,94	0,00	0,00	189,02	430,94

S34		**356.630,56**	**9.108.484,22**	**425,19**	**S34**	**Área (m²):**	**775,53**	**480,93**	
S33		**355.803,25**	**9.108.888,37**		**S33**	**Área (m²):**	**65,38**		
	Dif(m):	**-827,31**	**404,15**	**Rh(m):**	1,61	**Adotada(m²):**	**775,53**		
	Dist.(m):	**920,75**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**387.132,23**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	2,73				**Vol. Acumulado(m³):**	**20.480.138,91**		
	Inc.(m/m):	0,0030				**Raio Equiv.(m):**	22,22		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,50		**Pmolhado(m):**	480,93	Q (m³/s):	1.935,39
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S35	0,00	357.320,75	9.108.600,28	437,71	431,43	0,00		108,20	431,43
S35	10,29	357.318,57	9.108.590,22	438,06	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	20,58	357.316,39	9.108.580,17	437,62	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	30,87	357.314,21	9.108.570,11	437,08	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	41,16	357.312,02	9.108.560,05	436,54	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	51,45	357.309,84	9.108.550,00	436,46	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	61,75	357.307,66	9.108.539,94	435,95	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	72,04	357.305,48	9.108.529,88	435,40	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	82,33	357.303,29	9.108.519,83	434,40	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	92,62	357.301,11	9.108.509,77	433,08	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	102,91	357.298,93	9.108.499,71	432,40	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	113,20	357.296,75	9.108.489,66	430,99	431,43	0,44	2,27	108,20	431,43
S35	123,49	357.294,56	9.108.479,60	429,51	431,43	1,92	12,16	108,20	431,43
S35	133,78	357.292,38	9.108.469,54	428,07	431,43	3,36	27,17	108,20	431,43
S35	144,07	357.290,20	9.108.459,49	427,29	431,43	4,14	38,60	108,20	431,43
S35	154,36	357.288,02	9.108.449,43	427,38	431,43	4,05	42,17	108,20	431,43
S35	164,65	357.285,83	9.108.439,37	427,36	431,43	4,07	41,79	108,20	431,43
S35	174,94	357.283,65	9.108.429,31	427,54	431,43	3,89	40,96	108,20	431,43
S35	185,24	357.281,47	9.108.419,26	427,68	431,43	3,75	39,33	108,20	431,43
S35	195,53	357.279,29	9.108.409,20	427,17	431,43	4,26	41,22	108,20	431,43
S35	205,82	357.277,10	9.108.399,14	426,97	431,43	4,46	44,86	108,20	431,43
S35	216,11	357.274,92	9.108.389,09	427,04	431,43	4,39	45,54	108,20	431,43
S35	226,40	357.272,74	9.108.379,03	427,05	431,43	4,38	45,14	108,20	431,43
S35	236,69	357.270,56	9.108.368,97	427,26	431,43	4,17	44,00	108,20	431,43
S35	246,98	357.268,37	9.108.358,92	427,40	431,43	4,04	42,22	108,20	431,43
S35	257,27	357.266,19	9.108.348,86	427,78	431,43	3,66	39,58	108,20	431,43
S35	267,56	357.264,01	9.108.338,80	428,02	431,43	3,41	36,37	108,20	431,43
S35	277,85	357.261,82	9.108.328,75	428,11	431,43	3,32	0,00	108,20	431,43
S35	288,14	357.259,64	9.108.318,69	427,69	431,43	3,74	36,34	108,20	431,43
S35	298,44	357.257,46	9.108.308,63	425,37	431,43	6,06	50,43	108,20	431,43
S35	308,73	357.255,28	9.108.298,58	428,10	431,43	3,34	48,35	108,20	431,43
S35	319,02	357.253,09	9.108.288,52	428,34	431,43	3,09	33,08	108,20	431,43
S35	329,31	357.250,91	9.108.278,46	428,08	431,43	3,35	33,15	108,20	431,43
S35	339,60	357.248,73	9.108.268,41	427,88	431,43	3,55	0,00	108,20	431,43
S35	349,89	357.246,55	9.108.258,35	427,76	431,43	3,67	37,15	108,20	431,43
S35	360,18	357.244,36	9.108.248,29	427,72	431,43	3,71	37,99	108,20	431,43
S35	370,47	357.242,18	9.108.238,24	427,63	431,43	3,80	38,66	108,20	431,43
S35	380,76	357.240,00	9.108.228,18	427,59	431,43	3,84	39,33	108,20	431,43
S35	391,05	357.237,82	9.108.218,12	427,37	431,43	4,06	40,67	108,20	431,43
S35	401,34	357.235,63	9.108.208,07	427,58	431,43	3,85	0,00	108,20	431,43
S35	411,64	357.233,45	9.108.198,01	427,29	431,43	4,14	41,14	108,20	431,43
S35	421,93	357.231,27	9.108.187,95	427,10	431,43	4,34	0,00	108,20	431,43
S35	432,22	357.229,09	9.108.177,90	427,01	431,43	4,42	45,05	108,20	431,43
S35	442,51	357.226,90	9.108.167,84	426,90	431,43	4,53	46,05	108,20	431,43
S35	452,80	357.224,72	9.108.157,78	426,41	431,43	5,02	49,16	108,20	431,43
S35	463,09	357.222,54	9.108.147,72	426,95	431,43	4,48	0,00	108,20	431,43
S35	473,38	357.220,36	9.108.137,67	428,24	431,43	3,19	39,48	108,20	431,43
S35	483,67	357.218,17	9.108.127,61	426,98	431,43	4,45	0,00	108,20	431,43
S35	493,96	357.215,99	9.108.117,55	428,67	431,43	2,76	37,12	108,20	431,43
S35	504,25	357.213,81	9.108.107,50	430,33	431,43	1,10	0,00	108,20	431,43
S35	514,54	357.211,63	9.108.097,44	431,57	431,43	0,00	5,65	512,25	431,43
S35	524,83	357.209,44	9.108.087,38	432,17	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	535,13	357.207,26	9.108.077,33	433,50	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S35	545,42	357.205,08	9.108.067,27	434,56	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	555,71	357.202,90	9.108.057,21	435,55	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	566,00	357.200,71	9.108.047,16	436,18	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	576,29	357.198,53	9.108.037,10	436,22	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	586,58	357.196,35	9.108.027,04	436,57	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	596,87	357.194,17	9.108.016,99	437,03	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	607,16	357.191,98	9.108.006,93	437,72	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43
S35	617,45	357.189,80	9.107.996,87	438,05	431,43	0,00	0,00	108,20	431,43

S35		**357.255,28**	**9.108.298,58**	**424,87**	**S35**	**Área (m²):**	**1.242,18**	**404,05**	
S34		**356.630,56**	**9.108.484,22**		**S34**	**Área (m²):**	**775,53**		
	Dif(m):	**-624,72**	**185,64**	**Rh(m):**	3,07	**Adotada(m²):**	**1.242,18**		
	Dist.(m):	**651,72**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**657.490,14**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	0,32				**Vol. Acumulado(m³):**	**21.137.629,05**		
	Inc.(m/m):	0,0005				**Raio Equiv.(m):**	28,12		
	Manning:	0,030	V(m/s):	1,56		**Pmolhado(m):**	404,05	Q (m³/s):	**1.934,80**
	Q Pico (m³/s):	1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S36	0,00	358.016,08	9.108.491,92	436,02	430,59	0,00		56,42	430,59
S36	10,24	358.018,02	9.108.481,87	435,83	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	20,47	358.019,95	9.108.471,82	435,11	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	30,71	358.021,88	9.108.461,76	433,43	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	40,95	358.023,82	9.108.451,71	432,13	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	51,19	358.025,75	9.108.441,66	431,42	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	61,42	358.027,68	9.108.431,60	430,53	430,59	0,06	0,31	56,42	430,59
S36	71,66	358.029,62	9.108.421,55	429,53	430,59	1,06	5,74	56,42	430,59
S36	81,90	358.031,55	9.108.411,50	427,97	430,59	2,62	18,85	56,42	430,59
S36	92,14	358.033,48	9.108.401,44	428,23	430,59	2,36	25,50	56,42	430,59
S36	102,37	358.035,42	9.108.391,39	429,17	430,59	1,42	19,36	56,42	430,59
S36	112,61	358.037,35	9.108.381,34	429,70	430,59	0,89	11,82	56,42	430,59
S36	122,85	358.039,28	9.108.371,28	429,81	430,59	0,78	8,53	56,42	430,59
S36	133,09	358.041,22	9.108.361,23	429,38	430,59	1,21	10,17	56,42	430,59
S36	143,32	358.043,15	9.108.351,18	429,19	430,59	1,40	13,38	56,42	430,59
S36	153,56	358.045,08	9.108.341,12	428,98	430,59	1,61	15,42	56,42	430,59
S36	163,80	358.047,02	9.108.331,07	428,67	430,59	1,92	18,06	56,42	430,59
S36	174,04	358.048,95	9.108.321,02	428,09	430,59	2,50	22,61	56,42	430,59
S36	184,27	358.050,88	9.108.310,96	426,49	430,59	4,10	33,79	56,42	430,59
S36	194,51	358.052,82	9.108.300,91	425,92	430,59	4,67	44,89	56,42	430,59
S36	204,75	358.054,75	9.108.290,86	424,85	430,59	5,74	53,27	56,42	430,59
S36	214,99	358.056,68	9.108.280,81	425,28	430,59	5,31	56,56	56,42	430,59
S36	225,22	358.058,62	9.108.270,75	425,39	430,59	5,20	53,78	56,42	430,59
S36	235,46	358.060,55	9.108.260,70	424,81	430,59	5,78	56,20	56,42	430,59
S36	245,70	358.062,48	9.108.250,65	425,32	430,59	5,27	56,57	56,42	430,59
S36	255,94	358.064,42	9.108.240,59	425,49	430,59	5,10	53,08	56,42	430,59
S36	266,17	358.066,35	9.108.230,54	425,52	430,59	5,07	52,06	56,42	430,59
S36	276,41	358.068,28	9.108.220,49	425,36	430,59	5,23	0,00	56,42	430,59
S36	286,65	358.070,22	9.108.210,43	425,30	430,59	5,29	53,85	56,42	430,59
S36	296,89	358.072,15	9.108.200,38	425,58	430,59	5,01	52,72	56,42	430,59
S36	307,12	358.074,08	9.108.190,33	425,42	430,59	5,17	52,10	56,42	430,59
S36	317,36	358.076,02	9.108.180,27	424,70	430,59	5,89	56,60	56,42	430,59
S36	327,60	358.077,95	9.108.170,22	425,23	430,59	5,36	57,59	56,42	430,59
S36	337,84	358.079,88	9.108.160,17	425,67	430,59	4,92	0,00	56,42	430,59
S36	348,07	358.081,82	9.108.150,11	425,64	430,59	4,95	50,50	56,42	430,59
S36	358,31	358.083,75	9.108.140,06	425,74	430,59	4,85	50,15	56,42	430,59
S36	368,55	358.085,68	9.108.130,01	425,94	430,59	4,65	48,61	56,42	430,59
S36	378,79	358.087,62	9.108.119,95	426,08	430,59	4,51	46,87	56,42	430,59
S36	389,02	358.089,55	9.108.109,90	426,18	430,59	4,41	45,65	56,42	430,59
S36	399,26	358.091,48	9.108.099,85	425,56	430,59	5,03	0,00	56,42	430,59
S36	409,50	358.093,42	9.108.089,79	425,25	430,59	5,34	53,08	56,42	430,59
S36	419,74	358.095,35	9.108.079,74	426,22	430,59	4,37	0,00	56,42	430,59
S36	429,97	358.097,28	9.108.069,69	426,26	430,59	4,33	44,54	56,42	430,59
S36	440,21	358.099,22	9.108.059,63	426,08	430,59	4,51	45,26	56,42	430,59
S36	450,45	358.101,15	9.108.049,58	425,50	430,59	5,09	49,14	56,42	430,59
S36	460,69	358.103,08	9.108.039,53	425,51	430,59	5,08	0,00	56,42	430,59
S36	470,92	358.105,02	9.108.029,47	425,40	430,59	5,19	52,57	56,42	430,59
S36	481,16	358.106,95	9.108.019,42	425,39	430,59	5,20	0,00	56,42	430,59
S36	491,40	358.108,88	9.108.009,37	425,31	430,59	5,28	53,64	56,42	430,59
S36	501,64	358.110,82	9.107.999,31	425,27	430,59	5,32	0,00	56,42	430,59
S36	511,87	358.112,75	9.107.989,26	425,34	430,59	5,25	54,13	56,42	430,59
S36	522,11	358.114,68	9.107.979,21	425,38	430,59	5,21	53,54	56,42	430,59
S36	532,35	358.116,62	9.107.969,15	425,31	430,59	5,28	53,70	56,42	430,59

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

S36	542,59	358.118,55	9.107.959,10	425,38	430,59	5,21	0,00	56,42	430,59
S36	552,82	358.120,48	9.107.949,05	425,36	430,59	5,23	53,44	56,42	430,59
S36	563,06	358.122,42	9.107.938,99	425,29	430,59	5,30	0,00	56,42	430,59
S36	573,30	358.124,35	9.107.928,94	425,10	430,59	5,49	55,23	56,42	430,59
S36	583,54	358.126,28	9.107.918,89	424,95	430,59	5,64	0,00	56,42	430,59
S36	593,77	358.128,22	9.107.908,83	424,79	430,59	5,80	58,55	56,42	430,59
S36	604,01	358.130,15	9.107.898,78	425,21	430,59	5,38	57,21	56,42	430,59
S36	614,25	358.132,08	9.107.888,73	426,39	430,59	4,20	49,05	56,42	430,59
S36	624,49	358.134,02	9.107.878,68	426,88	430,59	3,71	0,00	56,42	430,59
S36	634,72	358.135,95	9.107.868,62	426,95	430,59	3,64	37,64	56,42	430,59
S36	644,96	358.137,88	9.107.858,57	427,17	430,59	3,43	0,00	56,42	430,59
S36	655,20	358.139,82	9.107.848,52	427,50	430,59	3,09	33,36	56,42	430,59
S36	665,43	358.141,75	9.107.838,46	428,04	430,59	2,55	0,00	56,42	430,59
S36	675,67	358.143,68	9.107.828,41	428,08	430,59	2,51	25,90	56,42	430,59
S36	685,91	358.145,62	9.107.818,36	428,40	430,59	2,19	24,07	56,42	430,59
S36	696,15	358.147,55	9.107.808,30	428,88	430,59	1,71	19,98	56,42	430,59
S36	706,38	358.149,48	9.107.798,25	429,21	430,59	1,38	0,00	56,42	430,59
S36	716,62	358.151,42	9.107.788,20	429,48	430,59	1,11	12,75	56,42	430,59
S36	726,86	358.153,35	9.107.778,14	429,91	430,59	0,68	0,00	56,42	430,59
S36	737,10	358.155,28	9.107.768,09	430,18	430,59	0,41	5,58	56,42	430,59
S36	747,33	358.157,22	9.107.758,04	430,56	430,59	0,03	0,00	56,42	430,59
S36	757,57	358.159,15	9.107.747,98	431,14	430,59	0,00	0,17	755,33	430,59
S36	767,81	358.161,08	9.107.737,93	431,53	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	778,05	358.163,02	9.107.727,88	432,00	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	788,28	358.164,95	9.107.717,82	432,52	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	798,52	358.166,88	9.107.707,77	432,87	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	808,76	358.168,82	9.107.697,72	433,19	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	819,00	358.170,75	9.107.687,66	433,68	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	829,23	358.172,68	9.107.677,61	434,18	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	839,47	358.174,62	9.107.667,56	434,56	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	849,71	358.176,55	9.107.657,50	435,20	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	859,95	358.178,48	9.107.647,45	435,96	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59
S36	870,18	358.180,42	9.107.637,40	436,23	430,59	0,00	0,00	56,42	430,59

S36		**358.098,25**	**9.108.064,66**	**424,70**	**S36**	**Área (m²):**	**2.037,09**	**698,91**	
S35		**357.255,28**	**9.108.298,58**		**S35**	**Área (m²):**	**1.242,18**		
	Dif(m):	**-842,97**	**233,92**	**Rh(m):**	2,91	**Adotada(m²):**	**2.037,09**		
	Dist.(m):	**874,82**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**1.434.394,35**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	0,17				**Vol. Acumulado(m³):**	**22.572.023,40**		
	Inc.(m/m):	0,0002				**Raio Equiv.(m):**	36,01		
	Manning:	0,030	V(m/s):	0,95		**Pmolhado(m):**	698,91	Q (m³/s):	1.940,84
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S37	0,00	358.971,26	9.108.808,26	434,53	427,31	0,00		251,03	427,31
S37	10,24	358.973,24	9.108.798,21	434,29	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	20,48	358.975,22	9.108.788,17	433,81	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	30,72	358.977,20	9.108.778,12	433,52	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	40,96	358.979,18	9.108.768,07	433,18	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	51,21	358.981,16	9.108.758,02	432,64	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	61,45	358.983,14	9.108.747,97	432,24	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	71,69	358.985,12	9.108.737,93	432,10	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	81,93	358.987,10	9.108.727,88	431,87	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	92,17	358.989,08	9.108.717,83	431,40	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	102,41	358.991,06	9.108.707,78	430,92	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	112,65	358.993,04	9.108.697,73	430,58	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	122,89	358.995,02	9.108.687,69	429,47	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	133,14	358.997,00	9.108.677,64	429,35	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	143,38	358.998,98	9.108.667,59	429,58	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	153,62	359.000,96	9.108.657,54	430,34	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	163,86	359.002,94	9.108.647,49	430,40	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	174,10	359.004,92	9.108.637,45	430,83	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	184,34	359.006,90	9.108.627,40	431,07	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	194,58	359.008,88	9.108.617,35	431,65	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	204,82	359.010,86	9.108.607,30	431,30	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	215,07	359.012,84	9.108.597,25	430,80	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	225,31	359.014,82	9.108.587,21	430,11	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	235,55	359.016,80	9.108.577,16	429,12	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	245,79	359.018,78	9.108.567,11	428,05	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	256,03	359.020,76	9.108.557,06	426,02	427,31	1,29	6,60	251,03	427,31
S37	266,27	359.022,74	9.108.547,01	424,83	427,31	2,48	19,32	251,03	427,31
S37	276,51	359.024,72	9.108.536,97	424,16	427,31	3,15	0,00	251,03	427,31
S37	286,75	359.026,70	9.108.526,92	423,94	427,31	3,37	33,39	251,03	427,31
S37	297,00	359.028,68	9.108.516,87	423,79	427,31	3,52	35,28	251,03	427,31
S37	307,24	359.030,66	9.108.506,82	423,66	427,31	3,65	36,71	251,03	427,31
S37	317,48	359.032,64	9.108.496,77	423,68	427,31	3,63	37,28	251,03	427,31
S37	327,72	359.034,62	9.108.486,73	423,68	427,31	3,63	37,17	251,03	427,31
S37	337,96	359.036,60	9.108.476,68	423,64	427,31	3,67	0,00	251,03	427,31
S37	348,20	359.038,58	9.108.466,63	423,59	427,31	3,72	37,80	251,03	427,31
S37	358,44	359.040,56	9.108.456,58	423,68	427,31	3,63	37,60	251,03	427,31
S37	368,68	359.042,54	9.108.446,53	423,82	427,31	3,49	36,44	251,03	427,31
S37	378,93	359.044,52	9.108.436,49	423,92	427,31	3,39	35,23	251,03	427,31
S37	389,17	359.046,50	9.108.426,44	424,15	427,31	3,16	33,54	251,03	427,31
S37	399,41	359.048,48	9.108.416,39	424,12	427,31	3,19	0,00	251,03	427,31
S37	409,65	359.050,46	9.108.406,34	424,05	427,31	3,26	33,04	251,03	427,31
S37	419,89	359.052,44	9.108.396,29	423,96	427,31	3,35	0,00	251,03	427,31
S37	430,13	359.054,42	9.108.386,25	423,58	427,31	3,73	36,28	251,03	427,31
S37	440,37	359.056,40	9.108.376,20	423,23	427,31	4,08	40,01	251,03	427,31
S37	450,61	359.058,38	9.108.366,15	423,21	427,31	4,10	41,88	251,03	427,31
S37	460,85	359.060,36	9.108.356,10	423,66	427,31	3,65	0,00	251,03	427,31
S37	471,10	359.062,34	9.108.346,05	423,84	427,31	3,47	36,46	251,03	427,31
S37	481,34	359.064,32	9.108.336,01	424,36	427,31	2,95	0,00	251,03	427,31
S37	491,58	359.066,30	9.108.325,96	424,43	427,31	2,88	29,85	251,03	427,31
S37	501,82	359.068,28	9.108.315,91	423,09	427,31	4,22	0,00	251,03	427,31
S37	512,06	359.070,26	9.108.305,86	424,49	427,31	2,82	36,05	251,03	427,31
S37	522,30	359.072,24	9.108.295,81	424,52	427,31	2,79	28,73	251,03	427,31
S37	532,54	359.074,22	9.108.285,77	424,44	427,31	2,87	28,98	251,03	427,31

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S37	542,78	359.076,20	9.108.275,72	424,24	427,31	3,07	0,00	251,03	427,31
S37	553,03	359.078,18	9.108.265,67	424,07	427,31	3,24	32,29	251,03	427,31
S37	563,27	359.080,16	9.108.255,62	424,13	427,31	3,18	0,00	251,03	427,31
S37	573,51	359.082,14	9.108.245,57	423,95	427,31	3,36	33,46	251,03	427,31
S37	583,75	359.084,12	9.108.235,53	423,73	427,31	3,58	0,00	251,03	427,31
S37	593,99	359.086,10	9.108.225,48	423,49	427,31	3,82	37,91	251,03	427,31
S37	604,23	359.088,08	9.108.215,43	423,57	427,31	3,74	38,71	251,03	427,31
S37	614,47	359.090,06	9.108.205,38	424,57	427,31	2,74	33,18	251,03	427,31
S37	624,71	359.092,04	9.108.195,33	424,82	427,31	2,49	0,00	251,03	427,31
S37	634,96	359.094,02	9.108.185,29	425,48	427,31	1,83	22,12	251,03	427,31
S37	645,20	359.096,00	9.108.175,24	425,91	427,31	1,40	0,00	251,03	427,31
S37	655,44	359.097,98	9.108.165,19	426,44	427,31	0,87	11,61	251,03	427,31
S37	665,68	359.099,96	9.108.155,14	426,86	427,31	0,45	0,00	251,03	427,31
S37	675,92	359.101,94	9.108.145,09	426,87	427,31	0,44	4,55	251,03	427,31
S37	686,16	359.103,92	9.108.135,05	426,85	427,31	0,46	4,62	251,03	427,31
S37	696,40	359.105,90	9.108.125,00	426,82	427,31	0,49	4,88	251,03	427,31
S37	706,64	359.107,88	9.108.114,95	426,58	427,31	0,73	0,00	251,03	427,31
S37	716,89	359.109,86	9.108.104,90	426,39	427,31	0,92	8,42	251,03	427,31
S37	727,13	359.111,84	9.108.094,85	427,81	427,31	0,00	0,00	724,89	427,31
S37	737,37	359.113,82	9.108.084,81	428,77	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	747,61	359.115,80	9.108.074,76	429,96	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	757,85	359.117,78	9.108.064,71	431,27	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	768,09	359.119,76	9.108.054,66	432,39	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	778,33	359.121,74	9.108.044,61	433,85	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	788,57	359.123,72	9.108.034,57	434,47	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	798,81	359.125,70	9.108.024,52	434,99	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	809,06	359.127,68	9.108.014,47	435,33	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	819,30	359.129,66	9.108.004,42	435,55	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	829,54	359.131,64	9.107.994,37	435,72	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	839,78	359.133,61	9.107.984,33	436,05	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31
S37	850,02	359.135,59	9.107.974,28	436,39	427,31	0,00	0,00	251,03	427,31

S37		**359.053,43**	**9.108.391,27**	**423,09**	**S37**	**Área (m²):**	**929,40**	**473,85**	
S36		**358.098,25**	**9.108.064,66**		**S36**	**Área (m²):**	**400,84**		
	Dif(m):	**-955,18**	**-326,61**	**Rh(m):**	1,96	**Adotada(m²):**	**929,40**		
	Dist.(m):	**1.009,48**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		**Vol. Entre Seções(m²):**		**671.419,69**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	1,61			**Vol. Acumulado(m³):**		**23.243.443,09**		
	Inc.(m/m):	0,0016			**Raio Equiv.(m):**		24,32		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,09	**Pmolhado(m):**		473,85	Q (m³/s):	1.938,72
	Q Pico (m³/s):	1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S38	0,00	359.780,60	9.109.067,09	434,29	426,13	0,00		314,87	426,13
S38	11,03	359.785,19	9.109.057,06	434,07	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	22,06	359.789,79	9.109.047,03	434,02	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	33,09	359.794,38	9.109.037,00	433,58	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	44,12	359.798,97	9.109.026,97	433,25	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	55,15	359.803,57	9.109.016,95	432,78	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	66,18	359.808,16	9.109.006,92	432,75	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	77,21	359.812,76	9.108.996,89	432,21	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	88,24	359.817,35	9.108.986,86	432,14	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	99,27	359.821,95	9.108.976,84	431,89	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	110,30	359.826,54	9.108.966,81	431,55	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	121,33	359.831,13	9.108.956,78	431,51	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	132,36	359.835,73	9.108.946,75	431,04	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	143,39	359.840,32	9.108.936,72	430,53	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	154,42	359.844,92	9.108.926,70	430,19	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	165,45	359.849,51	9.108.916,67	429,96	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	176,48	359.854,11	9.108.906,64	429,78	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	187,51	359.858,70	9.108.896,61	429,51	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	198,54	359.863,29	9.108.886,59	429,13	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	209,57	359.867,89	9.108.876,56	428,86	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	220,60	359.872,48	9.108.866,53	428,70	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	231,63	359.877,08	9.108.856,50	428,38	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	242,66	359.881,67	9.108.846,47	428,09	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	253,69	359.886,27	9.108.836,45	427,88	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	264,72	359.890,86	9.108.826,42	427,66	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	275,75	359.895,45	9.108.816,39	427,27	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	286,78	359.900,05	9.108.806,36	427,09	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	297,81	359.904,64	9.108.796,34	426,63	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	308,84	359.909,24	9.108.786,31	426,25	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	319,87	359.913,83	9.108.776,28	425,89	426,13	0,24	1,30	314,87	426,13
S38	330,90	359.918,42	9.108.766,25	425,58	426,13	0,55	4,33	314,87	426,13
S38	341,93	359.923,02	9.108.756,22	425,18	426,13	0,94	8,23	314,87	426,13
S38	352,96	359.927,61	9.108.746,20	424,94	426,13	1,19	11,79	314,87	426,13
S38	363,99	359.932,21	9.108.736,17	424,38	426,13	1,75	0,00	314,87	426,13
S38	375,02	359.936,80	9.108.726,14	423,98	426,13	2,15	21,48	314,87	426,13
S38	386,05	359.941,40	9.108.716,11	423,37	426,13	2,75	27,03	314,87	426,13
S38	397,08	359.945,99	9.108.706,09	422,92	426,13	3,21	32,89	314,87	426,13
S38	408,11	359.950,58	9.108.696,06	422,51	426,13	3,62	37,66	314,87	426,13
S38	419,14	359.955,18	9.108.686,03	422,02	426,13	4,11	42,62	314,87	426,13
S38	430,17	359.959,77	9.108.676,00	421,99	426,13	4,14	0,00	314,87	426,13
S38	441,20	359.964,37	9.108.665,97	422,13	426,13	4,00	44,85	314,87	426,13
S38	452,23	359.968,96	9.108.655,95	422,17	426,13	3,96	0,00	314,87	426,13
S38	463,26	359.973,56	9.108.645,92	421,91	426,13	4,21	45,06	314,87	426,13
S38	474,29	359.978,15	9.108.635,89	422,04	426,13	4,09	45,79	314,87	426,13
S38	485,33	359.982,74	9.108.625,86	422,13	426,13	4,00	44,60	314,87	426,13
S38	496,36	359.987,34	9.108.615,84	422,15	426,13	3,98	0,00	314,87	426,13
S38	507,39	359.991,93	9.108.605,81	422,23	426,13	3,90	43,44	314,87	426,13
S38	518,42	359.996,53	9.108.595,78	422,48	426,13	3,64	0,00	314,87	426,13
S38	529,45	360.001,12	9.108.585,75	422,50	426,13	3,62	40,08	314,87	426,13
S38	540,48	360.005,72	9.108.575,72	422,36	426,13	3,77	0,00	314,87	426,13
S38	551,51	360.010,31	9.108.565,70	422,54	426,13	3,59	40,59	314,87	426,13
S38	562,54	360.014,90	9.108.555,67	422,67	426,13	3,46	38,86	314,87	426,13
S38	573,57	360.019,50	9.108.545,64	422,73	426,13	3,39	37,79	314,87	426,13

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S38	584,60	360.024,09	9.108.535,61	423,05	426,13	3,08	0,00	314,87	426,13
S38	595,63	360.028,69	9.108.525,59	423,42	426,13	2,71	31,92	314,87	426,13
S38	606,66	360.033,28	9.108.515,56	423,06	426,13	3,06	0,00	314,87	426,13
S38	617,69	360.037,87	9.108.505,53	420,83	426,13	5,30	46,13	314,87	426,13
S38	628,72	360.042,47	9.108.495,50	421,88	426,13	4,25	0,00	314,87	426,13
S38	639,75	360.047,06	9.108.485,47	422,75	426,13	3,38	42,06	314,87	426,13
S38	650,78	360.051,66	9.108.475,45	423,36	426,13	2,77	33,92	314,87	426,13
S38	661,81	360.056,25	9.108.465,42	424,26	426,13	1,87	25,60	314,87	426,13
S38	672,84	360.060,85	9.108.455,39	424,93	426,13	1,20	0,00	314,87	426,13
S38	683,87	360.065,44	9.108.445,36	425,86	426,13	0,27	8,10	314,87	426,13
S38	694,90	360.070,03	9.108.435,33	426,74	426,13	0,00	0,00	691,87	426,13
S38	705,93	360.074,63	9.108.425,31	427,15	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	716,96	360.079,22	9.108.415,28	428,24	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	727,99	360.083,82	9.108.405,25	428,78	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	739,02	360.088,41	9.108.395,22	429,51	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	750,05	360.093,01	9.108.385,20	429,74	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	761,08	360.097,60	9.108.375,17	430,33	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	772,11	360.102,19	9.108.365,14	430,14	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	783,14	360.106,79	9.108.355,11	430,58	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	794,17	360.111,38	9.108.345,08	430,25	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	805,20	360.115,98	9.108.335,06	430,69	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	816,23	360.120,57	9.108.325,03	431,06	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	827,26	360.125,17	9.108.315,00	431,69	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	838,29	360.129,76	9.108.304,97	432,40	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	849,32	360.134,35	9.108.294,95	431,94	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	860,35	360.138,95	9.108.284,92	432,56	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	871,38	360.143,54	9.108.274,89	432,58	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	882,41	360.148,14	9.108.264,86	433,32	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	893,44	360.152,73	9.108.254,83	435,22	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	904,47	360.157,32	9.108.244,81	435,64	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	915,50	360.161,92	9.108.234,78	437,31	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	926,53	360.166,51	9.108.224,75	437,89	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	937,56	360.171,11	9.108.214,72	439,19	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	948,59	360.175,70	9.108.204,70	439,83	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	959,62	360.180,30	9.108.194,67	441,23	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	970,65	360.184,89	9.108.184,64	441,67	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	981,68	360.189,48	9.108.174,61	442,07	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	992,71	360.194,08	9.108.164,58	443,27	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	1.003,74	360.198,67	9.108.154,56	443,96	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	1.014,77	360.203,27	9.108.144,53	445,71	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13
S38	1.025,80	360.207,86	9.108.134,50	446,36	426,13	0,00	0,00	314,87	426,13

S38		**359.994,23**	**9.108.600,79**	**420,83**	**S38**	**Área (m²):**	**756,12**	**376,99**	
S37		**359.053,43**	**9.108.391,27**		**S37**	**Área (m²):**	**304,34**		
	Dif(m):	**-940,80**	**-209,52**	**Rh(m):**	2,01	**Adotada(m²):**	**756,12**		
	Dist.(m):	**963,85**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m²):**	**511.061,58**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	2,26				**Vol. Acumulado(m³):**	**23.754.504,67**		
	Inc.(m/m):	0,0023				**Raio Equiv.(m):**	21,94		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,57		**Pmolhado(m):**	376,99	Q (m³/s):	1.941,70
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S39	0,00	360.425,60	9.109.272,50	436,03	424,67	0,00		305,43	424,67
S39	10,70	360.429,39	9.109.262,49	435,76	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	21,41	360.433,18	9.109.252,48	435,14	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	32,11	360.436,97	9.109.242,47	434,84	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	42,82	360.440,76	9.109.232,45	434,23	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	53,52	360.444,55	9.109.222,44	433,72	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	64,23	360.448,34	9.109.212,43	433,17	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	74,93	360.452,13	9.109.202,42	432,65	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	85,64	360.455,91	9.109.192,41	432,36	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	96,34	360.459,70	9.109.182,40	432,12	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	107,05	360.463,49	9.109.172,39	431,84	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	117,75	360.467,28	9.109.162,37	431,48	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	128,45	360.471,07	9.109.152,36	430,90	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	139,16	360.474,86	9.109.142,35	430,60	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	149,86	360.478,65	9.109.132,34	430,27	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	160,57	360.482,44	9.109.122,33	429,75	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	171,27	360.486,23	9.109.112,32	429,38	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	181,98	360.490,02	9.109.102,31	429,05	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	192,68	360.493,81	9.109.092,29	428,58	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	203,39	360.497,60	9.109.082,28	428,22	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	214,09	360.501,39	9.109.072,27	427,68	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	224,80	360.505,17	9.109.062,26	427,17	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	235,50	360.508,96	9.109.052,25	426,55	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	246,21	360.512,75	9.109.042,24	426,06	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	256,91	360.516,54	9.109.032,22	426,07	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	267,61	360.520,33	9.109.022,21	425,67	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	278,32	360.524,12	9.109.012,20	425,44	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	289,02	360.527,91	9.109.002,19	425,35	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	299,73	360.531,70	9.108.992,18	424,83	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	310,43	360.535,49	9.108.982,17	424,53	424,67	0,14	0,75	305,43	424,67
S39	321,14	360.539,28	9.108.972,16	424,26	424,67	0,41	2,94	305,43	424,67
S39	331,84	360.543,07	9.108.962,14	423,43	424,67	1,24	8,83	305,43	424,67
S39	342,55	360.546,86	9.108.952,13	422,81	424,67	1,86	16,62	305,43	424,67
S39	353,25	360.550,64	9.108.942,12	422,86	424,67	1,81	0,00	305,43	424,67
S39	363,96	360.554,43	9.108.932,11	422,81	424,67	1,86	19,64	305,43	424,67
S39	374,66	360.558,22	9.108.922,10	422,52	424,67	2,14	21,44	305,43	424,67
S39	385,36	360.562,01	9.108.912,09	421,97	424,67	2,70	25,93	305,43	424,67
S39	396,07	360.565,80	9.108.902,08	422,29	424,67	2,38	27,19	305,43	424,67
S39	406,77	360.569,59	9.108.892,06	422,14	424,67	2,52	26,25	305,43	424,67
S39	417,48	360.573,38	9.108.882,05	419,30	424,67	5,37	0,00	305,43	424,67
S39	428,18	360.577,17	9.108.872,04	422,00	424,67	2,67	43,04	305,43	424,67
S39	438,89	360.580,96	9.108.862,03	422,75	424,67	1,92	0,00	305,43	424,67
S39	449,59	360.584,75	9.108.852,02	422,56	424,67	2,11	21,53	305,43	424,67
S39	460,30	360.588,54	9.108.842,01	422,42	424,67	2,25	23,33	305,43	424,67
S39	471,00	360.592,33	9.108.831,99	422,23	424,67	2,44	25,10	305,43	424,67
S39	481,71	360.596,12	9.108.821,98	422,03	424,67	2,64	0,00	305,43	424,67
S39	492,41	360.599,90	9.108.811,97	421,59	424,67	3,08	30,60	305,43	424,67
S39	503,12	360.603,69	9.108.801,96	421,35	424,67	3,32	0,00	305,43	424,67
S39	513,82	360.607,48	9.108.791,95	421,16	424,67	3,51	36,56	305,43	424,67
S39	524,52	360.611,27	9.108.781,94	421,00	424,67	3,67	0,00	305,43	424,67
S39	535,23	360.615,06	9.108.771,93	421,33	424,67	3,34	37,52	305,43	424,67
S39	545,93	360.618,85	9.108.761,91	421,35	424,67	3,32	35,65	305,43	424,67
S39	556,64	360.622,64	9.108.751,90	421,45	424,67	3,22	35,00	305,43	424,67

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S39	567,34	360.626,43	9.108.741,89	421,48	424,67	3,19	0,00	305,43	424,67
S39	578,05	360.630,22	9.108.731,88	421,47	424,67	3,20	34,20	305,43	424,67
S39	588,75	360.634,01	9.108.721,87	421,17	424,67	3,50	0,00	305,43	424,67
S39	599,46	360.637,80	9.108.711,86	421,36	424,67	3,31	36,44	305,43	424,67
S39	610,16	360.641,59	9.108.701,85	421,80	424,67	2,87	0,00	305,43	424,67
S39	620,87	360.645,38	9.108.691,83	421,89	424,67	2,78	30,26	305,43	424,67
S39	631,57	360.649,16	9.108.681,82	421,84	424,67	2,83	30,05	305,43	424,67
S39	642,27	360.652,95	9.108.671,81	421,77	424,67	2,89	30,67	305,43	424,67
S39	652,98	360.656,74	9.108.661,80	421,56	424,67	3,11	0,00	305,43	424,67
S39	663,68	360.660,53	9.108.651,79	421,55	424,67	3,12	33,33	305,43	424,67
S39	674,39	360.664,32	9.108.641,78	421,62	424,67	3,05	0,00	305,43	424,67
S39	685,09	360.668,11	9.108.631,77	421,60	424,67	3,07	32,78	305,43	424,67
S39	695,80	360.671,90	9.108.621,75	421,43	424,67	3,24	0,00	305,43	424,67
S39	706,50	360.675,69	9.108.611,74	421,46	424,67	3,21	34,51	305,43	424,67
S39	717,21	360.679,48	9.108.601,73	421,51	424,67	3,16	34,09	305,43	424,67
S39	727,91	360.683,27	9.108.591,72	421,34	424,67	3,33	34,74	305,43	424,67
S39	738,62	360.687,06	9.108.581,71	421,38	424,67	3,29	0,00	305,43	424,67
S39	749,32	360.690,85	9.108.571,70	421,49	424,67	3,18	34,63	305,43	424,67
S39	760,03	360.694,63	9.108.561,68	422,63	424,67	2,04	0,00	305,43	424,67
S39	770,73	360.698,42	9.108.551,67	422,37	424,67	2,30	23,25	305,43	424,67
S39	781,43	360.702,21	9.108.541,66	422,18	424,67	2,49	0,00	305,43	424,67
S39	792,14	360.706,00	9.108.531,65	423,13	424,67	1,54	21,58	305,43	424,67
S39	802,84	360.709,79	9.108.521,64	424,08	424,67	0,59	0,00	305,43	424,67
S39	813,55	360.713,58	9.108.511,63	424,34	424,67	0,33	4,93	305,43	424,67
S39	824,25	360.717,37	9.108.501,62	425,01	424,67	0,00	0,00	821,55	424,67
S39	834,96	360.721,16	9.108.491,60	425,15	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	845,66	360.724,95	9.108.481,59	425,48	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	856,37	360.728,74	9.108.471,58	425,81	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	867,07	360.732,53	9.108.461,57	426,00	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	877,78	360.736,32	9.108.451,56	426,43	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	888,48	360.740,11	9.108.441,55	426,92	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	899,18	360.743,89	9.108.431,54	426,85	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	909,89	360.747,68	9.108.421,52	427,12	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	920,59	360.751,47	9.108.411,51	426,44	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	931,30	360.755,26	9.108.401,50	426,12	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	942,00	360.759,05	9.108.391,49	425,76	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	952,71	360.762,84	9.108.381,48	426,05	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	963,41	360.766,63	9.108.371,47	426,50	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	974,12	360.770,42	9.108.361,46	426,54	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	984,82	360.774,21	9.108.351,44	427,36	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	995,53	360.778,00	9.108.341,43	428,39	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	1.006,23	360.781,79	9.108.331,42	428,80	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	1.016,93	360.785,58	9.108.321,41	429,16	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	1.027,64	360.789,37	9.108.311,40	429,72	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	1.038,34	360.793,15	9.108.301,39	429,60	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	1.049,05	360.796,94	9.108.291,37	429,94	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	1.059,75	360.800,73	9.108.281,36	430,45	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	1.070,46	360.804,52	9.108.271,35	431,00	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	1.081,16	360.808,31	9.108.261,34	431,32	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	1.091,87	360.812,10	9.108.251,33	431,32	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39	1.102,57	360.815,89	9.108.241,32	431,84	424,67	0,00	0,00	305,43	424,67
S39		**360.620,75**	**9.108.756,91**	**419,30**	**S39**	**Área (m²):**	**853,38**	**516,12**	
S38		**359.994,23**	**9.108.600,79**		**S38**	**Área (m²):**	**78,55**		
	Dif(m):	**-626,52**	**-156,12**	**Rh(m):**	1,65	**Adotada(m²):**	**853,38**		

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

	Dist.(m):	**645,67**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$		**Vol. Entre Seções(m²):**	**300.863,28**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	1,53			**Vol. Acumulado(m³):**	**24.055.367,95**		
	Inc.(m/m):	0,0024			**Raio Equiv.(m):**	1,65		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,27	**Pmolhado(m):**	516,12	Q (m³/s):	1.935,06
Q Pico (m³/s):		1.934,45					**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Seção	Dist.(m)	Este (m)	Norte (m)	Cota TN(m)	NAmax(m)	Col. H2O (m)	Área Mol. (m²)	Dist.(m)	NAmax(m)
S40	0,00	362.022,70	9.109.205,74	437,50	422,41	0,00		443,00	422,41
S40	11,79	362.016,52	9.109.195,70	438,03	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	23,58	362.010,34	9.109.185,66	437,48	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	35,37	362.004,15	9.109.175,63	436,82	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	47,16	361.997,97	9.109.165,59	436,09	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	58,95	361.991,78	9.109.155,55	435,60	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	70,74	361.985,60	9.109.145,51	435,48	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	82,53	361.979,42	9.109.135,48	435,23	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	94,32	361.973,23	9.109.125,44	434,86	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	106,11	361.967,05	9.109.115,40	434,26	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	117,90	361.960,87	9.109.105,36	433,49	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	129,69	361.954,68	9.109.095,32	432,69	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	141,48	361.948,50	9.109.085,29	432,32	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	153,26	361.942,32	9.109.075,25	431,64	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	165,05	361.936,13	9.109.065,21	430,95	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	176,84	361.929,95	9.109.055,17	430,32	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	188,63	361.923,76	9.109.045,14	429,35	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	200,42	361.917,58	9.109.035,10	428,90	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	212,21	361.911,40	9.109.025,06	428,79	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	224,00	361.905,21	9.109.015,02	428,24	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	235,79	361.899,03	9.109.004,98	427,83	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	247,58	361.892,85	9.108.994,95	428,09	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	259,37	361.886,66	9.108.984,91	427,52	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	271,16	361.880,48	9.108.974,87	427,91	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	282,95	361.874,30	9.108.964,83	427,23	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	294,74	361.868,11	9.108.954,80	426,84	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	306,53	361.861,93	9.108.944,76	426,91	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	318,32	361.855,74	9.108.934,72	426,21	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	330,11	361.849,56	9.108.924,68	425,55	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	341,90	361.843,38	9.108.914,64	425,42	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	353,69	361.837,19	9.108.904,61	425,36	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	365,48	361.831,01	9.108.894,57	426,05	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	377,27	361.824,83	9.108.884,53	423,98	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	389,06	361.818,64	9.108.874,49	423,54	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	400,85	361.812,46	9.108.864,46	423,46	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	412,64	361.806,28	9.108.854,42	423,23	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	424,43	361.800,09	9.108.844,38	422,70	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	436,22	361.793,91	9.108.834,34	422,51	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	448,00	361.787,72	9.108.824,30	421,72	422,41	0,70	4,11	443,00	422,41
S40	459,79	361.781,54	9.108.814,27	421,67	422,41	0,74	0,00	443,00	422,41
S40	471,58	361.775,36	9.108.804,23	421,52	422,41	0,89	9,66	443,00	422,41
S40	483,37	361.769,17	9.108.794,19	421,17	422,41	1,24	0,00	443,00	422,41
S40	495,16	361.762,99	9.108.784,15	420,97	422,41	1,44	15,85	443,00	422,41
S40	506,95	361.756,81	9.108.774,11	420,40	422,41	2,01	20,39	443,00	422,41
S40	518,74	361.750,62	9.108.764,08	420,73	422,41	1,69	21,82	443,00	422,41
S40	530,53	361.744,44	9.108.754,04	420,99	422,41	1,42	0,00	443,00	422,41
S40	542,32	361.738,26	9.108.744,00	420,61	422,41	1,80	19,04	443,00	422,41
S40	554,11	361.732,07	9.108.733,96	420,41	422,41	2,01	0,00	443,00	422,41
S40	565,90	361.725,89	9.108.723,93	419,69	422,41	2,72	27,89	443,00	422,41
S40	577,69	361.719,70	9.108.713,89	419,82	422,41	2,59	0,00	443,00	422,41
S40	589,48	361.713,52	9.108.703,85	419,95	422,41	2,47	29,82	443,00	422,41
S40	601,27	361.707,34	9.108.693,81	420,15	422,41	2,26	27,89	443,00	422,41
S40	613,06	361.701,15	9.108.683,77	420,05	422,41	2,37	27,30	443,00	422,41

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

S40	624,85	361.694,97	9.108.673,74	420,38	422,41	2,03	0,00	443,00	422,41
S40	636,64	361.688,79	9.108.663,70	420,52	422,41	1,89	23,15	443,00	422,41
S40	648,43	361.682,60	9.108.653,66	420,48	422,41	1,93	0,00	443,00	422,41
S40	660,22	361.676,42	9.108.643,62	420,62	422,41	1,79	21,95	443,00	422,41
S40	672,01	361.670,24	9.108.633,59	419,46	422,41	2,95	0,00	443,00	422,41
S40	683,80	361.664,05	9.108.623,55	418,68	422,41	3,73	39,43	443,00	422,41
S40	695,59	361.657,87	9.108.613,51	416,13	422,41	6,28	59,03	443,00	422,41
S40	707,38	361.651,69	9.108.603,47	416,41	422,41	6,00	72,42	443,00	422,41
S40	719,17	361.645,50	9.108.593,43	420,47	422,41	1,94	0,00	443,00	422,41
S40	730,96	361.639,32	9.108.583,40	420,38	422,41	2,03	23,46	443,00	422,41
S40	742,75	361.633,13	9.108.573,36	420,41	422,41	2,00	0,00	443,00	422,41
S40	754,53	361.626,95	9.108.563,32	420,31	422,41	2,10	24,21	443,00	422,41
S40	766,32	361.620,77	9.108.553,28	420,20	422,41	2,21	0,00	443,00	422,41
S40	778,11	361.614,58	9.108.543,25	419,90	422,41	2,51	27,88	443,00	422,41
S40	789,90	361.608,40	9.108.533,21	419,67	422,41	2,74	31,00	443,00	422,41
S40	801,69	361.602,22	9.108.523,17	419,43	422,41	2,98	33,75	443,00	422,41
S40	813,48	361.596,03	9.108.513,13	419,61	422,41	2,81	0,00	443,00	422,41
S40	825,27	361.589,85	9.108.503,09	419,30	422,41	3,11	34,92	443,00	422,41
S40	837,06	361.583,67	9.108.493,06	419,31	422,41	3,10	0,00	443,00	422,41
S40	848,85	361.577,48	9.108.483,02	419,18	422,41	3,23	37,37	443,00	422,41
S40	860,64	361.571,30	9.108.472,98	418,94	422,41	3,47	0,00	443,00	422,41
S40	872,43	361.565,11	9.108.462,94	419,00	422,41	3,41	40,61	443,00	422,41
S40	884,22	361.558,93	9.108.452,91	419,05	422,41	3,36	0,00	443,00	422,41
S40	896,01	361.552,75	9.108.442,87	419,16	422,41	3,25	39,02	443,00	422,41
S40	907,80	361.546,56	9.108.432,83	419,27	422,41	3,14	0,00	443,00	422,41
S40	919,59	361.540,38	9.108.422,79	419,20	422,41	3,21	37,49	443,00	422,41
S40	931,38	361.534,20	9.108.412,75	419,20	422,41	3,21	0,00	443,00	422,41
S40	943,17	361.528,01	9.108.402,72	419,25	422,41	3,16	37,60	443,00	422,41
S40	954,96	361.521,83	9.108.392,68	419,47	422,41	2,94	0,00	443,00	422,41
S40	966,75	361.515,65	9.108.382,64	420,19	422,41	2,22	30,47	443,00	422,41
S40	978,54	361.509,46	9.108.372,60	421,35	422,41	1,06	0,00	443,00	422,41
S40	990,33	361.503,28	9.108.362,56	422,53	422,41	0,00	6,28	986,54	422,41
S40	1.002,12	361.497,09	9.108.352,53	423,91	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.013,91	361.490,91	9.108.342,49	425,07	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.025,70	361.484,73	9.108.332,45	426,38	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.037,49	361.478,54	9.108.322,41	427,75	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.049,27	361.472,36	9.108.312,38	428,31	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.061,06	361.466,18	9.108.302,34	429,75	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.072,85	361.459,99	9.108.292,30	431,43	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.084,64	361.453,81	9.108.282,26	431,83	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.096,43	361.447,63	9.108.272,22	433,53	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.108,22	361.441,44	9.108.262,19	433,98	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.120,01	361.435,26	9.108.252,15	435,39	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.131,80	361.429,07	9.108.242,11	436,61	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41
S40	1.143,59	361.422,89	9.108.232,07	436,98	422,41	0,00	0,00	443,00	422,41

S40		**361.722,80**	**9.108.718,91**	**416,13**	**S40**	**Área (m²):**	**823,84**	**543,53**	
S39		**360.620,75**	**9.108.756,91**		**S39**	**Área (m²):**	**853,38**		
	Dif(m):	**-1.102,05**	**38,00**	**Rh(m):**	1,52	**Adotada(m²):**	**823,84**		
	Dist.(m):	**1.102,71**	$V = \frac{1}{n} R_h^{2/3} I_0^{1/2}$			**Vol. Entre Seções(m³):**	**924.741,16**	$Q = \frac{1}{n} A R_h^{2/3} I_0^{1/2}$	
	Desn.(m):	3,17				**Vol. Acumulado(m³):**	**24.980.109,11**		
	Inc.(m/m):	0,0029				**Raio Equiv.(m):**	1,52		
	Manning:	0,030	V(m/s):	2,36		**Pmolhado(m):**	543,53	Q (m³/s):	1.941,38
Q Pico (m³/s):		1.934,45						**Reduzir Lâmina**	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Gráfico: Terreno Natural e Linha D'água para Vazão de Ruptura

Eng.º Civil Leonardo Cr

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

	Distância(m)		Cotas(m)					Variáveis Hidráulicas				Vazões(m³/s)		
Seção	Dist.(m)	Acum.(m)	Talvegue	Leito(m)	NA	Lâmina (m)	Inc.(m/m)	Á.mol(m²)	Pmol.(m)	Rh(m)	V.(m/s)	Seção	Ruptura	Folga(%)
S01	357,74	357,74	508,04	511,20	515,28	7,24	0,0032	405,12	101,30	4,00	4,78	1.934,88	1.934,45	0,0222%
S02	701,42	1.059,16	504,72	508,34	510,93	6,21	0,0047	474,67	199,58	2,38	4,09	1.939,86	1.934,45	0,2796%
S03	813,36	1.872,53	500,97	503,73	505,59	4,62	0,0236	253,53	138,77	1,83	7,65	1.940,71	1.934,45	0,3236%
S04	788,18	2.660,71	496,50	501,70	504,21	7,71	0,0057	485,61	240,99	2,02	4,00	1.943,79	1.934,45	0,4826%
S05	725,86	3.386,57	493,43	495,29	498,57	5,14	0,0042	457,68	168,12	2,72	4,23	1.935,85	1.934,45	0,0725%
S06	782,28	4.168,85	489,08	491,35	493,95	4,87	0,0056	450,29	197,49	2,28	4,30	1.938,00	1.934,45	0,1833%
S07	847,29	5.016,14	487,97	488,97	491,67	3,70	0,0013	906,26	384,36	2,36	2,14	1.940,02	1.934,45	0,2881%
S08	566,22	5.582,36	483,21	486,23	489,00	5,79	0,0084	520,08	384,71	1,35	3,74	1.942,52	1.934,45	0,4171%
S09	571,92	6.154,28	481,26	485,21	487,53	6,27	0,0034	685,76	392,37	1,75	2,83	1.940,16	1.934,45	0,2949%
S10	701,85	6.856,13	479,43	481,63	483,66	4,23	0,0026	804,42	474,93	1,69	2,42	1.946,66	1.934,45	0,6310%
S11	627,95	7.484,08	476,97	479,24	481,33	4,36	0,0039	605,73	318,33	1,90	3,20	1.940,46	1.934,45	0,3105%
S12	651,79	8.135,87	475,62	478,96	481,09	5,47	0,0021	795,28	388,65	2,05	2,44	1.938,45	1.934,45	0,2067%
S13	963,81	9.099,68	471,72	474,22	477,68	5,96	0,0041	449,09	154,76	2,90	4,32	1.938,33	1.934,45	0,2006%
S14	620,77	9.720,45	468,85	471,68	475,23	6,38	0,0046	412,50	137,94	2,99	4,71	1.941,40	1.934,45	0,3595%
S15	820,03	10.540,48	467,13	472,65	476,34	9,21	0,0021	636,40	225,16	2,83	3,05	1.940,10	1.934,45	0,2921%
S16	1.091,44	11.631,92	464,91	469,06	472,16	7,25	0,0020	733,53	314,69	2,33	2,65	1.940,24	1.934,45	0,2992%
S17	1.119,58	12.751,50	459,48	464,75	466,64	7,16	0,0225	361,41	325,32	1,11	5,37	1.939,67	1.934,45	0,2699%
S18	1.185,71	13.937,21	456,88	460,56	463,31	6,43	0,0022	694,70	289,87	2,40	2,80	1.942,11	1.934,45	0,3961%
S19	813,99	14.751,20	454,42	458,89	461,26	6,84	0,0030	835,92	588,64	1,42	2,32	1.937,89	1.934,45	0,1778%
S20	1.049,96	15.801,16	452,76	457,01	459,59	6,83	0,0016	901,20	436,20	2,07	2,15	1.938,05	1.934,45	0,1859%
S21	1.470,84	17.272,00	448,92	452,69	455,65	6,73	0,0026	610,93	239,37	2,55	3,18	1.942,70	1.934,45	0,4266%
S22	760,32	18.032,33	448,37	451,26	454,65	6,28	0,0007	1.031,64	339,62	3,04	1,88	1.939,78	1.934,45	0,2754%
S23	1.756,45	19.788,78	444,26	447,46	449,86	5,60	0,0023	828,87	471,80	1,76	2,35	1.944,59	1.934,45	0,5241%
S24	1.231,22	21.020,00	441,22	444,47	446,43	5,21	0,0025	915,63	631,09	1,45	2,12	1.944,73	1.934,45	0,5312%
S25	1.195,27	22.215,27	438,32	441,87	444,20	5,88	0,0024	912,52	620,24	1,47	2,12	1.938,93	1.934,45	0,2314%
S26	1.037,59	23.252,86	437,82	439,55	443,10	4,78	0,0005	1.309,26	449,88	2,91	1,48	1.940,09	1.934,45	0,2918%
S27	768,99	24.021,85	437,74	439,18	444,43	6,69	0,0001	2.300,80	606,31	3,79	0,84	1.939,62	1.934,45	0,2675%
S28	648,64	24.670,49	436,51	437,55	439,84	3,33	0,0019	857,53	440,24	1,95	2,26	1.942,11	1.934,45	0,3962%
S29	1.046,14	25.716,63	432,81	435,44	437,62	4,81	0,0035	687,72	404,30	1,70	2,82	1.942,69	1.934,45	0,4260%
S30	674,80	26.391,44	432,55	434,22	438,28	4,93	0,0004	1.223,50	326,54	3,75	1,58	1.936,70	1.934,45	0,1163%
S31	679,60	27.071,04	431,66	432,91	435,70	4,04	0,0013	857,73	332,50	2,58	2,27	1.944,48	1.934,45	0,5183%
S32	901,08	27.972,12	428,70	431,40	433,66	4,96	0,0033	622,80	299,78	2,08	3,11	1.937,29	1.934,45	0,1470%
S33	798,06	28.770,18	427,92	430,06	433,10	5,18	0,0010	1.068,12	465,80	2,29	1,81	1.936,54	1.934,45	0,1082%
S34	920,75	29.690,93	425,19	428,79	430,94	5,75	0,0030	775,53	480,93	1,61	2,50	1.935,39	1.934,45	0,0486%
S35	651,72	30.342,65	424,87	427,68	431,43	6,06	0,0005	1.242,18	404,05	3,07	1,56	1.934,80	1.934,45	0,0183%
S36	874,82	31.217,48	424,70	426,66	430,59	5,89	0,0002	2.037,09	698,91	2,91	0,95	1.940,84	1.934,45	0,3305%
S37	1.009,48	32.226,95	423,09	424,49	427,31	4,22	0,0016	929,40	473,85	1,96	2,09	1.938,72	1.934,45	0,2205%
S38	963,85	33.190,80	420,83	423,12	426,13	5,30	0,0023	756,12	376,99	2,01	2,57	1.941,70	1.934,45	0,3746%
S39	645,67	33.836,48	419,30	421,93	424,67	5,37	0,0024	853,38	516,12	1,65	2,27	1.935,06	1.934,45	0,0318%
S40	1.102,71	34.939,18	416,13	420,02	422,41	6,28	0,0029	823,84	543,53	1,52	2,36	1.941,38	1.934,45	0,3581%
		Máximo(m):	**508,04**	**511,20**	**515,28**	**9,21**	**0,0236**	**2.300,80**	**698,91**	**4,00**	**7,65**	**1.946,66**		**0,6310%**
		Mínimo(m):	**416,13**	**420,02**	**422,41**	**3,33**	**0,0001**	**253,53**	**101,30**	**1,11**	**0,84**	**1.934,80**		**0,0183%**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Terreno Natural x **Linha D'água na Vazão de Ruptura** x **Inclinação**

Eng.º Civil Leonardo C

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Área Molhada(m²) x Perímetro Molhado (m) x Inclinação (m/m)

Eng.º Civil Leonardo Ci

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Raio Hidráulico(m) x Velocidade (m/s) x Inclinação (m/m)

Eng.º Civil Leonardo Cı

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Lâmina(m) x Raio Hidráulico(m) x Inclinação (m/m)

Eng.º Civil Leonardo Cı

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Lâmina(m) x Raio Hidráulico(m) x Inclinação (m/m)

Eng.º Civil Leonardo Cı

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307



Inclinação Médio do Terreno nas Seções (m/m)

Eng.º Civil Leonardo Cı

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3399-3532-4307

Verifique este documento

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Documento assinado digitalmente em conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020. Sua autenticidade pode ser confirmada por meio do código QR acima ou acessando o endereço https://signer.mutua.com.br/#/valida/7483-3399-3532-4307.

Código de verificação	Código de identificação
9qMFW	**7483-3399-3532-4307**

Informações do documento:

Título: ***Cap. 10***
Data de criação: *15/07/2026 23:03:23* Criado por: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*

Signatário(s):

Nome: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*; CPF: *635.634.281-15*; Data de nascimento: *11/01/1975*; Data de assinatura: *15/07/2026 23:04:03*; E-mail confirmado: *leonardoluizcruz@gmail.com*; Telefone: *(87) 99935-9287*; Endereço de internet: *179.211.167.231*; Localização geográfica: *Não informado*

Especificações Técnicas Padronizadas – Santa Filomena/PE

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

SUMÁRIO

OBRAS CIVIS 04
OBRAS CIVIS - SERVIÇOS PRELIMINARES 04
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 04
ACAMPAMENTO E CANTEIRO DE SERVIÇOS 04
LOCAÇÃO DA OBRA 05
ESTRADAS DE SERVIÇO E ACESSO ÀS OBRAS 06
CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO 06
CONDIÇÕES DIVERSAS NA ÁREADECONSTRUÇÃO 06
ÁGUA PARA A CONSTRUÇÃO 07
DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS ÁREAS DECONSTRUÇÃO E EMPRÉSTIMO 07
DESVIO DO RIO E CONTROLE DO LENÇOL FREÁTICO
DURANTE A CONSTRUÇÃO 08
REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO 09
SISTEMAS DE REBAIXAMENTO DOLENÇOLFREÁTICO 10
DRENAGEM DO LOCAL DA OBRA 12
OBRAS DE TERRAPLANAGEM 12
OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSIDERAÇÕES GERAIS 12
CLASSIFICAÇÃO DE ESCAVAÇÕES 12
DEFINIÇÃO DE SOLOS 13
UTILIZAÇÃO DE EXPLOSIVOS 15
ESCAVAÇÕES DE CANAIS E DRENOS 16
ESCAVAÇÕES PARA ESTRUTURAS 17
ESCAVAÇÃO EM EMPRÉSTIMOS 19
MOVIMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE 20
REATERROS PARA ESTRUTURAS 21
CONSTRUÇÃO DE ATERROS 22
PROTEÇÃO DE TALUDES COM ENROCAMENTO 25
PROTEÇÃO VEGETAL DOS TALUDES 26
OBRAS EM CONCRETO 27
COMPOSIÇÃO E DOSAGEM 27
ENSAIOS E CONTROLE DE QUALIDADE DO CONCRETO 29
CIMENTO 31
ADITIVOS 33
ÁGUA 34
AGREGADOS 34
ARMADURAS 35
FORMAS E ESCORAMENTOS 36
ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO 38
ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO-GERAL 38
CONSTRUÇÃO DE MACIÇOS DE BARRAGEM 39
CONSTRUÇÃO DE MACIÇO DE BARRAGEM DE
TERRA E/OU ENROCAMENTO 39
PREPARAÇÃO E TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES 51
GERAL 51
APLICAÇÃO DE ARGAMASSA FLUÍDA NAS FUNDAÇÕES 51
TOLERÂNCIAS 52
MAPEAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO 54

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

MAPEAMENTO GEOLÓGICO-GEOTÉCNICO DAS FUNDAÇÕES 54
TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO POR INJEÇÕES SOBPRESSÃO 55
GERAL 55
EXECUÇÃO DAS INJEÇÕES 56
FUROS DECONTROLE (CHECAGEM) 64
REGISTRO DAS INJEÇÕES 65
MEDIÇÃO E PAGAMENTO 65

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

OBRAS CIVIS

OBRAS CIVIS - SERVIÇOS PRELIMINARES

Esta seção trata dos serviços preliminares que deverão ser executados pela EMPREITEIRA e que são necessários à realização das obras. Os serviços preliminares incluem as atividades relacionadas a seguir, embora não devam a elas se restringir: mobilização e desmobilização de pessoal e equipamentos, construção do acampamento e do canteiro dos serviços, locação da obra e construção das estradas de acesso às obras e de serviço necessárias.

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Serviços. A EMPREITEIRA deverá tomar todas as providências relativas à mobilização de pessoal e dos equipamentos logo após a assinatura do Contrato e o recebimento da correspondente Ordem de Serviço, de modo a poder dar início efetivo e a concluir a obra dentro do prazo contratual.

Ao final da obra, a EMPREITEIRA deverá remover todo o equipamento, as instalações do acampamento, as edificações temporárias, as sobras de material e o material não utilizado, os detritos e outros materiais similares, de propriedade da EMPREITEIRA, ou utilizados durante a obra sob a sua orientação. Todas as áreas deverão ser entregues completamente limpas.

Medição e Pagamento. Os serviços de mobilização e desmobilização não serão objetos de medição para efeito de pagamento.

Aremuneraçãocorrespondenteàmobilização,antesdoiníciodaobra,eadesmobilização, apósotérminodoContrato,seráefetuadaempagamentosglobaisconstantesdaPlanilha de Orçamento de Obras.

Os preços globais incluem o que segue, embora não se limitem necessariamente a apenas isto:

- custos de transporte de todo o equipamento de construção e montagem, de propriedade da EMPREITEIRA ou sublocado, até o canteiro de serviços, e sua posterior retirada;
- custos de transporte de todo o pessoal da EMPREITEIRA e/ou de sub-empreiteira até o canteiro de serviços, e posterior regresso a seus locais de origem;
- custos relativos às viagens do pessoal da EMPREITEIRA que tenham sido necessárias durante a execução da obra, ou conforme determinação do CONTRATANTE, independentemente da duração ou natureza da viagem.

ACAMPAMENTO E CANTEIRO DE SERVIÇOS

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Serviços. O acampamento e canteiro de serviços deverão ser construídos de acordo com o projeto e os desenhos preparados pela EMPREITEIRA e aprovados pela FISCALIZAÇÃO. O projeto e os desenhos estarão baseados num plano preliminar constante da Proposta Técnica do Proponente.

O acampamento deverá ser construído em dois setores:

- setor residencial, onde estarão localizados os alojamentos e refeitórios para o pessoal da EMPREITEIRA e da FISCALIZAÇÃO;
- setor administrativo, que conterá os escritórios centrais da EMPREITEIRA e da FIS- CALIZAÇÃO, assim como almoxarifados, oficinas, garagens e pátios, laboratórios e instalações médicas.

Todas as instalações do acampamento de caráter permanente executadas pela EMPREITEIRA permanecerão, após concluída a obra, como propriedade do CONTRATAN- TE, salvo disposição em contrário.

Os alojamentos deverão atender os seguintes requisitos mínimos:

- dormitórioscomcapacidademáximade4pessoasparacada12m^2,com pé direito de 2,6m e ventilação natural;
- umleitocomcolchão,travesseiro,pardelençóisedoiscobertores,porpessoa;
- corredoresiluminadoscomlâmpadasacada10m,no máximo;
- uma instalação sanitária (WC), no mínimo, para cada 12pessoas;
- uma ducha, no mínimo, para cada 15pessoas;
- um lavatório coletivo com uma torneira para cada 12pessoas;
- instalações elétricas completas de força e luz em todos os cômodos;
- um refeitório adequadamente iluminado, dotado de WC e lavabo, com sala de refeições concebida de modo a permitir servir as refeições em mesas de, no máximo, 12 pessoas. A cozinha deverá ser contígua à sala de refeições e dotada de instalações de água potável.

Deverá ser dada atenção especial às condições de higiene e salubridade nas áreas do refeitório, a fim de proteger a saúde dos operários.

A construção e a manutenção do acampamento e canteiro de serviços deverão atender também os seguintes requisitos:

- existência de sistema de ar comprimido;
- fornecimento de água potável e industrial;
- armazenamento, estocagem, processamento, manuseio e transporte de materiais de construção;
- construção de partes de estruturas em concreto, de acordo com os requisitos pertinentes constantes das Especificações;
- instalações necessárias à transmissão e distribuição de energia elétrica aos vários locais do canteiro;
- construção de sistemas de água e esgoto;
- construção e manutenção de todas as estradas.

O local para a construção dessas instalações será designado previamente pela

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

FISCALIZAÇÃO nas proximidades das obras.

Medição e Pagamento. A remuneração correspondente ao acampamento e canteiro de serviços será efetuada num pagamento global constante da Planilha de Orçamento de Obras.

Este preço global deverá incluir todos os custos de mão-de-obra e materiais necessários para construir o acampamento e canteiro de serviços de acordo com o projeto e os

desenhos aprovados, e as Especificações constantes deste documento.

LOCAÇÃO DA OBRA

Serviços. O CONTRATANTE fornecerá à EMPREITEIRA os elementos topográficos básicos do local da obra. A EMPREITEIRA será responsável pelo fornecimento de todo o material, equipamentos e mão-de-obra necessários à locação da obra, incluindo piquetes, caderneta de campo, testemunhos e gabaritos, e instrumentos. A EMPREITEIRA será responsável pela manutenção de todas as estacas e marcos até que seja autorizada a removê-los.

O CONTRATANTE fará verificações à medida que os trabalhos progredirem, a fim de conferir se as linhas e os níveis estabelecidos pela EMPREITEIRA são precisos e estão de acordo com o projeto e os desenhos fornecidos. As verificações efetuadas pelo CONTRATANTE não desobrigarão a EMPREITEIRA de sua responsabilidade de executar a obra segundo o projeto e os desenhos fornecidos.

Na eventualidade de a EMPREITEIRA cometer erros de locação que causem erros, danos ou quaisquer outras irregularidades na obra executada, a mesma estará obrigada a demolir e a refazer a parte afetada da obra, sem qualquer ônus adicional para o CONTRATANTE e dentro do prazo que for por ele indicado.

Medição e Pagamento. Os custos de materiais, equipamentos e mão-de-obra necessários à locação da obra de acordo com o projeto e os desenhos fornecidos, ou conforme determinado pela FISCALIZAÇÃO, não serão objeto de pagamento em separado, uma vez que esses custos deverão estar incluídos nos preços dos serviços que requerem trabalho de topografia.

ESTRADAS DE SERVIÇO E ACESSO ÀS OBRAS

Serviços. A EMPREITEIRA deverá realizar todas as obras relativas ao acesso aos locais de trabalho. Será responsável pela construção e manutenção, sem ônus para o CONTRATANTE, de todas as estradas de transporte e de acesso provisórias, e das estruturas a elas associadas, necessárias às obras.

As estradas definitivas são aquelas que deverão ser construídas pela EMPREITEIRA segundo as Especificações e os desenhos. A construção e o pagamento destas estradas deverão obedecer às estipulações pertinentes, constantes das especificações aplicáveis. Caso a EMPREITEIRA utilize as estradas definitivas para acesso e transporte, deverá efetuar a manutenção e o conserto das mesmas, sempre que necessário, até a entrega

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

final das obras.

Medição e Pagamento. Não será efetuado qualquer pagamento em separado relativo à construção e manutenção de estradas de transporte e de acesso provisórias; esses custos deverão estar incluídos nos preços dos serviços para os quais se requerem estradas de acesso e de transporte.

CARACTERIZAÇÃO DO SUBSOLO

Todos os resultados de sondagens, estudos ou ensaios de caracterização do subsolo de que disponha o CONTRATANTE serão fornecidos à EMPREITEIRA, como parte das informações relativas às condições do local de execução dos serviços.

De vez que a EMPREITEIRA assumirá inteira responsabilidade pelas obras a serem executadas, compete a ela, a suas expensas, obter informações adicionais sobre o subsolo, que possam ser necessárias à execução satisfatória do trabalho.

Os ensaios e pesquisas para caracterização do subsolo serão norteados pelas normas do DNER e ABGE e as Normas, Metodologia e Diretrizes para Estudos Geológicos e Geotécnicos do CONTRATANTE.

CONDIÇÕES DIVERSAS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO

A EMPREITEIRA deverá informar o CONTRATANTE imediatamente, por escrito, antes de ocorrer qualquer distúrbio relativa a (a) condições do subsolo ou condições físicas latentes, no local da construção, substancialmente diversas daquelas especificadas neste contrato, ou (b) condições físicas estranhas, no local da construção, de natureza incomum, substancialmente diversas das geralmente encontradas e reconhecidamente típicas da área e do tipo de obra realizada.
A CONTRATANTE investigará as condições do local da construção imediatamente após o recebimento do aviso. Caso as condições sejam realmente muito diversas e causem aumentos ou decréscimos nos custos da EMPREITEIRA, ou no prazo da obra, ou de parte da mesma, segundo os termos deste contrato, independentemente de mudanças resultantes das condições, far-se-á a verificação pelo CONTRATANTE a necessidade de ser feito um reajuste eqüitativo.

ÁGUA PARA ACONSTRUÇÃO

Serviços. A EMPREITEIRA deverá fornecer a água necessária para a construção das obras. Deverá tomar todas as providências para o fornecimento de água e prover todos os meios para sua distribuição aos locais de uso.

A água para utilização em concreto e em solo melhora do com cimento deverá atender às especificações do item (Água).

Medição e Pagamento. Não será efetuado qualquer pagamento em separado relativo ao fornecimento de água e à provisão das instalações necessárias para sua distribuição aos locais de uso; esses custos deverão estar incluídos nos preços dos serviços para os quais

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

se requer água.

DESMATAMENTO E LIMPEZA DAS ÁREAS DE CONSTRUÇÃO E EMPRÉSTIMO

Serviços. Os serviços de desmatamento e limpeza das áreas de construção e empréstimo deverão incluir:

a) desmatamento de toda a vegetação, incluindo corte e desenraizamento de todas as árvores e arbustos, bem como de troncos;
b) corte e empilhamento de madeira utilizável em locais determinados pela FISCALIZAÇÃO;
c) demolição ou remoção de pequenas edificações e de outras benfeitorias localizadas nos limites das áreas de construção e empréstimo;
d) remoção de pedras e outros materiais encontrados no terreno;
e) remoção e transporte dos materiais resultantes das operações de desmatamento e limpeza até os limites das áreas desmatadas ou até locais previamente determinados pela FISCALIZAÇÃO;
f) queima dos materiais resultantes das operações de desmatamento e limpeza, após aprovação da FISCALIZAÇÃO; e
g) raspagem e expurgo final da camada superficial do terreno natural, em todas as áreas de construção e empréstimo, até 20 cm de espessura, para eliminar qualquer material não-aproveitável remanescente.

Todas as áreas a serem desmatadas e limpas serão delimitadas pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com os desenhos do projeto.

A madeira utilizável deverá ser identificada pelo CONTRATANTE, de quem será propriedade.

A EMPREITEIRA será responsável por quaisquer danos e prejuízos a propriedades limítrofes alheias resultantes das operações de desmatamento, limpeza e remoção.

Medição e Pagamento. O desmatamento e limpeza das áreas de construção e empréstimo serão medidos em metros quadrados, até o metro quadrado inteiro mais próximo, de área efetivamente desmatada e limpa. Não se medirão áreas localizadas além dos limites definidos pela FISCALIZAÇÃO.

O pagamento do desmatamento e limpeza será efetuado pelo preço unitário constante da Planilha de Orçamento de Obras.

O preço unitário deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e material necessários à execução dos serviços, conforme especificado neste item.

Sob nenhuma circunstância a FISCALIZAÇÃO autorizará, mais de uma vez, o pagamento dos serviços de desmatamento e limpeza de uma mesma área, de modo que cabe à EMPREITEIRA a responsabilidade de fazer com que esses serviços sejam efetuados nos períodosapropriados,paraqueoterrenoseconservelimpoatéotérminodaobra.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

DESVIO DO RIO E CONTROLE DO LENÇOL FREÁTICO DURANTE A CONSTRUÇÃO

Serviços. A EMPREITEIRA deverá projetar, construir, operar, fazer a manutenção e fornecer o material necessário à construção de ensecadeiras, diques, canais, canaletes, drenos, sumidouros e equipamento de bombeamento necessários à proteção das obras contra as enchentes, assim como prover condições para que elas sejam executadas em áreas isentas de água.

Aquelas partes da obra que exigirem o desvio e o controle do rio deverão ser projetadas com base nos dados topográficos, geológicos e hidrológicos incluídos nas Especificações.

A EMPREITEIRA será a única responsável pela construção e pela segurança das ensecadeiras e pelo desvio e pelo controle do rio durante a construção das obras. Os danos que ocorrerem durante as obras deverão ser reparados pela EMPREITEIRA, sem ônus para o CON- TRATANTE.

Exceto quando disposto de outro modo, a EMPREITEIRA não deverá interromper ou inter- ferir o fluxo normal do rio, independente do motivo, sem aprovação prévia do CONTRA- TANTE.

A EMPREITEIRA deverá permitir sempre a passagem de todo o fluxo do rio no local da obra.AEMPREITEIRA,contudo,poderáretirardorioaquantidadedeáguautilizadapara a

construção da obra, após aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Os materiais utilizados nos aterros compactados das ensecadeiras deverão ser obtidos em áreas de empréstimo predeterminadas ou em locais onde for necessário executar escavações.

O equipamento para o bombeamento d'água nos diversos locais da obra deverá ter capa-

cidade suficiente para manter esses locais isentos de água, independentemente da sua origem.

Cronograma. Pelo menos quinze dias antes do início da construção das obras de desvio, a EMPREITEIRA deverá submeter à aprovação do CONTRATANTE um plano de desvio e controle do rio.

O cronograma da EMPREITEIRA deverá incluir planos geral e detalhado, assim como especificações relativas ao projeto das ensecadeiras e à sua construção; o tipo e a capa- cidade do equipamento de bombeamento d'água do local da obra; um cronograma que indique a seqüência das obras de desvio e controle; e os métodos que serão utilizados na remoção de obras e instalações temporárias, de modo que não ocorram danos às estruturas permanentes.

A aprovação do cronograma pelo CONTRATANTE não eximirá a EMPREITEIRA de plena responsabilidade pela execução correta das operações de derivação e controle do rio.

Manutenção das Obras de Desvio e Controle. A EMPREITEIRA deverá fornecer equipa-

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

mento e pessoal necessários à manutenção e ao reparo das obras de desvio do rio e controle do lençol freático. A manutenção e o reparo incluem, embora sem que a eles se limitem, a remoção e a substituição de material inadequado; o controle e o reparo de erosão resultante de canalizações (piping), assentamento inadequado, erosão e deslizamento de taludes; e o reparo das estruturas.

A EMPREITEIRA deverá efetuar os reparos a tais obras de acordo com procedimentos e práticas reconhecidos, aprovados pelo CONTRATANTE.

Controle da Água nas Escavações para Estruturas. Durante as escavações relativas à construção de estruturas hidráulicas que se estendam abaixo do lençol freático ou no fundo das quais se acumule água, o controle da água si será exigido quando a água acumulada exceda 50 cm, acima da superfície final de escavação, sempre que a estabilidade dos taludes escavados não esteja comprometida e não haja qualquer interferência na movimentação do equipamento de transporte e escavação.

Se a escavação da obra é paralisada pelo alto nível do lençol freático, a escavação si será reiniciada após o bombeamento da água, quando seu nível estiver 50 cm abaixo da superfície da escavação final, exceto quando aprovado de outra forma pelo CONTRATANTE. A remoção da água deverá ser efetuada de modo que não ocorra perda de material fino das fundações.

Medição e Pagamento. O pagamento de desvio do rio durante a construção será efetuado ao preço global constante da Planilha de Orçamento de Obras. O preço global deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à construção e à manutenção de ensecadeiras, canais, diques, canaletes, vigamento temporário e outras obras temporárias de derivação e proteção; à remoção ou nivelamento dessas obras,

quando necessário; e à remoção dos materiais.

Exceto no caso de rebaixamento do lençol freático, de acordo com o item (Rebaixamento do Lençol Freático), não serão efetuados medição ou pagamento relativos ao controle d'água durante a construção, e o custo de qualquer obra necessária para a manutenção das áreas livres de água e secas deverá estar incluído no preço relativo à escavação e constar da Planilha de Orçamento de Obras.

REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO

Serviços. A EMPREITEIRA deverá fornecer, instalar, manter e operar todo o equipamento necessário ao rebaixamento do lençol freático, de acordo com o que se exigir para a realização das obras contratadas.

Caso o projeto para o rebaixamento do lençol freático não seja fornecido pelo CONTRATANTE, a EMPREITEIRA deverá elaborar um projeto, a ser submetido à aprovação de CONTRATANTE.

A aprovação do projeto pelo CONTRATANTE não eximirá a EMPREITEIRA da responsabilidade de usar instalações apropriadas no rebaixamento do lençol freático.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

As instalações serão dotadas de todos os elementos necessários ao seu perfeito funcionamento, incluindo drenos, filtros, coletores, mangotes, conexões, válvulas, registros, bombas centrífugas e de vácuo, câmaras de vácuo e/ou dispositivos de condução de água (tubo de descarga) das bombas a ponto de lançamento.

Cada instalação deverá possuir uma unidade sobressalente, permanentemente disponível e pronta para entrar imediatamente em funcionamento, numa eventual paralisação ou redução de capacidade do equipamento efetivo.

A EMPREITEIRA deverá fornecer suficiente pessoal habilitado para operar e conservar o sistema de rebaixamento em funcionamento contínuo durante a execução da obra.
Qualquer paralisação dos serviços de rebaixamento do lençol freático deverá ser aprovada pelo CONTRATANTE.

A EMPREITEIRA será responsável por qualquer dano causado pelas operações a estruturas existentes, quer sejam de propriedade de CONTRATANTE quer sejam de terceiros. A EMPREITEIRAdeverárepararosreferidosdanossemqualquerônusparaCONTRATANTE.

DRENAGEM DO LOCAL DAOBRA

Serviços. A EMPREITEIRA deverá tratar de todos os fluxos provenientes de drenagem natural interceptados pelas obras realizadas segundo estas Especificações. Deverá providenciar e manter quaisquer instalações ou estruturas temporárias de drenagem, necessárias para contornar ou de outro modo impedir que esses fluxos prejudiquem as obras ou as propriedades adjacentes. Quando as instalações ou estruturas temporárias de drenagem não forem mais necessárias, e antes da aceitação da obra, a EMPREITEIRA deverá remo- ver essas instalações ou estruturas temporárias e devolver ao local sua aparência original, de acordo com as determinações da FISCALIZAÇÃO.

Medição e Pagamento. Os custos de mão-de-obra e materiais especificados neste item não serão objeto de pagamento em separado, uma vez que esses custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes da Planilha de Orçamento de Obras referentes àquelesserviçosqueexijaminstalaçõesouestruturastemporáriasparadrenagem.

OBRAS DE TERRAPLANAGEM

OBRAS DE TERRAPLANAGEM, CONSIDERAÇÕES GERAIS

A EMPREITEIRA deverá sustar imediatamente todas as operações de terraplanagem quando forem encontradas condições de subsolo inesperadas ou incomuns, como

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

sumidouros, solos com baixa capacidade de carga, ou outras condições que não tenham sido identificadas nas especificações do projeto. O CONTRATANTE avaliará as condições encontradas e determinará se são necessárias mudanças no projeto e/ou na construção. Qualquer aumento ou decréscimo nos custos contratuais deverá obedecer as exigências do item (Condições Diversas na Área de Construção).

CLASSIFICAÇÃO DE ESCAVAÇÕES

Considerações Gerais. O principal critério a ser utilizado na classificação dos materiais de escavações será a dificuldade de remoção do material ou a resistência que oferece ao desmonte. Desta forma, para a classificação, tomar-se-á como base o equipamento necessário para se efetuar a escavação de forma econômica.

O material de escavação será classificado nas categorias relacionadas a seguir.

Material de Primeira Categoria. Os materiais de primeira categoria incluem todo depósito de material solto ou que apresente baixa coesão, como cascalho, areia, silte, argilas, ou misturas desses materiais, com ou sem matéria orgânica, formados por agregação natural, que possam ser escavados com ferramentas manuais ou com maquinaria convencional de escavação. Dentre os materiais de primeira categoria incluir-se-ão a fração de rocha, pedras soltas, ou pedregulho com diâmetros iguais ou inferiores a 15cm, independentemente do teor de umidade, e, em geral, todo tipo de material que não possa ser classificado como de segunda ou terceira categorias, segundo o disposto a seguir.

Materiais de Segunda Categoria. Os materiais de segunda categoria incluem aqueles com resistência ao desmonte mecânico inferior ao da rocha não alterada. As escavações deverão ser efetuadas mediante uma combinação de métodos que envolvam escarificação, explosivos e outros processos equivalentes. Estão incluídos

nesta categoria os blocos de rocha, os matacões e as pedras de diâmetro superior a 15cm e igual ou inferior a 1m.

Materiais de Terceira Categoria. Os materiais de terceira categoria incluem aqueles em formações naturais que resultem da agregação natural de grãos minerais, ligados por forças coesivas permanentes e de grande intensidade, que oferecem resistência ao desmonte mecânico equivalente àquela oferecida pela rocha não alterada.

Para ser classificado como rocha, o material deverá possuir dureza e textura tais que não possa ser afrouxado ou desagregado com ferramentas manuais, mas apenas o uso de explosivos, cunhas, ponteiros ou dispositivos mecânicos semelhantes permitam sua remoção.

Estão incluídos nesta categoria aqueles fragmentos de rocha, pedra solta ou pedregulhos com diâmetro superior a 1m.

DEFINIÇÃO DE SOLOS

Materiais para Aterro Compactado. Os materiais a serem empregados em aterros deverão

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

proceder de escavações realizadas nas obras ou nos locais de empréstimo indicados no projeto, ou em locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Os solos utilizados em aterros deverão estar isentos de matéria orgânica e mica; as turfas, as argilas orgânicas e os solos expansivos e colapsíveis nunca poderão ser utilizados. Todos os solos deverão apresentar boa trabalhabilidade e ser impermeáveis quando compactados. Os solos adequados incluem GW-SW, GP-SP, GM-SM, GC-SC, como descrito no Sistema Unificado de Classificação de Solos.

Os solos adequados à construção de aterros são aqueles em que 90%, em peso, dos componentes têm diâmetros inferiores a 10cm e 35%, no máximo, passam pela peneira ASTM No. 200.

- AfraçãodoscomponentesquepassapelapeneiraASTMN0200deveráatendera uma das seguintes condições:
  - € Limite de Liquidez-LL35ou
  - € Limite de Liquidez-LL40e
  - € Índice de Plasticidade - IP (0,6 LL -9).

- O Índice C.B.R. (California Bearing Ratio) deverá ser superior a 5.
- A densidade máxima obtida no ensaio de compactação Proctor Normal deverá ser superior a 1.700g/dm³.

Os solos toleráveis para aproveitamento em aterros são aqueles que, no máximo, contêm 25%, em peso, de elementos com diâmetro superior a quinze centímetros.

- A fração dos componentes que passa pela peneira ASTM N0 40 deverá atender a

  uma das seguintes condições:
  - € Limite de Liquidez-LL35ou
  - € Limite de Liquidez-LL65e
  - € Índice de Plasticidade - IP (0,6 LL -9).

- O índice C.B.R. (California Bearing Ratio) deverá ser superior a 3.
- A densidade máxima obtida no ensaio de compactação Proctor Normal deverá ser superior a 1.500g/dm³.

Os solos não aptos para aproveitamento em aterros são aqueles com altos teores de matéria orgânica, turfas, húmus, raízes e de qualquer outra matéria similar. Serão considerados não-aptos os solos cujo teor de matéria orgânica for superior a 4%, em peso, e cujo índice C.B.R. for inferior a 3, e/ou aqueles com empolamento, determinado pelo ensaio C.B.R., superior a 2%.

Materiais em Contato com Concreto. Nenhum material com teor de sulfatos, expressos em SO3, superior a 0,2% poderá ser utilizado em aterros ou reaterros, em contato com qualquer tipo de obra em concreto.

MateriaisparaSoloMelhoradocomCimento.Osmateriaisempregadosemsolomelhora-do com cimento deverão apresentar as seguintes características:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

- Limite de Liquidez .....%
- Índice de Plasticidade..... 18%
- Percentagem passando pela peneira N.º 200.....2%

O solo melhorado com cimento deverá ser preparado em betoneiras, e a mistura deverá apresentar um índice C.B.R. mínimo de 30% e uma expansão máxima de 1%.

Materiais para Reaterro de Valas de Tubulações e Cavas para Estruturas. O material obtido em escavações poderá ser utilizado como reaterro sempre que atenda às especificações constantes deste item.

Quando o material escavado não for adequado para o reaterro de valas e cavas, utilizar-se-

á material de empréstimo. Esse material deverá estar composto de areias e pedregulhos silícios, limpos e naturais, ou ser procedente de britagem; deverá ter dosagem granulométrico, em peso,de acordo com os seguintes limites.

Malha - ASTM	% em peso que passa
1 1/2"	100
3/4"	95-100
No. 10	60-100
No. 20	0- 50
No. 200	0- 20

Nas zonas em que o fundo da vala ou cava de estrutura se encontrar abaixo do lençol freático e naquelas em que, a critério da FISCALIZAÇÃO, for preciso uma drenagem eficiente, o material de reaterro deverá ser composto de pedregulho e de areias silícas resistentes à água e aos ciclos atmosféricos. Esse material deverá ter dosagem granulométrica segundo os seguintes limites:

Malha - ASTM	% em peso que passa
1 1/2"	100
3/4"	95-100
No. 10	0- 25
No. 20	0- 05

O material procedente das escavações em geral será aceitável para reaterros sempre que se encontre livre de raízes, matéria orgânica e substâncias putrescíveis. Com exceção do disposto no item (Reaterro de Valas), o diâmetro das pedras ou torrões não poderá ser superior a 7,5cm; o índice de plasticidade não poderá ser inferior a 10; e não mais que 20% do material, em peso, deverá passar pela peneira N.º. 200, salvo quando determinado diferentemente no projeto.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Serviços. O uso de explosivos está condicionado à aprovação da FISCALIZAÇÃO. A EMPREITEIRA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO o plano de fogo a ser utilizado para escavações com explosivos.

O plano de fogo deverá incluir, no mínimo, o local e o horário das explosões, uma previsão sobre o volume de material a ser escavado, o tipo e a carga do explosivo, e a localização, profundidade e espaçamento das perfurações. A aprovação do plano de fogo não isentará aEMPREITEIRAdaresponsabilidadepelaadequaçãoesegurançadasexplosões.

Não será permitida a utilização de explosivos nos casos em que possa haver perigo de fraturação excessiva do material circundante, desagregamento das fundações ou estruturas vizinhas, ou danos às mesmas.

O transporte e o armazenamento de explosivos deverão ser efetuados e supervisionados por pessoa de comprovada experiência no ramo e após permissão das autoridades

pertinentes.

As espoletas e os detonadores, de qualquer classe, não deverão ser transportados ou armazenados nos mesmos veículos ou lugares em que se transportem ou estoquem os explosivos.

A localização e a organização dos paióis, bem como os métodos de transporte, deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Autilizaçãodeexplosivonasobrassempredeveráocorrerdeacordocomasleisvigentes e pertinentes ao trabalho contemplado nestas Especificações.

Não será permitido o manuseio ou emprego de explosivos quando da aproximação da tormenta ou durante o seu desenvolvimento.

Medição e Pagamento. Não será feita qualquer medição ou pagamento referente à utilização de explosivos; esses custos deverão estar incluídos nos preços unitários constantes da Planilha de Orçamento de Obras relativos aos serviços que requeiram a utilização dos explosivos.

Observação aos encarregados das Especificações:

Este item deverá ser utilizado quando não se prevê o uso de explosivo mas os mesmos possam vir a ser necessários devido a condições imprevisíveis.

ESCAVAÇÕES DE CANAIS E DRENOS

Serviços. A escavação de canais e drenos será executada segundo as linhas, cotas e dimensões especificadas no projeto ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO.

A escavação de canais e drenos inclui:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

- Todos os cortes efetuados abaixo do nível natural do terreno, ou da superfície após a raspagem, e segundo as linhas, elevações e dimensões especificadas no projeto; e
- No caso de canais e drenos em aterros, todos os cortes que se efetuem a partir da superfície de coroamento até as linhas, elevações e dimensões especificadas no projeto.

(Quando exigido nas especificações do projeto ou nos desenhos, a escavação de canais e drenos deverá incluir escavação necessária em estradas adjacentes).(1)

Na escavação de canais e drenos, a fim de obter materiais apropriados à construção de aterros e de outras obras de terraplanagem, ou para utilizar esses materiais como agregados para concreto, a EMPREITEIRA deverá executar escavação seletiva e transportar o material até os pontos de utilização ou armazenagem, conforme a orientação do FISCALIZAÇÃO.

Qualquer material proveniente das escavações, impróprio para aterros e/ou reaterros, será transportado para o local de bota-fora designado pela FISCALIZAÇÃO. A disposição destes materiais será a critério da FISCALIZAÇÃO.

A escavação de canais e drenos deverá ser efetuada com equipamento mecânico adequado. Dependendo da natureza dos materiais encontrados, a EMPREITEIRA poderá utilizar explosivos, após aprovação da FISCALIZAÇÃO. Deverão ser tomadas todas as precauções cabíveis, de modo a minimizar alterações na rocha e/ou no terreno adjacentes à escavação.

Exceto como disposto a seguir para os “pequenos” canais e drenos, a conformação e regularização dos canais e drenos será realizada e paga de acordo com o item (Conformação e Regularização Final dos Taludes).

As escavações de canais e drenos serão classificados segundo o item (Classificação das Escavações).

Os “pequenos” canais e drenos serão indicados no projeto, ou assim definidos pela FISCALIZAÇÃO. Se possível, deverão ser escavados com equipamento mecânico ou com máquinas providas de colheres ou conchas com seção igual à do canal ou dreno, conforme indicado nos desenhos.

As superfícies do fundo e dos taludes dos canais e drenos, em escavação ou em aterro compactado, sobre as quais será colocado revestimento de concreto, deverão ser cuidadosamente acabadas nas dimensões e linhas especificadas nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO. A EMPREITEIRA deverá efetuar as escavações de modo a assegurar a estabilidade dos taludes escavados. Para minimizar possíveis problemas de estabilidade, a EMPREITEIRA deverá iniciar as operações de revestimento logo após o término da escavação. O preenchimento do excesso de escavações será efetuado de acordo com o item (Conformação e Regularização Final dos Taludes).

Tolerância. Serão admitidas as seguintes variações:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

- Canais
  Desvio das seções de projeto: +- 2cm
- Drenos (e seções de estrada)(1)
  Desvios das seções de projeto: +-5cm.

Estas tolerâncias serão admitidas desde que não sejam sistemáticas.

Medição e Pagamento. A escavação de canais e drenos será medida em metros cúbicos de material escavado segundo as linhas, cotas e dimensões indicadas nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO. A escavação de canais e drenos será medida com o método das Médias das áreas Extremas, a intervalos de 20m, ou a outros intervalos, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. As medições serão efetuadas antes e depois da escavação.

A FISCALIZAÇÃO classificará os materiais encontrados a medida que for realizada a escavação, para cálculo subseqüente do volume que corresponde a cada tipo de material. Para efeito de medição e pagamento, não serão consideradas as escavações além do necessário à execução da obra.

O pagamento das escavações de canais e drenos será efetuado pelo preço unitário aplicável, por metro cúbico de material escavado segundo a classificação constante da Planilha deOrçamentodeObras,deacordocomasseguintesfaixasdedistânciadetransporte:

até m¹
entre m¹e m¹
entre m¹e 1.000m

As distâncias de transporte serão medidas entre os centros de gravidade do material escavado e do material colocado. Quando a distância de transporte exceder 1.000m, com aprovação da FISCALIZAÇÃO, o transporte desse material será pago conforme especificado no item (Movimento Extraordinário de Transporte).

Ospreçosunitáriosdeverãoincluroscustosdemão-de-obra,equipamentosemateriais necessários à execução dos serviços, segundo especificado neste item e incluindo as operaçõesdecarga,transporte,descargaedisposiçãodosmateriais,conformenecessá- rio.

(1) As distâncias de transporte serão determinadas pela Projetista.

ESCAVAÇÕES PARA ESTRUTURAS

Serviços. As escavações para estruturas deverão ser executadas segundo as linhas, co- tas e dimensões especificadas nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO.

As escavações para estruturas deverão incluir todas as escavações necessárias para alojar as estruturas situadas abaixo do nível original da superfície da terra ou abaixo da superfície após raspagem, compreendendo qualquer acerto final das linhas necessário ao

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

recebimento das formas e do concreto.
As escavações para estruturas poderão ser efetuadas manualmente ou por meio de equipamento mecânico. Conforme a natureza dos materiais encontrados, a EMPREITEIRA poderá utilizar explosivos, desde que com aprovação prévia da FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser tomadas todas as precauções necessárias para alterar o mínimo possível a rocha e/ou o terreno adjacentes às escavações. Todas as escavações realizadas por conveniência da EMPREITEIRA, ou em excesso, por qualquer motivo que não o autorizado pela FISCALIZAÇÃO, correrão por conta da EMPREITEIRA, assim como o custo do reenchimento de excesso de escavação (que deverá ser em concreto magro).

As escavações serão classificadas conforme descrito no item (Classificação de Escavações).

A EMPREITEIRA deverá escavar todas as valas de drenagem ou interceptores e prover quaisquer outras instalações de drenagem necessárias à manutenção da escavação em condições adequadas durante a construção e para a proteção das fundações de concreto de danos.

Todo material proveniente de escavação além das necessidades de reaterro para a obra, que a FISCALIZAÇÃO considerar apropriado para uso em outras obras, deverá ser transportado pela EMPREITEIRA para o lugar onde será utilizado ou para lugar previamente escolhido. Qualquer material impróprio para a construção será transportado para o local de bota-fora indicado no projeto ou aprovado pela FISCALIZAÇÃO. A disposição destes materiais será a critério da FISCALIZAÇÃO.

O controle das escavações realizadas para fundações de concreto será efetuado mediante a verificação das linhas e dimensões especificadas.

Medição e Pagamento. As escavações para estruturas serão medidas em metros

cúbicos de material escavado, segundo as linhas, cotas e dimensões indicadas nos desenhos ou determinadas pela FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO classificará os materiais encontrados à medida que for realizada a escavação, para cálculo subseqüente do volume correspondente a cada tipo de material.

Não serão consideradas, para efeito de medição e pagamento, as escavações efetuadas além do necessário à execução adequada da obra.

O pagamento das escavações para estruturas será efetuado pelo preço unitário aplicável por metro cúbico de material escavado constante da Planilha de Orçamento de Obras, de acordo com as seguintes faixas de distância de transporte:

até m^1
entre m^1e m^1
entre m^1e 1.000m

As distâncias de transporte serão medidas entre os centros de gravidade do material

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

escavado e do material colocado.

Quando a distância de transporte exceder 1.000 m, com aprovação da FISCALIZAÇÃO, o transporte desse material será pago conforme especificado no item (Movimento Extraordinário de Transporte).

Ospreçosunitáriosdeverãoincluroscustosdemão-de-obra,equipamentosemateriais necessários à execução dos serviços, segundo especificado neste item e incluindo as operaçõesdecarga,transporte,descargaedisposiçãodosmateriais,conformenecessá- rio.

(1) As distâncias de transporte serão determinadas pela Projetista.

ESCAVAÇÃO EM EMPRÉSTIMOS

Serviços. A escavação de material em áreas de empréstimo deverá ser realizada de acordo com estas especificações ou as determinações da FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA deverá informar a FISCALIZAÇÃO, com suficiente antecedência, a respeito da abertura de qualquer área de empréstimo, a fim de que possam ser efetuados todos os ensaios e medições necessários.

As escavações deverão ser executadas segundo as determinações da FISCALIZAÇÃO, a fim de se conseguir o máximo aproveitamento e a melhor utilização dos materiais do empréstimo. Se a FISCALIZAÇÃO determinar que o materiais do empréstimo são impróprios para a execução da obra, a EMPREITEIRA deverá sustar as escavações, dispor desses materiais conforme lhe for determinado e obter material adequado de outros empréstimos aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A EMPREITEIRA deverá desmatar, limpar e raspar todas as áreas de empréstimo de acordo com o item (Desmatamento e Limpeza das áreas de Construção e Empréstimo).

Os materiais impróprios, a critério da FISCALIZAÇÃO, deverão ser removidos para áreas de bota-fora, a fim de se evitar que se misturem com o material utilizável, na área de empréstimo.

Nos empréstimos, a EMPREITEIRA deverá executar, a contento da FISCALIZAÇÃO, todas as drenagens e demais obras necessárias ao controle do escoamento superficial e das águas subterrâneas, a fim de se evitarem inundações e/ou encharcamento que possam deteriorar os materiais utilizáveis.

A FISCALIZAÇÃO indicará a extensão e a profundidade de exploração a ser executada em

cada área de empréstimo; a exploração deverá obedecer as profundidades determinadas.

A EMPREITEIRA deverá explorar a área de empréstimo, de forma a assegurar permanentemente a estabilidade na base dos taludes, e nas escavações, de maneira geral, durante as operações de escavação. Quando necessário, a FISCALIZAÇÃO determinará que sejam feitas alterações na extensão, na profundidade, nos taludes, ou na forma de abertura das escavações, para reduzir a possibilidade de desmoronamento ou deslizamento dos taludes,

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

ou para melhorar o rendimento da exploração ou a qualidade do material escava- do.

As escavações em áreas de empréstimo deverão ser executadas com equipamento mecânico adequado.

A EMPREITEIRA deverá tomar as devidas precauções para evitar escavação excessiva e para assegurar que as superfícies das escavações e o material além das linhas de escavação permaneçam nas melhores condições possíveis.

A EMPREITEIRA si poderá utilizar explosivos mediante a aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Não serão permitidas explosões a menos de 50m da obra, exceto quando aprovadas pela FISCALIZAÇÃO.

Durante a exploração das áreas de empréstimo poderá ser solicitado à EMPREITEIRA que escave materiais de possível utilização em estágios subseqüentes das obras. A EMPREITEIRA deverá escavar e armazenar esses materiais segundo o modo aprovado pela FISCALIZAÇÃO. As áreas de armazenamento deverão ser secas, protegidas de escoamento superficial e limpas de matéria vegetal, detritos ou outros elementos estranhos que possam limitar sua futura utilização.

Ao terminar a exploração de uma área de empréstimo, a EMPREITEIRA deverá fazer com que o local retome o seu aspecto natural e redistribuir, sobre toda a área, a terra vegetal previamente retirada.

Medição e Pagamento. Não será efetuado pagamento em separado relativo a materiais escavados em áreas de empréstimo e utilizados em aterros, reaterros, ou em outro serviços de terraplenagem; os custos das escavações em empréstimos deverão estar incluídos nos preços unitários correspondentes àqueles serviços em que se utilize material de em- préstimo. A determinação dos volumes escavados será efetuada no local em que o material de empréstimo for efetivamente aplicado, conforme descrito nos itens pertinentes. Quando o volume de material realmente utilizado não puder ser efetivamente medido no local aplicado, utilizar-se-á o método das Médias das áreas Extremas, a intervalos de 20m, ou a outros intervalos, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO, na área de empréstimo. Os preços unitários que incluírem custos de escavação em áreas de empréstimo deverão incorporar o custo de seleção dos materiais e de armazenamento dos mesmos, sempre que essas operações forem necessárias.

Nenhum pagamento será efetuado para bota-fora de materiais impróprios provenientes de

áreas de empréstimo, independentemente das distâncias envolvidas; os custos das ope- rações de bota-fora deverão estar incluídos no preço correspondente à obra na qual será utilizado o material de empréstimo apropriado.

Quando a distância de transporte entre a área de empréstimo e o local de colocação do material utilizado exceder 1.000 m, com aprovação da FISCALIZAÇÃO, o transporte desse material será pago conforme especificado no item (Movimento Extra- ordinário de Transporte).

MOVIMENTO EXTRAORDINÁRIO DE TRANSPORTE

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Serviços. Define-se o movimento extraordinário de transporte como o produto do volume escavado, em metros cúbicos, pela distância de transporte que exceder a distância de transporte máxima pré-fixada, em quilômetros.

O movimento extraordinário de transporte inclui o transporte de materiais das escavações para o alojamento das obras ou de áreas de empréstimo, para a construção de aterros e colocação de reaterros, filtros, revestimentos e enroscamentos, assim como o transporte de materiais impróprios ou excessivos de escavações para áreas de bota-fora, salvo materiais impróprios das áreas de empréstimo, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Medição e Pagamento. O movimento extraordinário de transporte será medido em metros cúbicos x quilômetro, m^3 x km, para os diversos tipos de materiais a serem transportados. Sempre que possível, a determinação do volume de material será efetuada no local de utilização do material para a construção de aterros, reaterros, filtros, revestimentos e enroscamentos. Quando for impossível ou impraticável efetuar a determinação do volume de material no local de utilização do material, a critério da FISCALIZAÇÃO, a mesma será efetuada no local da escavação. Todo material em excesso ou impróprio para uso nos serviços de terraplanagem, transportado para áreas de bota-fora, será medido no local da escavação. As medições mencionadas serão efetuadas utilizando-se o Método das áreas Extremas, entre estações situadas a intervalos de 20 metros, ou a outros intervalos determinados pela FISCALIZAÇÃO.

A distância de transporte será medida ao longo do percurso mais curto possível, a ser seguido pelo equipamento transportador, entre os centros de gravidade do material escavado e do material colocado ou depositado, após o desconto do quilômetro inicial.

Todos os percursos deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

A critério da FISCALIZAÇÃO, o movimento extraordinário de transporte referente a materiais não descritos especificamente neste item poderá ser considerado para efeito de medição e pagamento. Nesses casos, caberá à FISCALIZAÇÃO determinar o volume de material a ser medido e a quantia a ser paga a título de movimento extraordinário de transporte.

Em nenhum caso será aplicado, ao volume medido, qualquer coeficiente de ajuste, a título de empolamento de material, valor que deverá estar incluso nos preços unitários da EMPREITEIRA relativos ao movimento extraordinário de transporte.

O pagamento do movimento extraordinário de transporte será efetuado pelo preço unitário aplicável por metros cúbicos x quilômetros constante da Planilha de Orçamentos de Obras.

Os preços unitários deverão incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços conforme especificado neste item.

REATERROS PARA ESTRUTURAS

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Serviços. O reaterro para estruturas será feito de acordo com as linhas, cotas e dimensões mostradas nos desenhos, como especificado neste item ou a critério da FISCALIZAÇÃO. O material para reaterro deverá ser proveniente da escavação necessária para estrutura. Entretanto, quando não houver suficiente material apropriado proveniente dessas escavações poderá ser utilizado material adicional obtido em áreas de empréstimo designadas nos desenhos. O material para reaterro deverá ser aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

O material para reaterro deverá se encontrar livre de raízes, matéria orgânica e pedras ou torrões que excedam 7,5 cm de diâmetro. Os materiais apropriados para reaterro são definidos no item (Definição de Solos).

O reaterro deverá ser compactado, exceto quando o projeto especificar de outra forma, ou a critério da FISCALIZAÇÃO. A compactação deverá ser executada com equipamento mecânico adequado, mas a compactação manual será permitida sempre que o a cesso do equipamento mecânico ao local de compactação for impraticável. O material de aterro deverá ser colocado e compactado de maneira uniforme em torno da estrutura, de modo a evitar cargas desiguais.

O reaterro das estruturas deverá ser executado em camadas horizontais sucessivas, que não deverão exceder 10 cm após a compactação. A compactação deverá ser realizada até que se consiga uma densidade relativa não inferior a 97% da densidade máxima seca de laboratório obtida no ensaio Proctor Normal de compactação.

Durante o reaterro, a FISCALIZAÇÃO realizará, no mínimo, quatro ensaios de densidade para cada jornada de oito horas, ou para cada 100 metros cúbicos de reaterro colocados. Ensaios adicionais poderão ser realizados, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Medição e Pagamento. O reaterro para estruturas será medido em metros cúbicos de material colocado, considerando o volume medido nas escavações de acordo com as linhas, cotas e dimensões mostradas nos desenhos. O volume da estrutura será descontado.

O pagamento do reaterro para estruturas será efetuado pelo preço unitário aplicável por metro cúbico constante da Planilha de Orçamento de Obras.

O pagamento dos reaterros efetuados com material proveniente de áreas de empréstimo será feito de acordo com as seguintes faixas de distância de transporte:

até m^1
entre m^1e m^1
entre m^1e 1.000m

As distâncias de transporte serão medidas entre os centros de gravidade do material escavado e do material colocado.

Quando a distância de transporte exceder 1.000 m, com aprovação da FISCALIZAÇÃO, o

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

transporte desse material será pago conforme especificado no item (Movimento Extraordinário de Transporte).

Os preços unitários deverão incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais necessários à execução dos serviços, conforme especificado neste item e incluindo o fornecimento de água e o umedecimento e a compactação dos materiais.

Quando o material de reaterro para estruturas for obtido em áreas de empréstimo, os preços unitários dos reaterros para estruturas deverão incluir os custos de escavação do material na área de empréstimo.

Para efeito de medição e pagamento não serão considerados os reaterros que venham a ser necessários como resultado de escavação excessiva efetuada pela EMPREITEIRA.

(1) As distâncias de transporte serão determinadas pela Projetista.

CONSTRUÇÃO DE ATERROS

Serviços. Os aterros deverão ser construídos com materiais provenientes das escavações necessárias do Projeto ou de áreas de empréstimo. Os aterros deverão ser executados de acordo com as linhas, cotas e dimensões mostradas nos desenhos, ou conforme determinado pela FISCALIZAÇÃO.

As cotas de coroamento do aterro nunca poderão ser inferiores às indicadas nos desenhos, exceto quando a FISCALIZAÇÃO introduzir modificações.

Quando necessário, a critério da FISCALIZAÇÃO, a EMPREITEIRA deverá deixar excesso razoável na última camada, superior à cota indicada nos desenhos de forma a permitir a posterior acomodação do maciço.

Na construção do aterro, o material deverá ser colocado em camadas aproximadamente horizontais, uniformes e sucessivas, os quais serão espalhadas em toda a largura e com a declividade estipulada na seção transversal correspondente nos desenhos.

As camadas deverão manter uma superfície aproximadamente horizontal; no entanto, com declividade suficiente para que haja drenagem satisfatória durante a construção, especialmente quando se interromper o aterro. A distribuição dos materiais em cada camada será feita de modo a não produzir segregação dos materiais e a fornecer um conjunto que não apresente cavidades, “lentes”, bolsões, estrias, lamelas, ou outras imperfeições.

Aterros Não-Compactados. As fundações dos aterros não compactados deverão ser marcadas por fileiras de sulcos, com um mínimo de 4 cm de profundidade, traçados a intervalos que não deverão exceder um metro.

Os aterros não-compactados deverão ser executados de modo a permitir a maior circulação de veículos possível sobre o aterro, a fim de se aproveitar o máximo o efeito de compactação dos veículos. Estes aterros deverão ser nivelados a uma cota uniforme. Pedras, pedregulhos e torrões incluídos no aterro deverão estar bem misturados com os demais materiais, de modo que não se formem lentes e/ou bolsões com permeabilidade

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

maior.

Aterros Compactados. Os aterros compactados deverão ser executados preparando-se inicialmente o terreno de fundação por meio de rega e escarificação. Poderá ser utilizado

qualquer tipo de equipamento que produza a escarificação necessária. A distância entre os sulcos não deverá exceder 30 cm; os sulcos deverão ter profundidades maiores que 5, mas menores que 7 cm.

Os materiais deverão estar isentos de pedras e torrões com diâmetros superiores a 10cm, de raízes, ou de qualquer matéria orgânica, e deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Os materiais apropriados para aterros compactados são definidos no item (Definição de Solos). Os materiais deverão ter um teor de umidade próximo à ótima (+ 2%), o qual será conseguido seja por espalhamento e secagem do material quando demasiadamente úmido, ou por umidificação quando demasiadamente seco. Em seguida, os materiais deverão ser estendidos em camadas horizontais de espessura máxima entre 15 e 30 cm, em toda a largura do aterro. A umidificação e homogeneização dos materiais deverá ser efetuada, de preferência, durante a escavação dos mesmos.

Cada camada deverá ser compactada completa e uniformemente em toda sua superfície, e não deverá ter mais de 25 cm de espessura após a compactação. Se a FISCALIZAÇÃO determinar que a superfície sobre a qual será colocada a próxima camada de material se encontra seca ou lisa demais para que se obtenha uma liga adequada entre as camadas, essa superfície será umedecida e/ou escarificada, conforme já especificado, para se conseguir uma liga eficiente.

Concluída a escarificação, o material solto resultante desta operação será revolvido junto com o material da camada seguinte, a fim de se obter uma mistura homogênea de materiais, antes de iniciar a compactação. Todos os torrões no material serão desagregados ou triturados utilizando-se equipamento apropriado, aprovado pela FISCALIZAÇÃO. Caso a decomposição desses torrões não seja factível, eles serão retirados do aterro.

Após qualquer interrupção ou atraso ocorrido durante a execução de aterro compactado, todas as superfícies expostas ou adjacentes, sobre ou contra as quais serão colocadas camadas adicionais de aterro, deverão ser preparadas conforme já especificado acima. Após a colocação do material conforme estipulado anteriormente, sua compactação deverá ser executada até que se tenha obtido uma densidade relativa entre 97% e 100% da densidade seca máxima de laboratório, determinada pelo ensaio de compactação Proctor Normal. O equipamento de compactação utilizado deverá ser adequado ao tipo de material colocado, e aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO.

Rolos deverão ser utilizados na compactação dos aterros do maciço.

Em aterros próximos a obras de arte ou situados em lugares inacessíveis aos rolos compactadores, a compactação deverá ser feita manualmente ou com compactadores pneumáticos. Nestes casos, cada camada deverá conter apenas o material necessário para assegurar a devida compactação, e a espessura de cada camada nunca deverá exceder 15 cm de material solto.

A critério da FISCALIZAÇÃO, a EMPREITEIRA poderá indicar e utilizar outros métodos de

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

compactaçãoadequadosàexecuçãodosaterros,semprequeessesmétodosalternativos atendam aos requisitos formulados nestas Especificações.

Para os canais em aterro, os aterros deverão ser executados e compactados em toda a largura da seção, de modo que, após a escavação e a regularização dos taludes, as superfícies expostas possuam o mesmo grau de compactação em toda sua largura e extensão.

Para os canais em aterro parcial, cujo fundo foi construído em corte, o material do fundo deverá ser escarificado, conforme já especificado, e posteriormente compactado a fim de assegurar o mesmo grau de compactação para toda a superfície do canal.

A FISCALIZAÇÃO fará todos os ensaios de compactação necessários ao controle da construção dos aterros. Caso os resultados não sejam satisfatórios, a FISCALIZAÇÃO poderá indicar modificações nos materiais ou no método de compactação, a fim de se obterem os resultados especificados.

Cada uma das camadas que formam o aterro será medida pela FISCALIZAÇÃO, para se verificarseseunivelamentoedimensõesestãodeacordocomasEspecificações.Seuma ou mais camadas não satisfizerem os mencionados requisitos de compactação, cotas ou dimensões, a FISCALIZAÇÃO exigirá, quando julgar necessário, sua remoção total ou parcial, e indicará sua substituição, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

Aterrosexecutadosemcamadascomespessurasuperioràanteriormenteespecificadasi serão aprovados se a topografia do terreno não permitir a colocação de camadas com espessura máxima após compactação, igual a 25 cm, ou se o equipamento empregado permitir que os índices de compactação exigidos sejam obtidos em toda a espessura da respectiva camada. Em ambos os casos, entretanto, a EMPREITEIRA deverá obter a autorização prévia da FISCALIZAÇÃO.

Os seguintes ensaios serão realizados nos aterros executados e nos materiais para aterro:

- Ensaio de compactação, segundo o método Proctor Normal, para cada 1.000m³ de material colocado.
- Ensaio para a determinação da massa específica aparente seca, “in situ”, para cada 100 m de camada de aterro, alternadamente no eixo e nas bordas, correspondente ao ensaio de compactação supramencionado.
- Ensaiodegranulometria(DNER-ME-80-64);ensaiodelimitedeliquidez(DNER-ME- 44-64); e ensaio de limite de plasticidade (DNER-ME-83-63), para o corpo do aterro,paracadagrupodedezamostrassubmetidasaoensaiodecompactação,segundo o método Proctor Normal.
- Ensaio do índice de suporte da Califórnia, com a energia do método Proctor Normal, para cada grupo de quatro amostras das camadas superiores. O número de ensaios será definido pela FISCALIZAÇÃO.

Controle Geométrico. As seguintes tolerâncias serão admitidas:

- Variação da altura de +3 cm para eixo e bordas, a partir da seção transversal do

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

projeto;
- Variação da largura de +20 cm para a plataforma, a partir da seção transversal do projeto, não se admitindo variações negativas.

O controle será efetuado mediante a verificação das cotas, nos eixos e nas bordas, a cada duas estacas.

Medição e Pagamento. Os aterros serão medidos em metros cúbicos de material colocado de acordo com as linhas, cotas, dimensões e seções indicadas nos desenhos, ou conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO. A determinação do volume de aterros far-se-á pelo método da Média das áreas Extremas, a intervalos de 20 m, ou a outros intervalos, conforme especificado pela FISCALIZAÇÃO.

O pagamento da construção dos aterros será efetuado pelo preço unitário aplicável por metro cúbico constante da Planilha de Orçamento de Obras.

O pagamento dos aterros efetuados com material proveniente de áreas de empréstimo será feito de acordo com as seguintes faixas de distância de transporte:

até m¹
entre m¹e m¹
entre m¹e 1.000m

As distâncias de transporte serão medidas entre os centros de gravidade do material escavado e do material colocado.

Quando a distância de transporte exceder 1.000 m, com aprovação da FISCALIZAÇÃO, o transporte desse material será pago conforme especificado no item (Movi- mento Extraordinário de Transporte).

Os preços unitários deverão incluir os custos de mão-de-obra, equipamento e materiais necessários à execução dos serviços, conforme especificado neste item e incluindo o volumedematerialdeaterrorequeridoparaaconstruçãodecanaisematerro.

Quando o material de aterro for obtido em áreas de empréstimo, os preços unitários dos aterros deverão incluir os custos de escavação do material na área de empréstimo.

Não serão considerados, para efeito de medição e pagamento, os materiais nos aterros construídos fora dos alinhamentos especificados nos desenhos, ou estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO.

(1) As distâncias de transporte serão determinadas pela Projetista.

PROTEÇÃO DE TALUDES COM ENROCAMENTO

Serviços. A EMPREITEIRA deverá fornecer, transportar e jogar as pedras nas áreas indicadas nos desenhos, para preservar a estabilidade das superfícies, dos taludes e dos filtros, e para proteção contra a erosão. As pedras serão jogadas no local determinado e, conforme

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

as indicações nos desenhos ou da FISCALIZAÇÃO, serão compactadas, em camadas, pelo tráfego de veículos sobre o enroscamento. As pedras serão arrumadas de modo a assegurar a estabilidade do material, a fim de que não haja deslizamentos e/ou vazios demasiadamente grandes dentro do enroscamento.

O tipo, a capacidade e a quantidade de equipamento a ser utilizado dependerão do tipo de enroscamento. A EMPREITEIRA deverá submeter à aprovação da FISCALIZAÇÃO a relação de equipamento a ser empregado em cada tipo de serviço.

O enroscamento deverá obedecer às indicações nos desenhos e/ou as determinações da FISCALIZAÇÃO relativas à sua espessura e as dimensões máxima e mínima da pedra a ser empregada no enroscamento.

Aspedrasutilizadasemobrasdeenroscamentodeverãoserduras,densaseresistentesà água e à intempérie. Se necessário, a FISCALIZAÇÃO fornecerá especificações relativas à densidade específica, ao peso e a outras características.

As pedras serão jogadas sobre uma camada de material de filtro de transição granulométrica, conforme indicado nos desenhos.

Quaisquer vazios no enroscamento deverão ser preenchidos com lascas de pedras, pedras e/ou cascalho, quando especificado nos desenhos ou indicado pela FISCALIZAÇÃO.

Os tipos e as quantidades de material necessários ao preenchimento dos vazios serão indicados e aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Medição e Pagamento. Os enroscamentos serão medidos em metros cúbicos de material jogado nas dimensões e espessuras indicadas nos desenhos ou determinadas pela FISCA-LIZAÇÃO. Quando essas dimensões não constarem nos desenhos, o volume de material efetivamente jogado será medido no local de aplicação.

O volume de enroscamento de pedra, quando submersa, será medido na área de empréstimo, ou após a escavação nos depósitos de materiais.

O pagamento do enroscamento será efetuado pelo preço unitário aplicável por metro cúbico constante da Planilha de Orçamento de Obras.

O pagamento dos enroscamentos será efetuado de acordo com as seguintes faixas de distância de transporte:

até m^1
entre m^1e m^1
entre m^1e 1.000m

As distâncias de transporte serão medidas entre os centros de gravidade do material escavado e do material colocado.

Quando a distância de transporte exceder 1.000 m, com aprovação da FISCALIZAÇÃO, o transporte desse material será pago conforme especificado no item (Movimento

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Extraordinário de Transporte).

Os preços unitários deverão incluir os custos dos materiais, de mão-de-obra, equipamentos e material dos filtros, quando utilizados, necessários à execução dos serviços, conforme especificado neste item.

(1) As distâncias de transporte serão determinadas pelo Projetista.

PROTEÇÃO VEGETAL DOS TALUDES

Serviços. A EMPREITEIRA deverá fornecer e plantar grama nativa, de modo a cobrir toda a superfície dos taludes dos diques, canais e estradas, assim como a superfície de quaisquer outros locais indicados nos desenhos ou determinados pela FISCALIZAÇÃO.

Devido ao clima severo na região do Projeto (seco, com temperaturas altas), a EMPREITEIRA deverá selecionar, cuidadosamente, o tipo de vegetação a ser plantada e o cuidado em relação à mesma, sendo tais fatores sujeitos à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

A grama nativa deverá ser da variedade específica determinada pela FISCALIZAÇÃO. A grama será fornecida em mudas ou leivas, que serão transportadas até o local pela EMPREITEIRA.

As mudas ou leivas deverão ser plantadas sobre a superfície devidamente regularizada do talude a receber uma camada de 15 cm de terra vegetal. A terra vegetal deverá ser obtida de raspagem e/ou escavação programada.

As fileiras de mudas ou leivas deverão ser formadas de cima para baixo.

Asleivasdeverãoserimplantadasemfilasintercaladas,comespaçamentomáximode10 cm, ou conforme indicação do projeto.

As leivas deverão ser implantadas com espaçamento tal que cubra no mínimo 97% da área protegida.

Os serviços deverão incluir o trabalho de rega até que o revestimento apresente reverdecimento uniforme.

Os serviços deverão ser verificados e controlados visualmente pela FISCALIZAÇÃO.

Medição e Pagamento. Os serviços de proteção dos taludes serão medidos em metros quadrados de área efetivamente protegida e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.
O pagamento da proteção vegetal dos taludes será efetuado pelo preço unitário por metro quadrado constante da Planilha de Orçamento de Obras.

O preço unitário deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e materiais necessários à execução dos serviços, conforme especificado neste item.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

REQUISITOS GERAIS PARA O CONCRETO

Esta seção define os requisitos para a execução de obras em concreto segundo o projeto.

A resistência à compressão do concreto deverá ser igual ou superior aos valores

especificados para as diversas obras de concreto determinadas no projeto, e mostradas nos desenhos. A EMPREITEIRA deverá manter equipamento adequado e pessoal qualificado na central de concreto e no canteiro de obras, para retirar amostras representativas do concreto, para os ensaios exigidos. A EMPREITEIRA deverá fornecer e manter, no canteiro de obras, todo o equipamento necessário à execução das obras em concreto exigidas nestas Especificações.

A EMPREITEIRA será totalmente responsável pela resistência, estabilidade, durabilidade e acabamento de todas as obras em concreto exigidas.

A execução das estruturas de concreto armado, no que diz respeito a preparação, transporte, lançamento, adensamento, juntas de concretagem, cura, formas, armaduras, juntas de dilatação, desforma e escoramentos do concreto, materiais e serviços, estarão de acordo com a Norma ABNT-NBR-6118 e as Especificações aplicáveis a seguir.

COMPOSIÇÃO E DOSAGEM

Composição. O concreto deverá consistir de cimento Portland, areia, brita e água, segundo as especificações pertinentes a esses materiais.

Dosagem

Dosagem Experimental. A dosagem experimental deverá ser efetuada de acordo com as prescrições do item 8.3.1 da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1), que estabelece as diretrizes a serem adotadas e estipula que qualquer método padrão poderá ser utilizado na dosagem experimental.

Desta forma o CONTRATANTE aceitará a utilização dos métodos INT do IPT e da ABCP. Independentemente do método empregado, todos os dados deverão ser submetidos à aprovação do CONTRATANTE.
A dosagem experimental deverá ser executada de modo a se obter, com os materiais disponíveis, um concreto que atenda às exigências do projeto a que se destina.

Todos as dosagem de concreto serão avaliadas de acordo com os seguintes parâmetros:

- Resistência característica aos 28 dias - (fc_{28}).
- Dimensão máxima do agregado em função das dimensões das peças a serem

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

concretadas, segundo o item 8.1.2.3 da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1).

- Consistência medida pelo "Slump-test", segundo a Norma ABNT-NBR-7223 (NB-256). Em geral, o "Slump" deverá estar entre 5 e 8 cm, exceto quando determinado diferentemente a critério da FISCALIZAÇÃO.
- Composição granulométrica dos agregados (análise mecânica).
- Relação água/cimento em função da resistência e da durabilidade desejada.
- Ensaios de controle de qualidade do concreto.
- Adensamento do concreto.
- Índices físicos dos agregados (massa específica, peso unitário e coeficientes de inchamento e de unidade).

Dosagem Não-Experimental. O CONTRATANTE só admitirá a dosagem não-experimental (empírica), feita no canteiro de obras, para concretagens de pequeno vulto. Entretanto, as condições a seguir deverão ser satisfeitas.

- A quantidade mínima de cimento deverá ser de 300 kg/m³ de concreto.
- A granulometria do agregado deverá ser determinada de modo a se obter um concreto com trabalhabilidade adequada a seu emprego.
- A quantidade de água será a mínima compatível com a trabalhabilidade necessária.

No caso de se utilizar a dosagem não-experimental, o CONTRATANTE admitirá o emprego dos traços no "Calculador Caldas Branco", do Eng.º. Abílio Caldas Branco, desde que sejam atendidas todas as outras especificações pertinentes deste item.

Recomenda-seatençãoespecialaoseempregaratabelacitada,atentandoparaofatode que o traço escolhido deverá satisfazer tanto a resistência característica de concreto especificado no projeto (fck) quanto a resistência do concreto rompido aos 28 dias(fc_{28}).

Classe de Concreto. As classes de concreto destinadas às diversas partes componentes das estruturas serão estabelecidas de acordo com o diâmetro máximo dos agregados e com a resistência características de projeto, a ser obtida em determinada idade, e serão

indicadas nos desenhos. Os valores inicialmente previstos são apresentados na **Tabela - Classes de Concreto**.

O controle de qualidade do concreto será efetuado pelo CONTRATANTE, que verificará se são atendidas as condições especificadas.

Com o intuito de preservar a qualidade e a economia das obras, bem como após o término das investigações sobre os materiais e das determinações de misturas, o CONTRATANTE poderá introduzir modificações nas características das classes de concreto estabelecidas.

Tipos de Concreto. Os tipos de concreto e as características de resistência a seguir relacionadas deverão obedecer as Especificações do projeto.

TABELA CLASSES DE CONCRETO

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

CLASSE	APLICAÇÃO	DIÂMETRO MÁXIMO DOS AGREGADOS (mm)	TIPO DE CONCRETO A EMPREGAR
A	Massa	76	CA 8 a CA 7
B	Estrutura levemente Armando	76	CA 6 a CA 5
C	Concreto sujeito a abrasão e estrutural	38	CA 2
D	Estrutura pretendida	38	CA 1
E	Estrutural	38	CA 6 a CA 4
F	Concreto para peças pré-moldados e secundários	19	CA 4
G	Concreto projetado	38	CA 6 a CA 4
H	Concreto ciclópico	76	CA 8

- Concreto CA.1 fck = 30,0MPa
- Concreto CA.2 fck = 22,0MPa
- Concreto CA.3 fkc = 20,0MPa
- Concreto CA.4 fkc = 18,0MPa
- Concreto CA.5 fkc = 15.0MPa
- Concreto CA.6 fkc = 13,5MPa
- Concreto CA.7 fkc = 11,0MPa
- Concreto CA.8 fkc = 9,0MPa

Exigência de Material. Quando houver modificações nos materiais empregados ou nas suas características, será necessário efetuar nova dosagem e respectivos ensaios.

Não será permitida a mistura de diferentes tipos de cimento ou de cimentos de diferentes marcas numa mesma concretagem. Os volumes mínimos a misturar de cada vez deverão corresponder a um saco de cimento. O cimento será obrigatoriamente medido em peso; sua medição em volume não será permitida.

Antes de iniciar a dosagem correspondente ao cronograma de concretagem, a EMPREITEIRA deverá sempre ter, na central dosadora, a quantidade de cimento necessária para cada operação de concretagem.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Padiolas ou carrinhos, garfos e/ou peneiras especialmente construídos para o manuseio dos agregados deverão trazer, na parte externas, em caracteres bem visíveis, o nome do agregado e o volume necessário por saco de cimento para o respectivo traço.

ENSAIOS E CONTROLE DE QUALIDADE DO CONCRETO

Corpos de Prova Moldados. O objetivo destes ensaios é proporcionar informações sobre às propriedades e características do concreto produzido na obra, em comparação com as propriedades e características previstas em laboratório e às especificadas no projeto.

Os ensaios deverão estar de acordo com as Normas ABNT-NBR-5738 (MB-2), -NBR-5739 (MB-3) e os itens 15 e 16 da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1).

As amostras para os corpos de prova deverão ser retiradas segundo a Norma ABNT-NBR- 5750 (MB-833).

Na medida do possível, os corpos de prova deverão ser moldados em local próximo àquele em que serão armazenados durante as primeiras 24 horas.
A altura dos cilindros de prova deverá ser duas vezes o diâmetro da base das mesmas(15 x 30cm). Os cilindros de prova deverão ser metálicos, com espessuras compatíveis com as especificações da ABNT. As formas deverão ser providas de dispositivo que impeça a fuga de argamassa.

O concreto deverá ser colocado nos cilindros de prova em camadas compatíveis com o processo de adensamento a que será submetido. Normalmente, para adensamento manual, deverão ser utilizadas três camadas, e o adensamento será feito com barra de ferro de 16mm de diâmetro e 60cm de comprimento, com a ponta inferior de forma hemisférica.

O adensamento deverá ser iniciado imediatamente após a colocação de cada camada de concreto.

A face superior será alisada com uma haste ou régua metálica, a fim de que o corpo de

prova tenha uma altura constante, o que poderá ser obtido com o nivelamento superior feito em duas direções perpendiculares.

Depois da desmoldagem, os corpos de prova deverão ser colocados numa caixa. Todas as faces dos corpos de prova serão recobertas com uma camada de areia úmida, com espessura mínima de 5 cm. A areia deverá ser mantida saturada depois da colocação dos

corpos de prova dentro das caixas.

Tanto nos moldes como nas caixas, os corpos de prova deverão ser protegidos do sol e perdadeumidade.Nocanteirodeobras,deverãosermantidosàtemperaturaambientee, no laboratório, conservados em atmosfera saturada de umidade, a 23°C, +- 2°C.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Todososcorposdeprovadeverãoseridentificados,deformaquefiquemcaracterizadas:

- A procedência;
- A data de extração do corpo da prova e a data da concretagem da peça;
- A peça da estrutura em que o concreto estava sendo colocado quando a amostra foi retirada;
- Informações adicionais (marca do cimento, características dos agregados, traço utilizado, consistência,etc.).

O rompimento do corpo de prova deverá ser efetuado segundo a Norma ABNT-NBR-5739 (MB-3).

Durante o ensaio, as superfícies dos corpos de prova deverão ficar em contato com os pratos da máquina de ensaio e não deverão apresentar afastamento maior do que 0,05mm em cada 150mm, em relação ao mesmo plano. Caso necessário, a critério da FISCALIZA-ÇÃO, as superfícies deverão ser polidas ou capeadas. O capeamento não deverá exceder 5mm de espessura e deverá ser efetuado com pasta de cimento ou misturas de enxofre, segundo a Norma ABNT-NBR-5738 (MB-2).

Os elementos estruturais de concreto serão aceitos ou rejeitados de acordo com o item 16 da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1). Independentemente dos resultados dos ensaios, o CONTRATANTE poderá exigir que a EMPREITEIRA realize ensaios adicionais segundo os subitem 4 a seguir.

A EMPREITEIRA será responsável por todas as despesas relacionadas com ensaios adicionais do concreto, ensaios de estrutura, aprovação de revisões do projeto, e demolição e reconstrução de elementos estruturais de concreto deficientes, bem como por quaisquer outras despesas associadas a determinações da FISCALIZAÇÃO quanto à aceitação ou rejeição do concreto.

Corpos de Prova Não Moldados. A extração de corpos de prova não moldados será realizada quando os ensaios com cilindros de prova não satisfizerem as condições estruturais previstas nos desenhos.

Os corpos de prova deverão ser extraídos de locais distribuídos de tal forma que possam constituir uma amostra representativa de toda a betonada que está sendo examinada.

A amostra deverá consistir-se de pelo menos seis corpos de prova extraídos da estrutura. Os corpos de prova deverão ter 15cm de diâmetro.

Os corpos de prova só deverão ser extraídos na presença da FISCALIZAÇÃO, após sua autorização pelo CONTRATANTE.

A extração dos corpos de prova não deverá causar enfraquecimento estrutural da peça

concretada.

Controle de Qualidade. Os ensaios para controle de qualidade são utilizados para

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

avaliar a qualidade do concreto no estado fresco. Estes ensaios são úteis para determinar se os elementos constituintes do concreto frescos e enquadram nos níveis de qualidade especificados.

O controle de qualidade inclui os seguintes ensaios:

- Ensaio baseado no abatimento do tronco de cone (Slump Test), segundo a Norma ABNT-NBR-7223 (MB-256), ou a ASTMC-143;
- Amostragem de concreto fresco, segundo a ASTM C-172;
- Uniformidade do concreto, segundo a ASTM C-94, anexo A-1;
- Densidade (peso unitário) e resistência, segundo a ASTM C-138, exceto que poderá ser utilizado um recipiente de 7,0 litros para a granulometria nominal dos agregados de até3,8cm;
- Teor de ar, segundo a ASTM C-231.

Ensaios Especiais do Concreto. Poderão ser exigidos ensaios especiais do concreto endurecido, como sondagem mecânica, gamagrafia, esclerometria (ensaio de dureza escleroscópica), a critério da FISCALIZAÇÃO. Quando necessário, a FISCALIZAÇÃO fornecerá detalhes a respeito destes ensaios à EMPREITEIRA.

A FISCALIZAÇÃO poderá exigir da EMPREITEIRA, caso julgue necessário e independente da apresentação dos ensaios exigidos nesta Especificação, a realização complementar de ensaios não destrutivos. Nesses casos, quando necessário, a FISCALIZAÇÃO também fornecerá detalhes a respeito destes ensaios à EMPREITEIRA.

Resultados dos Ensaios. A EMPREITEIRA deverá fornecer os resultados de todos os ensaios em duas vias, com parecer conclusivo ao CONTRATANTE, que devolverá à mesma uma das vias autenticadas e, se for o caso, acompanhada de comentários que julgar oportuno tendo em vista o resultados dos ensaios.

A aceitação dos resultados dos ensaios pela FISCALIZAÇÃO não exime de responsabilidade a EMPREITEIRA da construção da estrutura ou de qualquer parte da estrutura, por sua adequada resistência, estabilidade, durabilidade e perfeito acabamento.

CIMENTO

Considerações Gerais. O cimento deverá atender às prescrições do item 8.1 da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1) e às especificações constantes deste item.

O cimento deverá ser de fabricação recente e só será aceito na obra com a embalagem e a rotulagem de fábrica intactas.

São produzidos vários tipos de cimento, alguns dos quais já se encontram normalizados e obedecem as Normas Técnicas específicas aprovadas pela ABNT, relacionadas a seguir.
Cimento Portland Comum. O cimento Portland comum para concreto, pastas e argamassas deverá satisfazer as normas a seguir descritas e poderá ser empregado em obras de concreto de forma geral.

- NBR-5732 (EB-l); NBR-5734 (EB-22); NBR-5740 (MB-ll); NBR-574l (MB-508); NBR-5742

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

(MB-509); NBR-5743 (MB-5l0); NBR-5744 (MB-5ll); NBR-5445 (MB-5l2); NBR-5446 (MB-5l3); NBR-5447 (MB-5l4); NBR-5748 (MB-5l5); NBR-5749 (MB-5l6); NBR-6474 (MB-346);

NBR-72l5 (MB-l); NBR-7224 (MB-348); NBRA-7226 (TB-76) e NBR-7227.

Cimento Portland de Alta Resistência Inicial - (ARI). O cimento Portland de alta resistência inicial deverá obedecer à Norma ABNT-NBR-5733 (E-2). Este tipo de cimento é normalmente indicado para elementos pré-moldados, e o seu uso dependerá de autorização do CONTRATANTE.

Cimento Portland de Alto Forno(AF). O cimento Portland de alto forno deverá obedecer à Norma ABNT-NBR-5735 (EB-208). Este tipo de cimento é normalmente indicado para pavimentação, e o seu uso dependerá da autorização do CONTRATANTE.

Cimento Portland Pozolânico (POZ). O cimento Portland pozolânico deverá obedecer à Norma ABNT-NBR-5736 (EB-758). Este tipo de cimento é normalmente indicado para concretos sujeitos a ataques químicos, e o seu uso dependerá da autorização do CONTRATANTE, especialmente quando utilizado em concretos aparentes.

Cimentos Especiais. Quando necessário, serão fornecidos, no projeto, detalhes sobre cimentos especiais, como o Cimento Portland de Moderada Resistência a Sulfatos (MRS) e o Cimento Portland de Alta Resistência a Sulfatos (ARS), para concretos sujeitos a ambientes agressivos, que deverão obedecer à Norma ABNT-NBR-5737 (EB-903), e o Cimento Portland Branco.

Prescrições Gerais do Cimento Portland. As principais exigências ao cimento Portland estão relacionadas a seguir.

Características de Composição Química

- Perda ao fogo - segundo estabelecido na Norma ABNT-NBR-5743 (MB-5l0), ou perda máxima ao fogo de 4%.
- Resíduo insolúvel - segundo estabelecido na Norma ABNT-NBR-5744 (MB-5ll), ou resíduo insolúvel máximo de l%.
- Óxido de magnésio - segundo estabelecido na Norma ABNT-NBR-5749 (MB-5l6), ou teor máximo de óxido de magnésio de 6,5%.

Características Físicas

- Finura - segundo estabelecido nas Normas ABNT-NBR-72l5 (MB-1), -7224 (MB-348) e -5734(EB-22).
- Início de pega - segundo estabelecido na Norma ABNT-NBR-72l5 (MB-1), ou tempo mínimo de início de pega de uma hora.
- Fim de pega - segundo estabelecido na Norma ABNT-NBR-72l5 (MB-1), ou tempo máximo para pega de dez horas.
- Expansibilidade - segundo estabelecido na Norma ABNT-NBR-72l5 (MB-1), -5732 (EB-1) e -5733 (EB-2).
- Resistênciaàcompressão-segundoestabelecidonaNormaABNT-NBR-7215(MB- 1).

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Embalagem e Rotulagem. Os sacos de cimento deverão atender às seguintes exigências:

- em ambas as extremidades dos sacos deverão estar impressos, em tipos de 6 mm bem marcados, 25, 32, 40 MPa (250, 320, 400 kg/cm^2), conforme o caso;
- no centro deverão constar a denominação normalizada e a marca do Fabricante;
- os sacos deverão conter peso líquido de 50 kg de cimento e estar em perfeito estado na ocasião da inspeção e do recebimento.

Armazenamento. O cimento deverá ser armazenado em local bem seco e protegido, de forma a permitir fácil acesso para inspeção e identificação de cada embarque. As pilhas deverãosercolocadassobreestradodemadeiraenãodeverãocontermaisdel0sacos.

A plataforma ou o estrado de madeira deverão ser montados a pelo menos 30 cm do solo eàdistânciade30cmdasparedesdodepósito.

Aceitação. O cimento que não satisfazer a qualquer exigência deste item poderá ser rejeitado, a critério da FISCALIZAÇÃO.

O cimento armazenado por mais de três meses deverá ser reensaiado e poderá ser igualmente rejeitado se não satisfazer a qualquer exigência deste item.

As amostras de cimento a ser ensaiado deverão ser colhidas de acordo com a Norma ABNT-NBR-5741 (NB-508).

ADITIVOS

Considerações Gerais. Os aditivos empregados com a finalidade de modificar as condições de pega, endurecimento, resistência, trabalhabilidade, durabilidade e permeabilidade do concreto só poderão ser utilizados quando indicados nas especificações do projeto ou aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Só poderão ser utilizados os aditivos que tiverem suas propriedades comprovadas por dados de laboratório idôneo, confirmando que as normas pertinentes da ASTM estão sendo obedecidas.

Os aditivos que introduzam mais de 0.10 de um por cento de cloreto, por peso do cimento, não será usado nos concretos:

- para estrados superiores de pontes;
- ondeserãoembutidaspeçasgalvanizadas,dealumínioouarmadurasdeproteção.

Os aditivos deverão ser utilizados rigorosamente de acordo com as recomendações e/ou instruções do Fabricante.

Para os aditivos aprovados pela FISCALIZAÇÃO, a EMPREITEIRA deverá submeter a ela informações precisas referentes à descrição do produto, dosagem recomendada e composição química. Não será permitido o uso indiscriminado de aditivos. Todos os aditivos, incluindo os de efeito idêntico, deverão ser aprovados individualmente.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Plastificantes. Os plastificantes são empregados para reduzir o consumo de água e aumentar a resistência do concreto, possibilitando maior trabalhabilidade do mesmo. Os plastificantes são recomendados para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/m³. Deverão obedecer às especificações constantes da ASTM C-494.

Incorporadores de Ar. Os aditivos incorporados de ar destinam-se a substituir os finos no concreto e, conseqüentemente, reduzir-lhes o teor. São recomendados para concretos com teor de cimento inferior a 300 kg/m³. Deverão obedecer às especificações constantes da ASTM C-260, tipo C ou E.

Retardadores. Estes aditivos são empregados para retardar o início da pega do concreto; proporcionam melhor qualidade e permitem o desenvolvimento mais rápido da resistência.

Provocam as mesmas modificações nas características do concreto causadas pelos aditivos plastificantes. Os retardadores são recomendados para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/cm³.
Aceleradores. Estes aditivos provocam a aceleração do enrijecimento e da resistência inicial do concreto. São recomendados para concretos com teor de cimento superior a 300 kg/cm³. Os aceleradores deverão obedecer às especificações constantes da ASTM C-494.

ÁGUA

A água destinada ao amassamento e à cura de concretos, argamassa e pastas de cimento deverá atender às especificações da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1) e -6587 (PB-19) e àquelas constantes deste item.

A água deverá estar isenta de ácidos, óleos, álcalis, sais, siltes, açucares, matéria orgânica e de outras substâncias prejudiciais ao concreto, ou que possam alterar as características do mesmo.

O teor máximo de matéria sólida em suspensão e de sulfatos deverá ser de 2.000mg/l e 0,5%, respectivamente.
Caso ocorra excessiva turbidez durante a estação chuvosa ou em qualquer outra ocasião, a água deverá ser filtrada.

Não poderá ser utilizada água contaminada. No caso de suspeita de contaminação, deverão ser efetuados ensaios periódicos para verificar a qualidade d água.

AGREGADOS

Os agregados deverão obedecer às especificações contidas na Norma ABNT-NBR-7211 (EB-4), no item 8.1.2 da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1) e neste item.

Areia. A areia deverá ser quartzosa e isenta de substâncias nocivas, como torrões de argila, colóides, gravetos, mica, grânulos moles e friáveis, impurezas orgânicas, cloreto de sódio, outros sais deliqüescentes, etc., em proporções prejudiciais, de acordo com o especificado nas normas aplicáveis da ABNT.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Areia grossa é aquela que passa pela peneira ABNT 4,8mm e fica retida na peneira ABNT 2,4 mm, e tem dimensão nominal máxima de 4,8 mm.

Areia média é aquela que passa pela peneira ABNT 2,4 mm e fica retida na peneira ABNT 0,6 mm, e tem dimensão nominal máxima de 2,4 mm.

Areia fina é aquela que passa pela peneira ABNT 0,6 mm e fica retida na peneira ABNT 0,075 mm, e tem dimensão nominal máxima de 0,6 mm.

A granulometria da areia será determinada segundo as especificações aplicáveis da MB-7 da ABNT.

Agregado Graúdo. O agregado graúdo para concreto deverá ser brita, cascalho natural ou uma mistura de ambos. A granulometria do agregado graúdo deverá ser determinada cuidadosamente, e o diâmetro das partículas deverá situar-se entre 4,8mm e (38mm)

(76mm) [1]. A granulometria do agregado graúdo será determinada segundo as especificações aplicáveis da MB-7 da ABNT. O módulo de finura também deverá estar de acordo com as exigências da MB-7.

Comercialmente, as britas são classificadas da seguinte forma:

- # 0 - diâmetro entre 4,8 e 9,5mm;
- # 1 - diâmetro entre 9,5 e 19mm;
- # 2 - diâmetro entre 19 e 38mm;
- # 3 - diâmetro entre 38 e 76mm.

Para ser empregado em obras de concreto, o cascalho natural encontrado em jazidas ou no leito dos rios deverá obedecer a todas as especificações da ABNT relativas aos agregados graúdos. A EMPREITEIRA responsabilizar-se-á pela lavagem, peneiramento e

granulometria destes materiais.

índices de Qualidade dos Agregados. A qualidade dos agregados deverá ser avaliada mediante os índices definidos nas normas da ABNT. Em casos especiais, entretanto, outras normas poderão ser utilizadas, a fim de se conseguir uma avaliação mais precisa.

Os índices de qualidade são assim definidos:

- Resistência aos esforços mecânicos - Deverão ser executados ensaios de acordo com a Norma ABNT-NBR-6465 (MB-170). Os resultados dos ensaios deverão encontrar-se segundo as prescrições estabelecidas na Norma ABNT-NBR-7211 (EB- 4).
- Teor de substâncias nocivas - Deverão ser executados ensaios para determinar o teor de substâncias nocivas, como torrões de argila, materiais pulverulentos, etc., de acordo com as Normas ABNT-NBR-7211 (EB-4), -7218 (MB-8) e -7219(MB-9).
- Impurezas orgânicas - Deverão ser executados ensaios para determinar o teor de impurezas orgânicas, de acordo com a Norma ABNT-NBR-7220 (MB-10). Os resultados dos ensaios deverão encontrar-se segundo as prescrições estabelecidas na Norma ABNT-NBR-7220 (MB-10) e -7211 (EB-4).

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

(1) Revisar ou eliminar o diâmetro máximo do agregado, conforme necessário.

ARMADURAS

Serviços. A EMPREITEIRA deverá fornecer todo o material para armaduras, conforme especificado no projeto. As barras de aço deverão obedecer ao item 7 da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1) e às especificações constantes deste item.

Asbarrasdeaçodeverãoterresistênciadetraçãoigualousuperiora400MPa(4000Kgf/ m²) e obedecer à Norma ABNT-NBR-7480 ou à ASTM A-615 ou A-617, grau 60. As barras de aço deverão ser de aço sulcado.

As barras de aço deverão estar livres de ferrugem escamosa, crosta solta de laminagem, sujeira, manchas de óleo, ou de qualquer substância estranha que possa prejudicar a aderência ao concreto.

As superfícies expostas das barras de espera deverão ser devidamente limpas antes do lançamento do concreto.

As barras de aço deverão ser mantidas firmemente, para que não ocorram deslocamentos

durante a concretagem, com atenção especial a fim de evitar qualquer deslocamento da armadura no concreto já lançado. As chumaceiras, suspensores, espaçadores e outros suportes das armaduras deverão ser de concreto, de metal ou de outro material aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

A variação no recobrimento protetor de concreto das armaduras não deverá exceder àquele especificado nas seguintes tolerâncias:

Recobrimento Protetor Especificado	Tolerância
Menor que 50 mm	3 mm
De 50 até 75 mm	6 mm
Maior que 75 mm	12 mm

Avariaçãodeespaçamentodasbarrasdeaçonãodeveráexcederaqueleespecificadoem

mais de 25mm.

Exceto quando indicado diferentemente nos desenhos, as barras de aço da armadura deverão ser colocados de forma que haja uma distância livre mínima de 25 mm entre as barras e quaisquer cavilhas de fixação, esticadores, ou outras peças metálicas embutidas.

As barras de aço deverão ser classificadas e armazenadas de acordo com a bitola e o comprimento, conforme especificado na Norma ABNT-NBR-7480 (EB-3).

Caberá à EMPREITEIRA comprovar, mediante certificado do Fabricante ou de laboratório idôneo, que o aço fornecido atende às normas relativas a tração e dobramento, conforme

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

especificados nas Normas MB-4 e MB-5 da ABNT, respectivamente.

Quando a qualidade do aço for inaceitável, o lote deverá ser retirado da obra; a EMPREITEIRA será responsável por qualquer atraso acarretado pela rejeição de lote de aço.

Todos os cortes e dobramentos deverão ser executados segundo a prática normal, utilizando métodos aprovados. Não será permitido o dobramento de barra com calor, exceto quando autorizado pela FISCALIZAÇÃO.

As emendas das barras das armaduras deverão ser feitas de acordo com as especificações constantes da Norma ABNT-NBR-6118(NB-1). As emendas soldadas só serão permitidas em locais autorizados pela FISCALIZAÇÃO.

Antes do lançamento do concreto, a armadura deverá ser inspecionada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Medição e Pagamento. A armadura será medida em quilogramas (kg) de barra de aço colocada, segundo os desenhos do projeto.

O pagamento da armadura será efetuado pelo preço unitário por quilograma constante da Planilha de Orçamento de Obras.

O preço unitário da armadura deverá incluir os custos de mão-de-obra, equipamentos e material necessários à execução dos serviços, segundo especificado neste item.

FORMAS E ESCORAMENTOS

AsformaseescoramentosdeverãoobedeceràNormaABNT-NBR-7190(NB-11)e/ouNB- 14.

As formas deverão ser suficientemente resistentes para não se abalar com as pressões decorrentes da colocação e o adensamento do concreto, e deverão ser firmemente mantidas em posição correta.

Nas peças de grande vãos, sujeitas a deformações provocadas pelo material nelas introduzido, as formas deverão ser dotadas de contra flecha necessária.
Antes do início da concretagem, as formas deverão estar estanques, de modo a evitar eventuais fugas de pasta.

No caso de formas estreitas e altas, será necessário abrir pequenas janelas na parte inferior da forma, para permitir a remoção de detritos, antes da colocação do concreto, e facilitar os serviços de adensamento, durante a colocação do mesmo.

As formas deverão estar limpas e livres de quaisquer incrustações de argamassa, pasta de cimento, ou de outra matéria estranha.

As formas deverão ser molhadas até a saturação, a fim de se evitar a absorção da água de amassamento do concreto.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Os produtos antiaderentes, como óleo deformante, serão aplicados na superfície da forma antes da colocação da mesma em posição, para evitar a contaminação das armaduras. O óleo deformante deverá ser eficaz como antiaderentes para que não amoleça nem manche a superfície do concreto, nem provoque a formação de poeira nem acumulação de pó calcário na superfície do mesmo.

A critério da FISCALIZAÇÃO, a EMPREITEIRA deverá implantar antes, e manter durante a concretagem, um sistema de monitoramento das posições das formas durante o lançamento do concreto. Quaisquer deficiências nas posições das formas serão corrigidas imediatamente pela EMPREITEIRA. Os custos deste sistema, sua manutenção, o monitoramento das posições das formas e a correção de deficiências das mesmas serão incluídos nos custos das formas.

Os escoramentos metálico e de madeira deverão obedecer aos critérios constantes da Norma ABNT-NBR-6118 (NB-1).

Para escoramento em madeira deverá ser observado o seguinte:

- Não se admitem pontaletes de madeira com dimensão do menor lado da seção retangularinferiora5cmparamadeirasdurase7cmparamadeirasmoles.
- Os pontaletes com mais de 3 m de comprimento deverão ser contraventados para evitar flambagem, salvo se for demonstrada que esta medida não é necessária.
- Cada pontalete de madeira só poderá ter uma emenda, a qual não deverá ser feita no terço médio do seu comprimento. Nas emendas, os topos das duas peças a emendar deverão ser planos e normais ao eixo comum. Deverão ser afixadas com sobre juntas em toda a volta das emendas.

As formas para superfícies curvas deverão ser construídas de maneira a ficarem com as curvaturas exigidas. As dimensões para as superfícies de concreto serão dadas por seções

nos desenhos. A EMPREITEIRA deverá interpolar as seções intermediárias que se fizerem necessárias para o tipo de construção de forma a ser adotado, e deverá executar as formas de maneira que a curvatura seja contínua entre as seções. Onde for necessário, para atender às exigências da curvatura, a forma de madeira deverá ser construída com réguas laminadas, cortadas de modo a serem obtidas superfícies de formas estanques e lisas. As formas deverão ser construídas de modo que as marcas das juntas na superfície do concreto sigam, de maneira geral, a linha do fluxo de água. Após terem sido as formas construídas, todas as imperfeições de superfície deverão ser corrigidas; todos os pregos deverão ser escondidos; quaisquer asperezas e todas as arestas nas superfícies moldadas, causadas pelo encontro imperfeito dos painéis das formas, deverão ser revistadas para produzirem a curvatura exigida.

As fôrmas curvas serão apoiadas sobre cambotas pré-fabricadas de madeira. Para esse fim, a EMPREITEIRA deverá elaborar desenhos dos detalhes dos escoramentos e submetê-los oportunamente à aprovação da FISCALIZAÇÃO. Os escoramentos das fôrmas curvas deverão ser perfeitamente rígidos, para impedir qualquer movimento das fôrmas no momento da concretagem. O escoramento metálico é preferível.

A formação tipo corda de curvas com formas retas só serão permitidas quanto autoriza-

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

das pela FISCALIZAÇÃO.

As formas utilizadas em concreto aparente poderão ser construídas com madeira compensada, chapas de aço ou tábuas revestidas com lâminas de compensado ou com revestimento plástico.

(As formas para concreto aparente - de madeira compensada laminada - serão constituídas por chapas com revestimento plástico “Tego-Film”em ambas as faces.

A chapa de madeira compensada terá 5 lâminas de madeira. A 1a. e a 5a., adjacentes ao revestimento plástico, terão fibras no sentido longitudinal e são designadas por “chapas”, confeccionadas com material de alta qualidade.

A 2ª., 3ª., e 4ª., constituindo o “miolo”, têm fibras em sentidos alternados, sendo a 2ª. e a 4ª. no sentido transversal e a 3ª., no sentido longitudinal.

O revestimento plástico “Tego-Film” será um filme empregando com resina sintética e aplicado, às superfícies das chapas, por meio de prensagem a alta temperatura e grande pressão.

A colagem das lâminas de madeira será executada com resina fenólica, sintética e à prova d'água.)

Os tirantes metálicos embutidos, utilizados para prender as formas, deverão terminar a não menos de cinco centímetros para dentro da superfície do concreto. Depois de retirados, os esticadores nas extremidades dos tirantes deverão deixar furos regulares. Esses vazios deixados pelas extremidades dos tirantes deverão ser cheios com concreto ou argamassa. Os furos em superfícies permanentemente expostas à intempérie ou à ação d água deverão ser cheios com argamassa seca.

Não será permitido o uso de tirantes de arame embutidos para prender as formas, no caso de paredes de concreto sujeitas à pressão de água, ou onde as superfícies de concreto, através das quais os tirantes se estendem, possam ficar expostas permanentemente. Estes tirantes poderão ser usados nos casos em que será feito aterro contra ambos os

lados do concreto. Os tirantes deverão ser cortados rente à superfície do concreto, após a remoção das formas.

ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO

ESCAVAÇÃO A CÉU ABERTO - GERAL

Os limites da escavação a céu aberto estarão de acordo com as linhas, cotas, e dimensões mostradas nos desenhos, ou como estabelecido pela FISCALIZAÇÃO.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

A sobre escavação pode requerer reenchimento com concreto ou solo compactado, como determinado, até os limites indicados, às expensas da EMPREITEIRA.

A FISCALIZAÇÃO pode requerer escavação adicional em qualquer estrutura para obter uma fundação adequada.

As superfícies escavadas que permanecerão expostas terão uma boa aparência e serão preparadas com declividade para fornecer uma drenagem adequada e proteção contra erosão.

Pelo menos 10 dias antes do início de qualquer escavação, a Empreiteira submeterá para aprovação da FISCALIZAÇÃO, um plano correspondente ao desempenho da escavação à

céu aberto.

Os detalhes requeridos no plano serão relatados à EMPREITEIRA pela FISCALIZAÇÃO.

A classificação da escavação será de acordo com o item (Classificação da Escavação).

A utilização de explosivos será de acordo com o item (Utilização de Explosivos).

Controle da água durante a construção será de acordo com o item (Desvio do Rio e Controle da Água Durante a Construção de Barragens de Terra e Estruturas Auxiliares).

Rebaixamento do lençol freático, se necessário, será de acordo com o item (Rebaixamento do Lençol Freático).

CONSTRUÇÃO DE MACIÇOS DE BARRAGEM

CONSTRUÇÃO DE MACIÇO DE BARRAGEM DE TERRA E/OU ENROCAMENTO

GERAL. A construção de maciço de barragem de terra e/ou enroscamento estará de acordo com as normas gerais e procedimentos de construção a seguir.

Alinhamentos, Cotas e Seções. As obras de terra e de enroscamento serão construídas de acordo com os alinhamento, cotas e seções transversais mostradas nos desenhos, ou conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO, e serão compactadas com sobre elevação especificada nos desenhos, de maneira a levar em conta recalques subseqüentes.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Marcos e estacas para levantamento de controle dos alinhamentos e elevações especificados serão instalados e mantidos pela EMPREITEIRA.

Qualquer parte da obra que não atenda às exigências dos desenhos ou destas Especificações, serão removidas pela EMPREITEIRA a seus ônus.

O CONTRATANTE reserva o direito de alterar ou mudar as dimensões especificadas, detalhes, e seções dos maciços de terra e/ou enroscamento, quando julgado necessário.

A EMPREITEIRA manterá as superfícies do maciço de um modo aprovado, incluindo a manutenção das superfícies livres de ervas ou outra vegetação, até a conclusão final e aceitação de toda a obra.

Materiais para Construção, Geral. Todos os materiais serão colocados conforme mostrados nos desenhos e de acordo com estas Especificações.

A EMPREITEIRA manejará e colocará todo o material do maciço de um modo tal que previna a segregação do material.

Todo material a ser colocado em maciços de terra e/ou enroscamento serão aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

As características geotécnicas de todos os materiais são fornecidas nos desenhos.

Materiais para Maciços de Terra. Os materiais para a construção dos maciços de terra serão obtidos de áreas de empréstimo designadas.

Se outras áreas de empréstimo são requeridas, elas serão aprovadas pela FISCALIZAÇÃO. Os materiais de áreas de empréstimo consistirão do tipo areia-silto-argiloso, com os requerimentos específicos indicados nos desenhos.

Materiais para Drenos, Filtros, e Transições. Os drenos, filtros, e zonas de transição serão construídos como mostrados nos desenhos ou como indicado pela FISCALIZAÇÃO. Essas zonas serão construídas com cascalho, rocha triturada, pedrisco, e areia. Esses mate- riais serão obtidos das áreas de empréstimo designadas e será da responsabilidade da EMPREITEIRA confirmar que as quantidades dos materiais com as características requeridas estão disponíveis nessas áreas. Se necessário, a exploração de novas áreas também será da responsabilidade da EMPREITEIRA.

Os materiais serão limpos e bem graduados, de acordo com a granulometria especificada nos desenhos.

Pedrisco, rocha triturada, areia, e cascalho serão constituídos de partículas sãs e que não estejam sujeitas à desagregação física, e deverão obedecer aos critérios dos filtros. Materiais para Maciços de Enrocamento. Os materiais para a construção dos maciços de enroscamento serão obtidos das escavações programadas, das áreas de empréstimo designadas, ou das pedreiras.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Os materiais consistirão de fragmentos e partículas de rocha sã, que não são sujeitas a desagregação física e serão livres de materiais orgânicos.

A granulometria dos materiais estará de acordo com os desenhos.

Equipamento de Construção. Antes do início do construção, a EMPREITEIRA submeterá para aprovação, uma lista abrangente dos equipamentos a serem utilizados na compactação dos materiais. Os equipamentos de escavação e de transporte que trafegarão sobre o material compactado também serão incluídos na lista. A lista indicará a quantidade de cada tipo de equipamento, o modelo, o uso planejado, e um cronograma de utilização do equipamento.

Para cada tipo de equipamento a lista incluirá descrições e informações básicas e dados sobre dimensões, capacidade, carga na roda, pressão da roda sobre o maciço, velocidade, freqüência de vibração, e peso. Para equipamento de compactação, a ação compactiva do equipamento também será incluída.

A EMPREITEIRA manterá o equipamento em boa condição de operação e tomará todas as precauções necessárias para obter a compactação especificada.

Todos os rolos de compactação operados em série ou em paralelo deverão possuir essencialmente as mesmas características de operação, dimensões, e pesos. Os equipamentos de tração serão capazes de puxar os rolos de compactação com a máxima carga na velocidade especificada.

A EMPREITEIRA pode usar outro equipamento não especificado na lista aprovada desde que ele demonstre, às suas expensas e com suficiente antecedência, que esse equipamento é capaz de proporcionar um grau de compactação igual a, ou maior que aquele especificado. A FISCALIZAÇÃO reserva-se o direito de aprovar ou rejeitar esse equipamento durante as operações de compactação.

Os tipos de equipamentos submetidos pela EMPREITEIRA serão baseados em um estudo de todos os fatores relevantes, tais como distâncias de transporte, volumes, e o cronograma de construção.
Além da lista de equipamento, a EMPREITEIRA fornecerá os métodos construtivos que ele planeja usar, incluindo a espessura das camadas antes e depois da compactação.

A EMPREITEIRA fornecerá documentação certificada, com os resultados dos testes aplicáveis, que os procedimentos de construção propostos têm dado bons resultados em outras obras semelhantes. Se os aterros experimentais para a construção do maciço resultarem em o requerimento do grau maior de esforço compactivo e/ou menor espessura de camada para obter a qualidade e resultados especificados, a EMPREITEIRA não será credenciada a qualquer pagamento adicional acima dos preços indicados na Planilha de Orçamentos de Obras.

A EMPREITEIRA pode sugerir, durante a construção, o uso de qualquer outro equipamento que ele julgue necessário para obter os resultados especificados. Os aterro experimentais

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

requeridos para verificar os resultados de outro equipamento, incluindo a remoção e retrabalhamento do material lançado, se os resultados obtidos não são satisfatórios, serão às expensas da EMPREITEIRA.

Construção de Maciços.

Aterro Experimentais. Os aterros experimentais serão construídas pela EMPREITEIRA para verificar a eficiência do equipamento de compactação, que a espessura da camada especificada, e o teor de umidade proposta são adequados, e para determinar todos os outrosparâmetrosnecessáriosparaocontroledaconstruçãodomaciçodabarragem.

Os aterros experimentais terão, como um mínimo, uma largura de 20 metros, um comprimento de 80 metros, e uma altura suficiente para permitir a FISCALIZAÇÃO obter as amostras necessárias para completar os ensaios requeridos.

A FISCALIZAÇÃO informará à EMPREITEIRA, com uma semana de antecedência, o local onde o aterro experimental será construído.

Todas as operações de construção e locações pertinentes aos aterros experimentais, incluindo os tipos e origens dos materiais a serem utilizados, serão indicadas pela FISCALIZAÇÃO.

Construção de Aterros de Solo.- Não serão colocados materiais em qualquer parte do maciço da barragem até que a fundação para cada seção tenha sido esgotada, raspada, e adequadamente preparada e tenha sido aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

O material será lançado em camadas horizontais, de modo a obter uma espessura máxima em torno de 15cm (depois de compactado) ou de outro modo como indicado pela FISCALIZAÇÃO, dependendo dos materiais que estão sendo usados.

O material será livre de raízes, gramas, ou outros materiais indesejáveis.

A FISCALIZAÇÃO determinará a adequação dos materiais de cada área de empréstimo, e onde os materiais serão usados no aterro. Os materiais impróprios lançados no aterro serão removidos e substituídos pela EMPREITEIRA a seus ônus.

Para assegurar uma boa ligação entre sucessivas camadas, a escarificação das superfícies até uma profundidade de 5cm será requerida antes do lançamento da camada seguinte.

Nenhum material será lançado sobre a fundação antes da aprovação pela FISCALIZAÇÃO, de acordo com o item (Áreas das Fundações das Barragens de Terra). As correções do teor de umidade do material deve ser feita, se possível, na área de empréstimo.

As camadas serão colocadas e compactadas paralelamente ao eixo longitudinal da barragem mantendo-se durante todo o período de construção uma declividade transversal de cerca de 2% para montante e para jusante, a fim de facilitar a drenagem da água pluvial e de evitar a formação de poças. Todo o tempo, o aterro da barragem será tal que a superfície de drenagem se afaste do dreno chaminé, se existir.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Quando fileiras de material são formadas como um resultado das operações de lançamento, tais fileiras serão paralelas ao eixo longitudinal da barragem.

Atenção especial deve ser dada ao lançamento e compactação do material a ser colocado nos primeiros dois metros, medidos em uma direção perpendicular à fundação. Este material será livre de fragmentos de rocha ou cascalho. O uso de solo muito úmido para a primeira camada contra a fundação geralmente deve ser evitado, ao invés, a fundação deve ser adequadamente umedecida. Em certos casos, tais como sobre ombreiras rochosas irregulares de elevada declividade, material ligeiramente do lado úmido do ótimo pode ser necessário ou desejável para obter boa trabalhabilidade e adequada ligação; contudo tal material deve ser usado somente com a aprovação da FISCALIZAÇÃO. A camada inicial, próxima à fundação, pode ter, como um máximo, uma espessura solta de 30cm em pontos isolados onde determinado pela FISCALIZAÇÃO.

No caso de fundações em rocha, a camada inicial de aterro colocada sobre a superfície será lançada e espalhada em uma camada horizontal contínua tal que sua espessura não compactada seja cerca de 1,25 vezes o comprimento do pé do rolo compactador a ser usado para a compactação da camada. Se a superfície da rocha pode ser danificada pelos rolos compactadores ou é irregular, e a compactação da camada inicial não é praticável com rolos compactadores, como determinado pela FISCALIZAÇÃO, as primeiras duas camadas serão compactadas com rolos pneumáticos.

A superfície da fundação em rocha será umedecida antes do lançamento do aterro para permitir uma boa ligação entre o aterro e a fundação. Em pontos localizados, nos quais a superfície da fundação não permite boa compactação de modo a obter uma boa ligação entre o aterro e a fundação, compactadores manuais e material ligeiramente do lado úmido do ótimo podem ser utilizados, quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO, até uma superfície final uniforme, que ofereça condições adequadas para a compactação com rolos.

Para uma fundação em terra ou se a superfície de qualquer camada previamente colocada se encontrar muito seca, não assegurando assim uma boa ligação com a camada seguinte, a superfície será umedecida e resolvida adequadamente até uma profundidade suficiente para assegurar boas condições de ligação. Superfícies que estão muito úmidas de- vem ser revolvidas e secadas até que o teor de umidade seja adequado para compactação. Qualquer camada de aterro compactado ou material de fundação que, após sendo condicionado como descrito acima, não fornecer condições adequadas para compactação será removido e recolocado pela EMPREITEIRA à seus ônus.

A construção da barragem normalmente começará pelo nível mais baixo da fundação, progredindo em camadas horizontais colocadas em uma direção paralela ao eixo da barragem. Antes da compactação, a camada lançada será homogeneizada por meio de grades e de discos.

Se houver um filtro vertical, na área à montante do filtro, a camada já compactada será levemente escarificada antes da próxima camada ser lançada.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Em áreas onde ocorre água, os procedimentos fornecidos no item (Desvio de Rio e Controle da Água Durante a Construção de Barragens de Terra e Estruturas Auxiliares) será seguido.

O tráfego do equipamento de construção deve ser uniformemente distribuído sobre a área inteira do aterro. O tráfego não deve ser concentrado em uma área exceto quando isto não pode ser evitado, conforme aprovado pela FISCALIZAÇÃO.
Superfícies lisas e duras, e sulcos profundos na superfície do aterro, resultante da passagem do equipamento de construção durante as operações de lançamento, serão

removidas por grades de disco ou por escarificadores.

Camadassupercompactadasserãoresolvidas,condicionadas,erecompactadasàsexpensas da EMPREITEIRA.

Se a chuva estiver iminente, ou se as operações de lançamento e compactação forem interrompidas por um intervalo prolongado de tempo, a superfície do aterro será selada. Antes do reinício dos trabalhos a superfície será retrabalhada até que ela forneça condições adequadas para compactação como previamente estabelecido.

Poderão ser exigidas substituições das camadas que não apresentarem condições adequadas após terem sido retrabalhadas, a ônus da EMPREITEIRA.

Instrumentação pode ser instalada dentro do maciço. A EMPREITEIRA tomará todas as precauções necessárias para manter a integridade dos instrumentos. A compactação na área dos instrumentos será realizada por soquetes mecânicos manuais, num quadro de 2,5m de lado envolvendo o instrumento, de um modo tal que a superfície desse aterro fique 0.50m acima do topo das camadas adjacentes. Nas áreas adjacentes a instrumentação o mesmo grau de compactação será requerido como para o maciço da barragem.

Gradientes de compactação dentro de uma camada não serão permitidos. Os graus de compactação no topo e na base da camada devem ser essencialmente os mesmos.

Antes do início da compactação, o teor de umidade do material será determinado por meio de ensaios para determinar seu teor de umidade natural e por meio de ensaios de compactação Próctor como especificado nos desenhos. Pequenas correções serão feitas por rego ou secagem.

Grandes ajustes do teor de umidade não serão permitidos no local de trabalho. O teor de umidade deve ser ajustado diretamente na área de empréstimo antes do transporte. A EMPREITEIRA fará dotações para a perda de água durante as operações de escavação, transporte, e lançamento. O uso ocasional de aspersão com água pode ser necessário para compensar as perdas devido à evaporação.

Os materiais vindo das áreas de empréstimo terão um teor de umidade com um desvio máximo de 2% daquele especificado para a compactação de aterro argiloso. Se ocorrer em condições imprevistas de secamento, ou o teor de umidade médio do aterro colocado se desvia de, ligeiramente abaixo do ótimo, os desvios permitidos do teor de umidade podem ser alterados pela FISCALIZAÇÃO.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

As pequenas correções do teor de umidade no local da obra podem ser realizadas por escarificação com grade de discos ou por umedecimento por caminhão-pipa, e mistura do material até que seu teor de umidade seja uniforme e dentro dos limites especificados.

Durante a construção a EMPREITEIRA manterá todas as superfícies de construção temporárias dentro dos limites de teor de umidade especificados para a compactação, até que seja feito o lançamento da camada subseqüente.

A compactação dos materiais deve ser realizada de um modo sistemático, ordenado, e contínuo. Os materiais lançados com o teor de umidade correto e espalhados na espessura especificada serão imediatamente compactados. Todas as passadas dos rolos de compactação serão feitas paralelas aos eixos longitudinais dos aterros, a menos que seja

indicado de outro modo pela FISCALIZAÇÃO. Um recobrimento mínimo de 20cm será mantida entre superfícies cobertas por passadas adjacentes do rolo.

A compactação dos aterros na vizinhança das estruturas e ombreiras será mantida cerca de 30cm mais alta que o aterro da barragem, até que seja atingido a cota final.

Sobre superfícies íngremes, executar o aterro com uma rampa de talude 6:1 pode ajudar a compactação.

Todas as zonas do aterro não acessíveis aos rolos compactadores serão compactadas por soquetes mecânicos manuais, compactadores mecânicos, ou outro equipamento que forneça o grau de compactação requerido.

Depressões na camada lançada devem ser preenchidas antes que a camada seja compactada.

Qualquer interrupção da superfície das camadas compactadas será evitada, exceto onde mostrado nos desenhos. Portanto, juntas transversais na direção montante-jusante não serão permitidas no aterro do maciço da barragem. A aprovação para usar juntas de construção será obtida pela EMPREITEIRA antes do lançamento dos materiais. As juntas de construção aprovadas pela FISCALIZAÇÃO serão protegidas contra ressecamento por uma camada de material solto com uma espessura de 2m. Ao reiniciar a construção, o material superficial será removido. Adicionalmente, pelo menos 50 cm de material compactado será removido, medido perpendicularmente a superfície da junta de construção. Se forem observadas fissuras de ressecamento todas as camadas afetadas serão removidas.

Cuidado especial será tomado pela EMPREITEIRA durante a colocação e compactação dos materiais de aterro adjacentes a estruturas de concreto a fim de evitar danificá-las. O tempo mínimo permitido entre o lançamento do concreto e a colocação dos materiais de aterro em contato com as estruturas de concreto será de sete dias. Nas áreas de contato entre o aterro e as estruturas de concreto, nenhum tratamento especial das superfícies de concreto será necessário, desde que tenham sido usadas formas rugosas (formas de madeira planada ou madeira compensada não podem ser usadas). O concreto será limpo e reparado antes do lançamento do material de aterro. A área de contato da estrutura será completamente umedecida por borrifamento fino de água antes do lançamento do

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

material de aterro. O nível do aterro adjacente às estruturas de concreto será mantido sempre em uma elevação mais alta (ate 30cm mais alta) que as outras zonas de aterro adjacentes, e será inclinada para permitir a drenagem para longe da estrutura de concreto. Todo aterro adjacente às faces da estrutura será mantido aproximadamente no mesmo nível à medida que a execução do aterro progride.

Para obter uma boa compactação do aterro nas bordas externas das seções especificadas, deve ser colocado material adicional e compactado nas bordas e então regulado até as linhas especificadas.

A EMPREITEIRA escavará poços de inspeção no aterro compactado durante o progresso do trabalho. A localização e oportunidade de escavação dos poços de inspeção será quando for necessário examinar ou obter amostras de porções específicas da obra como determinado pela FISCALIZAÇÃO. As dimensões da superfície e profundidade de cada poço de inspeção serão determinadas pela FISCALIZAÇÃO, mas em geral nenhum poço de inspeção envolverá a escavação e reaterro de mais que 10 metros cúbicos de aterro.

As paredes dos poços de inspeção serão escavadas tão próximo da vertical quanto for praticável, mas de acordo com requerimentos aplicáveis de segurança, para permitir a inspeção, pela FISCALIZAÇÃO do aterro compactado. A EMPREITEIRA ajustará suas operações de tal modo que os poços de inspeção permanecerão abertos por tempo suficiente para facilitar a inspeção e coleta de amostras do maciço, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Os poços de inspeção serão reaterrados com aterros e conformando aos materiais adjacentes do maciço, lançado em camadas, umedecidos e compactado de acordo com esta Especificação.
Construção dos Filtros e Transições. Os materiais para filtros horizontais e/ou inclinados e transições serão colocados em camadas horizontais, de não mais que 30cm de espessura compactada, e compactados nas larguras mostradas nos desenhos, com uma tolerância máxima de 5% com relação a largura de projeto do tapete filtrante.

Cada camada do filtro e zonas de transição serão umedecidas e então compactadas por passadas de um trator de esteira, rolo vibratório liso, ou outro equipamento adequado, aprovado pela FISCALIZAÇÃO, até alcançar a compactação relativa especificada. Em áreas onde o uso de rolo vibratório não for prático, uma placa vibratória será utilizada, e a espessura da camada será reduzida até que uma densidade equivalente ao restante da zona for obtida. A EMPREITEIRA submeterá para aprovação da FISCALIZAÇÃO seus métodosdeconstruçãopretendidosparaosfiltrosinclinadoseverticaiseastransições.

Quando a compactação requer saturação para alcançar a compactação especificada, cuidado especial deve ser tomado para evitar o entupimento dos filtros e transições. A EMPREITEIRA evitará a contaminação com finos, os materiais do filtro e transição, tomando todas as precauções necessárias com relação a drenagem da água e tráfego de equipamento na área de construção do filtro e transição.

Os cruzamentos de equipamento nas áreas dos filtros e zonas de transição somente serão permitidos em locais aprovados pela FISCALIZAÇÃO. Depois que os cruzamentos não forem mais necessários, os locais serão cuidadosamente limpos até receberem a aprovação

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

da FISCALIZAÇÃO, imediatamente antes de receberem o lançamento da camada seguinte.

Durante a escavação, lançamento, espalhamento, e compactação, a descarga da água de drenagem para a zona do filtro não será permitida.

A construção dos filtros e transições será realizada simultaneamente com a elevação da terrae/ouenrocamentodaszonasadjacentes.Serãoobtidosfiltrosetransiçõeshomogenias, permeáveis, sem descontinuidades, e com compactação semelhante à das zonas adjacentes.

Asdimensõeseposiçõesdofiltroetransiçãoserãoverificadasparacadametrodesubida do maciço. As correções necessárias serão feitas de modo a obter a espessura mínima mostrada nos desenhos.

Os filtros serão construídos em camadas com espessura até duas vezes a espessura das camadas do aterro compactado. Os filtros podem ser construídos de duas maneiras:

- Por meio do processo comumente conhecido como “árvores de Natal”, no qual o material é distribuído anteriormente ao aterro adjacente, o qual é compactado contra o filtro;ou
- Por meio da abertura de uma trincheira no aterro compactado com uma retro

  escavadeira, com a largura do filtro igual à da trincheira, e o lançamento do material no seu interior.

As superfícies do filtro sobre as quais será lançado concreto serão cobertas com uma camada de argamassa de 2,5cm de espessura para fornecer uma cobertura que prevenirá que o material do filtro seja deslocado durante o lançamento do concreto.

O teor de umidade será suficiente para atingir a máxima densidade relativa do material “in situ”, quando compactado. Em geral, o material será completamente umedecido para obter a máxima compactação possível mas não conterá umidade em extensão tal que interferirá com o equipamento de transporte, lançamento ou compactação.

A verificação da compactação será realizada pela FISCALIZAÇÃO por meio de ensaios paradeterminaracompactaçãorelativadofiltroedatransição.Afreqüênciadosensaios dependerá do progresso da obra, mas não será menos que um ensaio por cada 200 metros cúbicos de filtro colocado.

Um sub-leito para “riprap” será requerido onde não for previsto nenhuma camada de transição (reaterro permeável). O sub-leito para “riprap” será colocado nas linhas, cotas, e dimensões prescritas, e em locais mostrados nos desenhos, e em outros lugares conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO. Os materiais serão misturas permeáveis de areia, cascalho, e seixo razoavelmente bem graduados de dimensões máximas de 0,5 a 15cm, mas contendo materiais menores que 0,5cm em quantidades que não venha a exceder à requerida para encher os vazios entre os materiais maiores; exceto que o material não conterá mais que 5% em peso, do material que passa em uma peneira de 0,075 mm (malha no.200).

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

O sub-leito necessita ser compactado “in-situ” mas será colocado de tal modo que resultará em camadas uniformes de sub-leito para o “riprap” com espessura especificada.

Construção de Maciços de Enrocamento. A lançamento da camada inicial sobre a fundação será efetuada somente após a aprovação da preparação da fundação pela FISCALIZAÇÃO.

O lançamento e espalhamento será realizado em camadas longitudinais, paralelas ao eixo do maciço.

A diferença máxima em altura entre a superfície do enrocamento e o aterro mais próximo será de 1 m, a menos que seja aprovado de outro modo pela FISCALIZAÇÃO.

As camadas terão uma espessura máxima de 80 cm após a compactação, com o tamanhomáximodefragmentoderochade70cm,amenosquesejaaprovadodeoutromodo pela FISCALIZAÇÃO.

As operações de espalhamento serão realizadas de tal modo a obter a melhor distribuição possível dos materiais com as dimensões dos fragmentos de rocha e seixo diminuindo gradualmente na direção do contato com o material argiloso ou arenoso dos maciços e os fragmentos de rocha de maior dimensão sendo empurrados para a face externa dos taludes.

Após o lançamento e espalhamento da camada será requerido, à critério da FISCALIZA-ÇÃO, um jateamento com água sob pressão.

A compactação do enrocamento será realizada com um rolo vibratório liso ao grau

especificado pela FISCALIZAÇÃO de acordo com os resultados obtidos no ensaio experimental O número de passadas, bem como a velocidade, e a freqüência de vibração do rolo vibratório, serão determinados durante a construção da seção experimental e, se aprova- do pela FISCALIZAÇÃO, pode ser ajustado durante a construção para obter uma melhor eficiência de compactação.

A EMPREITEIRA tomará todas as precauções necessárias próximo dos pontos onde está instalada a instrumentação. Nesses pontos, em um quadrado de aproximadamente 2,5 m de lado em torno da instrumentação, o aterro será mantido pelo menos 0,70 m acima do topo das camadas adjacentes. O lançamento e espalhamento será realizado em camadas de uma espessura máxima de 0,50 m e a compactação será realizada com equipamento leve de um modo cuidadoso.

O enrocamento não será lançado contra um concreto novo até que o concreto tenha pelo menos 28 dias.

Para enroscamentos submersos, a construção será realizada pelo método de ponta de aterro. A rocha será depositada na ponta do aterro e será empurrada para dentro da água. A critério da FISCALIZAÇÃO, pode ser requerida a seleção prévia dos fragmentos de rocha para fornecer o zoneamento do enrocamento.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Os enroscamentos para proteção, ou “riprap”, serão construídos geralmente após a lançamento e compactação das transições mostradas nos desenhos.

Esses enroscamentos podem ser lançados em camadas sobre a camada de enrocamento já colocada concomitante à construção do aterro adjacente. Se este método for usado, o enrocamento será lançado sobre o topo do trecho de enrocamento já colocado com o material sendo subseqüentemente empurrado paralelo ao eixo da barragem, com trator de esteira com lâmina disposta obliquamente e parcialmente levantada, tendo em vista posicionar as rochas maiores na face externa do talude. A compactação pode ser realizada pelo tráfego de equipamento, quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Outro método de construção de “riprap” que poderá ser usado, a critério da FISCALIZAÇÃO, é o lançamento do enrocamento sobre o talude do maciço compactado, com subseqüente espalhamento do material de cima para baixo do talude. O “riprap” não precisa ser compactado, mas será lançado à cota de um modo tal que os fragmentos de rocha maiores sejam uniformemente distribuídos e os menores sirvam para preencher os espaços entre os fragmentos de rocha maiores de modo que resultará em camadas uniformes e densas de “riprap” nas espessuras especificadas. A diferença de elevação máxima entre o maciço compactado e o “riprap” já colocado será de 2 e 4 metros.

Controle e Ensaio da Construção. A FISCALIZAÇÃO exercerá estrito controle da execução das atividades de construção associadas com aterros e enroscamentos. A espessura de cada camada compactada, o teor de umidade, e grau de compactação serão verifica- dos pela FISCALIZAÇÃO. A FISCALIZAÇÃO controlará todas as medidas e fará todos os ensaios necessários para garantia de qualidade.

O controle de qualidade consistirá basicamente de :

- Inspeção visual contínua do espalhamento, correção do teor de umidade, homogeneidade, e compactação das camadas;

- Liberação visual e táctil da camada a ser compactada, tocante teor de água.
- Realização dos ensaios de compactação pelo método de “Hilf”, no regime de um ensaio para cada 500 m^3 de aterro argiloso compactado; um ensaio para cada 200 m^3 de filtros e transições; e um ensaio para cada 5.000m^3 de enrocamento compactado. Essas proporções podem ser modificadas à critério da FISCALIZAÇÃO, durante o desenvolvi- mento dos trabalhos.
- A liberação de cada camada compactada, previamente ao lançamento da camada seguinte, será de acordo com os resultados dos ensaios efetuados.

Periodicamente, serão traçadas curvas de distribuição e de freqüência acumulada das

percentagens de compactação obtidas.

Quando for determinado que o valor mínimo teórico, com 10% de probabilidade de ocorrência, for inferior ao valor especificado, então os métodos de compactação, as tolerâncias do teor de umidade, ou ambos, devem ser revisados. O mesmo deve ser feito quando um desvio padrão maior que 2% for obtido. Na fase inicial experimental dos trabalhos de compactação, é sugerido a execução de um mínimo de três ensaios de

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

controle por camada compactada, e a determinação das curvas de distribuição para cada 40 ou 50 dados obtidos.

A decisão imediata de liberação ou não-liberação de cada camada será tomada pela FISCALIZAÇÃO baseado nos ensaios de controle da compactação acima citados. Somente será lançada uma nova camada após a compactação total da camada precedente pela EMPREITEIEA, e sua aprovação pela FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO realizará e/ou fiscalizará a execução dos ensaios de densidade, granulometria, teor de umidade, resistência ao cisalhamento, e permeabilidade e outros necessários para determinar o grau de compactação e outras propriedades pertinentes dos materiais usados.

A FISCALIZAÇÃO selecionará amostras das áreas de empréstimo e dos maciços de terra para verificar se a obra está de acordo com os requisitos especificados.

Os ensaios serão realizados quando for julgado necessário pela FISCALIZAÇÃO, e a EMPREITEIRA fornecerá, aos seus ônus, a mão-de-obra para auxiliar prontamente na obtenção das amostras de ensaio.

Nos locais e em ocasiões oportunas quando determinado pela FISCALIZAÇÃO, a EMPREITEIRA escavará poços de inspeção em aterros previamente compactados com o objetivo de obtenção de amostras do aterro compactado, ou para determinação se o aterro contém camadas não aderidas, ou materiais de aterro não misturados. Tais poços de inspeção estarão de acordo com o sub item 5.2.

Os ensaios de laboratório utilizados para determinar se os materiais atendem aos requisitos especificados, serão realizados de acordo com as normas mais recentes publicadas pelas seguintes instituições:

- Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT

Os seguintes ensaios serão realizados, modificados, quando requerido, pela FISCALIZAÇÃO.

- Teor de umidade. O teor de umidade do material será determinado pelo método descrito no “Earth Manual” sob a designação E-9. Métodos mais rápidos podem ser empregados, quando os resultados indicam que existe um desvio máximo de mais ou menos 0.2% entre o método rápido e o ensaio padrão.
- Massa específica aparente, densidade seca máxima. Solos coesivos serão ensaiados pelo método MB-33 descrito na ABNT (Próctor Normal). Solos sem coesão serão ensaiados utilizando o método descrito no “Earth Manual” sob a designação E-12, para determinar a densidade relativa do material.
- Limite de liquidez. O limite de liquidez será determinado pelo método MB-30 descrito na ABNT.
- Limite de plasticidade. O limite de plasticidade será determinado pelo método MB- 31 descrito na ABNT.
- A análise granulométrica - A granulometria do material não coesivo será determinado pelo método MB-7 descrito na ABNT.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

- Permeabilidade. A permeabilidade “in situ” do material será determinada pelo método descrito no “Earth Manual” sob a designação E-18, para tubos abertos, usando a pressão gravitaria.
- Massa específica dos grãos do solo. O material mais fino que 4.8mm (malha N.º 4) será ensaiado pelo método MB-28 descrito na ABNT.
- Preparação das amostras. O material para os ensaios acima citados será preparado pelo método MB-27 descrito na ABNT.
- Telas e peneiras. As telas e peneiras necessárias para os ensaios acima citados serão fabricadas de acordo com as normas, conforme descrito na MB-22daABNT.
- Inspeção. Todo o material utilizado e todas as obras realizadas de acordo com estas Especificações serão sujeitas a rigorosa inspeção pela FISCALIZAÇÃO.

A FISCALIZAÇÃO será avisada com uma antecedência de pelo menos 4 horas da disponibilidade para inspeção dos trabalhos ou materiais.

Qualquer trabalho realizado sem a presença da FISCALIZAÇÃO será removido e reconstruído, pela EMPREITEIRA aos seus ônus.

Os ensaios de rotina serão conduzidos nos laboratórios de campo instalados e mantidos pela EMPREITEIRA. Os laboratórios de campo terão equipamento adequado e pessoal treinado para a realização dos ensaios necessários. Para os ensaios especiais, ou quando o porte da obra não justifica a instalação de um laboratório de campo, a EMPREITEIRA providenciará, à critério da FISCALIZAÇÃO, a realização dos referidos ensaios em laboratórios idôneos aprovados previamente pela FISCALIZAÇÃO.

Instrumentação. Os detalhes da instrumentação serão fornecidos nos desenhos. O fornecimento, a instalação, os ensaios e a manutenção dos instrumentos serão da responsabilidade da EMPREITEIRA. A EMPREITEIRA instalará sinalização e proteção adequada a fim de evitar dano aos instrumentos. Os instrumentos que forem danificados ou apresentarem defeitos de funcionamento durante a construção serão reparados ou substituídos por ônus e a da Empreiteira.

Medição e Pagamento

Aterro Compactado. A construção de maciços de terra compactadas será medida pelos metros cúbicos de material colocado.

O volume dos maciços de terra compactada será medido usando a superfície

topográfica as áreas de fundação após a preparação e tratamento da fundação, e os alinhamentos, cotas e seções mostradas nos desenhos ou estabelecidos pela FISCALIZAÇÃO. Não será feita nenhuma concessão na medição devido aos assentamentos, retrações, e consolidação da fundação ou do material no maciço. Na medição do maciço para pagamento, será deduzido o volume das estruturas e outra sobras para as quais são fornecidos itens para pagamento na Planilha de Orçamento de Obras.

O pagamento para a construção de maciços de aterro compactado será feito a EMPREITEIRA aos preços unitários aplicáveis por metro cúbico indicado na Planilha de Orçamento de

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Obras.

Para maciços de aterro compactado construídos com materiais de áreas de empréstimo, o pagamento será de acordo com as diferentes distâncias de transporte listadas abaixo:

Até 500 m
De 501 m a 1000 m

As distâncias de transporte serão medidas entre os centros de gravidade do material escavado e do material colocado.

Quando a distância de transporte requerida for maior que 1000 m, quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO, o transporte será pago de acordo como especificado no item (Movimento Extraordinário de Transporte).

Os preços unitários na Planilha de Orçamento de Obras para construção de maciços de terra compactado incluirão os custos de toda a mão-de-obra, equipamento e materiais requeridos para realizar o serviço como aqui especificado, incluindo o excesso de volume de material requerido para ser lançado e regulado nos taludes externos, e as escavações e reaterros requeridos para os poços de inspeção.

Quando o material usado nos maciços de aterro compactado for obtido de áreas de empréstimos ou pilhas-de-estoque, os preços unitários para construção de maciços de aterro compactado incluirão o custo de escavação do material da área de empréstimo ou pilha-de-estoque.

Filtros e Transições. A construção dos filtros e transições, incluindo o sub-leito para "riprap" será medida pelos metros cúbicos de material colocado. O volume dos filtros e transições será medido usando os dados levantados das áreas de fundação dos filtros e transições após a preparação e tratamento da fundação e alinhamentos, cotas e seções mostrados nos desenhos. Para o sub-leito do "rip-rap", o volume será medido usando os alinhamentos, cotas e seções mostradas nos desenhos.

O pagamento para construção dos filtros e transições e o pagamento para o sub-leito para "rip-rap" serão feitos a EMPREITEIRA aos preços unitários aplicáveis indicados na Planilha de Orçamento de Obras.

Para filtros e transições e sub-leito para "riprap" construídos com materiais de áreas de empréstimo, o pagamento será de acordo com as diferentes distâncias de transporte listadas abaixo:

Até 500 m
De 501 m a 1000 m

A distância de transporte será medida entre os centros de gravidade do material escavado e do material colocado.

Quando a distância de transporte requerida for maior que 1000 m, quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO, o transporte será pago de acordo com o especificado no item (Movimento

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Extraordinário de Transporte).

Os preços unitários na Planilha de Orçamento de Obras para construção de filtros e transições e para o sub-leito para “riprap” incluirão os custos de toda a mão-de-obra, equipa- mento e materiais requeridos para realizar o serviço como aqui especificado, incluindo a remoção do excesso de material colocado durante a construção dos aterros.

Quando os materiais usados em filtros e transições e o sub-item para “riprap” for obtido de áreas de empréstimo ou pilhas-de-estoque, os preços unitários para construção de filtros e transições e o sub-item para “riprap” incluirão o custo de escavação do material das área de empréstimo ou pilha-de-estoque.

Enrocamentos. A construção dos enroscamentos será medida pelos metros cúbicos de material colocado. O volume dos enroscamentos será medido usando os dados dos levantamentos topográficos dos níveis inferior e superior, e aplicando a espessura

mostrada nos desenhos.

O pagamento para a construção de enroscamentos será feito à EMPREITEIRA aos preços unitários aplicáveis por metro cúbico indicados na Planilha de Orçamento de Obras.

Para enroscamentos construídos com materiais de áreas de empréstimo ou pedreira, o pagamento será de acordo com as diferentes distâncias de transporte listadas abaixo:

- Até 500m
- De 501 m a 1000 m

As distâncias de transporte serão medidas entre os centros de gravidade do material escavado e o material colocado.

Quando a distância de transporte requerida for maior que 1000 m, quando aprovado pela FISCALIZAÇÃO, o transporte será pago de acordo com o especificado no item (Movimento Extraordinário de Transporte).

Os preços unitários na Planilha de Orçamento de Obras para construção dos enroscamentos incluirão os custos de toda a mão-de-obra, equipamento e materiais requeridos para realizar o serviço como aqui especificado.

Quando o material usado nos enroscamentos for obtido de áreas de empréstimo, pedreiras, ou pilhas-de-estoque, o os preços unitários para construção dos enroscamentos incluirão o custo de escavação do material das áreas de empréstimo, pedreiras, ou pilhas-de-estoque.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

PREPARAÇÃO E TRATAMENTO DE FUNDAÇÕES

GERAL

As normas e procedimentos contidos nesta Especificação referem-se as preparação e tratamentos superficiais e de suas superfícies, a serem realizados na fundação, para estruturas de concreto, canais de adução, obras de descarga, vertedouros e outras estruturas, bem como ao mapeamento geológico-geotécnico.

AliberaçãodasfundaçõespelaFISCALIZAÇÃOérequeridaanteriormenteaolançamento do concreto ou aterro compactado. O mapeamento geológico-geotécnico constituirá o documento que mostrará as condições reais da fundação.

Dependendo das características reais da fundação observadas durante a limpeza e escavação, bem como de novas investigações, podem ser requeridas especificações complementares.

APLICAÇÃO DE ARGAMASSA FLUÍDA NAS FUNDAÇÕES

Geral. A EMPREITEIRA suplementará injeção de calda de cimento sob pressão na fundação aplicando argamassa fluída nas fendas, fissuras ou porções quebradas ou fraturadas da

superfície da fundação sob o maciço de terra impermeável, fundações de estruturas de concreto, e outras áreas conforme for orientado.

Materiais. A argamassa fluída será uma mistura de cimento-água ou será composta de cimento, areia, e água. As proporções dos materiais podem variar conforme for orientado pela FISCALIZAÇÃO, mas a relação areia e cimento não excederá duas partes de areia para uma parte de cimento. Uma quantidade adequada de água será misturada completamente com o cimento, ou misturas de cimento e areia, para produzir uma mistura trabalhável para a aplicação adequada conforme aprovada pela FISCALIZAÇÃO. As misturas da argamassa serão preparadas por betoneira mecânica e serão usadas dentro de 30 minutos após a mistura. O cimento, a água e a areia obedecerão ao previsto nos itens correspondentes do item (Requisitos Gerais para o Concreto).

Colocação. A argamassa fluída será usada para encher as fendas da superfície da fundação, fissuras, e fraturas em locais indicados pela FISCALIZAÇÃO. A argamassa fluída não será usada para cobrir áreas expostas da formação.

Todas as juntas, fendas, fissuras, e fraturas a serem tratadas serão inteiramente limpas de todos os materiais soltos tal como previsto em no item (ÁREAS DAS FUNDAÇÕES DAS BARRAGENS DE TERRA) e serão umedecidas imediatamente antes da aplicação do material da argamassa fluída. A aplicação da argamassa fluída será através de vassouras para dentro das fendas, fissuras e fraturas, com uma vassoura de cerdas duras ou outro método aprovado, mas não serão deixadas camadas de argamassa sobre a fundação além da

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

aresta da fenda, fissura ou fratura.
As superfícies de argamassa fluída acabada serão deixadas com uma rugosidade obtida

com o uso de vassoura, a fim de fornecer uma superfície de ligação satisfatória para os materiais a serem colocados contra elas. Superfícies de argamassa fluída acabadas serão curadas de acordo com o previsto no item (CURADECONCRETO).

Medição e Pagamento. A aplicação de argamassa fluída será medida pelo número de sacos de 50 kg de cimento realmente colocados, à critério da FISCALIZAÇÃO. O pagamento para aplicação de argamassa fluída será feito ao preço unitário indicado na Planilha de Orçamento de Obras.

O preço unitário incluirá os custos de todos os materiais, equipamentos, e mão-de-obra necessários para executar a aplicação de argamassa fluída como aqui especificado.

TOLERÂNCIAS

Variações das Linhas, Cotas e Dimensões Especificadas

ESTRUTURAS DE BARRAGENS

Bases para colunas, pilastras, paredes, suportes e estruturas similares:

Variação no comprimento e largura das dimensões
especificadas.....15a+50mm

Desalinhamento horizontais ou excentricidades:

- 2porcentodalarguradabasenadireçãododesalinhamento, mas não mais do que ..... 50 mm

Redução da espessura especificada.....5%da espessura

Variação do controle dimensional para cada estrutura da posição especificada em planta com relação ao êxito da barragem:

- Dimensões globais ..... expostas, + - 25 mm
  enterrada, + - 65 mm

Variaçãodoeixoaxialespecificadoemplantaparavertedouros,escoadouros,etc:

Para comprimento total, exceto para construção
enterrada.....+-25mm

Paraqualquerextensãomenorque6m, exceto para construção
enterrada ..... 15 mm

Para construção enterrada.....O dobro dos valores acima

Variação para o greide especificado para vertedouros, escoadouros,etc.:

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Para perfil vertente de estruturas hidráulicas sem controle.....+-15mm
Para todas as outras superfícies.....+-25mm
Para toda extensão menor que 3 m ..... 15 mm

Variação do prumo, inclinação especificada ou perfil curvo especificado para linhas e

superfícies de colunas, paredes, pilastras, suportes, seções arqueadas, ranhuras de juntas verticais e arestas:

Construção enterrada ..... O dobro do valor mostrado no4.1

Variação nas dimensões da seção transversal para colunas,vigas,
suportes, pilastras e estruturas similares.....6mma+15mm

Variaçõesemespessuraespecificadadelajes,paredes,seçõesarqueadaseestruturas similares ..... 6 mm a + 15 mm

Variação para prumo ou nível para soleiras e paredes laterais de cada ranhura para volante de comportas e entre paredes laterais de stoplogs de galerias, e para juntas estanques similares:

Quando o cumprimento total da linha é:

Menor ou igual a 3 m ..... + - 3 mm
3 m ou mais ..... + - 20 mm

Para qualquer dois pontos sucessivos intermediários na linha ou superfície separados por:

3 m ..... 3 mm
6 m ou mais ..... 20 mm

Variação do especificado em distâncias entre paredes laterais verticais de cada ranhura paravolantedecomportaseentreparedeslateraisdeguiasdestoplogsdegalerias

..... 15 mm a + 15 mm

Variaçãonalocaçãodaposiçãoespecificadaemplantadesleeves,aberturadepisose abertura nas paredes ..... + - 15 mm
Variação em dimensões daquelas especificadas para luvas, abertura de pisos e abertura nas paredes ..... + - 6 mm

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

TRATAMENTO DA FUNDAÇÃO POR INJEÇÕES SOB PRESSÃO

GERAL

Geral. As injeções sob pressão consistirão de injeções exploratórias, injeções da cortina de vedação, e injeções rasas.

- A cortina de vedação será realizada para obstruir os caminhos preferenciais de percolação para reduzir e regularizar as vazões de infiltração pela fundação visando a eliminar eventuais riscos de erosão interna ("piping") devido à ocorrência de fluxos concentrados.
- As injeções rasas serão realizadas para melhorar as características geomecânicas daformaçãoeinterceptarcaminhospreferenciaisdeinfiltraçãopelafundaçãoem zonas perturbadas por escavação a fogo, e em zonas fraturadas na parte superior da fundação.

A disposição e espaçamento aproximados, das linhas de furos de injeção, constam nos desenhos.

As normas e diretrizes gerais podem estar sujeitos a mudança durante o curso do trabalho, após a análise dos resultados obtidos.

A EMPREITEIRA deverá estar completamente equipada no início do trabalho de tal modo que seja cumprido o cronograma estabelecido.

As injeções exploratórias serão executadas ao longo de uma linha paralela ao eixo da barragem, de modo a que venham fazer parte da cortina de vedação, se necessário.

A cortina de vedação será basicamente um complemento das injeções exploratórias e poderão consistir de três ou mais linhas de injeção, conforme indicado nos desenhos.

As injeções rasas serão executadas após a escavação da superfície da formação, se necessário. A locação das injeções rasas será fornecida pela FISCALIZAÇÃO, baseada no mapeamento geológico da superfície.

Qualquer situação não prevista por estas Especificações ou quaisquer dúvidas ou mudanças nas Especificações de injeções sob pressão serão resolvidos de comum acordo entre a FISCALIZAÇÃO e a EMPREITEIRA.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

EXECUÇÃO DAS INJEÇÕES

Geral. A perfuração e a injeção serão realizadas através de um tubo padrão colocado dentro do concreto ou da formação até as distâncias mínimas mostradas nos desenhos. As injeções rasas das ombreiras da fundação da barragem, onde for indicado, e as linhas de furos das cortinas de montante e de jusante, serão feitas através de bicos fixados nos furos perfurados na formação. Os tubos e instalações deverão obedecer ao disposto nesta Especificação.

A disposição, o espaçamento, a direção, e a profundidade, aproximadamente, dos furos de injeção são mostrados nos desenhos. Contudo, a disposição, espaçamento, direção, e profundidade real de cada furo de injeção dependerá sobretudo da natureza da formação tal como for revelado pela escavação da fundação e pela perfuração, resultados dos ensaios de perda d'água, e/ou os resultados das injeções realizadas; e serão tal como for

indicado pela FISCALIZAÇÃO. A ordem na qual os furos são perfurados e a maneira na qual cada furo é perfurado e injetado, as proporções de cimento e água na calda, o tipo e quantidade de aditivos usados (se for o caso), o tempo de injeção, as pressões usadas na injeção, e todos os outros detalhes da operação de injeção serão sujeitas a modificação e serão como for indicado pela FISCALIZAÇÃO. Cada furo de injeção será a critério da FISCALIZAÇÃO, e será submetido a ensaio de perda d'água e injetado em estágios entre profundidades no furo mais adequado para tratar os defeitos geológicos da fundação, conforme for determinado pela FISCALIZAÇÃO.

Injeção Exploratórias e de Cortina. Os furos de injeção exploratória são aqueles espaçados de 24 metros entre centros, ao longo da linha de injeção de jusante, de acordo com os desenhos. Para efeito de classificação, aqueles furos da cortina de vedação espaçados de 24 metros entre centros, alternando com os furos de injeção exploratórios, serão considerados furos primários, e aqueles situados entre os furos primários e os furos exploratórios, espaçados de 12 metros entre centros, serão considerados furos secundários.

Dependendo dos resultados das injeções exploratórias, primárias, e secundárias, poderia ocorrer a necessidade de injeções terciárias, espaçadas de 6 metros entre centros, para complementar a linha de injeção de jusante.

Além da linha de injeção de jusante, poderiam ser necessárias mais linhas de injeções (à montante e central) para completar a cortina de vedação, tal como mostrada nos desenhos.

Serão requeridos furos de controle (de checagem) após a execução da cortina de vedação para verificação da adequação da injeção. O número, localização, ângulo, e profundidade destes furos será tal como mostrado nos desenhos, ou como for indicado pela FISCALIZAÇÃO. Estes furos serão perfurados, limpados, submetidos a ensaio de perda d'água, e injetados de acordo com os requisitos desta Especificação.

Furos de Injeção. Os furos de injeção serão perfurados nas fundações tal como aqui descrito. Os requisitos para a localização, a profundidade, o espaçamento, e a direção dos furos são aproximados e sujeitos a revisão durante a perfuração, ensaios e a execução da injeção.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Seqüência de Perfuração e Injeção. A perfuração e injeção serão executadas na seguinte ordem: linha de jusante - furos exploratórios - furos primários - furos secundários - furos terciários- linha de montante e concluindo com a linha central.

A critério da FISCALIZAÇÃO, a fim de evitar excessiva mobilização de equipamento de perfuração e de injeção, os serviços podem avançar em frentes de aproximadamente 100 metros, com a cortina concluída, desde que sejam atendidos os seguintes requisitos:

- Perfuração e injeção de acordo com a ordem estabelecida acima;
- Regulação do furo de uma determinada ordem somente após ter passado pelo menosduashorasdesdeapegadacaldanosfurosadjacentesdalinhaprecedente;
- Durante a injeção de um furo, nenhum outro furo pode ser perfurado, injetado, ou aberto dentro de uma distância de 12 metros.

Método de Perfuração e Diâmetro dos Furos. Os furos serão perfurados com equipamento tipo rotativo, e não será permitido o uso de “rope dope”, graxa, ou outros lubrificantes

sobre as hastes de sonda, ou nos furos de injeção, exceto que um sabão líquido neutro

aprovado poderá ser adicionado à água de perfuração. A perfuração com equipamento a percussão é permitida naquelas porções dos furos de injeção que são perfurados para a colocação do tubo de injeção, e em qualquer outro lugar somente à critério da FISCALIZAÇÃO. O equipamento e técnicas de perfuração serão adequados de modo a minimizar o desmoronamento de furos ou seu aumento de diâmetro. A água de perfuração será limpa e clara. O diâmetro mínimo de cada furo de injeção não será menor que aquele produzido pelo tamanho comercial de coroa de perfuração (cercade4cm).

Onde for prático, cada furo de injeção será perfurado em toda sua profundidade, limpado, e injetado em estágios acedentes. Onde for necessário, por causa de perda substancial da água de perfuração, fraturas da rocha, e/ou o tipo de material encontrado durante a perfuração, o furo de injeção será perfurado, limpado, e injetado em operações sucessivas por estágios descendentes a partir da boca do furo. O método de injeção, em estágios acedentes ou descendentes, ficará a critério da FISCALIZAÇÃO.

Onde for indicada a injeção descendente, a reperfuração requerida por causa de falha da EMPREITEIRA em limpar um furo antes da pega da calda, será realizada sem ônus para o CONTRATANTE. Exceto, onde a pega da calda tenha sido permitida por indicação da FISCALIZAÇÃO, a reperfuração requerida, independente da profundidade, será paga à taxa de 50% do preço unitário por metro linear da Planilha de Orçamento de Obras para perfuração de furos de injeção em estágio entre 0 e 10metros.
Ensaios de Perda d’Água (Ensaios de Permeabilidade com Obturador). Em todos os furos exploratórios e primários, serão realizados os ensaios de perda d’água sob pressão com pelo menos um incremento de pressão por trecho. Cada trecho será ensaiado com água limpa sob pressão constante em cada incremento. As pressões aplicadas serão de acordo com as Especificações.

Deverá haver água suficiente para desenvolver a pressão desejada, e serão providenciados manômetros de pressão e medidores de água para medir a quantidade de água

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

bombeada e a pressão durante o ensaio. Bombas, tubulações, manômetros, e medidores serão do tipo e capacidade aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Os ensaios de perda d'água serão executados nos mesmos trechos previstos para as injeções, a fim de correlacionar a perda específica de água com o consumo de calda. A' critério da FISCALIZAÇÃO, podem ser requeridos ensaios em sub-trechos no caso de alto consumo de água (k 0.001 cm/s).

Os ensaios de perda d'água podem também ser requeridos, à critério da FISCALIZAÇÃO, em alguns dos furos de injeção na linha central, a fim de avaliar a eficiência da cortina. Para a execução desses ensaios serão usados os mesmos critérios estabelecidos para os ensaios dos furos exploratórios e primários.

Além dos ensaios especificados, outros furos podem ser ensaiados, à critério da FISCALIZAÇÃO, para determinar a possibilidade de isolamento de um trecho com obturadores. Estes ensaios determinarão se a injeção será descendente. Os trechos que apresentarem perda de água nula podem ser injetados em uma operação contínua, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Lavagem dos Furos. Quando a perfuração ou trecho de cada um dos furos tenha sido concluída, será circulado água limpa através do furo, até que seja obtido um fluxo livre de detritos de furação e outras impurezas.

Se a injeção do furo não for efetuada imediatamente após a lavagem, o furo será

temporariamente tampado, ou protegido adequadamente de outro modo, a fim de prevenir que o furo se torne entupido ou obstruído, e o furo será re-lavado pouco antes da

injeção. Qualquer furo que se torne entupido ou obstruído antes que seja injetado, se for devido a desmoronamento ou falha da EMPREITEIRA em proteger o furo, o mesmo será aberto pela EMPREITEIRA sem qualquer ônus para o CONTRATANTE.

Os furos obstruídos que não puderem ser abertos, serão obturados completamente, e será perfurado e injetado um furo adjacente.

Métodos de Injeção. Em geral, os furos serão injetados pelo método acedente. Os trechos serão de 3 a 4 metros de cumprimento, utilizando-se obturadores adequados.

A injeção acedente será realizada prendendo um obturador na extremidade do tubo de alimentação da calda; abaixando o tubo de alimentação da calda dentro do furo até o topo do trecho inferior que precisa ser injetado a uma dada pressão, injetando na pressão requerida, deixando o obturador permanecer no lugar até que não haja contrapressão de retorno; removendo o tubo de alimentação da calda e obturador para o topo do próximo trecho acedente que for requerido a ser injetado; e assim sucessivamente injetando o furo em trechos nas pressões especificadas de injeção até que o furo esteja completamente injetado.

Onde seja necessária a injeção descendente, conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO, a perfuração, limpeza, e injeção serão realizadas em operações sucessivas consistindo em cada caso da perfuração do furo a uma profundidade limitada (usualmente 3 a 4 metros),

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

executando o ensaio de perda d'água e injetando aquele trecho limpando o furo de injeção por lavagem ou outro meio adequado antes que a calda no furo tenha endurecido suficientemente para requerer reperfuração, mas permitindo a pega inicial da calda em torno do furo, perfurando o furo a um incremento adicional de profundidade (usualmente 3 a 4 metros), colocando um obturador próximo da base do trecho previamente injetado e injetando em seguida; e assim sucessivamente perfurando, limpando, e injetando o furo em estágios a várias profundidades até que a profundidade total do furo seja perfurada, limpa e injetada.

Os ensaios de perda d'água durante a perfuração podem também indicar o método de injeção a ser usado, acedente ou descendente. Assim, o desempenho desses ensaios onde quer que sejam necessários, além daqueles já especificados acima, serão à critério da FISCALIZAÇÃO.

Em alguns furos, pode ser necessário à injeção descendente nos trechos superiores aonde à rocha venha a apresentar-se mais fraturada.

O circuito de injeção deve ser do tipo fechado, isto é, deve ser provido de uma tubulação de retorno e sistema de distribuição. Assim pode ser controlada a pressão de injeção na boca do furo através da válvula da tubulação de retorno.

Equipamento de Perfuração. O equipamento de perfuração e acessórios serão do tipo convencional e estarão em boas condições de operação de modo a não atrasar o desempenho dos serviços.

Os furos de injeção serão perfurados nas fundações tal como descrito no subitem acima. Os requisitos tais como localização, profundidade, espaçamento, e direção dos furos são aproximados e sujeitos à revisão durante a perfuração, ensaios, e operações

de injeção.

Em geral, todas as perfurações para injeção serão executadas um equipamento rotativo, com ou sem recuperação de amostras, à critério da FISCALIZAÇÃO. No caso de perfuração daqueles trechos do furo de injeção que são para assentamento do tubo de injeção, e em outros casos, à critério da FISCALIZAÇÃO, pode ser usado equipamento de

percussão e/ou roto-percussão.

Os furos de controle da cortina de vedação serão perfurados com uma sonda rotativa, com um barrilete duplo-livre com coroa de diamante de diâmetro padrão comercial NX (cerca de 7,5 cm) com recuperação de testemunhos.

Quando for indicado pela FISCALIZAÇÃO, a EMPREITEIRA realizará o Ensaio de Penetração Padrão (SPT). A perfuração será de acordo com os requisitos aplicáveis da ABGE (Diretrizes para Execução de Sondagens).

Equipamento de Injeção. Toda instalação e equipamento requerido para misturar e bombear a calda para os vários trechos dos furos de injeção serão fornecidos pela EMPREITEIRA. As aparelhagens para mistura e injeção da calda, incluindo a tubulação de

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

circulação e guarnição serão de um tipo e tamanho aprovados pela FISCALIZAÇÃO, e serão capazes de misturar e agitar efetivamente a calda e forçá-la para dentro dos furos ou conexões de injeção em um fluxo contínuo, ininterrupto a qualquer pressão especificada até um máxi- mo de 14 kgf/cm².

Um sistema de distribuição consistindo de válvulas e manômetros de pressão, conforme os desenhos, será localizado na linha, na boca do furo, para permitir circulação contínua e controle preciso, monitorando a pressão de injeção, sangramento, e regulação do fluxo para o furo de injeção. O tamanho mínimo da tubulação de alimentação e sistema de distribuição, incluindo válvulas e acessórios será de cerca de 2,5 a 3 cm de diâmetro interno. Um manômetro de pressão também será colocado na linha de descarga da bomba de injeção. Os manômetros de pressão serão equipados com dispositivos de proteção de calda durante o bombeamento, e os mesmos serão checados freqüentemente para assegurar sua precisão. Os manômetros com a face de vidro quebrada serão substituídos imediatamente.

Não mais que seis sistemas de distribuição serão operadas simultaneamente.

Os equipamentos para a preparação e bombeamento da calda serão mantidos em boas condições de operação. O equipamento pode ser rejeitado pela FISCALIZAÇÃO caso não cumpra os requisitos para o desempenho satisfatório do serviço. Qualquer furo de injeção desperdiçado ou danificado devido à deficiência do equipamento ou falta de material, será refeito pela EMPREITEIRA sem ônus para o CONTRATANTE.

As unidades injetoras devem ter capacidade para injetar fluxos da calda de pelo menos 140 litros/min, com pressão de 14 kgf/cm², com relação de água para sólidos de 0,7:1 em peso.Cadaunidadeinjetoraincluirá,comomínimo,osseguintesequipamentos:

- Bombas, tipo “Moyno” ou similar, de avanço com rosca, helicoidal, que produza fluxo uniforme sem pulsação, com uma capacidade mínima de 140 litros/min a uma pressão de 14 kgf/cm², com a capacidade para manter uma pressão de descarga uniforme, e com a possibilidade de operar com pressões até 21 kgf/cm². Uma bomba de calda de reserva será inclua como parte da unidade injetora.

- Misturador mecânico com um volume mínimo de 480 litros, do tipo coloidal de alta velocidade, com uma bomba centrífuga de mistura tipo difusor, de alta velocidade operando em 1500 a 2000 RPM durante a mistura e capaz de bombear 1200 litros/ min a 4 kgf/cm², e provida com um medidor preciso, lendo a incrementos de pelo menos3litros,paracontrolaraquantidadedeáguademisturausadanacalda.
- Tanque agitador mecânico de espera graduado e equipado com peneiras padrões No. 16 (cerca de 1,2 mm).
- Equipamento (tanque) para o suprimento de água. O suprimento de água para o misturador será adequado a fornecer, todo o tempo, a taxa de bombeamento

  requerida.
- Medidores de água de precisão, graduados em litros e frações de litro, devidamente calibrados.
- Um manômetro de aferição de alta precisão corretamente calibrado, para a calibração dos restantes manômetros de pressão, antes do início de cada operação

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

de injeção.

- Facilidades de comunicação: A EMPREITEIRA fornecerá, à critério da FISCALIZAÇÃO, um sistema de telefone para assegurar uma boa comunicação entre a unidade injetora e/ou central de mistura e os furos que estão sendo injetados.
- As tubulações de suprimento de calda e obturadores serão fornecidos pela EMPREITEIRA. A EMPREITEIRA terá disponível a todo o tempo, um número e variedade de obturadores suficiente para realizar as injeções. Os obturadores consistirão de tubos pneumáticos ou anéis expandíveis de borracha, couro, ou outro material adequado preso na extremidade do tubo de alimentação da calda. Os obturadores serão projetados de tal modo que eles possam ser expandidos para selar os furos de injeção até as cotas especificadas e, quando expandidos, serão capazes de resistir, sem vazamento, uma pressão de água igual à máxima pressão de injeção a ser usada durante o período total que o obturadores tiverem uso. O tubo de alimentação ao obturador e o tubo através do obturador terão um diâmetro interno mínimo de cerca de 2cm, exceto onde for usado misturas arenosas, em cujo caso o diâmetro interno será cerca de 2,5cm. A quantidade de obturadores de injeção que será requerida dependerá sobretudo das condições reveladas pela perfuração e ensaio dos furos de injeção.
- Válvulas, manômetros de pressão, mangueiras para suprimento de pressão, linhas de alimentação, telas vibratórias, e ferramentas comuns, em quantidades e qualidades compatíveis com as demandas de contínuo suprimento de calda.

Se for usado cimento à granel, a unidade injetora será equipada com equipamento necessário para a medição da quantidade de cimento colocada na calda. Tal equipamento será submetido à aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Pressões de Injeção. A máxima pressão manométrica de injeção a ser aplicada será p=cH, onde “p” é a pressão em kgf/cm², “H” a profundidade em metros medida verticalmente a partir da superfície até a cota do obturador, e “c” um coeficiente a ser definido no projeto. Em geral, as pressões máximas medidas na boca do furo não excederão 0,25kgf/cm² por metro de profundidade (i.e.,c=0,25kgf/cm²/m). A determinação de se modificar ou não as pressões de injeção serão estudadas depois que os primeiros resultados forem obtidos.

No trecho superior (mais próximo da superfície) a pressão manométrica de injeção não será acima de 0,5 kgf/cm². No caso de injeção em áreas do preenchimento de concreto, o trecho incluindo o contato fundação-concreto será injetado somente por pressão gravitaria.

Em locais onde a injeção tenha de ser iniciada a partir de concreto dental, devem ser tomadas precauções máximas com a aplicação das pressões de injeção, a fim de evitar o deslocamento e/ou deformações do concreto. Em casos quando deve ser injetado o contato formação-concreto, a injeção deve ser feito somente por gravidade ou, no máximo, a pressões até a pressão de sensitividade do manômetro (0,20 kgf/cm²).

A pressão máxima de injeção não deve ser aplicada de uma só’ vez, mas deve ser atingida por acréscimos graduais, cada um com uma duração de alguns minutos.

O trecho será considerado injetado quando a pressão manométrica atingir a pressão máxima especificada e nenhum consumo de calda for notado.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

A fim de evitar o retorno da calda uma vez que a injeção for interrompida, a pressão não deve ser retirada imediatamente. A pressão deve ser mantida por alguns minutos durante os quais o alívio natural de pressão ocorrerá.

Se, durante a injeção de qualquer furo, for verificado a calda fluir de furos de injeção adjacentes ou conexões de injeção em quantidade suficiente para interferir seriamente com a operação de injeção ou para causar apreciável perda de calda, tais conexões serão tapadas temporariamente. Onde tal tapamento não for essencial, conforme determinado pela FISCALIZAÇÃO, os furos não injetados serão deixados abertos para facilitar o escapamento de ar e água quando a calda for forçada dentro dos outros furos. Antes da pega da calda, a bomba de calda será conectada aos furos adjacentes e a outros furos a partir dos quais foi observado o fluxo de calda, e será completada a injeção de todos os furos nas pressões especificadas para injeção. Quando a injeção estiver sendo feita com obturadores, a pressão da calda retornando de qualquer furo adjacente será medida colocando um obturador no furo adjacente imediatamente acima onde a calda estiver entrando, e tais pressões serão mantidas abaixo das pressões permitidas para aquele trecho daquele furo. Se durante a injeção de qualquer furo, for verificado a calda fluir a partir de pontos na fundação ou quaisquer partes de uma estrutura de concreto, tais fluxos ou fugas serão obstruídas ou calafetadas pela EMPREITEIRA tal como indicado pela FISCALIZAÇÃO.

A calda não injetada dentro da fundação dentro de 2 horas após a mistura será desperdiçada, e nenhum pagamento será feito se, conforme for determinado pela FISCALIZAÇÃO, tal desperdício foi devido a negligência da EMPREITEIRA ou avaria do equipamento.

Após a conclusão da injeção sob pressão na área, todos os furos de injeção serão obturados com uma mistura de injeção com uma relação de 0,5:1 de água-sólida, em peso, pelo método do tubo “tremie” A calda de obturação será colocada por tubo “tremie” da base para o topo do furo. Nenhum pagamento será feito para as conexões feitas na obturação com uso do tubo “tremie” dos furos de injeção.

Composição da Calda. A calda a ser usada consistirá basicamente de água e cimento, e possivelmente bentonita, pozolana, cloreto de cálcio, e/ou areia.

O cimento a ser utilizado será o Portland comum, ou mais fino, tendo menos que 5% dos grão retidos na peneira No. 200 (cerca de 0,075 mm) e atenderá aos critérios aplicáveis previstos nestas Especificações.

A água será livre de impurezas e da mesma qualidade da água especificada para concreto estrutural.

A areia para materiais de massa será limpa e bem graduada e, quando ensaiada com as peneiras padrão, deverá estar conforme aos seguintes limites:

Peneira No.	Percentagem individual, em peso retida na peneira
8 [2,4 mm]	0
16 [1,2 mm]	0 a 5

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

30 [0,6 mm]	15 a 40
50 [0,3 mm]	50 a 80
100 [0,15 mm]	70 a 90
200 [0,075 mm]	95 a 100

A bentonita será uma bentonita adequada, pulverizada, processada comercialmente, e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. Se for permitido o uso de bentonita ela deve ser

previamente hidratada.

O cloreto de cálcio será um produto comercial adequado, aprovado pela FISCALIZAÇÃO.

Em áreas onde são encontradas cavidades ou fissuras ou onde a quantidade de calda injetada torna-se excessiva, areia ou cloreto de cálcio podem ser requeridos na mistura da calda, conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO. Se areia for usada, pode ser requerido um aditivo de bentonita como um ingrediente da calda. Onde a bentonita for usada como aditivo, ela não deverá exceder 2%, em peso, do cimento usado.

Se for economicamente desejável, a pozolana pode ser usada em uma quantidade de até 15%, em peso dos sólidos, após o ensaio em laboratório das características da calda e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

Em geral, as relações água-sólidos de 0,7:1 e 0,5:1, em peso, serão utilizadas. Após que os primeiros resultados forem obtidos, será tomada a decisão de alterar ou os traços ou os materiais.

Procedimentos para Bombeamento e Critérios de Recusa da Calda. Exceto quando especificado de outro modo, os procedimentos de bombeamento e os critérios de recusa da calda serão conforme indicado abaixo.

A injeção de cada trecho será iniciada com a calda tendo uma relação água-sólidos de 0,7:1, em peso, até uma absorção máxima de 300kg de sólidos por metro de comprimento do trecho. Se após a injeção de 300 kg de sólidos por metro (calda 0,7:1), não houver indicações de absorção reduzida no trecho, a injeção deve ser interrompida por um período de até 16 horas, até a pega da calda. A injeção deve então ser retomada com uma calda tendo uma relação de água-sólidos de 0,5:1.

A calda 0,5:1 deve ser utilizada até a conclusão do trecho, interrompendo a injeção por até 16 horas, até a pega da calda para cada 200 kg de sólidos por metro injetado.

Após a absorção total de 700 kg de sólidos por metro, pode ser adicionado areia ao cimento (relação de areia-cimento de 1:1), à critério da FISCALIZAÇÃO, até a conclusão do trecho, interrompendo a injeção por até 16 horas até a pega da calda para cada 200 kg de sólidos por metro injetado.

O trecho pode ser considerado concluído quando a pressão manométrica alcança a máxima especificada e não for notada nenhuma absorção de calda.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

A injeção de qualquer trecho de qualquer furo de injeção ou conexão de injeção pode ser descontinuada, à critério da FISCALIZAÇÃO, depois que aquele trecho ou conexão absorve calda à taxa de menos que 30 litros de mistura de injeção:

Em 20 min	se	0 <p <4,
Em 15 min	se	4 <p <8,
Em 10 min	se	8 <p <16, e
Em 5 min	se	16 <p.

Onde p é a pressão de injeção em kgf/cm^2.

A injeção de qualquer trecho descontinuada, à critério da FISCALIZAÇÃO, quando são injetados, por bombeamento contínuo, menos que dois sacos de cimento por hora.

Injeções Rasas - Injeções rasas podem ser necessárias em algumas áreas da fundação onde o maciço rochoso é naturalmente fraturado ou tenha sido perturbado pelo uso de

explosivos. Os locais onde injeções rasas serão requeridos serão indicados pela FISCALIZAÇÃO, após o mapeamento geológico-geotécnico detalhado da superfície final da fundação.

Após a execução das injeções rasas em uma determinada área, somente será permitido o uso de explosivos a distâncias suficientemente seguras e maiores que 50 m, ou conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO, de modo a não danificar as áreas tratadas.

Locais de Injeções Rasas - Em geral, injeção rasa será requerido em áreas onde ocorram feições tais como descontinuidades, falhas, fraturas, planos de acamamento, contatos, etc, que possam facilitar a percolação de água, ou onde as injeções possam melhorar as características geomecânicas do maciço rochoso da fundação. Em áreas de superfície onde essas feições pudessem ser mascarados (pouco evidenciadas) a FISCALIZAÇÃO solicitará a execução de furos exploratórios para verificar se será ou não necessário uma malha de furos de injeções rasas. Nos furos exploratórios, ensaios de perda d'água ou de infiltração serão realizados à critério da FISCALIZAÇÃO.

O espaçamento entre os furos das injeções rasas será função das características das descontinuidades, e será conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO. Em geral, todas as descontinuidades de forte desenvolvimento montante-jusante, com aberturas onde pudesse ser carregada argila, serão injetadas.

Método de Perfuração e Profundidade. Os furos devem ser perfurados com equipamento rotativo, ou como for indicado pela FISCALIZAÇÃO, com um diâmetro mínimo não inferior àquele produzido por um padrão comercial de coroa diâmetro (cercade4cm).

A profundidade dos furos será aproximadamente 5 metros, ou conforme for indicado pela FISCALIZAÇÃO.

Sempre que possível, os furos serão perpendiculares ao plano das descontinuidades, portanto, a inclinação dos furos será conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Métodos de Injeção e Pressão. Os furos de até 5 metros de profundidade serão injetados

em um único estágio, com um obturador fixado na formação próximo da superfície, e com uma pressão manométrica de 0,5kgf/cm^2.

Os furos com profundidades maiores que 5 metros serão injetados de acordo com os requisitos do subitem 2.6 acima.

O acréscimo das pressões manométricas de injeção para esses furos, por metro de profundidade, medido verticalmente a partir da boca do furo até a cota do obturador no topo do trecho a ser injetado, será fornecido nas Especificações.

Composição da Calda, Procedimentos no Bombeamento, e Critérios de Recusa. A composição da calda e os procedimentos de bombeamento e critérios de recusa serão de acordo com os subitens 2.10 e 2.11 acima.

Ligações aos Furos de Injeção. Cada furo perfurado para injeção será conectado para injeção sob pressão. As conexões a fontes, fendas ou fissuras na formação, ou outros defeitos da fundação, e conexões a furos pré-existentes, onde for requerido pela FISCALIZAÇÃO, serão considerados como ligações para os furos de injeção.

Tubo para Injeção na Fundação. Os tubos para conexões de injeção serão embutidos no concreto ou colocados em furos perfurados no concreto ou nas fundações nos locais mostrados nos desenhos e onde for indicado pela FISCALIZAÇÃO. Os tubos para injeção serão colocados sobre as fontes, fendas ou fissuras na fundação, falhas, ou outros defeitos

da fundação, onde for indicado. Os tubos de injeção serão deixados no lugar até que a FISCALIZAÇÃO tenha liberado a injeção como concluída. Todos os tubos de injeção abaixo das porções de terra do maciço serão cortados rente com a fundação ou concreto antes do lançamento do aterro.

Materiais. O tubo terá peso padrão, bitola 40, tubo de ferro maleável preto atendendo aos requisitos da ASTMA120. Os acessórios dos tubos serão de ferro maleável ou de aço atendendo aos requisitos da ASTM A197 ou A234, respectivamente.

Instalação dos Tubos. O diâmetro e comprimento do tubo de injeção e a profundidade dos furos para colocação do tubo para injeções da fundação será conforme mostrado nos desenhos, ou como for indicado pela FISCALIZAÇÃO. O tubo será cortado, rosqueado, quando necessário, fabricado, se requerido, e colocado pela Empreiteira. Os tubos de injeção colocados em furos perfurados no concreto ou na formação serão fixados com argamassa. Todo material necessário para fixar os tubos no lugar serão fornecidos pela EMPREITEIRA. Todos os tubos e acessórios serão limpos inteiramente de toda sujeira, graxa, calda, e argamassa imediatamente antes de ser colocado. Os tubos e acessórios serão cuidadosamente montados e colocados, serão seguros firmemente na posição, e protegidos de danos até depois que a calda tenha endurecido. Serão tomados cuidados para evitar entupimento ou obstrução dos tubos antes que eles sejam injetados, e qualquer tubo que venha a ficar entupido ou obstruído por qualquer causa será limpo ou substituído pela EMPREITEIRA e às seus ônus. Todos os tubos e acessórios, estopa alcatroada, lã de chumbo, calda, suportes temporários, e outros materiais requeridos para

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

o serviço descrito neste item serão fornecidos pela EMPREITEIRA.

Medição e Pagamento. A medição para pagamento e o pagamento para a execução das injeções será feita de acordo com o item (Medição e Pagamento).

FUROS DE CONTROLE (CHECAGEM)

Para verificação da adequação e eficiência do processo de injeção, os furos de controle (checagem) devem ser perfurados depois que a injeção especificada no item (EXECUÇÃO DAS INJENÇÕES) for concluída. Os furos devem ser perfurados pelo método rotativo, usando uma sonda com um barrilete duplo-livre e com recuperação de testemunhos. O diâmetro mínimo de cada furo não será menor que aquele produzido pelo padrão comercial de coroa tamanho (cercade7,5cm).

Os ensaios de água sob pressão (5 estágios) devem ser conduzidos de acordo com as normas estabelecidas para sondagens rotativas pelo ABGE (Diretrizes para Execução de Sondagens).

A locação dos furos de controle será estabelecida pela FISCALIZAÇÃO após a análise dos resultados das injeções. Em geral, esses furos serão perfurados em locais que mostraram as maiores absorções de calda de cimento e/ou locais onde foram medidas as maiores perdas de água durante os ensaios de pressão.

A profundidade dos furos de controle deve ser pelo menos 5 metros abaixo dos trechos que indicarem elevadas absorções de calda e/ou perdas de água.

O número de furos de controle será determinado dos resultados obtidos durante a injeção e dos ensaios de perda d'água.

Os furos de controle devem ser injetados com o mesmo critério estabelecido para injeções exploratórias e para cortina.

Todos os custos relacionados a estes serviços serão incluídos nos custos para execução

das injeções.

REGISTRO DAS INJEÇÕES

Para cada furo será redigido um registro de injeção, o qual deverá conter:

- Número e locação do furo: Os números serão atribuídos conforme indicado pela FISCALIZAÇÃO;
- Método de perfuração e diâmetro.
- Profundidade e cota.
- Nível d'água no furo.
- Data da perfuração e da injeção.
- Resultados dos ensaios de perda d'água, ou ensaios de infiltração quando forem executados.
- Método de injeção e de obturação.
- Quantidade real de consumo de calda (quilogramas de cimento por trecho e por

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

metro) e o traço da calda.
- Duração de cada estágio de injeção.
- Perdas d água de circulação, fluxos artesianos, desmoronamentos,etc.
- Características da rocha injetada (litologia, alteração,etc.)
- Outros dados pertinentes à interpretação dos resultados.

Para os furos de controle, além dos dados acima, o registro deverá conter os perfis e descrições que normalmente fazem parte das sondagens rotativas para investigações geológicas.

Todos os custos relacionados a estes serviços serão incluídos nos custos para a execução das injeções.

MEDIÇÃO E PAGAMENTO

Perfuração a Percussão em Solo. Este tipo de perfuração será medido pelo comprimento em metros dos furos realmente perfurados para os vários diâmetros requeridos. Onde a perfuração for iniciada através de tubos colocados no concreto, o comprimento nos tubos não será incluído na medição para pagamento.

O pagamento será feito ao preço unitário aplicável indicado na Planilha de Orçamento de Obras para Perfuração a Percussão, e incluirá os custos de toda mão-de-obra, equipamento, e materiais requeridos para realizar este serviço.

Perfuração Rotativa com Recuperação de Testemunhos em Solo, Formação e Concreto. Este tipo de perfuração será medido pelo comprimento em metros dos furos realmente perfurados para os vários diâmetros requeridos. Onde a perfuração for iniciada através de tubos colocados no concreto, o comprimento nos tubos não será incluído na medição para pagamento.

O pagamento será feito ao preço unitário aplicável indicado na Planilha de Orçamento de Obras para Perfuração Rotativa e incluirá os custos de toda mão-de-obra, equipamento, e materiais requeridos para realizar este serviço.

Quando se tratar de perfuração para investigações em geral, serão tomadas todas as precauções necessárias para assegurar a máxima recuperação das testemunhas.

Perfuração Tipo Roto-Percussão em Solo, Formação, e Concreto. Este tipo de perfuração será medido pelo comprimento em metros dos furos realmente perfurados para os vários diâmetros requeridos. Onde a perfuração for iniciada através de tubos colocados no

concreto, o comprimento nos tubos não será incluído na medição para pagamento.

O pagamento será feito ao preço unitário aplicável indicado na Planilha de Orçamento de Obras para Perfuração Tipo Roto-Percussão, e incluirá os custos de toda mão-de-obra, equipamento, e materiais requeridos para realizar este serviço.

Ensaios de Perda d'Água. Os ensaios de perda d'água serão medidos pelo número de ensaios realmente realizados. Cada ensaio consistirá de cinco incrementos de pressão, ou

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

como for de outro modo determinado pela FISCALIZAÇÃO.

O pagamento será feito ao preço unitário aplicável indicado na Planilha de Orçamento de Obras para Ensaios de Perda d'água, e incluirá os custos de toda mão-de-obra, equipamento, e materiais requeridos para realizar este serviço.

Injeção de Calda de Cimento. A injeção de calda de cimento para tratamento da fundação por injeções sob pressão será medida pelo número de sacos de cimento de 50 kg, e o volume em metros cúbicos de material de massa, se necessário, utilizado na injeção e satisfatoriamente injetado dentro dos furos, ou conexões de injeções, ou requeridos para preencher tubos permanentes, a critério da FISCALIZAÇÃO, e incluirá uma quantidade razoável para perdas em linha, como determinado pela FISCALIZAÇÃO.

A medição para pagamento do material de massa, será feita pelo volume seco dos materiais

em metros cúbicos que for realmente usado na injeção, a critério da FISCALIZAÇÃO.

Nenhum pagamento será feito pelo cimento ou materiais de massa desperdiçados, devido à ancoragem inadequada dos tubos ou conexões de injeção, rejeitado por conta de mistura inadequada, ou vazamento devido a falha da EMPREITEIRA em calefar fendas na superfície quando assim for determinado pela FISCALIZAÇÃO.

O pagamento será feito ao preço unitário aplicável indicado na Planilha de Orçamento de Obras para injeção de calda de cimento e materiais de massa, e incluirá os custos de toda mão-de-obra, equipamento, e materiais requeridos para realizar este serviço.
(NOTA: USAR ESTE ITEM SOMENTE QUANDO A INJEÇÃO DE ARGAMASSA DE CIMENTO FOR NECESSÁRIA)

Injeção de Argamassa de Cimento. A injeção de argamassa de cimento será medidapelovolumeemmetroscúbicosdeargamassarealmenteinjetadoecalculadocom base no consumo de cimento.

O pagamento será feito ao preço unitário aplicável indicado na Planilha de Orçamento de Obras para injeção de argamassa, e incluirá os custos de toda mão-de-obra, equipamento, e materiais requeridos para realizar este serviço.

Ensaios de Infiltração. Os ensaios de infiltração serão medidos pelo número de ensaios realizados. Cada ensaio terá uma duração mínima de 30 minutos. O pagamento será feito ao preço unitário aplicável indicado na Planilha de Orçamento de Obras para ensaios de infiltração, e incluirá os custos de toda mão-de-obra, equipamento, e materiais requeridos para realizar este serviço.

Ligações e Furos de Injeção - A medição para pagamento das ligações a furos de injeção de acordo com o item (EXECUÇÃO DE INJEÇÃO) será feita pelo número de trechos ligados para o objetivo de injeção de calda no furo de injeção, será limitado a uma ligação por trecho, incluirá somente aquelas ligações realmente feitas, à critério da FISCALIZAÇÃO, e, onde são requeridos obturadores, será limitado a trechos onde os obturadores são posicionados até que o trecho seja completado.

O pagamento para ligações a furos de injeção será feito ao preço unitário para ligações a

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

furos de injeção na Planilha de Orçamento de Obras.

Os requerimentos para ligações tipo estágio descendente será determinado pela FISCALIZAÇÃO e a EMPREITEIRA não será creditada a nenhum pagamento extra acima do preço unitário na Planilha de Orçamento de Obras pelo fato da obra, no todo ou em parte, não requerer este serviço.

Tubo para Injeções na Fundação. A medição para pagamento de tubo para injeções da fundação de acordo com o item (EXECUÇÃO DAS INJEÇÕES) será feita somente por peso, em kg, de tubo e acessórios realmente instalados e deixados quando orientado pela FISCALIZAÇÃO. O pagamento para o fornecimento e colocação de tubos metálicos e acessórios para injeções da fundação será feito ao preço unitário da Planilha de Orçamento de Obras para tubo para injeções da fundação. Isto representará uma compensação total para o provimento de suportes temporários, fornecimento e colocação de todos os materiais de calafetagem, fornecimento e colocação de todos os materiais de injeção requeridos para instalar os tubos, cortá-lo rente com a fundação ou o concreto, e proteção do tubo contra danificação e entupimento. Não será previsto nenhuma compensação adicional acima do preço unitário, por conta de variação em diâmetro, comprimento, ou número de tubos requeridos.

Eng.º Civil Leonardo Luiz Cruz da Silva

CREA n.º 40.599 D/PE

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-2944-2676-9391

Verifique este documento

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Documento assinado digitalmente em conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020. Sua autenticidade pode ser confirmada por meio do código QR acima ou acessando o endereço https://signer.mutua.com.br/#/valida/7483-2944-2676-9391.

Código de verificação
xtOjU

Código de identificação
7483-2944-2676-9391

Informações do documento:

Título: ***Capítulo 6***
Data de criação: *15/07/2026 20:02:00* Criado por: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*

Signatário(s):

Nome: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*; CPF: *635.634.281-15*; Data de nascimento: *11/01/1975*; Data de assinatura: *15/07/2026 20:02:28*; E-mail confirmado: *leonardoluizcruz@gmail.com*; Telefone: *(87) 99935-9287*; Endereço de internet: *179.211.167.231*; Localização geográfica: *Não informado*

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Percentuais dos Componentes do BDI de Serviços, segundo Acórdão n.º 2.622/2013

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1ºQuartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,25%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUARIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,32%	3,16%

Tipo de Obra

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1ºQuartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

Tipo de Obra

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/BARRAGENS)

		Adotado % médio	1ºQ	Médio	3ºQ
Administração Central	**AC=**	**4,44%**	3,43	4,93	6,71
Seguros e Garantias	**S+G=**	**0,44%**	0,28	0,49	0,75
Taxa de Risco	**R=**	**1,25%**	1	1,39	1,74
Despesas Financeiras	**DF=**	**0,89%**	0,94	0,99	1,17
Lucro	**L=**	**7,24%**	6,74	8,04	9,4
Impostos	**I=**	**10,65%**	Conforme legislação		

Obs 1.: Os valores adotados para: Administração Central, Risco, Seguros e Garantias, Despesas Financeiras e Lucro, foram sempre inferiores aos valores médios recomendados pelo Acórdão TCU n.º 2.622/2013

Obs 2.: Adotamos 2% ao CPRB, que pode variar de 1 a 4,5%, de acordo com a Lei n.º 12.546/2011

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

DETALHAMENTO DO BDI

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		4,44		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	10,65			
3.1	ISS	5,00			
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**TAXA DE RISCO**		1,25		
4	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,44		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,89		
6	**LUCRO**		7,24		
			14,26		

BDI =	28,51	Adotado

Conforme Modelo Sugerido

Detalhamento da Composição do BDI - Serviço		Construção de Açudes/Barragens		
Item Componente do BDI	**% Informado**	**1ºQ**	**Médio**	**3ºQ**
Administração Central (AC)	**4,44%**	3,43	4,93	6,71
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,44%**	0,28	0,49	0,75
Risco (R')	**1,25%**	1	1,39	1,74
Despesas Financeiras (DF)	**0,89%**	0,94	0,99	1,17
Lucro (L)	**7,24%**	6,74	8,04	9,4
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	**10,65**	Conforme Legislação		
		BDI(%):	**28,51**	

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(1+AC+S+R+G)=	1,0613
(1+DF)=	1,0089
(1+L)=	1,0724
(1+I)=	0,8935
BDI =	1,2851344
BDI =	28,51

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Percentuais dos Componentes do BDI de Serviços, segundo Acórdão n.º 2.622/2013

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
PARCELA DO BDI	**1ºQuartil**	**Médio**	**3º Quartil**
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINACEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPOS DE OBRA	**1ºQuartil**	**Médio**	**3º Quartil**
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%

Obra

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
	11,10%	14,02%	16,80%

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		3,45		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	**5,65**			
3.1	ISS				
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,48		
4	**TAXA DE RISCO**		0,85		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,85		
6	**LUCRO**		5,11		
			10,74		

(1+AC+S+R+G)=	104,78%	
(1+DF)=	100,85%	
(1+L)=	1,0511	
(1+I)=	0,9435	
BDI =	1,177216738	
BDI =	17,72167376	
	17,72	adotado

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Conforme Modelo Sugerido				
Detalhamento da Composição do BDI - Fornecimento		**Construção de Açudes/Barragens**		
Item Componente do BDI	**% Informado**	**1ºQ**	**Médio**	**3ºQ**
Administração Central (AC)	**3,45**	1,5	3,45	4,49
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,48**	0,3	0,48	0,82
Risco (R')	**0,85**	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	**0,85**	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	**5,11**	3,5	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	**5,65**	Conforme Legislação		

	BDI(%):	**0,00**

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(1+AC+S+R+G)=	1,0478
(1+DF)=	1,0085
(1+L)=	1,0511
(1+I)=	0,9435
BDI =	1,1772167
BDI =	17,72%

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

ENCARGOS SOCIAIS (%) - SEM DESONERAÇÃO

		HORA	MÊS
A	**Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)**		
A1	Previdência Social (INSS)	20,00	20,00
A2	Serviço Social da Indústira (Sesi)	1,50	1,50
A3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	1,00
A4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	0,20
A5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	Seconci (Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário)	-	-
B	**Total dos Encargos Sociais**	**36,80**	**36,80**
B1	Repouso Semanal	18,01	-
B2	Feriados	4,32	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86	0,65
B4	13° Salário	10,97	8,33
B5	Licença-Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,96	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,95	7,56
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
C	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A**	**47,00**	**17,25**
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,98	3,03
C4	Depósito Recisão sem Justa Causa	3,06	2,33
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
D	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A**	**12,32**	**9,39**
D1	Reincidência de A sobre B	17,30	6,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
E	**Total das Reincidências**	**17,72**	**6,67**
	T O T A L	**113,84**	**70,11**

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

BACIA HIDROGRÁFICA - SOLOS, ÁREAS E VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS

1,00	O barramento será construído no município de:	Santa Filomena	
2,00	No Estado de,	Pernambuco	
3,00	A barragem irá represar as águas do riacho	Caldeirões	
4,00	Pertencente à sub-bacia	do Rio Brígida	
5,00	Que pertence à bacia do rio	São Francisco	
6,00	e irá beneficiar a comunidade de	Socorro	
7,00	com cerca de	450 famílias.	

8,00	O riacho tem Coordenadas UTM (E,N) = (	323.689	9.098.630	) junto à cabeceira,	com cota de	680,00 m		
9,00	e Coordenadas UTM (E,N) = (	330.880	9.105.314	) no local do barramento,	com cota de	509,20 m		
	ou Coordenadas Geográficas = (	8° 5'27.47"S	40°32'5.42"O	).				
		Grau	Min.	Seg.		Grau	Min.	Seg.
		8,00	5,00	27,47		40,00	32,00	5,40
			5,4578	0,4578			32,0900	0,0900
	Lat, em graus:	8,0910	0,0910		Long., em graus:	40,5348	0,5348	

Rot. Cálc.	Solo	Qtde (m²)	Qtde (ha)	Qtde (Km²)	Perc. (%)
	PVA - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	22.011.529,8500	2.201,1530	22,0115	29,68%
	CX - CAMBISSOLO HAPLICO	1.952.349,6300	195,2350	1,9524	2,63%
10,00	LA - LATOSSOLO AMARELO	10.266.900,3400	1.026,6900	10,2669	13,84%
	PA - ARGISSOLO AMARELO	29.922.714,7300	2.992,2715	29,9227	40,35%
	RL - NEOSSOLO LITOLICO	7.895.747,1200	789,5747	7,8957	10,65%
	RR - NEOSSOLO REGOLITICO	786.220,2300			0,00%
	RY - NEOSSOLO FLUVICO	2.108.325,4700	210,8325	2,1083	2,84%
11,00	**Área Total da BHD=**	**74.943.787,3700**	**7.415,7567**	**74,1575**	**99,99%**

12,00	EXT. RIACHO PRINCIPAL =	6.464,93 m	6,46
	Dist. Vetorial - Ext. Riacho Princ. =	7.600,00 m	7,60
13,00	Afluentes de 1ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
	Afluentes de 2ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
	Afluentes de 3ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
	EXT. AFLUENTES=	40.387,08	40,39
14,00	EXT. TOTAL DA REDE DE DRENAGEM=	46.852,01	46,85

15,00	Cota na Cabeceira Riacho Princ. (m)=	680,00	
	Cota no 1º Terço do Riacho Princ. (m)=	570,00	
	Cota no 2º Terço do Riacho Princ. (m)=	535,00	
	Cota no Exutório da BHD (m)=	509,20	
	Cota Média da BHD (m)=	573,55	
	Desnível do 1º Terço (m)=	110,00	
	Desnível do 2º Terço (m)=	35,00	
	Desnível do 3º Terço (m)=	25,80	
	Desnível Total (m)=	170,80	
16,00	Inclinação média no 1º terço=	0,0510	
17,00	Inclinação média no 2º terço=	0,0162	
18,00	Inclinação média no 3º terço=	0,0120	
	Inclin. Média do Riacho Princ. (m/m)=	0,0264	

Declividade Média (%)=	2,64%

1º Terço (%)	2º Terço (%)	3º Terço (%)
34,16%	30,02%	35,82%

		m²	há	km²
19,00	Área do 1º Terço da BHD (m², há, km²)=	25.600.797,7656	2.560,08	25,60
	Área do 2º Terço da BHD (m², há, km²)=	22.498.124,9685	2.249,81	22,50
	Área do 3º Terço da BHD (m², há, km²)=	26.844.864,6359	2.684,49	26,84

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

20,00 **PERÍMETRO DA BACIA HIDROGRÁFICA=**

Qtde (m)	Qtde (Km)
60.656,00	60,66

Área da Bacia			Perímetro	
m²	hectare	Km²	m	Km
74.943.787,37	7.494,38	74,94	60.656,00	60,66

Extensão dos Riachos

Principal (L)		Secundário (L)		Total (L)	
m	Km	m	Km	m	Km
6.464,93	6,46	40.387,08	40,39	46.852,01	46,85

21,00 **Coeficiente de Compacidade**

P = Perímetro em km
A = Área em km²

$$Kc = 0{,}28 \cdot \frac{P}{\sqrt{A}}$$

Coef. Comp. (Kc)
1,96

BHD precisa de pouco tempo de chuva para atingir Vazão de Pico

BHD tende à forma CIRCULAR



Para Kc=1 (BHD é circular), toda a BHD contribui ao mesmo tempo para o escoamento superficial, tendendo a elevadas vazões de Pico, para pequenos "tc's".

Para Kc>1 (BHD não é circular), a BHD contribui de forma escalonada, com vazões de Pico atingida em grandes "tc's".

22,00 **Fator de Forma**

L = Comprimento da Bacia
B = Largura Média da Bacia

$$F_F = \frac{B}{L}$$

B= 1.599,59
L= 6.464,93

Fator de Forma (Ff) **Fator de Forma (Ff)**
0,25



$$F_F = \frac{B}{L}$$

L : comprimento da bacia

B : largura média = $\frac{1}{n} \bullet \sum_{1}^{n} Bi$

23,00 **Índice de Conformação**

A = Área da bacia
L = Comprimento Axial

$$Fc = \frac{A}{L^2}$$

Fator de Forma (Fc)
1,79

BHD tem ELEVADA potencialidade à produção de

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411



Picos de Cheias

24,00 **Densidade de Drenagem**

Lt = Soma da Extensão dos
A = Área da BHD, em km²

$$Dd = \frac{Lt}{A}$$

Densidade de Drenagem (Dd)

0,63 km/km²

BHD tem BOA DRENAGEM

Pico de Enchente da BHD é Médio

Uma bacia bem drenada tem menor tempo de concentração, ou seja, o escoamento superficial concentra-se mais rapidamente e os picos de enchentes são altos.

Segundo SWAMI (1975), índices em torno de 0,5km/km2 indicaria uma drenagem pobre, índices maiores que 3,5km/km² indicariam bacias excepcionalmente bem drenadas.

25,00 **Sinuosidade do Riacho Principal**

L = Extensão do Riacho Principal
Lt = Dsit. Vet. Ext. Riacho Princ.

$$S = \frac{L}{L_t}$$

Sinuosidade (S)

0,85

Riacho principal é RETILÍNEO

26,00 **Índice de Circularidade da BHD**

A = Área da Bacia
p = Perímetro da Bacia

$$Ic = 12{,}57\ \frac{A}{P^2}$$

Índice de Circularidade (Ic)

0,25

BHD RETANGULAR, com Vazão de Pico MENOR e mais DURADOURA

bacias de formatos diferentes, porém de mesma área e sujeitas a uma precipitação de mesma intensidade



PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Em uma bacia circular , toda a água escoada tende a alcançar a saída da bacia ao mesmo tempo.



Uma bacia elíptica, tendo a saída da bacia na ponta do maior eixo e, sendo a área igual a da bacia circular, o escoamento será mais distribuído no tempo, produzindo uma enchente menor.



27,00 **Determinação do Tempo de Concentração "tc", da BHD - Vários Métodos**

Equação de Kirpich $tc = 57 \cdot L^{1,155} \cdot H^{-0,385}$

tc= 67,95 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

A Equação de Aplica? **NÃO**

tc=

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
H é o desnível entre a cabeceira e a seção de controle, em m
Aplica-se a BHD com áreas inferiores a 1000 há

28,00 **Equação de Vem Te Chow** $tc = 52,64\left(\frac{L}{\sqrt{S_0}}\right)^{0,64}$

tc= 60,92 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

A Equação de Aplica? **NÃO**

So (m/km)= 26,44 m/km

tc=

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
So é a declividade média do talvegue, em m/km
Aplica-se a BHD com áreas inferiores a 2500 há

29,00 **Equação de Picking** $tc = 51,79\left(\frac{L^2}{S_0}\right)^{1/3}$

tc= 60,30 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

tc= 0,00 min Valor próximo aos 2 métodos que foram reprovados

So (m/km)= 26,44 m/km

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
So é a declividade média do talvegue, em m/km

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

30,00 **Equação de Giandotti** $tc = \frac{4 \cdot \sqrt{A} + 1{,}5 \cdot L}{0{,}80 \cdot \sqrt{H}}$

tc= 6,88 horas

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

tc= 6,88 horas 412,80 min

H (m)= 64,35 m

tc é o tempo de concentração, em horas
A é a área da BHD, em km²
L é o comprimento do talvegue principal, em km
H é a diferença entre a cota média e a mais baixa, em m

31,00 **Equação de Dodge** $tc = 21{,}88 A^{0{,}41} S_0^{-0{,}17}$

tc= 237,22 min

Área da BHD (km²)= 74,16 km²

A Equação se Aplica? Cond. 1 NÃO

So (m/m)= 0,0264 m/m

A Equação se Aplica? Cond. 2 SIM

tc é o tempo de concentração, em minutos
A é a área da BHD, em km²
So é a declividade média do talvegue, em m/m
Aplica-se a BHD com área de 140 a 930 km²

tc=

tc= 412,80 min 6,88 h **tc= 412,80 min 6,88 h**

32,00 **Tempo de Retorno Tr do Projeto =** **1.000,00 anos**

Tempo de Concentração tc da BHD = **412,80 min**

Precipitação p/ Tr do Proj. (mm/ano)= 1.568,97
Precipitação Efetiva p/ Tr Proj. (mm/ano)= 1.383,83

Sertão Oriental Nordestino $i_{máx} = \frac{3609{,}11 * T_r^{0{,}12}}{(t+30)^{0{,}95}}$ (Projeto Sertanejo)

$i = \frac{kT^m}{(t+t_o)^n}$

33,00	**Imax (mm/h) Serra Talhada (Pluviógrafo)=** $i = \frac{764{,}167 \times Tr^{0{,}76}}{(t+12{,}879)^{0{,}660}}$	**k** 764,170	**T** 1.000,000	**m** 0,076	**23,768 mm/h**
		t 412,800	**t0** 12,879	**n** 0,660	
34,00	**Imax (mm/h) Serra Talhada (Pluviômetro)=** $i = \frac{998{,}140 \times Tr^{0{,}136}}{(t+12{,}525)^{0{,}753}}$	**k** 998,140	**T** 1.000,000	**m** 0,136	**26,777 mm/h**
		t 412,800	**t0** 12,525	**n** 0,753	
35,00	**Imax (mm/h) Custódia (Pluviógrafo)=** $i = \frac{3112{,}238 \times Tr^{0{,}122}}{(t+26{,}796)^{0{,}935}}$	**k** 3.112,238	**T** 1.000,000	**m** 0,122	**24,424 mm/h**
		t 412,800	**t0** 26,796	**n** 0,935	
36,00	**Imax (mm/h) Custódia (Pluviômetro)=** $i = \frac{840{,}677 \times Tr^{0{,}183}}{(t+10{,}531)^{0{,}753}}$	**k** 840,677	**T** 1.000,000	**m** 0,183	**31,314 mm/h**
		t 412,800	**t0** 10,531	**n** 0,753	
37,00	**Sertão Oriental Nordestino** $Imáx = 3.609{,}11 \cdot \frac{Tr^{0{,}12}}{(t+30)^{0{,}95}}$	**k** 3.609,110	**T** 1.000,000	**m** 0,120	**25,322 mm/h**
		t 412,800	**t0** 30,000	**n** 0,950	

				Sim?	**Não?**
38,00	**Intensidade Máxima da Chuva na BHD**		**Usar Eq. Sertão Oriental**	**X**	
	Imáx (mm/h)=	**25,32 mm/h**			

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

39,00 **Cálculo da Vazão de Pico da BHD**

$$Q = 0{,}0091.C.I.\sqrt[5]{A^4 S}$$

Q em m³/s
C, coeficiente de escoamento, soma de C1, C2 e C3
I, intensidade de chuva, em mm/h
A, área de drenagem, em há
S, declividade média do curso d'água principal, em m/m

Coeficientes de escoamento em função da vegetação, solos e topografia.

VEGETAÇÃO		SOLO		TOPOGRAFIA	
% Cobertura da bacia	C1	Textura	C2	Declividade (%)	C3
100	0,08	Arenosa	0,08	0,0 – 0,2	0,04
80 – 100	0,12	Ligeira	0,12	0,2 – 0,5	0,06
50 – 80	0,16	Média	0,16	0,5 – 2,0	0,08
20 – 50	0,22	Fina	0,22	2,0 – 5,0	0,10
0 – 20	0,30	Argilosa	0,30	5,0 – 10,0	0,15

VEGETAÇÃO

% Cobertura da BHD		C1	SELECIONAR C1=	0,16
100,00	100,00	0,08		
80,00	100,00	0,12		
50,00	80,00	0,16	X	0,16
20,00	50,00	0,22		
0,00	20,00	0,30		

SOLO

TEXTURA	C2	SELECIONAR C2=	0,22	
Arenosa	0,08			
Ligeira	0,12			
Média	0,16			Textura arenosa no horizonte superficial e argilosa no subsolo
Fina	0,22	X	0,22	
Argilosa	0,30			

TOPOGRAFIA

Declividade %		C3	C3=	0,10	Decliv. Média
0,00	0,20	0,04			2,6400
0,20	0,50	0,06			2,6400
0,50	2,00	0,08			2,6400
2,00	5,00	0,10	X	0,10	2,6400
5,00	10,00	0,15	FALSO		2,6400

C=	**0,4800**	**Inc. Média (%)=**	**2,64%**
I=	**25,3200**		
A=	**7415,7567**		
S (m/m)=	**0,0264**		

$$Q = 0{,}0091.C.I.\sqrt[5]{A^4 S}$$

Q= 66,710 m³/s

BACIA HIDROGRÁFICA	TIPO	K	C	U	BHD
Pequena, íngrime, rochosa	1	0,1	0,85	1,35	
Bem acidentada, sem depressão	2	0,15	0,95	1,2	
Média	3	0,2	1	1	
Ligeiramente acidentada	4	0,3	1,05	0,8	X
Ligeiramente acidentada	5	0,4	1,15	0,7	
Quase plana, terreno argiloso	6	0,65	1,3	0,65	
Quase plana, terreno variável ou	7	1	1,45	0,6	
Quase plana, terreno arenoso	8	2,5	1,6	0,5	

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

K	C	U
0,30	1,05	0,80
0,30	**1,05**	**0,80**

Q= 0,000 m³/s

Para bacias hidrográficas de superfície superior a 500 km², aconselha-se utilizar a fórmula de Aguiar para o cálculo da vazão de cheia:

$$Qs = \frac{1150.S}{\sqrt{LC}(120 + KLC)};\ (m^3/s)$$

Sendo,

Qs = vazão de cheia (m³/s)

S = área da bacia hidrográfica, em Km²;
L = comprimento do riacho em Km;
K,C = coeficientes que dependem do tipo de bacia.

Considerando que esta fórmula deve ser aplicada apenas para bacias hidrográficas com área superior a 500 Km², uma vez que ela foi calibrada com dados de bacias com áreas superiores a este valor, não deverá apresentar valores confiáveis para este estudo cuja área da bacia é muito inferior.



$$Tp = tr/2 + 0{,}6.tc$$

- tr: duração da chuva (h)

tc – tempo de concentração (h)

Obs. Alguns autores sugerem
tr=tc (bacias pequenas. A < 5 km²)
tr=2.tc$^{0.5}$ (bacias pequenas e grandes)
tr=24 h (A > 5 km²)

$$Qp = \frac{0{,}20836 \cdot A(km^2).Pe}{Tp(h)}$$

Q_p – vazão de projeto (m³/s);
A- área de drenagem (km²);
T_p- tempo de pico do hidrograma (horas);
Pe -precipitação efetiva acumulada (mm)

Grupo de Solo	Características do solo	Utilização da terra	Condições de superfície	Tipos de solos de área A	B	C	D
A	Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1% (porto, 1979 e 1995). Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos profundos com pouco silte e argila (Tucci et al, 1993).	1 - Terrenos cultivados	Com sulcos retilíneos	77,00	86,00	91,00	94,00
			Em fileiras retas	70,00	80,00	87,00	90,00
		2 - Plantações regulares	Em curvas de nível	67,00	77,00	83,00	87,00
			Terraceado em nível	64,00	73,00	79,00	82,00
		3 - Plantações de cereais	Em fileiras retas	64,00	76,00	84,00	88,00
			Em curvas de nível	62,00	74,00	82,00	85,00
			Terraceado em nível	60,00	71,00	79,00	82,00
		4 - Plantações de legumes ou campos cultivados	Em fileiras retas	62,00	75,00	83,00	87,00
			Em curvas de nível	60,00	72,00	81,00	84,00
			Terraceado em nível	57,00	70,00	78,00	89,00
B	Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os dois teores de húmos podem subir, respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 1,5m, mas é, quase sempre, presente camada mais densificada que a camada superficial (Porto, 1979 e 1995). Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundo do que o tipo A e com permeabilidade superior à média (Tucci et al, 1993).	5 - Pastagens	Pobres	68,00	79,00	86,00	89,00
			Normais	49,00	69,00	79,00	94,00
			Boas	39,00	61,00	74,00	80,00
			Pobres, em curva de nível	47,00	67,00	81,00	88,00
			Normais, em curva de nível	25,00	59,00	75,00	83,00
			Boas, em curva de nível	6,00	35,00	70,00	79,00
			Normais	30,00	58,00	71,00	78,00

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

		6 - Campos permanentes	Esparsas, de baixa transpiração	45,00	66,00	77,00	83,00
			Normais	36,00	60,00	73,00	79,00
			Densas, de alta transpiração	25,00	55,00	70,00	77,00
		7 - Chácaras, Estrada de terra	Normais	59,00	74,00	82,00	86,00
			Más	72,00	82,00	87,00	89,00
C	Solos barrentos com teor de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou contendo pedras até profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas, esses dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60 cm de profundidade, camada mais densificada que no grupo B, mas ainda longe das condições de impermeabilidade (Porto, 1979 e 1995). Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média, contendo percentagem considerável de argila e pouco profundo (Tucci et al, 1993).		De superfície dura	74,00	84,00	90,00	92,00
			Muito esparsas, baixa transpiração	56,00	75,00	86,00	91,00
		8 - Florestas	Esparsas	46,00	68,00	78,00	84,00
			Densas, alta transpiração	26,00	52,00	62,00	69,00
			Normais	36,00	60,00	70,00	76,00
D	Solos argilosos (30% a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50cm de profundidade. Ou solos arenosos como do Grupo B, mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos rolados (Porto, 1979 e 1995). Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al, 1993).	9 - Superfícies impermeáveis	Áreas urbanizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
				CN:	**59,00**		
				S (mm) =	176,51		

Grupo de Solo:	**B**			**Utilização da Terra:**	**5,00**			**Condições de Superfície:**	**2,00**	**CN:**
Col. A	**Col. B**	**Col. C**	**Col. D**	**Col. A**	**Col. B**	**Col. C**	**Col. D**			
	86,00									
	80,00								0,00	0,00
	77,00									
	73,00								0,00	0,00
	76,00									
	74,00									
	71,00								0,00	0,00
	75,00									
	72,00									
	70,00								0,00	0,00
	79,00									
	69,00									
	61,00									
	67,00				**67,00**					
	59,00				**59,00**				59,00	59,00
	35,00				**35,00**					
	58,00									
	66,00								0,00	0,00
	60,00									
	55,00									
	74,00									
	82,00								0,00	0,00
	84,00									
	75,00									
	68,00								0,00	0,00
	52,00									
	60,00									
	100,00									

$$Pe = \frac{(P - 0{,}2 \cdot S)^2}{P + 0{,}8 \cdot S}, P > (0{,}2 \cdot S) \qquad S(mm) = \left(\frac{25400}{CN} - 254\right) \qquad Qp = \frac{0{,}20836 \cdot A(km^2) Pe}{Tp(h)}$$

P em mm e CN conforme CÁLCULO com as tabelas apresentadas.

Precipitação Acumulada (mm)=	130,00	**Pe (mm)=**	**33,07**	**A (km²)=**	**74,16**	**Tp = tc (h)=**	**6,88**
Qp (m³/s)=	**74,27**			**Mét. de McMath (países andinos = Semiárido)=**			**66,71 m³/s**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!



Fórmula de Aguiar, para grandes bacias (A> 500 km²)= 0,00 m³/s

Hidrograma Triangular Sintético= 74,27 m³/s
Média 1 (m³/s)= **70,49 m³/s**
Média 2 (m³/s)= **70,49 m³/s**
Média Adotada (m³/s)= **70,49 m³/s**

	Tempo (min)	Tempo (h)	Vazão (m³/s)
	0,00	0,00	0,00
Tp	454,08	7,57	70,49
tb	1.212,39	20,21	0,00
tp=	247,68 min	D=tc=	412,80 min





40,00 **Cálculo da Largura do Sangradouro**

L= 110,00 m

41,00 **Velocidade de Aproximação da Massa Fluida do Sangradouro**



H (Lâm. Sang.)= 0,4954 m

Área Molh. (m²)= 54,49 m²

Vesc. (m/s)= 1,22 m/s

	Vazões de Pico (m³/s)		
	Situação 1	**Situação 2**	
Qsangria (m³/s)=	66,48 m³/s	66,48 m³/s	**Vazões Máximas**
Qpico (m³/s)=	196,00 m³/s	70,49 m³/s	
Qarmaz. (m³/s)=	129,52 m³/s	4,01 m³/s	
Varmaz. (m³)=	**962.385,41 m³**	**29.795,90 m³**	

42,00 **Folga - Diferença de Cota da Soleira do Sangradouro à Cota de Topo**

Cota da Soleira (m)= 523,00

Cota de Topo (m)= 524,49

43,00 **Precipitação Média Anual da BHD**

Prec. Média (mm/ano)= 653,65

44,00 **Precipitação Efetiva Anual da BHD**

Prec. Efetiva (mm/ano)= 439,34

Prec. Efetiva (%)= 67,21%

Relação Precipitação (mm/ano) x Escoamento (m³/ano)				
P (mm/ano)	**Vol. (m³/ano)**	**P (mm/ano)**	**Vol. (m³/ano)**	
75,00	459.232,25	750,00	4.229.411,00	**Escoamentos Máximos**
150,00	223.751,00	825,00	5.466.307,25	
225,00	151.867,25	900,00	6.866.801,00	
300,00	243.581,00	975,00	8.430.892,25	
375,00	498.892,25	1.050,00	10.158.581,00	
450,00	917.801,00	1.125,00	12.049.867,25	
525,00	1.500.307,25	1.200,00	14.104.751,00	
600,00	2.246.411,00	1.275,00	16.323.232,25	
675,00	3.156.112,25	1.350,00	18.705.311,00	

45,00 **Rendimento da Bacia**

Determinação do Rendimento da Bacia Hidrográfica.

Quando não se dispõe de dados estatísticos do Coeficiente de Rendimento da bacia (R), então seu valor médio anual pode ser estimado através de fórmulas empíricas como a que segue:

$$R = \frac{H^2 - 400\,H + 230\,.000}{55\,.000}$$, (Fórmula do Engº. Aguiar)

Onde,
H – Altura média de chuva compreendida entre 500 e 1000mm;
R – Rendimento da bacia hidrográfica em %.

R= 7,20

Condição 1= SIM
Condição 2= SIM
Aplicação= SIM

R (%)= 7,20

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Outro modelo da equação do Engº. Aguiar para volumes de chuvas fora do intervalo acima:

$$R = 28{,}53\ H - 112{,}95\ h^2 + 301{,}91\ H^3 - 118{,}74\ H^4$$

Onde,

R – Rendimento anual em mm.;
H – Altura anual de chuvas em m.

Para aplicação do resultado na fórmula do volume afluente fazer:

$$R\,\% = \frac{Rmm}{10\ H}$$

H (m)=	**0,6537**
R (mm)=	**33,04**
R (%)=	**5,05**
Rendimento a Adotar (%)=	**7,20**

46,00 **Volume Afluente à Barragem (m³/ano)**

O coeficiente de correlação da bacia (U) é dado conforme classificação abaixo:

Tabela 8.1 – Coeficiente de Uniformidade da Bacia Hidrográfica

TIPO	BACIA HIDROGRÁFICA	U
1	Pequena, íngreme e rochosa.	1,3-1,4
2	Bem acidentada e sem depressão evaporativa.	1,2
3	Média.	1
4	Ligeiramente acidentada.	0,8
5	Idem, com depressões evaporativas.	0,7
6	Quase plana, terreno argiloso.	0,65
7	Idem, terreno variável.	0,6
8	Idem, terreno arenoso.	0,5

U= **0,80**

Não se dispondo de medidas diretas de vazão, recorremos ao artifício de determiná-la a partir dos valores das alturas de chuvas observadas na bacia hidrográfica ou em bacias hidrográficas próximas de características semelhantes. Admite-se que os deflúvios mensais sejam proporcionais as precipitações, o que pressupõe a constância do rendimento da bacia hidrográfica, que seria igual, em qualquer mês, ao valor médio anual, ou seja:

Va = R.H.U.A (Fórmula do Engº. Francisco Aguiar)

Onde:

Va = volume afluente anual, em m³;
R = rendimento da bacia hidrográfica, em %;
H = altura anual de chuva, em m;
U = coeficiente de correção do tipo de bacia;
A = área da bacia hidrográfica, em m².

O coeficiente de rendimento R é o resultado da divisão da quantidade de chuva que se escoa numa seção de um curso d'água pela quantidade da água de chuva precipitada na respectiva bacia contribuinte durante o mesmo período de tempo, geralmente um mês ou um ano.

Va (m³/ano)=	**2.821.867,42**
Vazão Ecol. (m³/ano)=	**14.463,59**
VA do TR (m³/ano)=	**7.941.844,71**

47,00 **Curva Cota(m) x Área(m²)**

Cota(m)	Área(m²)	Acumulada(m²)	Vol. (m³)
509,00	2.709,32	2.709,32	47.650,75
510,00	7.604,15	10.313,47	118.942,39
511,00	13.155,75	23.469,22	184.329,14
512,00	15.158,78	38.628,00	196.994,99
513,00	23.437,66	62.065,66	269.238,15
514,00	27.232,74	89.298,40	278.329,90
515,00	31.556,12	120.854,52	283.182,19
516,00	37.489,33	158.343,85	294.270,25
517,00	52.866,80	211.210,65	346.149,10
518,00	71.470,11	282.680,76	371.894,98
519,00	87.685,47	370.366,23	335.250,06
520,00	83.758,67	454.124,90	215.283,99
521,00	89.093,93	543.218,83	114.758,69
522,00	92.342,73	635.561,56	6.880,20
523,00	103.220,51	738.782,07	0,00
524,00	111.309,56	850.091,63	0,00



PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Cota(m)	Vol. (m³)	Condição	Cota da Soleira (m)
509,00	47.650,75	**CONTINUAR**	
510,00	166.593,14	**CONTINUAR**	
511,00	350.922,28	**CONTINUAR**	
512,00	547.917,27	**CONTINUAR**	
513,00	817.155,42	**CONTINUAR**	
514,00	1.095.485,32	**CONTINUAR**	
515,00	1.378.667,51	**CONTINUAR**	
516,00	1.672.937,76	**CONTINUAR**	
517,00	2.019.086,86	**CONTINUAR**	
518,00	2.390.981,84	**CONTINUAR**	
519,00	2.726.231,90	**CONTINUAR**	
520,00	2.941.515,89	**CONTINUAR**	
521,00	3.056.274,58	**CONTINUAR**	
522,00	3.063.154,78	**CONTINUAR**	
523,00	3.063.154,78	**CONTINUAR**	523,00
524,00	3.063.154,78	**CONTINUAR**	524,00
	1.531.577,39	CONTINUAR	**523,00**
			526,00
		Adotar=	**523,00**
		Folga(m)=	**3,00**



A bacia hidráulica terá área máxima do espelho, na cota: 523,00 m , que corresponde à soleira do sangradouro.
Nesta cota, a área total do espelho é: **738.782,07 m²** e o volume é **3.063.154,78 m³**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

N.º de Dados	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1,00	1.995,0	0,0	10,0	18,4	0,0	0,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4
2,00	2.017,0	0,0	101,0	60,0	17,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	188,0
3,00	1.993,0	0,0	27,6	64,0	31,0	3,6	7,4	3,8	1,0	2,0	0,2	70,5	8,4	219,5
4,00	1.983,0	74,7	62,7	29,4	5,3	2,8	0,8	2,4	1,7	0,0	0,0	26,7	20,0	226,5
5,00	1.982,0	29,4	52,5	48,0	67,0	3,8	2,3	10,5	0,0	5,5	3,1	0,0	8,0	230,1
6,00	1.997,0	82,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	20,0	79,0	251,0
7,00	1.990,0	20,2	57,0	23,8	39,8	0,0	11,1	9,6	0,0	6,7	0,0	43,1	53,9	265,2
8,00	2.013,0	76,0	0,2	40,9	18,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	120,0	273,4
9,00	2.007,0	0,0	257,0	0,0	0,2	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	279,1
10,00	2.016,0	120,0	72,0	10,0	0,0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	292,0
11,00	2.011,0	61,0	190,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0
12,00	2.004,0	179,2	51,1	0,0	17,5	27,6	19,7	0,0	0,0	3,0	2,0	4,5	8,1	312,7
13,00	2.008,0	77,5	45,8	132,5	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,2
14,00	2.021,0	10,7	42,7	18,9	40,1	9,1	0,0	11,8	0,0	0,0	40,0	99,7	56,1	329,1
15,00	2.006,0	0,0	64,3	133,2	72,6	15,5	1,7	0,0	0,0	0,2	2,7	26,3	20,6	337,1
16,00	2.009,0	54,1	53,5	106,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	415,9
17,00	1.972,0	60,3	23,4	89,1	55,1	11,7	19,8	0,0	2,0	0,0	1,3	20,5	149,6	432,8
18,00	2.023,0	64,3	83,7	119,9	16,1	40,7	7,5	2,2	0,0	0,0	0,0	72,0	31,0	437.4
19,00	1.998,0	159,0	95,9	44,6	0,0	0,0	6,7	5,8	0,0	4,5	0,0	61,5	62,6	440,6
20,00	1.986,0	36,3	88,0	180,0	50,1	15,8	6,5	7,3	10,9	9,9	18,0	6,2	19,4	448,4
21,00	2.002,0	328,1	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	450,1
22,00	1.992,0	165,4	97,6	66,0	83,6	0,0	2,0	8,4	0,0	0,8	0,0	4,8	24,0	452,6
23,00	2.019,0	0,0	113,0	87,0	83,5	94,0	21,0	13,4	4,0	0,0	13,0	4,1	23,0	456,0
24,00	2.015,0	0,0	114,0	328,0	12,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	464,0
25,00	1.978,0	30,8	78,2	67,7	37,3	48,3	22,6	19,9	0,3	2,5	0,0	104,4	63,2	475,2
26,00	1.999,0	52,0	49,0	88,4	79,7	7,8	0,0	3,5	8,1	30,4	33,4	54,9	77,6	484,8
27,00	1.987,0	65,1	44,7	192,3	26,3	28,0	2,1	12,0	0,0	0,5	0,0	2,0	116,8	489,8
28,00	1.996,0	71,4	74,4	212,7	127,9	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,6
29,00	2.010,0	24,2	11,8	96,0	111,7	0,0	18,1	3,7	1,1	1,9	52,2	11,4	175,2	507,3
30,00	1.980,0	103,6	249,2	60,6	4,4	0,0	1,9	5,6	0,0	5,5	5,1	15,8	56,6	508,3
31,00	1.991,0	99,8	117,4	82,2	51,7	9,8	12,0	5,6	7,4	0,0	0,0	79,6	49,8	515,3
32,00	1.976,0	13,8	254,0	38,0	10,0	1,3	0,0	0,0	0,0	8,8	87,1	59,8	46,9	519,7
33,00	1.977,0	91,1	14,2	71,7	135,4	83,5	45,4	25,7	2,6	0,0	2,2	49,9	35,4	557,1
34,00	1.981,0	37,8	1,1	423,8	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	15,0	25,8	560,2
35,00	2.005,0	122,6	114,7	100,4	15,3	71,8	6,0	2,7	0,7	0,0	0,0	61,8	76,5	572,5
36,00	1.984,0	32,5	42,4	157,6	227,4	15,7	2,3	7,2	0,6	15,7	29,0	39,0	5,3	574,7
37,00	2.001,0	46,3	84,3	99,4	17,7	95,0	2,4	0,0	0,0	77,0	6,1	0,0	148,8	577,0
38,00	2.020,0	84,1	110,6	239,9	71,5	21,4	3,4	0,0	0,0	0,0	14,1	44,0	3,3	592,3
39,00	1.994,0	282,6	97,6	110,0	19,0	32,0	22,6	18,8	0,0	1,4	4,6	0,0	44,8	633,4
40,00	1.979,0	143,5	96,2	114,7	68,9	12,9	10,2	2,5	0,2	0,0	3,9	65,5	120,7	639,2
41,00	2.024,0	190,3	105,0	172,9	116,5	14,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	32,1	4,0	642,8
42,00	2.022,0	118,0	49,5	64,1	134,5	44,6	12,3	8,1	0,0	0,0	43,0	133,5	44,1	651,7
43,00	1.988,0	57,5	103,5	222,8	82,6	22,8	28,2	3,5	0,0	3,1	33,5	22,9	92,2	672,6
44,00	1.975,0	112,0	103,2	167,3	97,2	25,2	47,1	44,2	8,1	1,2	29,6	11,4	26,7	673,2
45,00	2.000,0	181,6	161,8	79,5	49,6	42,5	12,9	6,0	0,0	0,0	0,0	46,0	109,3	689,2
46,00	2.018,0	55,0	230,5	31,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0	150,0	698,0
47,00	2.014,0	0,0	385,0	45,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	70,0	735,0
48,00	1.989,0	71,3	50,2	184,8	103,1	65,5	1,6	11,1	2,9	5,5	5,0	63,5	288,5	853,0
49,00	1.973,0	37,8	55,2	212,0	219,7	62,0	6,6	25,2	3,0	43,0	66,7	49,5	99,5	880,2
50,00	1.974,0	89,4	173,0	204,0	202,9	81,9	7,9	14,6	4,8	5,4	54,3	75,8	76,9	990,9
51,00	1.985,0	359,7	65,3	229,4	265,9	49,7	39,2	34,2	25,5	0,0	15,6	27,1	171,6	1.283,2
Média	1.997,63	81,82	91,08	106,25	64,84	21,59	8,26	8,36	1,66	4,60	14,33	35,95	59,40	498,14
Máximo	2.024,00	359,70	385,00	423,80	265,90	95,00	47,10	89,00	25,50	77,00	109,00	210,00	288,50	1.283,20
Mínimo	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40
Desvio	15,60	80,32	76,29	87,84	63,31	27,33	11,69	14,86	4,21	12,86	24,53	41,14	59,55	216,92

Tempo	Ano Inicial	Ano Final	Cidade
51,00	1.972,00	2.024,00	Santa Filomena

Precipitações por	mm	%
Soma (Jan/Mar)=	279,15	56,04%
Soma (Abr/Jun)=	94,69	19,01%
Soma (Jul/Set)=	14,62	2,93%
Soma (Out/Dez)=	109,68	22,02%
Soma Anual=	**498,14**	**100,00%**

Precipitações por	mm	%
Soma (Nov/Fev)=	268,25	53,85%
Soma (Mar/Jun)=	200,94	40,34%
Soma (Jul/Out)=	28,95	5,81%
Soma Anual=	**498,14**	**100,00%**

Mês	Pméd(mm/mês)	%
Jan	81,82	16,43%
Fev	91,08	18,28%
Mar	106,25	21,33%
Abr	64,84	13,02%
Mai	21,59	4,33%
Jun	8,26	1,66%
Jul	8,36	1,68%
Ago	1,66	0,33%
Set	4,60	0,92%
Out	14,33	2,88%
Nov	35,95	7,22%
Dez	59,40	11,92%

Prec. Sem. Chuvoso=	439,34
Perc(%) Sem. Chuv.=	88,20%
Semestre Seco=	Mai/Out
Prec. Sem. Chuvoso=	58,80
Perc(%) Sem. Chuv.=	11,80%

Prec. Efetiva=	439,34

498,14

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

Coeficiente de Compacidade	Sinuosidade	Fator de Forma	Densidade de Drenagem	Tempo de Concentração	Tempo de Concentração (h)
1,96	0,85	0,25	0,63	412,80	6,88

BACIA HIDROGRÁFICA

Área da Bacia(m²)	Área da Bacia(ha)	Área da Bacia(Km²)	
74.943.787,37	7.494,38	74,94	

			QUANT.	UNID.
EXT. RIACHO PRINCIPAL(m)=			6.464,93	m
EXT. RIACHOS SECUNDARIOS (m)=			40.387,07	m
				m
Sub-área 1	24.981.262,46	m²	13.462,36	m
Sub-área 2	24.981.262,46	m²	13.462,36	m
Sub-área 3	24.981.262,46	m²	13.462,36	m
				m
	L²/S=	**0,5577**	**46.852,00**	**m**
AREA TOTAL DA BACIA HIDROGRAFICA (m²)=			**74.943.787,37**	m²
	Solo	PVA - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	22.011.529,85	m²
		CX - CAMBISSOLO HAPLICO	1.952.349,63	m²
		LA - LATOSSOLO AMARELO	10.266.900,34	m²
		PA - ARGISSOLO AMARELO	29.922.714,73	m²
		RL - NEOSSOLO LITOLICO	7.895.747,12	m²
		RR - NEOSSOLO REGOLITICO	786.220,23	m²
		RY - NEOSSOLO FLUVICO	2.108.325,47	m²
PERÍMETRO DA BACIA HIDROGRÁFICA (m)=			60.656,00	m

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantido!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

BACIA HIDRÁULICA

10.85

CURVAS DE NÍVEL		COTA MÉDIA	ÁREA(m²)	
509,00	510,00	509,50	2.709,32	m²
510,00	511,00	510,50	7.604,15	m²
511,00	512,00	511,50	13.155,75	m²
512,00	513,00	512,50	15.158,78	m²
513,00	514,00	513,50	23.437,66	m²
514,00	515,00	514,50	27.232,74	m²
515,00	516,00	515,50	31.556,12	m²
516,00	517,00	516,50	37.489,33	m²
517,00	518,00	517,50	52.866,80	m²
518,00	519,00	518,50	71.470,11	m²
519,00	520,00	519,50	87.685,47	m²
520,00	521,00	520,50	83.758,67	m²
521,00	522,00	521,50	89.093,93	m²
522,00	523,00	522,50	92.342,73	m²
523,00	524,00	523,50	103.220,51	m²
524,00	525,00	524,50	111.309,56	m²
525,00	526,00	525,50	136.353,73	m²
526,00	527,00	526,50	138.121,99	m²
527,00	528,00	527,50	159.104,14	m²
528,00	529,00	528,50	199.477,44	m²
529,00	530,00	529,50	210.072,75	m²
530,00	531,00	530,50		m²
531,00	532,00	531,50		m²
532,00	533,00	532,50		m²
533,00	534,00	533,50		m²
534,00	535,00	534,50		m²
535,00	536,00	535,50		m²
536,00	537,00	536,50		m²
537,00	538,00	537,50		m²
538,00	539,00	538,50		m²
539,00	540,00	539,50		m²
540,00	541,00	540,50		
541,00	542,00	541,50		
			370.366,23	**m²**
			37,04	**hectare**
		Extensão "Fetch"=	1.250,00	m
		Extensão "Fetch"=	1,25	km

CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA			CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA		
	519,85	**999.659,83**		**520,85**	
Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)	Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)
26.686,80	2.447,42	29.134,22	29.396,12	2.447,42	31.843,54
67.296,73	2.775,80	70.072,53	74.900,88	2.775,80	77.676,68
103.272,64	1.001,52	104.274,16	116.428,39	1.001,52	117.429,91
103.837,64	4.139,44	107.977,08	118.996,42	4.139,44	123.135,86
137.110,31	1.897,54	139.007,85	160.547,97	1.897,54	162.445,51
132.078,79	2.161,69	134.240,48	159.311,53	2.161,69	161.473,22
121.491,06	2.966,61	124.457,67	153.047,18	2.966,61	156.013,79
106.844,59	7.688,74	114.533,33	144.333,92	7.688,74	152.022,66
97.803,58	9.301,66	107.105,24	150.670,38	9.301,66	159.972,04
60.749,59	8.107,68	68.857,27	132.219,70	8.107,68	140.327,38
-13.152,82	1.963,40	0,00	74.532,65	1.963,40	76.496,05
96.322,47	2.667,63	0,00	12.563,80	2.667,63	0,00
191.551,95	1.624,40	0,00	102.458,02	1.624,40	0,00
290.879,60	5.438,89	0,00	198.536,87	5.438,89	0,00
428.365,12	4.044,53	0,00	325.144,61	4.044,53	0,00
573.244,23	12.522,09	0,00	461.934,67	12.522,09	0,00
838.575,44	884,13	0,00	702.221,71	884,13	0,00
987.572,23	10.491,08	0,00	849.450,24	10.491,08	0,00
1.296.698,74	20.186,65	0,00	1.137.594,60	20.186,65	0,00
1.825.218,58	5.297,66	0,00	1.625.741,14	5.297,66	0,00
2.132.238,41	105.036,38	0,00	1.922.165,66	105.036,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.184.065,22	0,00	0,00		0,00
Volume Total armazenável(m³)=		**999.659,83**			**1.358.836,64**
				Δv(m³) para Δh=1m	**359.176,81**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantindo!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

DADOS EXTRAÍDOS DO AUTOCAD, A PARTIR DAS ÁREAS CONTIDAS ENTRE AS CURVAS DE NÍVEL SUCESSIVAS!

SÉRIE HISTÓRICA DE PRECIPITAÇÕES E TRATAMENTO ESTATÍSTICO

			GUMBEL			$-\ln(-\ln(f(x)))\,\alpha x+\mu$		
Ano	Precip. (P)	Ordem "m"	Weibull - Ordem Decrescente	P>x (Prob. Empírica)	F(x)	X (Gumbel)	ln(P)	(ln(P)-x)²
1.995	117,40	1,00	991,5000	0,0018	0,9982	961,36	4,77	1,83
2.017	188,00	2,00	976,6000	0,0037	0,9963	876,65	5,24	0,78
1.993	219,50	3,00	913,6000	0,0055	0,9945	830,01	5,39	0,53
1.983	226,50	4,00	873,3000	0,0074	0,9926	795,06	5,42	0,49
1.982	230,10	5,00	812,1500	0,0092	0,9908	769,39	5,44	0,46
1.997	251,00	6,00	811,4000	0,0111	0,9889	747,24	5,53	0,35
1.990	265,20	7,00	761,2500	0,0129	0,9871	729,49	5,58	0,29
2.013	273,40	8,00	741,7000	0,0147	0,9853	714,05	5,61	0,26
2.007	279,06	9,00	729,9000	0,0166	0,9834	699,67	5,63	0,24
2.016	292,00	10,00	715,9500	0,0184	0,9816	687,47	5,68	0,20
2.011	302,00	11,00	693,2000	0,0203	0,9797	675,82	5,71	0,17
2.004	312,73	12,00	646,9500	0,0221	0,9779	665,74	5,75	0,14
2.008	314,20	13,00	642,5000	0,0240	0,9760	655,94	5,75	0,14
2.021	329,10	14,00	641,9000	0,0258	0,9742	647,35	5,80	0,10
2.006	337,05	15,00	631,9500	0,0276	0,9724	639,32	5,82	0,09
2.009	415,90	16,00	619,5000	0,0295	0,9705	631,39	6,03	0,01
1.972	432,60	17,00	612,8000	0,0313	0,9687	624,33	6,07	0,00
2.023	437,40	18,00	596,7000	0,0332	0,9668	617,29	6,08	0,00
1.998	440,50	19,00	588,2500	0,0350	0,9650	610,99	6,09	0,00
1.986	448,40	20,00	586,9500	0,0369	0,9631	604,67	6,11	0,00
2.002	450,10	21,00	580,5000	0,0387	0,9613	598,97	6,11	0,00
1.992	452,60	22,00	569,5000	0,0406	0,9594	593,22	6,12	0,00
2.019	456,00	23,00	567,8000	0,0424	0,9576	588,02	6,12	0,00
2.015	464,00	24,00	548,2000	0,0442	0,9558	583,03	6,14	0,00
1.978	474,95	25,00	547,3000	0,0461	0,9539	577,97	6,16	0,00
1.999	484,65	26,00	543,0000	0,0479	0,9521	573,37	6,18	0,00
1.987	489,80	27,00	528,5500	0,0498	0,9502	568,68	6,19	0,01
1.996	493,60	28,00	520,4500	0,0516	0,9484	564,40	6,20	0,01
2.010	507,20	29,00	517,9000	0,0535	0,9465	560,04	6,23	0,01
1.980	508,20	30,00	509,0000	0,0553	0,9447	556,05	6,23	0,01
1.991	515,30	31,00	497,7000	0,0571	0,9429	552,18	6,24	0,02
1.976	519,45	32,00	493,9000	0,0590	0,9410	548,22	6,25	0,02
1.977	556,80	33,00	490,1000	0,0608	0,9392	544,58	6,32	0,04
1.981	560,10	34,00	489,4000	0,0627	0,9373	540,85	6,33	0,04
2.005	572,47	35,00	483,8000	0,0645	0,9355	537,41	6,35	0,05
1.984	574,65	36,00	474,3500	0,0664	0,9336	533,89	6,35	0,05
2.001	576,85	37,00	473,9000	0,0682	0,9318	530,63	6,36	0,06
2.020	592,30	38,00	470,6000	0,0700	0,9300	527,46	6,38	0,07
1.994	633,40	39,00	470,2000	0,0719	0,9281	524,20	6,45	0,11

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA						**Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica**		
1.979	639,00	40,00	454,8000	0,0737	0,9263	521,18	6,46	0,12
2.024	642,80	41,00	450,0500	0,0756	0,9244	518,08	6,47	0,12
2.022	651,70	42,00	444,1500	0,0774	0,9226	515,20	6,48	0,13
1.988	672,60	43,00	443,5000	0,0793	0,9207	512,24	6,51	0,15
1.975	672,90	44,00	440,2000	0,0811	0,9189	509,49	6,51	0,15
2.000	689,10	45,00	401,5500	0,0829	0,9171	506,80	6,54	0,17
2.018	698,00	46,00	400,8000	0,0848	0,9152	504,02	6,55	0,18
2.014	735,00	47,00	400,8000	0,0866	0,9134	501,44	6,60	0,23
1.989	853,00	48,00	396,6000	0,0885	0,9115	498,77	6,75	0,40
1.973	879,95	49,00	381,9000	0,0903	0,9097	496,29	6,78	0,44
1.974	990,70	50,00	380,4000	0,0922	0,9078	493,73	6,90	0,61
1.985	1.283,10	51,00	376,3000	0,0940	0,9060	491,34	7,16	1,08
VARIAVEIS ESTATISTICAS DE INTERESSE								
Somatório=	25.402,31	1.326,00					311,92	10,36
Média Histórica - (X ou μ) - (mm/ano)=	498,08	26,00					6,12	0,21
Desvio Padrão - (S ou σ) - (mm/ano) =	216,88	14,87					0,03	0,46
VAR (X) = σ²	47.036,93	221,12						
Minima =	117,40	1,00						
Máxima =	1.283,10	51,00						
Sn=	#REF!							
$\alpha = \frac{Sx}{Sn}$ α= Sx/Sn=	#REF!	$\beta = \frac{\pi}{S\sqrt{6}}$		**2,7882**	$\alpha = \exp\left(x + \frac{0,5772}{\beta}\right)$		**559,48**	
yn=	#REF!							
$x = x(média) - (yn * \alpha)$	#REF!							
Coeficiente de Assimetria (g) =								
Coef. Variação - CV=	0,4354							

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantido!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - DISTRIBUIÇÃO NORMAL				FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - GUMBEL					
	$f_x(x) = [1/(\sigma\sqrt{2\pi})] \exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]$		$P(a \le x \le b) \int_a^b f_x(x).dx$	$f(t) = \frac{\partial F(t)}{\partial t} = \frac{\beta}{\alpha^\beta} t^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta\right]$					
Variável "P" (mm/ano)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P) - Médio	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)
117,40	0,000394	2,3128%	2,3128%	0,000302	1,7727%	1,7727%	0,000348	2,0428%	2,0428%
188,00	0,000662	3,7277%	6,0405%	0,000676	3,4523%	5,2250%	0,000669	3,5900%	5,6328%
219,50	0,000806	2,3121%	8,3526%	0,000869	2,4334%	7,6584%	0,000838	2,3728%	8,0055%
226,50	0,000840	0,5761%	8,9287%	0,000913	0,6237%	8,2821%	0,000877	0,5999%	8,6054%
230,10	0,000857	0,3055%	9,2342%	0,000936	0,3328%	8,6149%	0,000897	0,3192%	8,9246%
251,00	0,000961	1,8998%	11,1340%	0,001068	2,0942%	10,7091%	0,001015	1,9970%	10,9216%
265,20	0,001034	1,4165%	12,5505%	0,001158	1,5805%	12,2896%	0,001096	1,4985%	12,4201%
273,40	0,001076	0,8651%	13,4156%	0,001209	0,9705%	13,2601%	0,001143	0,9178%	13,3379%
279,06	0,001105	0,6172%	14,0328%	0,001244	0,6942%	13,9543%	0,001175	0,6557%	13,9936%
292,00	0,001171	1,4726%	15,5054%	0,001323	1,6608%	15,6151%	0,001247	1,5667%	15,5603%
302,00	0,001222	1,1965%	16,7019%	0,001383	1,3530%	16,9681%	0,001303	1,2748%	16,8350%
312,73	0,001277	1,3407%	18,0426%	0,001446	1,5178%	18,4859%	0,001362	1,4293%	18,2643%
314,20	0,001284	0,1882%	18,2308%	0,001454	0,2131%	18,6990%	0,001369	0,2007%	18,4649%
329,10	0,001358	1,9683%	20,1991%	0,001536	2,2276%	20,9266%	0,001447	2,0980%	20,5629%
337,05	0,001396	1,0947%	21,2938%	0,001579	1,2382%	22,1648%	0,001488	1,1665%	21,7293%
415,90	0,001712	12,2533%	33,5471%	0,001893	13,6884%	35,8532%	0,001803	12,9709%	34,7002%
432,60	0,001758	2,8975%	36,4446%	0,001931	3,1930%	39,0462%	0,001845	3,0453%	37,7454%
437,40	0,001769	0,8465%	37,2911%	0,001940	0,9290%	39,9752%	0,001855	0,8878%	38,6332%
440,50	0,001776	0,5495%	37,8406%	0,001945	0,6022%	40,5774%	0,001861	0,5759%	39,2090%
448,40	0,001792	1,4094%	39,2500%	0,001956	1,5409%	42,1183%	0,001874	1,4752%	40,6842%
450,10	0,001795	0,3049%	39,5549%	0,001958	0,3327%	42,4510%	0,001877	0,3188%	41,0030%
452,60	0,001799	0,4493%	40,0042%	0,001961	0,4899%	42,9409%	0,001880	0,4696%	41,4726%
456,00	0,001805	0,6127%	40,6169%	0,001964	0,6672%	43,6081%	0,001885	0,6400%	42,1125%
464,00	0,001817	1,4488%	42,0657%	0,001970	1,5736%	45,1817%	0,001894	1,5112%	43,6237%
474,95	0,001829	1,9962%	44,0619%	0,001974	2,1593%	47,3410%	0,001902	2,0778%	45,7015%
484,65	0,001836	1,7775%	45,8394%	0,001972	1,9138%	49,2548%	0,001904	1,8457%	47,5471%
489,80	0,001838	0,9461%	46,7855%	0,001970	1,0151%	50,2699%	0,001904	0,9806%	48,5277%
493,60	0,001839	0,6986%	47,4841%	0,001968	0,7482%	51,0181%	0,001904	0,7234%	49,2511%
507,20	0,001838	2,5004%	49,9845%	0,001954	2,6670%	53,6851%	0,001896	2,5837%	51,8348%
508,20	0,001837	0,1838%	50,1683%	0,001953	0,1954%	53,8805%	0,001895	0,1896%	52,0244%
515,30	0,001834	1,3032%	51,4715%	0,001943	1,3831%	55,2636%	0,001889	1,3432%	53,3676%
519,45	0,001831	0,7605%	52,2320%	0,001935	0,8047%	56,0683%	0,001883	0,7826%	54,1502%
556,80	0,001773	6,7305%	58,9625%	0,001842	7,0535%	63,1218%	0,001808	6,8920%	61,0422%
560,10	0,001766	0,5839%	59,5464%	0,001831	0,6060%	63,7278%	0,001799	0,5950%	61,6371%
572,47	0,001734	2,1648%	61,7112%	0,001788	2,2384%	65,9662%	0,001761	2,2016%	63,8387%
574,65	0,001728	0,3774%	62,0886%	0,001780	0,3889%	66,3551%	0,001754	0,3832%	64,2219%
576,85	0,001722	0,3795%	62,4681%	0,001772	0,3907%	66,7458%	0,001747	0,3851%	64,6070%
592,30	0,001674	2,6234%	65,0915%	0,001709	2,6891%	69,4349%	0,001692	2,6563%	67,2632%
633,40	0,001514	6,5513%	71,6428%	0,001514	6,6233%	76,0582%	0,001514	6,5873%	73,8505%
639,00	0,001489	0,8408%	72,4836%	0,001485	0,8397%	76,8979%	0,001487	0,8403%	74,6908%
642,80	0,001472	0,5626%	73,0462%	0,001465	0,5605%	77,4584%	0,001469	0,5616%	75,2523%
651,70	0,001431	1,2918%	74,3380%	0,001417	1,2825%	78,7409%	0,001424	1,2872%	76,5395%
672,60	0,001331	2,8863%	77,2243%	0,001303	2,8424%	81,5833%	0,001317	2,8644%	79,4038%
672,90	0,001329	0,0399%	77,2642%	0,001301	0,0391%	81,6224%	0,001315	0,0395%	79,4433%
689,10	0,001248	2,0874%	79,3516%	0,001210	2,0339%	83,6563%	0,001229	2,0607%	81,5040%
698,00	0,001203	1,0907%	80,4423%	0,001160	1,0547%	84,7110%	0,001182	1,0727%	82,5767%

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

						Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica			
735,00	0,001013	4,0996%	84,5419%	0,000955	3,9128%	88,6238%	0,000984	4,0062%	86,5829%
853,00	0,000482	8,8205%	93,3624%	0,000414	8,0771%	96,7009%	0,000448	8,4488%	95,0317%
879,95	0,000390	1,1750%	94,5374%	0,000327	0,9985%	97,6994%	0,000359	1,0868%	96,1184%
990,70	0,000139	2,9293%	97,4667%	0,000101	2,3701%	100,0695%	0,000120	2,6497%	98,7681%
1.283,10	0,000003	2,0760%	99,5427%	0,000001	1,4912%	101,5607%	0,000002	1,7836%	100,5517%









Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

Propriedades de $X \sim N(\mu; \sigma^2)$



- $E(X) = \mu$ (média ou valor esperado);
- $Var(X) = \sigma^2$ (e portanto, $DP(X) = \sigma$);
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $x = \mu$ é ponto de máximo de $f(x)$;
- $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ são pontos de inflexão de $f(x)$;
- a curva Normal é simétrica em torno da média μ.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Pode ser mostrado que:

1. μ é o valor esperado (média) de X, com $-\infty < \mu < \infty$;
2. σ^2 é a variância de X, com $\sigma^2 > 0$.

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$



Função de distribuição de probabilidade

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Função acumulada de probabilidades de não excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$







Tratando de máximas (colocamos os dados em ordem decrescente), se F(x) é função acumulada de probabilidades de não excedência, ela é igual a 1 menos a probabilidade de excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x) \cdot dx = P(X \le x) = 1 - P(X \ge x) = 1 - \frac{1}{T}$$

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantindo!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE E GRAFICOS DA DISTRIBUIÇÃO DE GUMBEL

d) Distribuição de Gumbel

Outra distribuição utilizada com bons resultados para análise de máximos é a chamada distribuição de GUMBEL; expressa pela seguinte fórmula:

$$P(X \geq x) = 1 - e^{-e^{-y}} = \frac{1}{T}$$

ou seja:

$$y_T = -\mathrm{Ln}[-\mathrm{Ln}(\frac{T-1}{T})]$$

onde:

P = probabilidade de um valor extremo X ser maior ou igual a um dado valor x
T = período de retorno

y_T = variável reduzida Gumbel
e = base neperiana

A relação entre y_T e Q_T é dado por:

$$y_T = \frac{Q_T - \overline{Q} + 0,45\,S_Q}{0,7797\,S_Q}$$

onde:

$\overline{Q}$ = média da amostra
S_Q = desvio padrão da amostra

Variáveis das Distribuição Normal e Gumbel			Distribuição Normal	Distribuição de Gumbel	Risco Falha	P = 100/TR	$P = 1 - e^{-e^{-y}}$	TR do Projeto=	1.000,00
Tempo de Retorno - Tr (anos)	K - Distribuição Normal	Yt - Distrib. Gumbel	Precip. Para Tr da Col. A	Precip. Para Tr da Col. A	$R = 100[1-(1-\frac{1}{T})^n]$	$TR = \frac{100}{P}$		Dist. Normal	Dist. Gumbel
10.000,00	3,719	9,21	1.304,66	1.957,91	9,5167	0,000100	0,010003		
6.000,00	3,505	8,70	1.258,24	1.871,67	15,3530	0,000167	0,016657		
2.000,00	3,291	7,60	1.211,83	1.685,65	39,3545	0,000500	0,050033		
1.500,00	3,191	7,31	1.190,14	1.636,61	48,6697	0,000667	0,066859		
1.000,00	3,090	6,91	1.168,24	1.568,97	63,2305	0,001000	0,099726	1.168,24	1.568,97
600,00	2,833	6,40	1.112,50	1.482,73	81,1387	0,001667	0,166018		
200,00	2,576	5,30	1.056,76	1.296,72	99,3346	0,005000	0,497916		
150,00	2,451	5,01	1.029,65	1.247,68	99,8755	0,006667	0,664870		
100,00	2,326	4,60	1.002,54	1.178,35	99,9957	0,010000	1,000148		
70,00	2,143	4,24	962,85	1.117,47	99,9999	0,014286	1,430430		
40,00	1,960	3,68	923,16	1.022,78	100,0000	0,025000	2,490753		
30,00	1,803	3,38	889,11	972,05	100,0000	0,033333	3,347436		
20,00	1,645	2,97	854,85	902,71	100,0000	0,050000	5,000952		
15,00	1,464	2,67	815,59	851,98	100,0000	0,066667	6,690870		
10,00	1,282	2,25	776,12	780,96	100,0000	0,100000	10,003484		
8,34	1,159	2,06	749,44	748,83	100,0000	0,119904	11,966606		
6,67	1,036	1,82	722,77	708,25	100,0000	0,149925	14,958069		
5,84	0,939	1,67	701,73	682,88	100,0000	0,171233	17,158999		
5,00	0,842	1,50	680,69	654,14	100,0000	0,200000	19,998929		
4,50	0,758	1,38	662,48	633,84	100,0000	0,222222	22,242763		
4,00	0,674	1,25	644,26	611,86	100,0000	0,250000	24,911652		
3,67	0,599	1,15	627,99	594,95	100,0000	0,272480	27,140464		
3,33	0,524	1,03	611,73	574,66	100,0000	0,300300	30,023237		
3,10	0,455	0,94	596,76	559,44	100,0000	0,322581	32,336807		
2,86	0,385	0,84	581,58	542,53	100,0000	0,349650	35,060267		
2,68	0,319	0,76	567,26	529,00	100,0000	0,373134	37,353754		
2,50	0,253	0,67	552,95	513,78	100,0000	0,400000	40,052954		
2,36	0,190	0,60	539,29	501,94	100,0000	0,423729	42,236416		
2,22	0,126	0,51	525,41	486,73	100,0000	0,450450	45,146028		
2,11	0,063	0,44	511,74	474,89	100,0000	0,473934	47,483166		
2,00	0,000	0,37	498,08	463,05	100,0000	0,500000	49,879212		
1,91	-0,063	0,30	484,42	451,21	100,0000	0,523560	52,327631		
1,82	-0,126	0,23	470,75	439,38	100,0000	0,549451	54,820810		
1,75	-0,190	0,17	456,87	429,23	100,0000	0,571429	56,986872		
1,67	-0,253	0,09	443,21	415,70	100,0000	0,598802	59,905507		
1,61	-0,319	0,03	428,90	405,56	100,0000	0,621118	62,108582		
1,54	-0,385	-0,05	414,58	392,03	100,0000	0,649351	65,050677		
1,49	-0,455	-0,11	399,40	381,88	100,0000	0,671141	67,250355		
1,43	-0,524	-0,18	384,43	370,05	100,0000	0,699301	69,796651		
1,38	-0,599	-0,25	368,17	358,21	100,0000	0,724638	72,307967		
1,33	-0,674	-0,33	351,90	344,68	100,0000	0,751880	75,116572		
1,29	-0,758	-0,40	333,68	332,84	100,0000	0,775194	77,503821		
1,25	-0,842	-0,48	315,47	319,32	100,0000	0,800000	80,132290		
1,22	-0,939	-0,54	294,43	309,17	100,0000	0,819672	82,021739		
1,18	-1,036	-0,63	273,39	293,95	100,0000	0,847458	84,704486		
1,15	-1,159	-0,71	246,72	280,42	100,0000	0,869565	86,918763		
1,11	-1,282	-0,84	220,04	258,44	100,0000	0,900901	90,136873		
1,08	-1,464	-0,96	180,57	238,15	100,0000	0,925926	92,659010		
1,05	-1,645	-1,11	141,31	212,78	100,0000	0,952381	95,189448		
1,04	-1,803	-1,18	107,05	200,94	100,0000	0,961538	96,139503		
1,03	-1,960	-1,26	73,00	187,42	100,0000	0,970874	97,056060		
1,02	-2,143	-1,37	33,31	168,82	100,0000	0,980392	98,046115		
1,01	-2,326	-1,53	-6,38	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,451	-1,53	-33,49	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,576	-1,53	-60,60	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,833	-1,53	-116,34	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,090	-1,53	-172,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,191	-1,53	-193,98	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,291	-1,53	-215,67	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,505	-1,53	-262,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,719	-1,53	-308,50	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
								1.168,24	**1.568,97**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

BACIA HIDROGRÁFICA

	QUANT.	UNID.
EXT. RIACHO PRINCIPAL(m)=	6.464,93	m
EXT. RIACHOS SECUNDÁRIOS (m)=	40.387,07	m
		m
Sub-área 1 — 24.981.262,46 — m²	13.462,36	m
Sub-área 2 — 24.981.262,46 — m²	13.462,36	m
Sub-área 3 — 24.981.262,46 — m²	13.462,36	m
		m
L²/S= — 0,5577	46.852,00	m
ÁREA TOTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA (m²)=	74.943.787,37	m²
Solo — PVA - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	22.011.529,85	m²
Solo — CX - CAMBISSOLO HAPLICO	1.952.349,63	m²
Solo — LA - LATOSSOLO AMARELO	10.266.900,34	m²
Solo — PA - ARGISSOLO AMARELO	29.922.714,73	m²
Solo — RL - NEOSSOLO LITOLICO	7.895.747,12	m²
Solo — RR - NEOSSOLO REGOLITICO	786.220,23	m²
Solo — RY - NEOSSOLO FLUVICO	2.108.325,47	m²
PERÍMETRO DA BACIA HIDROGRÁFICA (m)=	60.656,00	m

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

Coeficiente de Compacidade	Sinuosidade	Fator de Forma	Densidade de Drenagem	Tempo de Concentração (min)	Tempo de Concentração (h)
1,96	0,85	0,25	0,63	412,80	6,88

Área da Bacia(m²)	Área da Bacia(ha)	Área da Bacia(Km²)
74.943.787,37	7.494,38	74,94

BACIA HIDRÁULICA

CURVAS DE NÍVEL		COTA MÉDIA	ÁREA(m²)		CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA			CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA		
					523,00	3.063.154,78			524,00	
					Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)	Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)
509,00	510,00	509,50	3.427,29	m²	44.554,77	3.095,98	47.650,75	47.982,06	3.095,98	51.078,04
510,00	511,00	510,50	9.619,25	m²	115.431,00	3.511,39	118.942,39	125.050,25	3.511,39	128.561,64
511,00	512,00	511,50	16.642,02	m²	183.062,22	1.266,92	184.329,14	199.704,24	1.266,92	200.971,16
512,00	513,00	512,50	19.175,86	m²	191.758,60	5.236,39	196.994,99	210.934,46	5.236,39	216.170,85
513,00	514,00	513,50	29.648,64	m²	266.837,76	2.400,39	269.238,15	296.486,40	2.400,39	298.886,79
514,00	515,00	514,50	34.449,42	m²	275.595,36	2.734,54	278.329,90	310.044,78	2.734,54	312.779,32
515,00	516,00	515,50	39.918,49	m²	279.429,43	3.752,76	283.182,19	319.347,92	3.752,76	323.100,68
516,00	517,00	516,50	47.424,00	m²	284.544,00	9.726,25	294.270,25	331.968,00	9.726,25	341.694,25
517,00	518,00	517,50	66.876,50	m²	334.382,50	11.766,60	346.149,10	401.259,00	11.766,60	413.025,60
518,00	519,00	518,50	90.409,69	m²	361.638,76	10.256,22	371.894,98	452.048,45	10.256,22	462.304,67
519,00	520,00	519,50	110.922,12	m²	332.766,36	2.483,70	335.250,06	443.688,48	2.483,70	446.172,18
520,00	521,00	520,50	105.954,72	m²	211.909,44	3.374,55	215.283,99	317.864,16	3.374,55	321.238,71
521,00	522,00	521,50	112.703,82	m²	112.703,82	2.054,87	114.758,69	225.407,64	2.054,87	227.462,51
522,00	523,00	522,50	116.813,55	m²	0,00	6.880,20	6.880,20	116.813,55	6.880,20	123.693,75
523,00	524,00	523,50					116,32	0,00	0,00	5.116,32	5.116,32
524,00	525,00	524,50					340,44	0,00	140.806,59	15.840,44	0,00
525,00	526,00	525,50					118,43	0,00	344.974,94	1.118,43	0,00

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Envaldo de Oliveira Nogueira
CNP n.º 182048841

						Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica				
526,00	527,00	526,50	174.724,32	m²	698.897,28	13.271,21	0,00	524.172,96	13.271,21	0,00
527,00	528,00	527,50	201.266,74	m²	1.006.333,70	25.536,11	0,00	805.066,96	25.536,11	0,00
528,00	529,00	528,50	252.338,96	m²	1.514.033,76	6.701,54	0,00	1.261.694,80	6.701,54	0,00
529,00	530,00	529,50	265.742,03	m²	1.860.194,21	132.871,02	0,00	1.594.452,18	132.871,02	0,00
530,00	531,00	530,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531,00	532,00	531,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532,00	533,00	532,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533,00	534,00	533,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534,00	535,00	534,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535,00	536,00	535,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536,00	537,00	536,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537,00	538,00	537,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538,00	539,00	538,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539,00	540,00	539,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540,00	541,00	540,50	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541,00	542,00	541,50	-		0,00	126.732.842,24	0,00	0,00		0,00
			468.513,28	**m²**	Volume Total armazenável(m³)=		**3.063.154,78**			**3.872.256,47**
			46,86	**hectare**					**Δv(m³) para Δh=1m**	**809.101,69**
		Extensão "Fetch"=	1.581,25	m						
		Extensão "Fetch"=	1,58	km						

DADOS EXTRAÍDOS DO AUTOCAD, A PARTIR DAS ÁREAS CONTIDAS ENTRE AS CURVAS DE NÍVEL SUCESSIVAS!

SÉRIE HISTÓRICA DE PRECIPITAÇÕES E TRATAMENTO ESTATÍSTICO

			GUMBEL			$-\ln(-\ln(F(x)))*\alpha+\mu$		
Ano	**Precip. (P)**	**Ordem "m"**	**Weibull - Ordem Decrescente**	**P>x (Prob. Empírica)**	**F(x)**	**X (Gumbel)**	**ln(P)**	**(ln(P)-x)²**
1.995	117,40	1,00	991,5000	0,0018	0,9982	961,36	4,77	1,83
2.017	188,00	2,00	976,6000	0,0037	0,9963	876,65	5,24	0,78
1.993	219,50	3,00	913,6000	0,0055	0,9945	830,01	5,39	0,53
1.983	226,50	4,00	873,3000	0,0074	0,9926	795,06	5,42	0,49
1.982	230,10	5,00	812,1500	0,0092	0,9908	769,39	5,44	0,46
1.997	251,00	6,00	811,4000	0,0111	0,9889	747,24	5,53	0,35
1.990	265,20	7,00	761,2500	0,0129	0,9871	729,49	5,58	0,29
2.013	273,40	8,00	741,7000	0,0147	0,9853	714,05	5,61	0,26
2.007	279,06	9,00	729,9000	0,0166	0,9834	699,67	5,63	0,24
2.016	292,00	10,00	715,9500	0,0184	0,9816	687,47	5,68	0,20
2.011	302,00	11,00	693,2000	0,0203	0,9797	675,82	5,71	0,17
2.004	312,73	12,00	646,9500	0,0221	0,9779	665,74	5,75	0,14
2.008	314,20	13,00	642,5000	0,0240	0,9760	655,94	5,75	0,14
2.021	329,10	14,00	641,9000	0,0258	0,9742	647,35	5,80	0,10
2.006	337,05	15,00	631,9500	0,0276	0,9724	639,32	5,82	0,09
2.009	415,90	16,00	619,5000	0,0295	0,9705	631,39	6,03	0,01
1.972	432,60	17,00	612,8000	0,0313	0,9687	624,33	6,07	0,00
2.023	437,40	18,00	596,7000	0,0332	0,9668	617,29	6,08	0,00
1.998	440,50	19,00	588,2500	0,0350	0,9650	610,99	6,09	0,00
1.986	448,40	20,00	586,9500	0,0369	0,9631	604,67	6,11	0,00
2.002	450,10	21,00	580,5000	0,0387	0,9613	598,97	6,11	0,00
1.992	452,60	22,00	569,5000	0,0406	0,9594	593,22	6,12	0,00
2.019	456,00	23,00	567,8000	0,0424	0,9576	588,02	6,12	0,00
2.015	464,00	24,00				583,03	6,14	0,00
1.978	474,95	25,00				577,97	6,16	0,00
1.999	484,65	26,00				573,37	6,18	0,00
1.987	489,80	27,00				568,68	6,19	0,01

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA — Compromisso renovado, avanços garantidos!						**Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica**		
1.996	493,60	28,00	520,4500	0,0516	0,9484	564,40	6,20	0,01
2.010	507,20	29,00	517,9000	0,0535	0,9465	560,04	6,23	0,01
1.980	508,20	30,00	509,0000	0,0553	0,9447	556,05	6,23	0,01
1.991	515,30	31,00	497,7000	0,0571	0,9429	552,18	6,24	0,02
1.976	519,45	32,00	493,9000	0,0590	0,9410	548,22	6,25	0,02
1.977	556,80	33,00	490,1000	0,0608	0,9392	544,58	6,32	0,04
1.981	560,10	34,00	489,4000	0,0627	0,9373	540,85	6,33	0,04
2.005	572,47	35,00	483,8000	0,0645	0,9355	537,41	6,35	0,05
1.984	574,65	36,00	474,3500	0,0664	0,9336	533,89	6,35	0,05
2.001	576,85	37,00	473,9000	0,0682	0,9318	530,63	6,36	0,06
2.020	592,30	38,00	470,6000	0,0700	0,9300	527,46	6,38	0,07
1.994	633,40	39,00	470,2000	0,0719	0,9281	524,20	6,45	0,11
1.979	639,00	40,00	454,8000	0,0737	0,9263	521,18	6,46	0,12
2.024	642,80	41,00	450,0500	0,0756	0,9244	518,08	6,47	0,12
2.022	651,70	42,00	444,1500	0,0774	0,9226	515,20	6,48	0,13
1.988	672,60	43,00	443,5000	0,0793	0,9207	512,24	6,51	0,15
1.975	672,90	44,00	440,2000	0,0811	0,9189	509,49	6,51	0,15
2.000	689,10	45,00	401,5500	0,0829	0,9171	506,80	6,54	0,17
2.018	698,00	46,00	400,8000	0,0848	0,9152	504,02	6,55	0,18
2.014	735,00	47,00	400,8000	0,0866	0,9134	501,44	6,60	0,23
1.989	853,00	48,00	396,6000	0,0885	0,9115	498,77	6,75	0,40
1.973	879,95	49,00	381,9000	0,0903	0,9097	496,29	6,78	0,44
1.974	990,70	50,00	380,4000	0,0922	0,9078	493,73	6,90	0,61
1.985	1.283,10	51,00	376,3000	0,0940	0,9060	491,34	7,16	1,08
VARIAVEIS ESTATISTICAS DE INTERESSE								
Somatório=	25.402,31	1.326,00					311,92	10,36
Média Histórica - (X ou μ) - (mm/ano)=	498,08	26,00					6,12	0,21
Desvio Padrão - (S ou σ) - (mm/ano) =	216,88	14,87					0,03	0,46
VAR (X) = σ²	47.036,93	221,12						
Mínima =	117,40	1,00						
Máxima =	1.283,10	51,00						
Sn=	1,1623							
$\alpha = \frac{Sx}{Sn}$ α= Sx/Sn=	186,60	$\beta = \frac{\pi}{S\sqrt{6}}$		**2,7882**	$\alpha = \exp\left(x + \frac{0,5772}{\beta}\right)$		**559,48**	
yn=	0,5490							
$\mu = x(media) - (yn * \alpha)$	395,6366							
Coeficiente de Assimetria (g) =								
Coef. Variação - CV=	0,4354							

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - DISTRIBUIÇÃO NORMAL

$$f_x(x) = [1/(\sigma\sqrt{2\pi})] \exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]$$

$$P(a \le x \le b) = \int_a^b f_x(x).dx$$

FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - GUMBEL

$$f(t) = \frac{\partial F(t)}{\partial t} = \frac{\beta}{\alpha^\beta} t^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta\right]$$

Variável "P" (mm/ano)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P) - Médio	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)
117,40	0,000394	2,3128%	2,3128%	0,000302	1,7727%	1,7727%	0,000348	2,0428%	2,0428%
188,00	0,000662	3,7277%	6,0405%	0,000676	3,4523%	5,2250%	0,000669	3,5900%	5,6328%
219,50	0,000806	2,3121%	8,3526%	0,000869	2,4334%	7,6584%	0,000838	2,3728%	8,0055%
226,50	0,000840	0,5761%	8,9287%	0,000913	0,6237%	8,2821%	0,000877	0,5999%	8,6054%
230,10	0,000857	0,3055%	9,2342%	0,000936	0,3328%	8,6149%	0,000897	0,3192%	8,9246%
251,00	0,000961	1,8998%	11,1340%	0,001068	2,0942%	10,7091%	0,001015	1,9970%	10,9216%
265,20	0,001034	1,4165%	12,5505%	0,001158	1,5805%	12,2896%	0,001096	1,4985%	12,4201%
273,40	0,001076	0,8651%	13,4156%	0,001209	0,9705%	13,2601%	0,001143	0,9178%	13,3379%
279,06	0,001105	0,6172%	14,0328%	0,001244	0,6942%	13,9543%	0,001175	0,6557%	13,9936%
292,00	0,001171	1,4726%	15,5054%	0,001323	1,6608%	15,6151%	0,001247	1,5667%	15,5603%
302,00	0,001222	1,1965%	16,7019%	0,001383	1,3530%	16,9681%	0,001303	1,2748%	16,8350%
312,73	0,001277	1,3407%	18,0426%	0,001446	1,5178%	18,4859%	0,001362	1,4293%	18,2643%
314,20	0,001284	0,1882%	18,2308%	0,001454	0,2131%	18,6990%	0,001369	0,2007%	18,4649%
329,10	0,001358	1,9683%	20,1991%	0,001536	2,2276%	20,9266%	0,001447	2,0980%	20,5629%
337,05	0,001396	1,0947%	21,2938%	0,001579	1,2382%	22,1648%	0,001488	1,1665%	21,7293%
415,90	0,001712	12,2533%	33,5471%	0,001893	13,6884%	35,8532%	0,001803	12,9709%	34,7002%
432,60	0,001758	2,8975%	36,4446%	0,001931	3,1930%	39,0462%	0,001845	3,0453%	37,7454%
437,40	0,001769	0,8465%	37,2911%	0,001940	0,9290%	39,9752%	0,001855	0,8878%	38,6332%
440,50	0,001776	0,5495%	37,8406%	0,001945	0,6022%	40,5774%	0,001861	0,5759%	39,2090%
448,40	0,001792	1,4094%	39,2500%	0,001956	1,5409%	42,1183%	0,001874	1,4752%	40,6842%
450,10	0,001795	0,3049%	39,5549%	0,001958	0,3327%	42,4510%	0,001877	0,3188%	41,0030%
452,60	0,001799	0,4493%	40,0042%	0,001961	0,4899%	42,9409%	0,001880	0,4696%	41,4726%
456,00	0,001805	0,6127%	40,6169%	0,001964	0,6672%	43,6081%	0,001885	0,6400%	42,1125%
464,00	0,001817	1,4488%	42,0657%	0,001970	1,5736%	45,1817%	0,001894	1,5112%	43,6237%
474,95	0,001829	1,9962%	44,0619%	0,001974	2,1593%	47,3410%	0,001902	2,0778%	45,7015%
484,65	0,001836	1,7775%	45,8394%	0,001972	1,9138%	49,2548%	0,001904	1,8457%	47,5471%
489,80	0,001838	0,9461%	46,7855%	0,001970	1,0151%	50,2699%	0,001904	0,9806%	48,5277%
493,60	0,001839	0,6986%	47,4841%	0,001968	0,7482%	51,0181%	0,001904	0,7234%	49,2511%
507,20	0,001838	2,5004%	49,9845%	0,001954	2,6670%	53,6851%	0,001896	2,5837%	51,8348%
508,20	0,001837	0,1838%	50,1683%	0,001953	0,1954%	53,8805%	0,001895	0,1896%	52,0244%
515,30	0,001834	1,3032%	51,4715%	0,001943	1,3831%	55,2636%	0,001889	1,3432%	53,3676%
519,45	0,001831	0,7605%	52,2320%	0,001935	0,8047%	56,0683%	0,001883	0,7826%	54,1502%
556,80	0,001773	6,7305%	58,9625%	0,001842	7,0535%	63,1218%	0,001808	6,8920%	61,0422%
560,10	0,001766	0,5839%	59,5464%	0,001831	0,6060%	63,7278%	0,001799	0,5950%	61,6371%
572,47	0,001734	2,1648%	61,7112%	0,001788	2,2384%	65,9662%	0,001761	2,2016%	63,8387%
574,65	0,001728	0,3774%	62,0886%	0,001780	0,3889%	66,3551%	0,001754	0,3832%	64,2219%
576,85	0,001722	0,3795%	62,4681%	0,001772	0,3907%	66,7458%	0,001747	0,3851%	64,6070%
592,30	0,001674	2,6234%	65,0915%	0,001709	2,6891%	69,4349%	0,001692	2,6563%	67,2632%
633,40	0,001514	6,5513%	71,6428%	0,001514	6,6233%	76,0582%	0,001514	6,5873%	73,8505%
639,00	0,001489	0,8408%	72,4836%	0,001485	0,8397%	76,8979%	0,001487	0,8403%	74,6908%
642,80	0,001472	0,5626%	73,0462%	0,001465	0,5605%	77,4584%	0,001469	0,5616%	75,2523%
651,70	0,001431	1,2918%	74,3380%	0,001417	1,2825%	78,7409%	0,001424	1,2872%	76,5395%
672,60	0,001331	2,8863%	77,2243%	0,001303	2,8424%	81,5833%	0,001317	2,8644%	79,4038%
672,90	0,001329	0,0399%	77,2642%	0,001301	0,0391%	81,6224%	0,001315	0,0395%	79,4433%
689,10	0,001248	2,0874%	79,3516%	0,001210	2,0339%	83,6563%	0,001229	2,0607%	81,5040%
698,00	0,001203	1,0907%	80,4423%	0,001160	1,0547%	84,7110%	0,001182	1,0727%	82,5767%

						Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica			
735,00	0,001013	4,0996%	84,5419%	0,000955	3,9128%	88,6238%	0,000984	4,0062%	86,5829%
853,00	0,000482	8,8205%	93,3624%	0,000414	8,0771%	96,7009%	0,000448	8,4488%	95,0317%
879,95	0,000390	1,1750%	94,5374%	0,000327	0,9985%	97,6994%	0,000359	1,0868%	96,1184%
990,70	0,000139	2,9293%	97,4667%	0,000101	2,3701%	100,0695%	0,000120	2,6497%	98,7681%
1.283,10	0,000003	2,0760%	99,5427%	0,000001	1,4912%	101,5607%	0,000002	1,7836%	100,5517%









PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

Propriedades de $X \sim N(\mu; \sigma^2)$



- $E(X) = \mu$ (média ou valor esperado);
- $Var(X) = \sigma^2$ (e portanto, $DP(X) = \sigma$);
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $x = \mu$ é ponto de máximo de $f(x)$;
- $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ são pontos de inflexão de $f(x)$;
- a curva Normal é simétrica em torno da média μ.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Pode ser mostrado que:

1. μ é o valor esperado (média) de X, com $-\infty < \mu < \infty$;
2. σ^2 é a variância de X, com $\sigma^2 > 0$.

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$



Função de distribuição de probabilidade

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Função acumulada de probabilidades de não excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$







Tratando de máximas (colocamos os dados em ordem decrescente), se F(x) é função acumulada de probabilidades de não excedência, ela é igual a 1 menos a probabilidade de excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x) \cdot dx = P(X \le x) = 1 - P(X \ge x) = 1 - \frac{1}{T}$$

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

FUNÇAO DE PROBABILIDADE E GRAFICOS DA DISTRIBUIÇÃO DE GUMBEL

d) Distribuição de Gumbel

Outra distribuição utilizada com bons resultados para análise de máximos é a chamada distribuição de GUMBEL; expressa pela seguinte fórmula:

$$P(X \geq x) = 1 - e^{-e^{-y}} = \frac{1}{T}$$

ou seja:

$$y_T = -\mathrm{Ln}[-\mathrm{Ln}(\frac{T-1}{T})]$$

onde:

P = probabilidade de um valor extremo X ser maior ou igual a um dado valor x
T = período de retorno

y_T = variável reduzida Gumbel
e = base neperiana

A relação entre y_T e Q_T é dado por:

$$y_T = \frac{Q_T - \overline{Q} + 0{,}45\, S_Q}{0{,}7797\, S_Q}$$

onde:

$\overline{Q}$ = média da amostra
S_Q = desvio padrão da amostra

Variáveis das Distribuição Normal e Gumbel			Distribuição Normal	Distribuição de Gumbel	Risco Falha	P = 100/TR	$P = 1 - e^{-e^{-y}}$	TR do Projeto=	1.000,00
Tempo de Retorno - Tr (anos)	K - Distribuição Normal	Yt - Distrib. Gumbel	Precip. Para Tr da Col. A	Precip. Para Tr da Col. A	$R = 100[1-(1-\frac{1}{T})^n]$	$TR = \frac{100}{P}$		Dist. Normal	Dist. Gumbel
10.000,00	3,719	9,21	1.304,66	1.957,91	9,5167	0,000100	0,010003		
6.000,00	3,505	8,70	1.258,24	1.871,67	15,3530	0,000167	0,016657		
2.000,00	3,291	7,60	1.211,83	1.685,65	39,3545	0,000500	0,050033		
1.500,00	3,191	7,31	1.190,14	1.636,61	48,6697	0,000667	0,066859		
1.000,00	3,090	6,91	1.168,24	1.568,97	63,2305	0,001000	0,099726	1.168,24	1.568,97
600,00	2,833	6,40	1.112,50	1.482,73	81,1387	0,001667	0,166018		
200,00	2,576	5,30	1.056,76	1.296,72	99,3346	0,005000	0,497916		
150,00	2,451	5,01	1.029,65	1.247,68	99,8755	0,006667	0,664870		
100,00	2,326	4,60	1.002,54	1.178,35	99,9957	0,010000	1,000148		
70,00	2,143	4,24	962,85	1.117,47	99,9999	0,014286	1,430430		
40,00	1,960	3,68	923,16	1.022,78	100,0000	0,025000	2,490753		
30,00	1,803	3,38	889,11	972,05	100,0000	0,033333	3,347436		
20,00	1,645	2,97	854,85	902,71	100,0000	0,050000	5,000952		
15,00	1,464	2,67	815,59	851,98	100,0000	0,066667	6,690870		
10,00	1,282	2,25	776,12	780,96	100,0000	0,100000	10,003484		
8,34	1,159	2,06	749,44	748,83	100,0000	0,119904	11,966606		
6,67	1,036	1,82	722,77	708,25	100,0000	0,149925	14,958069		
5,84	0,939	1,67	701,73	682,88	100,0000	0,171233	17,158999		
5,00	0,842	1,50	680,69	654,14	100,0000	0,200000	19,998929		
4,50	0,758	1,38	662,48	633,84	100,0000	0,222222	22,242763		
4,00	0,674	1,25	644,26	611,86	100,0000	0,250000	24,911652		
3,67	0,599	1,15	627,99	594,95	100,0000	0,272480	27,140464		
3,33	0,524	1,03	611,73	574,66	100,0000	0,300300	30,023237		
3,10	0,455	0,94	596,76	559,44	100,0000	0,322581	32,336807		
2,86	0,385	0,84	581,58	542,53	100,0000	0,349650	35,060267		
2,68	0,319	0,76	567,26	529,00	100,0000	0,373134	37,353754		
2,50	0,253	0,67	552,95	513,78	100,0000	0,400000	40,052954		
2,36	0,190	0,60	539,29	501,94	100,0000	0,423729	42,236416		
2,22	0,126	0,51	525,41	486,73	100,0000	0,450450	45,146028		
2,11	0,063	0,44	511,74	474,89	100,0000	0,473934	47,483166		
2,00	0,000	0,37	498,08	463,05	100,0000	0,500000	49,879212		
1,91	-0,063	0,30	484,42	451,21	100,0000	0,523560	52,327631		
1,82	-0,126	0,23	470,75	439,38	100,0000	0,549451	54,820810		
1,75	-0,190	0,17	456,87	429,23	100,0000	0,571429	56,986872		
1,67	-0,253	0,09	443,21	415,70	100,0000	0,598802	59,905507		
1,61	-0,319	0,03	428,90	405,56	100,0000	0,621118	62,108582		
1,54	-0,385	-0,05	414,58	392,03	100,0000	0,649351	65,050677		
1,49	-0,455	-0,11				71141	67,250355		
1,43	-0,524	-0,18				99301	69,796651		
1,38	-0,599	-0,25				24638	72,307967		
1,33	-0,674	-0,33				51880	75,116572		

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA *Compromisso renovado, avanços garantidos!*						**Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica**			
1,29	-0,758	-0,40	333,68	332,84	100,0000	0,775194	77,503821		
1,25	-0,842	-0,48	315,47	319,32	100,0000	0,800000	80,132290		
1,22	-0,939	-0,54	294,43	309,17	100,0000	0,819672	82,021739		
1,18	-1,036	-0,63	273,39	293,95	100,0000	0,847458	84,704486		
1,15	-1,159	-0,71	246,72	280,42	100,0000	0,869565	86,918763		
1,11	-1,282	-0,84	220,04	258,44	100,0000	0,900901	90,136873		
1,08	-1,464	-0,96	180,57	238,15	100,0000	0,925926	92,659010		
1,05	-1,645	-1,11	141,31	212,78	100,0000	0,952381	95,189448		
1,04	-1,803	-1,18	107,05	200,94	100,0000	0,961538	96,139503		
1,03	-1,960	-1,26	73,00	187,42	100,0000	0,970874	97,056060		
1,02	-2,143	-1,37	33,31	168,82	100,0000	0,980392	98,046115		
1,01	-2,326	-1,53	-6,38	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,451	-1,53	-33,49	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,576	-1,53	-60,60	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,833	-1,53	-116,34	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,090	-1,53	-172,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,191	-1,53	-193,98	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,291	-1,53	-215,67	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,505	-1,53	-262,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,719	-1,53	-308,50	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
								1.168,24	**1.568,97**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

FORMULÁRIO RESUMO DA TEORIA PARA O DIMENSIONAMENTO DE BARRAGENS DE TERRA

11º) PRANCHA "K" → SEÇÃO BARRÁVEL → DADOS DO MACIÇO TERROSO EXECUTADO EM SOLO COMPACTADO SELECIONADO DE JAZIDA

Estaca		Dist. E i → Ei+1	Cotas (m)		Altura do	Largura Adotada	Inclinação dos Taludes		Largura da	Áreas das Semi-	Vol. da Semi-Seção	Área do talude de	Área de Proj.
Inteira	Fração	(m)	Ter. Nat.	Coroamento Adotado	Maciço (m)	ao Coroamento	Montante (1:3)	Jusante (1:2,5)	Saia nas Ei	Seções do Maciço	do Maciço da	jusante (m.²)	do Maciço
0,000	0,000	0,000	522,669	526,000	3,331	5,000	0,333	0,400	23,331	47,185		89,578	410,518
0,000	17,350	17,350	522,549	526,000	3,451	5,000	0,333	0,400	23,991	50,024	843,288	104,999	456,088
1,000	15,320	35,320	522,044	526,000	3,956	5,000	0,333	0,400	26,770	62,841	1.014,092	129,929	529,066
2,000	13,280	53,280	521,067	526,000	4,933	5,000	0,333	0,400	32,146	91,621	1.387,069	196,877	708,791
3,000	11,240	71,240	518,407	526,000	7,593	5,000	0,333	0,400	46,784	196,598	2.588,207	297,477	1.031,469
4,000	9,210	89,210	514,549	526,000	11,451	5,000	0,333	0,400	68,015	418,047	5.522,585	422,781	1.456,727
5,000	7,170	107,170	509,790	526,000	16,210	5,000	0,333	0,400	94,204	804,048	10.974,413	424,496	1.669,220
6,000	5,130	125,130	510,249	526,000	15,751	5,000	0,333	0,400	91,678	761,388	14.057,615	437,839	1.653,127
7,000	2,610	142,610	509,197	526,000	16,803	5,000	0,333	0,400	97,467	860,877	14.178,596	432,608	1.701,080
8,000	0,360	160,360	509,790	526,000	16,210	5,000	0,333	0,400	94,204	804,048	14.776,209	342,746	1.502,138
8,000	18,320	178,320	513,630	526,000	12,370	5,000	0,333	0,400	73,072	482,875	11.556,569	257,402	1.159,085
9,000	16,280	196,280	516,732	526,000	9,268	5,000	0,333	0,400	56,002	282,683	6.874,711	228,731	964,576
10,000	14,250	214,250	517,577	526,000	8,423	5,000	0,333	0,400	51,352	237,326	4.672,281	226,802	923,216
11,000	12,210	232,210	517,558	526,000	8,442	5,000	0,333	0,400	51,456	238,301	4.271,130	228,667	927,858
12,000	10,170	250,170	517,483	526,000	8,517	5,000	0,333	0,400	51,869	242,177	4.314,692	225,701	925,093
13,000	8,130	268,130	517,614	526,000	8,386	5,000	0,333	0,400	51,148	235,429	4.288,902	209,857	887,242
14,000	6,100	286,100	518,259	526,000	7,741	5,000	0,333	0,400	47,599	203,584	3.944,532	208,016	854,878
15,000	4,060	304,060	518,259	526,000	7,741	5,000	0,333	0,400	47,599	203,584	3.656,369	147,495	731,188
16,000	2,020	322,020	520,762	526,000	5,238	5,000	0,333	0,400	33,825	101,683	2.741,298	96,480	517,204
16,000	19,990	339,990	522,595	526,000	3,405	5,000	0,333	0,400	23,738	48,926	1.353,222	9,168	258,067
17,000	17,950	357,950	525,450	526,000	0,000	5,000	0,333	0,400	5,000	0,000	439,355		0,000
	Somatório=	339,990								6.373,245	113.015,780	4.717,649	19.266,631

BACIA HIDRÁULICA

CURVAS DE NÍVEL		COTA MÉDIA	ÁREA(m²)	
509,00	510,00	509,50	2.709,32	m²
510,00	511,00	510,50	7.604,15	m²
511,00	512,00	511,50	15.152,75	m²
512,00	513,00	512,50	15.158,78	m²
513,00	514,00	513,50	23.437,66	m²
514,00	515,00	514,50	27.232,74	m²
515,00	516,00	515,50	31.556,12	m²
516,00	517,00	516,50	37.489,33	m²
517,00	518,00	517,50	52.866,80	m²
518,00	519,00	518,50	71.470,11	m²
519,00	520,00	519,50	87.685,47	m²
520,00	521,00	520,50	83.758,67	m²
521,00	522,00	521,50	89.093,93	m²
522,00	523,00	522,50	92.342,73	m²
523,00	524,00	523,50	103.220,51	m²
524,00	525,00	524,50	111.309,56	m²
525,00	526,00	525,50	136.353,73	m²
526,00	527,00	526,50	138.121,99	m²
527,00	528,00	527,50	159.104,14	m²
528,00	529,00	528,50	199.477,44	m²
529,00	530,00	529,50	210.072,75	m²
530,00	531,00	530,50		m²
531,00	532,00	531,50		m²
532,00	533,00	532,50		m²
533,00	534,00	533,50		m²
534,00	535,00	534,50		m²
535,00	536,00	535,50		m²
536,00	537,00	536,50		m²
537,00	538,00	537,50		m²
538,00	539,00	538,50		m²
539,00	540,00	539,50		m²
540,00	541,00	540,50		
541,00	542,00	541,50		
			370.366,23	**m²**
			37,04	**hectare**

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Infraestrutura - Fundação - Cut Off

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota TN (m)	Cota Fundação 1ª Etapa (m)	Cota Coroam. 1ª Etapa (m)	Vai Ter 1ª Etapa?	Altura Cut Off (m)?	Larg. Mín. Fund. (m)	Larg. Cut Off -	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.											
0,000	0,000	0,000	522,669	518,170	521,850	NÃO	0,000	4,500	8,999	0,000		0,000
0,000	17,350	17,350	522,549	518,050	521,850	NÃO	0,000	4,500	8,999	0,000	0,000	0,000
1,000	15,320	35,320	522,044	517,540	521,850	NÃO	0,000	4,501	9,005	0,000	0,000	0,000
2,000	13,280	53,280	521,067	516,570	521,850	SIM	4,497	4,499	8,996	30,344	272,489	272,489
3,000	11,240	71,240	518,407	513,910	521,850	SIM	4,497	4,499	8,996	30,344	544,978	817,467
4,000	9,210	89,210	514,549	510,050	521,850	SIM	4,499	4,500	8,999	30,366	545,479	1.362,946
5,000	7,170	107,170	512,040	507,540	521,850	SIM	4,500	3,000	5,250	18,563	439,382	1.802,328
6,000	5,130	125,130	510,249	503,250	521,850	SIM	6,999	5,333	12,332	61,819	721,830	2.524,158
7,000	2,610	142,610	509,197	502,200	521,850	SIM	6,997	5,332	12,329	61,787	1.080,316	3.604,474
8,000	0,360	160,360	509,790	502,790	521,850	SIM	7,000	5,333	12,333	61,831	1.097,110	4.701,584
8,000	18,320	178,320	513,630	506,630	521,850	SIM	7,000	5,333	12,333	61,831	1.110,485	5.812,069
9,000	16,280	196,280	516,732	509,730	521,850	SIM	7,002	5,334	12,336	61,863	1.110,772	6.922,841
10,000	14,250	214,250	517,577	510,580	521,850	SIM	6,997	5,332	12,329	61,787	1.110,995	8.033,836
11,000	12,210	232,210	517,558	510,560	521,850	SIM	6,998	5,333	12,331	61,806	1.109,865	9.143,701
12,000	10,170	250,170	517,483	510,480	521,850	SIM	7,003	5,334	12,337	61,875	1.110,655	10.254,356
13,000	8,130	268,130	517,614	510,610	521,850	SIM	7,004	5,335	12,339	61,894	1.111,446	11.365,802
14,000	6,100	286,100	518,259	514,510	521,850	SIM	3,749	3,000	6,749	18,275	720,318	12.086,120
15,000	4,060	304,060	518,259	515,690	521,850	SIM	2,569	3,000	5,569	11,007	262,952	12.349,072
16,000	2,020	322,020	520,762	517,010	521,850	SIM	3,752	3,000	6,752	18,295	263,132	12.612,204
16,000	19,990	339,990	522,595	518,850	521,850	NÃO	0,000	3,000	6,745	0,000	164,381	12.776,585
17,000	17,950	357,950	525,450	521,700	521,850	NÃO	0,000	3,000	6,750	0,000	0,000	**12.776,585**





12º) PRANCHA "L" → SEÇÃO BARRÁVEL → DADOS DO FILTRO COM TAPETE DRENANTE, CONCRETO À DESCARGA DE FUNDO E FILTRO DE PÉ EM PEDRA ARRUMADA DO MACIÇO TERROSO EXECUTADO EM SOLO COMPACTADO SELECIONADO DE

Extensão do mais fio (m)	Extensão das Camadas de	Volume do Tapete Drenante	Volume de Concreto à	Volume do Filtro Vertical(m³)	Altura do Filtro Vertical (m)	Comp. Tapete Drenante (m)	Dist. Entre Seções	Volume de Areia para	Extensão da Tubulação	Área da Seção do Filtro de Pé (m²)	Volume do Filtro de Pé Triangular em	Relação entre a Densidade Natural	
	8,969	121,486		4,594	0,331	10,003	17,350	126,081		0,170	2,950		
	9,292	130,356		6,484	0,451	10,363	17,970	136,840		0,234	4,205	γnat(Kg/m³)	γcomp(Kg/m³)
	10,652	149,355		13,736	0,956	11,880	17,960	163,091		0,516	9,267		
	13,283	186,242		27,773	1,933	14,814	17,960	214,015		1,122	20,151		
	20,445	286,826		66,029	4,593	22,802	17,970	352,855		3,175	57,055		
	30,833	432,313		121,424	8,451	34,387	17,960	553,737		7,201	129,330		
	43,647	611,992		189,801	13,210	48,679	17,960	801,794		13,876	249,213		
	42,411	578,763		178,310	12,751	47,300	17,480	757,073		13,150	229,862		
	45,243	626,953		196,003	13,803	50,459	17,750	822,956		14,840	263,410		
	43,647	611,992		189,801	13,210	48,679	17,960	801,794		13,876	249,213		
	33,307	467,012		134,628	9,370	37,147	17,960	601,640		8,343	149,840		
679,980	24,955	350,099	108,551	90,109	6,268	27,832	17,970	440,207	107,467	4,771	85,735		
	22,680	317,996		77,918	5,423	25,294	17,960	395,914		3,937	70,709	1.677,400	1.812,000
	22,731	318,713		78,191	5,442	25,351	17,960	396,903		3,955	71,032		
	22,933	321,554		79,268	5,517	25,577	17,960	400,822		4,027	72,325		
	22,580	316,777		77,429	5,386	25,183	17,970	394,206		3,902	70,119		
	20,843	292,249		68,119	4,741	23,246	17,960	360,367		3,307	59,394		
	20,843	292,249		68,119	4,741	23,246	17,960	360,367		3,307	59,394		
	14,104	197,868		32,173	2,238	15,730	17,970	230,041		1,328	23,864		
Somatório=	710,097	6.610,795									1.877,068		
Largura do Filtro Vertical (m)	0,800	Altura do Tapete drenante (m)	0,700										

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

23º) DIMENSIONAMENTO DO TEMPO NECESSÁRIO À PATRULHA MECANIZADA E DA DEMANDA D'ÁGUA (m³/h)

Vol. Tot. a ser Compactado (m³)	Vol. Tot a ser Escavado (m³)	DMT para o Solo do maciço compactado (Km)	DMT para a água (Km)	Vol. Tot de água necessário (m³)	PRODUTIVIDADE DE CADA EQUIPAMENTO PARA CADA DETERMINADO SERVIÇO					DMT para a pedra (Km)	DMT para areia do filtro e alvenaria (Km)
					ESCAV. SOLO (m³/h)	TRANSP. SOLO (m³/h)	COMPAC. SOLO (m³/h)	TRANSP. D'ÁGUA	ESPALHAM. D'ÁGUA		
130.970,313	134.405,805	3,000	1,500	16.764,200	150,000	21,429	125,000	18,750	6,000	2,000	2,000

VERIFICAÇÃO FINAL DO PRAZO DA OBRA (mês)			
Escav. Solo	120,000	N.º de Meses da Obra	1ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	150,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		2ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		3ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000	9,000	
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		4ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		5ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			

A PATRULHA CONSTITUIR-SE-Á DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS MÍNIMOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS:

	2,000	5,000	2,000		2,000			
	1 Trator sobre pneus e 1 carregadeira frontal (m³)	1 Caminhão basculante de 145 HP c/ capacidade de	1 Caminhão pipa de 10.000 litros		1 motoniveladora de 115 HP e 1 rolo vibratório liso (m³)			
Estaca		Inclinação dos Taludes		Dist. E i → Ei+1 (m)	Cotas (m)		Altura do Maciço (m)	Área do talude de montante
Inteira	Fração	Montante (1:2,5)	Jusante (1:2,5)		Ter. Nat.	Coroamento		
0,000	0,000	0,333	0,400	0,000	522,669	526,000	3,331	186,217
0,000	17,350	0,333	0,400	17,350	522,549	526,000	3,451	210,645
1,000	15,320	0,333	0,400	35,320	522,044	526,000	3,956	252,651
2,000	13,280	0,333	0,400	53,280	521,067	526,000	4,933	356,024
3,000	11,240	0,333	0,400	71,240	518,407	526,000	7,593	541,586
4,000	9,210	0,333	0,400	89,210	514,549	526,000	11,451	786,204
5,000	7,170	0,333	0,400	107,170	509,790	526,000	16,210	908,422
6,000	5,130	0,333	0,400	125,130	510,249	526,000	15,751	900,548
7,000	2,610	0,333	0,400	142,610	509,197	526,000	16,803	927,352
8,000	0,360	0,333	0,400	160,360	509,790	526,000	16,210	812,325
8,000	18,320	0,333	0,400	178,320	513,630	526,000	12,370	615,013
9,000	16,280	0,333	0,400	196,280	516,732	526,000	9,268	503,108
10,000	14,250	0,333	0,400	214,250	517,577	526,000	8,423	479,351
11,000	12,210	0,333	0,400	232,210	517,558	526,000	8,442	482,023
12,000	10,170	0,333	0,400	250,170	517,483	526,000	8,517	480,431
13,000	8,130	0,333	0,400	268,130	517,614	526,000	8,386	458,630
14,000	6,100	0,333	0,400	286,100	518,259	526,000	7,741	440,042
15,000	4,060	0,333	0,400	304,060	518,259	526,000	7,741	368,900
16,000	2,020	0,333	0,400	322,020	520,762	526,000	5,238	245,795
16,000	19,990	0,333	0,400	339,990	522,595	526,000	3,405	
							Somatório=	9.955,267

PRINCIPAIS PARÂMETROS DE PROJETO

Extensão do maciço (m)	Altura máxima do maciço (m)	Largura do Coroam. (m)	Inc. Tal. Montante	Inc. Tal. Jusante	Largura mínima do Cut Off (m)	Largura Máxima do Cut Off (m)	Largura do Sangr. (m)	Cota de Coroam. (m)
339,990	16,803	5,000	0,333	0,400	4,500	8,999	110,000	526,000
Cota do Sang. (m)	**Cota do N.A Máx (m)**	**Cota do Talvegue (m)**	**Prazo da obra (mês)**	**B.D.I (%)**	**Ext. Estradas(Km)**	**Larg. Estrada (m)**	**Área de Estradas**	
523,000	524,000	509,197	9,000	#REF!	7,500	4,000	30.000,000	

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

15º) PRANCHA "N" → VERTEDOURO → DIMENSIONAMENTO DO MURO DE PROTEÇÃO AO MACIÇO TERROSO

Estacas do Encaminhamento do Muro de Proteção		Dist. E i → Ei+1 (m)	Cotas nas Seções do Muro de Proteção ao Maciço Terroso (m)		Elementos Geométricos do Muro			Inclinação % do Canal Extravasor (cm / m)	Áreas das Semi-Seções do Muro de Proteção do Maciço das Estacas i → i+n (m.²)	Vol. da Semi-Seção do Muro de Proteção ao Maciço da Estaca i → i+1 (m³)
Inteira	Fracionária		Cota de arrasamento do	Crista do Muro	b	B	H	1,500		
0,000	0,000	0,000	522,000	526,000	0,500	2,285	4,000	1,500	5,570	32,133
0,000	5,000	5,000	521,925	525,918	0,500	2,281	3,993	1,500	5,552	32,039
0,000	10,000	10,000	521,850	525,836	0,500	2,277	3,986	1,500	5,535	31,946
0,000	15,000	15,000	521,775	525,754	0,500	2,273	3,979	1,500	5,517	31,850
1,000	0,000	20,000	521,700	525,672	0,500	2,269	3,972	1,500	5,499	31,756
1,000	5,000	25,000	521,625	525,590	0,500	2,265	3,965	1,500	5,482	31,663
1,000	10,000	30,000	521,550	525,508	0,500	2,261	3,958	1,500	5,464	31,567
1,000	15,000	35,000	521,475	525,426	0,500	2,257	3,951	1,500	5,446	31,473
2,000	0,000	40,000	521,400	525,344	0,500	2,253	3,944	1,500	5,429	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	
	Somatório=	40,000							77,404	508,854

14º) PRANCHA "M" → VERTEDOURO → DIMENSIONAMENTO DA ALTURA "H" DA LÂMINA VERTENTE, DA INCLINAÇÃO % DO CANAL EXTRAVASOR E DO VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA AO CORDÃO DE FIXAÇÃO

Revestimento do canal extravasor		Inclinação % do Canal Extravasor (cm / m)	Altura "H" da Lâmina Vertente (m)	Largura do Sangradouro Adotada (m)	Volume de Pedra Argamassada ao Cordão de Fixação (m³)	Volume de Escavação em Mat. de 1ª e 2ª Categoria à execução do	Volume de Pedra Argamassada aos Muros de Contenções do Maciço e do Terreno Natural (m³)
Regular "1"	Irregular "2"						
2,000		1,500	**1,000**	110,000	57,200	726,000	508,854

Escavação do canal extravasor(m³)			
Largura(m)	Extensão(m)	Profundidade Média (m)	Volume(m³)
110,000	80,000	**1,500**	**13.200,000**

6º) PRANCHA "E" → DADOS DA BACIA HIDRÁULICA → CURVA CHAVE → RÉGUA LIMINMÉTRICA

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Área(m²)	Soma das Áreas	Semi-Distância (m)	Volume Parcial (m³)	Volume Acum. (m³)	Fetch (Km)	Altura (h) da onda (m)	Vel. Onda (m/s)	Folga 1 (m)	Folga 2 (m)	Folga Adotada (m)	Evap. Média Diária
Inteiras	Fracion.		Informar a Cota do N.A Máx de projeto		**523,000**								
509,000	1,000	2.709,320	2.709,320	1,000	47.650,750	47.650,750							
510,000	1,000	7.604,150	10.313,470	1,000	118.942,390	166.593,140							
511,000	1,000	13.155,750	23.469,220	1,000	184.329,140	350.922,280							
512,000	1,000	15.158,780	38.628,000	1,000	196.994,990	547.917,270							
513,000	1,000	23.437,660	62.065,660	1,000	269.238,150	817.155,420							
514,000	1,000	27.232,740	89.298,400	1,000	278.329,900	1.095.485,320							
515,000	1,000	31.556,120	120.854,520	1,000	283.182,190	1.378.667,510							
516,000	1,000	37.489,330	158.343,850	1,000	294.270,250	1.672.937,760							
517,000	1,000	52.866,800	211.210,650	1,000	346.149,100	2.019.086,860							
518,000	1,000	71.470,110	282.680,760	1,000	371.894,980	2.390.981,840							
519,000	1,000	87.685,470	370.366,230	1,000	335.250,060	2.726.231,900							
520,000	1,000	83.758,670	454.124,900	1,000	215.283,990	2.941.515,890							
521,000	1,000	89.093,930	543.218,830	1,000	114.758,690	3.056.274,580							
522,000	1,000	92.342,730	635.561,560	1,000	6.880,200	3.063.154,780							
523,000	1,000	103.220,510	738.782,070	1,000	0,000	3.063.154,780							
524,000	1,000	111.309,560	850.091,630	1,000	0,000	3.063.154,780							
525,000	1,000	136.353,730	986.445,360	1,000	0,000	3.063.154,780	1,250	0,869	2,074	1,171	0,867	3,000	6,575
526,000	1,000	138.121,990	1.124.567,350	1,000	0,000	3.063.154,780							
527,000	1,000	159.104,140	1.283.671,490	1,000	0,000	3.063.154,780							
528,000	1,000	199.477,440	1.483.148,930	1,000	0,000	3.063.154,780							
529,000	1,000	210.072,750	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
530,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
531,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
532,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
533,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
534,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
535,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
536,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
537,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
538,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
539,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
540,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
541,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							

Cota (m)	Área (m²)	Cota (m)	Volume (m³)
509,000	2.709,320	509,000	47.650,750
510,000	10.313,470	510,000	166.593,140
511,000	23.469,220	511,000	350.922,280
512,000	38.628,000	512,000	547.917,270
513,000	62.065,660	513,000	817.155,420
514,000	89.298,400	514,000	1.095.485,320
515,000	120.854,520	515,000	1.378.667,510
516,000	158.343,850	516,000	1.672.937,760
517,000	211.210,650	517,000	2.019.086,860
518,000	282.680,760	518,000	2.390.981,840
519,000	370.366,230	519,000	2.726.231,900
520,000	454.124,900	520,000	2.941.515,890
521,000	543.218,830	521,000	3.056.274,580
522,000	635.561,560	522,000	3.063.154,780
523,000	738.782,070	523,000	3.063.154,780
524,000	850.091,630	524,000	3.063.154,780
525,000	986.445,360	525,000	3.063.154,780
526,000	1.124.567,350	526,000	3.063.154,780
527,000	1.283.671,490	527,000	3.063.154,780
528,000	1.483.148,930	528,000	3.063.154,780
529,000	1.693.221,680	529,000	3.063.154,780
530,000	1.693.221,680	530,000	3.063.154,780
531,000	1.693.221,680	531,000	3.063.154,780
532,000	1.693.221,680	532,000	3.063.154,780
533,000	1.693.221,680	533,000	3.063.154,780
534,000	1.693.221,680	534,000	3.063.154,780
535,000	1.693.221,680	535,000	3.063.154,780
536,000	1.693.221,680	536,000	3.063.154,780
537,000	1.693.221,680	537,000	3.063.154,780
538,000	1.693.221,680	538,000	3.063.154,780
541,000	1.693.221,680	541,000	3.063.154,780





Evaporação "E" Média da Bacia (mm/ano)	Cálculo da Cota de Porão (m)	Extensão da tubulação da tomada d'água(m)	Cota da descarga de fundo (m)	Volume acumulado na Barragem (m³)	Volume morto abaixo da cota de porão (m³)	Extensão da tubulação da descarga de	Cálculo da máxima área irrigável ao volumes disponibilizado (há)	Descarga mín. da tomada d'água (l/s)
2.400,000	515,000	109,467	509,000	**3.063.154,780**	2.726.231,900	108,551	13,055	10,444

População de proj. (hab)	N.º de Domicílios	Taxa de cresc. Vegetativo (% a.a)	taxa de ocupação por domicílio	Alcance do proj. (anos)	Consumo "per capita" (l / hab.dia)	K1	K2	K3	Consumo diário da população em fim de plano (l/s)	Descarga máx. da
892,000	150,000	2,000	4,000	20,000	150,000	1,200	1,500	0,500	1,858	12,302

Diâmetro da tubulação da tomada d'água (m)	Velocidade d'água na entrada da tubulação (m/s)	Diâmetro adotado à tubulação da tomada d'água (mm)	Vazão de saída da tubulação da descarga de fundo (m³/s)	Diâmetro da tubulação da descarga de fundo (mm)	Velocidade d'água na saída da	Largura da base do filtro de pé(m)
0,042	8,859	**63,000**	2,056	400,000	16,361	1,500

1º) PRANCHA "A" → DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA

Área da Bacia		Perímetro		Extensão dos Riachos						Coef. Comp. (Kc)	Fator de Forma (Kf)	Dens. de Drenagem (Dd) (m²/m)
				Principal (L)		Secundário (L)		Total (L)				
m²	hectare	Km²	m	Km	m	Km	m	Km	m	Km			
74.943.787,370	7.494,379	74,944	60.656,000	60,656	6.464,930	6,465	46.852,000	46,852	53.316,930	53,317	1,962	0,026	1.405,628

2º) PRANCHA "B" → DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA

Ext. Média do Escoam. Superf.		Sinuosidade do Curso D'água		Talvegue		Curva Hipsométrica da Bacia						Altitude (m)
m	Km	m	Km	m	Km	Cotas da Bacia Hidrográfica (m)	Pto médio	Área (Km²)	Á. Acum.	%	% Acumul.	Ponto Médio x Área	Mínima
							522,100	24,981	24,981	33,333	33,333	13.042,580	
351,407	0,351	8,247	0,008	6.464,930	6,465		552,500	24,981	49,962	33,333	66,666	13.802,003	522,100
							625,000	24,981	74,943	33,333	99,999	15.613,125	

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

3º) PRANCHA "C" → DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA

Altitude (m)			Declividade do Álveo (m/m)			Perfil Longitudinal do Rio Principal							
Máxima	Média	Mediana	S1 (Máx)	S2 (Méd)	S3 (Medi)	Cotas da Bacia Hidrográfica (m)	Dist.(m)	L.Horiz (Km)	L. Acumul(m)	Decliv(m/m)	Raiz da Decliv (Si)	L. Real (Km) Li	Li/Si
						522,100	2.154,977	2,155	2,155	0,048	0,219	2,155	9,840
						552,500	2.154,977	2,155	4,310	0,034	0,184	2,155	11,712
625,000	566,533	552,500	0,016										
						625,000	2.154,977	2,155	6,465	0,077	0,277	2,155	69,400
						Total	6.464,931	6,465					90,952

4º) PRANCHA "D" → DADOS MORFOLÓGICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA, DA BACIA HIDRÁULICA, DO RESERVATÓRIO E DADOS DA SÉRIE HIDROLÓGICA.

Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" Média da Bacia (mm/ano)	Prec. "H" Média da Bacia (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume Afluente à Bacia (m³/ano)	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	498,143	0,498	2,000		0,000	16,180	3,249	37.332.723,072	970.073,583	2,598
Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" Máxima da Bacia (mm/ano)	Prec. "H" Máxima da Bacia (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume do Reservatório à Bacia em estudo	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	653,654	0,654	1,000		7,196	0,000	0,000	48.987.306,390	2.821.594,024	5,760
Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" Mínima da Bacia (mm/ano)	Prec. "H" Mínima da Bacia (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume Regularizado do Reservatório da	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	336,412	0,336	2,000		0,000	6,773	2,016	25.211.989,397	406.120,983	1,611
Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" para TR de 40 anos (mm/ano)	Prec. "H" da Bacia ao TR de Projeto (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume Regularizado do Reservatório da	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	956,367	0,956	1,000		13,856	0,000	0,000	71.673.765,096	7.941.844,709	11,081

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA

Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total anual
1.995,000	0,000	10,000	18,400	0,000	0,000	0,000	89,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	117,400
2.017,000	0,000	101,000	60,000	17,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	188,000
1.993,000	0,000	27,600	64,000	31,000	3,600	7,400	3,800	1,000	2,000	0,200	70,500	8,400	219,500
1.983,000	74,700	62,700	29,400	5,300	2,800	0,800	2,400	1,700	0,000	0,000	26,700	20,000	226,500
1.982,000	29,400	52,500	48,000	67,000	3,800	2,300	10,500	0,000	5,500	3,100	0,000	8,000	230,100
1.997,000	82,600	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,400	20,000	79,000	251,000
1.990,000	20,200	57,000	23,800	39,800	0,000	11,100	9,600	0,000	6,700	0,000	43,100	53,900	265,200
2.013,000	76,000	0,200	40,900	18,600	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500	120,000	273,400
2.007,000	0,000	257,000	0,000	0,200	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,400	0,000	279,100
2.016,000	120,000	72,000	10,000	0,000	10,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	77,000	292,000
2.011,000	61,000	190,000	51,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	302,000
2.004,000	179,200	51,100	0,000	17,500	27,600	19,700	0,000	0,000	3,000	2,000	4,500	8,100	312,700
2.008,000	77,500	45,800	132,500	58,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	314,200
2.021,000	10,700	42,700	18,900	40,100	9,100	0,000	11,800	0,000	0,000	40,000	99,700	56,100	329,100
2.006,000	0,000	64,300	133,200	72,600	15,500	1,700	0,000	0,000	0,200	2,700	26,300	20,600	337,100
2.009,000	54,100	53,500	106,000	118,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	84,300	415,900
1.972,000	60,300	23,400	89,100	55,100	11,700	19,800	0,000	2,000	0,000	1,300	20,500	149,600	432,800
2.023,000	64,300	83,700	119,900	16,100	40,700	7,500	2,200	0,000	0,000	0,000	72,000	31,000	437,400
1.998,000	159,000	95,900	44,600	0,000	0,000	6,700	5,800	0,000	4,500	0,000	61,500	62,600	440,600
1.986,000	36,300	88,000	180,000	50,100	15,800	6,500	7,300	10,900	9,900	18,000	6,200	19,400	448,400
2.002,000	328,100	0,000	0,000	52,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	0,000	450,100
1.992,000	165,400	97,600	66,000	83,600	0,000	2,000	8,400	0,000	0,800	0,000	4,800	24,000	452,600
2.019,000	0,000	113,000	87,000	83,500	94,000	21,000	13,400	4,000	0,000	13,000	4,100	23,000	456,000
2.015,000	0,000	114,000	328,000	12,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	464,000
1.978,000	30,800	78,200	67,700	37,300	48,300	22,600	19,900	0,300	2,500	0,000	104,400	63,200	475,200
1.999,000	52,000	49,000	88,400	79,700	7,800	0,000	3,500	8,100	30,400	33,400	54,900	77,600	484,800
1.987,000	65,100	44,700	192,300	26,300	28,000	2,100	12,000	0,000	0,500	0,000	2,000	116,800	489,800
1.996,000	71,400	74,400	212,700	127,900	0,000	7,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	493,600
2.010,000	24,200	11,800	96,000	111,700	0,000	18,100	3,700	1,100	1,900	52,200	11,400	175,200	507,300
1.980,000	103,600	249,200	60,600	4,400	0,000	1,900	5,600	0,000	5,500	5,100	15,800	56,600	508,300
1.991,000	99,800	117,400	82,200	51,700	9,800	12,000	5,600	7,400	0,000	0,000	79,600	49,800	515,300
1.976,000	13,800	254,000	38,000	10,000	1,300	0,000	0,000	0,000	8,800	87,100	59,800	46,900	519,700
1.977,000	91,100	14,200	71,700	135,400	83,500	45,400	25,700	2,600	0,000	2,200	49,900	35,400	557,100
1.981,000	37,800	1,100	423,800	50,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500	15,000	25,800	560,200
2.005,000	122,600	114,700	100,400	15,300	71,800	6,000	2,700	0,700	0,000	0,000	61,800	76,500	572,500
1.984,000	32,500	42,400	157,600						15,700	29,000	39,000	5,300	574,700
2.001,000	46,300	84,300	99,400						77,000	6,100	0,000	148,800	577,000

2.020,000	84,100	110,600	239,900	71,500	21,400	3,400	0,000	0,000	0,000	14,100	44,000	3,300	592,300
1.994,000	282,600	97,600	110,000	19,000	32,000	22,600	18,800	0,000	1,400	4,600	0,000	44,800	633,400
1.979,000	143,500	96,200	114,700	68,900	12,900	10,200	2,500	0,200	0,000	3,900	65,500	120,700	639,200
2.024,000	190,300	105,000	172,900	116,500	14,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	32,100	4,000	642,800
2.022,000	118,000	49,500	64,100	134,500	44,600	12,300	8,100	0,000	0,000	43,000	133,500	44,100	651,700
1.988,000	57,500	103,500	222,800	82,600	22,800	28,200	3,500	0,000	3,100	33,500	22,900	92,200	672,600
1.975,000	112,000	103,200	167,300	97,200	25,200	47,100	44,200	8,100	1,200	29,600	11,400	26,700	673,200
2.000,000	181,600	161,800	79,500	49,600	42,500	12,900	6,000	0,000	0,000	0,000	46,000	109,300	689,200
2.018,000	55,000	230,500	31,000	122,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	109,000	0,000	150,000	698,000
2.014,000	0,000	385,000	45,000	20,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	210,000	70,000	735,000
1.989,000	71,300	50,200	184,800	103,100	65,500	1,600	11,100	2,900	5,500	5,000	63,500	288,500	853,000
1.973,000	37,800	55,200	212,000	219,700	62,000	6,600	25,200	3,000	43,000	66,700	49,500	99,500	880,200
1.974,000	89,400	173,000	204,000	202,900	81,900	7,900	14,600	4,800	5,400	54,300	75,800	76,900	990,900
1.985,000	359,700	65,300	229,400	265,900	49,700	39,200	34,200	25,500	0,000	15,600	27,100	171,600	1.283,200
Média Histórica - (X ou μ) - (mm/ano)=	81,816	91,078	106,253	64,839	21,588	8,265	8,359	1,665	4,598	14,325	35,955	59,402	498,143

Precip. Mínima (mm/ano)= 336,412 Precip. Média (mm/ano)= 498,143 Precip. Máxima (mm/ano)= 653,654

Hmáx(mm)= 653,654 **<== Determina o volume do Reservatório**

Hméd(mm)= 498,143 **<== Determina o Volume Afluente Anual Médio**

Hmín(mm)= 336,412 **<== Determina o volume regularizado disponível**

<== Base Conceitual do Eng.º Francisco Aguiar

Obs.: Excluídos os anos de 2005 e 2006, por não disporem de dados confiáveis ou representativos.

5º) PRANCHA "E" → CONCEITOS E DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS FÍSICAS DO RESERVATÓRIO SEGUNDO O MÉTODO DO DIAGRAMA TRIANGULAR DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES

Deflúvio médio anual (m³/ano) 970.073,583 **Volume evaporado (m³/ano) = 474.365,982** Volume Relativo Liberado (%)= Vazão regularizada (l /s)=

Capacidade do Reservatório (m³) 2.821.594,024 Coeficiente de Verificação que assegura fornecimento d'água em 100% do tempo (CV=1) = 100,000 **0,440** **19,810**

Fator admensional de Forma do Reservatório 2,909 **A partir das instruções do Diagrama Triangular de Regularização ao lado, fazer cruzamento dos fatores Fe x Fk para CV=1** **Volume Relativo Evaporado (%)=** **Volume Potencialmente Liberável segundo a série de precipitações mínimas**

Estimativa de Evaporação 594,749 **Volume Liberabo segundo o DTR 426.832,377** **0,489** **406.120,983**

Fator admensional de 1.920,000 **Volume Sangrado (m³/ano) = 68.875,224** **<== % extraído do DTR ==>** **1,000**

0,489 **<== % do volume do reservatório que evapora** **0,071** <== Por diferença entre Deflúvio médio anual, Volume Evaporado e Volume Liberado. Absoluto e Relativo



PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA

Infraestrutura - Fundação - Cut Off

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota TN (m)	Cota Fundação 1ª Etapa (m)	Cota Coroam. 1ª Etapa (m)	Vai Ter 1ª Etapa?	Altura Cut Off (m)?	Larg. Mín. Fund. (m)	Larg. Cut Off - Arrasamento	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.											
0,000	0,000	0,000	522,669	518,170	521,850	NÃO	**0,000**	4,500	8,999	0,000		0,000
0,000	17,350	17,350	522,549	518,050	521,850	NÃO	**0,000**	4,500	8,999	0,000	0,000	0,000
1,000	15,320	35,320	522,044	517,540	521,850	NÃO	**0,000**	4,501	9,005	0,000	0,000	0,000
2,000	13,280	53,280	521,067	516,570	521,850	SIM	**4,497**	4,499	8,996	30,344	272,489	272,489
3,000	11,240	71,240	518,407	513,910	521,850	SIM	**4,497**	4,499	8,996	30,344	544,978	817,467
4,000	9,210	89,210	514,549	510,050	521,850	SIM	**4,499**	4,500	8,999	30,366	545,479	1.362,946
5,000	7,170	107,170	512,040	507,540	521,850	SIM	**4,500**	3,000	5,250	18,563	439,382	1.802,328
6,000	5,130	125,130	510,249	503,250	521,850	SIM	**6,999**	5,333	12,332	61,819	721,830	2.524,158
7,000	2,610	142,610	509,197	502,200	521,850	SIM	**6,997**	5,332	12,329	61,787	1.080,316	3.604,474
8,000	0,360	160,360	509,790	502,790	521,850	SIM	**7,000**	5,333	12,333	61,831	1.097,110	4.701,584
8,000	18,320	178,320	513,630	506,630	521,850	SIM	**7,000**	5,333	12,333	61,831	1.110,485	5.812,069
9,000	16,280	196,280	516,732	509,730	521,850	SIM	**7,002**	5,334	12,336	61,863	1.110,772	6.922,841
10,000	14,250	214,250	517,577	510,580	521,850	SIM	**6,997**	5,332	12,329	61,787	1.110,995	8.033,836
11,000	12,210	232,210	517,558	510,560	521,850	SIM	**6,998**	5,333	12,331	61,806	1.109,865	9.143,701
12,000	10,170	250,170	517,483	510,480	521,850	SIM	**7,003**	5,334	12,337	61,875	1.110,655	10.254,356
13,000	8,130	268,130	517,614	510,610	521,850	SIM	**7,004**	5,335	12,339	61,894	1.111,446	11.365,802
14,000	6,100	286,100	518,259	514,510	521,850	SIM	**3,749**	3,000	6,749	18,275	720,318	12.086,120
15,000	4,060	304,060	518,259	515,690	521,850	SIM	**2,569**	3,000	5,569	11,007	262,952	12.349,072
16,000	2,020	322,020	520,762	517,010	521,850	SIM	**3,752**	3,000	6,752	18,295	263,132	12.612,204
16,000	19,990	339,990	522,595	518,850	521,850	NÃO	**0,000**	3,000	6,745	0,000	164,381	12.776,585
17,000	17,950	357,950	525,450	521,700	521,850	NÃO	**0,000**	3,000	6,750	0,000	0,000	**12.776,585**

Superestrutura - Maciço

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota TN (m)	Cota Coroam. 1ª Etapa (m)	Cota Coroam. 2ª Etapa (m)	Vai Ter 1ª Etapa?	Altura Complementar do Aterro (m)?	Larg. Coroam.- 2ª Etapa (m)	Inc. Tal. Mont. (h:v)	Inc. Tal. Jus. (h:v)	Larg. Coroam.- 1ª Etapa (m)	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.													
0,000	0,000	0,000	522,669	521,850	526,000	NÃO	**3,331**	5,000	0,333	0,400	23,331	47,185		
0,000	17,350	17,350	522,549	521,850	526,000	NÃO	**3,451**	5,000	0,333	0,400	23,991	50,024	843,288	843,288
1,000	15,320	35,320	522,044	521,850	526,000	NÃO	**3,956**	5,000	0,333	0,400	26,770	62,841	1.014,092	1.857,380
2,000	13,280	53,280	521,067	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.176,182	3.033,562
3,000	11,240	71,240	518,407	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	4.257,303
4,000	9,210	89,210	514,549	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.224,422	5.481,725
5,000	7,170	107,170	512,040	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	6.705,466
6,000	5,130	125,130	510,249	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	7.929,207
7,000	2,610	142,610	509,197	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.191,035	9.120,242
8,000	0,360	160,360	509,790	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.209,432	10.329,674
8,000	18,320	178,320	513,630	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	11.553,415
9,000	16,280	196,280	516,732	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	12.777,156
10,000	14,250	214,250	517,577	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.224,422	14.001,578
11,000	12,210	232,210	517,558	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	15.225,319
12,000	10,170	250,170	517,483	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	16.449,060
13,000	8,130	268,130	517,614	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	17.672,801
14,000	6,100	286,100	518,259	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.224,422	18.897,223
15,000	4,060	304,060	518,259	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	20.120,964
16,000	2,020	322,020	520,762	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	21.344,705
16,000	19,990	339,990	522,595	521,850	526,000	NÃO	**3.405**	5,000	0,333	0,400	23,738	48,926	1.051,811	22.396,516
17,000	17,950	357,950	525,450							0,400	8,027	3,582	471,522	**22.868,038**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Superestrutura - Filtro												
Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota Filtro - 1ª Etapa (m)	Cota Filtro - 2ª Etapa (m)	Acréscimo Filtro (m)	Larg. Filtro (m)	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)	Prazo da Obra	Larg. Coroam.- 1ª Etapa (m)	Área Entre Seções (m²)	Locação - 2ª Etapa (m²)
Inteiras	Fracion.												
0,000	0,000	0,000	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835		0,000		23,331		0,000
0,000	17,350	17,350	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	49,187	49,187		23,991	410,518	410,518
1,000	15,320	35,320	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	100,132		26,770	456,088	866,606
2,000	13,280	53,280	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	151,049		27,837	490,371	1.356,977
3,000	11,240	71,240	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	201,966		27,837	499,953	1.856,930
4,000	9,210	89,210	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	252,911		27,837	500,231	2.357,161
5,000	7,170	107,170	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	303,828		27,837	499,953	2.857,114
6,000	5,130	125,130	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	354,745		27,837	499,953	3.357,067
7,000	2,610	142,610	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	49,556	404,301		27,837	486,591	3.843,658
8,000	0,360	160,360	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,321	454,622		27,837	494,107	4.337,765
8,000	18,320	178,320	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	505,539	**2,000**	27,837	499,953	4.837,718
9,000	16,280	196,280	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	556,456		27,837	499,953	5.337,671
10,000	14,250	214,250	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	607,401		27,837	500,231	5.837,902
11,000	12,210	232,210	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	658,318		27,837	499,953	6.337,855
12,000	10,170	250,170	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	709,235		27,837	499,953	6.837,808
13,000	8,130	268,130	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	760,152		27,837	499,953	7.337,761
14,000	6,100	286,100	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	811,097		27,837	500,231	7.837,992
15,000	4,060	304,060	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	862,014		27,837	499,953	8.337,945
16,000	2,020	322,020	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	912,931		27,837	499,953	8.837,898
16,000	19,990	339,990	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	963,876		23,738	463,401	9.301,299
17,000	17,950	357,950	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	**1.014,793**		8,027	285,250	**9.586,549**

Superestrutura - Tapete Drenante							
Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Alt.. Tapete Drenante (m)	Comp. Tapete (m)	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.						
0,000	0,000	0,000	**0,700**	0,000	0,000		0,000
0,000	17,350	17,350	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000
1,000	15,320	35,320	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000
2,000	13,280	53,280	0,700	1,958	1,371	12,312	12,312
3,000	11,240	71,240	0,700	8,607	6,025	66,416	78,728
4,000	9,210	89,210	0,700	18,253	12,777	168,936	247,664
5,000	7,170	107,170	0,700	24,525	17,168	268,906	516,570
6,000	5,130	125,130	0,700	29,003	20,302	336,481	853,051
7,000	2,610	142,610	0,700	31,633	22,143	370,969	1.224,020
8,000	0,360	160,360	0,700	30,150	21,105	383,826	1.607,846
8,000	18,320	178,320	0,700	20,550	14,385	318,700	1.926,546
9,000	16,280	196,280	0,700	12,795	8,957	209,611	2.136,157
10,000	14,250	214,250	0,700	10,683	7,478	147,668	2.283,825
11,000	12,210	232,210	0,700	10,730	7,511	134,601	2.418,426
12,000	10,170	250,170	0,700	10,918	7,643	136,083	2.554,509
13,000	8,130	268,130	0,700	10,590	7,413	135,203	2.689,712
14,000	6,100	286,100	0,700	8,978	6,285	123,077	2.812,789
15,000	4,060	304,060	0,700	8,978	6,285	112,879	2.925,668
16,000	2,020	322,020	0,700	2,720	1,904	73,537	2.999,205
16,000	19,990	339,990	0,700	0,000	0,000	17,107	3.016,312
17,000	17,950	357,950	0,700				

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

1ª Etapa

Item	Descrição	Quant.	Justificativa/Memória de Cálculo
1.1	Projeto Executivo	1,00	Unidade (Projeto único para a 1ª Etapa).
1.2	Mobilização	1,00	Unidade (Ato de mobilização completa da empresa).
1.3	Desmobilização	1,00	Unidade (Ato de desmobilização completa pós-obra).
1.4	Adm. Local/Canteiro	1,00	Verba Global (Percentual sobre o custo direto).
1.5	Veículo 4x4	4,00	Estimativa de 4 meses de locação para fiscalização.
	Parâmetro	**Valor**	**Unidade**
	Volume Total de Terra (Escavação/Aterro)	148.557,09	m³
	Produção Horária Média (Escavação)	200,00	m³/h
	Produção Horária Média (Compactação)	160,00	m³/h
	Turno de Trabalho Diário	8,00	horas/dia
	Produtividade Diária Efetiva	1.280,00	m³/dia
	Prazo Estimado da 1ª Etapa	116,06	dias úteis
	Prazo Convertido em Meses	4,00	meses
1.6	Topografia	4,00	Estimativa de 4 meses de equipe dedicada à obra.
1.7	Controle Tecnológico	4,00	Estimativa de 4 meses de laboratório de campo.
1.8	Placa Identificação	12,00	4 m x 3 m = 12 m².
	Largura(m):	4,00	
	Altura(m)=	3,00	
	Área(m²)=	12,00	
1.9	Placa Concreto	**0,35**	Volume (m³) proporcional a uma placa de 0,35 m³.

Elemento	Largura (m)	Altura (m)	Espessura (m)
Parte 1 (Corpo)	0,60	0,80	0,15
Parte 2 (Suporte)	0,80	1,50	0,15
Parte 3 (Reforço)	0,80	0,80	0,15

	Subtotal (m³)	Justificativa
Parte 1 (Corpo)	0,072	Placa de identificação central.
Parte 2 (Suporte)	0,18	Estrutura de sustentação vertical.
Parte 3 (Reforço)	0,096	Base de estabilização da estrutura.
	0,35	

1.10	Placa Inauguração	1,00	Unidade.
1.11	Plano de Segurança	1,00	Unidade (Plano de segurança da barragem - PSB).
1.12	Recuperação de APP	1,00	Verba para o plantio conforme plano ambiental e CPU
2.1.1	Limpeza (área do maciço)	19.266,63	Área da base (planta) sob o maciço.
2.1.2	Limpeza (bacia hidráulica)	37.036,62	Área de supressão da bacia (reservatório).
2.1.3	Locação de áreas	19.266,63	Equivalente à área de base do maciço.
2.1.4	Escavação 1ª cat. (expurgo)	7.224,99	19.266,63×0,375m (espessura média).
	Área de projeção(m²)=	19.266,63	
	Espessura Média da Camada de Expurgo(m)=	0,75	

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

2.1.5	Escavação 2ª cat. (expurgo)	2.408,33	19.266,63×0,125m (espessura média).
	Área de projeção(m²)=	19.266,63	
	Espessura Média da Camada de Expurgo(m)=	0,50	
	% de Mat. 2ª Categoria=	0,25	
	Vol. 2ª Categoria(m³)=	2.408,33	
2.1.6	Carga e descarga	9.633,32	Soma dos volumes de expurgo (2.1.4 + 2.1.5).
	Vol. 1ª Categoria(m³)=	7.224,99	
	Vol. 2ª Categoria(m³)=	2.408,33	
	Vol. Total(m³)=	9.633,32	
2.1.7	Transporte (DMT=1km)	9.633,32	Volume total x 1 km (DMT médio).
	Vol. Total(m³)=	9.633,32	
	DMT Média(km)=	1,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	9.633,32	
2.1.8	Espalhamento	9.633,32	Igual ao volume de carga/descarga.
	Vol. Total(m³)=	9.633,32	
2.1.9	Abertura de estradas	30.000,00	Estimativa baseada no traçado dos acessos.

Ext. Estrada (km)=	7,50
Larg. Estradas (m)=	4,000
Área das Estradas(m²)=	30.000,000

2.2.1	Escavação 1ª Cat. (Cut Off)	8.304,78	Volume da vala (Extensão x Largura x Profundidade méd
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de 1ª Cat.=	0,65	
	Vol. 1ª Cat(m³)=	8.304,78	
2.2.2	Escavação 2ª Cat. (Cut Off)	3.832,98	Volume estimado em solo alterado.
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de 2ª Cat.=	0,30	
	Vol. 2ª Cat(m³)=	3.832,98	
2.2.3	Escavação 3ª Cat. (Cut Off)	638,83	Volume em rocha (ambiente confinado).
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de 3ª Cat.=	0,05	
	Vol. 3ª Cat(m³)=	638,83	
2.2.4	Carga e descarga	18.270,52	Soma dos volumes de escavação (2.2.1+2.2.2+2.2.3 + m
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de Empolamento=	0,43	
	Vol. Total a Carregar(m³)=	18.270,52	
2.2.5	Transporte (DMT=1km)	18.270,52	Volume total de escavação x 1 km (DMT).
	Vol. Total(m³)=	18.270,52	
	DMT Média(km)=	1,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	18.270,52	
2.2.6	Espalhamento	18.270,52	Igual ao volume total de escavação.
2.2.7	Esgotamento	2.555,32	Volume de água infiltrado na vala a ser retirado

Vol. 1ª Cat(m³)=	8.304,78
Vol. 2ª Cat(m³)=	3.832,98
Vol. 3ª Cat(m³)=	638,83
Vol. Total(m³)=	12.776,59

2.3.1	Escavação de jazida	14.182,01	Volume de aterro compactado + fator de contração.
	Vol. Total Escavado(m³)=	12.776,59	
	% de contração/compactação=	1,11	
	Vol. Total Compactado(m³)=	14.182,01	
2.3.2	Carga e descarga	18.270,52	Volume total solto (considerando empolamento).
2.3.3	Transporte (DMT=3km)	54.811,56	Volume (18.270,52) x DMT médio de 3 km.
	Vol. Total(m³)=	18.270,52	
	DMT Média(km)=	3,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	54.811,56	
2.3.4	Transporte de água	190,00	Número de viagens de caminhão-pipa.
	Vol. Total Escavado(m³)=	12.776,59	
	% de Umidade=	14,8000%	
	Vol. De Água(m³)=	1.890,94	
	Vol. Pipa(m³)=	10,00	
	N.º de Viagens=	190,00	
2.3.5	Compactação (Proctor 95%)	12.776,59	Volume geométrico final compactado na vala.

2.4.1.1	Escavação de jazida	100.064,00	Volume de material necessário p/ o maciço.
	Vol. 1ª Etapa(m³)=	125.447,52	
	Vol. 2ª Etapa(m³)=	25.383,52	
	Vol. Total Escavado(m³)=	100.064,00	
2.4.1.2	Carga e descarga	128.911,27	Volume escavado + empolamento (fator 1,28).
	Vol. 1ª Etapa(m³)=	161.612,57	
	Vol. 2ª Etapa(m³)=	32.701,30	
	Vol. Total Escavado(m³)=	128.911,27	
2.4.1.3	Transporte (DMT=3km)	386.733,81	Volume solto x DMT médio (3 km).
	Vol. Total(m³)=	128.911,27	
	DMT Média(km)=	3,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	386.733,81	
2.4.1.4	Transporte de água	1.335,00	Número de viagens de caminhão-pipa.
	Vol. Total Escavado(m³)=	90.147,74	
	% de Umidade=	14,8000%	
	Vol. De Água(m³)=	13.341,87	
	Vol. Pipa(m³)=	10,00	
	N.º de Viagens=	1.335,00	
2.4.1.5	Compactação (Proctor 95%)	90.147,74	Volume geométrico final compactado.

Vol. 1ª Etapa(m³)=	113.015,78
Vol. 2ª Etapa(m³)=	22.868,04
Vol. Total Compactado(m³)=	90.147,74

2.4.2.1	Escavação (Maciço p/ Filtro)	1.014,79	Volume geométrico do dreno vertical no maciço.
2.4.2.2	Escavação (Jazida p/ Filtro Vert.)	1.014,79	Volume de solo a ser substituído pelo filtro.
2.4.2.3	Escavação (Jazida p/ Tapete)	6.610,80	Volume de escavação para o tapete drenante.
2.4.2.4	Carga		2.4.2.3.

2.4.2.5	Transporte (DMT = 2km)	17.280,76	Soma dos volumes (8.640,38) x DMT 2 km.
	Vol. Total para Dreno(m³)=	8.640,38	
	DMT para Drenagem(km)=	2,00	
	Vol. Total para Dreno(m³)=	17.280,76	
2.4.2.6	Compactação de Material	8.640,38	Execução da compactação conforme Proctor.
2.4.2.7	Areia p/ Filtro Vertical	1.014,79	Volume de areia graduada para dreno vertical.
2.4.2.8	Areia p/ Tapete Horizontal	6.610,80	Volume de areia graduada para tapete.
2.4.2.9	Filtro de Pé (Pedra/Manta)	1.877,07	Volume de pedra de mão + geo-têxtil aplicado.
2.5.1	Camada de Cascalho (Coroamento)	0,00	Só será executado ao final da 2ª Etapa
2.5.2	Canaletas de Drenagem (Talude)	473,40	Extensão linear de proteção na face de jusante.
	Extensão das canaletas(m)=	710,0970	
	Extensão das canaletas(m)=	0,67	
	Extensão das canaletas(m)=	475,76	
2.5.3	Meio-fio de concreto	0,00	Só será executado ao final da 2ª Etapa
2.5.4	Caiação/Pintura de canaletas	222,97	Superfície exposta das canaletas e meio-fio.
	Área de Pintura(m²)=	222,97	
2.5.5	Plantio de grama (Talude)	2.830,59	Área do talude de jusante (face exposta).
	Área do Talude de Jusante(m²)=	4.717,65	
	Fator Redutor=	0,60	
	Área do Talude de Jusante(m²)=	2.830,59	
2.5.6	Enrocamento de pedra (Montante)	3.982,11	Volume da camada de proteção (espessura 0,30m).
	Área do Talude de Montante(m²)=	9.955,27	
	Fator Redutor=	0,40	
	Área do Talude de Montante(m²)=	3.982,11	
2.5.7	Marroamento para pedra de mão	3.982,11	Volume equivalente ao enrocamento reduzido.
2.6.1	Muro de Contenção (Pedra)	508,854	Volume geométrico do muro (seção x comprimento).
2.6.2	Escavação 1ª Cat. (Canal)	7.920,00	Escavação do canal extravasor.
	Vol.(m³)=	13.200,00	
	Fator Redutor=	0,60	
	Vol.(m³)=	7.920,00	
2.6.3	Escavação 2ª Cat. (Canal)	4.620,00	Escavação em solo alterado.
	Vol.(m³)=	13.200,00	
	Fator Redutor=	0,35	
	Vol.(m³)=	4.620,00	
2.6.4	Escavação 3ª Cat. (Canal)	660,00	Escavação em rocha viva.

	Vol.(m³)=	660,00	
2.6.5	Carga e Descarga	18.876,00	Soma dos volumes de escavação (2.6.2+2.6.3+2.6.4).
2.6.6	Transporte (DMT=1km)	18.876,00	Volume total x 1 km (DMT médio).
	Vol. Total para Dreno(m³)=	18.876,00	
	DMT para Drenagem(km)=	1,00	
	Vol. Total para Dreno(m³)=	18.876,00	
2.6.7	Espalhamento	18.876,00	Igual ao volume de carga/descarga.
2.6.8	Cordão de Fixação	57,2	Volume em alvenaria de pedra argamassada.

2.7.1	Caixa de entrada (Concreto)	1,89	Volume estrutural: 1,3m×1,3m×1,3m (bruto).
	Dimensões=	1,89	
2.7.2	Grade metálica (Peso)	42,77	Peso específico do aço x volume da grade (1,3m×1,3m).
	Dimensões=	42,77	
2.7.3	Pintura (Zarcão)	7,79	Área da grade + superfície exposta.
	Dimensões=	7,79	
2.7.4	Blocos de Ancoragem	18,62	Volume de concreto dos blocos (0,8m3 cada).
	Extensão da Tubulação(m)=	108,551	
	Aresta do Bloco(m)=	0,7	
	Vol. Bloco(m³)=	0,343	
	Fator Majorador=	0,5	
	Vol. Total(m³)=	18,62	
2.7.5	Tubulação FºFº DN 400mm	217,1	Comprimento linear do conduto atravessando o maciço.
	Extensão da Tubulação(m)=	108,551	
	N.º de Linhas/Pernas=	2	
	Extensão Total da Tubulação(m)=	217,102	
2.7.7	Registros metálicos	2	Necessidade operacional de linha dupla.

2.8.1	Caixa de entrada (Concreto)	0,94	Volume estrutural: 1,0m×1,0m×1,0m (bruto).
	Dimensões=	0,94	
2.8.2	Grade metálica (Peso)	25,31	Peso específico do aço x volume da grade (1,0m×1,0m).
	Dimensões=	25,31	
2.8.3	Pintura (Zarcão)	4,61	Área da grade + superfície exposta.
	Dimensões=	4,61	
2.8.4	Blocos de ancoragem	0,58	Volume de concreto dos blocos (0,4m3 cada).
	Extensão da Tubulação(m)=	36,489	
	Aresta do Bloco(m)=	0,016003008	
	Vol. Bloco(m³)=	0,583933759	
2.8.5	Tubulação FºFº DN 150 mm	109,467	Comprimento linear do conduto de tomada.
2.8.7	Redução flangeada	1	Peça especial (150 mm x 400 mm).
2.8.8	Registro metálico DN 150 mm		ımada d'água.

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) - 1ª ETAPA														PRAZO (MESES) - 2ª ETAPA				SOMA VALOR (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.397.246,73	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 126.787,83	R$ 98.981,33	R$ 98.981,33	R$ 98.981,33	R$ 186.813,68	R$ 186.813,68	R$ 186.813,68	R$ 210.084,57	R$ 52.689,14	R$ 32.333,21	R$ 32.333,21	R$ 52.689,15	1.567.291,38
PROJ EXECUTIVO	202.989,26	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54													202.989,24
Mobi/Desmob	R$ 40.711,88							R$ 20.355,94							R$ 20.355,94	R$ 20.355,93			R$ 20.355,94	81.423,75
INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R$ 10.365,51							R$ 7.450,56							R$ 2.914,95					10.365,51
Recuperação de APP	R$ 351.329,38											R$ 87.832,35	R$ 87.832,35	R$ 87.832,35	R$ 87.832,35					351.329,40
PSB	R$ 208.402,30							R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29					208.402,32
EIA/RIMA	R$ 324.782,81							R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84					324.782,72
Topografia e controle tecnológico	R$ 61.594,44							R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	92.391,72
ADM e Veículo	R$ 197.071,15							R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	295.606,72
Percentuais (%)		0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	1,6069%	1,1764%	1,1764%	1,1764%	2,2203%	2,2203%	2,2203%	2,4968%	0,6262%	0,3843%	0,3843%	0,6262%	
Percentuais Acumulados (%)		0,4021%	0,8042%	1,2063%	1,6084%	2,0105%	2,4126%	3,9195%	5,0959%	6,2723%	7,4487%	9,6690%	11,8893%	14,1096%	16,6064%	17,2326%	17,6169%	18,0012%	18,6274%	

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) - 1ª ETAPA														PRAZO (MESES) - 2ª ETAPA				SOMA VALOR (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.281.913,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175.782,14	R$ 751.125,34	R$ 886.007,51	R$ 642.204,01	R$ 722.034,73	R$ 722.034,73	R$ 691.362,49	R$ 691.362,49	R$ 494.267,01	R$ 400.825,80	R$ 334.878,86	R$ 334.878,86	6.846.763,97
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 243.236,58							R$ 81.078,85	R$ 81.078,85	R$ 81.078,85						R$ 16.680,60				259.917,15
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 189.406,57							R$ 94.703,29	R$ 94.703,29							R$ 76.760,61				266.167,19
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 325.449,30								R$ 162.724,65	R$ 162.724,65						R$ 65.946,94	R$ 65.946,94			457.343,18
2.4 - MACIÇO	R$ 2.888.329,85								R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	3.504.922,05
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 855.362,35											R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	1.188.840,48
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11									R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	778.870,22
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	R$ 329.359,22									R$ 164.679,61	R$ 164.679,61									329.359,22
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	R$ 61.344,47											R$ 30.672,24	R$ 30.672,24							61.344,48
Percentuais (%)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0891%	8,9270%	10,5301%	7,6325%	8,5813%	8,5813%	8,2168%	8,2168%	5,8743%	4,7638%	3,9800%	3,9800%	
Percentuais Acumulados (%)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0891%	11,0161%	21,5462%	29,1787%	37,7600%	46,3413%	54,5581%	62,7749%	68,6492%	73,4130%	77,3930%	81,3730%	
Percentuais (%)		0,4021%	0,8042%	1,2063%	1,6084%	2,0105%	2,4126%	6,0086%	16,1120%	27,8185%	36,6274%	47,4290%	58,2306%	68,6677%	79,3813%	85,8818%	91,0299%	95,3942%	100,0004%	
SOMA PARCIAL (R$)=	R$ 6.679.160,18	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 302.569,97	R$ 850.106,67	R$ 984.988,84	R$ 741.185,34	R$ 908.848,41	R$ 908.848,41	R$ 878.176,17	R$ 901.447,06	R$ 546.956,15	R$ 433.159,01	R$ 367.212,07	R$ 387.568,01	8.414.055,35
SOMA ACUMULADA (R$)=		R$ 33.831,54	R$ 67.663,08	R$ 101.494,62	R$ 135.326,16	R$ 169.157,70	R$ 202.989,24	R$ 505.559,21	R$ 1.355.665,88	R$ 2.340.654,72	R$ 3.081.840,06	R$ 3.990.688,47	R$ 4.899.536,88	R$ 5.777.713,05	R$ 6.679.160,11	R$ 7.226.116,26	R$ 7.659.275,27	R$ 8.026.487,34	R$ 8.414.055,35	

Meses	1 - 6	7 - 10	11 - 14	15- 18
	dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
Valor (R$)	R$ 202.989,24	R$ 2.878.850,82	R$ 3.897.320,05	R$ 1.734.895,24
Acumulado (R$)	R$ 202.989,24	R$ 3.081.840,06	R$ 6.679.160,11	R$ 8.414.055,35

Desembolso - Concedente			
dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R$ 151.434,92	R$ 2.147.693,30	R$ 2.683.513,40	R$ 1.294.274,49
R$ 151.434,92	R$ 2.299.128,22	R$ 4.982.641,62	R$ 6.276.916,11

Desembolso - Convenente			
dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R$ 51.554,32	R$ 731.157,52	R$ 913.571,81	R$ 440.620,76
R$ 51.554,32	R$ 782.711,84	R$ 1.696.283,65	R$ 2.136.904,41

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Gretchio Matinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56230-800, Telefone: (87) 3874-7171
CNPJ (MF) 01.612.512/0001-79
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

01/08/2025	
BDI	28,51%

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) 15	15	17	18	SOMA VALOR (R$)	ABC	ABC Acumulada
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO								
1.1 Instalações Preliminares e Administração	R$ 494.827,49	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 494.827,48		
1.1 Instalações Preliminares e Administração								
Mobi/Desmob	R$ 40.711,88	R$ 20.355,94			R$ 20.355,94	R$ 40.711,88		
INSTALAÇÕES PRELIMINARES						R$ -		
Recuperação de APP						R$ -		
PSB						R$ -		
EIA/RIMA	R$ 324.782,81	R$ 324.782,81				R$ 324.782,81		
Topografia e controle tecnológico	R$ 30.797,22	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 30.797,24		
ADM e Veículo	R$ 98.535,58	R$ 19.864,77	R$ 9.153,96	R$ 34.250,97	R$ 35.265,88	R$ 98.535,58		
		20,16%	9,29%	34,76%	35,79%			
					35,79%			
SOMA PARCIAL (R$)=	**R$ 494.827,49**	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	**R$ 494.827,48**	**24,0245%**	**24,0245%**
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.680,60	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 16.680,60	0,8099%	24,8344%
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 76.760,61	R$ 38.380,31	R$ 38.380,31			R$ 76.760,62	3,7268%	28,5612%
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 131.893,88		R$ 131.893,88			R$ 131.893,88	6,4036%	34,9648%
2.4 - MACIÇO	R$ 616.592,19			R$ 308.296,10	R$ 308.296,10	R$ 616.592,20	29,9363%	64,9011%
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 333.488,10			R$ 166.744,05	R$ 166.744,05	R$ 333.488,10	16,1913%	81,0924%
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11			R$ 194.717,56	R$ 194.717,56	R$ 389.435,12	18,9076%	100,0000%
2.7 - DESCARGA DE FUNDO						R$ -	0,0000%	100,0000%

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

2.8 - TOMADA D'ÁGUA							R$ -	0,0000%	100,0000%
SOMA PARCIAL (R$)=	R$ 2.059.677,98	R$ 42.550,46	R$ 174.444,34	R$ 673.927,86	R$ 673.927,86	R$ 2.059.678,00		
SOMA TOTAL - 1º Semestre - (R$)=	R$ 2.059.678,00							
	meses		15 - 16	17 - 18				
			2 parcela	3 parcela				
			R$ 281.768,09	R$ 1.453.127,08			1.734.895,17		
		R$ -	R$ 281.768,09	R$ 1.453.127,08			1.734.895,17		
							-324.782,81		
			15	15	17	18			
TOTAL ACUMULADO (R$)=	R$ 2.059.678,00	R$ 166.257,33	R$ 298.151,21	R$ 797.634,73	R$ 797.634,73			
DESEMBOLSO DO PERÍODO (R$)=		R$ 166.257,33	R$ 298.151,21	R$ 797.634,73	R$ 797.634,73			
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)=		R$ 166.257,33	R$ 464.408,54	R$ 1.262.043,27	R$ 2.059.678,00			
PERCENTUAL DO PERÍODO(%)=		8,07%	14,48%	38,73%	38,73%			
PERCENTUAL ACUMULADO(%)=		8,07%	22,55%	61,28%	100,01%			
			1º mês		2º mês			
MEDIÇÃO MENSAL (R$)=		R$ 464.408,54		R$ 1.595.269,46	R$ 2.059.678,00			
			1º mês		2º mês			
MEDIÇÃO ACUMULADA (R$)=		R$ 464.408,54		R$ 2.059.678,00	R$ 2.059.678,00			

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

00/01/1900
BDI 0,00%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES)						PRAZO (MESES)		SOMA VALOR
		7	8	9	10	11	12	13	14	
#REF!										
#REF!	4,0000 meses	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	**4,00000 mês**
SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	105.569,8800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²			**105.569,8800 m²**
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	12.776,5900 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³					**12.776,5900 m³**
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	14.182,0100 m³			2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	**14.182,0098 m³**
2.4 - MACIÇO	128.911,2700 m³			21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	**128.911,2702 m³**
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	7.286,1000 m²			1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	**7.286,1000 m²**
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	13.766,0500 m²				2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	**13.766,0500 m²**
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	217,1000 m			108,5500 m	108,5500 m					**217,1000 m**
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	109,4700 m				54,7350 m	54,7350 m				**109,4700 m**

Realizado no Período		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**11,00 m³**	**12,00 m³**	**13,00 m³**	**14,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	326,57	0,0000	0,000	108,550	163,285	54,735	0,000	0,000	0,000	326,570
Unidade (m²)=	126.622,03	17.594,98	17.594,98	18.809,33	21.562,54	21.562,54	21.562,54	3.967,56	3.967,56	126.622,03
Unidade (m³)=	155.869,87	3.194,15	3.194,15	27.043,03	27.043,03	23.848,88	23.848,88	23.848,88	23.848,88	155.869,88

Realizado acumulado		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**11,00 m³**	**12,00 m³**	**13,00 m³**	**14,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	282.491,90	0,00	0,00	108,55	271,84	326,58	326,58	326,58	326,58	326,58
Unidade (m²)=	13.766,05	17.594,98	35.189,96	53.999,29	75.561,83	97.124,37	118.686,91	122.654,47	126.622,03	126.622,03
Unidade (m³)=	653,14	3.194,15	6.388,30	33.431,33	60.474,36	84.323,24	108.172,12	132.021,00	155.869,88	155.869,88

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: **SOCORRO**
LOCAL: **SANTA FILOMENA/PE**

BDI 0,00%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES)			PRAZO (MESES)	SOMA VALOR
		7	8	9	10	
#REF!						
#REF!	2,0000 meses	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**2,00000 mês**
SERVIÇOS						
2.1 - SERVIÇOS	9.586,5500 m²	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**9.586,5500 m²**
2.2 - ESCAVAÇÃO DO	5.177,9500 m³	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**5.177,9500 m³**
2.3 - ATERRO DO CUT	5.747,5200 m³			**2.873,7600 m³**	**2.873,7600 m³**	**5.747,5200 m³**
2.4 - MACIÇO	32.701,3000 m³	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**32.701,3000 m³**
2.5 - URBANIZAÇÃO	5.499,2200 m²	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**5.499,2200 m²**
2.6 -	14.252,7300 m²	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**14.252,7300 m²**
2.7 - DESCARGA DE						**0,0000 m**
2.8 - TOMADA D'ÁGUA						**0,0000 m**

Realizado no		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	0,00	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000
Unidade (m²)=	29.338,50	7.334,63	7.334,63	7.334,63	7.334,63	29.338,52
Unidade (m³)=	43.626,77	9.469,81	9.469,81	12.343,57	12.343,57	43.626,76

Realizado		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	72.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade (m²)=	14.252,73	7.334,63	14.669,26	22.003,89	29.338,52	29.338,52
Unidade (m³)=	0,00	9.469,81	18.939,62	31.283,19	43.626,76	43.626,76

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
1		**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**1.072.463,92**
1.1		Projeto Executivo	Unid.	1,00	202.989,26	202.989,26
1.2	01.03-A	Mobilização	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.3	01.04-A	Desmobilizacao	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.4	01.02-A	Administração local e manutenção do canteiro de obras (Inclusive EPI's e Alimentação)	%	1,00	150.594,79	150.594,79
1.5	01.05-A	Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus	mês	4,00	11.619,09	46.476,36
1.6	22.14.3	Equipe de Topografia	mês	4,00	7.624,55	30.498,20
1.7	22.16	Equipe de Controle Tecnológico	mês	4,00	7.774,06	31.096,24
1.8	07.08	Placa de identificação de obra com 4 X 3 m - fornecimento e instalação	m²	12,00	620,88	7.450,56
1.9	09.02.10	Placa em Concreto Armado Aparente Pronto com a Logomarca da Contratante.	m³	0,35	3.820,62	1.337,22
1.10	23.04	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm - Fornecimento e assentamento na placa de concreto com Logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas.	Unid.	1,00	1.577,73	1.577,73
1.11		Plano de Segurança da Barragem	Unid.	1,00	208.402,30	208.402,30
1.12		Recuperação de APP com Plantio de Mudas Nativas		1,00	351.329,38	351.329,38
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.281.913,45**
2.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**243.236,58**
2.1.1	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área de projeção do maciço terroso compactado.	m²	19.266,63	0,72	13.871,97
2.1.2	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área da bacia hidráulica.	m²	37.036,62	0,72	26.666,37
2.1.3	07.02	Locação de áreas para obras	m²	19.266,63	1,74	33.523,94
2.1.4	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria oriundo do expurgo.	m³	7.224,99	2,63	19.001,72
2.1.5	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria oriundo do expurgo.	m³	2.408,33	3,88	9.344,32
2.1.6	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	9.633,32	2,12	20.422,64
2.1.7	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	9.633,32	2,01	19.362,97
2.1.8	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	9.633,32	1,52	14.642,65
2.1.9	22.18	Patrolagem para abertura de novas estradas de serviços	m²	30.000,00	2,88	86.400,00
2.2		**ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT OFF - OBTURAÇÃO DAS FENDAS**				**189.406,57**
2.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	8.304,78	2,63	21.841,57
2.2.2	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	3.832,98	3,88	14.871,96
2.2.3	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria, a frio, em ambiente confinado, onde será executado o Cut Off.	m³	638,83	63,27	40.418,77

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	18.270,52	2,12	38.733,50
2.2.5	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	18.270,52	2,01	36.723,75
2.2.6	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.270,52	1,52	27.771,19
2.2.7	04.01	Esgotamento de água com bombas, vazões até 15 m³/h, altura até 10m	m³	2.555,32	3,54	9.045,83
2.3		**ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA**				**325.449,30**
2.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Cut Off, oriundo de jazida.	m³	14.182,01	2,63	37.298,69
2.3.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria.	m³	18.270,52	2,12	38.733,50
2.3.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria	m³xkm	54.811,56	2,01	110.171,24
2.3.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Cut Off	Unid.	190,00	353,61	67.185,90
2.3.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Cut Off, com Proctor Normal 95%	m³	12.776,59	5,64	72.059,97
2.4		**MACIÇO E FILTRO**				**2.888.329,85**
2.4.1		**MACIÇO**				**2.294.297,77**
2.4.1.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Maciço, oriundo de jazida e abrindo sangradouro.	m³	100.064,00	2,63	263.168,32
2.4.1.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Maciço.	m³	128.911,27	2,12	273.291,89
2.4.1.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o Maciço	m³xkm	386.733,81	2,01	777.334,96
2.4.1.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Maciço	Unid.	1.335,00	353,61	472.069,35
2.4.1.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Maciço, com Proctor Normal 95%	m³	90.147,74	5,64	508.433,25
2.4.2		**FILTRO**		113.015,78		**594.032,08**
2.4.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria no Maciço para execução do filtro.	m³	1.014,79	2,63	2.668,90
2.4.2.2	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para filtro vertical, oriundo de jazida.	m³	1.014,79	2,63	2.668,90
2.4.2.3	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para tapete drenante, oriundo de jazida.	m³	6.610,80	2,63	17.386,40
2.4.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Filtro.	m³	8.640,38	2,12	18.317,61
2.4.2.5	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o filtro.	m³xkm	17.280,76	2,01	34.734,33
2.4.2.6	22.14.2	Espalhamento, compactação e umedecimento do material importado para o filtro.	m³	8.640,38	3,87	33.438,27
2.4.2.7	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para filtro vertical	m³	1.014,79	25,03	25.400,19
2.4.2.8	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para tapete drenante horizontal	m³	6.610,80	25,03	165.468,32
2.4.2.9	09.01.12.2	Execução de filtro de pé com pedra de mão e manta geo-têxtil.	m³	1.877,07	156,60	293.949,16
2.5		**URBANIZAÇÃO DO MACIÇO**				**855.352,35**
2.5.1	22.15	Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e compactação com avaliação visual	m²	0,00	11,76	0,00

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.5.2	16.02.01	Canaletas em concreto tipo 1/2 cana para drenagem no talude de jusante -fornecimento e assentamento	m	473,40	51,77	24.507,92
2.5.3	14.02.25	Fornecimento e assentamento de meio fio reto para coroamento	m	0,00	81,68	0,00
2.5.4	20.01	Pintura/Caiação das canaletas de drenagem e do meio fio	m²	222,97	12,24	2.729,15
2.5.5	25.01	Plantio de grama no talude de jusante	m²	2.830,59	28,81	81.549,30
2.5.6	09.01.12	Enrocamento de pedra arrumada no talude de montante, com espessura de 30cm.	m³	3.982,11	100,66	400.839,19
2.5.7		Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução a pedra de mão.	m³	3.982,11	86,82	345.726,79
2.6		**SANGRADOURO**				**389.435,11**
2.6.1	12.12	Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada para contenção do maciço compactado e do terreno natural.	m³	508,85	357,34	181.832,46
2.6.2	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	7.920,00	2,63	20.829,60
2.6.3	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	4.620,00	3,88	17.925,60
2.6.4	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	660,00	63,27	41.758,20
2.6.5	23.05	Carga e descarga de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³	18.876,00	2,12	40.017,12
2.6.6	24.02.03	Transporte (DMT = 1Km) de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³xkm	18.876,00	2,01	37.940,76
2.6.7	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.876,00	1,52	28.691,52
2.6.8	12.12	Execução de cordão de fixação em alvenaria de pedra argamassada, transversalmente à seção do sangradouro	m³	57,20	357,34	20.439,85
2.7		**DESCARGA DE FUNDO**				**329.359,22**
2.7.1	09.02.12	Caixa em concreto armado para entrada da tubulação de descarga em fºfº, nas dimensões internas 1m x 1m x 1m e externas 1,3m x 1,3m x 1,3m , com base e= 15 cm assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	1,89	1.565,53	2.958,85
2.7.2	546+7568	Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação de descarga, com dimensões 1,30 m x 1,30 m, inclusive parafusos de engaste.	Kg	42,77	68,19	2.916,49
2.7.3	20.13	Pintura metálica em zarcão com duas demãos.	m²	7,79	33,97	264,63
2.7.4	09.02.12	Blocos de ancoragem em concreto armado nas dimensões 0,8m x 0,8 m x0,8 m, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	18,62	1.565,53	29.150,17
2.7.5	13040	Fornecimento de tubulação fºfº DN 400 mm.	m	217,10	1.178,22	255.791,56
2.7.6	16.06.01.01.07	Assentamento de tubulação fºfº DN 400 mm.	m	217,10	39,16	8.501,64

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
						PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**		**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.7.7	SEINFRA/CE	Registro metálico DN 400 mm com volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação de descarga para dessalinizar/desassorear bacia hidráulica. Fornecimento e assentamento.	Unid.	2,00		14.887,94	29.775,88
2.8		**TOMADA D'ÁGUA**					**61.344,47**
2.8.1	09.02.12	Caixa em concreto armado para entrada da tubulação da tomada d'água em fºfº, nas dimensões internas 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m e externas 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m , com base e= 15 cm assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	0,94		1.565,53	1.471,60
2.8.2	546+7568	Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação da tomada d'água, com dimensões 1,00 m x 1,00 m, inclusive parafusos de engaste.	Kg	25,31		68,19	1.725,89
2.8.3	20.13	Pintura metálica em zarcão com duas demãos.	m²	4,61		33,97	156,60
2.8.4	09.02.12	Blocos de ancoragem em concreto armado nas dimensões 0,4 m x 0,4 m x0,4 m, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	0,58		1.565,53	908,01
2.8.5	7672	Fornecimento de tubulação fºfº DN 150 mm.	m	109,47		481,64	52.725,13
2.8.6	16.06.01.01.07	Assentamento de tubulação fºfº DN 150 mm.	m	109,47		17,72	1.939,81
2.8.7	ORSE	Redução excentrica flangeada 150 mm x 400 mm, inclusive parafusos.	Unid.	1,00		763,99	763,99
2.8.8	ORSE	Registro metálico DN 150 mm com volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação da tomada d'água. Fornecimento e assentamento.	Unid.	1,00		1.653,44	1.653,44

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) = **2.059.677,98**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
1		**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**494.827,49**
1.1		EIA/RIMA	Unid.	1,00	324.782,81	324.782,81
1.2	01.02-A	Administração local e manutenção do canteiro de obras (Inclusive EPI's e Alimentação)	Unid.	2,00	37.648,70	75.297,40
1.3	01.05-A	Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus	mês	2,00	11.619,09	23.238,18
1.4	01.03-A	Mobilização	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.5	01.04-A	Desmobilizacao	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.6	07.08	Placa de identificação de obra com 4 X 3 m - fornecimento e instalação	m²		620,88	0,00
1.7	09.02.10	Placa em Concreto Armado Aparente Pronto com a Logomarca da Contratante.	m³		3.820,62	0,00
1.8	23.04	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm - Fornecimento e assentamento na placa de concreto com Logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas.	Unid.	0,00	1.577,73	0,00
1.9	22.14.3	Equipe de Topografia	mês	2,00	7.624,55	15.249,10
1.10	22.16	Equipe de Controle Tecnológico	mês	2,00	7.774,06	15.548,12
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.564.850,49**
2.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**16.680,60**
2.1.1	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área de projeção do maciço terroso compactado.	m²		0,72	0,00
2.1.2	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área da bacia hidráulica.	m²		0,72	0,00
2.1.3	07.02	Locação de áreas para obras	m²	9.586,55	1,74	16.680,60
2.1.4	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria oriundo do expurgo.	m³		2,63	0,00
2.1.5	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria oriundo do expurgo.	m³		3,88	0,00
2.1.6	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³		2,12	0,00
2.1.7	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm		2,01	0,00
2.1.8	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³		1,52	0,00
2.1.9	22.18	Patrolagem para abertura de novas estradas de serviços	m²		2,88	0,00
2.2		**ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT OFF - OBTURAÇÃO DAS FENDAS**				**76.760,61**
2.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	3.365,67	2,63	8.851,71
2.2.2	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	1.553,38	3,88	6.027,11
2.2.3	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria, a frio, em ambiente confinado, onde será executado o Cut Off.	m³	258,90	63,27	16.380,60
2.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	7.404,46	2,12	15.697,46

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
					PREÇO (R$)		
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**	
2.2.5	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	7.404,46	2,01	14.882,96	
2.2.6	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	7.404,46	1,52	11.254,78	
2.2.7	04.01	Esgotamento de água com bombas, vazões até 15 m³/h, altura até 10m	m³	1.035,59	3,54	3.665,99	
2.3		**ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA**				**131.893,88**	
2.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Cut Off, oriundo de jazida.	m³	5.747,52	2,63	15.115,98	
2.3.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria.	m³	7.404,46	2,12	15.697,46	
2.3.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria	m³xkm	22.213,38	2,01	44.648,89	
2.3.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Cut Off	Unid.	77,00	353,61	27.227,97	
2.3.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Cut Off, com Proctor Normal 95%	m³	5.177,94	5,64	29.203,58	
2.4		**MACIÇO E FILTRO**				**616.592,19**	
2.4.1		**MACIÇO**				**582.123,80**	
2.4.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Maciço, oriundo de jazida e abrindo sangradouro.	m³	25.383,52	2,63	66.758,66	
2.4.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Maciço.	m³	32.701,30	2,12	69.326,76	
2.4.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o Maciço	m³xkm	98.103,90	2,01	197.188,84	
2.4.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Maciço	Unid.	339,00	353,61	119.873,79	
2.4.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Maciço, com Proctor Normal 95%	m³	22.868,04	5,64	128.975,75	
2.4.2		**FILTRO**		0,00		**34.468,39**	
2.4.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria no Maciço para execução do filtro.	m³	685,12	2,63	1.801,87	
2.4.2.2	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para filtro vertical, oriundo de jazida.	m³	685,12	2,63	1.801,87	
2.4.2.3	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para tapete drenante, oriundo de jazida.	m³		2,63	0,00	
2.4.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Filtro.	m³	1.370,24	2,12	2.904,91	
2.4.2.5	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o filtro.	m³xkm	2.740,48	2,01	5.508,36	
2.4.2.6	22.14.2	Espalhamento, compactação e umedecimento do material importado para o filtro.	m³	1.370,24	3,87	5.302,83	
2.4.2.7	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para filtro vertical	m³	685,12	25,03	17.148,55	
2.4.2.8	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para tapete drenante horizontal	m³		25,03	0,00	
2.4.2.9	09.01.12.2	Execução de filtro de pé com pedra de mão e manta geo-têxtil.	m³		156,60	0,00	
2.5		**URBANIZAÇÃO DO MACIÇO**				**333.488,10**	
2.5.1	22.15	Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e compactação com avaliação visual	m²	1.699,95	11,76	19.991,41	
2.5.2	16.02.01	Canaletas em concreto tipo 1/2 cana para drenagem no talude de jusante -fornecimento e assentamento	m	236,70	51,77	12.253,96	

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.5.3	14.02.25	Fornecimento e assentamento de meio fio reto para coroamento	m	679,98	81,68	55.540,77
2.5.4	20.01	Pintura/Caiação das canaletas de drenagem e do meio fio	m²	383,48	12,24	4.693,80
2.5.5	25.01	Plantio de grama no talude de jusante	m²	1.887,06	28,81	54.366,20
2.5.6	09.01.12	Enrocamento de pedra arrumada no talude de montante, com espessura de 30cm.	m³	995,53	100,66	100.210,05
2.5.7		Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução a pedra de mão.	m³	995,53	86,82	86.431,91
2.6		**SANGRADOURO**				**389.435,11**
2.6.1	12.12	Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada para contenção do maciço compactado e do terreno natural.	m³	508,85	357,34	181.832,46
2.6.2	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	7.920,00	2,63	20.829,60
2.6.3	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	4.620,00	3,88	17.925,60
2.6.4	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	660,00	63,27	41.758,20
2.6.5	23.05	Carga e descarga de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³	18.876,00	2,12	40.017,12
2.6.6	24.02.03	Transporte (DMT = 1Km) de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³xkm	18.876,00	2,01	37.940,76
2.6.7	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.876,00	1,52	28.691,52
2.6.8	12.12	Execução de cordão de fixação em alvenaria de pedra argamassada, transversalmente à seção do sangradouro	m³	57,20	357,34	20.439,85

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Percentuais dos Componentes do BDI de Serviços, segundo Acórdão n.º 2.622/2013

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1ºQuartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,25%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUARIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,32%	3,16%

Tipo de Obra

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1ºQuartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

Tipo de Obra

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/BARRAGENS)

		Adotado % médio	1ºQ	Médio	3ºQ
Administração Central	**AC=**	**4,44%**	3,43	4,93	6,71
Seguros e Garantias	**S+G=**	**0,44%**	0,28	0,49	0,75
Taxa de Risco	**R=**	**1,25%**	1	1,39	1,74
Despesas Financeiras	**DF=**	**0,89%**	0,94	0,99	1,17
Lucro	**L=**	**7,24%**	6,74	8,04	9,4
Impostos	**I=**	**10,65%**	Conforme legislação		

Obs 1.: Os valores adotados para: Administração Central, Risco, Seguros e Garantias, Despesas Financeiras e Lucro, foram sempre inferiores aos valores médios recomendados pelo Acórdão TCU n.º 2.622/2013

Obs 2.: Adotamos 2% ao CPRB, que pode variar de 1 a 4,5%, de acordo com a Lei n.º 12.546/2011

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

DETALHAMENTO DO BDI

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		4,44		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	10,65			
3.1	ISS	5,00			
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**TAXA DE RISCO**		1,25		
4	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,44		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,89		
6	**LUCRO**		7,24		
			14,26		

BDI =	28,51	Adotado

Conforme Modelo Sugerido

Detalhamento da Composição do BDI - Serviço		Construção de Açudes/Barragens		
Item Componente do BDI	**% Informado**	**1ºQ**	**Médio**	**3ºQ**
Administração Central (AC)	**4,44%**	3,43	4,93	6,71
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,44%**	0,28	0,49	0,75
Risco (R')	**1,25%**	1	1,39	1,74
Despesas Financeiras (DF)	**0,89%**	0,94	0,99	1,17
Lucro (L)	**7,24%**	6,74	8,04	9,4
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	**10,65**	Conforme Legislação		
		BDI(%):	**28,51**	

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(1+AC+S+R+G)=	1,0613
(1+DF)=	1,0089
(1+L)=	1,0724
(1+I)=	0,8935
BDI =	1,2851344
BDI =	28,51

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Percentuais dos Componentes do BDI de Serviços, segundo Acórdão n.º 2.622/2013

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
PARCELA DO BDI	**1ºQuartil**	**Médio**	**3º Quartil**
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINACEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPOS DE OBRA	**1ºQuartil**	**Médio**	**3º Quartil**
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%

Obra

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
	11,10%	14,02%	16,80%

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		3,45		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	**5,65**			
3.1	ISS				
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,48		
4	**TAXA DE RISCO**		0,85		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,85		
6	**LUCRO**		5,11		
			10,74		

(1+AC+S+R+G)=	104,78%	
(1+DF)=	100,85%	
(1+L)=	1,0511	
(1+I)=	0,9435	
BDI =	1,177216738	
BDI =	17,72167376	
	17,72	adotado

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Conforme Modelo Sugerido				
Detalhamento da Composição do BDI - Fornecimento		**Construção de Açudes/Barragens**		
Item Componente do BDI	**% Informado**	**1ºQ**	**Médio**	**3ºQ**
Administração Central (AC)	**3,45**	1,5	3,45	4,49
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,48**	0,3	0,48	0,82
Risco (R')	**0,85**	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	**0,85**	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	**5,11**	3,5	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	**5,65**	Conforme Legislação		

	BDI(%):	**0,00**

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(1+AC+S+R+G)=	1,0478
(1+DF)=	1,0085
(1+L)=	1,0511
(1+I)=	0,9435
BDI =	1,1772167
BDI =	17,72%

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

ENCARGOS SOCIAIS (%) - SEM DESONERAÇÃO

		HORA	MÊS
A	**Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)**		
A1	Previdência Social (INSS)	20,00	20,00
A2	Serviço Social da Indústira (Sesi)	1,50	1,50
A3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	1,00
A4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	0,20
A5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	Seconci (Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário)	-	-
B	**Total dos Encargos Sociais**	**36,80**	**36,80**
B1	Repouso Semanal	18,01	-
B2	Feriados	4,32	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86	0,65
B4	13° Salário	10,97	8,33
B5	Licença-Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,96	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,95	7,56
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
C	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A**	**47,00**	**17,25**
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,98	3,03
C4	Depósito Recisão sem Justa Causa	3,06	2,33
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
D	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A**	**12,32**	**9,39**
D1	Reincidência de A sobre B	17,30	6,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
E	**Total das Reincidências**	**17,72**	**6,67**
	T O T A L	**113,84**	**70,11**

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

BACIA HIDROGRÁFICA - SOLOS, ÁREAS E VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS

1,00	O barramento será construído no município de:	Santa Filomena	
2,00	No Estado de,	Pernambuco	
3,00	A barragem irá represar as águas do riacho	Caldeirões	
4,00	Pertencente à sub-bacia	do Rio Brígida	
5,00	Que pertence à bacia do rio	São Francisco	
6,00	e irá beneficiar a comunidade de	Socorro	
7,00	com cerca de	450 famílias.	

8,00	O riacho tem Coordenadas UTM (E,N) = (	323.689	9.098.630	) junto à cabeceira,	com cota de	680,00 m		
9,00	e Coordenadas UTM (E,N) = (	330.880	9.105.314	) no local do barramento,	com cota de	509,20 m		
	ou Coordenadas Geográficas = (	8° 5'27.47"S	40°32'5.42"O	).				
		Grau	Min.	Seg.		Grau	Min.	Seg.
		8,00	5,00	27,47		40,00	32,00	5,40
			5,4578	0,4578			32,0900	0,0900
	Lat, em graus:	8,0910	0,0910		Long., em graus:	40,5348	0,5348	

Rot. Cálc.	Solo	Qtde (m²)	Qtde (ha)	Qtde (Km²)	Perc. (%)
	PVA - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	22.011.529,8500	2.201,1530	22,0115	29,68%
	CX - CAMBISSOLO HAPLICO	1.952.349,6300	195,2350	1,9524	2,63%
10,00	LA - LATOSSOLO AMARELO	10.266.900,3400	1.026,6900	10,2669	13,84%
	PA - ARGISSOLO AMARELO	29.922.714,7300	2.992,2715	29,9227	40,35%
	RL - NEOSSOLO LITOLICO	7.895.747,1200	789,5747	7,8957	10,65%
	RR - NEOSSOLO REGOLITICO	786.220,2300			0,00%
	RY - NEOSSOLO FLUVICO	2.108.325,4700	210,8325	2,1083	2,84%
11,00	**Área Total da BHD=**	**74.943.787,3700**	**7.415,7567**	**74,1575**	**99,99%**

12,00	EXT. RIACHO PRINCIPAL =	6.464,93 m	6,46
	Dist. Vetorial - Ext. Riacho Princ. =	7.600,00 m	7,60
13,00	Afluentes de 1ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
	Afluentes de 2ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
	Afluentes de 3ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
	EXT. AFLUENTES=	40.387,08	40,39
14,00	EXT. TOTAL DA REDE DE DRENAGEM=	46.852,01	46,85

15,00	Cota na Cabeceira Riacho Princ. (m)=	680,00	
	Cota no 1º Terço do Riacho Princ. (m)=	570,00	
	Cota no 2º Terço do Riacho Princ. (m)=	535,00	
	Cota no Exutório da BHD (m)=	509,20	
	Cota Média da BHD (m)=	573,55	
	Desnível do 1º Terço (m)=	110,00	
	Desnível do 2º Terço (m)=	35,00	
	Desnível do 3º Terço (m)=	25,80	
	Desnível Total (m)=	170,80	
16,00	Inclinação média no 1º terço=	0,0510	
17,00	Inclinação média no 2º terço=	0,0162	
18,00	Inclinação média no 3º terço=	0,0120	
	Inclin. Média do Riacho Princ. (m/m)=	0,0264	

Declividade Média (%)=	2,64%

1º Terço (%)	2º Terço (%)	3º Terço (%)
34,16%	30,02%	35,82%

		m²	há	km²
19,00	Área do 1º Terço da BHD (m², há, km²)=	25.600.797,7656	2.560,08	25,60
	Área do 2º Terço da BHD (m², há, km²)=	22.498.124,9685	2.249,81	22,50
	Área do 3º Terço da BHD (m², há, km²)=	26.844.864,6359	2.684,49	26,84

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

20,00 **PERÍMETRO DA BACIA HIDROGRÁFICA=**

Qtde (m)	Qtde (Km)
60.656,00	60,66

Área da Bacia			Perímetro	
m²	hectare	Km²	m	Km
74.943.787,37	7.494,38	74,94	60.656,00	60,66

Extensão dos Riachos

Principal (L)		Secundário (L)		Total (L)	
m	Km	m	Km	m	Km
6.464,93	6,46	40.387,08	40,39	46.852,01	46,85

21,00 **Coeficiente de Compacidade**

P = Perímetro em km
A = Área em km²

$$Kc = 0{,}28 \cdot \frac{P}{\sqrt{A}}$$

Coef. Comp. (Kc)
1,96

BHD precisa de pouco tempo de chuva para atingir Vazão de Pico

BHD tende à forma CIRCULAR



Para Kc=1 (BHD é circular), toda a BHD contribui ao mesmo tempo para o escoamento superficial, tendendo a elevadas vazões de Pico, para pequenos "tc's".

Para Kc>1 (BHD não é circular), a BHD contribui de forma escalonada, com vazões de Pico atingida em grandes "tc's".

22,00 **Fator de Forma**

L = Comprimento da Bacia
B = Largura Média da Bacia

$$F_F = \frac{B}{L}$$

B= 1.599,59
L= 6.464,93

Fator de Forma (Ff) **Fator de Forma (Ff)**
0,25



$$F_F = \frac{B}{L}$$

L : comprimento da bacia

B : largura média = $\frac{1}{n} \bullet \sum_{1}^{n} Bi$

23,00 **Índice de Conformação**

A = Área da bacia
L = Comprimento Axial

$$Fc = \frac{A}{L^2}$$

Fator de Forma (Fc)
1,79

BHD tem ELEVADA potencialidade à produção de

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411



Picos de Cheias

24,00 **Densidade de Drenagem**

Lt = Soma da Extensão dos
A = Área da BHD, em km²

$$Dd = \frac{Lt}{A}$$

Densidade de Drenagem (Dd)

0,63 km/km²

BHD tem BOA DRENAGEM

Pico de Enchente da BHD é Médio

Uma bacia bem drenada tem menor tempo de concentração, ou seja, o escoamento superficial concentra-se mais rapidamente e os picos de enchentes são altos.

Segundo SWAMI (1975), índices em torno de 0,5km/km2 indicaria uma drenagem pobre, índices maiores que 3,5km/km² indicariam bacias excepcionalmente bem drenadas.

25,00 **Sinuosidade do Riacho Principal**

L = Extensão do Riacho Principal
Lt = Dsit. Vet. Ext. Riacho Princ.

$$S = \frac{L}{L_t}$$

Sinuosidade (S)

0,85

Riacho principal é RETILÍNEO

26,00 **Índice de Circularidade da BHD**

A = Área da Bacia
p = Perímetro da Bacia

$$Ic = 12{,}57\ \frac{A}{P^2}$$

Índice de Circularidade (Ic)

0,25

BHD RETANGULAR, com Vazão de Pico MENOR e mais DURADOURA

bacias de formatos diferentes, porém de mesma área e sujeitas a uma precipitação de mesma intensidade



PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Em uma bacia circular , toda a água escoada tende a alcançar a saída da bacia ao mesmo tempo.



Uma bacia elíptica, tendo a saída da bacia na ponta do maior eixo e, sendo a área igual a da bacia circular, o escoamento será mais distribuído no tempo, produzindo uma enchente menor.



27,00 **Determinação do Tempo de Concentração "tc", da BHD - Vários Métodos**

Equação de Kirpich $tc = 57 \cdot L^{1,155} \cdot H^{-0,385}$

tc= 67,95 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

A Equação de Aplica? **NÃO**

tc=

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
H é o desnível entre a cabeceira e a seção de controle, em m
Aplica-se a BHD com áreas inferiores a 1000 há

28,00 **Equação de Vem Te Chow** $tc = 52,64\left(\frac{L}{\sqrt{S_0}}\right)^{0,64}$

tc= 60,92 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

A Equação de Aplica? **NÃO**

So (m/km)= 26,44 m/km

tc=

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
So é a declividade média do talvegue, em m/km
Aplica-se a BHD com áreas inferiores a 2500 há

29,00 **Equação de Picking** $tc = 51,79\left(\frac{L^2}{S_0}\right)^{1/3}$

tc= 60,30 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

tc= 0,00 min Valor próximo aos 2 métodos que foram reprovados

So (m/km)= 26,44 m/km

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
So é a declividade média do talvegue, em m/km

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

30,00 **Equação de Giandotti** $tc = \frac{4 \cdot \sqrt{A} + 1{,}5 \cdot L}{0{,}80 \cdot \sqrt{H}}$

tc= 6,88 horas

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

tc= 6,88 horas 412,80 min

H (m)= 64,35 m

tc é o tempo de concentração, em horas
A é a área da BHD, em km²
L é o comprimento do talvegue principal, em km
H é a diferença entre a cota média e a mais baixa, em m

31,00 **Equação de Dodge** $tc = 21{,}88 A^{0{,}41} S_0^{-0{,}17}$

tc= 237,22 min

Área da BHD (km²)= 74,16 km²

A Equação se Aplica? Cond. 1 NÃO

So (m/m)= 0,0264 m/m

A Equação se Aplica? Cond. 2 SIM

tc é o tempo de concentração, em minutos
A é a área da BHD, em km²
So é a declividade média do talvegue, em m/m
Aplica-se a BHD com área de 140 a 930 km²

tc=

tc= 412,80 min 6,88 h **tc= 412,80 min 6,88 h**

32,00 **Tempo de Retorno Tr do Projeto =** **1.000,00 anos**

Tempo de Concentração tc da BHD = **412,80 min**

Precipitação p/ Tr do Proj. (mm/ano)= 1.568,97
Precipitação Efetiva p/ Tr Proj. (mm/ano)= 1.383,83

Sertão Oriental Nordestino $i_{máx} = \frac{3609{,}11 * T_r^{0{,}12}}{(t+30)^{0{,}95}}$ (Projeto Sertanejo)

$i = \frac{kT^m}{(t+t_o)^n}$

33,00	**Imax (mm/h) Serra Talhada (Pluviógrafo)=** $i = \frac{764{,}167 \times Tr^{0{,}76}}{(t+12{,}879)^{0{,}660}}$	**k** 764,170	**T** 1.000,000	**m** 0,076	**23,768 mm/h**
		t 412,800	**t0** 12,879	**n** 0,660	
34,00	**Imax (mm/h) Serra Talhada (Pluviômetro)=** $i = \frac{998{,}140 \times Tr^{0{,}136}}{(t+12{,}525)^{0{,}753}}$	**k** 998,140	**T** 1.000,000	**m** 0,136	**26,777 mm/h**
		t 412,800	**t0** 12,525	**n** 0,753	
35,00	**Imax (mm/h) Custódia (Pluviógrafo)=** $i = \frac{3112{,}238 \times Tr^{0{,}122}}{(t+26{,}796)^{0{,}935}}$	**k** 3.112,238	**T** 1.000,000	**m** 0,122	**24,424 mm/h**
		t 412,800	**t0** 26,796	**n** 0,935	
36,00	**Imax (mm/h) Custódia (Pluviômetro)=** $i = \frac{840{,}677 \times Tr^{0{,}183}}{(t+10{,}531)^{0{,}753}}$	**k** 840,677	**T** 1.000,000	**m** 0,183	**31,314 mm/h**
		t 412,800	**t0** 10,531	**n** 0,753	
37,00	**Sertão Oriental Nordestino** $Imáx = 3.609{,}11 \cdot \frac{Tr^{0{,}12}}{(t+30)^{0{,}95}}$	**k** 3.609,110	**T** 1.000,000	**m** 0,120	**25,322 mm/h**
		t 412,800	**t0** 30,000	**n** 0,950	

				Sim?	**Não?**
38,00	**Intensidade Máxima da Chuva na BHD**		**Usar Eq. Sertão Oriental**	**X**	
	Imáx (mm/h)=	**25,32 mm/h**			

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

39,00 **Cálculo da Vazão de Pico da BHD**

$$Q = 0{,}0091.C.I.\sqrt[5]{A^4 S}$$

Q em m³/s
C, coeficiente de escoamento, soma de C1, C2 e C3
I, intensidade de chuva, em mm/h
A, área de drenagem, em há
S, declividade média do curso d'água principal, em m/m

Coeficientes de escoamento em função da vegetação, solos e topografia.

VEGETAÇÃO		SOLO		TOPOGRAFIA	
% Cobertura da bacia	C1	Textura	C2	Declividade (%)	C3
100	0,08	Arenosa	0,08	0,0 – 0,2	0,04
80 – 100	0,12	Ligeira	0,12	0,2 – 0,5	0,06
50 – 80	0,16	Média	0,16	0,5 – 2,0	0,08
20 – 50	0,22	Fina	0,22	2,0 – 5,0	0,10
0 – 20	0,30	Argilosa	0,30	5,0 – 10,0	0,15

VEGETAÇÃO

% Cobertura da BHD		C1	SELECIONAR C1=	0,16
100,00	100,00	0,08		
80,00	100,00	0,12		
50,00	80,00	0,16	X	0,16
20,00	50,00	0,22		
0,00	20,00	0,30		

SOLO

TEXTURA	C2	SELECIONAR C2=	0,22	
Arenosa	0,08			
Ligeira	0,12			
Média	0,16			Textura arenosa no horizonte superficial e argilosa no subsolo
Fina	0,22	X	0,22	
Argilosa	0,30			

TOPOGRAFIA

Declividade %		C3	C3=	0,10	Decliv. Média
0,00	0,20	0,04			2,6400
0,20	0,50	0,06			2,6400
0,50	2,00	0,08			2,6400
2,00	5,00	0,10	X	0,10	2,6400
5,00	10,00	0,15	FALSO		2,6400

C=	**0,4800**	**Inc. Média (%)=**	**2,64%**
I=	**25,3200**		
A=	**7415,7567**		
S (m/m)=	**0,0264**		

$$Q = 0{,}0091.C.I.\sqrt[5]{A^4 S}$$

Q= 66,710 m³/s

BACIA HIDROGRÁFICA	TIPO	K	C	U	BHD
Pequena, íngrime, rochosa	1	0,1	0,85	1,35	
Bem acidentada, sem depressão	2	0,15	0,95	1,2	
Média	3	0,2	1	1	
Ligeiramente acidentada	4	0,3	1,05	0,8	X
Ligeiramente acidentada	5	0,4	1,15	0,7	
Quase plana, terreno argiloso	6	0,65	1,3	0,65	
Quase plana, terreno variável ou	7	1	1,45	0,6	
Quase plana, terreno arenoso	8	2,5	1,6	0,5	

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

K	C	U
0,30	1,05	0,80
0,30	**1,05**	**0,80**

Q= 0,000 m³/s

Para bacias hidrográficas de superfície superior a 500 km², aconselha-se utilizar a fórmula de Aguiar para o cálculo da vazão de cheia:

$$Qs = \frac{1150.S}{\sqrt{LC}(120 + KLC)};\ (m^3/s)$$

Sendo,

Qs = vazão de cheia (m³/s)

S = área da bacia hidrográfica, em Km²;
L = comprimento do riacho em Km;
K,C = coeficientes que dependem do tipo de bacia.

Considerando que esta fórmula deve ser aplicada apenas para bacias hidrográficas com área superior a 500 Km², uma vez que ela foi calibrada com dados de bacias com áreas superiores a este valor, não deverá apresentar valores confiáveis para este estudo cuja área da bacia é muito inferior.



$$Tp = tr/2 + 0{,}6.tc$$

- tr: duração da chuva (h)

tc – tempo de concentração (h)

Obs. Alguns autores sugerem
tr=tc (bacias pequenas. A < 5 km²)
tr=2.tc$^{0.5}$ (bacias pequenas e grandes)
tr=24 h (A > 5 km²)

$$Qp = \frac{0{,}20836 \cdot A(km^2).Pe}{Tp(h)}$$

Q_p – vazão de projeto (m³/s);
A- área de drenagem (km²);
T_p- tempo de pico do hidrograma (horas);
Pe -precipitação efetiva acumulada (mm)

Grupo de Solo	Características do solo	Utilização da terra	Condições de superfície	Tipos de solos de área A	B	C	D
A	Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1% (porto, 1979 e 1995). Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos profundos com pouco silte e argila (Tucci et al, 1993).	1 - Terrenos cultivados	Com sulcos retilíneos	77,00	86,00	91,00	94,00
			Em fileiras retas	70,00	80,00	87,00	90,00
		2 - Plantações regulares	Em curvas de nível	67,00	77,00	83,00	87,00
			Terraceado em nível	64,00	73,00	79,00	82,00
		3 - Plantações de cereais	Em fileiras retas	64,00	76,00	84,00	88,00
			Em curvas de nível	62,00	74,00	82,00	85,00
			Terraceado em nível	60,00	71,00	79,00	82,00
		4 - Plantações de legumes ou campos cultivados	Em fileiras retas	62,00	75,00	83,00	87,00
			Em curvas de nível	60,00	72,00	81,00	84,00
			Terraceado em nível	57,00	70,00	78,00	89,00
B	Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os dois teores de húmos podem subir, respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 1,5m, mas é, quase sempre, presente camada mais densificada que a camada superficial (Porto, 1979 e 1995). Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundo do que o tipo A e com permeabilidade superior à média (Tucci et al, 1993).	5 - Pastagens	Pobres	68,00	79,00	86,00	89,00
			Normais	49,00	69,00	79,00	94,00
			Boas	39,00	61,00	74,00	80,00
			Pobres, em curva de nível	47,00	67,00	81,00	88,00
			Normais, em curva de nível	25,00	59,00	75,00	83,00
			Boas, em curva de nível	6,00	35,00	70,00	79,00
			Normais	30,00	58,00	71,00	78,00

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

		6 - Campos permanentes	Esparsas, de baixa transpiração	45,00	66,00	77,00	83,00
			Normais	36,00	60,00	73,00	79,00
			Densas, de alta transpiração	25,00	55,00	70,00	77,00
		7 - Chácaras, Estrada de terra	Normais	59,00	74,00	82,00	86,00
			Más	72,00	82,00	87,00	89,00
C	Solos barrentos com teor de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou contendo pedras até profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas, esses dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60 cm de profundidade, camada mais densificada que no grupo B, mas ainda longe das condições de impermeabilidade (Porto, 1979 e 1995). Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média, contendo percentagem considerável de argila e pouco profundo (Tucci et al, 1993).		De superfície dura	74,00	84,00	90,00	92,00
			Muito esparsas, baixa transpiração	56,00	75,00	86,00	91,00
		8 - Florestas	Esparsas	46,00	68,00	78,00	84,00
			Densas, alta transpiração	26,00	52,00	62,00	69,00
			Normais	36,00	60,00	70,00	76,00
D	Solos argilosos (30% a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50cm de profundidade. Ou solos arenosos como do Grupo B, mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos rolados (Porto, 1979 e 1995). Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al, 1993).	9 - Superfícies impermeáveis	Áreas urbanizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
				CN:	**59,00**		
				S (mm) =	176,51		

Grupo de Solo:	**B**			**Utilização da Terra:**	**5,00**			**Condições de Superfície:**	**2,00**	**CN:**
Col. A	**Col. B**	**Col. C**	**Col. D**	**Col. A**	**Col. B**	**Col. C**	**Col. D**			
	86,00									
	80,00								0,00	0,00
	77,00									
	73,00								0,00	0,00
	76,00									
	74,00									
	71,00								0,00	0,00
	75,00									
	72,00									
	70,00								0,00	0,00
	79,00									
	69,00									
	61,00									
	67,00				**67,00**					
	59,00				**59,00**				59,00	59,00
	35,00				**35,00**					
	58,00									
	66,00								0,00	0,00
	60,00									
	55,00									
	74,00									
	82,00								0,00	0,00
	84,00									
	75,00									
	68,00								0,00	0,00
	52,00									
	60,00									
	100,00									

$$Pe = \frac{(P - 0{,}2 \cdot S)^2}{P + 0{,}8 \cdot S}, P > (0{,}2 \cdot S) \qquad S(mm) = \left(\frac{25400}{CN} - 254\right) \qquad Qp = \frac{0{,}20836 \cdot A(km^2) Pe}{Tp(h)}$$

P em mm e CN conforme CÁLCULO com as tabelas apresentadas.

Precipitação Acumulada (mm)=	130,00	**Pe (mm)=**	**33,07**	**A (km²)=**	**74,16**	**Tp = tc (h)=**	**6,88**
Qp (m³/s)=	**74,27**			**Mét. de McMath (países andinos = Semiárido)=**			**66,71 m³/s**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!



Fórmula de Aguiar, para grandes bacias (A> 500 km²)= 0,00 m³/s

Hidrograma Triangular Sintético= 74,27 m³/s
Média 1 (m³/s)= **70,49 m³/s**
Média 2 (m³/s)= **70,49 m³/s**
Média Adotada (m³/s)= **70,49 m³/s**

	Tempo (min)	Tempo (h)	Vazão (m³/s)
	0,00	0,00	0,00
Tp	454,08	7,57	70,49
tb	1.212,39	20,21	0,00
tp=	247,68 min	D=tc=	412,80 min





40,00 **Cálculo da Largura do Sangradouro**

L= 110,00 m

41,00 **Velocidade de Aproximação da Massa Fluida do Sangradouro**



H (Lâm. Sang.)= 0,4954 m

Área Molh. (m²)= 54,49 m²

Vesc. (m/s)= 1,22 m/s

	Vazões de Pico (m³/s)		
	Situação 1	**Situação 2**	
Qsangria (m³/s)=	66,48 m³/s	66,48 m³/s	**Vazões Máximas**
Qpico (m³/s)=	196,00 m³/s	70,49 m³/s	
Qarmaz. (m³/s)=	129,52 m³/s	4,01 m³/s	
Varmaz. (m³)=	**962.385,41 m³**	**29.795,90 m³**	

42,00 **Folga - Diferença de Cota da Soleira do Sangradouro à Cota de Topo**

Cota da Soleira (m)= 523,00

Cota de Topo (m)= 524,49

43,00 **Precipitação Média Anual da BHD**

Prec. Média (mm/ano)= 653,65

44,00 **Precipitação Efetiva Anual da BHD**

Prec. Efetiva (mm/ano)= 439,34

Prec. Efetiva (%)= 67,21%

Relação Precipitação (mm/ano) x Escoamento (m³/ano)				
P (mm/ano)	**Vol. (m³/ano)**	**P (mm/ano)**	**Vol. (m³/ano)**	
75,00	459.232,25	750,00	4.229.411,00	**Escoamentos Máximos**
150,00	223.751,00	825,00	5.466.307,25	
225,00	151.867,25	900,00	6.866.801,00	
300,00	243.581,00	975,00	8.430.892,25	
375,00	498.892,25	1.050,00	10.158.581,00	
450,00	917.801,00	1.125,00	12.049.867,25	
525,00	1.500.307,25	1.200,00	14.104.751,00	
600,00	2.246.411,00	1.275,00	16.323.232,25	
675,00	3.156.112,25	1.350,00	18.705.311,00	

45,00 **Rendimento da Bacia**

Determinação do Rendimento da Bacia Hidrográfica.

Quando não se dispõe de dados estatísticos do Coeficiente de Rendimento da bacia (R), então seu valor médio anual pode ser estimado através de fórmulas empíricas como a que segue:

$$R = \frac{H^2 - 400\,H + 230\,.000}{55\,.000}$$, (Fórmula do Engº. Aguiar)

Onde,
H – Altura média de chuva compreendida entre 500 e 1000mm;
R – Rendimento da bacia hidrográfica em %.

R= 7,20

Condição 1= SIM
Condição 2= SIM
Aplicação= SIM

R (%)= 7,20

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Outro modelo da equação do Engº. Aguiar para volumes de chuvas fora do intervalo acima:

$$R = 28{,}53\ H - 112{,}95\ h^2 + 301{,}91\ H^3 - 118{,}74\ H^4$$

Onde,

R – Rendimento anual em mm.;
H – Altura anual de chuvas em m.

Para aplicação do resultado na fórmula do volume afluente fazer:

$$R\,\% = \frac{Rmm}{10\ H}$$

H (m)=	**0,6537**
R (mm)=	**33,04**
R (%)=	**5,05**
Rendimento a Adotar (%)=	**7,20**

46,00 **Volume Afluente à Barragem (m³/ano)**

O coeficiente de correlação da bacia (U) é dado conforme classificação abaixo:

Tabela 8.1 – Coeficiente de Uniformidade da Bacia Hidrográfica

TIPO	BACIA HIDROGRÁFICA	U
1	Pequena, íngreme e rochosa.	1,3-1,4
2	Bem acidentada e sem depressão evaporativa.	1,2
3	Média.	1
4	Ligeiramente acidentada.	0,8
5	Idem, com depressões evaporativas.	0,7
6	Quase plana, terreno argiloso.	0,65
7	Idem, terreno variável.	0,6
8	Idem, terreno arenoso.	0,5

U= **0,80**

Não se dispondo de medidas diretas de vazão, recorremos ao artifício de determiná-la a partir dos valores das alturas de chuvas observadas na bacia hidrográfica ou em bacias hidrográficas próximas de características semelhantes. Admite-se que os deflúvios mensais sejam proporcionais as precipitações, o que pressupõe a constância do rendimento da bacia hidrográfica, que seria igual, em qualquer mês, ao valor médio anual, ou seja:

Va = R.H.U.A (Fórmula do Engº. Francisco Aguiar)

Onde:

Va = volume afluente anual, em m³;
R = rendimento da bacia hidrográfica, em %;
H = altura anual de chuva, em m;
U = coeficiente de correção do tipo de bacia;
A = área da bacia hidrográfica, em m².

O coeficiente de rendimento R é o resultado da divisão da quantidade de chuva que se escoa numa seção de um curso d'água pela quantidade da água de chuva precipitada na respectiva bacia contribuinte durante o mesmo período de tempo, geralmente um mês ou um ano.

Va (m³/ano)=	**2.821.867,42**
Vazão Ecol. (m³/ano)=	**14.463,59**
VA do TR (m³/ano)=	**7.941.844,71**

47,00 **Curva Cota(m) x Área(m²)**

Cota(m)	Área(m²)	Acumulada(m²)	Vol. (m³)
509,00	2.709,32	2.709,32	47.650,75
510,00	7.604,15	10.313,47	118.942,39
511,00	13.155,75	23.469,22	184.329,14
512,00	15.158,78	38.628,00	196.994,99
513,00	23.437,66	62.065,66	269.238,15
514,00	27.232,74	89.298,40	278.329,90
515,00	31.556,12	120.854,52	283.182,19
516,00	37.489,33	158.343,85	294.270,25
517,00	52.866,80	211.210,65	346.149,10
518,00	71.470,11	282.680,76	371.894,98
519,00	87.685,47	370.366,23	335.250,06
520,00	83.758,67	454.124,90	215.283,99
521,00	89.093,93	543.218,83	114.758,69
522,00	92.342,73	635.561,56	6.880,20
523,00	103.220,51	738.782,07	0,00
524,00	111.309,56	850.091,63	0,00



PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Cota(m)	Vol. (m³)	Condição	Cota da Soleira (m)
509,00	47.650,75	**CONTINUAR**	
510,00	166.593,14	**CONTINUAR**	
511,00	350.922,28	**CONTINUAR**	
512,00	547.917,27	**CONTINUAR**	
513,00	817.155,42	**CONTINUAR**	
514,00	1.095.485,32	**CONTINUAR**	
515,00	1.378.667,51	**CONTINUAR**	
516,00	1.672.937,76	**CONTINUAR**	
517,00	2.019.086,86	**CONTINUAR**	
518,00	2.390.981,84	**CONTINUAR**	
519,00	2.726.231,90	**CONTINUAR**	
520,00	2.941.515,89	**CONTINUAR**	
521,00	3.056.274,58	**CONTINUAR**	
522,00	3.063.154,78	**CONTINUAR**	
523,00	3.063.154,78	**CONTINUAR**	523,00
524,00	3.063.154,78	**CONTINUAR**	524,00
	1.531.577,39	CONTINUAR	**523,00**
			526,00
		Adotar=	**523,00**
		Folga(m)=	**3,00**



A bacia hidráulica terá área máxima do espelho, na cota: 523,00 m , que corresponde à soleira do sangradouro.
Nesta cota, a área total do espelho é: **738.782,07 m²** e o volume é **3.063.154,78 m³**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

N.º de Dados	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1,00	1.995,0	0,0	10,0	18,4	0,0	0,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4
2,00	2.017,0	0,0	101,0	60,0	17,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	188,0
3,00	1.993,0	0,0	27,6	64,0	31,0	3,6	7,4	3,8	1,0	2,0	0,2	70,5	8,4	219,5
4,00	1.983,0	74,7	62,7	29,4	5,3	2,8	0,8	2,4	1,7	0,0	0,0	26,7	20,0	226,5
5,00	1.982,0	29,4	52,5	48,0	67,0	3,8	2,3	10,5	0,0	5,5	3,1	0,0	8,0	230,1
6,00	1.997,0	82,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	20,0	79,0	251,0
7,00	1.990,0	20,2	57,0	23,8	39,8	0,0	11,1	9,6	0,0	6,7	0,0	43,1	53,9	265,2
8,00	2.013,0	76,0	0,2	40,9	18,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	120,0	273,4
9,00	2.007,0	0,0	257,0	0,0	0,2	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	279,1
10,00	2.016,0	120,0	72,0	10,0	0,0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	292,0
11,00	2.011,0	61,0	190,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0
12,00	2.004,0	179,2	51,1	0,0	17,5	27,6	19,7	0,0	0,0	3,0	2,0	4,5	8,1	312,7
13,00	2.008,0	77,5	45,8	132,5	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,2
14,00	2.021,0	10,7	42,7	18,9	40,1	9,1	0,0	11,8	0,0	0,0	40,0	99,7	56,1	329,1
15,00	2.006,0	0,0	64,3	133,2	72,6	15,5	1,7	0,0	0,0	0,2	2,7	26,3	20,6	337,1
16,00	2.009,0	54,1	53,5	106,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	415,9
17,00	1.972,0	60,3	23,4	89,1	55,1	11,7	19,8	0,0	2,0	0,0	1,3	20,5	149,6	432,8
18,00	2.023,0	64,3	83,7	119,9	16,1	40,7	7,5	2,2	0,0	0,0	0,0	72,0	31,0	437.4
19,00	1.998,0	159,0	95,9	44,6	0,0	0,0	6,7	5,8	0,0	4,5	0,0	61,5	62,6	440,6
20,00	1.986,0	36,3	88,0	180,0	50,1	15,8	6,5	7,3	10,9	9,9	18,0	6,2	19,4	448,4
21,00	2.002,0	328,1	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	450,1
22,00	1.992,0	165,4	97,6	66,0	83,6	0,0	2,0	8,4	0,0	0,8	0,0	4,8	24,0	452,6
23,00	2.019,0	0,0	113,0	87,0	83,5	94,0	21,0	13,4	4,0	0,0	13,0	4,1	23,0	456,0
24,00	2.015,0	0,0	114,0	328,0	12,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	464,0
25,00	1.978,0	30,8	78,2	67,7	37,3	48,3	22,6	19,9	0,3	2,5	0,0	104,4	63,2	475,2
26,00	1.999,0	52,0	49,0	88,4	79,7	7,8	0,0	3,5	8,1	30,4	33,4	54,9	77,6	484,8
27,00	1.987,0	65,1	44,7	192,3	26,3	28,0	2,1	12,0	0,0	0,5	0,0	2,0	116,8	489,8
28,00	1.996,0	71,4	74,4	212,7	127,9	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,6
29,00	2.010,0	24,2	11,8	96,0	111,7	0,0	18,1	3,7	1,1	1,9	52,2	11,4	175,2	507,3
30,00	1.980,0	103,6	249,2	60,6	4,4	0,0	1,9	5,6	0,0	5,5	5,1	15,8	56,6	508,3
31,00	1.991,0	99,8	117,4	82,2	51,7	9,8	12,0	5,6	7,4	0,0	0,0	79,6	49,8	515,3
32,00	1.976,0	13,8	254,0	38,0	10,0	1,3	0,0	0,0	0,0	8,8	87,1	59,8	46,9	519,7
33,00	1.977,0	91,1	14,2	71,7	135,4	83,5	45,4	25,7	2,6	0,0	2,2	49,9	35,4	557,1
34,00	1.981,0	37,8	1,1	423,8	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	15,0	25,8	560,2
35,00	2.005,0	122,6	114,7	100,4	15,3	71,8	6,0	2,7	0,7	0,0	0,0	61,8	76,5	572,5
36,00	1.984,0	32,5	42,4	157,6	227,4	15,7	2,3	7,2	0,6	15,7	29,0	39,0	5,3	574,7
37,00	2.001,0	46,3	84,3	99,4	17,7	95,0	2,4	0,0	0,0	77,0	6,1	0,0	148,8	577,0
38,00	2.020,0	84,1	110,6	239,9	71,5	21,4	3,4	0,0	0,0	0,0	14,1	44,0	3,3	592,3
39,00	1.994,0	282,6	97,6	110,0	19,0	32,0	22,6	18,8	0,0	1,4	4,6	0,0	44,8	633,4
40,00	1.979,0	143,5	96,2	114,7	68,9	12,9	10,2	2,5	0,2	0,0	3,9	65,5	120,7	639,2
41,00	2.024,0	190,3	105,0	172,9	116,5	14,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	32,1	4,0	642,8
42,00	2.022,0	118,0	49,5	64,1	134,5	44,6	12,3	8,1	0,0	0,0	43,0	133,5	44,1	651,7
43,00	1.988,0	57,5	103,5	222,8	82,6	22,8	28,2	3,5	0,0	3,1	33,5	22,9	92,2	672,6
44,00	1.975,0	112,0	103,2	167,3	97,2	25,2	47,1	44,2	8,1	1,2	29,6	11,4	26,7	673,2
45,00	2.000,0	181,6	161,8	79,5	49,6	42,5	12,9	6,0	0,0	0,0	0,0	46,0	109,3	689,2
46,00	2.018,0	55,0	230,5	31,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0	150,0	698,0
47,00	2.014,0	0,0	385,0	45,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	70,0	735,0
48,00	1.989,0	71,3	50,2	184,8	103,1	65,5	1,6	11,1	2,9	5,5	5,0	63,5	288,5	853,0
49,00	1.973,0	37,8	55,2	212,0	219,7	62,0	6,6	25,2	3,0	43,0	66,7	49,5	99,5	880,2
50,00	1.974,0	89,4	173,0	204,0	202,9	81,9	7,9	14,6	4,8	5,4	54,3	75,8	76,9	990,9
51,00	1.985,0	359,7	65,3	229,4	265,9	49,7	39,2	34,2	25,5	0,0	15,6	27,1	171,6	1.283,2
Média	1.997,63	81,82	91,08	106,25	64,84	21,59	8,26	8,36	1,66	4,60	14,33	35,95	59,40	498,14
Máximo	2.024,00	359,70	385,00	423,80	265,90	95,00	47,10	89,00	25,50	77,00	109,00	210,00	288,50	1.283,20
Mínimo	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40
Desvio	15,60	80,32	76,29	87,84	63,31	27,33	11,69	14,86	4,21	12,86	24,53	41,14	59,55	216,92

Tempo	Ano Inicial	Ano Final	Cidade
51,00	1.972,00	2.024,00	Santa Filomena

Precipitações por	mm	%
Soma (Jan/Mar)=	279,15	56,04%
Soma (Abr/Jun)=	94,69	19,01%
Soma (Jul/Set)=	14,62	2,93%
Soma (Out/Dez)=	109,68	22,02%
Soma Anual=	**498,14**	**100,00%**

Precipitações por	mm	%
Soma (Nov/Fev)=	268,25	53,85%
Soma (Mar/Jun)=	200,94	40,34%
Soma (Jul/Out)=	28,95	5,81%
Soma Anual=	**498,14**	**100,00%**

Mês	Pméd(mm/mês)	%
Jan	81,82	16,43%
Fev	91,08	18,28%
Mar	106,25	21,33%
Abr	64,84	13,02%
Mai	21,59	4,33%
Jun	8,26	1,66%
Jul	8,36	1,68%
Ago	1,66	0,33%
Set	4,60	0,92%
Out	14,33	2,88%
Nov	35,95	7,22%
Dez	59,40	11,92%

Prec. Sem. Chuvoso=	439,34
Perc(%) Sem. Chuv.=	88,20%
Semestre Seco=	Mai/Out
Prec. Sem. Chuvoso=	58,80
Perc(%) Sem. Chuv.=	11,80%

Prec. Efetiva=	439,34

498,14

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

Coeficiente de Compacidade	Sinuosidade	Fator de Forma	Densidade de Drenagem	Tempo de Concentração	Tempo de Concentração (h)
1,96	0,85	0,25	0,63	412,80	6,88

BACIA HIDROGRÁFICA

Área da Bacia(m²)	Área da Bacia(ha)	Área da Bacia(Km²)	
74.943.787,37	7.494,38	74,94	

			QUANT.	UNID.
EXT. RIACHO PRINCIPAL(m)=			6.464,93	m
EXT. RIACHOS SECUNDARIOS (m)=			40.387,07	m
				m
Sub-área 1	24.981.262,46	m²	13.462,36	m
Sub-área 2	24.981.262,46	m²	13.462,36	m
Sub-área 3	24.981.262,46	m²	13.462,36	m
				m
	L²/S=	**0,5577**	**46.852,00**	**m**
AREA TOTAL DA BACIA HIDROGRAFICA (m²)=			**74.943.787,37**	m²
	Solo	PVA - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	22.011.529,85	m²
		CX - CAMBISSOLO HAPLICO	1.952.349,63	m²
		LA - LATOSSOLO AMARELO	10.266.900,34	m²
		PA - ARGISSOLO AMARELO	29.922.714,73	m²
		RL - NEOSSOLO LITOLICO	7.895.747,12	m²
		RR - NEOSSOLO REGOLITICO	786.220,23	m²
		RY - NEOSSOLO FLUVICO	2.108.325,47	m²
PERÍMETRO DA BACIA HIDROGRÁFICA (m)=			60.656,00	m

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantido!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

BACIA HIDRÁULICA

10.85

CURVAS DE NÍVEL		COTA MÉDIA	ÁREA(m²)	
509,00	510,00	509,50	2.709,32	m²
510,00	511,00	510,50	7.604,15	m²
511,00	512,00	511,50	13.155,75	m²
512,00	513,00	512,50	15.158,78	m²
513,00	514,00	513,50	23.437,66	m²
514,00	515,00	514,50	27.232,74	m²
515,00	516,00	515,50	31.556,12	m²
516,00	517,00	516,50	37.489,33	m²
517,00	518,00	517,50	52.866,80	m²
518,00	519,00	518,50	71.470,11	m²
519,00	520,00	519,50	87.685,47	m²
520,00	521,00	520,50	83.758,67	m²
521,00	522,00	521,50	89.093,93	m²
522,00	523,00	522,50	92.342,73	m²
523,00	524,00	523,50	103.220,51	m²
524,00	525,00	524,50	111.309,56	m²
525,00	526,00	525,50	136.353,73	m²
526,00	527,00	526,50	138.121,99	m²
527,00	528,00	527,50	159.104,14	m²
528,00	529,00	528,50	199.477,44	m²
529,00	530,00	529,50	210.072,75	m²
530,00	531,00	530,50		m²
531,00	532,00	531,50		m²
532,00	533,00	532,50		m²
533,00	534,00	533,50		m²
534,00	535,00	534,50		m²
535,00	536,00	535,50		m²
536,00	537,00	536,50		m²
537,00	538,00	537,50		m²
538,00	539,00	538,50		m²
539,00	540,00	539,50		m²
540,00	541,00	540,50		
541,00	542,00	541,50		
			370.366,23	**m²**
			37,04	**hectare**
		Extensão "Fetch"=	1.250,00	m
		Extensão "Fetch"=	1,25	km

CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA			CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA		
	519,85	**999.659,83**		**520,85**	
Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)	Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)
26.686,80	2.447,42	29.134,22	29.396,12	2.447,42	31.843,54
67.296,73	2.775,80	70.072,53	74.900,88	2.775,80	77.676,68
103.272,64	1.001,52	104.274,16	116.428,39	1.001,52	117.429,91
103.837,64	4.139,44	107.977,08	118.996,42	4.139,44	123.135,86
137.110,31	1.897,54	139.007,85	160.547,97	1.897,54	162.445,51
132.078,79	2.161,69	134.240,48	159.311,53	2.161,69	161.473,22
121.491,06	2.966,61	124.457,67	153.047,18	2.966,61	156.013,79
106.844,59	7.688,74	114.533,33	144.333,92	7.688,74	152.022,66
97.803,58	9.301,66	107.105,24	150.670,38	9.301,66	159.972,04
60.749,59	8.107,68	68.857,27	132.219,70	8.107,68	140.327,38
-13.152,82	1.963,40	0,00	74.532,65	1.963,40	76.496,05
96.322,47	2.667,63	0,00	12.563,80	2.667,63	0,00
191.551,95	1.624,40	0,00	102.458,02	1.624,40	0,00
290.879,60	5.438,89	0,00	198.536,87	5.438,89	0,00
428.365,12	4.044,53	0,00	325.144,61	4.044,53	0,00
573.244,23	12.522,09	0,00	461.934,67	12.522,09	0,00
838.575,44	884,13	0,00	702.221,71	884,13	0,00
987.572,23	10.491,08	0,00	849.450,24	10.491,08	0,00
1.296.698,74	20.186,65	0,00	1.137.594,60	20.186,65	0,00
1.825.218,58	5.297,66	0,00	1.625.741,14	5.297,66	0,00
2.132.238,41	105.036,38	0,00	1.922.165,66	105.036,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.184.065,22	0,00	0,00		0,00
Volume Total armazenável(m³)=		**999.659,83**			**1.358.836,64**
				Δv(m³) para Δh=1m	**359.176,81**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantindo!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

DADOS EXTRAÍDOS DO AUTOCAD, A PARTIR DAS ÁREAS CONTIDAS ENTRE AS CURVAS DE NÍVEL SUCESSIVAS!

SÉRIE HISTÓRICA DE PRECIPITAÇÕES E TRATAMENTO ESTATÍSTICO

			GUMBEL			$-\ln(-\ln(f(x)))\,\alpha x+\mu$		
Ano	Precip. (P)	Ordem "m"	Weibull - Ordem Decrescente	P>x (Prob. Empírica)	F(x)	X (Gumbel)	ln(P)	(ln(P)-x)²
1.995	117,40	1,00	991,5000	0,0018	0,9982	961,36	4,77	1,83
2.017	188,00	2,00	976,6000	0,0037	0,9963	876,65	5,24	0,78
1.993	219,50	3,00	913,6000	0,0055	0,9945	830,01	5,39	0,53
1.983	226,50	4,00	873,3000	0,0074	0,9926	795,06	5,42	0,49
1.982	230,10	5,00	812,1500	0,0092	0,9908	769,39	5,44	0,46
1.997	251,00	6,00	811,4000	0,0111	0,9889	747,24	5,53	0,35
1.990	265,20	7,00	761,2500	0,0129	0,9871	729,49	5,58	0,29
2.013	273,40	8,00	741,7000	0,0147	0,9853	714,05	5,61	0,26
2.007	279,06	9,00	729,9000	0,0166	0,9834	699,67	5,63	0,24
2.016	292,00	10,00	715,9500	0,0184	0,9816	687,47	5,68	0,20
2.011	302,00	11,00	693,2000	0,0203	0,9797	675,82	5,71	0,17
2.004	312,73	12,00	646,9500	0,0221	0,9779	665,74	5,75	0,14
2.008	314,20	13,00	642,5000	0,0240	0,9760	655,94	5,75	0,14
2.021	329,10	14,00	641,9000	0,0258	0,9742	647,35	5,80	0,10
2.006	337,05	15,00	631,9500	0,0276	0,9724	639,32	5,82	0,09
2.009	415,90	16,00	619,5000	0,0295	0,9705	631,39	6,03	0,01
1.972	432,60	17,00	612,8000	0,0313	0,9687	624,33	6,07	0,00
2.023	437,40	18,00	596,7000	0,0332	0,9668	617,29	6,08	0,00
1.998	440,50	19,00	588,2500	0,0350	0,9650	610,99	6,09	0,00
1.986	448,40	20,00	586,9500	0,0369	0,9631	604,67	6,11	0,00
2.002	450,10	21,00	580,5000	0,0387	0,9613	598,97	6,11	0,00
1.992	452,60	22,00	569,5000	0,0406	0,9594	593,22	6,12	0,00
2.019	456,00	23,00	567,8000	0,0424	0,9576	588,02	6,12	0,00
2.015	464,00	24,00	548,2000	0,0442	0,9558	583,03	6,14	0,00
1.978	474,95	25,00	547,3000	0,0461	0,9539	577,97	6,16	0,00
1.999	484,65	26,00	543,0000	0,0479	0,9521	573,37	6,18	0,00
1.987	489,80	27,00	528,5500	0,0498	0,9502	568,68	6,19	0,01
1.996	493,60	28,00	520,4500	0,0516	0,9484	564,40	6,20	0,01
2.010	507,20	29,00	517,9000	0,0535	0,9465	560,04	6,23	0,01
1.980	508,20	30,00	509,0000	0,0553	0,9447	556,05	6,23	0,01
1.991	515,30	31,00	497,7000	0,0571	0,9429	552,18	6,24	0,02
1.976	519,45	32,00	493,9000	0,0590	0,9410	548,22	6,25	0,02
1.977	556,80	33,00	490,1000	0,0608	0,9392	544,58	6,32	0,04
1.981	560,10	34,00	489,4000	0,0627	0,9373	540,85	6,33	0,04
2.005	572,47	35,00	483,8000	0,0645	0,9355	537,41	6,35	0,05
1.984	574,65	36,00	474,3500	0,0664	0,9336	533,89	6,35	0,05
2.001	576,85	37,00	473,9000	0,0682	0,9318	530,63	6,36	0,06
2.020	592,30	38,00	470,6000	0,0700	0,9300	527,46	6,38	0,07
1.994	633,40	39,00	470,2000	0,0719	0,9281	524,20	6,45	0,11

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA						**Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica**		
1.979	639,00	40,00	454,8000	0,0737	0,9263	521,18	6,46	0,12
2.024	642,80	41,00	450,0500	0,0756	0,9244	518,08	6,47	0,12
2.022	651,70	42,00	444,1500	0,0774	0,9226	515,20	6,48	0,13
1.988	672,60	43,00	443,5000	0,0793	0,9207	512,24	6,51	0,15
1.975	672,90	44,00	440,2000	0,0811	0,9189	509,49	6,51	0,15
2.000	689,10	45,00	401,5500	0,0829	0,9171	506,80	6,54	0,17
2.018	698,00	46,00	400,8000	0,0848	0,9152	504,02	6,55	0,18
2.014	735,00	47,00	400,8000	0,0866	0,9134	501,44	6,60	0,23
1.989	853,00	48,00	396,6000	0,0885	0,9115	498,77	6,75	0,40
1.973	879,95	49,00	381,9000	0,0903	0,9097	496,29	6,78	0,44
1.974	990,70	50,00	380,4000	0,0922	0,9078	493,73	6,90	0,61
1.985	1.283,10	51,00	376,3000	0,0940	0,9060	491,34	7,16	1,08
VARIAVEIS ESTATISTICAS DE INTERESSE								
Somatório=	25.402,31	1.326,00					311,92	10,36
Média Histórica - (X ou μ) - (mm/ano)=	498,08	26,00					6,12	0,21
Desvio Padrão - (S ou σ) - (mm/ano) =	216,88	14,87					0,03	0,46
VAR (X) = σ²	47.036,93	221,12						
Minima =	117,40	1,00						
Máxima =	1.283,10	51,00						
Sn=	#REF!							
$\alpha = \frac{Sx}{Sn}$ α= Sx/Sn=	#REF!	$\beta = \frac{\pi}{S\sqrt{6}}$		**2,7882**	$\alpha = \exp\left(x + \frac{0,5772}{\beta}\right)$		**559,48**	
yn=	#REF!							
$x = x(média) - (yn * \alpha)$	#REF!							
Coeficiente de Assimetria (g) =								
Coef. Variação - CV=	0,4354							

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantido!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - DISTRIBUIÇÃO NORMAL				FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - GUMBEL					
	$f_x(x) = [1/(\sigma\sqrt{2\pi})] \exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]$		$P(a \le x \le b) \int_a^b f_x(x).dx$	$f(t) = \frac{\partial F(t)}{\partial t} = \frac{\beta}{\alpha^\beta} t^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta\right]$					
Variável "P" (mm/ano)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P) - Médio	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)
117,40	0,000394	2,3128%	2,3128%	0,000302	1,7727%	1,7727%	0,000348	2,0428%	2,0428%
188,00	0,000662	3,7277%	6,0405%	0,000676	3,4523%	5,2250%	0,000669	3,5900%	5,6328%
219,50	0,000806	2,3121%	8,3526%	0,000869	2,4334%	7,6584%	0,000838	2,3728%	8,0055%
226,50	0,000840	0,5761%	8,9287%	0,000913	0,6237%	8,2821%	0,000877	0,5999%	8,6054%
230,10	0,000857	0,3055%	9,2342%	0,000936	0,3328%	8,6149%	0,000897	0,3192%	8,9246%
251,00	0,000961	1,8998%	11,1340%	0,001068	2,0942%	10,7091%	0,001015	1,9970%	10,9216%
265,20	0,001034	1,4165%	12,5505%	0,001158	1,5805%	12,2896%	0,001096	1,4985%	12,4201%
273,40	0,001076	0,8651%	13,4156%	0,001209	0,9705%	13,2601%	0,001143	0,9178%	13,3379%
279,06	0,001105	0,6172%	14,0328%	0,001244	0,6942%	13,9543%	0,001175	0,6557%	13,9936%
292,00	0,001171	1,4726%	15,5054%	0,001323	1,6608%	15,6151%	0,001247	1,5667%	15,5603%
302,00	0,001222	1,1965%	16,7019%	0,001383	1,3530%	16,9681%	0,001303	1,2748%	16,8350%
312,73	0,001277	1,3407%	18,0426%	0,001446	1,5178%	18,4859%	0,001362	1,4293%	18,2643%
314,20	0,001284	0,1882%	18,2308%	0,001454	0,2131%	18,6990%	0,001369	0,2007%	18,4649%
329,10	0,001358	1,9683%	20,1991%	0,001536	2,2276%	20,9266%	0,001447	2,0980%	20,5629%
337,05	0,001396	1,0947%	21,2938%	0,001579	1,2382%	22,1648%	0,001488	1,1665%	21,7293%
415,90	0,001712	12,2533%	33,5471%	0,001893	13,6884%	35,8532%	0,001803	12,9709%	34,7002%
432,60	0,001758	2,8975%	36,4446%	0,001931	3,1930%	39,0462%	0,001845	3,0453%	37,7454%
437,40	0,001769	0,8465%	37,2911%	0,001940	0,9290%	39,9752%	0,001855	0,8878%	38,6332%
440,50	0,001776	0,5495%	37,8406%	0,001945	0,6022%	40,5774%	0,001861	0,5759%	39,2090%
448,40	0,001792	1,4094%	39,2500%	0,001956	1,5409%	42,1183%	0,001874	1,4752%	40,6842%
450,10	0,001795	0,3049%	39,5549%	0,001958	0,3327%	42,4510%	0,001877	0,3188%	41,0030%
452,60	0,001799	0,4493%	40,0042%	0,001961	0,4899%	42,9409%	0,001880	0,4696%	41,4726%
456,00	0,001805	0,6127%	40,6169%	0,001964	0,6672%	43,6081%	0,001885	0,6400%	42,1125%
464,00	0,001817	1,4488%	42,0657%	0,001970	1,5736%	45,1817%	0,001894	1,5112%	43,6237%
474,95	0,001829	1,9962%	44,0619%	0,001974	2,1593%	47,3410%	0,001902	2,0778%	45,7015%
484,65	0,001836	1,7775%	45,8394%	0,001972	1,9138%	49,2548%	0,001904	1,8457%	47,5471%
489,80	0,001838	0,9461%	46,7855%	0,001970	1,0151%	50,2699%	0,001904	0,9806%	48,5277%
493,60	0,001839	0,6986%	47,4841%	0,001968	0,7482%	51,0181%	0,001904	0,7234%	49,2511%
507,20	0,001838	2,5004%	49,9845%	0,001954	2,6670%	53,6851%	0,001896	2,5837%	51,8348%
508,20	0,001837	0,1838%	50,1683%	0,001953	0,1954%	53,8805%	0,001895	0,1896%	52,0244%
515,30	0,001834	1,3032%	51,4715%	0,001943	1,3831%	55,2636%	0,001889	1,3432%	53,3676%
519,45	0,001831	0,7605%	52,2320%	0,001935	0,8047%	56,0683%	0,001883	0,7826%	54,1502%
556,80	0,001773	6,7305%	58,9625%	0,001842	7,0535%	63,1218%	0,001808	6,8920%	61,0422%
560,10	0,001766	0,5839%	59,5464%	0,001831	0,6060%	63,7278%	0,001799	0,5950%	61,6371%
572,47	0,001734	2,1648%	61,7112%	0,001788	2,2384%	65,9662%	0,001761	2,2016%	63,8387%
574,65	0,001728	0,3774%	62,0886%	0,001780	0,3889%	66,3551%	0,001754	0,3832%	64,2219%
576,85	0,001722	0,3795%	62,4681%	0,001772	0,3907%	66,7458%	0,001747	0,3851%	64,6070%
592,30	0,001674	2,6234%	65,0915%	0,001709	2,6891%	69,4349%	0,001692	2,6563%	67,2632%
633,40	0,001514	6,5513%	71,6428%	0,001514	6,6233%	76,0582%	0,001514	6,5873%	73,8505%
639,00	0,001489	0,8408%	72,4836%	0,001485	0,8397%	76,8979%	0,001487	0,8403%	74,6908%
642,80	0,001472	0,5626%	73,0462%	0,001465	0,5605%	77,4584%	0,001469	0,5616%	75,2523%
651,70	0,001431	1,2918%	74,3380%	0,001417	1,2825%	78,7409%	0,001424	1,2872%	76,5395%
672,60	0,001331	2,8863%	77,2243%	0,001303	2,8424%	81,5833%	0,001317	2,8644%	79,4038%
672,90	0,001329	0,0399%	77,2642%	0,001301	0,0391%	81,6224%	0,001315	0,0395%	79,4433%
689,10	0,001248	2,0874%	79,3516%	0,001210	2,0339%	83,6563%	0,001229	2,0607%	81,5040%
698,00	0,001203	1,0907%	80,4423%	0,001160	1,0547%	84,7110%	0,001182	1,0727%	82,5767%

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

						Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica			
735,00	0,001013	4,0996%	84,5419%	0,000955	3,9128%	88,6238%	0,000984	4,0062%	86,5829%
853,00	0,000482	8,8205%	93,3624%	0,000414	8,0771%	96,7009%	0,000448	8,4488%	95,0317%
879,95	0,000390	1,1750%	94,5374%	0,000327	0,9985%	97,6994%	0,000359	1,0868%	96,1184%
990,70	0,000139	2,9293%	97,4667%	0,000101	2,3701%	100,0695%	0,000120	2,6497%	98,7681%
1.283,10	0,000003	2,0760%	99,5427%	0,000001	1,4912%	101,5607%	0,000002	1,7836%	100,5517%









Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

Propriedades de $X \sim N(\mu; \sigma^2)$



- $E(X) = \mu$ (média ou valor esperado);
- $Var(X) = \sigma^2$ (e portanto, $DP(X) = \sigma$);
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $x = \mu$ é ponto de máximo de $f(x)$;
- $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ são pontos de inflexão de $f(x)$;
- a curva Normal é simétrica em torno da média μ.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Pode ser mostrado que:

1. μ é o valor esperado (média) de X, com $-\infty < \mu < \infty$;
2. σ^2 é a variância de X, com $\sigma^2 > 0$.

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$



Função de distribuição de probabilidade

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Função acumulada de probabilidades de não excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$







Tratando de máximas (colocamos os dados em ordem decrescente), se F(x) é função acumulada de probabilidades de não excedência, ela é igual a 1 menos a probabilidade de excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x) \cdot dx = P(X \le x) = 1 - P(X \ge x) = 1 - \frac{1}{T}$$

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantindo!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE E GRAFICOS DA DISTRIBUIÇÃO DE GUMBEL

d) Distribuição de Gumbel

Outra distribuição utilizada com bons resultados para análise de máximos é a chamada distribuição de GUMBEL; expressa pela seguinte fórmula:

$$P(X \geq x) = 1 - e^{-e^{-y}} = \frac{1}{T}$$

ou seja:

$$y_T = -\mathrm{Ln}[-\mathrm{Ln}(\frac{T-1}{T})]$$

onde:

P = probabilidade de um valor extremo X ser maior ou igual a um dado valor x
T = período de retorno

y_T = variável reduzida Gumbel
e = base neperiana

A relação entre y_T e Q_T é dado por:

$$y_T = \frac{Q_T - \overline{Q} + 0,45\,S_Q}{0,7797\,S_Q}$$

onde:

$\overline{Q}$ = média da amostra
S_Q = desvio padrão da amostra

Variáveis das Distribuição Normal e Gumbel			Distribuição Normal	Distribuição de Gumbel	Risco Falha	P = 100/TR	$P = 1 - e^{-e^{-y}}$	TR do Projeto=	1.000,00
Tempo de Retorno - Tr (anos)	K - Distribuição Normal	Yt - Distrib. Gumbel	Precip. Para Tr da Col. A	Precip. Para Tr da Col. A	$R = 100[1-(1-\frac{1}{T})^n]$	$TR = \frac{100}{P}$		Dist. Normal	Dist. Gumbel
10.000,00	3,719	9,21	1.304,66	1.957,91	9,5167	0,000100	0,010003		
6.000,00	3,505	8,70	1.258,24	1.871,67	15,3530	0,000167	0,016657		
2.000,00	3,291	7,60	1.211,83	1.685,65	39,3545	0,000500	0,050033		
1.500,00	3,191	7,31	1.190,14	1.636,61	48,6697	0,000667	0,066859		
1.000,00	3,090	6,91	1.168,24	1.568,97	63,2305	0,001000	0,099726	1.168,24	1.568,97
600,00	2,833	6,40	1.112,50	1.482,73	81,1387	0,001667	0,166018		
200,00	2,576	5,30	1.056,76	1.296,72	99,3346	0,005000	0,497916		
150,00	2,451	5,01	1.029,65	1.247,68	99,8755	0,006667	0,664870		
100,00	2,326	4,60	1.002,54	1.178,35	99,9957	0,010000	1,000148		
70,00	2,143	4,24	962,85	1.117,47	99,9999	0,014286	1,430430		
40,00	1,960	3,68	923,16	1.022,78	100,0000	0,025000	2,490753		
30,00	1,803	3,38	889,11	972,05	100,0000	0,033333	3,347436		
20,00	1,645	2,97	854,85	902,71	100,0000	0,050000	5,000952		
15,00	1,464	2,67	815,59	851,98	100,0000	0,066667	6,690870		
10,00	1,282	2,25	776,12	780,96	100,0000	0,100000	10,003484		
8,34	1,159	2,06	749,44	748,83	100,0000	0,119904	11,966606		
6,67	1,036	1,82	722,77	708,25	100,0000	0,149925	14,958069		
5,84	0,939	1,67	701,73	682,88	100,0000	0,171233	17,158999		
5,00	0,842	1,50	680,69	654,14	100,0000	0,200000	19,998929		
4,50	0,758	1,38	662,48	633,84	100,0000	0,222222	22,242763		
4,00	0,674	1,25	644,26	611,86	100,0000	0,250000	24,911652		
3,67	0,599	1,15	627,99	594,95	100,0000	0,272480	27,140464		
3,33	0,524	1,03	611,73	574,66	100,0000	0,300300	30,023237		
3,10	0,455	0,94	596,76	559,44	100,0000	0,322581	32,336807		
2,86	0,385	0,84	581,58	542,53	100,0000	0,349650	35,060267		
2,68	0,319	0,76	567,26	529,00	100,0000	0,373134	37,353754		
2,50	0,253	0,67	552,95	513,78	100,0000	0,400000	40,052954		
2,36	0,190	0,60	539,29	501,94	100,0000	0,423729	42,236416		
2,22	0,126	0,51	525,41	486,73	100,0000	0,450450	45,146028		
2,11	0,063	0,44	511,74	474,89	100,0000	0,473934	47,483166		
2,00	0,000	0,37	498,08	463,05	100,0000	0,500000	49,879212		
1,91	-0,063	0,30	484,42	451,21	100,0000	0,523560	52,327631		
1,82	-0,126	0,23	470,75	439,38	100,0000	0,549451	54,820810		
1,75	-0,190	0,17	456,87	429,23	100,0000	0,571429	56,986872		
1,67	-0,253	0,09	443,21	415,70	100,0000	0,598802	59,905507		
1,61	-0,319	0,03	428,90	405,56	100,0000	0,621118	62,108582		
1,54	-0,385	-0,05	414,58	392,03	100,0000	0,649351	65,050677		
1,49	-0,455	-0,11	399,40	381,88	100,0000	0,671141	67,250355		
1,43	-0,524	-0,18	384,43	370,05	100,0000	0,699301	69,796651		
1,38	-0,599	-0,25	368,17	358,21	100,0000	0,724638	72,307967		
1,33	-0,674	-0,33	351,90	344,68	100,0000	0,751880	75,116572		
1,29	-0,758	-0,40	333,68	332,84	100,0000	0,775194	77,503821		
1,25	-0,842	-0,48	315,47	319,32	100,0000	0,800000	80,132290		
1,22	-0,939	-0,54	294,43	309,17	100,0000	0,819672	82,021739		
1,18	-1,036	-0,63	273,39	293,95	100,0000	0,847458	84,704486		
1,15	-1,159	-0,71	246,72	280,42	100,0000	0,869565	86,918763		
1,11	-1,282	-0,84	220,04	258,44	100,0000	0,900901	90,136873		
1,08	-1,464	-0,96	180,57	238,15	100,0000	0,925926	92,659010		
1,05	-1,645	-1,11	141,31	212,78	100,0000	0,952381	95,189448		
1,04	-1,803	-1,18	107,05	200,94	100,0000	0,961538	96,139503		
1,03	-1,960	-1,26	73,00	187,42	100,0000	0,970874	97,056060		
1,02	-2,143	-1,37	33,31	168,82	100,0000	0,980392	98,046115		
1,01	-2,326	-1,53	-6,38	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,451	-1,53	-33,49	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,576	-1,53	-60,60	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,833	-1,53	-116,34	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,090	-1,53	-172,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,191	-1,53	-193,98	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,291	-1,53	-215,67	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,505	-1,53	-262,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,719	-1,53	-308,50	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
								1.168,24	**1.568,97**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

BACIA HIDROGRÁFICA

	QUANT.	UNID.
EXT. RIACHO PRINCIPAL(m)=	6.464,93	m
EXT. RIACHOS SECUNDÁRIOS (m)=	40.387,07	m
		m
Sub-área 1 — 24.981.262,46 — m²	13.462,36	m
Sub-área 2 — 24.981.262,46 — m²	13.462,36	m
Sub-área 3 — 24.981.262,46 — m²	13.462,36	m
		m
L²/S= — 0,5577	46.852,00	m
ÁREA TOTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA (m²)=	74.943.787,37	m²
Solo — PVA - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	22.011.529,85	m²
Solo — CX - CAMBISSOLO HAPLICO	1.952.349,63	m²
Solo — LA - LATOSSOLO AMARELO	10.266.900,34	m²
Solo — PA - ARGISSOLO AMARELO	29.922.714,73	m²
Solo — RL - NEOSSOLO LITOLICO	7.895.747,12	m²
Solo — RR - NEOSSOLO REGOLITICO	786.220,23	m²
Solo — RY - NEOSSOLO FLUVICO	2.108.325,47	m²
PERÍMETRO DA BACIA HIDROGRÁFICA (m)=	60.656,00	m

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

Coeficiente de Compacidade	Sinuosidade	Fator de Forma	Densidade de Drenagem	Tempo de Concentração (min)	Tempo de Concentração (h)
1,96	0,85	0,25	0,63	412,80	6,88

Área da Bacia(m²)	Área da Bacia(ha)	Área da Bacia(Km²)
74.943.787,37	7.494,38	74,94

BACIA HIDRÁULICA

CURVAS DE NÍVEL		COTA MÉDIA	ÁREA(m²)		CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA			CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA		
					523,00	3.063.154,78			524,00	
					Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)	Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)
509,00	510,00	509,50	3.427,29	m²	44.554,77	3.095,98	47.650,75	47.982,06	3.095,98	51.078,04
510,00	511,00	510,50	9.619,25	m²	115.431,00	3.511,39	118.942,39	125.050,25	3.511,39	128.561,64
511,00	512,00	511,50	16.642,02	m²	183.062,22	1.266,92	184.329,14	199.704,24	1.266,92	200.971,16
512,00	513,00	512,50	19.175,86	m²	191.758,60	5.236,39	196.994,99	210.934,46	5.236,39	216.170,85
513,00	514,00	513,50	29.648,64	m²	266.837,76	2.400,39	269.238,15	296.486,40	2.400,39	298.886,79
514,00	515,00	514,50	34.449,42	m²	275.595,36	2.734,54	278.329,90	310.044,78	2.734,54	312.779,32
515,00	516,00	515,50	39.918,49	m²	279.429,43	3.752,76	283.182,19	319.347,92	3.752,76	323.100,68
516,00	517,00	516,50	47.424,00	m²	284.544,00	9.726,25	294.270,25	331.968,00	9.726,25	341.694,25
517,00	518,00	517,50	66.876,50	m²	334.382,50	11.766,60	346.149,10	401.259,00	11.766,60	413.025,60
518,00	519,00	518,50	90.409,69	m²	361.638,76	10.256,22	371.894,98	452.048,45	10.256,22	462.304,67
519,00	520,00	519,50	110.922,12	m²	332.766,36	2.483,70	335.250,06	443.688,48	2.483,70	446.172,18
520,00	521,00	520,50	105.954,72	m²	211.909,44	3.374,55	215.283,99	317.864,16	3.374,55	321.238,71
521,00	522,00	521,50	112.703,82	m²	112.703,82	2.054,87	114.758,69	225.407,64	2.054,87	227.462,51
522,00	523,00	522,50	116.813,55	m²	0,00	6.880,20	6.880,20	116.813,55	6.880,20	123.693,75
523,00	524,00	523,50					116,32	0,00	0,00	5.116,32	5.116,32
524,00	525,00	524,50					340,44	0,00	140.806,59	15.840,44	0,00
525,00	526,00	525,50					118,43	0,00	344.974,94	1.118,43	0,00

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Envaldo de Oliveira Nogueira
CNP n.º 182048841

						Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica				
526,00	527,00	526,50	174.724,32	m²	698.897,28	13.271,21	0,00	524.172,96	13.271,21	0,00
527,00	528,00	527,50	201.266,74	m²	1.006.333,70	25.536,11	0,00	805.066,96	25.536,11	0,00
528,00	529,00	528,50	252.338,96	m²	1.514.033,76	6.701,54	0,00	1.261.694,80	6.701,54	0,00
529,00	530,00	529,50	265.742,03	m²	1.860.194,21	132.871,02	0,00	1.594.452,18	132.871,02	0,00
530,00	531,00	530,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531,00	532,00	531,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532,00	533,00	532,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533,00	534,00	533,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534,00	535,00	534,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535,00	536,00	535,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536,00	537,00	536,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537,00	538,00	537,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538,00	539,00	538,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539,00	540,00	539,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540,00	541,00	540,50	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541,00	542,00	541,50	-		0,00	126.732.842,24	0,00	0,00		0,00
			468.513,28	**m²**	Volume Total armazenável(m³)=		**3.063.154,78**			**3.872.256,47**
			46,86	**hectare**					**Δv(m³) para Δh=1m**	**809.101,69**
		Extensão "Fetch"=	1.581,25	m						
		Extensão "Fetch"=	1,58	km						

DADOS EXTRAÍDOS DO AUTOCAD, A PARTIR DAS ÁREAS CONTIDAS ENTRE AS CURVAS DE NÍVEL SUCESSIVAS!

SÉRIE HISTÓRICA DE PRECIPITAÇÕES E TRATAMENTO ESTATÍSTICO

			GUMBEL			$-\ln(-\ln(F(x)))*\alpha+\mu$		
Ano	**Precip. (P)**	**Ordem "m"**	**Weibull - Ordem Decrescente**	**P>x (Prob. Empírica)**	**F(x)**	**X (Gumbel)**	**ln(P)**	**(ln(P)-x)²**
1.995	117,40	1,00	991,5000	0,0018	0,9982	961,36	4,77	1,83
2.017	188,00	2,00	976,6000	0,0037	0,9963	876,65	5,24	0,78
1.993	219,50	3,00	913,6000	0,0055	0,9945	830,01	5,39	0,53
1.983	226,50	4,00	873,3000	0,0074	0,9926	795,06	5,42	0,49
1.982	230,10	5,00	812,1500	0,0092	0,9908	769,39	5,44	0,46
1.997	251,00	6,00	811,4000	0,0111	0,9889	747,24	5,53	0,35
1.990	265,20	7,00	761,2500	0,0129	0,9871	729,49	5,58	0,29
2.013	273,40	8,00	741,7000	0,0147	0,9853	714,05	5,61	0,26
2.007	279,06	9,00	729,9000	0,0166	0,9834	699,67	5,63	0,24
2.016	292,00	10,00	715,9500	0,0184	0,9816	687,47	5,68	0,20
2.011	302,00	11,00	693,2000	0,0203	0,9797	675,82	5,71	0,17
2.004	312,73	12,00	646,9500	0,0221	0,9779	665,74	5,75	0,14
2.008	314,20	13,00	642,5000	0,0240	0,9760	655,94	5,75	0,14
2.021	329,10	14,00	641,9000	0,0258	0,9742	647,35	5,80	0,10
2.006	337,05	15,00	631,9500	0,0276	0,9724	639,32	5,82	0,09
2.009	415,90	16,00	619,5000	0,0295	0,9705	631,39	6,03	0,01
1.972	432,60	17,00	612,8000	0,0313	0,9687	624,33	6,07	0,00
2.023	437,40	18,00	596,7000	0,0332	0,9668	617,29	6,08	0,00
1.998	440,50	19,00	588,2500	0,0350	0,9650	610,99	6,09	0,00
1.986	448,40	20,00	586,9500	0,0369	0,9631	604,67	6,11	0,00
2.002	450,10	21,00	580,5000	0,0387	0,9613	598,97	6,11	0,00
1.992	452,60	22,00	569,5000	0,0406	0,9594	593,22	6,12	0,00
2.019	456,00	23,00	567,8000	0,0424	0,9576	588,02	6,12	0,00
2.015	464,00	24,00				583,03	6,14	0,00
1.978	474,95	25,00				577,97	6,16	0,00
1.999	484,65	26,00				573,37	6,18	0,00
1.987	489,80	27,00				568,68	6,19	0,01

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA — Compromisso renovado, avanços garantidos!						**Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica**		
1.996	493,60	28,00	520,4500	0,0516	0,9484	564,40	6,20	0,01
2.010	507,20	29,00	517,9000	0,0535	0,9465	560,04	6,23	0,01
1.980	508,20	30,00	509,0000	0,0553	0,9447	556,05	6,23	0,01
1.991	515,30	31,00	497,7000	0,0571	0,9429	552,18	6,24	0,02
1.976	519,45	32,00	493,9000	0,0590	0,9410	548,22	6,25	0,02
1.977	556,80	33,00	490,1000	0,0608	0,9392	544,58	6,32	0,04
1.981	560,10	34,00	489,4000	0,0627	0,9373	540,85	6,33	0,04
2.005	572,47	35,00	483,8000	0,0645	0,9355	537,41	6,35	0,05
1.984	574,65	36,00	474,3500	0,0664	0,9336	533,89	6,35	0,05
2.001	576,85	37,00	473,9000	0,0682	0,9318	530,63	6,36	0,06
2.020	592,30	38,00	470,6000	0,0700	0,9300	527,46	6,38	0,07
1.994	633,40	39,00	470,2000	0,0719	0,9281	524,20	6,45	0,11
1.979	639,00	40,00	454,8000	0,0737	0,9263	521,18	6,46	0,12
2.024	642,80	41,00	450,0500	0,0756	0,9244	518,08	6,47	0,12
2.022	651,70	42,00	444,1500	0,0774	0,9226	515,20	6,48	0,13
1.988	672,60	43,00	443,5000	0,0793	0,9207	512,24	6,51	0,15
1.975	672,90	44,00	440,2000	0,0811	0,9189	509,49	6,51	0,15
2.000	689,10	45,00	401,5500	0,0829	0,9171	506,80	6,54	0,17
2.018	698,00	46,00	400,8000	0,0848	0,9152	504,02	6,55	0,18
2.014	735,00	47,00	400,8000	0,0866	0,9134	501,44	6,60	0,23
1.989	853,00	48,00	396,6000	0,0885	0,9115	498,77	6,75	0,40
1.973	879,95	49,00	381,9000	0,0903	0,9097	496,29	6,78	0,44
1.974	990,70	50,00	380,4000	0,0922	0,9078	493,73	6,90	0,61
1.985	1.283,10	51,00	376,3000	0,0940	0,9060	491,34	7,16	1,08
VARIAVEIS ESTATISTICAS DE INTERESSE								
Somatório=	25.402,31	1.326,00					311,92	10,36
Média Histórica - (X ou μ) - (mm/ano)=	498,08	26,00					6,12	0,21
Desvio Padrão - (S ou σ) - (mm/ano) =	216,88	14,87					0,03	0,46
VAR (X) = σ²	47.036,93	221,12						
Mínima =	117,40	1,00						
Máxima =	1.283,10	51,00						
Sn=	1,1623							
$\alpha = \frac{Sx}{Sn}$ α= Sx/Sn=	186,60	$\beta = \frac{\pi}{S\sqrt{6}}$		**2,7882**	$\alpha = \exp\left(x + \frac{0,5772}{\beta}\right)$		**559,48**	
yn=	0,5490							
$\mu = x(media) - (yn * \alpha)$	395,6366							
Coeficiente de Assimetria (g) =								
Coef. Variação - CV=	0,4354							

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - DISTRIBUIÇÃO NORMAL

$$f_x(x) = [1/(\sigma\sqrt{2\pi})] \exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]$$

$$P(a \le x \le b) = \int_a^b f_x(x).dx$$

FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - GUMBEL

$$f(t) = \frac{\partial F(t)}{\partial t} = \frac{\beta}{\alpha^\beta} t^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta\right]$$

Variável "P" (mm/ano)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P) - Médio	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)
117,40	0,000394	2,3128%	2,3128%	0,000302	1,7727%	1,7727%	0,000348	2,0428%	2,0428%
188,00	0,000662	3,7277%	6,0405%	0,000676	3,4523%	5,2250%	0,000669	3,5900%	5,6328%
219,50	0,000806	2,3121%	8,3526%	0,000869	2,4334%	7,6584%	0,000838	2,3728%	8,0055%
226,50	0,000840	0,5761%	8,9287%	0,000913	0,6237%	8,2821%	0,000877	0,5999%	8,6054%
230,10	0,000857	0,3055%	9,2342%	0,000936	0,3328%	8,6149%	0,000897	0,3192%	8,9246%
251,00	0,000961	1,8998%	11,1340%	0,001068	2,0942%	10,7091%	0,001015	1,9970%	10,9216%
265,20	0,001034	1,4165%	12,5505%	0,001158	1,5805%	12,2896%	0,001096	1,4985%	12,4201%
273,40	0,001076	0,8651%	13,4156%	0,001209	0,9705%	13,2601%	0,001143	0,9178%	13,3379%
279,06	0,001105	0,6172%	14,0328%	0,001244	0,6942%	13,9543%	0,001175	0,6557%	13,9936%
292,00	0,001171	1,4726%	15,5054%	0,001323	1,6608%	15,6151%	0,001247	1,5667%	15,5603%
302,00	0,001222	1,1965%	16,7019%	0,001383	1,3530%	16,9681%	0,001303	1,2748%	16,8350%
312,73	0,001277	1,3407%	18,0426%	0,001446	1,5178%	18,4859%	0,001362	1,4293%	18,2643%
314,20	0,001284	0,1882%	18,2308%	0,001454	0,2131%	18,6990%	0,001369	0,2007%	18,4649%
329,10	0,001358	1,9683%	20,1991%	0,001536	2,2276%	20,9266%	0,001447	2,0980%	20,5629%
337,05	0,001396	1,0947%	21,2938%	0,001579	1,2382%	22,1648%	0,001488	1,1665%	21,7293%
415,90	0,001712	12,2533%	33,5471%	0,001893	13,6884%	35,8532%	0,001803	12,9709%	34,7002%
432,60	0,001758	2,8975%	36,4446%	0,001931	3,1930%	39,0462%	0,001845	3,0453%	37,7454%
437,40	0,001769	0,8465%	37,2911%	0,001940	0,9290%	39,9752%	0,001855	0,8878%	38,6332%
440,50	0,001776	0,5495%	37,8406%	0,001945	0,6022%	40,5774%	0,001861	0,5759%	39,2090%
448,40	0,001792	1,4094%	39,2500%	0,001956	1,5409%	42,1183%	0,001874	1,4752%	40,6842%
450,10	0,001795	0,3049%	39,5549%	0,001958	0,3327%	42,4510%	0,001877	0,3188%	41,0030%
452,60	0,001799	0,4493%	40,0042%	0,001961	0,4899%	42,9409%	0,001880	0,4696%	41,4726%
456,00	0,001805	0,6127%	40,6169%	0,001964	0,6672%	43,6081%	0,001885	0,6400%	42,1125%
464,00	0,001817	1,4488%	42,0657%	0,001970	1,5736%	45,1817%	0,001894	1,5112%	43,6237%
474,95	0,001829	1,9962%	44,0619%	0,001974	2,1593%	47,3410%	0,001902	2,0778%	45,7015%
484,65	0,001836	1,7775%	45,8394%	0,001972	1,9138%	49,2548%	0,001904	1,8457%	47,5471%
489,80	0,001838	0,9461%	46,7855%	0,001970	1,0151%	50,2699%	0,001904	0,9806%	48,5277%
493,60	0,001839	0,6986%	47,4841%	0,001968	0,7482%	51,0181%	0,001904	0,7234%	49,2511%
507,20	0,001838	2,5004%	49,9845%	0,001954	2,6670%	53,6851%	0,001896	2,5837%	51,8348%
508,20	0,001837	0,1838%	50,1683%	0,001953	0,1954%	53,8805%	0,001895	0,1896%	52,0244%
515,30	0,001834	1,3032%	51,4715%	0,001943	1,3831%	55,2636%	0,001889	1,3432%	53,3676%
519,45	0,001831	0,7605%	52,2320%	0,001935	0,8047%	56,0683%	0,001883	0,7826%	54,1502%
556,80	0,001773	6,7305%	58,9625%	0,001842	7,0535%	63,1218%	0,001808	6,8920%	61,0422%
560,10	0,001766	0,5839%	59,5464%	0,001831	0,6060%	63,7278%	0,001799	0,5950%	61,6371%
572,47	0,001734	2,1648%	61,7112%	0,001788	2,2384%	65,9662%	0,001761	2,2016%	63,8387%
574,65	0,001728	0,3774%	62,0886%	0,001780	0,3889%	66,3551%	0,001754	0,3832%	64,2219%
576,85	0,001722	0,3795%	62,4681%	0,001772	0,3907%	66,7458%	0,001747	0,3851%	64,6070%
592,30	0,001674	2,6234%	65,0915%	0,001709	2,6891%	69,4349%	0,001692	2,6563%	67,2632%
633,40	0,001514	6,5513%	71,6428%	0,001514	6,6233%	76,0582%	0,001514	6,5873%	73,8505%
639,00	0,001489	0,8408%	72,4836%	0,001485	0,8397%	76,8979%	0,001487	0,8403%	74,6908%
642,80	0,001472	0,5626%	73,0462%	0,001465	0,5605%	77,4584%	0,001469	0,5616%	75,2523%
651,70	0,001431	1,2918%	74,3380%	0,001417	1,2825%	78,7409%	0,001424	1,2872%	76,5395%
672,60	0,001331	2,8863%	77,2243%	0,001303	2,8424%	81,5833%	0,001317	2,8644%	79,4038%
672,90	0,001329	0,0399%	77,2642%	0,001301	0,0391%	81,6224%	0,001315	0,0395%	79,4433%
689,10	0,001248	2,0874%	79,3516%	0,001210	2,0339%	83,6563%	0,001229	2,0607%	81,5040%
698,00	0,001203	1,0907%	80,4423%	0,001160	1,0547%	84,7110%	0,001182	1,0727%	82,5767%

						Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica			
735,00	0,001013	4,0996%	84,5419%	0,000955	3,9128%	88,6238%	0,000984	4,0062%	86,5829%
853,00	0,000482	8,8205%	93,3624%	0,000414	8,0771%	96,7009%	0,000448	8,4488%	95,0317%
879,95	0,000390	1,1750%	94,5374%	0,000327	0,9985%	97,6994%	0,000359	1,0868%	96,1184%
990,70	0,000139	2,9293%	97,4667%	0,000101	2,3701%	100,0695%	0,000120	2,6497%	98,7681%
1.283,10	0,000003	2,0760%	99,5427%	0,000001	1,4912%	101,5607%	0,000002	1,7836%	100,5517%









PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

Propriedades de $X \sim N(\mu; \sigma^2)$



- $E(X) = \mu$ (média ou valor esperado);
- $Var(X) = \sigma^2$ (e portanto, $DP(X) = \sigma$);
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $x = \mu$ é ponto de máximo de $f(x)$;
- $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ são pontos de inflexão de $f(x)$;
- a curva Normal é simétrica em torno da média μ.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Pode ser mostrado que:

1. μ é o valor esperado (média) de X, com $-\infty < \mu < \infty$;
2. σ^2 é a variância de X, com $\sigma^2 > 0$.

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$



Função de distribuição de probabilidade

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Função acumulada de probabilidades de não excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$







Tratando de máximas (colocamos os dados em ordem decrescente), se F(x) é função acumulada de probabilidades de não excedência, ela é igual a 1 menos a probabilidade de excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x) \cdot dx = P(X \le x) = 1 - P(X \ge x) = 1 - \frac{1}{T}$$

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

FUNÇAO DE PROBABILIDADE E GRAFICOS DA DISTRIBUIÇÃO DE GUMBEL

d) Distribuição de Gumbel

Outra distribuição utilizada com bons resultados para análise de máximos é a chamada distribuição de GUMBEL; expressa pela seguinte fórmula:

$$P(X \geq x) = 1 - e^{-e^{-y}} = \frac{1}{T}$$

ou seja:

$$y_T = -\mathrm{Ln}[-\mathrm{Ln}(\frac{T-1}{T})]$$

onde:

P = probabilidade de um valor extremo X ser maior ou igual a um dado valor x
T = período de retorno

y_T = variável reduzida Gumbel
e = base neperiana

A relação entre y_T e Q_T é dado por:

$$y_T = \frac{Q_T - \overline{Q} + 0{,}45\, S_Q}{0{,}7797\, S_Q}$$

onde:

$\overline{Q}$ = média da amostra
S_Q = desvio padrão da amostra

Variáveis das Distribuição Normal e Gumbel			Distribuição Normal	Distribuição de Gumbel	Risco Falha	P = 100/TR	$P = 1 - e^{-e^{-y}}$	TR do Projeto=	1.000,00
Tempo de Retorno - Tr (anos)	K - Distribuição Normal	Yt - Distrib. Gumbel	Precip. Para Tr da Col. A	Precip. Para Tr da Col. A	$R = 100[1-(1-\frac{1}{T})^n]$	$TR = \frac{100}{P}$		Dist. Normal	Dist. Gumbel
10.000,00	3,719	9,21	1.304,66	1.957,91	9,5167	0,000100	0,010003		
6.000,00	3,505	8,70	1.258,24	1.871,67	15,3530	0,000167	0,016657		
2.000,00	3,291	7,60	1.211,83	1.685,65	39,3545	0,000500	0,050033		
1.500,00	3,191	7,31	1.190,14	1.636,61	48,6697	0,000667	0,066859		
1.000,00	3,090	6,91	1.168,24	1.568,97	63,2305	0,001000	0,099726	1.168,24	1.568,97
600,00	2,833	6,40	1.112,50	1.482,73	81,1387	0,001667	0,166018		
200,00	2,576	5,30	1.056,76	1.296,72	99,3346	0,005000	0,497916		
150,00	2,451	5,01	1.029,65	1.247,68	99,8755	0,006667	0,664870		
100,00	2,326	4,60	1.002,54	1.178,35	99,9957	0,010000	1,000148		
70,00	2,143	4,24	962,85	1.117,47	99,9999	0,014286	1,430430		
40,00	1,960	3,68	923,16	1.022,78	100,0000	0,025000	2,490753		
30,00	1,803	3,38	889,11	972,05	100,0000	0,033333	3,347436		
20,00	1,645	2,97	854,85	902,71	100,0000	0,050000	5,000952		
15,00	1,464	2,67	815,59	851,98	100,0000	0,066667	6,690870		
10,00	1,282	2,25	776,12	780,96	100,0000	0,100000	10,003484		
8,34	1,159	2,06	749,44	748,83	100,0000	0,119904	11,966606		
6,67	1,036	1,82	722,77	708,25	100,0000	0,149925	14,958069		
5,84	0,939	1,67	701,73	682,88	100,0000	0,171233	17,158999		
5,00	0,842	1,50	680,69	654,14	100,0000	0,200000	19,998929		
4,50	0,758	1,38	662,48	633,84	100,0000	0,222222	22,242763		
4,00	0,674	1,25	644,26	611,86	100,0000	0,250000	24,911652		
3,67	0,599	1,15	627,99	594,95	100,0000	0,272480	27,140464		
3,33	0,524	1,03	611,73	574,66	100,0000	0,300300	30,023237		
3,10	0,455	0,94	596,76	559,44	100,0000	0,322581	32,336807		
2,86	0,385	0,84	581,58	542,53	100,0000	0,349650	35,060267		
2,68	0,319	0,76	567,26	529,00	100,0000	0,373134	37,353754		
2,50	0,253	0,67	552,95	513,78	100,0000	0,400000	40,052954		
2,36	0,190	0,60	539,29	501,94	100,0000	0,423729	42,236416		
2,22	0,126	0,51	525,41	486,73	100,0000	0,450450	45,146028		
2,11	0,063	0,44	511,74	474,89	100,0000	0,473934	47,483166		
2,00	0,000	0,37	498,08	463,05	100,0000	0,500000	49,879212		
1,91	-0,063	0,30	484,42	451,21	100,0000	0,523560	52,327631		
1,82	-0,126	0,23	470,75	439,38	100,0000	0,549451	54,820810		
1,75	-0,190	0,17	456,87	429,23	100,0000	0,571429	56,986872		
1,67	-0,253	0,09	443,21	415,70	100,0000	0,598802	59,905507		
1,61	-0,319	0,03	428,90	405,56	100,0000	0,621118	62,108582		
1,54	-0,385	-0,05	414,58	392,03	100,0000	0,649351	65,050677		
1,49	-0,455	-0,11				71141	67,250355		
1,43	-0,524	-0,18				99301	69,796651		
1,38	-0,599	-0,25				24638	72,307967		
1,33	-0,674	-0,33				51880	75,116572		

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA *Compromisso renovado, avanços garantidos!*						**Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica**			
1,29	-0,758	-0,40	333,68	332,84	100,0000	0,775194	77,503821		
1,25	-0,842	-0,48	315,47	319,32	100,0000	0,800000	80,132290		
1,22	-0,939	-0,54	294,43	309,17	100,0000	0,819672	82,021739		
1,18	-1,036	-0,63	273,39	293,95	100,0000	0,847458	84,704486		
1,15	-1,159	-0,71	246,72	280,42	100,0000	0,869565	86,918763		
1,11	-1,282	-0,84	220,04	258,44	100,0000	0,900901	90,136873		
1,08	-1,464	-0,96	180,57	238,15	100,0000	0,925926	92,659010		
1,05	-1,645	-1,11	141,31	212,78	100,0000	0,952381	95,189448		
1,04	-1,803	-1,18	107,05	200,94	100,0000	0,961538	96,139503		
1,03	-1,960	-1,26	73,00	187,42	100,0000	0,970874	97,056060		
1,02	-2,143	-1,37	33,31	168,82	100,0000	0,980392	98,046115		
1,01	-2,326	-1,53	-6,38	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,451	-1,53	-33,49	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,576	-1,53	-60,60	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,833	-1,53	-116,34	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,090	-1,53	-172,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,191	-1,53	-193,98	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,291	-1,53	-215,67	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,505	-1,53	-262,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,719	-1,53	-308,50	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
								1.168,24	**1.568,97**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

FORMULÁRIO RESUMO DA TEORIA PARA O DIMENSIONAMENTO DE BARRAGENS DE TERRA

11º) PRANCHA "K" → SEÇÃO BARRÁVEL → DADOS DO MACIÇO TERROSO EXECUTADO EM SOLO COMPACTADO SELECIONADO DE JAZIDA

Estaca		Dist. E i → Ei+1	Cotas (m)		Altura do	Largura Adotada	Inclinação dos Taludes		Largura da	Áreas das Semi-	Vol. da Semi-Seção	Área do talude de	Área de Proj.
Inteira	Fração	(m)	Ter. Nat.	Coroamento Adotado	Maciço (m)	ao Coroamento	Montante (1:3)	Jusante (1:2,5)	Saia nas Ei	Seções do Maciço	do Maciço da	jusante (m.²)	do Maciço
0,000	0,000	0,000	522,669	526,000	3,331	5,000	0,333	0,400	23,331	47,185		89,578	410,518
0,000	17,350	17,350	522,549	526,000	3,451	5,000	0,333	0,400	23,991	50,024	843,288	104,999	456,088
1,000	15,320	35,320	522,044	526,000	3,956	5,000	0,333	0,400	26,770	62,841	1.014,092	129,929	529,066
2,000	13,280	53,280	521,067	526,000	4,933	5,000	0,333	0,400	32,146	91,621	1.387,069	196,877	708,791
3,000	11,240	71,240	518,407	526,000	7,593	5,000	0,333	0,400	46,784	196,598	2.588,207	297,477	1.031,469
4,000	9,210	89,210	514,549	526,000	11,451	5,000	0,333	0,400	68,015	418,047	5.522,585	422,781	1.456,727
5,000	7,170	107,170	509,790	526,000	16,210	5,000	0,333	0,400	94,204	804,048	10.974,413	424,496	1.669,220
6,000	5,130	125,130	510,249	526,000	15,751	5,000	0,333	0,400	91,678	761,388	14.057,615	437,839	1.653,127
7,000	2,610	142,610	509,197	526,000	16,803	5,000	0,333	0,400	97,467	860,877	14.178,596	432,608	1.701,080
8,000	0,360	160,360	509,790	526,000	16,210	5,000	0,333	0,400	94,204	804,048	14.776,209	342,746	1.502,138
8,000	18,320	178,320	513,630	526,000	12,370	5,000	0,333	0,400	73,072	482,875	11.556,569	257,402	1.159,085
9,000	16,280	196,280	516,732	526,000	9,268	5,000	0,333	0,400	56,002	282,683	6.874,711	228,731	964,576
10,000	14,250	214,250	517,577	526,000	8,423	5,000	0,333	0,400	51,352	237,326	4.672,281	226,802	923,216
11,000	12,210	232,210	517,558	526,000	8,442	5,000	0,333	0,400	51,456	238,301	4.271,130	228,667	927,858
12,000	10,170	250,170	517,483	526,000	8,517	5,000	0,333	0,400	51,869	242,177	4.314,692	225,701	925,093
13,000	8,130	268,130	517,614	526,000	8,386	5,000	0,333	0,400	51,148	235,429	4.288,902	209,857	887,242
14,000	6,100	286,100	518,259	526,000	7,741	5,000	0,333	0,400	47,599	203,584	3.944,532	208,016	854,878
15,000	4,060	304,060	518,259	526,000	7,741	5,000	0,333	0,400	47,599	203,584	3.656,369	147,495	731,188
16,000	2,020	322,020	520,762	526,000	5,238	5,000	0,333	0,400	33,825	101,683	2.741,298	96,480	517,204
16,000	19,990	339,990	522,595	526,000	3,405	5,000	0,333	0,400	23,738	48,926	1.353,222	9,168	258,067
17,000	17,950	357,950	525,450	526,000	0,000	5,000	0,333	0,400	5,000	0,000	439,355		0,000
	Somatório=	339,990								6.373,245	113.015,780	4.717,649	19.266,631

BACIA HIDRÁULICA

CURVAS DE NÍVEL		COTA MÉDIA	ÁREA(m²)	
509,00	510,00	509,50	2.709,32	m²
510,00	511,00	510,50	7.604,15	m²
511,00	512,00	511,50	15.152,75	m²
512,00	513,00	512,50	15.158,78	m²
513,00	514,00	513,50	23.437,66	m²
514,00	515,00	514,50	27.232,74	m²
515,00	516,00	515,50	31.556,12	m²
516,00	517,00	516,50	37.489,33	m²
517,00	518,00	517,50	52.866,80	m²
518,00	519,00	518,50	71.470,11	m²
519,00	520,00	519,50	87.685,47	m²
520,00	521,00	520,50	83.758,67	m²
521,00	522,00	521,50	89.093,93	m²
522,00	523,00	522,50	92.342,73	m²
523,00	524,00	523,50	103.220,51	m²
524,00	525,00	524,50	111.309,56	m²
525,00	526,00	525,50	136.353,73	m²
526,00	527,00	526,50	138.121,99	m²
527,00	528,00	527,50	159.104,14	m²
528,00	529,00	528,50	199.477,44	m²
529,00	530,00	529,50	210.072,75	m²
530,00	531,00	530,50		m²
531,00	532,00	531,50		m²
532,00	533,00	532,50		m²
533,00	534,00	533,50		m²
534,00	535,00	534,50		m²
535,00	536,00	535,50		m²
536,00	537,00	536,50		m²
537,00	538,00	537,50		m²
538,00	539,00	538,50		m²
539,00	540,00	539,50		m²
540,00	541,00	540,50		
541,00	542,00	541,50		
			370.366,23	**m²**
			37,04	**hectare**

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Infraestrutura - Fundação - Cut Off

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota TN (m)	Cota Fundação 1ª Etapa (m)	Cota Coroam. 1ª Etapa (m)	Vai Ter 1ª Etapa?	Altura Cut Off (m)?	Larg. Mín. Fund. (m)	Larg. Cut Off -	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.											
0,000	0,000	0,000	522,669	518,170	521,850	NÃO	0,000	4,500	8,999	0,000		0,000
0,000	17,350	17,350	522,549	518,050	521,850	NÃO	0,000	4,500	8,999	0,000	0,000	0,000
1,000	15,320	35,320	522,044	517,540	521,850	NÃO	0,000	4,501	9,005	0,000	0,000	0,000
2,000	13,280	53,280	521,067	516,570	521,850	SIM	4,497	4,499	8,996	30,344	272,489	272,489
3,000	11,240	71,240	518,407	513,910	521,850	SIM	4,497	4,499	8,996	30,344	544,978	817,467
4,000	9,210	89,210	514,549	510,050	521,850	SIM	4,499	4,500	8,999	30,366	545,479	1.362,946
5,000	7,170	107,170	512,040	507,540	521,850	SIM	4,500	3,000	5,250	18,563	439,382	1.802,328
6,000	5,130	125,130	510,249	503,250	521,850	SIM	6,999	5,333	12,332	61,819	721,830	2.524,158
7,000	2,610	142,610	509,197	502,200	521,850	SIM	6,997	5,332	12,329	61,787	1.080,316	3.604,474
8,000	0,360	160,360	509,790	502,790	521,850	SIM	7,000	5,333	12,333	61,831	1.097,110	4.701,584
8,000	18,320	178,320	513,630	506,630	521,850	SIM	7,000	5,333	12,333	61,831	1.110,485	5.812,069
9,000	16,280	196,280	516,732	509,730	521,850	SIM	7,002	5,334	12,336	61,863	1.110,772	6.922,841
10,000	14,250	214,250	517,577	510,580	521,850	SIM	6,997	5,332	12,329	61,787	1.110,995	8.033,836
11,000	12,210	232,210	517,558	510,560	521,850	SIM	6,998	5,333	12,331	61,806	1.109,865	9.143,701
12,000	10,170	250,170	517,483	510,480	521,850	SIM	7,003	5,334	12,337	61,875	1.110,655	10.254,356
13,000	8,130	268,130	517,614	510,610	521,850	SIM	7,004	5,335	12,339	61,894	1.111,446	11.365,802
14,000	6,100	286,100	518,259	514,510	521,850	SIM	3,749	3,000	6,749	18,275	720,318	12.086,120
15,000	4,060	304,060	518,259	515,690	521,850	SIM	2,569	3,000	5,569	11,007	262,952	12.349,072
16,000	2,020	322,020	520,762	517,010	521,850	SIM	3,752	3,000	6,752	18,295	263,132	12.612,204
16,000	19,990	339,990	522,595	518,850	521,850	NÃO	0,000	3,000	6,745	0,000	164,381	12.776,585
17,000	17,950	357,950	525,450	521,700	521,850	NÃO	0,000	3,000	6,750	0,000	0,000	**12.776,585**





12º) PRANCHA "L" → SEÇÃO BARRÁVEL → DADOS DO FILTRO COM TAPETE DRENANTE, CONCRETO À DESCARGA DE FUNDO E FILTRO DE PÉ EM PEDRA ARRUMADA DO MACIÇO TERROSO EXECUTADO EM SOLO COMPACTADO SELECIONADO DE

Extensão do mais fio (m)	Extensão das Camadas de	Volume do Tapete Drenante	Volume de Concreto à	Volume do Filtro Vertical(m³)	Altura do Filtro Vertical (m)	Comp. Tapete Drenante (m)	Dist. Entre Seções	Volume de Areia para	Extensão da Tubulação	Área da Seção do Filtro de Pé (m²)	Volume do Filtro de Pé Triangular em	Relação entre a Densidade Natural	
	8,969	121,486		4,594	0,331	10,003	17,350	126,081		0,170	2,950		
	9,292	130,356		6,484	0,451	10,363	17,970	136,840		0,234	4,205	γnat(Kg/m³)	γcomp(Kg/m³)
	10,652	149,355		13,736	0,956	11,880	17,960	163,091		0,516	9,267		
	13,283	186,242		27,773	1,933	14,814	17,960	214,015		1,122	20,151		
	20,445	286,826		66,029	4,593	22,802	17,970	352,855		3,175	57,055		
	30,833	432,313		121,424	8,451	34,387	17,960	553,737		7,201	129,330		
	43,647	611,992		189,801	13,210	48,679	17,960	801,794		13,876	249,213		
	42,411	578,763		178,310	12,751	47,300	17,480	757,073		13,150	229,862		
	45,243	626,953		196,003	13,803	50,459	17,750	822,956		14,840	263,410		
	43,647	611,992		189,801	13,210	48,679	17,960	801,794		13,876	249,213		
	33,307	467,012		134,628	9,370	37,147	17,960	601,640		8,343	149,840		
679,980	24,955	350,099	108,551	90,109	6,268	27,832	17,970	440,207	107,467	4,771	85,735		
	22,680	317,996		77,918	5,423	25,294	17,960	395,914		3,937	70,709	1.677,400	1.812,000
	22,731	318,713		78,191	5,442	25,351	17,960	396,903		3,955	71,032		
	22,933	321,554		79,268	5,517	25,577	17,960	400,822		4,027	72,325		
	22,580	316,777		77,429	5,386	25,183	17,970	394,206		3,902	70,119		
	20,843	292,249		68,119	4,741	23,246	17,960	360,367		3,307	59,394		
	20,843	292,249		68,119	4,741	23,246	17,960	360,367		3,307	59,394		
	14,104	197,868		32,173	2,238	15,730	17,970	230,041		1,328	23,864		
Somatório=	710,097	6.610,795									1.877,068		
Largura do Filtro Vertical (m)	0,800	Altura do Tapete drenante (m)	0,700										

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

23º) DIMENSIONAMENTO DO TEMPO NECESSÁRIO À PATRULHA MECANIZADA E DA DEMANDA D'ÁGUA (m³/h)

Vol. Tot. a ser Compactado (m³)	Vol. Tot a ser Escavado (m³)	DMT para o Solo do maciço compactado (Km)	DMT para a água (Km)	Vol. Tot de água necessário (m³)	PRODUTIVIDADE DE CADA EQUIPAMENTO PARA CADA DETERMINADO SERVIÇO					DMT para a pedra (Km)	DMT para areia do filtro e alvenaria (Km)
					ESCAV. SOLO (m³/h)	TRANSP. SOLO (m³/h)	COMPAC. SOLO (m³/h)	TRANSP. D'ÁGUA	ESPALHAM. D'ÁGUA		
130.970,313	134.405,805	3,000	1,500	16.764,200	150,000	21,429	125,000	18,750	6,000	2,000	2,000

VERIFICAÇÃO FINAL DO PRAZO DA OBRA (mês)			
Escav. Solo	120,000	N.º de Meses da Obra	1ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	150,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		2ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		3ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000	9,000	
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		4ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		5ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			

A PATRULHA CONSTITUIR-SE-Á DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS MÍNIMOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS:

	2,000	5,000	2,000		2,000			
	1 Trator sobre pneus e 1 carregadeira frontal (m³)	1 Caminhão basculante de 145 HP c/ capacidade de	1 Caminhão pipa de 10.000 litros		1 motoniveladora de 115 HP e 1 rolo vibratório liso (m³)			
Estaca		Inclinação dos Taludes		Dist. E i → Ei+1 (m)	Cotas (m)		Altura do Maciço (m)	Área do talude de montante
Inteira	Fração	Montante (1:2,5)	Jusante (1:2,5)		Ter. Nat.	Coroamento		
0,000	0,000	0,333	0,400	0,000	522,669	526,000	3,331	186,217
0,000	17,350	0,333	0,400	17,350	522,549	526,000	3,451	210,645
1,000	15,320	0,333	0,400	35,320	522,044	526,000	3,956	252,651
2,000	13,280	0,333	0,400	53,280	521,067	526,000	4,933	356,024
3,000	11,240	0,333	0,400	71,240	518,407	526,000	7,593	541,586
4,000	9,210	0,333	0,400	89,210	514,549	526,000	11,451	786,204
5,000	7,170	0,333	0,400	107,170	509,790	526,000	16,210	908,422
6,000	5,130	0,333	0,400	125,130	510,249	526,000	15,751	900,548
7,000	2,610	0,333	0,400	142,610	509,197	526,000	16,803	927,352
8,000	0,360	0,333	0,400	160,360	509,790	526,000	16,210	812,325
8,000	18,320	0,333	0,400	178,320	513,630	526,000	12,370	615,013
9,000	16,280	0,333	0,400	196,280	516,732	526,000	9,268	503,108
10,000	14,250	0,333	0,400	214,250	517,577	526,000	8,423	479,351
11,000	12,210	0,333	0,400	232,210	517,558	526,000	8,442	482,023
12,000	10,170	0,333	0,400	250,170	517,483	526,000	8,517	480,431
13,000	8,130	0,333	0,400	268,130	517,614	526,000	8,386	458,630
14,000	6,100	0,333	0,400	286,100	518,259	526,000	7,741	440,042
15,000	4,060	0,333	0,400	304,060	518,259	526,000	7,741	368,900
16,000	2,020	0,333	0,400	322,020	520,762	526,000	5,238	245,795
16,000	19,990	0,333	0,400	339,990	522,595	526,000	3,405	
							Somatório=	9.955,267

PRINCIPAIS PARÂMETROS DE PROJETO

Extensão do maciço (m)	Altura máxima do maciço (m)	Largura do Coroam. (m)	Inc. Tal. Montante	Inc. Tal. Jusante	Largura mínima do Cut Off (m)	Largura Máxima do Cut Off (m)	Largura do Sangr. (m)	Cota de Coroam. (m)
339,990	16,803	5,000	0,333	0,400	4,500	8,999	110,000	526,000
Cota do Sang. (m)	**Cota do N.A Máx (m)**	**Cota do Talvegue (m)**	**Prazo da obra (mês)**	**B.D.I (%)**	**Ext. Estradas(Km)**	**Larg. Estrada (m)**	**Área de Estradas**	
523,000	524,000	509,197	9,000	#REF!	7,500	4,000	30.000,000	

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

15º) PRANCHA "N" → VERTEDOURO → DIMENSIONAMENTO DO MURO DE PROTEÇÃO AO MACIÇO TERROSO

Estacas do Encaminhamento do Muro de Proteção		Dist. E i → Ei+1 (m)	Cotas nas Seções do Muro de Proteção ao Maciço Terroso (m)		Elementos Geométricos do Muro			Inclinação % do Canal Extravasor (cm / m)	Áreas das Semi-Seções do Muro de Proteção do Maciço das Estacas i → i+n (m.²)	Vol. da Semi-Seção do Muro de Proteção ao Maciço da Estaca i → i+1 (m³)
Inteira	Fracionária		Cota de arrasamento do	Crista do Muro	b	B	H	1,500		
0,000	0,000	0,000	522,000	526,000	0,500	2,285	4,000	1,500	5,570	32,133
0,000	5,000	5,000	521,925	525,918	0,500	2,281	3,993	1,500	5,552	32,039
0,000	10,000	10,000	521,850	525,836	0,500	2,277	3,986	1,500	5,535	31,946
0,000	15,000	15,000	521,775	525,754	0,500	2,273	3,979	1,500	5,517	31,850
1,000	0,000	20,000	521,700	525,672	0,500	2,269	3,972	1,500	5,499	31,756
1,000	5,000	25,000	521,625	525,590	0,500	2,265	3,965	1,500	5,482	31,663
1,000	10,000	30,000	521,550	525,508	0,500	2,261	3,958	1,500	5,464	31,567
1,000	15,000	35,000	521,475	525,426	0,500	2,257	3,951	1,500	5,446	31,473
2,000	0,000	40,000	521,400	525,344	0,500	2,253	3,944	1,500	5,429	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	
	Somatório=	40,000							77,404	508,854

14º) PRANCHA "M" → VERTEDOURO → DIMENSIONAMENTO DA ALTURA "H" DA LÂMINA VERTENTE, DA INCLINAÇÃO % DO CANAL EXTRAVASOR E DO VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA AO CORDÃO DE FIXAÇÃO

Revestimento do canal extravasor		Inclinação % do Canal Extravasor (cm / m)	Altura "H" da Lâmina Vertente (m)	Largura do Sangradouro Adotada (m)	Volume de Pedra Argamassada ao Cordão de Fixação (m³)	Volume de Escavação em Mat. de 1ª e 2ª Categoria à execução do	Volume de Pedra Argamassada aos Muros de Contenções do Maciço e do Terreno Natural (m³)
Regular "1"	Irregular "2"						
2,000		1,500	**1,000**	110,000	57,200	726,000	508,854

Escavação do canal extravasor(m³)			
Largura(m)	Extensão(m)	Profundidade Média (m)	Volume(m³)
110,000	80,000	**1,500**	**13.200,000**

6º) PRANCHA "E" → DADOS DA BACIA HIDRÁULICA → CURVA CHAVE → RÉGUA LIMINMÉTRICA

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Área(m²)	Soma das Áreas	Semi-Distância (m)	Volume Parcial (m³)	Volume Acum. (m³)	Fetch (Km)	Altura (h) da onda (m)	Vel. Onda (m/s)	Folga 1 (m)	Folga 2 (m)	Folga Adotada (m)	Evap. Média Diária
Inteiras	Fracion.		Informar a Cota do N.A Máx de projeto		**523,000**								
509,000	1,000	2.709,320	2.709,320	1,000	47.650,750	47.650,750							
510,000	1,000	7.604,150	10.313,470	1,000	118.942,390	166.593,140							
511,000	1,000	13.155,750	23.469,220	1,000	184.329,140	350.922,280							
512,000	1,000	15.158,780	38.628,000	1,000	196.994,990	547.917,270							
513,000	1,000	23.437,660	62.065,660	1,000	269.238,150	817.155,420							
514,000	1,000	27.232,740	89.298,400	1,000	278.329,900	1.095.485,320							
515,000	1,000	31.556,120	120.854,520	1,000	283.182,190	1.378.667,510							
516,000	1,000	37.489,330	158.343,850	1,000	294.270,250	1.672.937,760							
517,000	1,000	52.866,800	211.210,650	1,000	346.149,100	2.019.086,860							
518,000	1,000	71.470,110	282.680,760	1,000	371.894,980	2.390.981,840							
519,000	1,000	87.685,470	370.366,230	1,000	335.250,060	2.726.231,900							
520,000	1,000	83.758,670	454.124,900	1,000	215.283,990	2.941.515,890							
521,000	1,000	89.093,930	543.218,830	1,000	114.758,690	3.056.274,580							
522,000	1,000	92.342,730	635.561,560	1,000	6.880,200	3.063.154,780							
523,000	1,000	103.220,510	738.782,070	1,000	0,000	3.063.154,780							
524,000	1,000	111.309,560	850.091,630	1,000	0,000	3.063.154,780							
525,000	1,000	136.353,730	986.445,360	1,000	0,000	3.063.154,780	1,250	0,869	2,074	1,171	0,867	3,000	6,575
526,000	1,000	138.121,990	1.124.567,350	1,000	0,000	3.063.154,780							
527,000	1,000	159.104,140	1.283.671,490	1,000	0,000	3.063.154,780							
528,000	1,000	199.477,440	1.483.148,930	1,000	0,000	3.063.154,780							
529,000	1,000	210.072,750	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
530,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
531,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
532,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
533,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
534,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
535,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
536,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
537,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
538,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
539,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
540,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
541,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							

Cota (m)	Área (m²)	Cota (m)	Volume (m³)
509,000	2.709,320	509,000	47.650,750
510,000	10.313,470	510,000	166.593,140
511,000	23.469,220	511,000	350.922,280
512,000	38.628,000	512,000	547.917,270
513,000	62.065,660	513,000	817.155,420
514,000	89.298,400	514,000	1.095.485,320
515,000	120.854,520	515,000	1.378.667,510
516,000	158.343,850	516,000	1.672.937,760
517,000	211.210,650	517,000	2.019.086,860
518,000	282.680,760	518,000	2.390.981,840
519,000	370.366,230	519,000	2.726.231,900
520,000	454.124,900	520,000	2.941.515,890
521,000	543.218,830	521,000	3.056.274,580
522,000	635.561,560	522,000	3.063.154,780
523,000	738.782,070	523,000	3.063.154,780
524,000	850.091,630	524,000	3.063.154,780
525,000	986.445,360	525,000	3.063.154,780
526,000	1.124.567,350	526,000	3.063.154,780
527,000	1.283.671,490	527,000	3.063.154,780
528,000	1.483.148,930	528,000	3.063.154,780
529,000	1.693.221,680	529,000	3.063.154,780
530,000	1.693.221,680	530,000	3.063.154,780
531,000	1.693.221,680	531,000	3.063.154,780
532,000	1.693.221,680	532,000	3.063.154,780
533,000	1.693.221,680	533,000	3.063.154,780
534,000	1.693.221,680	534,000	3.063.154,780
535,000	1.693.221,680	535,000	3.063.154,780
536,000	1.693.221,680	536,000	3.063.154,780
537,000	1.693.221,680	537,000	3.063.154,780
538,000	1.693.221,680	538,000	3.063.154,780
541,000	1.693.221,680	541,000	3.063.154,780





Evaporação "E" Média da Bacia (mm/ano)	Cálculo da Cota de Porão (m)	Extensão da tubulação da tomada d'água(m)	Cota da descarga de fundo (m)	Volume acumulado na Barragem (m³)	Volume morto abaixo da cota de porão (m³)	Extensão da tubulação da descarga de	Cálculo da máxima área irrigável ao volumes disponibilizado (há)	Descarga mín. da tomada d'água (l/s)
2.400,000	515,000	109,467	509,000	**3.063.154,780**	2.726.231,900	108,551	13,055	10,444

População de proj. (hab)	N.º de Domicílios	Taxa de cresc. Vegetativo (% a.a)	taxa de ocupação por domicílio	Alcance do proj. (anos)	Consumo "per capita" (l / hab.dia)	K1	K2	K3	Consumo diário da população em fim de plano (l/s)	Descarga máx. da
892,000	150,000	2,000	4,000	20,000	150,000	1,200	1,500	0,500	1,858	12,302

Diâmetro da tubulação da tomada d'água (m)	Velocidade d'água na entrada da tubulação (m/s)	Diâmetro adotado à tubulação da tomada d'água (mm)	Vazão de saída da tubulação da descarga de fundo (m³/s)	Diâmetro da tubulação da descarga de fundo (mm)	Velocidade d'água na saída da	Largura da base do filtro de pé(m)
0,042	8,859	**63,000**	2,056	400,000	16,361	1,500

1º) PRANCHA "A" → DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA

Área da Bacia		Perímetro		Extensão dos Riachos						Coef. Comp. (Kc)	Fator de Forma (Kf)	Dens. de Drenagem (Dd) (m²/m)
				Principal (L)		Secundário (L)		Total (L)				
m²	hectare	Km²	m	Km	m	Km	m	Km	m	Km			
74.943.787,370	7.494,379	74,944	60.656,000	60,656	6.464,930	6,465	46.852,000	46,852	53.316,930	53,317	1,962	0,026	1.405,628

2º) PRANCHA "B" → DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA

Ext. Média do Escoam. Superf.		Sinuosidade do Curso D'água		Talvegue		Curva Hipsométrica da Bacia						Altitude (m)
m	Km	m	Km	m	Km	Cotas da Bacia Hidrográfica (m)	Pto médio	Área (Km²)	Á. Acum.	%	% Acumul.	Ponto Médio x Área	Mínima
							522,100	24,981	24,981	33,333	33,333	13.042,580	
351,407	0,351	8,247	0,008	6.464,930	6,465		552,500	24,981	49,962	33,333	66,666	13.802,003	522,100
							625,000	24,981	74,943	33,333	99,999	15.613,125	

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

3º) PRANCHA "C" → DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA

Altitude (m)			Declividade do Álveo (m/m)			Perfil Longitudinal do Rio Principal							
Máxima	Média	Mediana	S1 (Máx)	S2 (Méd)	S3 (Medi)	Cotas da Bacia Hidrográfica (m)	Dist.(m)	L.Horiz (Km)	L. Acumul(m)	Decliv(m/m)	Raiz da Decliv (Si)	L. Real (Km) Li	Li/Si
						522,100	2.154,977	2,155	2,155	0,048	0,219	2,155	9,840
						552,500	2.154,977	2,155	4,310	0,034	0,184	2,155	11,712
625,000	566,533	552,500	0,016										
						625,000	2.154,977	2,155	6,465	0,077	0,277	2,155	69,400
						Total	6.464,931	6,465					90,952

4º) PRANCHA "D" → DADOS MORFOLÓGICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA, DA BACIA HIDRÁULICA, DO RESERVATÓRIO E DADOS DA SÉRIE HIDROLÓGICA.

Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" Média da Bacia (mm/ano)	Prec. "H" Média da Bacia (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume Afluente à Bacia (m³/ano)	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	498,143	0,498	2,000		0,000	16,180	3,249	37.332.723,072	970.073,583	2,598
Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" Máxima da Bacia (mm/ano)	Prec. "H" Máxima da Bacia (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume do Reservatório à Bacia em estudo	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	653,654	0,654	1,000		7,196	0,000	0,000	48.987.306,390	2.821.594,024	5,760
Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" Mínima da Bacia (mm/ano)	Prec. "H" Mínima da Bacia (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume Regularizado do Reservatório da	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	336,412	0,336	2,000		0,000	6,773	2,016	25.211.989,397	406.120,983	1,611
Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" para TR de 40 anos (mm/ano)	Prec. "H" da Bacia ao TR de Projeto (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume Regularizado do Reservatório da	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	956,367	0,956	1,000		13,856	0,000	0,000	71.673.765,096	7.941.844,709	11,081

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA

Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total anual
1.995,000	0,000	10,000	18,400	0,000	0,000	0,000	89,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	117,400
2.017,000	0,000	101,000	60,000	17,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	188,000
1.993,000	0,000	27,600	64,000	31,000	3,600	7,400	3,800	1,000	2,000	0,200	70,500	8,400	219,500
1.983,000	74,700	62,700	29,400	5,300	2,800	0,800	2,400	1,700	0,000	0,000	26,700	20,000	226,500
1.982,000	29,400	52,500	48,000	67,000	3,800	2,300	10,500	0,000	5,500	3,100	0,000	8,000	230,100
1.997,000	82,600	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,400	20,000	79,000	251,000
1.990,000	20,200	57,000	23,800	39,800	0,000	11,100	9,600	0,000	6,700	0,000	43,100	53,900	265,200
2.013,000	76,000	0,200	40,900	18,600	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500	120,000	273,400
2.007,000	0,000	257,000	0,000	0,200	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,400	0,000	279,100
2.016,000	120,000	72,000	10,000	0,000	10,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	77,000	292,000
2.011,000	61,000	190,000	51,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	302,000
2.004,000	179,200	51,100	0,000	17,500	27,600	19,700	0,000	0,000	3,000	2,000	4,500	8,100	312,700
2.008,000	77,500	45,800	132,500	58,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	314,200
2.021,000	10,700	42,700	18,900	40,100	9,100	0,000	11,800	0,000	0,000	40,000	99,700	56,100	329,100
2.006,000	0,000	64,300	133,200	72,600	15,500	1,700	0,000	0,000	0,200	2,700	26,300	20,600	337,100
2.009,000	54,100	53,500	106,000	118,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	84,300	415,900
1.972,000	60,300	23,400	89,100	55,100	11,700	19,800	0,000	2,000	0,000	1,300	20,500	149,600	432,800
2.023,000	64,300	83,700	119,900	16,100	40,700	7,500	2,200	0,000	0,000	0,000	72,000	31,000	437,400
1.998,000	159,000	95,900	44,600	0,000	0,000	6,700	5,800	0,000	4,500	0,000	61,500	62,600	440,600
1.986,000	36,300	88,000	180,000	50,100	15,800	6,500	7,300	10,900	9,900	18,000	6,200	19,400	448,400
2.002,000	328,100	0,000	0,000	52,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	0,000	450,100
1.992,000	165,400	97,600	66,000	83,600	0,000	2,000	8,400	0,000	0,800	0,000	4,800	24,000	452,600
2.019,000	0,000	113,000	87,000	83,500	94,000	21,000	13,400	4,000	0,000	13,000	4,100	23,000	456,000
2.015,000	0,000	114,000	328,000	12,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	464,000
1.978,000	30,800	78,200	67,700	37,300	48,300	22,600	19,900	0,300	2,500	0,000	104,400	63,200	475,200
1.999,000	52,000	49,000	88,400	79,700	7,800	0,000	3,500	8,100	30,400	33,400	54,900	77,600	484,800
1.987,000	65,100	44,700	192,300	26,300	28,000	2,100	12,000	0,000	0,500	0,000	2,000	116,800	489,800
1.996,000	71,400	74,400	212,700	127,900	0,000	7,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	493,600
2.010,000	24,200	11,800	96,000	111,700	0,000	18,100	3,700	1,100	1,900	52,200	11,400	175,200	507,300
1.980,000	103,600	249,200	60,600	4,400	0,000	1,900	5,600	0,000	5,500	5,100	15,800	56,600	508,300
1.991,000	99,800	117,400	82,200	51,700	9,800	12,000	5,600	7,400	0,000	0,000	79,600	49,800	515,300
1.976,000	13,800	254,000	38,000	10,000	1,300	0,000	0,000	0,000	8,800	87,100	59,800	46,900	519,700
1.977,000	91,100	14,200	71,700	135,400	83,500	45,400	25,700	2,600	0,000	2,200	49,900	35,400	557,100
1.981,000	37,800	1,100	423,800	50,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500	15,000	25,800	560,200
2.005,000	122,600	114,700	100,400	15,300	71,800	6,000	2,700	0,700	0,000	0,000	61,800	76,500	572,500
1.984,000	32,500	42,400	157,600						15,700	29,000	39,000	5,300	574,700
2.001,000	46,300	84,300	99,400						77,000	6,100	0,000	148,800	577,000

2.020,000	84,100	110,600	239,900	71,500	21,400	3,400	0,000	0,000	0,000	14,100	44,000	3,300	592,300
1.994,000	282,600	97,600	110,000	19,000	32,000	22,600	18,800	0,000	1,400	4,600	0,000	44,800	633,400
1.979,000	143,500	96,200	114,700	68,900	12,900	10,200	2,500	0,200	0,000	3,900	65,500	120,700	639,200
2.024,000	190,300	105,000	172,900	116,500	14,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	32,100	4,000	642,800
2.022,000	118,000	49,500	64,100	134,500	44,600	12,300	8,100	0,000	0,000	43,000	133,500	44,100	651,700
1.988,000	57,500	103,500	222,800	82,600	22,800	28,200	3,500	0,000	3,100	33,500	22,900	92,200	672,600
1.975,000	112,000	103,200	167,300	97,200	25,200	47,100	44,200	8,100	1,200	29,600	11,400	26,700	673,200
2.000,000	181,600	161,800	79,500	49,600	42,500	12,900	6,000	0,000	0,000	0,000	46,000	109,300	689,200
2.018,000	55,000	230,500	31,000	122,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	109,000	0,000	150,000	698,000
2.014,000	0,000	385,000	45,000	20,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	210,000	70,000	735,000
1.989,000	71,300	50,200	184,800	103,100	65,500	1,600	11,100	2,900	5,500	5,000	63,500	288,500	853,000
1.973,000	37,800	55,200	212,000	219,700	62,000	6,600	25,200	3,000	43,000	66,700	49,500	99,500	880,200
1.974,000	89,400	173,000	204,000	202,900	81,900	7,900	14,600	4,800	5,400	54,300	75,800	76,900	990,900
1.985,000	359,700	65,300	229,400	265,900	49,700	39,200	34,200	25,500	0,000	15,600	27,100	171,600	1.283,200
Média Histórica - (X ou μ) - (mm/ano)=	81,816	91,078	106,253	64,839	21,588	8,265	8,359	1,665	4,598	14,325	35,955	59,402	498,143

Precip. Mínima (mm/ano)= 336,412 Precip. Média (mm/ano)= 498,143 Precip. Máxima (mm/ano)= 653,654

Hmáx(mm)= 653,654 **<== Determina o volume do Reservatório**

Hméd(mm)= 498,143 **<== Determina o Volume Afluente Anual Médio**

Hmín(mm)= 336,412 **<== Determina o volume regularizado disponível**

<== Base Conceitual do Eng.º Francisco Aguiar

Obs.: Excluídos os anos de 2005 e 2006, por não disporem de dados confiáveis ou representativos.

5º) PRANCHA "E" → CONCEITOS E DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS FÍSICAS DO RESERVATÓRIO SEGUNDO O MÉTODO DO DIAGRAMA TRIANGULAR DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES

Deflúvio médio anual (m³/ano) 970.073,583 **Volume evaporado (m³/ano) = 474.365,982** Volume Relativo Liberado (%)= Vazão regularizada (l /s)=

Capacidade do Reservatório (m³) 2.821.594,024 Coeficiente de Verificação que assegura fornecimento d'água em 100% do tempo (CV=1) = 100,000 **0,440** **19,810**

Fator admensional de Forma do Reservatório 2,909 **A partir das instruções do Diagrama Triangular de Regularização ao lado, fazer cruzamento dos fatores Fe x Fk para CV=1** **Volume Relativo Evaporado (%)=** **Volume Potencialmente Liberável segundo a série de precipitações mínimas**

Estimativa de Evaporação 594,749 **Volume Liberabo segundo o DTR 426.832,377** **0,489** **406.120,983**

Fator admensional de 1.920,000 **Volume Sangrado (m³/ano) = 68.875,224** **<== % extraído do DTR ==>** **1,000**

0,489 **<== % do volume do reservatório que evapora** **0,071** <== Por diferença entre Deflúvio médio anual, Volume Evaporado e Volume Liberado. Absoluto e Relativo



PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA

Infraestrutura - Fundação - Cut Off

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota TN (m)	Cota Fundação 1ª Etapa (m)	Cota Coroam. 1ª Etapa (m)	Vai Ter 1ª Etapa?	Altura Cut Off (m)?	Larg. Mín. Fund. (m)	Larg. Cut Off - Arrasamento	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.											
0,000	0,000	0,000	522,669	518,170	521,850	NÃO	**0,000**	4,500	8,999	0,000		0,000
0,000	17,350	17,350	522,549	518,050	521,850	NÃO	**0,000**	4,500	8,999	0,000	0,000	0,000
1,000	15,320	35,320	522,044	517,540	521,850	NÃO	**0,000**	4,501	9,005	0,000	0,000	0,000
2,000	13,280	53,280	521,067	516,570	521,850	SIM	**4,497**	4,499	8,996	30,344	272,489	272,489
3,000	11,240	71,240	518,407	513,910	521,850	SIM	**4,497**	4,499	8,996	30,344	544,978	817,467
4,000	9,210	89,210	514,549	510,050	521,850	SIM	**4,499**	4,500	8,999	30,366	545,479	1.362,946
5,000	7,170	107,170	512,040	507,540	521,850	SIM	**4,500**	3,000	5,250	18,563	439,382	1.802,328
6,000	5,130	125,130	510,249	503,250	521,850	SIM	**6,999**	5,333	12,332	61,819	721,830	2.524,158
7,000	2,610	142,610	509,197	502,200	521,850	SIM	**6,997**	5,332	12,329	61,787	1.080,316	3.604,474
8,000	0,360	160,360	509,790	502,790	521,850	SIM	**7,000**	5,333	12,333	61,831	1.097,110	4.701,584
8,000	18,320	178,320	513,630	506,630	521,850	SIM	**7,000**	5,333	12,333	61,831	1.110,485	5.812,069
9,000	16,280	196,280	516,732	509,730	521,850	SIM	**7,002**	5,334	12,336	61,863	1.110,772	6.922,841
10,000	14,250	214,250	517,577	510,580	521,850	SIM	**6,997**	5,332	12,329	61,787	1.110,995	8.033,836
11,000	12,210	232,210	517,558	510,560	521,850	SIM	**6,998**	5,333	12,331	61,806	1.109,865	9.143,701
12,000	10,170	250,170	517,483	510,480	521,850	SIM	**7,003**	5,334	12,337	61,875	1.110,655	10.254,356
13,000	8,130	268,130	517,614	510,610	521,850	SIM	**7,004**	5,335	12,339	61,894	1.111,446	11.365,802
14,000	6,100	286,100	518,259	514,510	521,850	SIM	**3,749**	3,000	6,749	18,275	720,318	12.086,120
15,000	4,060	304,060	518,259	515,690	521,850	SIM	**2,569**	3,000	5,569	11,007	262,952	12.349,072
16,000	2,020	322,020	520,762	517,010	521,850	SIM	**3,752**	3,000	6,752	18,295	263,132	12.612,204
16,000	19,990	339,990	522,595	518,850	521,850	NÃO	**0,000**	3,000	6,745	0,000	164,381	12.776,585
17,000	17,950	357,950	525,450	521,700	521,850	NÃO	**0,000**	3,000	6,750	0,000	0,000	**12.776,585**

Superestrutura - Maciço

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota TN (m)	Cota Coroam. 1ª Etapa (m)	Cota Coroam. 2ª Etapa (m)	Vai Ter 1ª Etapa?	Altura Complementar do Aterro (m)?	Larg. Coroam.- 2ª Etapa (m)	Inc. Tal. Mont. (h:v)	Inc. Tal. Jus. (h:v)	Larg. Coroam.- 1ª Etapa (m)	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.													
0,000	0,000	0,000	522,669	521,850	526,000	NÃO	**3,331**	5,000	0,333	0,400	23,331	47,185		
0,000	17,350	17,350	522,549	521,850	526,000	NÃO	**3,451**	5,000	0,333	0,400	23,991	50,024	843,288	843,288
1,000	15,320	35,320	522,044	521,850	526,000	NÃO	**3,956**	5,000	0,333	0,400	26,770	62,841	1.014,092	1.857,380
2,000	13,280	53,280	521,067	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.176,182	3.033,562
3,000	11,240	71,240	518,407	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	4.257,303
4,000	9,210	89,210	514,549	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.224,422	5.481,725
5,000	7,170	107,170	512,040	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	6.705,466
6,000	5,130	125,130	510,249	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	7.929,207
7,000	2,610	142,610	509,197	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.191,035	9.120,242
8,000	0,360	160,360	509,790	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.209,432	10.329,674
8,000	18,320	178,320	513,630	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	11.553,415
9,000	16,280	196,280	516,732	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	12.777,156
10,000	14,250	214,250	517,577	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.224,422	14.001,578
11,000	12,210	232,210	517,558	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	15.225,319
12,000	10,170	250,170	517,483	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	16.449,060
13,000	8,130	268,130	517,614	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	17.672,801
14,000	6,100	286,100	518,259	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.224,422	18.897,223
15,000	4,060	304,060	518,259	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	20.120,964
16,000	2,020	322,020	520,762	521,850	526,000	SIM	**4,150**	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	21.344,705
16,000	19,990	339,990	522,595	521,850	526,000	NÃO	**3.405**	5,000	0,333	0,400	23,738	48,926	1.051,811	22.396,516
17,000	17,950	357,950	525,450							0,400	8,027	3,582	471,522	**22.868,038**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Superestrutura - Filtro												
Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota Filtro - 1ª Etapa (m)	Cota Filtro - 2ª Etapa (m)	Acréscimo Filtro (m)	Larg. Filtro (m)	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)	Prazo da Obra	Larg. Coroam.- 1ª Etapa (m)	Área Entre Seções (m²)	Locação - 2ª Etapa (m²)
Inteiras	Fracion.												
0,000	0,000	0,000	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835		0,000		23,331		0,000
0,000	17,350	17,350	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	49,187	49,187		23,991	410,518	410,518
1,000	15,320	35,320	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	100,132		26,770	456,088	866,606
2,000	13,280	53,280	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	151,049		27,837	490,371	1.356,977
3,000	11,240	71,240	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	201,966		27,837	499,953	1.856,930
4,000	9,210	89,210	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	252,911		27,837	500,231	2.357,161
5,000	7,170	107,170	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	303,828		27,837	499,953	2.857,114
6,000	5,130	125,130	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	354,745		27,837	499,953	3.357,067
7,000	2,610	142,610	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	49,556	404,301		27,837	486,591	3.843,658
8,000	0,360	160,360	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,321	454,622		27,837	494,107	4.337,765
8,000	18,320	178,320	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	505,539	**2,000**	27,837	499,953	4.837,718
9,000	16,280	196,280	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	556,456		27,837	499,953	5.337,671
10,000	14,250	214,250	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	607,401		27,837	500,231	5.837,902
11,000	12,210	232,210	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	658,318		27,837	499,953	6.337,855
12,000	10,170	250,170	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	709,235		27,837	499,953	6.837,808
13,000	8,130	268,130	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	760,152		27,837	499,953	7.337,761
14,000	6,100	286,100	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	811,097		27,837	500,231	7.837,992
15,000	4,060	304,060	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	862,014		27,837	499,953	8.337,945
16,000	2,020	322,020	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	912,931		27,837	499,953	8.837,898
16,000	19,990	339,990	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	963,876		23,738	463,401	9.301,299
17,000	17,950	357,950	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	**1.014,793**		8,027	285,250	**9.586,549**

Superestrutura - Tapete Drenante							
Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Alt.. Tapete Drenante (m)	Comp. Tapete (m)	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.						
0,000	0,000	0,000	**0,700**	0,000	0,000		0,000
0,000	17,350	17,350	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000
1,000	15,320	35,320	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000
2,000	13,280	53,280	0,700	1,958	1,371	12,312	12,312
3,000	11,240	71,240	0,700	8,607	6,025	66,416	78,728
4,000	9,210	89,210	0,700	18,253	12,777	168,936	247,664
5,000	7,170	107,170	0,700	24,525	17,168	268,906	516,570
6,000	5,130	125,130	0,700	29,003	20,302	336,481	853,051
7,000	2,610	142,610	0,700	31,633	22,143	370,969	1.224,020
8,000	0,360	160,360	0,700	30,150	21,105	383,826	1.607,846
8,000	18,320	178,320	0,700	20,550	14,385	318,700	1.926,546
9,000	16,280	196,280	0,700	12,795	8,957	209,611	2.136,157
10,000	14,250	214,250	0,700	10,683	7,478	147,668	2.283,825
11,000	12,210	232,210	0,700	10,730	7,511	134,601	2.418,426
12,000	10,170	250,170	0,700	10,918	7,643	136,083	2.554,509
13,000	8,130	268,130	0,700	10,590	7,413	135,203	2.689,712
14,000	6,100	286,100	0,700	8,978	6,285	123,077	2.812,789
15,000	4,060	304,060	0,700	8,978	6,285	112,879	2.925,668
16,000	2,020	322,020	0,700	2,720	1,904	73,537	2.999,205
16,000	19,990	339,990	0,700	0,000	0,000	17,107	3.016,312
17,000	17,950	357,950	0,700				

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

1ª Etapa

Item	Descrição	Quant.	Justificativa/Memória de Cálculo
1.1	Projeto Executivo	1,00	Unidade (Projeto único para a 1ª Etapa).
1.2	Mobilização	1,00	Unidade (Ato de mobilização completa da empresa).
1.3	Desmobilização	1,00	Unidade (Ato de desmobilização completa pós-obra).
1.4	Adm. Local/Canteiro	1,00	Verba Global (Percentual sobre o custo direto).
1.5	Veículo 4x4	4,00	Estimativa de 4 meses de locação para fiscalização.
	Parâmetro	**Valor**	**Unidade**
	Volume Total de Terra (Escavação/Aterro)	148.557,09	m³
	Produção Horária Média (Escavação)	200,00	m³/h
	Produção Horária Média (Compactação)	160,00	m³/h
	Turno de Trabalho Diário	8,00	horas/dia
	Produtividade Diária Efetiva	1.280,00	m³/dia
	Prazo Estimado da 1ª Etapa	116,06	dias úteis
	Prazo Convertido em Meses	4,00	meses
1.6	Topografia	4,00	Estimativa de 4 meses de equipe dedicada à obra.
1.7	Controle Tecnológico	4,00	Estimativa de 4 meses de laboratório de campo.
1.8	Placa Identificação	12,00	4 m x 3 m = 12 m².
	Largura(m):	4,00	
	Altura(m)=	3,00	
	Área(m²)=	12,00	
1.9	Placa Concreto	**0,35**	Volume (m³) proporcional a uma placa de 0,35 m³.

Elemento	Largura (m)	Altura (m)	Espessura (m)
Parte 1 (Corpo)	0,60	0,80	0,15
Parte 2 (Suporte)	0,80	1,50	0,15
Parte 3 (Reforço)	0,80	0,80	0,15

	Subtotal (m³)	Justificativa
Parte 1 (Corpo)	0,072	Placa de identificação central.
Parte 2 (Suporte)	0,18	Estrutura de sustentação vertical.
Parte 3 (Reforço)	0,096	Base de estabilização da estrutura.
	0,35	

1.10	Placa Inauguração	1,00	Unidade.
1.11	Plano de Segurança	1,00	Unidade (Plano de segurança da barragem - PSB).
1.12	Recuperação de APP	1,00	Verba para o plantio conforme plano ambiental e CPU
2.1.1	Limpeza (área do maciço)	19.266,63	Área da base (planta) sob o maciço.
2.1.2	Limpeza (bacia hidráulica)	37.036,62	Área de supressão da bacia (reservatório).
2.1.3	Locação de áreas	19.266,63	Equivalente à área de base do maciço.
2.1.4	Escavação 1ª cat. (expurgo)	7.224,99	19.266,63×0,375m (espessura média).
	Área de projeção(m²)=	19.266,63	
	Espessura Média da Camada de Expurgo(m)=	0,75	

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

2.1.5	Escavação 2ª cat. (expurgo)	2.408,33	19.266,63×0,125m (espessura média).
	Área de projeção(m²)=	19.266,63	
	Espessura Média da Camada de Expurgo(m)=	0,50	
	% de Mat. 2ª Categoria=	0,25	
	Vol. 2ª Categoria(m³)=	2.408,33	
2.1.6	Carga e descarga	9.633,32	Soma dos volumes de expurgo (2.1.4 + 2.1.5).
	Vol. 1ª Categoria(m³)=	7.224,99	
	Vol. 2ª Categoria(m³)=	2.408,33	
	Vol. Total(m³)=	9.633,32	
2.1.7	Transporte (DMT=1km)	9.633,32	Volume total x 1 km (DMT médio).
	Vol. Total(m³)=	9.633,32	
	DMT Média(km)=	1,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	9.633,32	
2.1.8	Espalhamento	9.633,32	Igual ao volume de carga/descarga.
	Vol. Total(m³)=	9.633,32	
2.1.9	Abertura de estradas	30.000,00	Estimativa baseada no traçado dos acessos.

Ext. Estrada (km)=	7,50
Larg. Estradas (m)=	4,000
Área das Estradas(m²)=	30.000,000

2.2.1	Escavação 1ª Cat. (Cut Off)	8.304,78	Volume da vala (Extensão x Largura x Profundidade méd
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de 1ª Cat.=	0,65	
	Vol. 1ª Cat(m³)=	8.304,78	
2.2.2	Escavação 2ª Cat. (Cut Off)	3.832,98	Volume estimado em solo alterado.
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de 2ª Cat.=	0,30	
	Vol. 2ª Cat(m³)=	3.832,98	
2.2.3	Escavação 3ª Cat. (Cut Off)	638,83	Volume em rocha (ambiente confinado).
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de 3ª Cat.=	0,05	
	Vol. 3ª Cat(m³)=	638,83	
2.2.4	Carga e descarga	18.270,52	Soma dos volumes de escavação (2.2.1+2.2.2+2.2.3 + m
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de Empolamento=	0,43	
	Vol. Total a Carregar(m³)=	18.270,52	
2.2.5	Transporte (DMT=1km)	18.270,52	Volume total de escavação x 1 km (DMT).
	Vol. Total(m³)=	18.270,52	
	DMT Média(km)=	1,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	18.270,52	
2.2.6	Espalhamento	18.270,52	Igual ao volume total de escavação.
2.2.7	Esgotamento	2.555,32	Volume de água infiltrado na vala a ser retirado

Vol. 1ª Cat(m³)=	8.304,78
Vol. 2ª Cat(m³)=	3.832,98
Vol. 3ª Cat(m³)=	638,83
Vol. Total(m³)=	12.776,59

2.3.1	Escavação de jazida	14.182,01	Volume de aterro compactado + fator de contração.
	Vol. Total Escavado(m³)=	12.776,59	
	% de contração/compactação=	1,11	
	Vol. Total Compactado(m³)=	14.182,01	
2.3.2	Carga e descarga	18.270,52	Volume total solto (considerando empolamento).
2.3.3	Transporte (DMT=3km)	54.811,56	Volume (18.270,52) x DMT médio de 3 km.
	Vol. Total(m³)=	18.270,52	
	DMT Média(km)=	3,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	54.811,56	
2.3.4	Transporte de água	190,00	Número de viagens de caminhão-pipa.
	Vol. Total Escavado(m³)=	12.776,59	
	% de Umidade=	14,8000%	
	Vol. De Água(m³)=	1.890,94	
	Vol. Pipa(m³)=	10,00	
	N.º de Viagens=	190,00	
2.3.5	Compactação (Proctor 95%)	12.776,59	Volume geométrico final compactado na vala.

2.4.1.1	Escavação de jazida	100.064,00	Volume de material necessário p/ o maciço.
	Vol. 1ª Etapa(m³)=	125.447,52	
	Vol. 2ª Etapa(m³)=	25.383,52	
	Vol. Total Escavado(m³)=	100.064,00	
2.4.1.2	Carga e descarga	128.911,27	Volume escavado + empolamento (fator 1,28).
	Vol. 1ª Etapa(m³)=	161.612,57	
	Vol. 2ª Etapa(m³)=	32.701,30	
	Vol. Total Escavado(m³)=	128.911,27	
2.4.1.3	Transporte (DMT=3km)	386.733,81	Volume solto x DMT médio (3 km).
	Vol. Total(m³)=	128.911,27	
	DMT Média(km)=	3,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	386.733,81	
2.4.1.4	Transporte de água	1.335,00	Número de viagens de caminhão-pipa.
	Vol. Total Escavado(m³)=	90.147,74	
	% de Umidade=	14,8000%	
	Vol. De Água(m³)=	13.341,87	
	Vol. Pipa(m³)=	10,00	
	N.º de Viagens=	1.335,00	
2.4.1.5	Compactação (Proctor 95%)	90.147,74	Volume geométrico final compactado.

Vol. 1ª Etapa(m³)=	113.015,78
Vol. 2ª Etapa(m³)=	22.868,04
Vol. Total Compactado(m³)=	90.147,74

2.4.2.1	Escavação (Maciço p/ Filtro)	1.014,79	Volume geométrico do dreno vertical no maciço.
2.4.2.2	Escavação (Jazida p/ Filtro Vert.)	1.014,79	Volume de solo a ser substituído pelo filtro.
2.4.2.3	Escavação (Jazida p/ Tapete)	6.610,80	Volume de escavação para o tapete drenante.
2.4.2.4	Carga		2.4.2.3.

2.4.2.5	Transporte (DMT = 2km)	17.280,76	Soma dos volumes (8.640,38) x DMT 2 km.
	Vol. Total para Dreno(m³)=	8.640,38	
	DMT para Drenagem(km)=	2,00	
	Vol. Total para Dreno(m³)=	17.280,76	
2.4.2.6	Compactação de Material	8.640,38	Execução da compactação conforme Proctor.
2.4.2.7	Areia p/ Filtro Vertical	1.014,79	Volume de areia graduada para dreno vertical.
2.4.2.8	Areia p/ Tapete Horizontal	6.610,80	Volume de areia graduada para tapete.
2.4.2.9	Filtro de Pé (Pedra/Manta)	1.877,07	Volume de pedra de mão + geo-têxtil aplicado.
2.5.1	Camada de Cascalho (Coroamento)	0,00	Só será executado ao final da 2ª Etapa
2.5.2	Canaletas de Drenagem (Talude)	473,40	Extensão linear de proteção na face de jusante.
	Extensão das canaletas(m)=	710,0970	
	Extensão das canaletas(m)=	0,67	
	Extensão das canaletas(m)=	475,76	
2.5.3	Meio-fio de concreto	0,00	Só será executado ao final da 2ª Etapa
2.5.4	Caiação/Pintura de canaletas	222,97	Superfície exposta das canaletas e meio-fio.
	Área de Pintura(m²)=	222,97	
2.5.5	Plantio de grama (Talude)	2.830,59	Área do talude de jusante (face exposta).
	Área do Talude de Jusante(m²)=	4.717,65	
	Fator Redutor=	0,60	
	Área do Talude de Jusante(m²)=	2.830,59	
2.5.6	Enrocamento de pedra (Montante)	3.982,11	Volume da camada de proteção (espessura 0,30m).
	Área do Talude de Montante(m²)=	9.955,27	
	Fator Redutor=	0,40	
	Área do Talude de Montante(m²)=	3.982,11	
2.5.7	Marroamento para pedra de mão	3.982,11	Volume equivalente ao enrocamento reduzido.
2.6.1	Muro de Contenção (Pedra)	508,854	Volume geométrico do muro (seção x comprimento).
2.6.2	Escavação 1ª Cat. (Canal)	7.920,00	Escavação do canal extravasor.
	Vol.(m³)=	13.200,00	
	Fator Redutor=	0,60	
	Vol.(m³)=	7.920,00	
2.6.3	Escavação 2ª Cat. (Canal)	4.620,00	Escavação em solo alterado.
	Vol.(m³)=	13.200,00	
	Fator Redutor=	0,35	
	Vol.(m³)=	4.620,00	
2.6.4	Escavação 3ª Cat. (Canal)	660,00	Escavação em rocha viva.

	Vol.(m³)=	660,00	
2.6.5	Carga e Descarga	18.876,00	Soma dos volumes de escavação (2.6.2+2.6.3+2.6.4).
2.6.6	Transporte (DMT=1km)	18.876,00	Volume total x 1 km (DMT médio).
	Vol. Total para Dreno(m³)=	18.876,00	
	DMT para Drenagem(km)=	1,00	
	Vol. Total para Dreno(m³)=	18.876,00	
2.6.7	Espalhamento	18.876,00	Igual ao volume de carga/descarga.
2.6.8	Cordão de Fixação	57,2	Volume em alvenaria de pedra argamassada.

2.7.1	Caixa de entrada (Concreto)	1,89	Volume estrutural: 1,3m×1,3m×1,3m (bruto).
	Dimensões=	1,89	
2.7.2	Grade metálica (Peso)	42,77	Peso específico do aço x volume da grade (1,3m×1,3m).
	Dimensões=	42,77	
2.7.3	Pintura (Zarcão)	7,79	Área da grade + superfície exposta.
	Dimensões=	7,79	
2.7.4	Blocos de Ancoragem	18,62	Volume de concreto dos blocos (0,8m3 cada).
	Extensão da Tubulação(m)=	108,551	
	Aresta do Bloco(m)=	0,7	
	Vol. Bloco(m³)=	0,343	
	Fator Majorador=	0,5	
	Vol. Total(m³)=	18,62	
2.7.5	Tubulação FºFº DN 400mm	217,1	Comprimento linear do conduto atravessando o maciço.
	Extensão da Tubulação(m)=	108,551	
	N.º de Linhas/Pernas=	2	
	Extensão Total da Tubulação(m)=	217,102	
2.7.7	Registros metálicos	2	Necessidade operacional de linha dupla.

2.8.1	Caixa de entrada (Concreto)	0,94	Volume estrutural: 1,0m×1,0m×1,0m (bruto).
	Dimensões=	0,94	
2.8.2	Grade metálica (Peso)	25,31	Peso específico do aço x volume da grade (1,0m×1,0m).
	Dimensões=	25,31	
2.8.3	Pintura (Zarcão)	4,61	Área da grade + superfície exposta.
	Dimensões=	4,61	
2.8.4	Blocos de ancoragem	0,58	Volume de concreto dos blocos (0,4m3 cada).
	Extensão da Tubulação(m)=	36,489	
	Aresta do Bloco(m)=	0,016003008	
	Vol. Bloco(m³)=	0,583933759	
2.8.5	Tubulação FºFº DN 150 mm	109,467	Comprimento linear do conduto de tomada.
2.8.7	Redução flangeada	1	Peça especial (150 mm x 400 mm).
2.8.8	Registro metálico DN 150 mm		ımada d'água.

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) - 1ª ETAPA														PRAZO (MESES) - 2ª ETAPA				SOMA VALOR (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.397.246,73	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 126.787,83	R$ 98.981,33	R$ 98.981,33	R$ 98.981,33	R$ 186.813,68	R$ 186.813,68	R$ 186.813,68	R$ 210.084,57	R$ 52.689,14	R$ 32.333,21	R$ 32.333,21	R$ 52.689,15	1.567.291,38
PROJ EXECUTIVO	202.989,26	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54													202.989,24
Mobi/Desmob	R$ 40.711,88							R$ 20.355,94							R$ 20.355,94	R$ 20.355,93			R$ 20.355,94	81.423,75
INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R$ 10.365,51							R$ 7.450,56							R$ 2.914,95					10.365,51
Recuperação de APP	R$ 351.329,38											R$ 87.832,35	R$ 87.832,35	R$ 87.832,35	R$ 87.832,35					351.329,40
PSB	R$ 208.402,30							R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29					208.402,32
EIA/RIMA	R$ 324.782,81							R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84					324.782,72
Topografia e controle tecnológico	R$ 61.594,44							R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	92.391,72
ADM e Veículo	R$ 197.071,15							R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	295.606,72
Percentuais (%)		0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	1,6069%	1,1764%	1,1764%	1,1764%	2,2203%	2,2203%	2,2203%	2,4968%	0,6262%	0,3843%	0,3843%	0,6262%	
Percentuais Acumulados (%)		0,4021%	0,8042%	1,2063%	1,6084%	2,0105%	2,4126%	3,9195%	5,0959%	6,2723%	7,4487%	9,6690%	11,8893%	14,1096%	16,6064%	17,2326%	17,6169%	18,0012%	18,6274%	

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) - 1ª ETAPA														PRAZO (MESES) - 2ª ETAPA				SOMA VALOR (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.281.913,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175.782,14	R$ 751.125,34	R$ 886.007,51	R$ 642.204,01	R$ 722.034,73	R$ 722.034,73	R$ 691.362,49	R$ 691.362,49	R$ 494.267,01	R$ 400.825,80	R$ 334.878,86	R$ 334.878,86	6.846.763,97
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 243.236,58							R$ 81.078,85	R$ 81.078,85	R$ 81.078,85						R$ 16.680,60				259.917,15
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 189.406,57							R$ 94.703,29	R$ 94.703,29							R$ 76.760,61				266.167,19
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 325.449,30								R$ 162.724,65	R$ 162.724,65						R$ 65.946,94	R$ 65.946,94			457.343,18
2.4 - MACIÇO	R$ 2.888.329,85								R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	3.504.922,05
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 855.362,35											R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	1.188.840,48
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11									R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	778.870,22
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	R$ 329.359,22									R$ 164.679,61	R$ 164.679,61									329.359,22
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	R$ 61.344,47											R$ 30.672,24	R$ 30.672,24							61.344,48
Percentuais (%)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0891%	8,9270%	10,5301%	7,6325%	8,5813%	8,5813%	8,2168%	8,2168%	5,8743%	4,7638%	3,9800%	3,9800%	
Percentuais Acumulados (%)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0891%	11,0161%	21,5462%	29,1787%	37,7600%	46,3413%	54,5581%	62,7749%	68,6492%	73,4130%	77,3930%	81,3730%	
Percentuais (%)		0,4021%	0,8042%	1,2063%	1,6084%	2,0105%	2,4126%	6,0086%	16,1120%	27,8185%	36,6274%	47,4290%	58,2306%	68,6677%	79,3813%	85,8818%	91,0299%	95,3942%	100,0004%	
SOMA PARCIAL (R$)=	R$ 6.679.160,18	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 302.569,97	R$ 850.106,67	R$ 984.988,84	R$ 741.185,34	R$ 908.848,41	R$ 908.848,41	R$ 878.176,17	R$ 901.447,06	R$ 546.956,15	R$ 433.159,01	R$ 367.212,07	R$ 387.568,01	8.414.055,35
SOMA ACUMULADA (R$)=		R$ 33.831,54	R$ 67.663,08	R$ 101.494,62	R$ 135.326,16	R$ 169.157,70	R$ 202.989,24	R$ 505.559,21	R$ 1.355.665,88	R$ 2.340.654,72	R$ 3.081.840,06	R$ 3.990.688,47	R$ 4.899.536,88	R$ 5.777.713,05	R$ 6.679.160,11	R$ 7.226.116,26	R$ 7.659.275,27	R$ 8.026.487,34	R$ 8.414.055,35	

Meses	1 - 6	7 - 10	11 - 14	15- 18
	dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
Valor (R$)	R$ 202.989,24	R$ 2.878.850,82	R$ 3.897.320,05	R$ 1.734.895,24
Acumulado (R$)	R$ 202.989,24	R$ 3.081.840,06	R$ 6.679.160,11	R$ 8.414.055,35

Desembolso - Concedente			
dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R$ 151.434,92	R$ 2.147.693,30	R$ 2.683.513,40	R$ 1.294.274,49
R$ 151.434,92	R$ 2.299.128,22	R$ 4.982.641,62	R$ 6.276.916,11

Desembolso - Convenente			
dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R$ 51.554,32	R$ 731.157,52	R$ 913.571,81	R$ 440.620,76
R$ 51.554,32	R$ 782.711,84	R$ 1.696.283,65	R$ 2.136.904,41

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Gretchio Matinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56230-800, Telefone: (87) 3874-7171
CNPJ (MF) 01.612.512/0001-79
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

01/08/2025	
BDI	28,51%

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) 15	15	17	18	SOMA VALOR (R$)	ABC	ABC Acumulada
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO								
1.1 Instalações Preliminares e Administração	R$ 494.827,49	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 494.827,48		
1.1 Instalações Preliminares e Administração								
Mobi/Desmob	R$ 40.711,88	R$ 20.355,94			R$ 20.355,94	R$ 40.711,88		
INSTALAÇÕES PRELIMINARES						R$ -		
Recuperação de APP						R$ -		
PSB						R$ -		
EIA/RIMA	R$ 324.782,81	R$ 324.782,81				R$ 324.782,81		
Topografia e controle tecnológico	R$ 30.797,22	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 30.797,24		
ADM e Veículo	R$ 98.535,58	R$ 19.864,77	R$ 9.153,96	R$ 34.250,97	R$ 35.265,88	R$ 98.535,58		
		20,16%	9,29%	34,76%	35,79%			
					35,79%			
SOMA PARCIAL (R$)=	**R$ 494.827,49**	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	**R$ 494.827,48**	**24,0245%**	**24,0245%**
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.680,60	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 16.680,60	0,8099%	24,8344%
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 76.760,61	R$ 38.380,31	R$ 38.380,31			R$ 76.760,62	3,7268%	28,5612%
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 131.893,88		R$ 131.893,88			R$ 131.893,88	6,4036%	34,9648%
2.4 - MACIÇO	R$ 616.592,19			R$ 308.296,10	R$ 308.296,10	R$ 616.592,20	29,9363%	64,9011%
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 333.488,10			R$ 166.744,05	R$ 166.744,05	R$ 333.488,10	16,1913%	81,0924%
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11			R$ 194.717,56	R$ 194.717,56	R$ 389.435,12	18,9076%	100,0000%
2.7 - DESCARGA DE FUNDO						R$ -	0,0000%	100,0000%

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

2.8 - TOMADA D'ÁGUA							R$ -	0,0000%	100,0000%
SOMA PARCIAL (R$)=	R$ 2.059.677,98	R$ 42.550,46	R$ 174.444,34	R$ 673.927,86	R$ 673.927,86	R$ 2.059.678,00		
SOMA TOTAL - 1º Semestre - (R$)=	R$ 2.059.678,00							
	meses		15 - 16	17 - 18				
			2 parcela	3 parcela				
			R$ 281.768,09	R$ 1.453.127,08			1.734.895,17		
		R$ -	R$ 281.768,09	R$ 1.453.127,08			1.734.895,17		
							-324.782,81		
			15	15	17	18			
TOTAL ACUMULADO (R$)=	R$ 2.059.678,00	R$ 166.257,33	R$ 298.151,21	R$ 797.634,73	R$ 797.634,73			
DESEMBOLSO DO PERÍODO (R$)=		R$ 166.257,33	R$ 298.151,21	R$ 797.634,73	R$ 797.634,73			
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)=		R$ 166.257,33	R$ 464.408,54	R$ 1.262.043,27	R$ 2.059.678,00			
PERCENTUAL DO PERÍODO(%)=		8,07%	14,48%	38,73%	38,73%			
PERCENTUAL ACUMULADO(%)=		8,07%	22,55%	61,28%	100,01%			
			1º mês		2º mês			
MEDIÇÃO MENSAL (R$)=		R$ 464.408,54		R$ 1.595.269,46	R$ 2.059.678,00			
			1º mês		2º mês			
MEDIÇÃO ACUMULADA (R$)=		R$ 464.408,54		R$ 2.059.678,00	R$ 2.059.678,00			

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

00/01/1900
BDI 0,00%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES)						PRAZO (MESES)		SOMA VALOR
		7	8	9	10	11	12	13	14	
#REF!										
#REF!	4,0000 meses	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	**4,00000 mês**
SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	105.569,8800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²			**105.569,8800 m²**
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	12.776,5900 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³					**12.776,5900 m³**
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	14.182,0100 m³			2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	**14.182,0098 m³**
2.4 - MACIÇO	128.911,2700 m³			21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	**128.911,2702 m³**
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	7.286,1000 m²			1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	**7.286,1000 m²**
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	13.766,0500 m²				2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	**13.766,0500 m²**
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	217,1000 m			108,5500 m	108,5500 m					**217,1000 m**
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	109,4700 m				54,7350 m	54,7350 m				**109,4700 m**

Realizado no Período		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**11,00 m³**	**12,00 m³**	**13,00 m³**	**14,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	326,57	0,0000	0,000	108,550	163,285	54,735	0,000	0,000	0,000	326,570
Unidade (m²)=	126.622,03	17.594,98	17.594,98	18.809,33	21.562,54	21.562,54	21.562,54	3.967,56	3.967,56	126.622,03
Unidade (m³)=	155.869,87	3.194,15	3.194,15	27.043,03	27.043,03	23.848,88	23.848,88	23.848,88	23.848,88	155.869,88

Realizado acumulado		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**11,00 m³**	**12,00 m³**	**13,00 m³**	**14,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	282.491,90	0,00	0,00	108,55	271,84	326,58	326,58	326,58	326,58	326,58
Unidade (m²)=	13.766,05	17.594,98	35.189,96	53.999,29	75.561,83	97.124,37	118.686,91	122.654,47	126.622,03	126.622,03
Unidade (m³)=	653,14	3.194,15	6.388,30	33.431,33	60.474,36	84.323,24	108.172,12	132.021,00	155.869,88	155.869,88

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: **SOCORRO**
LOCAL: **SANTA FILOMENA/PE**

BDI 0,00%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES)			PRAZO (MESES)	SOMA VALOR
		7	8	9	10	
#REF!						
#REF!	2,0000 meses	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**2,00000 mês**
SERVIÇOS						
2.1 - SERVIÇOS	9.586,5500 m²	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**9.586,5500 m²**
2.2 - ESCAVAÇÃO DO	5.177,9500 m³	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**5.177,9500 m³**
2.3 - ATERRO DO CUT	5.747,5200 m³			**2.873,7600 m³**	**2.873,7600 m³**	**5.747,5200 m³**
2.4 - MACIÇO	32.701,3000 m³	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**32.701,3000 m³**
2.5 - URBANIZAÇÃO	5.499,2200 m²	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**5.499,2200 m²**
2.6 -	14.252,7300 m²	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**14.252,7300 m²**
2.7 - DESCARGA DE						**0,0000 m**
2.8 - TOMADA D'ÁGUA						**0,0000 m**

Realizado no		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	0,00	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000
Unidade (m²)=	29.338,50	7.334,63	7.334,63	7.334,63	7.334,63	29.338,52
Unidade (m³)=	43.626,77	9.469,81	9.469,81	12.343,57	12.343,57	43.626,76

Realizado		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	72.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade (m²)=	14.252,73	7.334,63	14.669,26	22.003,89	29.338,52	29.338,52
Unidade (m³)=	0,00	9.469,81	18.939,62	31.283,19	43.626,76	43.626,76

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
1		**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**1.072.463,92**
1.1		Projeto Executivo	Unid.	1,00	202.989,26	202.989,26
1.2	01.03-A	Mobilização	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.3	01.04-A	Desmobilizacao	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.4	01.02-A	Administração local e manutenção do canteiro de obras (Inclusive EPI's e Alimentação)	%	1,00	150.594,79	150.594,79
1.5	01.05-A	Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus	mês	4,00	11.619,09	46.476,36
1.6	22.14.3	Equipe de Topografia	mês	4,00	7.624,55	30.498,20
1.7	22.16	Equipe de Controle Tecnológico	mês	4,00	7.774,06	31.096,24
1.8	07.08	Placa de identificação de obra com 4 X 3 m - fornecimento e instalação	m²	12,00	620,88	7.450,56
1.9	09.02.10	Placa em Concreto Armado Aparente Pronto com a Logomarca da Contratante.	m³	0,35	3.820,62	1.337,22
1.10	23.04	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm - Fornecimento e assentamento na placa de concreto com Logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas.	Unid.	1,00	1.577,73	1.577,73
1.11		Plano de Segurança da Barragem	Unid.	1,00	208.402,30	208.402,30
1.12		Recuperação de APP com Plantio de Mudas Nativas		1,00	351.329,38	351.329,38
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.281.913,45**
2.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**243.236,58**
2.1.1	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área de projeção do maciço terroso compactado.	m²	19.266,63	0,72	13.871,97
2.1.2	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área da bacia hidráulica.	m²	37.036,62	0,72	26.666,37
2.1.3	07.02	Locação de áreas para obras	m²	19.266,63	1,74	33.523,94
2.1.4	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria oriundo do expurgo.	m³	7.224,99	2,63	19.001,72
2.1.5	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria oriundo do expurgo.	m³	2.408,33	3,88	9.344,32
2.1.6	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	9.633,32	2,12	20.422,64
2.1.7	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	9.633,32	2,01	19.362,97
2.1.8	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	9.633,32	1,52	14.642,65
2.1.9	22.18	Patrolagem para abertura de novas estradas de serviços	m²	30.000,00	2,88	86.400,00
2.2		**ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT OFF - OBTURAÇÃO DAS FENDAS**				**189.406,57**
2.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	8.304,78	2,63	21.841,57
2.2.2	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	3.832,98	3,88	14.871,96
2.2.3	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria, a frio, em ambiente confinado, onde será executado o Cut Off.	m³	638,83	63,27	40.418,77

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	18.270,52	2,12	38.733,50
2.2.5	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	18.270,52	2,01	36.723,75
2.2.6	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.270,52	1,52	27.771,19
2.2.7	04.01	Esgotamento de água com bombas, vazões até 15 m³/h, altura até 10m	m³	2.555,32	3,54	9.045,83
2.3		**ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA**				**325.449,30**
2.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Cut Off, oriundo de jazida.	m³	14.182,01	2,63	37.298,69
2.3.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria.	m³	18.270,52	2,12	38.733,50
2.3.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria	m³xkm	54.811,56	2,01	110.171,24
2.3.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Cut Off	Unid.	190,00	353,61	67.185,90
2.3.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Cut Off, com Proctor Normal 95%	m³	12.776,59	5,64	72.059,97
2.4		**MACIÇO E FILTRO**				**2.888.329,85**
2.4.1		**MACIÇO**				**2.294.297,77**
2.4.1.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Maciço, oriundo de jazida e abrindo sangradouro.	m³	100.064,00	2,63	263.168,32
2.4.1.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Maciço.	m³	128.911,27	2,12	273.291,89
2.4.1.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o Maciço	m³xkm	386.733,81	2,01	777.334,96
2.4.1.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Maciço	Unid.	1.335,00	353,61	472.069,35
2.4.1.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Maciço, com Proctor Normal 95%	m³	90.147,74	5,64	508.433,25
2.4.2		**FILTRO**		113.015,78		**594.032,08**
2.4.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria no Maciço para execução do filtro.	m³	1.014,79	2,63	2.668,90
2.4.2.2	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para filtro vertical, oriundo de jazida.	m³	1.014,79	2,63	2.668,90
2.4.2.3	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para tapete drenante, oriundo de jazida.	m³	6.610,80	2,63	17.386,40
2.4.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Filtro.	m³	8.640,38	2,12	18.317,61
2.4.2.5	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o filtro.	m³xkm	17.280,76	2,01	34.734,33
2.4.2.6	22.14.2	Espalhamento, compactação e umedecimento do material importado para o filtro.	m³	8.640,38	3,87	33.438,27
2.4.2.7	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para filtro vertical	m³	1.014,79	25,03	25.400,19
2.4.2.8	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para tapete drenante horizontal	m³	6.610,80	25,03	165.468,32
2.4.2.9	09.01.12.2	Execução de filtro de pé com pedra de mão e manta geo-têxtil.	m³	1.877,07	156,60	293.949,16
2.5		**URBANIZAÇÃO DO MACIÇO**				**855.352,35**
2.5.1	22.15	Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e compactação com avaliação visual	m²	0,00	11,76	0,00

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.5.2	16.02.01	Canaletas em concreto tipo 1/2 cana para drenagem no talude de jusante -fornecimento e assentamento	m	473,40	51,77	24.507,92
2.5.3	14.02.25	Fornecimento e assentamento de meio fio reto para coroamento	m	0,00	81,68	0,00
2.5.4	20.01	Pintura/Caiação das canaletas de drenagem e do meio fio	m²	222,97	12,24	2.729,15
2.5.5	25.01	Plantio de grama no talude de jusante	m²	2.830,59	28,81	81.549,30
2.5.6	09.01.12	Enrocamento de pedra arrumada no talude de montante, com espessura de 30cm.	m³	3.982,11	100,66	400.839,19
2.5.7		Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução a pedra de mão.	m³	3.982,11	86,82	345.726,79
2.6		**SANGRADOURO**				**389.435,11**
2.6.1	12.12	Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada para contenção do maciço compactado e do terreno natural.	m³	508,85	357,34	181.832,46
2.6.2	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	7.920,00	2,63	20.829,60
2.6.3	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	4.620,00	3,88	17.925,60
2.6.4	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	660,00	63,27	41.758,20
2.6.5	23.05	Carga e descarga de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³	18.876,00	2,12	40.017,12
2.6.6	24.02.03	Transporte (DMT = 1Km) de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³xkm	18.876,00	2,01	37.940,76
2.6.7	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.876,00	1,52	28.691,52
2.6.8	12.12	Execução de cordão de fixação em alvenaria de pedra argamassada, transversalmente à seção do sangradouro	m³	57,20	357,34	20.439,85
2.7		**DESCARGA DE FUNDO**				**329.359,22**
2.7.1	09.02.12	Caixa em concreto armado para entrada da tubulação de descarga em fºfº, nas dimensões internas 1m x 1m x 1m e externas 1,3m x 1,3m x 1,3m , com base e= 15 cm assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	1,89	1.565,53	2.958,85
2.7.2	546+7568	Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação de descarga, com dimensões 1,30 m x 1,30 m, inclusive parafusos de engaste.	Kg	42,77	68,19	2.916,49
2.7.3	20.13	Pintura metálica em zarcão com duas demãos.	m²	7,79	33,97	264,63
2.7.4	09.02.12	Blocos de ancoragem em concreto armado nas dimensões 0,8m x 0,8 m x0,8 m, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	18,62	1.565,53	29.150,17
2.7.5	13040	Fornecimento de tubulação fºfº DN 400 mm.	m	217,10	1.178,22	255.791,56
2.7.6	16.06.01.01.07	Assentamento de tubulação fºfº DN 400 mm.	m	217,10	39,16	8.501,64

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
						PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**		**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.7.7	SEINFRA/CE	Registro metálico DN 400 mm com volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação de descarga para dessalinizar/desassorear bacia hidráulica. Fornecimento e assentamento.	Unid.	2,00		14.887,94	29.775,88
2.8		**TOMADA D'ÁGUA**					**61.344,47**
2.8.1	09.02.12	Caixa em concreto armado para entrada da tubulação da tomada d'água em fºfº, nas dimensões internas 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m e externas 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m , com base e= 15 cm assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	0,94		1.565,53	1.471,60
2.8.2	546+7568	Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação da tomada d'água, com dimensões 1,00 m x 1,00 m, inclusive parafusos de engaste.	Kg	25,31		68,19	1.725,89
2.8.3	20.13	Pintura metálica em zarcão com duas demãos.	m²	4,61		33,97	156,60
2.8.4	09.02.12	Blocos de ancoragem em concreto armado nas dimensões 0,4 m x 0,4 m x0,4 m, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	0,58		1.565,53	908,01
2.8.5	7672	Fornecimento de tubulação fºfº DN 150 mm.	m	109,47		481,64	52.725,13
2.8.6	16.06.01.01.07	Assentamento de tubulação fºfº DN 150 mm.	m	109,47		17,72	1.939,81
2.8.7	ORSE	Redução excentrica flangeada 150 mm x 400 mm, inclusive parafusos.	Unid.	1,00		763,99	763,99
2.8.8	ORSE	Registro metálico DN 150 mm com volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação da tomada d'água. Fornecimento e assentamento.	Unid.	1,00		1.653,44	1.653,44

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) = **2.059.677,98**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
1		**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**494.827,49**
1.1		EIA/RIMA	Unid.	1,00	324.782,81	324.782,81
1.2	01.02-A	Administração local e manutenção do canteiro de obras (Inclusive EPI's e Alimentação)	Unid.	2,00	37.648,70	75.297,40
1.3	01.05-A	Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus	mês	2,00	11.619,09	23.238,18
1.4	01.03-A	Mobilização	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.5	01.04-A	Desmobilizacao	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.6	07.08	Placa de identificação de obra com 4 X 3 m - fornecimento e instalação	m²		620,88	0,00
1.7	09.02.10	Placa em Concreto Armado Aparente Pronto com a Logomarca da Contratante.	m³		3.820,62	0,00
1.8	23.04	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm - Fornecimento e assentamento na placa de concreto com Logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas.	Unid.	0,00	1.577,73	0,00
1.9	22.14.3	Equipe de Topografia	mês	2,00	7.624,55	15.249,10
1.10	22.16	Equipe de Controle Tecnológico	mês	2,00	7.774,06	15.548,12
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.564.850,49**
2.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**16.680,60**
2.1.1	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área de projeção do maciço terroso compactado.	m²		0,72	0,00
2.1.2	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área da bacia hidráulica.	m²		0,72	0,00
2.1.3	07.02	Locação de áreas para obras	m²	9.586,55	1,74	16.680,60
2.1.4	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria oriundo do expurgo.	m³		2,63	0,00
2.1.5	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria oriundo do expurgo.	m³		3,88	0,00
2.1.6	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³		2,12	0,00
2.1.7	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm		2,01	0,00
2.1.8	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³		1,52	0,00
2.1.9	22.18	Patrolagem para abertura de novas estradas de serviços	m²		2,88	0,00
2.2		**ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT OFF - OBTURAÇÃO DAS FENDAS**				**76.760,61**
2.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	3.365,67	2,63	8.851,71
2.2.2	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	1.553,38	3,88	6.027,11
2.2.3	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria, a frio, em ambiente confinado, onde será executado o Cut Off.	m³	258,90	63,27	16.380,60
2.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	7.404,46	2,12	15.697,46

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
					PREÇO (R$)		
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**	
2.2.5	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	7.404,46	2,01	14.882,96	
2.2.6	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	7.404,46	1,52	11.254,78	
2.2.7	04.01	Esgotamento de água com bombas, vazões até 15 m³/h, altura até 10m	m³	1.035,59	3,54	3.665,99	
2.3		**ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA**				**131.893,88**	
2.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Cut Off, oriundo de jazida.	m³	5.747,52	2,63	15.115,98	
2.3.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria.	m³	7.404,46	2,12	15.697,46	
2.3.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria	m³xkm	22.213,38	2,01	44.648,89	
2.3.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Cut Off	Unid.	77,00	353,61	27.227,97	
2.3.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Cut Off, com Proctor Normal 95%	m³	5.177,94	5,64	29.203,58	
2.4		**MACIÇO E FILTRO**				**616.592,19**	
2.4.1		**MACIÇO**				**582.123,80**	
2.4.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Maciço, oriundo de jazida e abrindo sangradouro.	m³	25.383,52	2,63	66.758,66	
2.4.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Maciço.	m³	32.701,30	2,12	69.326,76	
2.4.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o Maciço	m³xkm	98.103,90	2,01	197.188,84	
2.4.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Maciço	Unid.	339,00	353,61	119.873,79	
2.4.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Maciço, com Proctor Normal 95%	m³	22.868,04	5,64	128.975,75	
2.4.2		**FILTRO**		0,00		**34.468,39**	
2.4.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria no Maciço para execução do filtro.	m³	685,12	2,63	1.801,87	
2.4.2.2	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para filtro vertical, oriundo de jazida.	m³	685,12	2,63	1.801,87	
2.4.2.3	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para tapete drenante, oriundo de jazida.	m³		2,63	0,00	
2.4.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Filtro.	m³	1.370,24	2,12	2.904,91	
2.4.2.5	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o filtro.	m³xkm	2.740,48	2,01	5.508,36	
2.4.2.6	22.14.2	Espalhamento, compactação e umedecimento do material importado para o filtro.	m³	1.370,24	3,87	5.302,83	
2.4.2.7	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para filtro vertical	m³	685,12	25,03	17.148,55	
2.4.2.8	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para tapete drenante horizontal	m³		25,03	0,00	
2.4.2.9	09.01.12.2	Execução de filtro de pé com pedra de mão e manta geo-têxtil.	m³		156,60	0,00	
2.5		**URBANIZAÇÃO DO MACIÇO**				**333.488,10**	
2.5.1	22.15	Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e compactação com avaliação visual	m²	1.699,95	11,76	19.991,41	
2.5.2	16.02.01	Canaletas em concreto tipo 1/2 cana para drenagem no talude de jusante -fornecimento e assentamento	m	236,70	51,77	12.253,96	

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.5.3	14.02.25	Fornecimento e assentamento de meio fio reto para coroamento	m	679,98	81,68	55.540,77
2.5.4	20.01	Pintura/Caiação das canaletas de drenagem e do meio fio	m²	383,48	12,24	4.693,80
2.5.5	25.01	Plantio de grama no talude de jusante	m²	1.887,06	28,81	54.366,20
2.5.6	09.01.12	Enrocamento de pedra arrumada no talude de montante, com espessura de 30cm.	m³	995,53	100,66	100.210,05
2.5.7		Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução a pedra de mão.	m³	995,53	86,82	86.431,91
2.6		**SANGRADOURO**				**389.435,11**
2.6.1	12.12	Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada para contenção do maciço compactado e do terreno natural.	m³	508,85	357,34	181.832,46
2.6.2	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	7.920,00	2,63	20.829,60
2.6.3	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	4.620,00	3,88	17.925,60
2.6.4	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	660,00	63,27	41.758,20
2.6.5	23.05	Carga e descarga de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³	18.876,00	2,12	40.017,12
2.6.6	24.02.03	Transporte (DMT = 1Km) de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³xkm	18.876,00	2,01	37.940,76
2.6.7	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.876,00	1,52	28.691,52
2.6.8	12.12	Execução de cordão de fixação em alvenaria de pedra argamassada, transversalmente à seção do sangradouro	m³	57,20	357,34	20.439,85

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Percentuais dos Componentes do BDI de Serviços, segundo Acórdão n.º 2.622/2013

TIPOS DE OBRA	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL			SEGURO + GARANTIA			RISCO		
	1ºQuartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	3,00%	4,00%	5,50%	0,80%	0,80%	1,00%	0,97%	1,27%	1,27%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	3,80%	4,01%	4,67%	0,32%	0,40%	0,74%	0,50%	0,56%	0,97%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	3,43%	4,93%	6,71%	0,28%	0,49%	0,75%	1,00%	1,39%	1,74%
CONSTRUÇÃO DE MANUNTEÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	5,29%	5,92%	7,93%	0,25%	0,51%	0,56%	1,00%	1,48%	1,97%
OBRAS PORTUARIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	4,00%	5,52%	7,85%	0,81%	1,22%	1,99%	1,46%	2,32%	3,16%

Tipo de Obra

TIPOS DE OBRA	DESPESA FINANCEIRA			LUCRO		
	1ºQuartil	Médio	3º Quartil	1º Quartil	Médio	3º Quartil
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	0,59%	1,23%	1,39%	6,16%	7,40%	8,96%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	1,02%	1,11%	1,21%	6,64%	7,30%	8,69%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	0,94%	0,99%	1,17%	6,74%	8,04%	9,40%
CONSTRUÇÃO DE MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1,01%	1,07%	1,11%	8,00%	8,31%	9,51%
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS	0,94%	1,02%	1,33%	7,14%	8,40%	10,43%

Tipo de Obra

CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS (CONSTRUÇÃO DE AÇUDES/BARRAGENS)

		Adotado % médio	1ºQ	Médio	3ºQ
Administração Central	**AC=**	**4,44%**	3,43	4,93	6,71
Seguros e Garantias	**S+G=**	**0,44%**	0,28	0,49	0,75
Taxa de Risco	**R=**	**1,25%**	1	1,39	1,74
Despesas Financeiras	**DF=**	**0,89%**	0,94	0,99	1,17
Lucro	**L=**	**7,24%**	6,74	8,04	9,4
Impostos	**I=**	**10,65%**	Conforme legislação		

Obs 1.: Os valores adotados para: Administração Central, Risco, Seguros e Garantias, Despesas Financeiras e Lucro, foram sempre inferiores aos valores médios recomendados pelo Acórdão TCU n.º 2.622/2013

Obs 2.: Adotamos 2% ao CPRB, que pode variar de 1 a 4,5%, de acordo com a Lei n.º 12.546/2011

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

DETALHAMENTO DO BDI

CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

DETALHAMENTO DO BDI - SERVIÇOS

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		**4,44**		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	**10,65**			
3.1	ISS	5,00			
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**TAXA DE RISCO**		**1,25**		
4	**SEGUROS + GARANTIAS**		**0,44**		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		**0,89**		
6	**LUCRO**		**7,24**		
			14,26		

BDI =	28,51	Adotado

Conforme Modelo Sugerido

Detalhamento da Composição do BDI - Serviço		Construção de Açudes/Barragens		
Item Componente do BDI	**% Informado**	**1ºQ**	**Médio**	**3ºQ**
Administração Central (AC)	**4,44%**	3,43	4,93	6,71
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,44%**	0,28	0,49	0,75
Risco (R')	**1,25%**	1	1,39	1,74
Despesas Financeiras (DF)	**0,89%**	0,94	0,99	1,17
Lucro (L)	**7,24%**	6,74	8,04	9,4
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	**10,65**	Conforme Legislação		
		BDI(%):	**28,51**	

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(1+AC+S+R+G)=	1,0613
(1+DF)=	1,0089
(1+L)=	1,0724
(1+I)=	0,8935
BDI =	1,2851344
BDI =	28,51

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Percentuais dos Componentes do BDI de Serviços, segundo Acórdão n.º 2.622/2013

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS			
PARCELA DO BDI	**1ºQuartil**	**Médio**	**3º Quartil**
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	1,50%	3,45%	4,49%
SEGURO + GARANTIA	0,30%	0,48%	0,82%
RISCO	0,56%	0,85%	0,89%
DESPESA FINACEIRA	0,85%	0,85%	1,11%
LUCRO	3,50%	5,11%	6,22%

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA			
TIPOS DE OBRA	**1ºQuartil**	**Médio**	**3º Quartil**
CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	20,34%	22,12%	25,00%
CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS	19,60%	20,97%	24,23%
CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS	20,76%	24,18%	26,44%
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	24,00%	25,84%	27,86%
OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS	22,80%	27,48%	30,95%

Obra

BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	1º QUARTIL	MÉDIO	3º QUARTIL
	11,10%	14,02%	16,80%

DETALHAMENTO DO BDI - FORNECIMENTO

Item	Descrição dos Serviços	% PV	% CD	Valor (R$)	BDI (R$)
1	**ADMINISTRAÇÃO CENTRAL**		3,45		
1.1	ESCRITÓRIO CENTRAL				
1.2	VIAGENS				
2	**IMPOSTOS E TAXAS**	**5,65**			
3.1	ISS				
3.2	PIS	0,65			
3.3	Cofins	3,00			
3.4	CPRB	2,00			
3	**SEGUROS + GARANTIAS**		0,48		
4	**TAXA DE RISCO**		0,85		
5	**DESPESAS FINANCEIRAS**		0,85		
6	**LUCRO**		5,11		
			10,74		

(1+AC+S+R+G)=	104,78%
(1+DF)=	100,85%
(1+L)=	1,0511
(1+I)=	0,9435
BDI =	1,177216738
BDI =	17,72167376
	17,72 adotado

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Conforme Modelo Sugerido				
Detalhamento da Composição do BDI - Fornecimento		**Construção de Açudes/Barragens**		
Item Componente do BDI	**% Informado**	**1ºQ**	**Médio**	**3ºQ**
Administração Central (AC)	**3,45**	1,5	3,45	4,49
Seguro (S) e Garantia (G)	**0,48**	0,3	0,48	0,82
Risco (R')	**0,85**	0,56	0,85	0,89
Despesas Financeiras (DF)	**0,85**	0,85	0,85	1,11
Lucro (L)	**5,11**	3,5	5,11	6,22
Impostos (I) - PIS, COFINS, CPRB, ISS	**5,65**	Conforme Legislação		
		BDI(%):	**0,00**	

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:
AC = taxa de administração central
S = taxa de seguros
R = taxa de riscos
G = taxa de garantias
DF = taxa de despesas financeiras
L = taxa de lucro/remuneração
I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS e ISS)

(1+AC+S+R+G)=	1,0478
(1+DF)=	1,0085
(1+L)=	1,0511
(1+I)=	0,9435
BDI =	1,1772167
BDI =	17,72%

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

ENCARGOS SOCIAIS (%) - SEM DESONERAÇÃO

		HORA	MÊS
A	**Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)**		
A1	Previdência Social (INSS)	20,00	20,00
A2	Serviço Social da Indústira (Sesi)	1,50	1,50
A3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai)	1,00	1,00
A4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra)	0,20	0,20
A5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae)	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra os Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	Seconci (Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário)	-	-
B	**Total dos Encargos Sociais**	**36,80**	**36,80**
B1	Repouso Semanal	18,01	-
B2	Feriados	4,32	-
B3	Auxílio-Enfermidade	0,86	0,65
B4	13° Salário	10,97	8,33
B5	Licença-Paternidade	0,07	0,05
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuva	1,96	-
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10	0,07
B9	Férias Gozadas	9,95	7,56
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
C	**Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A**	**47,00**	**17,25**
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,77	3,63
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11	0,09
C3	Férias Indenizadas	3,98	3,03
C4	Depósito Recisão sem Justa Causa	3,06	2,33
C5	Indenização Adicional	0,40	0,31
D	**Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências de A**	**12,32**	**9,39**
D1	Reincidência de A sobre B	17,30	6,35
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,42	0,32
E	**Total das Reincidências**	**17,72**	**6,67**
	T O T A L	**113,84**	**70,11**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

BACIA HIDROGRÁFICA - SOLOS, ÁREAS E VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS

1,00	O barramento será construído no município de:	Santa Filomena	
2,00	No Estado de,	Pernambuco	
3,00	A barragem irá represar as águas do riacho	Caldeirões	
4,00	Pertencente à sub-bacia	do Rio Brígida	
5,00	Que pertence à bacia do rio	São Francisco	
6,00	e irá beneficiar a comunidade de	Socorro	
7,00	com cerca de	450 famílias.	

8,00 O riacho tem Coordenadas UTM (E,N) = (323.689 | 9.098.630) junto à cabeceira, com cota de 680,00 m

9,00 e Coordenadas UTM (E,N) = (330.880 | 9.105.314) no local do barramento, com cota de 509,20 m

ou Coordenadas Geográficas = (8° 5'27.47"S | 40°32'5.42"O).

	Grau	Min.	Seg.		Grau	Min.	Seg.
	8,00	5,00	27,47		40,00	32,00	5,40
		5,4578	0,4578			32,0900	0,0900
Lat, em graus:	8,0910	0,0910		Long., em graus:	40,5348	0,5348	

Rot. Cálc.	Solo	Qtde (m²)	Qtde (ha)	Qtde (Km²)	Perc. (%)
	PVA - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	22.011.529,8500	2.201,1530	22,0115	29,68%
	CX - CAMBISSOLO HAPLICO	1.952.349,6300	195,2350	1,9524	2,63%
10,00	LA - LATOSSOLO AMARELO	10.266.900,3400	1.026,6900	10,2669	13,84%
	PA - ARGISSOLO AMARELO	29.922.714,7300	2.992,2715	29,9227	40,35%
	RL - NEOSSOLO LITOLICO	7.895.747,1200	789,5747	7,8957	10,65%
	RR - NEOSSOLO REGOLITICO	786.220,2300			0,00%
	RY - NEOSSOLO FLUVICO	2.108.325,4700	210,8325	2,1083	2,84%
11,00	**Área Total da BHD=**	**74.943.787,3700**	**7.415,7567**	**74,1575**	**99,99%**

12,00	EXT. RIACHO PRINCIPAL =	6.464,93 m	6,46
	Dist. Vetorial - Ext. Riacho Princ. =	7.600,00 m	7,60
13,00	Afluentes de 1ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
	Afluentes de 2ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
	Afluentes de 3ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
	EXT. AFLUENTES=	40.387,08	40,39
14,00	EXT. TOTAL DA REDE DE DRENAGEM=	46.852,01	46,85

15,00	Cota na Cabeceira Riacho Princ. (m)=	680,00	
	Cota no 1º Terço do Riacho Princ. (m)=	570,00	
	Cota no 2º Terço do Riacho Princ. (m)=	535,00	
	Cota no Exutório da BHD (m)=	509,20	
	Cota Média da BHD (m)=	573,55	
	Desnível do 1º Terço (m)=	110,00	
	Desnível do 2º Terço (m)=	35,00	
	Desnível do 3º Terço (m)=	25,80	
	Desnível Total (m)=	170,80	
16,00	Inclinação média no 1º terço=	0,0510	
17,00	Inclinação média no 2º terço=	0,0162	
18,00	Inclinação média no 3º terço=	0,0120	
	Inclin. Média do Riacho Princ. (m/m)=	0,0264	

Declividade Média (%)=	2,64%

1º Terço (%)	2º Terço (%)	3º Terço (%)
34,16%	30,02%	35,82%

		m²	há	km²
19,00	Área do 1º Terço da BHD (m², há, km²)=	25.600.797,7656	2.560,08	25,60
	Área do 2º Terço da BHD (m², há, km²)=	22.498.124,9685	2.249,81	22,50
	Área do 3º Terço da BHD (m², há, km²)=	26.844.864,6359	2.684,49	26,84

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

20,00 **PERÍMETRO DA BACIA HIDROGRÁFICA=**

Qtde (m)	Qtde (Km)
60.656,00	60,66

Área da Bacia			Perímetro	
m²	hectare	Km²	m	Km
74.943.787,37	7.494,38	74,94	60.656,00	60,66

Extensão dos Riachos

Principal (L)		Secundário (L)		Total (L)	
m	Km	m	Km	m	Km
6.464,93	6,46	40.387,08	40,39	46.852,01	46,85

21,00 **Coeficiente de Compacidade**

P = Perímetro em km
A = Área em km²

$$Kc = 0{,}28 \cdot \frac{P}{\sqrt{A}}$$

Coef. Comp. (Kc)
1,96

BHD precisa de pouco tempo de chuva para atingir Vazão de Pico

BHD tende à forma CIRCULAR



Para Kc=1 (BHD é circular), toda a BHD contribui ao mesmo tempo para o escoamento superficial, tendendo a elevadas vazões de Pico, para pequenos "tc's".

Para Kc>1 (BHD não é circular), a BHD contribui de forma escalonada, com vazões de Pico atingida em grandes "tc's".

22,00 **Fator de Forma**

L = Comprimento da Bacia
B = Largura Média da Bacia

$$F_F = \frac{B}{L}$$

B=	Fator de Forma (Ff)	Fator de Forma (Ff)
1.599,59		
L=		
6.464,93		0,25



$$F_F = \frac{B}{L}$$

L : comprimento da bacia

B : largura média = $\frac{1}{n} \bullet \sum_{1}^{n} Bi$

23,00 **Índice de Conformação**

A = Área da bacia
L = Comprimento Axial

$$Fc = \frac{A}{L^2}$$

Fator de Forma (Fc)
1,79

BHD tem ELEVADA potencialidade à produção de

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!



Picos de Cheias

24,00 **Densidade de Drenagem**

Lt = Soma da Extensão dos
A = Área da BHD, em km²

$$Dd = \frac{Lt}{A}$$

Densidade de Drenagem (Dd)

0,63 km/km²

BHD tem BOA DRENAGEM

Pico de Enchente da BHD é Médio

Uma bacia bem drenada tem menor tempo de concentração, ou seja, o escoamento superficial concentra-se mais rapidamente e os picos de enchentes são altos.

Segundo SWAMI (1975), índices em torno de 0,5km/km2 indicaria uma drenagem pobre, índices maiores que 3,5km/km² indicariam bacias excepcionalmente bem drenadas.

25,00 **Sinuosidade do Riacho Principal**

L = Extensão do Riacho Principal
Lt = Dsit. Vet. Ext. Riacho Princ.

$$S = \frac{L}{L_t}$$

Sinuosidade (S)

0,85

Riacho principal é RETILÍNEO

26,00 **Índice de Circularidade da BHD**

A = Área da Bacia

p = Perímetro da Bacia

$$Ic = 12{,}57\ \frac{A}{P^2}$$

Índice de Circularidade (Ic)

0,25

BHD RETANGULAR, com Vazão de Pico MENOR e mais DURADOURA

bacias de formatos diferentes, porém de mesma área e sujeitas a uma precipitação de mesma intensidade



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Em uma bacia circular , toda a água escoada tende a alcançar a saída da bacia ao mesmo tempo.



Uma bacia elíptica, tendo a saída da bacia na ponta do maior eixo e, sendo a área igual a da bacia circular, o escoamento será mais distribuído no tempo, produzindo uma enchente menor.



27,00 **Determinação do Tempo de Concentração "tc", da BHD - Vários Métodos**

Equação de Kirpich $tc = 57 \cdot L^{1,155} \cdot H^{-0,385}$

tc= 67,95 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

A Equação de Aplica? **NÃO**

tc=

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
H é o desnível entre a cabeceira e a seção de controle, em m
Aplica-se a BHD com áreas inferiores a 1000 há

28,00 **Equação de Vem Te Chow** $tc = 52,64\left(\frac{L}{\sqrt{S_0}}\right)^{0,64}$

tc= 60,92 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

A Equação de Aplica? **NÃO**

So (m/km)= 26,44 m/km

tc=

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
So é a declividade média do talvegue, em m/km
Aplica-se a BHD com áreas inferiores a 2500 há

29,00 **Equação de Picking** $tc = 51,79\left(\frac{L^2}{S_0}\right)^{1/3}$

tc= 60,30 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

tc= 0,00 min Valor próximo aos 2 métodos que foram reprovados

So (m/km)= 26,44 m/km

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
So é a declividade média do talvegue, em m/km

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

30,00 **Equação de Giandotti** $tc = \frac{4 \cdot \sqrt{A} + 1{,}5 \cdot L}{0{,}80 \cdot \sqrt{H}}$

tc= 6,88 horas

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

tc= 6,88 horas 412,80 min

H (m)= 64,35 m

tc é o tempo de concentração, em horas
A é a área da BHD, em km²
L é o comprimento do talvegue principal, em km
H é a diferença entre a cota média e a mais baixa, em m

31,00 **Equação de Dodge** $tc = 21{,}88A^{0{,}41}S_0^{-0{,}17}$

tc= 237,22 min

Área da BHD (km²)= 74,16 km²

A Equação se Aplica? Cond. 1 NÃO

So (m/m)= 0,0264 m/m

A Equação se Aplica? Cond. 2 SIM

tc é o tempo de concentração, em minutos
A é a área da BHD, em km²
So é a declividade média do talvegue, em m/m
Aplica-se a BHD com área de 140 a 930 km²

tc=

tc= 412,80 min 6,88 h **tc= 412,80 min 6,88 h**

32,00 **Tempo de Retorno Tr do Projeto =** **1.000,00 anos**

Tempo de Concentração tc da BHD = **412,80 min**

Precipitação p/ Tr do Proj. (mm/ano)= 1.568,97
Precipitação Efetiva p/ Tr Proj. (mm/ano)= 1.383,83

Sertão Oriental Nordestino $i_{máx} = \frac{3609{,}11 * T_r^{0{,}12}}{(t+30)^{0{,}95}}$ (Projeto Sertanejo)

$i = \frac{kT^m}{(t+t_o)^n}$

33,00	**Imax (mm/h) Serra Talhada (Pluviógrafo)=**	$i = \frac{764{,}167 \times Tr^{0{,}76}}{(t+12{,}879)^{0{,}660}}$	**k** 764,170	**T** 1.000,000	**m** 0,076	**23,768 mm/h**
			t 412,800	**t0** 12,879	**n** 0,660	
34,00	**Imax (mm/h) Serra Talhada (Pluviómetro)=**	$i = \frac{998{,}140 \times Tr^{0{,}136}}{(t+12{,}525)^{0{,}753}}$	**k** 998,140	**T** 1.000,000	**m** 0,136	**26,777 mm/h**
			t 412,800	**t0** 12,525	**n** 0,753	
35,00	**Imax (mm/h) Custódia (Pluviógrafo)=**	$i = \frac{3112{,}238 \times Tr^{0{,}122}}{(t+26{,}796)^{0{,}935}}$	**k** 3.112,238	**T** 1.000,000	**m** 0,122	**24,424 mm/h**
			t 412,800	**t0** 26,796	**n** 0,935	
36,00	**Imax (mm/h) Custódia (Pluviómetro)=**	$i = \frac{840{,}677 \times Tr^{0{,}183}}{(t+10{,}531)^{0{,}753}}$	**k** 840,677	**T** 1.000,000	**m** 0,183	**31,314 mm/h**
			t 412,800	**t0** 10,531	**n** 0,753	
37,00	**Sertão Oriental Nordestino**	$Imáx = 3.609{,}11 \cdot \frac{Tr^{0{,}12}}{(t+30)^{0{,}95}}$	**k** 3.609,110	**T** 1.000,000	**m** 0,120	**25,322 mm/h**
			t 412,800	**t0** 30,000	**n** 0,950	

				Sim?	**Não?**
38,00	**Intensidade Máxima da Chuva na BHD**		**Usar Eq. Sertão Oriental**	**X**	
	Imáx (mm/h)=	**25,32 mm/h**			

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

39,00 **Cálculo da Vazão de Pico da BHD**

$$Q = 0{,}0091.C.I.\sqrt[5]{A^4 S}$$

Q em m³/s
C, coeficiente de escoamento, soma de C1, C2 e C3
I, intensidade de chuva, em mm/h
A, área de drenagem, em há
S, declividade média do curso d'água principal, em m/m

Coeficientes de escoamento em função da vegetação, solos e topografia.

VEGETAÇÃO		SOLO		TOPOGRAFIA	
% Cobertura da bacia	C1	Textura	C2	Declividade (%)	C3
100	0,08	Arenosa	0,08	0,0 – 0,2	0,04
80 – 100	0,12	Ligeira	0,12	0,2 – 0,5	0,06
50 – 80	0,16	Média	0,16	0,5 – 2,0	0,08
20 – 50	0,22	Fina	0,22	2,0 – 5,0	0,10
0 – 20	0,30	Argilosa	0,30	5,0 – 10,0	0,15

VEGETAÇÃO

% Cobertura da BHD		C1	SELECIONAR C1=	0,16
100,00	100,00	0,08		
80,00	100,00	0,12		
50,00	80,00	0,16	X	0,16
20,00	50,00	0,22		
0,00	20,00	0,30		

SOLO

TEXTURA	C2	SELECIONAR C2=	0,22	
Arenosa	0,08			
Ligeira	0,12			
Média	0,16			Textura arenosa no horizonte superficial e argilosa no subsolo
Fina	0,22	X	0,22	
Argilosa	0,30			

TOPOGRAFIA

Declividade %		C3	C3=	0,10	Decliv. Média
0,00	0,20	0,04			2,6400
0,20	0,50	0,06			2,6400
0,50	2,00	0,08			2,6400
2,00	5,00	0,10	X	0,10	2,6400
5,00	10,00	0,15	FALSO		2,6400

C=	**0,4800**	**Inc. Média (%)=**	**2,64%**
I=	**25,3200**		
A=	**7415,7567**	$Q = 0{,}0091.C.I.\sqrt[5]{A^4 S}$	
S (m/m)=	**0,0264**		

Q= 66,710 m³/s

BACIA HIDROGRÁFICA	TIPO	K	C	U	BHD
Pequena, íngrime, rochosa	1	0,1	0,85	1,35	
Bem acidentada, sem depressão	2	0,15	0,95	1,2	
Média	3	0,2	1	1	
Ligeiramente acidentada	4	0,3	1,05	0,8	X
Ligeiramente acidentada	5	0,4	1,15	0,7	
Quase plana, terreno argiloso	6	0,65	1,3	0,65	
Quase plana, terreno variável ou	7	1	1,45	0,6	
Quase plana, terreno arenoso	8	2,5	1,6	0,5	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

K	C	U
0,30	1,05	0,80
0,30	**1,05**	**0,80**

Q= 0,000 m³/s

Para bacias hidrográficas de superfície superior a 500 km², aconselha-se utilizar a fórmula de Aguiar para o cálculo da vazão de cheia:

$$Qs = \frac{1150.S}{\sqrt{LC}(120 + KLC)};\ (m^3/s)$$

Sendo,

Qs = vazão de cheia (m³/s)

S = área da bacia hidrográfica, em Km²;
L = comprimento do riacho em Km;
K,C = coeficientes que dependem do tipo de bacia.

Considerando que esta fórmula deve ser aplicada apenas para bacias hidrográficas com área superior a 500 Km², uma vez que ela foi calibrada com dados de bacias com áreas superiores a este valor, não deverá apresentar valores confiáveis para este estudo cuja área da bacia é muito inferior.



$$Tp = tr/2 + 0{,}6.tc$$

- tr: duração da chuva (h)

tc – tempo de concentração (h)

Obs. Alguns autores sugerem
tr=tc (bacias pequenas. A < 5 km²)
tr=2.tc$^{0.5}$ (bacias pequenas e grandes)
tr=24 h (A > 5 km²)

$$Qp = \frac{0{,}20836 \cdot A(km^2).Pe}{Tp(h)}$$

Q_p – vazão de projeto (m³/s);
A- área de drenagem (km²);
T_p- tempo de pico do hidrograma (horas);
Pe -precipitação efetiva acumulada (mm)

Grupo de Solo	Características do solo	Utilização da terra	Condições de superfície	Tipos de solos de área A	B	C	D
A	Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1% (porto, 1979 e 1995). Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos profundos com pouco silte e argila (Tucci et al, 1993).	1 - Terrenos cultivados	Com sulcos retilíneos	77,00	86,00	91,00	94,00
			Em fileiras retas	70,00	80,00	87,00	90,00
		2 - Plantações regulares	Em curvas de nível	67,00	77,00	83,00	87,00
			Terraceado em nível	64,00	73,00	79,00	82,00
		3 - Plantações de cereais	Em fileiras retas	64,00	76,00	84,00	88,00
			Em curvas de nível	62,00	74,00	82,00	85,00
			Terraceado em nível	60,00	71,00	79,00	82,00
B	Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os dois teores de húmos podem subir, respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 1,5m, mas é, quase sempre, presente camada mais densificada que a camada superficial (Porto, 1979 e 1995). Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundo do que o tipo A e com permeabilidade superior à média (Tucci et al, 1993).		Em fileiras retas	62,00	75,00	83,00	87,00
			Em curvas de nível	60,00	72,00	81,00	84,00
		4 - Plantações de legumes ou campos cultivados	Terraceado em nível	57,00	70,00	78,00	89,00
			Pobres	68,00	79,00	86,00	89,00
			Normais	49,00	69,00	79,00	94,00
			Boas	39,00	61,00	74,00	80,00
		5 - Pastagens	Pobres, em curva de nível	47,00	67,00	81,00	88,00
			Normais, em curva de nível	25,00	59,00	75,00	83,00
			Boas, em curva de nível	6,00	35,00	70,00	79,00
			Normais	30,00	58,00	71,00	78,00

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

		6 - Campos permanentes	Esparsas, de baixa transpiração	45,00	66,00	77,00	83,00
			Normais	36,00	60,00	73,00	79,00
			Densas, de alta transpiração	25,00	55,00	70,00	77,00
		7 - Chácaras, Estrada de terra	Normais	59,00	74,00	82,00	86,00
			Más	72,00	82,00	87,00	89,00
C	Solos barrentos com teor de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou contendo pedras até profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas, esses dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60 cm de profundidade, camada mais densificada que no grupo B, mas ainda longe das condições de impermeabilidade (Porto, 1979 e 1995). Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média, contendo percentagem considerável de argila e pouco profundo (Tucci et al, 1993).		De superfície dura	74,00	84,00	90,00	92,00
			Muito esparsas, baixa transpiração	56,00	75,00	86,00	91,00
		8 - Florestas	Esparsas	46,00	68,00	78,00	84,00
			Densas, alta transpiração	26,00	52,00	62,00	69,00
			Normais	36,00	60,00	70,00	76,00
		9 - Superfícies impermeáveis	Áreas urbanizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
D	Solos argilosos (30% a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50cm de profundidade. Ou solos arenosos como do Grupo B, mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos rolados (Porto, 1979 e 1995). Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al, 1993).			**CN:**	**59,00**		
				S (mm) =	176,51		

Grupo de Solo:	**B**			**Utilização da Terra:**	**5,00**		**Condições de Superfície:**	**2,00**	**CN:**
Col. A	**Col. B**	**Col. C**	**Col. D**	**Col. A**	**Col. B**	**Col. C**	**Col. D**		
	86,00								
	80,00							0,00	0,00
	77,00								
	73,00							0,00	0,00
	76,00								
	74,00								
	71,00							0,00	0,00
	75,00								
	72,00								
	70,00							0,00	0,00
	79,00								
	69,00								
	61,00								
	67,00				**67,00**				
	59,00				**59,00**			59,00	59,00
	35,00				**35,00**				
	58,00								
	66,00							0,00	0,00
	60,00								
	55,00								
	74,00								
	82,00							0,00	0,00
	84,00								
	75,00								
	68,00							0,00	0,00
	52,00								
	60,00								
	100,00								

$$Pe = \frac{(P - 0{,}2 \cdot S)^2}{P + 0{,}8 \cdot S}, P > (0{,}2 \cdot S) \qquad S(mm) = \left(\frac{25400}{CN} - 254\right) \qquad Qp = \frac{0{,}20836 \cdot A(km^2) Pe}{Tp(h)}$$

P em mm e CN conforme CÁLCULO com as tabelas apresentadas.

Precipitação Acumulada (mm)=	130,00	**Pe (mm)=**	**33,07**	**A (km²)=**	**74,16**	**Tp = tc (h)=**	**6,88**
Qp (m³/s)=	**74,27**			**Mét. de McMath (países andinos = Semiárido)=**			**66,71 m³/s**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!



40,00 **Cálculo da Largura do Sangradouro**

L= 110,00 m

41,00 **Velocidade de Aproximação da Massa Fluida do Sangradouro**



42,00 **Folga - Diferença de Cota da Soleira do Sangradouro à Cota de Topo**

Cota da Soleira (m)=	**523,00**
Cota de Topo (m)=	**524,49**

43,00 **Precipitação Média Anual da BHD**

Prec. Média (mm/ano)= **653,65**

44,00 **Precipitação Efetiva Anual da BHD**

Prec. Efetiva (mm/ano)= **439,34**

Prec. Efetiva (%)= **67,21%**

45,00 **Rendimento da Bacia**

Determinação do Rendimento da Bacia Hidrográfica.

Quando não se dispõe de dados estatísticos do Coeficiente de Rendimento da bacia (R), então seu valor médio anual pode ser estimado através de fórmulas empíricas como a que segue:

$$R = \frac{H^2 - 400\,H + 230\,.000}{55\,.000}$$, (Fórmula do Engº. Aguiar)

Onde,
H – Altura média de chuva compreendida entre 500 e 1000mm;
R – Rendimento da bacia hidrográfica em %.

Fórmula de Aguiar, para grandes bacias (A> 500 km²)=	**0,00 m³/s**
Hidrograma Triangular Sintético=	**74,27 m³/s**
Média 1 (m³/s)=	**70,49 m³/s**
Média 2 (m³/s)=	**70,49 m³/s**
Média Adotada (m³/s)=	**70,49 m³/s**

	Tempo (min)	Tempo (h)	Vazão (m³/s)
	0,00	0,00	0,00
Tp	454,08	7,57	70,49
tb	1.212,39	20,21	0,00
tp=	247,68 min	D=tc=	412,80 min





H (Lâm. Sang.)=	0,4954 m
Área Molh. (m²)=	54,49 m²
Vesc. (m/s)=	1,22 m/s

	Vazões de Pico (m³/s)		
	Situação 1	**Situação 2**	
Qsangria (m³/s)=	66,48 m³/s	66,48 m³/s	**Vazões Máximas**
Qpico (m³/s)=	196,00 m³/s	70,49 m³/s	
Qarmaz. (m³/s)=	129,52 m³/s	4,01 m³/s	
Varmaz. (m³)=	**962.385,41 m³**	**29.795,90 m³**	

Relação Precipitação (mm/ano) x Escoamento (m³/ano)				
P (mm/ano)	**Vol. (m³/ano)**	**P (mm/ano)**	**Vol. (m³/ano)**	
75,00	459.232,25	750,00	4.229.411,00	**Escoamentos Máximos**
150,00	223.751,00	825,00	5.466.307,25	
225,00	151.867,25	900,00	6.866.801,00	
300,00	243.581,00	975,00	8.430.892,25	
375,00	498.892,25	1.050,00	10.158.581,00	
450,00	917.801,00	1.125,00	12.049.867,25	
525,00	1.500.307,25	1.200,00	14.104.751,00	
600,00	2.246.411,00	1.275,00	16.323.232,25	
675,00	3.156.112,25	1.350,00	18.705.311,00	

R=	**7,20**
Condição 1=	**SIM**
Condição 2=	**SIM**
Aplicação=	**SIM**
R (%)=	**7,20**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Outro modelo da equação do Engº. Aguiar para volumes de chuvas fora do intervalo acima:

$$R = 28{,}53\ H - 112{,}95\ h^2 + 301{,}91\ H^3 - 118{,}74\ H^4$$

Onde,

R – Rendimento anual em mm.;
H – Altura anual de chuvas em m.

Para aplicação do resultado na fórmula do volume afluente fazer:

$$R\,\% = \frac{Rmm}{10\ H}$$

H (m)=	**0,6537**
R (mm)=	**33,04**
R (%)=	**5,05**
Rendimento a Adotar (%)=	**7,20**

46,00 **Volume Afluente à Barragem (m³/ano)**

O coeficiente de correlação da bacia (U) é dado conforme classificação abaixo:

Tabela 8.1 – Coeficiente de Uniformidade da Bacia Hidrográfica

TIPO	BACIA HIDROGRÁFICA	U
1	Pequena, íngreme e rochosa.	1,3-1,4
2	Bem acidentada e sem depressão evaporativa.	1,2
3	Média.	1
4	Ligeiramente acidentada.	0,8
5	Idem, com depressões evaporativas.	0,7
6	Quase plana, terreno argiloso.	0,65
7	Idem, terreno variável.	0,6
8	Idem, terreno arenoso.	0,5

U= **0,80**

Não se dispondo de medidas diretas de vazão, recorremos ao artifício de determiná-la a partir dos valores das alturas de chuvas observadas na bacia hidrográfica ou em bacias hidrográficas próximas de características semelhantes. Admite-se que os deflúvios mensais sejam proporcionais as precipitações, o que pressupõe a constância do rendimento da bacia hidrográfica, que seria igual, em qualquer mês, ao valor médio anual, ou seja:

Va = R.H.U.A (Fórmula do Engº. Francisco Aguiar)

Onde:

Va = volume afluente anual, em m³;
R = rendimento da bacia hidrográfica, em %;
H = altura anual de chuva, em m;
U = coeficiente de correção do tipo de bacia;
A = área da bacia hidrográfica, em m².

O coeficiente de rendimento R é o resultado da divisão da quantidade de chuva que se escoa numa seção de um curso d'água pela quantidade da água de chuva precipitada na respectiva bacia contribuinte durante o mesmo período de tempo, geralmente um mês ou um ano.

Va (m³/ano)=	**2.821.867,42**
Vazão Ecol. (m³/ano)=	**14.463,59**
VA do TR (m³/ano)=	**7.941.844,71**

47,00 **Curva Cota(m) x Área(m²)**

Cota(m)	Área(m²)	Acumulada(m²)	Vol. (m³)
509,00	2.709,32	2.709,32	47.650,75
510,00	7.604,15	10.313,47	118.942,39
511,00	13.155,75	23.469,22	184.329,14
512,00	15.158,78	38.628,00	196.994,99
513,00	23.437,66	62.065,66	269.238,15
514,00	27.232,74	89.298,40	278.329,90
515,00	31.556,12	120.854,52	283.182,19
516,00	37.489,33	158.343,85	294.270,25
517,00	52.866,80	211.210,65	346.149,10
518,00	71.470,11	282.680,76	371.894,98
519,00	87.685,47	370.366,23	335.250,06
520,00	83.758,67	454.124,90	215.283,99
521,00	89.093,93	543.218,83	114.758,69
522,00	92.342,73	635.561,56	6.880,20
523,00	103.220,51	738.782,07	0,00
524,00	111.309,56	850.091,63	0,00



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Cota(m)	Vol. (m³)	Condição	Cota da Soleira (m)
509,00	47.650,75	**CONTINUAR**	
510,00	166.593,14	**CONTINUAR**	
511,00	350.922,28	**CONTINUAR**	
512,00	547.917,27	**CONTINUAR**	
513,00	817.155,42	**CONTINUAR**	
514,00	1.095.485,32	**CONTINUAR**	
515,00	1.378.667,51	**CONTINUAR**	
516,00	1.672.937,76	**CONTINUAR**	
517,00	2.019.086,86	**CONTINUAR**	
518,00	2.390.981,84	**CONTINUAR**	
519,00	2.726.231,90	**CONTINUAR**	
520,00	2.941.515,89	**CONTINUAR**	
521,00	3.056.274,58	**CONTINUAR**	
522,00	3.063.154,78	**CONTINUAR**	
523,00	3.063.154,78	**CONTINUAR**	523,00
524,00	3.063.154,78	**CONTINUAR**	524,00
	1.531.577,39	CONTINUAR	**523,00**
			526,00
		Adotar=	**523,00**
		Folga(m)=	**3,00**



A bacia hidráulica terá área máxima do espelho, na cota: 523,00 m , que corresponde à soleira do sangradouro.
Nesta cota, a área total do espelho é: **738.782,07 m²** e o volume é **3.063.154,78 m³**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0093-0041

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

N.º de Dados	Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1,00	1.995,0	0,0	10,0	18,4	0,0	0,0	0,0	89,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117,4
2,00	2.017,0	0,0	101,0	60,0	17,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	188,0
3,00	1.993,0	0,0	27,6	64,0	31,0	3,6	7,4	3,8	1,0	2,0	0,2	70,5	8,4	219,5
4,00	1.983,0	74,7	62,7	29,4	5,3	2,8	0,8	2,4	1,7	0,0	0,0	26,7	20,0	226,5
5,00	1.982,0	29,4	52,5	48,0	67,0	3,8	2,3	10,5	0,0	5,5	3,1	0,0	8,0	230,1
6,00	1.997,0	82,6	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49,4	20,0	79,0	251,0
7,00	1.990,0	20,2	57,0	23,8	39,8	0,0	11,1	9,6	0,0	6,7	0,0	43,1	53,9	265,2
8,00	2.013,0	76,0	0,2	40,9	18,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,5	120,0	273,4
9,00	2.007,0	0,0	257,0	0,0	0,2	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,4	0,0	279,1
10,00	2.016,0	120,0	72,0	10,0	0,0	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	77,0	292,0
11,00	2.011,0	61,0	190,0	51,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	302,0
12,00	2.004,0	179,2	51,1	0,0	17,5	27,6	19,7	0,0	0,0	3,0	2,0	4,5	8,1	312,7
13,00	2.008,0	77,5	45,8	132,5	58,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	314,2
14,00	2.021,0	10,7	42,7	18,9	40,1	9,1	0,0	11,8	0,0	0,0	40,0	99,7	56,1	329,1
15,00	2.006,0	0,0	64,3	133,2	72,6	15,5	1,7	0,0	0,0	0,2	2,7	26,3	20,6	337,1
16,00	2.009,0	54,1	53,5	106,0	118,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,3	415,9
17,00	1.972,0	60,3	23,4	89,1	55,1	11,7	19,8	0,0	2,0	0,0	1,3	20,5	149,6	432,8
18,00	2.023,0	64,3	83,7	119,9	16,1	40,7	7,5	2,2	0,0	0,0	0,0	72,0	31,0	437.4
19,00	1.998,0	159,0	95,9	44,6	0,0	0,0	6,7	5,8	0,0	4,5	0,0	61,5	62,6	440,6
20,00	1.986,0	36,3	88,0	180,0	50,1	15,8	6,5	7,3	10,9	9,9	18,0	6,2	19,4	448,4
21,00	2.002,0	328,1	0,0	0,0	52,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	450,1
22,00	1.992,0	165,4	97,6	66,0	83,6	0,0	2,0	8,4	0,0	0,8	0,0	4,8	24,0	452,6
23,00	2.019,0	0,0	113,0	87,0	83,5	94,0	21,0	13,4	4,0	0,0	13,0	4,1	23,0	456,0
24,00	2.015,0	0,0	114,0	328,0	12,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	464,0
25,00	1.978,0	30,8	78,2	67,7	37,3	48,3	22,6	19,9	0,3	2,5	0,0	104,4	63,2	475,2
26,00	1.999,0	52,0	49,0	88,4	79,7	7,8	0,0	3,5	8,1	30,4	33,4	54,9	77,6	484,8
27,00	1.987,0	65,1	44,7	192,3	26,3	28,0	2,1	12,0	0,0	0,5	0,0	2,0	116,8	489,8
28,00	1.996,0	71,4	74,4	212,7	127,9	0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,6
29,00	2.010,0	24,2	11,8	96,0	111,7	0,0	18,1	3,7	1,1	1,9	52,2	11,4	175,2	507,3
30,00	1.980,0	103,6	249,2	60,6	4,4	0,0	1,9	5,6	0,0	5,5	5,1	15,8	56,6	508,3
31,00	1.991,0	99,8	117,4	82,2	51,7	9,8	12,0	5,6	7,4	0,0	0,0	79,6	49,8	515,3
32,00	1.976,0	13,8	254,0	38,0	10,0	1,3	0,0	0,0	0,0	8,8	87,1	59,8	46,9	519,7
33,00	1.977,0	91,1	14,2	71,7	135,4	83,5	45,4	25,7	2,6	0,0	2,2	49,9	35,4	557,1
34,00	1.981,0	37,8	1,1	423,8	50,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	15,0	25,8	560,2
35,00	2.005,0	122,6	114,7	100,4	15,3	71,8	6,0	2,7	0,7	0,0	0,0	61,8	76,5	572,5
36,00	1.984,0	32,5	42,4	157,6	227,4	15,7	2,3	7,2	0,6	15,7	29,0	39,0	5,3	574,7
37,00	2.001,0	46,3	84,3	99,4	17,7	95,0	2,4	0,0	0,0	77,0	6,1	0,0	148,8	577,0
38,00	2.020,0	84,1	110,6	239,9	71,5	21,4	3,4	0,0	0,0	0,0	14,1	44,0	3,3	592,3
39,00	1.994,0	282,6	97,6	110,0	19,0	32,0	22,6	18,8	0,0	1,4	4,6	0,0	44,8	633,4
40,00	1.979,0	143,5	96,2	114,7	68,9	12,9	10,2	2,5	0,2	0,0	3,9	65,5	120,7	639,2
41,00	2.024,0	190,3	105,0	172,9	116,5	14,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	32,1	4,0	642,8
42,00	2.022,0	118,0	49,5	64,1	134,5	44,6	12,3	8,1	0,0	0,0	43,0	133,5	44,1	651,7
43,00	1.988,0	57,5	103,5	222,8	82,6	22,8	28,2	3,5	0,0	3,1	33,5	22,9	92,2	672,6
44,00	1.975,0	112,0	103,2	167,3	97,2	25,2	47,1	44,2	8,1	1,2	29,6	11,4	26,7	673,2
45,00	2.000,0	181,6	161,8	79,5	49,6	42,5	12,9	6,0	0,0	0,0	0,0	46,0	109,3	689,2
46,00	2.018,0	55,0	230,5	31,0	122,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	109,0	0,0	150,0	698,0
47,00	2.014,0	0,0	385,0	45,0	20,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	70,0	735,0
48,00	1.989,0	71,3	50,2	184,8	103,1	65,5	1,6	11,1	2,9	5,5	5,0	63,5	288,5	853,0
49,00	1.973,0	37,8	55,2	212,0	219,7	62,0	6,6	25,2	3,0	43,0	66,7	49,5	99,5	880,2
50,00	1.974,0	89,4	173,0	204,0	202,9	81,9	7,9	14,6	4,8	5,4	54,3	75,8	76,9	990,9
51,00	1.985,0	359,7	65,3	229,4	265,9	49,7	39,2	34,2	25,5	0,0	15,6	27,1	171,6	1.283,2
Média	1.997,63	81,82	91,08	106,25	64,84	21,59	8,26	8,36	1,66	4,60	14,33	35,95	59,40	498,14
Máximo	2.024,00	359,70	385,00	423,80	265,90	95,00	47,10	89,00	25,50	77,00	109,00	210,00	288,50	1.283,20
Mínimo	1.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,40
Desvio	15,60	80,32	76,29	87,84	63,31	27,33	11,69	14,86	4,21	12,86	24,53	41,14	59,55	216,92

Tempo	Ano Inicial	Ano Final	Cidade
51,00	1.972,00	2.024,00	Santa Filomena

Precipitações por	mm	%
Soma (Jan/Mar)=	279,15	56,04%
Soma (Abr/Jun)=	94,69	19,01%
Soma (Jul/Set)=	14,62	2,93%
Soma (Out/Dez)=	109,68	22,02%
Soma Anual=	**498,14**	**100,00%**

Precipitações por	mm	%
Soma (Nov/Fev)=	268,25	53,85%
Soma (Mar/Jun)=	200,94	40,34%
Soma (Jul/Out)=	28,95	5,81%
Soma Anual=	**498,14**	**100,00%**

Mês	Pméd(mm/mês)	%
Jan	81,82	16,43%
Fev	91,08	18,28%
Mar	106,25	21,33%
Abr	64,84	13,02%
Mai	21,59	4,33%
Jun	8,26	1,66%
Jul	8,36	1,68%
Ago	1,66	0,33%
Set	4,60	0,92%
Out	14,33	2,88%
Nov	35,95	7,22%
Dez	59,40	11,92%

Prec. Sem. Chuvoso=	439,34
Perc(%) Sem. Chuv.=	88,20%
Semestre Seco=	Mai/Out
Prec. Sem. Chuvoso=	58,80
Perc(%) Sem. Chuv.=	11,80%

Prec. Efetiva=	439,34

498,14

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

Coeficiente de Compacidade	Sinuosidade	Fator de Forma	Densidade de Drenagem	Tempo de Concentração	Tempo de Concentração (h)
1,96	0,85	0,25	0,63	412,80	6,88

BACIA HIDROGRÁFICA

Área da Bacia(m²)	Área da Bacia(ha)	Área da Bacia(Km²)	
74.943.787,37	7.494,38	74,94	

	QUANT.	UNID.
EXT. RIACHO PRINCIPAL(m)=	6.464,93	m
EXT. RIACHOS SECUNDARIOS (m)=	40.387,07	m
		m
Sub-área 1 — 24.981.262,46 m²	13.462,36	m
Sub-área 2 — 24.981.262,46 m²	13.462,36	m
Sub-área 3 — 24.981.262,46 m²	13.462,36	m
		m
L²/S= 0,5577	**46.852,00**	**m**
AREA TOTAL DA BACIA HIDROGRAFICA (m²)=	**74.943.787,37**	m²
Solo — PVA - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	22.011.529,85	m²
CX - CAMBISSOLO HAPLICO	1.952.349,63	m²
LA - LATOSSOLO AMARELO	10.266.900,34	m²
PA - ARGISSOLO AMARELO	29.922.714,73	m²
RL - NEOSSOLO LITOLICO	7.895.747,12	m²
RR - NEOSSOLO REGOLITICO	786.220,23	m²
RY - NEOSSOLO FLUVICO	2.108.325,47	m²
PERÍMETRO DA BACIA HIDROGRÁFICA (m)=	60.656,00	m

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantido!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

BACIA HIDRÁULICA

10.85

CURVAS DE NÍVEL		COTA MÉDIA	ÁREA(m²)	
509,00	510,00	509,50	2.709,32	m²
510,00	511,00	510,50	7.604,15	m²
511,00	512,00	511,50	13.155,75	m²
512,00	513,00	512,50	15.158,78	m²
513,00	514,00	513,50	23.437,66	m²
514,00	515,00	514,50	27.232,74	m²
515,00	516,00	515,50	31.556,12	m²
516,00	517,00	516,50	37.489,33	m²
517,00	518,00	517,50	52.866,80	m²
518,00	519,00	518,50	71.470,11	m²
519,00	520,00	519,50	87.685,47	m²
520,00	521,00	520,50	83.758,67	m²
521,00	522,00	521,50	89.093,93	m²
522,00	523,00	522,50	92.342,73	m²
523,00	524,00	523,50	103.220,51	m²
524,00	525,00	524,50	111.309,56	m²
525,00	526,00	525,50	136.353,73	m²
526,00	527,00	526,50	138.121,99	m²
527,00	528,00	527,50	159.104,14	m²
528,00	529,00	528,50	199.477,44	m²
529,00	530,00	529,50	210.072,75	m²
530,00	531,00	530,50		m²
531,00	532,00	531,50		m²
532,00	533,00	532,50		m²
533,00	534,00	533,50		m²
534,00	535,00	534,50		m²
535,00	536,00	535,50		m²
536,00	537,00	536,50		m²
537,00	538,00	537,50		m²
538,00	539,00	538,50		m²
539,00	540,00	539,50		m²
540,00	541,00	540,50		
541,00	542,00	541,50		
			370.366,23	**m²**
			37,04	**hectare**
		Extensão "Fetch"=	1.250,00	m
		Extensão "Fetch"=	1,25	km

CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA			**CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA**		
	519,85	**999.659,83**		**520,85**	
Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)	Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)
26.686,80	2.447,42	29.134,22	29.396,12	2.447,42	31.843,54
67.296,73	2.775,80	70.072,53	74.900,88	2.775,80	77.676,68
103.272,64	1.001,52	104.274,16	116.428,39	1.001,52	117.429,91
103.837,64	4.139,44	107.977,08	118.996,42	4.139,44	123.135,86
137.110,31	1.897,54	139.007,85	160.547,97	1.897,54	162.445,51
132.078,79	2.161,69	134.240,48	159.311,53	2.161,69	161.473,22
121.491,06	2.966,61	124.457,67	153.047,18	2.966,61	156.013,79
106.844,59	7.688,74	114.533,33	144.333,92	7.688,74	152.022,66
97.803,58	9.301,66	107.105,24	150.670,38	9.301,66	159.972,04
60.749,59	8.107,68	68.857,27	132.219,70	8.107,68	140.327,38
-13.152,82	1.963,40	0,00	74.532,65	1.963,40	76.496,05
96.322,47	2.667,63	0,00	12.563,80	2.667,63	0,00
191.551,95	1.624,40	0,00	102.458,02	1.624,40	0,00
290.879,60	5.438,89	0,00	198.536,87	5.438,89	0,00
428.365,12	4.044,53	0,00	325.144,61	4.044,53	0,00
573.244,23	12.522,09	0,00	461.934,67	12.522,09	0,00
838.575,44	884,13	0,00	702.221,71	884,13	0,00
987.572,23	10.491,08	0,00	849.450,24	10.491,08	0,00
1.296.698,74	20.186,65	0,00	1.137.594,60	20.186,65	0,00
1.825.218,58	5.297,66	0,00	1.625.741,14	5.297,66	0,00
2.132.238,41	105.036,38	0,00	1.922.165,66	105.036,38	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	100.184.065,22	0,00	0,00		0,00
Volume Total armazenável(m³)=		**999.659,83**			**1.358.836,64**
				Δv(m³) para Δh=1m	**359.176,81**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantindo!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

DADOS EXTRAÍDOS DO AUTOCAD, A PARTIR DAS ÁREAS CONTIDAS ENTRE AS CURVAS DE NÍVEL SUCESSIVAS!

SÉRIE HISTÓRICA DE PRECIPITAÇÕES E TRATAMENTO ESTATÍSTICO

GUMBEL

Ano	Precip. (P)	Ordem "m"	Weibull - Ordem Decrescente	P>x (Prob. Empírica)	F(x)	x (Gumbel)	ln(P)	(ln(P)-x)²
1.995	117,40	1,00	991,5000	0,0018	0,9982	961,36	4,77	1,83
2.017	188,00	2,00	976,6000	0,0037	0,9963	876,65	5,24	0,78
1.993	219,50	3,00	913,6000	0,0055	0,9945	830,01	5,39	0,53
1.983	226,50	4,00	873,3000	0,0074	0,9926	795,06	5,42	0,49
1.982	230,10	5,00	812,1500	0,0092	0,9908	769,39	5,44	0,46
1.997	251,00	6,00	811,4000	0,0111	0,9889	747,24	5,53	0,35
1.990	265,20	7,00	761,2500	0,0129	0,9871	729,49	5,58	0,29
2.013	273,40	8,00	741,7000	0,0147	0,9853	714,05	5,61	0,26
2.007	279,06	9,00	729,9000	0,0166	0,9834	699,67	5,63	0,24
2.016	292,00	10,00	715,9500	0,0184	0,9816	687,47	5,68	0,20
2.011	302,00	11,00	693,2000	0,0203	0,9797	675,82	5,71	0,17
2.004	312,73	12,00	646,9500	0,0221	0,9779	665,74	5,75	0,14
2.008	314,20	13,00	642,5000	0,0240	0,9760	655,94	5,75	0,14
2.021	329,10	14,00	641,9000	0,0258	0,9742	647,35	5,80	0,10
2.006	337,05	15,00	631,9500	0,0276	0,9724	639,32	5,82	0,09
2.009	415,90	16,00	619,5000	0,0295	0,9705	631,39	6,03	0,01
1.972	432,60	17,00	612,8000	0,0313	0,9687	624,33	6,07	0,00
2.023	437,40	18,00	596,7000	0,0332	0,9668	617,29	6,08	0,00
1.998	440,50	19,00	588,2500	0,0350	0,9650	610,99	6,09	0,00
1.986	448,40	20,00	586,9500	0,0369	0,9631	604,67	6,11	0,00
2.002	450,10	21,00	580,5000	0,0387	0,9613	598,97	6,11	0,00
1.992	452,60	22,00	569,5000	0,0406	0,9594	593,22	6,12	0,00
2.019	456,00	23,00	567,8000	0,0424	0,9576	588,02	6,12	0,00
2.015	464,00	24,00	548,2000	0,0442	0,9558	583,03	6,14	0,00
1.978	474,95	25,00	547,3000	0,0461	0,9539	577,97	6,16	0,00
1.999	484,65	26,00	543,0000	0,0479	0,9521	573,37	6,18	0,00
1.987	489,80	27,00	528,5500	0,0498	0,9502	568,68	6,19	0,01
1.996	493,60	28,00	520,4500	0,0516	0,9484	564,40	6,20	0,01
2.010	507,20	29,00	517,9000	0,0535	0,9465	560,04	6,23	0,01
1.980	508,20	30,00	509,0000	0,0553	0,9447	556,05	6,23	0,01
1.991	515,30	31,00	497,7000	0,0571	0,9429	552,18	6,24	0,02
1.976	519,45	32,00	493,9000	0,0590	0,9410	548,22	6,25	0,02
1.977	556,80	33,00	490,1000	0,0608	0,9392	544,58	6,32	0,04
1.981	560,10	34,00	489,4000	0,0627	0,9373	540,85	6,33	0,04
2.005	572,47	35,00	483,8000	0,0645	0,9355	537,41	6,35	0,05
1.984	574,65	36,00	474,3500	0,0664	0,9336	533,89	6,35	0,05
2.001	576,85	37,00	473,9000	0,0682	0,9318	530,63	6,36	0,06
2.020	592,30	38,00	470,6000	0,0700	0,9300	527,46	6,38	0,07
1.994	633,40	39,00	470,2000	0,0719	0,9281	524,20	6,45	0,11

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA						**Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica**		
1.979	639,00	40,00	454,8000	0,0737	0,9263	521,18	6,46	0,12
2.024	642,80	41,00	450,0500	0,0756	0,9244	518,08	6,47	0,12
2.022	651,70	42,00	444,1500	0,0774	0,9226	515,20	6,48	0,13
1.988	672,60	43,00	443,5000	0,0793	0,9207	512,24	6,51	0,15
1.975	672,90	44,00	440,2000	0,0811	0,9189	509,49	6,51	0,15
2.000	689,10	45,00	401,5500	0,0829	0,9171	506,80	6,54	0,17
2.018	698,00	46,00	400,8000	0,0848	0,9152	504,02	6,55	0,18
2.014	735,00	47,00	400,8000	0,0866	0,9134	501,44	6,60	0,23
1.989	853,00	48,00	396,6000	0,0885	0,9115	498,77	6,75	0,40
1.973	879,95	49,00	381,9000	0,0903	0,9097	496,29	6,78	0,44
1.974	990,70	50,00	380,4000	0,0922	0,9078	493,73	6,90	0,61
1.985	1.283,10	51,00	376,3000	0,0940	0,9060	491,34	7,16	1,08
VARIAVEIS ESTATISTICAS DE INTERESSE								
Somatório=	25.402,31	1.326,00					311,92	10,36
Média Histórica - (X ou μ) - (mm/ano)=	498,08	26,00					6,12	0,21
Desvio Padrão - (S ou σ) - (mm/ano) =	216,88	14,87					0,03	0,46
VAR (X) = σ²	47.036,93	221,12						
Mínima =	117,40	1,00						
Máxima =	1.283,10	51,00						
Sn=	#REF!							
$\alpha = \frac{Sx}{Sn}$ α= Sx/Sn=	#REF!	$\beta = \frac{\pi}{S\sqrt{6}}$		**2,7882**	$\alpha = \exp\left(x + \frac{0,5772}{\beta}\right)$		**559,48**	
yn=	#REF!							
$x = x(média) - (yn * \alpha)$	#REF!							
Coeficiente de Assimetria (g) =								
Coef. Variação - CV=	0,4354							

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantido!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - DISTRIBUIÇÃO NORMAL				FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - GUMBEL					
	$f_x(x) = [1/(\sigma\sqrt{2\pi})] \exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]$		$P(a \le x \le b) \int_a^b f_x(x).dx$	$f(t) = \frac{\partial F(t)}{\partial t} = \frac{\beta}{\alpha^\beta} t^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta\right]$					
Variável "P" (mm/ano)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P) - Médio	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)
117,40	0,000394	2,3128%	2,3128%	0,000302	1,7727%	1,7727%	0,000348	2,0428%	2,0428%
188,00	0,000662	3,7277%	6,0405%	0,000676	3,4523%	5,2250%	0,000669	3,5900%	5,6328%
219,50	0,000806	2,3121%	8,3526%	0,000869	2,4334%	7,6584%	0,000838	2,3728%	8,0055%
226,50	0,000840	0,5761%	8,9287%	0,000913	0,6237%	8,2821%	0,000877	0,5999%	8,6054%
230,10	0,000857	0,3055%	9,2342%	0,000936	0,3328%	8,6149%	0,000897	0,3192%	8,9246%
251,00	0,000961	1,8998%	11,1340%	0,001068	2,0942%	10,7091%	0,001015	1,9970%	10,9216%
265,20	0,001034	1,4165%	12,5505%	0,001158	1,5805%	12,2896%	0,001096	1,4985%	12,4201%
273,40	0,001076	0,8651%	13,4156%	0,001209	0,9705%	13,2601%	0,001143	0,9178%	13,3379%
279,06	0,001105	0,6172%	14,0328%	0,001244	0,6942%	13,9543%	0,001175	0,6557%	13,9936%
292,00	0,001171	1,4726%	15,5054%	0,001323	1,6608%	15,6151%	0,001247	1,5667%	15,5603%
302,00	0,001222	1,1965%	16,7019%	0,001383	1,3530%	16,9681%	0,001303	1,2748%	16,8350%
312,73	0,001277	1,3407%	18,0426%	0,001446	1,5178%	18,4859%	0,001362	1,4293%	18,2643%
314,20	0,001284	0,1882%	18,2308%	0,001454	0,2131%	18,6990%	0,001369	0,2007%	18,4649%
329,10	0,001358	1,9683%	20,1991%	0,001536	2,2276%	20,9266%	0,001447	2,0980%	20,5629%
337,05	0,001396	1,0947%	21,2938%	0,001579	1,2382%	22,1648%	0,001488	1,1665%	21,7293%
415,90	0,001712	12,2533%	33,5471%	0,001893	13,6884%	35,8532%	0,001803	12,9709%	34,7002%
432,60	0,001758	2,8975%	36,4446%	0,001931	3,1930%	39,0462%	0,001845	3,0453%	37,7454%
437,40	0,001769	0,8465%	37,2911%	0,001940	0,9290%	39,9752%	0,001855	0,8878%	38,6332%
440,50	0,001776	0,5495%	37,8406%	0,001945	0,6022%	40,5774%	0,001861	0,5759%	39,2090%
448,40	0,001792	1,4094%	39,2500%	0,001956	1,5409%	42,1183%	0,001874	1,4752%	40,6842%
450,10	0,001795	0,3049%	39,5549%	0,001958	0,3327%	42,4510%	0,001877	0,3188%	41,0030%
452,60	0,001799	0,4493%	40,0042%	0,001961	0,4899%	42,9409%	0,001880	0,4696%	41,4726%
456,00	0,001805	0,6127%	40,6169%	0,001964	0,6672%	43,6081%	0,001885	0,6400%	42,1125%
464,00	0,001817	1,4488%	42,0657%	0,001970	1,5736%	45,1817%	0,001894	1,5112%	43,6237%
474,95	0,001829	1,9962%	44,0619%	0,001974	2,1593%	47,3410%	0,001902	2,0778%	45,7015%
484,65	0,001836	1,7775%	45,8394%	0,001972	1,9138%	49,2548%	0,001904	1,8457%	47,5471%
489,80	0,001838	0,9461%	46,7855%	0,001970	1,0151%	50,2699%	0,001904	0,9806%	48,5277%
493,60	0,001839	0,6986%	47,4841%	0,001968	0,7482%	51,0181%	0,001904	0,7234%	49,2511%
507,20	0,001838	2,5004%	49,9845%	0,001954	2,6670%	53,6851%	0,001896	2,5837%	51,8348%
508,20	0,001837	0,1838%	50,1683%	0,001953	0,1954%	53,8805%	0,001895	0,1896%	52,0244%
515,30	0,001834	1,3032%	51,4715%	0,001943	1,3831%	55,2636%	0,001889	1,3432%	53,3676%
519,45	0,001831	0,7605%	52,2320%	0,001935	0,8047%	56,0683%	0,001883	0,7826%	54,1502%
556,80	0,001773	6,7305%	58,9625%	0,001842	7,0535%	63,1218%	0,001808	6,8920%	61,0422%
560,10	0,001766	0,5839%	59,5464%	0,001831	0,6060%	63,7278%	0,001799	0,5950%	61,6371%
572,47	0,001734	2,1648%	61,7112%	0,001788	2,2384%	65,9662%	0,001761	2,2016%	63,8387%
574,65	0,001728	0,3774%	62,0886%	0,001780	0,3889%	66,3551%	0,001754	0,3832%	64,2219%
576,85	0,001722	0,3795%	62,4681%	0,001772	0,3907%	66,7458%	0,001747	0,3851%	64,6070%
592,30	0,001674	2,6234%	65,0915%	0,001709	2,6891%	69,4349%	0,001692	2,6563%	67,2632%
633,40	0,001514	6,5513%	71,6428%	0,001514	6,6233%	76,0582%	0,001514	6,5873%	73,8505%
639,00	0,001489	0,8408%	72,4836%	0,001485	0,8397%	76,8979%	0,001487	0,8403%	74,6908%
642,80	0,001472	0,5626%	73,0462%	0,001465	0,5605%	77,4584%	0,001469	0,5616%	75,2523%
651,70	0,001431	1,2918%	74,3380%	0,001417	1,2825%	78,7409%	0,001424	1,2872%	76,5395%
672,60	0,001331	2,8863%	77,2243%	0,001303	2,8424%	81,5833%	0,001317	2,8644%	79,4038%
672,90	0,001329	0,0399%	77,2642%	0,001301	0,0391%	81,6224%	0,001315	0,0395%	79,4433%
689,10	0,001248	2,0874%	79,3516%	0,001210	2,0339%	83,6563%	0,001229	2,0607%	81,5040%
698,00	0,001203	1,0907%	80,4423%	0,001160	1,0547%	84,7110%	0,001182	1,0727%	82,5767%

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

						Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica			
735,00	0,001013	4,0996%	84,5419%	0,000955	3,9128%	88,6238%	0,000984	4,0062%	86,5829%
853,00	0,000482	8,8205%	93,3624%	0,000414	8,0771%	96,7009%	0,000448	8,4488%	95,0317%
879,95	0,000390	1,1750%	94,5374%	0,000327	0,9985%	97,6994%	0,000359	1,0868%	96,1184%
990,70	0,000139	2,9293%	97,4667%	0,000101	2,3701%	100,0695%	0,000120	2,6497%	98,7681%
1.283,10	0,000003	2,0760%	99,5427%	0,000001	1,4912%	101,5607%	0,000002	1,7836%	100,5517%









Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

Propriedades de $X \sim N(\mu; \sigma^2)$



- $E(X) = \mu$ (média ou valor esperado);
- $Var(X) = \sigma^2$ (e portanto, $DP(X) = \sigma$);
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $x = \mu$ é ponto de máximo de $f(x)$;
- $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ são pontos de inflexão de $f(x)$;
- a curva Normal é simétrica em torno da média μ.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Pode ser mostrado que:

1. μ é o valor esperado (média) de X, com $-\infty < \mu < \infty$;
2. σ^2 é a variância de X, com $\sigma^2 > 0$.

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$



Função de distribuição de probabilidade

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$



Função acumulada de probabilidades de não excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$





Tratando de máximas (colocamos os dados em ordem decrescente), se F(x) é função acumulada de probabilidades de não excedência, ela é igual a 1 menos a probabilidade de excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x) \cdot dx = P(X \le x) = 1 - P(X \ge x) = 1 - \frac{1}{T}$$

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, mesmo garantido!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidrográfica

FUNÇÃO DE PROBABILIDADE E GRAFICOS DA DISTRIBUIÇÃO DE GUMBEL

d) Distribuição de Gumbel

Outra distribuição utilizada com bons resultados para análise de máximos é a chamada distribuição de GUMBEL; expressa pela seguinte fórmula:

$$P(X \geq x) = 1 - e^{-e^{-y}} = \frac{1}{T}$$

ou seja:

$$y_T = -\mathrm{Ln}[-\mathrm{Ln}(\frac{T-1}{T})]$$

onde:

P = probabilidade de um valor extremo X ser maior ou igual a um dado valor x
T = período de retorno

y_T = variável reduzida Gumbel
e = base neperiana

A relação entre y_T e Q_T é dado por:

$$y_T = \frac{Q_T - \overline{Q} + 0{,}45\, S_Q}{0{,}7797\, S_Q}$$

onde:

$\overline{Q}$ = média da amostra
S_Q = desvio padrão da amostra

Variáveis das Distribuição Normal e Gumbel			Distribuição Normal	Distribuição de Gumbel	Risco Falha	P = 100/TR	$P = 1 - e^{-e^{-y}}$	TR do Projeto=	1.000,00
Tempo de Retorno - Tr (anos)	K - Distribuição Normal	Yt - Distrib. Gumbel	Precip. Para Tr da Col. A	Precip. Para Tr da Col. A	$R = 100[1-(1-\frac{1}{T})^n]$	$TR = \frac{100}{P}$		Dist. Normal	Dist. Gumbel
10.000,00	3,719	9,21	1.304,66	1.957,91	9,5167	0,000100	0,010003		
6.000,00	3,505	8,70	1.258,24	1.871,67	15,3530	0,000167	0,016657		
2.000,00	3,291	7,60	1.211,83	1.685,65	39,3545	0,000500	0,050033		
1.500,00	3,191	7,31	1.190,14	1.636,61	48,6697	0,000667	0,066859		
1.000,00	3,090	6,91	1.168,24	1.568,97	63,2305	0,001000	0,099726	1.168,24	1.568,97
600,00	2,833	6,40	1.112,50	1.482,73	81,1387	0,001667	0,166018		
200,00	2,576	5,30	1.056,76	1.296,72	99,3346	0,005000	0,497916		
150,00	2,451	5,01	1.029,65	1.247,68	99,8755	0,006667	0,664870		
100,00	2,326	4,60	1.002,54	1.178,35	99,9957	0,010000	1,000148		
70,00	2,143	4,24	962,85	1.117,47	99,9999	0,014286	1,430430		
40,00	1,960	3,68	923,16	1.022,78	100,0000	0,025000	2,490753		
30,00	1,803	3,38	889,11	972,05	100,0000	0,033333	3,347436		
20,00	1,645	2,97	854,85	902,71	100,0000	0,050000	5,000952		
15,00	1,464	2,67	815,59	851,98	100,0000	0,066667	6,690870		
10,00	1,282	2,25	776,12	780,96	100,0000	0,100000	10,003484		
8,34	1,159	2,06	749,44	748,83	100,0000	0,119904	11,966606		
6,67	1,036	1,82	722,77	708,25	100,0000	0,149925	14,958069		
5,84	0,939	1,67	701,73	682,88	100,0000	0,171233	17,158999		
5,00	0,842	1,50	680,69	654,14	100,0000	0,200000	19,998929		
4,50	0,758	1,38	662,48	633,84	100,0000	0,222222	22,242763		
4,00	0,674	1,25	644,26	611,86	100,0000	0,250000	24,911652		
3,67	0,599	1,15	627,99	594,95	100,0000	0,272480	27,140464		
3,33	0,524	1,03	611,73	574,66	100,0000	0,300300	30,023237		
3,10	0,455	0,94	596,76	559,44	100,0000	0,322581	32,336807		
2,86	0,385	0,84	581,58	542,53	100,0000	0,349650	35,060267		
2,68	0,319	0,76	567,26	529,00	100,0000	0,373134	37,353754		
2,50	0,253	0,67	552,95	513,78	100,0000	0,400000	40,052954		
2,36	0,190	0,60	539,29	501,94	100,0000	0,423729	42,236416		
2,22	0,126	0,51	525,41	486,73	100,0000	0,450450	45,146028		
2,11	0,063	0,44	511,74	474,89	100,0000	0,473934	47,483166		
2,00	0,000	0,37	498,08	463,05	100,0000	0,500000	49,879212		
1,91	-0,063	0,30	484,42	451,21	100,0000	0,523560	52,327631		
1,82	-0,126	0,23	470,75	439,38	100,0000	0,549451	54,820810		
1,75	-0,190	0,17	456,87	429,23	100,0000	0,571429	56,986872		
1,67	-0,253	0,09	443,21	415,70	100,0000	0,598802	59,905507		
1,61	-0,319	0,03	428,90	405,56	100,0000	0,621118	62,108582		
1,54	-0,385	-0,05	414,58	392,03	100,0000	0,649351	65,050677		
1,49	-0,455	-0,11	399,40	381,88	100,0000	0,671141	67,250355		
1,43	-0,524	-0,18	384,43	370,05	100,0000	0,699301	69,796651		
1,38	-0,599	-0,25	368,17	358,21	100,0000	0,724638	72,307967		
1,33	-0,674	-0,33	351,90	344,68	100,0000	0,751880	75,116572		
1,29	-0,758	-0,40	333,68	332,84	100,0000	0,775194	77,503821		
1,25	-0,842	-0,48	315,47	319,32	100,0000	0,800000	80,132290		
1,22	-0,939	-0,54	294,43	309,17	100,0000	0,819672	82,021739		
1,18	-1,036	-0,63	273,39	293,95	100,0000	0,847458	84,704486		
1,15	-1,159	-0,71	246,72	280,42	100,0000	0,869565	86,918763		
1,11	-1,282	-0,84	220,04	258,44	100,0000	0,900901	90,136873		
1,08	-1,464	-0,96	180,57	238,15	100,0000	0,925926	92,659010		
1,05	-1,645	-1,11	141,31	212,78	100,0000	0,952381	95,189448		
1,04	-1,803	-1,18	107,05	200,94	100,0000	0,961538	96,139503		
1,03	-1,960	-1,26	73,00	187,42	100,0000	0,970874	97,056060		
1,02	-2,143	-1,37	33,31	168,82	100,0000	0,980392	98,046115		
1,01	-2,326	-1,53	-6,38	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,451	-1,53	-33,49	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,576	-1,53	-60,60	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,833	-1,53	-116,34	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,090	-1,53	-172,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,191	-1,53	-193,98	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,291	-1,53	-215,67	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,505	-1,53	-262,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,719	-1,53	-308,50	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
								1.168,24	**1.568,97**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

BARRAGEM DE TERRA DO SOCORRO, EM ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

BACIA HIDROGRÁFICA

			QUANT.	UNID.
EXT. RIACHO PRINCIPAL(m)=			6.464,93	m
EXT. RIACHOS SECUNDÁRIOS (m)=			40.387,07	m
				m
Sub-área 1	24.981.262,46	m²	13.462,36	m
Sub-área 2	24.981.262,46	m²	13.462,36	m
Sub-área 3	24.981.262,46	m²	13.462,36	m
				m
	L²/S=	0,5577	46.852,00	m
ÁREA TOTAL DA BACIA HIDROGRÁFICA (m²)=			74.943.787,37	m²
Solo		PVA - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	22.011.529,85	m²
		CX - CAMBISSOLO HAPLICO	1.952.349,63	m²
		LA - LATOSSOLO AMARELO	10.266.900,34	m²
		PA - ARGISSOLO AMARELO	29.922.714,73	m²
		RL - NEOSSOLO LITOLICO	7.895.747,12	m²
		RR - NEOSSOLO REGOLITICO	786.220,23	m²
		RY - NEOSSOLO FLUVICO	2.108.325,47	m²
PERÍMETRO DA BACIA HIDROGRÁFICA (m)=			60.656,00	m

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

Coeficiente de Compacidade	Sinuosidade	Fator de Forma	Densidade de Drenagem	Tempo de Concentração (min)	Tempo de Concentração (h)
1,96	0,85	0,25	0,63	412,80	6,88

Área da Bacia(m²)	Área da Bacia(ha)	Área da Bacia(Km²)	
74.943.787,37	7.494,38	74,94	

BACIA HIDRÁULICA

CURVAS DE NÍVEL		COTA MÉDIA	ÁREA(m²)		CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA			CÁLCULOS DE VOLUMES ARMAZENADOS (m³) PARA COTA MÁXIMA DO NÍVEL D'ÁGUA		
					523,00		3.063.154,78		524,00	
					Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)	Volumes(m³) da CN base à Cota Máx(m³)	Semi-Volume(m³) entre as CN's.(m³)	Vol. Total(m³)
509,00	510,00	509,50	3.427,29	m²	44.554,77	3.095,98	47.650,75	47.982,06	3.095,98	51.078,04
510,00	511,00	510,50	9.619,25	m²	115.431,00	3.511,39	118.942,39	125.050,25	3.511,39	128.561,64
511,00	512,00	511,50	16.642,02	m²	183.062,22	1.266,92	184.329,14	199.704,24	1.266,92	200.971,16
512,00	513,00	512,50	19.175,86	m²	191.758,60	5.236,39	196.994,99	210.934,46	5.236,39	216.170,85
513,00	514,00	513,50	29.648,64	m²	266.837,76	2.400,39	269.238,15	296.486,40	2.400,39	298.886,79
514,00	515,00	514,50	34.449,42	m²	275.595,36	2.734,54	278.329,90	310.044,78	2.734,54	312.779,32
515,00	516,00	515,50	39.918,49	m²	279.429,43	3.752,76	283.182,19	319.347,92	3.752,76	323.100,68
516,00	517,00	516,50	47.424,00	m²	284.544,00	9.726,25	294.270,25	331.968,00	9.726,25	341.694,25
517,00	518,00	517,50	66.876,50	m²	334.382,50	11.766,60	346.149,10	401.259,00	11.766,60	413.025,60
518,00	519,00	518,50	90.409,69	m²	361.638,76	10.256,22	371.894,98	452.048,45	10.256,22	462.304,67
519,00	520,00	519,50	110.922,12	m²	332.766,36	2.483,70	335.250,06	443.688,48	2.483,70	446.172,18
520,00	521,00	520,50	105.954,72	m²	211.909,44	3.374,55	215.283,99	317.864,16	3.374,55	321.238,71
521,00	522,00	521,50	112.703,82	m²	112.703,82	2.054,87	114.758,69	225.407,64	2.054,87	227.462,51
522,00	523,00	522,50	116.813,55	m²	0,00	6.880,20	6.880,20	116.813,55	6.880,20	123.693,75
523,00	524,00	523,50				116,32	0,00	0,00	5.116,32	5.116,3
524,00	525,00	524,50				340,44	0,00	140.806,59	15.840,44	0,0
525,00	526,00	525,50				118,43	0,00	344.974,94	1.118,43	0,0

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Envaldo de Oliveira Nogueira
CREA n.º 182048841-0

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

						Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica				
526,00	527,00	526,50	174.724,32	m²	698.897,28	13.271,21	0,00	524.172,96	13.271,21	0,00
527,00	528,00	527,50	201.266,74	m²	1.006.333,70	25.536,11	0,00	805.066,96	25.536,11	0,00
528,00	529,00	528,50	252.338,96	m²	1.514.033,76	6.701,54	0,00	1.261.694,80	6.701,54	0,00
529,00	530,00	529,50	265.742,03	m²	1.860.194,21	132.871,02	0,00	1.594.452,18	132.871,02	0,00
530,00	531,00	530,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531,00	532,00	531,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532,00	533,00	532,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
533,00	534,00	533,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534,00	535,00	534,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535,00	536,00	535,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536,00	537,00	536,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537,00	538,00	537,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538,00	539,00	538,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539,00	540,00	539,50	-	m²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540,00	541,00	540,50	-		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541,00	542,00	541,50	-		0,00	126.732.842,24	0,00	0,00		0,00
			468.513,28	**m²**	Volume Total armazenável(m³)=		**3.063.154,78**			**3.872.256,47**
			46,86	**hectare**					**Δv(m³) para Δh=1m**	**809.101,69**
		Extensão "Fetch"=	1.581,25	m						
		Extensão "Fetch"=	1,58	km						

DADOS EXTRAÍDOS DO AUTOCAD, A PARTIR DAS ÁREAS CONTIDAS ENTRE AS CURVAS DE NÍVEL SUCESSIVAS!

SÉRIE HISTÓRICA DE PRECIPITAÇÕES E TRATAMENTO ESTATÍSTICO

			GUMBEL			$-\ln(-\ln(F(x)))*\alpha+\mu$		
Ano	**Precip. (P)**	**Ordem "m"**	**Weibull - Ordem Decrescente**	**P>x (Prob. Empírica)**	**F(x)**	**X (Gumbel)**	**ln(P)**	**(ln(P)-x)²**
1.995	117,40	1,00	991,5000	0,0018	0,9982	961,36	4,77	1,83
2.017	188,00	2,00	976,6000	0,0037	0,9963	876,65	5,24	0,78
1.993	219,50	3,00	913,6000	0,0055	0,9945	830,01	5,39	0,53
1.983	226,50	4,00	873,3000	0,0074	0,9926	795,06	5,42	0,49
1.982	230,10	5,00	812,1500	0,0092	0,9908	769,39	5,44	0,46
1.997	251,00	6,00	811,4000	0,0111	0,9889	747,24	5,53	0,35
1.990	265,20	7,00	761,2500	0,0129	0,9871	729,49	5,58	0,29
2.013	273,40	8,00	741,7000	0,0147	0,9853	714,05	5,61	0,26
2.007	279,06	9,00	729,9000	0,0166	0,9834	699,67	5,63	0,24
2.016	292,00	10,00	715,9500	0,0184	0,9816	687,47	5,68	0,20
2.011	302,00	11,00	693,2000	0,0203	0,9797	675,82	5,71	0,17
2.004	312,73	12,00	646,9500	0,0221	0,9779	665,74	5,75	0,14
2.008	314,20	13,00	642,5000	0,0240	0,9760	655,94	5,75	0,14
2.021	329,10	14,00	641,9000	0,0258	0,9742	647,35	5,80	0,10
2.006	337,05	15,00	631,9500	0,0276	0,9724	639,32	5,82	0,09
2.009	415,90	16,00	619,5000	0,0295	0,9705	631,39	6,03	0,01
1.972	432,60	17,00	612,8000	0,0313	0,9687	624,33	6,07	0,00
2.023	437,40	18,00	596,7000	0,0332	0,9668	617,29	6,08	0,00
1.998	440,50	19,00	588,2500	0,0350	0,9650	610,99	6,09	0,00
1.986	448,40	20,00	586,9500	0,0369	0,9631	604,67	6,11	0,00
2.002	450,10	21,00	580,5000	0,0387	0,9613	598,97	6,11	0,00
1.992	452,60	22,00	569,5000	0,0406	0,9594	593,22	6,12	0,00
2.019	456,00	23,00	567,8000	0,0424	0,9576	588,02	6,12	0,00
2.015	464,00	24,00				583,03	6,14	0,00
1.978	474,95	25,00				577,97	6,16	0,00
1.999	484,65	26,00				573,37	6,18	0,00
1.987	489,80	27,00				568,68	6,19	0,01

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA — Compromisso renovado, avanços garantidos!						**Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica**		
1.996	493,60	28,00	520,4500	0,0516	0,9484	564,40	6,20	0,01
2.010	507,20	29,00	517,9000	0,0535	0,9465	560,04	6,23	0,01
1.980	508,20	30,00	509,0000	0,0553	0,9447	556,05	6,23	0,01
1.991	515,30	31,00	497,7000	0,0571	0,9429	552,18	6,24	0,02
1.976	519,45	32,00	493,9000	0,0590	0,9410	548,22	6,25	0,02
1.977	556,80	33,00	490,1000	0,0608	0,9392	544,58	6,32	0,04
1.981	560,10	34,00	489,4000	0,0627	0,9373	540,85	6,33	0,04
2.005	572,47	35,00	483,8000	0,0645	0,9355	537,41	6,35	0,05
1.984	574,65	36,00	474,3500	0,0664	0,9336	533,89	6,35	0,05
2.001	576,85	37,00	473,9000	0,0682	0,9318	530,63	6,36	0,06
2.020	592,30	38,00	470,6000	0,0700	0,9300	527,46	6,38	0,07
1.994	633,40	39,00	470,2000	0,0719	0,9281	524,20	6,45	0,11
1.979	639,00	40,00	454,8000	0,0737	0,9263	521,18	6,46	0,12
2.024	642,80	41,00	450,0500	0,0756	0,9244	518,08	6,47	0,12
2.022	651,70	42,00	444,1500	0,0774	0,9226	515,20	6,48	0,13
1.988	672,60	43,00	443,5000	0,0793	0,9207	512,24	6,51	0,15
1.975	672,90	44,00	440,2000	0,0811	0,9189	509,49	6,51	0,15
2.000	689,10	45,00	401,5500	0,0829	0,9171	506,80	6,54	0,17
2.018	698,00	46,00	400,8000	0,0848	0,9152	504,02	6,55	0,18
2.014	735,00	47,00	400,8000	0,0866	0,9134	501,44	6,60	0,23
1.989	853,00	48,00	396,6000	0,0885	0,9115	498,77	6,75	0,40
1.973	879,95	49,00	381,9000	0,0903	0,9097	496,29	6,78	0,44
1.974	990,70	50,00	380,4000	0,0922	0,9078	493,73	6,90	0,61
1.985	1.283,10	51,00	376,3000	0,0940	0,9060	491,34	7,16	1,08
VARIAVEIS ESTATISTICAS DE INTERESSE								
Somatório=	25.402,31	1.326,00					311,92	10,36
Média Histórica - (X ou μ) - (mm/ano)=	498,08	26,00					6,12	0,21
Desvio Padrão - (S ou σ) - (mm/ano) =	216,88	14,87					0,03	0,46
VAR (X) = σ²	47.036,93	221,12						
Mínima =	117,40	1,00						
Máxima =	1.283,10	51,00						
Sn=	1,1623							
$\alpha = \frac{Sx}{Sn}$ α= Sx/Sn=	186,60	$\beta = \frac{\pi}{S\sqrt{6}}$		**2,7882**	$\alpha = \exp\left(x + \frac{0,5772}{\beta}\right)$	**559,48**		
yn=	0,5490							
$\mu = x(media) - (yn * \alpha)$	395,6366							
Coeficiente de Assimetria (g) =								
Coef. Variação - CV=	0,4354							

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - DISTRIBUIÇÃO NORMAL

$$f_x(x) = [1/(\sigma\sqrt{2\pi})] \exp[-(x-\mu)^2/(2\sigma^2)]$$

$$P(a \le x \le b) = \int_a^b f_x(x).dx$$

FUNÇÃO DENS. PROB. E GRAF. - GUMBEL

$$f(t) = \frac{\partial F(t)}{\partial t} = \frac{\beta}{\alpha^\beta} t^{\beta-1} \exp\left[-\left(\frac{t}{\alpha}\right)^\beta\right]$$

Variável "P" (mm/ano)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P)	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)	f(P) - Médio	F(a<P<b) = Prob. (%)	Probab. Acum. % = Σ F(P)
117,40	0,000394	2,3128%	2,3128%	0,000302	1,7727%	1,7727%	0,000348	2,0428%	2,0428%
188,00	0,000662	3,7277%	6,0405%	0,000676	3,4523%	5,2250%	0,000669	3,5900%	5,6328%
219,50	0,000806	2,3121%	8,3526%	0,000869	2,4334%	7,6584%	0,000838	2,3728%	8,0055%
226,50	0,000840	0,5761%	8,9287%	0,000913	0,6237%	8,2821%	0,000877	0,5999%	8,6054%
230,10	0,000857	0,3055%	9,2342%	0,000936	0,3328%	8,6149%	0,000897	0,3192%	8,9246%
251,00	0,000961	1,8998%	11,1340%	0,001068	2,0942%	10,7091%	0,001015	1,9970%	10,9216%
265,20	0,001034	1,4165%	12,5505%	0,001158	1,5805%	12,2896%	0,001096	1,4985%	12,4201%
273,40	0,001076	0,8651%	13,4156%	0,001209	0,9705%	13,2601%	0,001143	0,9178%	13,3379%
279,06	0,001105	0,6172%	14,0328%	0,001244	0,6942%	13,9543%	0,001175	0,6557%	13,9936%
292,00	0,001171	1,4726%	15,5054%	0,001323	1,6608%	15,6151%	0,001247	1,5667%	15,5603%
302,00	0,001222	1,1965%	16,7019%	0,001383	1,3530%	16,9681%	0,001303	1,2748%	16,8350%
312,73	0,001277	1,3407%	18,0426%	0,001446	1,5178%	18,4859%	0,001362	1,4293%	18,2643%
314,20	0,001284	0,1882%	18,2308%	0,001454	0,2131%	18,6990%	0,001369	0,2007%	18,4649%
329,10	0,001358	1,9683%	20,1991%	0,001536	2,2276%	20,9266%	0,001447	2,0980%	20,5629%
337,05	0,001396	1,0947%	21,2938%	0,001579	1,2382%	22,1648%	0,001488	1,1665%	21,7293%
415,90	0,001712	12,2533%	33,5471%	0,001893	13,6884%	35,8532%	0,001803	12,9709%	34,7002%
432,60	0,001758	2,8975%	36,4446%	0,001931	3,1930%	39,0462%	0,001845	3,0453%	37,7454%
437,40	0,001769	0,8465%	37,2911%	0,001940	0,9290%	39,9752%	0,001855	0,8878%	38,6332%
440,50	0,001776	0,5495%	37,8406%	0,001945	0,6022%	40,5774%	0,001861	0,5759%	39,2090%
448,40	0,001792	1,4094%	39,2500%	0,001956	1,5409%	42,1183%	0,001874	1,4752%	40,6842%
450,10	0,001795	0,3049%	39,5549%	0,001958	0,3327%	42,4510%	0,001877	0,3188%	41,0030%
452,60	0,001799	0,4493%	40,0042%	0,001961	0,4899%	42,9409%	0,001880	0,4696%	41,4726%
456,00	0,001805	0,6127%	40,6169%	0,001964	0,6672%	43,6081%	0,001885	0,6400%	42,1125%
464,00	0,001817	1,4488%	42,0657%	0,001970	1,5736%	45,1817%	0,001894	1,5112%	43,6237%
474,95	0,001829	1,9962%	44,0619%	0,001974	2,1593%	47,3410%	0,001902	2,0778%	45,7015%
484,65	0,001836	1,7775%	45,8394%	0,001972	1,9138%	49,2548%	0,001904	1,8457%	47,5471%
489,80	0,001838	0,9461%	46,7855%	0,001970	1,0151%	50,2699%	0,001904	0,9806%	48,5277%
493,60	0,001839	0,6986%	47,4841%	0,001968	0,7482%	51,0181%	0,001904	0,7234%	49,2511%
507,20	0,001838	2,5004%	49,9845%	0,001954	2,6670%	53,6851%	0,001896	2,5837%	51,8348%
508,20	0,001837	0,1838%	50,1683%	0,001953	0,1954%	53,8805%	0,001895	0,1896%	52,0244%
515,30	0,001834	1,3032%	51,4715%	0,001943	1,3831%	55,2636%	0,001889	1,3432%	53,3676%
519,45	0,001831	0,7605%	52,2320%	0,001935	0,8047%	56,0683%	0,001883	0,7826%	54,1502%
556,80	0,001773	6,7305%	58,9625%	0,001842	7,0535%	63,1218%	0,001808	6,8920%	61,0422%
560,10	0,001766	0,5839%	59,5464%	0,001831	0,6060%	63,7278%	0,001799	0,5950%	61,6371%
572,47	0,001734	2,1648%	61,7112%	0,001788	2,2384%	65,9662%	0,001761	2,2016%	63,8387%
574,65	0,001728	0,3774%	62,0886%	0,001780	0,3889%	66,3551%	0,001754	0,3832%	64,2219%
576,85	0,001722	0,3795%	62,4681%	0,001772	0,3907%	66,7458%	0,001747	0,3851%	64,6070%
592,30	0,001674	2,6234%	65,0915%	0,001709	2,6891%	69,4349%	0,001692	2,6563%	67,2632%
633,40	0,001514	6,5513%	71,6428%	0,001514	6,6233%	76,0582%	0,001514	6,5873%	73,8505%
639,00	0,001489	0,8408%	72,4836%	0,001485	0,8397%	76,8979%	0,001487	0,8403%	74,6908%
642,80	0,001472	0,5626%	73,0462%	0,001465	0,5605%	77,4584%	0,001469	0,5616%	75,2523%
651,70	0,001431	1,2918%	74,3380%	0,001417	1,2825%	78,7409%	0,001424	1,2872%	76,5395%
672,60	0,001331	2,8863%	77,2243%	0,001303	2,8424%	81,5833%	0,001317	2,8644%	79,4038%
672,90	0,001329	0,0399%	77,2642%	0,001301	0,0391%	81,6224%	0,001315	0,0395%	79,4433%
689,10	0,001248	2,0874%	79,3516%	0,001210	2,0339%	83,6563%	0,001229	2,0607%	81,5040%
698,00	0,001203	1,0907%	80,4423%	0,001160	1,0547%	84,7110%	0,001182	1,0727%	82,5767%

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

						Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica			
735,00	0,001013	4,0996%	84,5419%	0,000955	3,9128%	88,6238%	0,000984	4,0062%	86,5829%
853,00	0,000482	8,8205%	93,3624%	0,000414	8,0771%	96,7009%	0,000448	8,4488%	95,0317%
879,95	0,000390	1,1750%	94,5374%	0,000327	0,9985%	97,6994%	0,000359	1,0868%	96,1184%
990,70	0,000139	2,9293%	97,4667%	0,000101	2,3701%	100,0695%	0,000120	2,6497%	98,7681%
1.283,10	0,000003	2,0760%	99,5427%	0,000001	1,4912%	101,5607%	0,000002	1,7836%	100,5517%









Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

Propriedades de $X \sim N(\mu; \sigma^2)$



- $E(X) = \mu$ (média ou valor esperado);
- $Var(X) = \sigma^2$ (e portanto, $DP(X) = \sigma$);
- $f(x) \to 0$, quando $x \to \pm\infty$;
- $x = \mu$ é ponto de máximo de $f(x)$;
- $\mu - \sigma$ e $\mu + \sigma$ são pontos de inflexão de $f(x)$;
- a curva Normal é simétrica em torno da média μ.

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad -\infty < x < \infty.$$

Pode ser mostrado que:

1. μ é o valor esperado (média) de X, com $-\infty < \mu < \infty$;
2. σ^2 é a variância de X, com $\sigma^2 > 0$.

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$



Função de distribuição de probabilidade

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

Função acumulada de probabilidades de não excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x)dx = P(X \le x)$$







Tratando de máximas (colocamos os dados em ordem decrescente), se F(x) é função acumulada de probabilidades de não excedência, ela é igual a 1 menos a probabilidade de excedência

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(x) \cdot dx = P(X \le x) = 1 - P(X \ge x) = 1 - \frac{1}{T}$$

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica

FUNÇAO DE PROBABILIDADE E GRAFICOS DA DISTRIBUIÇÃO DE GUMBEL

d) Distribuição de Gumbel

Outra distribuição utilizada com bons resultados para análise de máximos é a chamada distribuição de GUMBEL; expressa pela seguinte fórmula:

$$P(X \geq x) = 1 - e^{-e^{-y}} = \frac{1}{T}$$

ou seja:

$$y_T = -\mathrm{Ln}[-\mathrm{Ln}(\frac{T-1}{T})]$$

onde:

P = probabilidade de um valor extremo X ser maior ou igual a um dado valor x
T = período de retorno

y_T = variável reduzida Gumbel
e = base neperiana

A relação entre y_T e Q_T é dado por:

$$y_T = \frac{Q_T - \overline{Q} + 0{,}45\, S_Q}{0{,}7797\, S_Q}$$

onde:

$\overline{Q}$ = média da amostra
S_Q = desvio padrão da amostra

Variáveis das Distribuição Normal e Gumbel			Distribuição Normal	Distribuição de Gumbel	Risco Falha	P = 100/TR	$P = 1 - e^{-e^{-y}}$	TR do Projeto=	1.000,00
Tempo de Retorno - Tr (anos)	K - Distribuição Normal	Yt - Distrib. Gumbel	Precip. Para Tr da Col. A	Precip. Para Tr da Col. A	$R = 100[1-(1-\frac{1}{T})^n]$	$TR = \frac{100}{P}$		Dist. Normal	Dist. Gumbel
10.000,00	3,719	9,21	1.304,66	1.957,91	9,5167	0,000100	0,010003		
6.000,00	3,505	8,70	1.258,24	1.871,67	15,3530	0,000167	0,016657		
2.000,00	3,291	7,60	1.211,83	1.685,65	39,3545	0,000500	0,050033		
1.500,00	3,191	7,31	1.190,14	1.636,61	48,6697	0,000667	0,066859		
1.000,00	3,090	6,91	1.168,24	1.568,97	63,2305	0,001000	0,099726	1.168,24	1.568,97
600,00	2,833	6,40	1.112,50	1.482,73	81,1387	0,001667	0,166018		
200,00	2,576	5,30	1.056,76	1.296,72	99,3346	0,005000	0,497916		
150,00	2,451	5,01	1.029,65	1.247,68	99,8755	0,006667	0,664870		
100,00	2,326	4,60	1.002,54	1.178,35	99,9957	0,010000	1,000148		
70,00	2,143	4,24	962,85	1.117,47	99,9999	0,014286	1,430430		
40,00	1,960	3,68	923,16	1.022,78	100,0000	0,025000	2,490753		
30,00	1,803	3,38	889,11	972,05	100,0000	0,033333	3,347436		
20,00	1,645	2,97	854,85	902,71	100,0000	0,050000	5,000952		
15,00	1,464	2,67	815,59	851,98	100,0000	0,066667	6,690870		
10,00	1,282	2,25	776,12	780,96	100,0000	0,100000	10,003484		
8,34	1,159	2,06	749,44	748,83	100,0000	0,119904	11,966606		
6,67	1,036	1,82	722,77	708,25	100,0000	0,149925	14,958069		
5,84	0,939	1,67	701,73	682,88	100,0000	0,171233	17,158999		
5,00	0,842	1,50	680,69	654,14	100,0000	0,200000	19,998929		
4,50	0,758	1,38	662,48	633,84	100,0000	0,222222	22,242763		
4,00	0,674	1,25	644,26	611,86	100,0000	0,250000	24,911652		
3,67	0,599	1,15	627,99	594,95	100,0000	0,272480	27,140464		
3,33	0,524	1,03	611,73	574,66	100,0000	0,300300	30,023237		
3,10	0,455	0,94	596,76	559,44	100,0000	0,322581	32,336807		
2,86	0,385	0,84	581,58	542,53	100,0000	0,349650	35,060267		
2,68	0,319	0,76	567,26	529,00	100,0000	0,373134	37,353754		
2,50	0,253	0,67	552,95	513,78	100,0000	0,400000	40,052954		
2,36	0,190	0,60	539,29	501,94	100,0000	0,423729	42,236416		
2,22	0,126	0,51	525,41	486,73	100,0000	0,450450	45,146028		
2,11	0,063	0,44	511,74	474,89	100,0000	0,473934	47,483166		
2,00	0,000	0,37	498,08	463,05	100,0000	0,500000	49,879212		
1,91	-0,063	0,30	484,42	451,21	100,0000	0,523560	52,327631		
1,82	-0,126	0,23	470,75	439,38	100,0000	0,549451	54,820810		
1,75	-0,190	0,17	456,87	429,23	100,0000	0,571429	56,986872		
1,67	-0,253	0,09	443,21	415,70	100,0000	0,598802	59,905507		
1,61	-0,319	0,03	428,90	405,56	100,0000	0,621118	62,108582		
1,54	-0,385	-0,05	414,58	392,03	100,0000	0,649351	65,050677		
1,49	-0,455	-0,11				71141	67,250355		
1,43	-0,524	-0,18				99301	69,796651		
1,38	-0,599	-0,25				24638	72,307967		
1,33	-0,674	-0,33				51880	75,116572		

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA *Compromisso renovado, avanços garantidos!*						**Coeficientes Físicos que caracterizam a Bacia Hidragráfica**			
1,29	-0,758	-0,40	333,68	332,84	100,0000	0,775194	77,503821		
1,25	-0,842	-0,48	315,47	319,32	100,0000	0,800000	80,132290		
1,22	-0,939	-0,54	294,43	309,17	100,0000	0,819672	82,021739		
1,18	-1,036	-0,63	273,39	293,95	100,0000	0,847458	84,704486		
1,15	-1,159	-0,71	246,72	280,42	100,0000	0,869565	86,918763		
1,11	-1,282	-0,84	220,04	258,44	100,0000	0,900901	90,136873		
1,08	-1,464	-0,96	180,57	238,15	100,0000	0,925926	92,659010		
1,05	-1,645	-1,11	141,31	212,78	100,0000	0,952381	95,189448		
1,04	-1,803	-1,18	107,05	200,94	100,0000	0,961538	96,139503		
1,03	-1,960	-1,26	73,00	187,42	100,0000	0,970874	97,056060		
1,02	-2,143	-1,37	33,31	168,82	100,0000	0,980392	98,046115		
1,01	-2,326	-1,53	-6,38	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,451	-1,53	-33,49	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,576	-1,53	-60,60	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-2,833	-1,53	-116,34	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,090	-1,53	-172,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,191	-1,53	-193,98	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,291	-1,53	-215,67	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,505	-1,53	-262,08	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
1,01	-3,719	-1,53	-308,50	141,76	100,0000	0,990099	99,012922		
								1.168,24	**1.568,97**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

FORMULÁRIO RESUMO DA TEORIA PARA O DIMENSIONAMENTO DE BARRAGENS DE TERRA

11º) PRANCHA "K" → SEÇÃO BARRÁVEL → DADOS DO MACIÇO TERROSO EXECUTADO EM SOLO COMPACTADO SELECIONADO DE JAZIDA

Estaca		Dist. E i → Ei+1	Cotas (m)		Altura do	Largura Adotada	Inclinação dos Taludes		Largura da	Áreas das Semi-	Vol. da Semi-Seção	Área do talude de	Área de Proj.
Inteira	Fração	(m)	Ter. Nat.	Coroamento Adotado	Maciço (m)	ao Coroamento	Montante (1:3)	Jusante (1:3 E)	Saia nas Ei	Seções do Maciço	do Maciço da	jusante (m.²)	do Maciço
0,000	0,000	0,000	522,669	526,000	3,331	5,000	0,333	0,400	23,331	47,185		89,578	410,518
0,000	17,350	17,350	522,549	526,000	3,451	5,000	0,333	0,400	23,991	50,024	843,288	104,999	456,088
1,000	15,320	35,320	522,044	526,000	3,956	5,000	0,333	0,400	26,770	62,841	1.014,092	129,929	529,066
2,000	13,280	53,280	521,067	526,000	4,933	5,000	0,333	0,400	32,146	91,621	1.387,069	196,877	708,791
3,000	11,240	71,240	518,407	526,000	7,593	5,000	0,333	0,400	46,784	196,598	2.588,207	297,477	1.031,469
4,000	9,210	89,210	514,549	526,000	11,451	5,000	0,333	0,400	68,015	418,047	5.522,585	422,781	1.456,727
5,000	7,170	107,170	509,790	526,000	16,210	5,000	0,333	0,400	94,204	804,048	10.974,413	424,496	1.669,220
6,000	5,130	125,130	510,249	526,000	15,751	5,000	0,333	0,400	91,678	761,388	14.057,615	437,839	1.653,127
7,000	2,610	142,610	509,197	526,000	16,803	5,000	0,333	0,400	97,467	860,877	14.178,596	432,608	1.701,080
8,000	0,360	160,360	509,790	526,000	16,210	5,000	0,333	0,400	94,204	804,048	14.776,209	342,746	1.502,138
8,000	18,320	178,320	513,630	526,000	12,370	5,000	0,333	0,400	73,072	482,875	11.556,569	257,402	1.159,085
9,000	16,280	196,280	516,732	526,000	9,268	5,000	0,333	0,400	56,002	282,683	6.874,711	228,731	964,576
10,000	14,250	214,250	517,577	526,000	8,423	5,000	0,333	0,400	51,352	237,326	4.672,281	226,802	923,216
11,000	12,210	232,210	517,558	526,000	8,442	5,000	0,333	0,400	51,456	238,301	4.271,130	228,667	927,858
12,000	10,170	250,170	517,483	526,000	8,517	5,000	0,333	0,400	51,869	242,177	4.314,692	225,701	925,093
13,000	8,130	268,130	517,614	526,000	8,386	5,000	0,333	0,400	51,148	235,429	4.288,902	209,857	887,242
14,000	6,100	286,100	518,259	526,000	7,741	5,000	0,333	0,400	47,599	203,584	3.944,532	208,016	854,878
15,000	4,060	304,060	518,259	526,000	7,741	5,000	0,333	0,400	47,599	203,584	3.656,369	147,495	731,188
16,000	2,020	322,020	520,762	526,000	5,238	5,000	0,333	0,400	33,825	101,683	2.741,298	96,480	517,204
16,000	19,990	339,990	522,595	526,000	3,405	5,000	0,333	0,400	23,738	48,926	1.353,222	9,168	258,067
17,000	17,950	357,950	525,450	526,000	0,000	5,000	0,333	0,400	5,000	0,000	439,355		0,000
	Somatório=	339,990								6.373,245	113.015,780	4.717,649	19.266,631

BACIA HIDRÁULICA

CURVAS DE NÍVEL		COTA MÉDIA	ÁREA(m²)	
509,00	510,00	509,50	2.709,32	m²
510,00	511,00	510,50	7.604,15	m²
511,00	512,00	511,50	15.132,75	m²
512,00	513,00	512,50	15.158,78	m²
513,00	514,00	513,50	23.437,66	m²
514,00	515,00	514,50	27.232,74	m²
515,00	516,00	515,50	31.556,12	m²
516,00	517,00	516,50	37.489,33	m²
517,00	518,00	517,50	52.866,80	m²
518,00	519,00	518,50	71.470,11	m²
519,00	520,00	519,50	87.685,47	m²
520,00	521,00	520,50	83.758,67	m²
521,00	522,00	521,50	89.093,93	m²
522,00	523,00	522,50	92.342,73	m²
523,00	524,00	523,50	103.220,51	m²
524,00	525,00	524,50	111.309,56	m²
525,00	526,00	525,50	136.353,73	m²
526,00	527,00	526,50	138.121,99	m²
527,00	528,00	527,50	159.104,14	m²
528,00	529,00	528,50	199.477,44	m²
529,00	530,00	529,50	210.072,75	m²
530,00	531,00	530,50		m²
531,00	532,00	531,50		m²
532,00	533,00	532,50		m²
533,00	534,00	533,50		m²
534,00	535,00	534,50		m²
535,00	536,00	535,50		m²
536,00	537,00	536,50		m²
537,00	538,00	537,50		m²
538,00	539,00	538,50		m²
539,00	540,00	539,50		m²
540,00	541,00	540,50		
541,00	542,00	541,50		
			370.366,23	**m²**
			37,04	**hectare**

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Infraestrutura - Fundação - Cut Off

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota TN (m)	Cota Fundação 1ª Etapa (m)	Cota Coroam. 1ª Etapa (m)	Vai Ter 1ª Etapa?	Altura Cut Off (m)?	Larg. Mín. Fund. (m)	Larg. Cut Off -	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.											
0,000	0,000	0,000	522,669	518,170	521,850	NÃO	0,000	4,500	8,999	0,000		0,000
0,000	17,350	17,350	522,549	518,050	521,850	NÃO	0,000	4,500	8,999	0,000	0,000	0,000
1,000	15,320	35,320	522,044	517,540	521,850	NÃO	0,000	4,501	9,005	0,000	0,000	0,000
2,000	13,280	53,280	521,067	516,570	521,850	SIM	4,497	4,499	8,996	30,344	272,489	272,489
3,000	11,240	71,240	518,407	513,910	521,850	SIM	4,497	4,499	8,996	30,344	544,978	817,467
4,000	9,210	89,210	514,549	510,050	521,850	SIM	4,499	4,500	8,999	30,366	545,479	1.362,946
5,000	7,170	107,170	512,040	507,540	521,850	SIM	4,500	3,000	5,250	18,563	439,382	1.802,328
6,000	5,130	125,130	510,249	503,250	521,850	SIM	6,999	5,333	12,332	61,819	721,830	2.524,158
7,000	2,610	142,610	509,197	502,200	521,850	SIM	6,997	5,332	12,329	61,787	1.080,316	3.604,474
8,000	0,360	160,360	509,790	502,790	521,850	SIM	7,000	5,333	12,333	61,831	1.097,110	4.701,584
8,000	18,320	178,320	513,630	506,630	521,850	SIM	7,000	5,333	12,333	61,831	1.110,485	5.812,069
9,000	16,280	196,280	516,732	509,730	521,850	SIM	7,002	5,334	12,336	61,863	1.110,772	6.922,841
10,000	14,250	214,250	517,577	510,580	521,850	SIM	6,997	5,332	12,329	61,787	1.110,995	8.033,836
11,000	12,210	232,210	517,558	510,560	521,850	SIM	6,998	5,333	12,331	61,806	1.109,865	9.143,701
12,000	10,170	250,170	517,483	510,480	521,850	SIM	7,003	5,334	12,337	61,875	1.110,655	10.254,356
13,000	8,130	268,130	517,614	510,610	521,850	SIM	7,004	5,335	12,339	61,894	1.111,446	11.365,802
14,000	6,100	286,100	518,259	514,510	521,850	SIM	3,749	3,000	6,749	18,275	720,318	12.086,120
15,000	4,060	304,060	518,259	515,690	521,850	SIM	2,569	3,000	5,569	11,007	262,952	12.349,072
16,000	2,020	322,020	520,762	517,010	521,850	SIM	3,752	3,000	6,752	18,295	263,132	12.612,204
16,000	19,990	339,990	522,595	518,850	521,850	NÃO	0,000	3,000	6,745	0,000	164,381	12.776,585
17,000	17,950	357,950	525,450	521,700	521,850	NÃO	0,000	3,000	6,750	0,000	0,000	**12.776,585**





12º) PRANCHA "L" → SEÇÃO BARRÁVEL → DADOS DO FILTRO COM TAPETE DRENANTE, CONCRETO À DESCARGA DE FUNDO E FILTRO DE PÉ EM PEDRA ARRUMADA DO MACIÇO TERROSO EXECUTADO EM SOLO COMPACTADO SELECIONADO DE

												Relação entre a Densidade Natural	
	8,969	121,486		4,594	0,331	10,003	17,350	126,081		0,170	2,950		
	9,292	130,356		6,484	0,451	10,363	17,970	136,840		0,234	4,205	γnat(Kg/m³)	γcomp(Kg/m³)
	10,652	149,355		13,736	0,956	11,880	17,960	163,091		0,516	9,267		
	13,283	186,242		27,773	1,933	14,814	17,960	214,015		1,122	20,151		
	20,445	286,826		66,029	4,593	22,802	17,970	352,855		3,175	57,055		
	30,833	432,313		121,424	8,451	34,387	17,960	553,737		7,201	129,330		
	43,647	611,992		189,801	13,210	48,679	17,960	801,794		13,876	249,213		
	42,411	578,763		178,310	12,751	47,300	17,480	757,073		13,150	229,862		
	45,243	626,953		196,003	13,803	50,459	17,750	822,956		14,840	263,410		
	43,647	611,992		189,801	13,210	48,679	17,960	801,794		13,876	249,213		
	33,307	467,012		134,628	9,370	37,147	17,960	601,640		8,343	149,840		
679,980	24,955	350,099	108,551	90,109	6,268	27,832	17,970	440,207	107,467	4,771	85,735		
	22,680	317,996		77,918	5,423	25,294	17,960	395,914		3,937	70,709	1.677,400	1.812,000
	22,731	318,713		78,191	5,442	25,351	17,960	396,903		3,955	71,032		
	22,933	321,554		79,268	5,517	25,577	17,960	400,822		4,027	72,325		
	22,580	316,777		77,429	5,386	25,183	17,970	394,206		3,902	70,119		
	20,843	292,249		68,119	4,741	23,246	17,960	360,367		3,307	59,394		
	20,843	292,249		68,119	4,741	23,246	17,960	360,367		3,307	59,394		
	14,104	197,868		32,173	2,238	15,730	17,970	230,041		1,328	23,864		
Somatório=		710,097	6.610,795								1.877,068		
Largura do Filtro Vertical (m)		Altura do Tapete drenante (m)											
0,800		0,700											

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

23º) DIMENSIONAMENTO DO TEMPO NECESSÁRIO À PATRULHA MECANIZADA E DA DEMANDA D'ÁGUA (m³/h)

Vol. Tot. a ser Compactado (m³)	Vol. Tot a ser Escavado (m³)	DMT para o Solo do maciço compactado (Km)	DMT para a água (Km)	Vol. Tot de água necessário (m³)	PRODUTIVIDADE DE CADA EQUIPAMENTO PARA CADA DETERMINADO SERVIÇO					DMT para a pedra (Km)	DMT para areia do filtro e alvenaria (Km)
					ESCAV. SOLO (m³/h)	TRANSP. SOLO (m³/h)	COMPAC. SOLO (m³/h)	TRANSP. D'ÁGUA	ESPALHAM. D'ÁGUA		
130.970,313	134.405,805	3,000	1,500	16.764,200	150,000	21,429	125,000	18,750	6,000	2,000	2,000

VERIFICAÇÃO FINAL DO PRAZO DA OBRA (mês)			
Escav. Solo	120,000	N.º de Meses da Obra	1ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	150,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		2ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		3ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000	9,000	
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		4ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			
Escav. Solo	120,000		5ª VERIFICAÇÃO COM TODOS OS QUANTITATIVOS EM DIAS
Transp. Solo	180,000		
Compact. Solo	120,000		
Transp. D'água	120,000		
Espal. D'água			

A PATRULHA CONSTITUIR-SE-Á DOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS MÍNIMOS E SEUS RESPECTIVOS QUANTITATIVOS:

2,000	5,000	2,000	2,000
1 Trator sobre pneus e 1 carregadeira frontal (m³)	1 Caminhão basculante de 145 HP c/ capacidade de	1 Caminhão pipa de 10.000 litros	1 motoniveladora de 115 HP e 1 rolo vibratório liso (m³)

Estaca		Inclinação dos Taludes		Dist. E i → Ei+1 (m)	Cotas (m)		Altura do Maciço (m)	Área do talude de montante
Inteira	Fração	Montante (1:2,5)	Jusante (1:2,5)		Ter. Nat.	Coroamento		
0,000	0,000	0,333	0,400	0,000	522,669	526,000	3,331	186,217
0,000	17,350	0,333	0,400	17,350	522,549	526,000	3,451	210,645
1,000	15,320	0,333	0,400	35,320	522,044	526,000	3,956	252,651
2,000	13,280	0,333	0,400	53,280	521,067	526,000	4,933	356,024
3,000	11,240	0,333	0,400	71,240	518,407	526,000	7,593	541,586
4,000	9,210	0,333	0,400	89,210	514,549	526,000	11,451	786,204
5,000	7,170	0,333	0,400	107,170	509,790	526,000	16,210	908,422
6,000	5,130	0,333	0,400	125,130	510,249	526,000	15,751	900,548
7,000	2,610	0,333	0,400	142,610	509,197	526,000	16,803	927,352
8,000	0,360	0,333	0,400	160,360	509,790	526,000	16,210	812,325
8,000	18,320	0,333	0,400	178,320	513,630	526,000	12,370	615,013
9,000	16,280	0,333	0,400	196,280	516,732	526,000	9,268	503,108
10,000	14,250	0,333	0,400	214,250	517,577	526,000	8,423	479,351
11,000	12,210	0,333	0,400	232,210	517,558	526,000	8,442	482,023
12,000	10,170	0,333	0,400	250,170	517,483	526,000	8,517	480,431
13,000	8,130	0,333	0,400	268,130	517,614	526,000	8,386	458,630
14,000	6,100	0,333	0,400	286,100	518,259	526,000	7,741	440,042
15,000	4,060	0,333	0,400	304,060	518,259	526,000	7,741	368,900
16,000	2,020	0,333	0,400	322,020	520,762	526,000	5,238	245,795
16,000	19,990	0,333	0,400	339,990	522,595	526,000	3,405	
							Somatório=	9.955,267

PRINCIPAIS PARÂMETROS DE PROJETO

Extensão do maciço (m)	Altura máxima do maciço (m)	Largura do Coroam. (m)	Inc. Tal. Montante	Inc. Tal. Jusante	Largura mínima do Cut Off (m)	Largura Máxima do Cut Off (m)	Largura do Sangr. (m)	Cota de Coroam. (m)
339,990	16,803	5,000	0,333	0,400	4,500	8,999	110,000	526,000
Cota do Sang. (m)	**Cota do N.A Máx (m)**	**Cota do Talvegue (m)**	**Prazo da obra (mês)**	**B.D.I (%)**	**Ext. Estradas(Km)**	**Larg. Estrada (m)**	**Área de Estradas**	
523,000	524,000	509,197	9,000	#REF!	7,500	4,000	30.000,000	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

15º) PRANCHA "N" → VERTEDOURO → DIMENSIONAMENTO DO MURO DE PROTEÇÃO AO MACIÇO TERROSO

Estacas do Encaminhamento do Muro de Proteção		Dist. E i → Ei+1 (m)	Cotas nas Seções do Muro de Proteção ao Maciço Terroso (m)		Elementos Geométricos do Muro			Inclinação % do Canal Extravasor (cm / m)	Áreas das Semi-Seções do Muro de Proteção do Maciço das Estacas i → i+n (m.²)	Vol. da Semi-Seção do Muro de Proteção ao Maciço da Estaca i → i+1 (m³)
Inteira	Fracionária		Cota de arrasamento do	Crista do Muro	b	B	H	1,500		
0,000	0,000	0,000	522,000	526,000	0,500	2,285	4,000	1,500	5,570	32,133
0,000	5,000	5,000	521,925	525,918	0,500	2,281	3,993	1,500	5,552	32,039
0,000	10,000	10,000	521,850	525,836	0,500	2,277	3,986	1,500	5,535	31,946
0,000	15,000	15,000	521,775	525,754	0,500	2,273	3,979	1,500	5,517	31,850
1,000	0,000	20,000	521,700	525,672	0,500	2,269	3,972	1,500	5,499	31,756
1,000	5,000	25,000	521,625	525,590	0,500	2,265	3,965	1,500	5,482	31,663
1,000	10,000	30,000	521,550	525,508	0,500	2,261	3,958	1,500	5,464	31,567
1,000	15,000	35,000	521,475	525,426	0,500	2,257	3,951	1,500	5,446	31,473
2,000	0,000	40,000	521,400	525,344	0,500	2,253	3,944	1,500	5,429	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	0,000
		0,000	522,000	526,004	0,500	2,288	4,004	1,500	5,582	
	Somatório=	40,000							77,404	508,854

14º) PRANCHA "M" → VERTEDOURO → DIMENSIONAMENTO DA ALTURA "H" DA LÂMINA VERTENTE, DA INCLINAÇÃO % DO CANAL EXTRAVASOR E DO VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA AO CORDÃO DE FIXAÇÃO

Revestimento do canal extravasor		Inclinação % do Canal Extravasor (cm / m)	Altura "H" da Lâmina Vertente (m)	Largura do Sangradouro Adotada (m)	Volume de Pedra Argamassada ao Cordão de Fixação (m³)	Volume de Escavação em Mat. de 1ª e 2ª Categoria à execução do	Volume de Pedra Argamassada aos Muros de Contenções do Maciço e do Terreno Natural (m³)
Regular "1"	Irregular "2"						
2,000		1,500	**1,000**	110,000	57,200	726,000	508,854

Escavação do canal extravasor(m³)			
Largura(m)	Extensão(m)	Profundidade Média (m)	Volume(m³)
110,000	80,000	**1,500**	**13.200,000**

6º) PRANCHA "E" → DADOS DA BACIA HIDRÁULICA → CURVA CHAVE → RÉGUA LIMINMÉTRICA

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Área(m²)	Soma das Áreas	Semi-Distância (m)	Volume Parcial	Volume Acum.	Fetch (Km)	Altura (h) da onda (m)	Vel. Onda (m/s)	Folga 1 (m)	Folga 2 (m)	Folga Adotada (m)	Evap. Média Diária
Inteiras	Fracion.		Informar a Cota do N.A Máx de projeto		**523,000**	(m³)							
509,000	1,000	2.709,320	2.709,320	1,000	47.650,750	47.650,750							
510,000	1,000	7.604,150	10.313,470	1,000	118.942,390	166.593,140							
511,000	1,000	13.155,750	23.469,220	1,000	184.329,140	350.922,280							
512,000	1,000	15.158,780	38.628,000	1,000	196.994,990	547.917,270							
513,000	1,000	23.437,660	62.065,660	1,000	269.238,150	817.155,420							
514,000	1,000	27.232,740	89.298,400	1,000	278.329,900	1.095.485,320							
515,000	1,000	31.556,120	120.854,520	1,000	283.182,190	1.378.667,510							
516,000	1,000	37.489,330	158.343,850	1,000	294.270,250	1.672.937,760							
517,000	1,000	52.866,800	211.210,650	1,000	346.149,100	2.019.086,860							
518,000	1,000	71.470,110	282.680,760	1,000	371.894,980	2.390.981,840							
519,000	1,000	87.685,470	370.366,230	1,000	335.250,060	2.726.231,900							
520,000	1,000	83.758,670	454.124,900	1,000	215.283,990	2.941.515,890							
521,000	1,000	89.093,930	543.218,830	1,000	114.758,690	3.056.274,580							
522,000	1,000	92.342,730	635.561,560	1,000	6.880,200	3.063.154,780							
523,000	1,000	103.220,510	738.782,070	1,000	0,000	3.063.154,780							
524,000	1,000	111.309,560	850.091,630	1,000	0,000	3.063.154,780							
525,000	1,000	136.353,730	986.445,360	1,000	0,000	3.063.154,780	1,250	0,869	2,074	1,171	0,867	3,000	6,575
526,000	1,000	138.121,990	1.124.567,350	1,000	0,000	3.063.154,780							
527,000	1,000	159.104,140	1.283.671,490	1,000	0,000	3.063.154,780							
528,000	1,000	199.477,440	1.483.148,930	1,000	0,000	3.063.154,780							
529,000	1,000	210.072,750	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
530,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
531,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
532,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
533,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
534,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
535,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
536,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
537,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
538,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
539,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
540,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							
541,000	1,000	0,000	1.693.221,680	1,000	0,000	3.063.154,780							

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Cota (m)	Área (m²)	Cota (m)	Volume (m³)
509,000	2.709,320	509,000	47.650,750
510,000	10.313,470	510,000	166.593,140
511,000	23.469,220	511,000	350.922,280
512,000	38.628,000	512,000	547.917,270
513,000	62.065,660	513,000	817.155,420
514,000	89.298,400	514,000	1.095.485,320
515,000	120.854,520	515,000	1.378.667,510
516,000	158.343,850	516,000	1.672.937,760
517,000	211.210,650	517,000	2.019.086,860
518,000	282.680,760	518,000	2.390.981,840
519,000	370.366,230	519,000	2.726.231,900
520,000	454.124,900	520,000	2.941.515,890
521,000	543.218,830	521,000	3.056.274,580
522,000	635.561,560	522,000	3.063.154,780
523,000	738.782,070	523,000	3.063.154,780
524,000	850.091,630	524,000	3.063.154,780
525,000	986.445,360	525,000	3.063.154,780
526,000	1.124.567,350	526,000	3.063.154,780
527,000	1.283.671,490	527,000	3.063.154,780
528,000	1.483.148,930	528,000	3.063.154,780
529,000	1.693.221,680	529,000	3.063.154,780
530,000	1.693.221,680	530,000	3.063.154,780
531,000	1.693.221,680	531,000	3.063.154,780
532,000	1.693.221,680	532,000	3.063.154,780
533,000	1.693.221,680	533,000	3.063.154,780
534,000	1.693.221,680	534,000	3.063.154,780
535,000	1.693.221,680	535,000	3.063.154,780
536,000	1.693.221,680	536,000	3.063.154,780
537,000	1.693.221,680	537,000	3.063.154,780
538,000	1.693.221,680	538,000	3.063.154,780
541,000	1.693.221,680	541,000	3.063.154,780





Evaporação "E" Média da Bacia (mm/ano)	Cálculo da Cota de Porão (m)	Extensão da tubulação da tomada d'água(m)	Cota da descarga de fundo (m)	Volume acumulado na Barragem (m³)	Volume morto abaixo da cota de porão (m³)	Extensão da tubulação da descarga de	Cálculo da máxima área irrigável ao volumes disponibilizado (há)	Descarga mín. da tomada d'água (l/s)
2.400,000	515,000	109,467	509,000	**3.063.154,780**	2.726.231,900	108,551	13,055	10,444

População de proj. (hab)	N.º de Domicílios	Taxa de cresc. Vegetativo (% a.a)	taxa de ocupação por domicílio	Alcance do proj. (anos)	Consumo "per capita" (l / hab.dia)	K1	K2	K3	Consumo diário da população em fim de plano (l/s)	Descarga máx. da
892,000	150,000	2,000	4,000	20,000	150,000	1,200	1,500	0,500	1,858	12,302

Diâmetro da tubulação da tomada d'água (m)	Velocidade d'água na entrada da tubulação (m/s)	Diâmetro adotado à tubulação da tomada d'água (mm)	Vazão de saída da tubulação da descarga de fundo (m³/s)	Diâmetro da tubulação da descarga de fundo (mm)	Velocidade d'água na saída da	Largura da base do filtro de pé(m)
0,042	8,859	**63,000**	2,056	400,000	16,361	1,500

1º) PRANCHA "A" → DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA

Área da Bacia		Perímetro		Extensão dos Riachos Principal (L)		Secundário (L)		Total (L)		Coef. Comp. (Kc)	Fator de Forma (Kf)	Dens. de Drenagem (Dd) (m²/m)
m²	hectare	Km²	m	Km	m	Km	m	Km	m	Km			
74.943.787,370	7.494,379	74,944	60.656,000	60,656	6.464,930	6,465	46.852,000	46,852	53.316,930	53,317	1,962	0,026	1.405,628

2º) PRANCHA "B" → DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA

Ext. Média do Escoam. Superf.		Sinuosidade do Curso D'água		Talvegue		Curva Hipsométrica da Bacia						Altitude (m)
m	Km	m	Km	m	Km	Cotas da Bacia Hidrográfica (m)	Pto médio	Área (Km²)	Á. Acum.	%	% Acumul.	Ponto Médio x Área	Mínima
							522,100	24,981	24,981	33,333	33,333	13.042,580	
351,407	0,351	8,247	0,008	6.464,930	6,465		552,500	24,981	49,962	33,333	66,666	13.802,003	522,100
							625,000	24,981	74,943	33,333	99,999	15.613,125	

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

3º) PRANCHA "C" → DADOS DA BACIA HIDROGRÁFICA

Altitude (m)			Declividade do Álveo (m/m)			Perfil Longitudinal do Rio Principal							
Máxima	Média	Mediana	S1 (Máx)	S2 (Méd)	S3 (Medi)	Cotas da Bacia Hidrográfica (m)	Dist.(m)	L.Horiz (Km)	L. Acumul(m)	Decliv(m/m)	Raiz da Decliv (Si)	L. Real (Km) Li	Li/Si
						522,100	2.154,977	2,155	2,155	0,048	0,219	2,155	9,840
						552,500	2.154,977	2,155	4,310	0,034	0,184	2,155	11,712
625,000	566,533	552,500	0,016										
						625,000	2.154,977	2,155	6,465	0,077	0,277	2,155	69,400
						Total	6.464,931	6,465					90,952

4º) PRANCHA "D" → DADOS MORFOLÓGICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA, DA BACIA HIDRÁULICA, DO RESERVATÓRIO E DADOS DA SÉRIE HIDROLÓGICA.

Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" Média da Bacia (mm/ano)	Prec. "H" Média da Bacia (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume Afluente à Bacia (m³/ano)	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	498,143	0,498	2,000		0,000	16,180	3,249	37.332.723,072	970.073,583	2,598
Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" Máxima da Bacia (mm/ano)	Prec. "H" Máxima da Bacia (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume do Reservatório à Bacia em estudo	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	653,654	0,654	1,000		7,196	0,000	0,000	48.987.306,390	2.821.594,024	5,760
Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" Mínima da Bacia (mm/ano)	Prec. "H" Mínima da Bacia (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume Regularizado do Reservatório da	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	336,412	0,336	2,000		0,000	6,773	2,016	25.211.989,397	406.120,983	1,611
Coeficientes Tabelados para Pequenas e Grandes Bacias Hidrográficas.				Prec. "H" para TR de 40 anos (mm/ano)	Prec. "H" da Bacia ao TR de Projeto (m)	500mm <=H<= 1000mm		Rendimento Teórico da Bacia			Volume Precipit. (m³/ano)	Volume Regularizado do Reservatório da	Rendimento Prático da Bacia (%)
Coef. K	Coef. C	Coef. De Run Off (C*)	U			Sim "1"	Não "2"	a) R %	b) R mm → R %				
0,300	1,050	0,300	0,800	956,367	0,956	1,000		13,856	0,000	0,000	71.673.765,096	7.941.844,709	11,081

PRECIPITAÇÃO PLUVIOMÉTRICA

Ano	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total anual
1.995,000	0,000	10,000	18,400	0,000	0,000	0,000	89,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	117,400
2.017,000	0,000	101,000	60,000	17,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	188,000
1.993,000	0,000	27,600	64,000	31,000	3,600	7,400	3,800	1,000	2,000	0,200	70,500	8,400	219,500
1.983,000	74,700	62,700	29,400	5,300	2,800	0,800	2,400	1,700	0,000	0,000	26,700	20,000	226,500
1.982,000	29,400	52,500	48,000	67,000	3,800	2,300	10,500	0,000	5,500	3,100	0,000	8,000	230,100
1.997,000	82,600	20,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	49,400	20,000	79,000	251,000
1.990,000	20,200	57,000	23,800	39,800	0,000	11,100	9,600	0,000	6,700	0,000	43,100	53,900	265,200
2.013,000	76,000	0,200	40,900	18,600	2,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	15,500	120,000	273,400
2.007,000	0,000	257,000	0,000	0,200	8,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13,400	0,000	279,100
2.016,000	120,000	72,000	10,000	0,000	10,000	3,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	77,000	292,000
2.011,000	61,000	190,000	51,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	302,000
2.004,000	179,200	51,100	0,000	17,500	27,600	19,700	0,000	0,000	3,000	2,000	4,500	8,100	312,700
2.008,000	77,500	45,800	132,500	58,400	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	314,200
2.021,000	10,700	42,700	18,900	40,100	9,100	0,000	11,800	0,000	0,000	40,000	99,700	56,100	329,100
2.006,000	0,000	64,300	133,200	72,600	15,500	1,700	0,000	0,000	0,200	2,700	26,300	20,600	337,100
2.009,000	54,100	53,500	106,000	118,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	84,300	415,900
1.972,000	60,300	23,400	89,100	55,100	11,700	19,800	0,000	2,000	0,000	1,300	20,500	149,600	432,800
2.023,000	64,300	83,700	119,900	16,100	40,700	7,500	2,200	0,000	0,000	0,000	72,000	31,000	437,400
1.998,000	159,000	95,900	44,600	0,000	0,000	6,700	5,800	0,000	4,500	0,000	61,500	62,600	440,600
1.986,000	36,300	88,000	180,000	50,100	15,800	6,500	7,300	10,900	9,900	18,000	6,200	19,400	448,400
2.002,000	328,100	0,000	0,000	52,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	70,000	0,000	450,100
1.992,000	165,400	97,600	66,000	83,600	0,000	2,000	8,400	0,000	0,800	0,000	4,800	24,000	452,600
2.019,000	0,000	113,000	87,000	83,500	94,000	21,000	13,400	4,000	0,000	13,000	4,100	23,000	456,000
2.015,000	0,000	114,000	328,000	12,000	10,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	464,000
1.978,000	30,800	78,200	67,700	37,300	48,300	22,600	19,900	0,300	2,500	0,000	104,400	63,200	475,200
1.999,000	52,000	49,000	88,400	79,700	7,800	0,000	3,500	8,100	30,400	33,400	54,900	77,600	484,800
1.987,000	65,100	44,700	192,300	26,300	28,000	2,100	12,000	0,000	0,500	0,000	2,000	116,800	489,800
1.996,000	71,400	74,400	212,700	127,900	0,000	7,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	493,600
2.010,000	24,200	11,800	96,000	111,700	0,000	18,100	3,700	1,100	1,900	52,200	11,400	175,200	507,300
1.980,000	103,600	249,200	60,600	4,400	0,000	1,900	5,600	0,000	5,500	5,100	15,800	56,600	508,300
1.991,000	99,800	117,400	82,200	51,700	9,800	12,000	5,600	7,400	0,000	0,000	79,600	49,800	515,300
1.976,000	13,800	254,000	38,000	10,000	1,300	0,000	0,000	0,000	8,800	87,100	59,800	46,900	519,700
1.977,000	91,100	14,200	71,700	135,400	83,500	45,400	25,700	2,600	0,000	2,200	49,900	35,400	557,100
1.981,000	37,800	1,100	423,800	50,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	6,500	15,000	25,800	560,200
2.005,000	122,600	114,700	100,400	15,300	71,800	6,000	2,700	0,700	0,000	0,000	61,800	76,500	572,500
1.984,000	32,500	42,400	157,600						15,700	29,000	39,000	5,300	574,700
2.001,000	46,300	84,300	99,400						77,000	6,100	0,000	148,800	577,000

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

2.020,000	84,100	110,600	239,900	71,500	21,400	3,400	0,000	0,000	0,000	14,100	44,000	3,300	592,300
1.994,000	282,600	97,600	110,000	19,000	32,000	22,600	18,800	0,000	1,400	4,600	0,000	44,800	633,400
1.979,000	143,500	96,200	114,700	68,900	12,900	10,200	2,500	0,200	0,000	3,900	65,500	120,700	639,200
2.024,000	190,300	105,000	172,900	116,500	14,000	0,000	8,000	0,000	0,000	0,000	32,100	4,000	642,800
2.022,000	118,000	49,500	64,100	134,500	44,600	12,300	8,100	0,000	0,000	43,000	133,500	44,100	651,700
1.988,000	57,500	103,500	222,800	82,600	22,800	28,200	3,500	0,000	3,100	33,500	22,900	92,200	672,600
1.975,000	112,000	103,200	167,300	97,200	25,200	47,100	44,200	8,100	1,200	29,600	11,400	26,700	673,200
2.000,000	181,600	161,800	79,500	49,600	42,500	12,900	6,000	0,000	0,000	0,000	46,000	109,300	689,200
2.018,000	55,000	230,500	31,000	122,500	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	109,000	0,000	150,000	698,000
2.014,000	0,000	385,000	45,000	20,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	210,000	70,000	735,000
1.989,000	71,300	50,200	184,800	103,100	65,500	1,600	11,100	2,900	5,500	5,000	63,500	288,500	853,000
1.973,000	37,800	55,200	212,000	219,700	62,000	6,600	25,200	3,000	43,000	66,700	49,500	99,500	880,200
1.974,000	89,400	173,000	204,000	202,900	81,900	7,900	14,600	4,800	5,400	54,300	75,800	76,900	990,900
1.985,000	359,700	65,300	229,400	265,900	49,700	39,200	34,200	25,500	0,000	15,600	27,100	171,600	1.283,200
Média Histórica - (X ou μ) - (mm/ano)=	81,816	91,078	106,253	64,839	21,588	8,265	8,359	1,665	4,598	14,325	35,955	59,402	498,143

Precip. Mínima (mm/ano)= 336,412 Precip. Média (mm/ano)= 498,143 Precip. Máxima (mm/ano)= 653,654

Hmáx(mm)= 653,654 <== **Determina o volume do Reservatório**

Hméd(mm)= 498,143 <== **Determina o Volume Afluente Anual Médio**

Hmín(mm)= 336,412 <== **Determina o volume regularizado disponível**

<== Base Conceitual do Eng.º Francisco Aguiar

Obs.: Excluídos os anos de 2005 e 2006, por não disporem de dados confiáveis ou representativos.

5º) PRANCHA "E" → CONCEITOS E DEFINIÇÕES DAS VARIÁVEIS FÍSICAS DO RESERVATÓRIO SEGUNDO O MÉTODO DO DIAGRAMA TRIANGULAR DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÕES

Deflúvio médio anual (m³/ano) 970.073,583 **Volume evaporado (m³/ano) = 474.365,982** Volume Relativo Liberado (%)= Vazão regularizada (l /s)=

Capacidade do Reservatório (m³) 2.821.594,024 Coeficiente de Verificação que assegura fornecimento d'água em 100% do tempo (CV=1) = 100,000 **0,440** **19,810**

Fator admensional de Forma do Reservatório 2,909 **A partir das instruções do Diagrama Triangular de Regularização ao lado, fazer cruzamento dos fatores Fe x Fk para CV=1** **Volume Relativo Evaporado (%)=** **Volume Potencialmente Liberável segundo a série de precipitações mínimas**

Estimativa de Evaporação 594,749 **Volume Liberabo segundo o DTR 426.832,377** **0,489** **406.120,983**

Fator admensional de 1.920,000 **Volume Sangrado (m³/ano) = 68.875,224** **<== % extraído do DTR ==>** **1,000**

0,489 **<== % do volume do reservatório que evapora** **0,071** <== Por diferença entre Deflúvio médio anual, Volume Evaporado e Volume Liberado. Absoluto e Relativo



Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

CÁLCULO DOS QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DA 2ª ETAPA

Infraestrutura - Fundação - Cut Off

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota TN (m)	Cota Fundação 1ª Etapa (m)	Cota Coroam. 1ª Etapa (m)	Vai Ter 1ª Etapa?	Altura Cut Off (m)?	Larg. Mín. Fund. (m)	Larg. Cut Off - Arrasamento	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.											
0,000	0,000	0,000	522,669	518,170	521,850	NÃO	0,000	4,500	8,999	0,000		0,000
0,000	17,350	17,350	522,549	518,050	521,850	NÃO	0,000	4,500	8,999	0,000	0,000	0,000
1,000	15,320	35,320	522,044	517,540	521,850	NÃO	0,000	4,501	9,005	0,000	0,000	0,000
2,000	13,280	53,280	521,067	516,570	521,850	SIM	4,497	4,499	8,996	30,344	272,489	272,489
3,000	11,240	71,240	518,407	513,910	521,850	SIM	4,497	4,499	8,996	30,344	544,978	817,467
4,000	9,210	89,210	514,549	510,050	521,850	SIM	4,499	4,500	8,999	30,366	545,479	1.362,946
5,000	7,170	107,170	512,040	507,540	521,850	SIM	4,500	3,000	5,250	18,563	439,382	1.802,328
6,000	5,130	125,130	510,249	503,250	521,850	SIM	6,999	5,333	12,332	61,819	721,830	2.524,158
7,000	2,610	142,610	509,197	502,200	521,850	SIM	6,997	5,332	12,329	61,787	1.080,316	3.604,474
8,000	0,360	160,360	509,790	502,790	521,850	SIM	7,000	5,333	12,333	61,831	1.097,110	4.701,584
8,000	18,320	178,320	513,630	506,630	521,850	SIM	7,000	5,333	12,333	61,831	1.110,485	5.812,069
9,000	16,280	196,280	516,732	509,730	521,850	SIM	7,002	5,334	12,336	61,863	1.110,772	6.922,841
10,000	14,250	214,250	517,577	510,580	521,850	SIM	6,997	5,332	12,329	61,787	1.110,995	8.033,836
11,000	12,210	232,210	517,558	510,560	521,850	SIM	6,998	5,333	12,331	61,806	1.109,865	9.143,701
12,000	10,170	250,170	517,483	510,480	521,850	SIM	7,003	5,334	12,337	61,875	1.110,655	10.254,356
13,000	8,130	268,130	517,614	510,610	521,850	SIM	7,004	5,335	12,339	61,894	1.111,446	11.365,802
14,000	6,100	286,100	518,259	514,510	521,850	SIM	3,749	3,000	6,749	18,275	720,318	12.086,120
15,000	4,060	304,060	518,259	515,690	521,850	SIM	2,569	3,000	5,569	11,007	262,952	12.349,072
16,000	2,020	322,020	520,762	517,010	521,850	SIM	3,752	3,000	6,752	18,295	263,132	12.612,204
16,000	19,990	339,990	522,595	518,850	521,850	NÃO	0,000	3,000	6,745	0,000	164,381	12.776,585
17,000	17,950	357,950	525,450	521,700	521,850	NÃO	0,000	3,000	6,750	0,000	0,000	**12.776,585**

Superestrutura - Maciço

Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota TN (m)	Cota Coroam. 1ª Etapa (m)	Cota Coroam. 2ª Etapa (m)	Vai Ter 1ª Etapa?	Altura Complementar do Aterro (m)?	Larg. Coroam.- 2ª Etapa (m)	Inc. Tal. Mont. (h:v)	Inc. Tal. Jus. (h:v)	Larg. Coroam.- 1ª Etapa (m)	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.													
0,000	0,000	0,000	522,669	521,850	526,000	NÃO	3,331	5,000	0,333	0,400	23,331	47,185		
0,000	17,350	17,350	522,549	521,850	526,000	NÃO	3,451	5,000	0,333	0,400	23,991	50,024	843,288	843,288
1,000	15,320	35,320	522,044	521,850	526,000	NÃO	3,956	5,000	0,333	0,400	26,770	62,841	1.014,092	1.857,380
2,000	13,280	53,280	521,067	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.176,182	3.033,562
3,000	11,240	71,240	518,407	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	4.257,303
4,000	9,210	89,210	514,549	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.224,422	5.481,725
5,000	7,170	107,170	512,040	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	6.705,466
6,000	5,130	125,130	510,249	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	7.929,207
7,000	2,610	142,610	509,197	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.191,035	9.120,242
8,000	0,360	160,360	509,790	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.209,432	10.329,674
8,000	18,320	178,320	513,630	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	11.553,415
9,000	16,280	196,280	516,732	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	12.777,156
10,000	14,250	214,250	517,577	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.224,422	14.001,578
11,000	12,210	232,210	517,558	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	15.225,319
12,000	10,170	250,170	517,483	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	16.449,060
13,000	8,130	268,130	517,614	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	17.672,801
14,000	6,100	286,100	518,259	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.224,422	18.897,223
15,000	4,060	304,060	518,259	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	20.120,964
16,000	2,020	322,020	520,762	521,850	526,000	SIM	4,150	5,000	0,333	0,400	27,837	68,137	1.223,741	21.344,705
16,000	19,990	339,990	522,595	521,850	526,000	NÃO	3.405	5,000	0,333	0,400	23,738	48,926	1.051,811	22.396,516
17,000	17,950	357,950	525,450							0,400	8,027	3,582	471,522	**22.868,038**

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Superestrutura - Filtro												
Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Cota Filtro - 1ª Etapa (m)	Cota Filtro - 2ª Etapa (m)	Acréscimo Filtro (m)	Larg. Filtro (m)	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)	Prazo da Obra	Larg. Coroam.- 1ª Etapa (m)	Área Entre Seções (m²)	Locação - 2ª Etapa (m²)
Inteiras	Fracion.												
0,000	0,000	0,000	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835		0,000		23,331		0,000
0,000	17,350	17,350	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	49,187	49,187		23,991	410,518	410,518
1,000	15,320	35,320	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	100,132		26,770	456,088	866,606
2,000	13,280	53,280	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	151,049		27,837	490,371	1.356,977
3,000	11,240	71,240	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	201,966		27,837	499,953	1.856,930
4,000	9,210	89,210	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	252,911		27,837	500,231	2.357,161
5,000	7,170	107,170	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	303,828		27,837	499,953	2.857,114
6,000	5,130	125,130	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	354,745		27,837	499,953	3.357,067
7,000	2,610	142,610	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	49,556	404,301		27,837	486,591	3.843,658
8,000	0,360	160,360	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,321	454,622		27,837	494,107	4.337,765
8,000	18,320	178,320	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	505,539	**2,000**	27,837	499,953	4.837,718
9,000	16,280	196,280	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	556,456		27,837	499,953	5.337,671
10,000	14,250	214,250	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	607,401		27,837	500,231	5.837,902
11,000	12,210	232,210	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	658,318		27,837	499,953	6.337,855
12,000	10,170	250,170	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	709,235		27,837	499,953	6.837,808
13,000	8,130	268,130	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	760,152		27,837	499,953	7.337,761
14,000	6,100	286,100	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	811,097		27,837	500,231	7.837,992
15,000	4,060	304,060	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	862,014		27,837	499,953	8.337,945
16,000	2,020	322,020	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	912,931		27,837	499,953	8.837,898
16,000	19,990	339,990	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,945	963,876		23,738	463,401	9.301,299
17,000	17,950	357,950	519,850	523,000	3,150	**0,900**	2,835	50,917	**1.014,793**		8,027	285,250	**9.586,549**

Superestrutura - Tapete Drenante							
Cotas da Bacia Hidráulica (m)		Dist. (m)	Alt.. Tapete Drenante (m)	Comp. Tapete (m)	Área (m²)	Vol. Semi-Seção (m³)	Vol. Acumulado (m³)
Inteiras	Fracion.						
0,000	0,000	0,000	**0,700**	0,000	0,000		0,000
0,000	17,350	17,350	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000
1,000	15,320	35,320	0,700	0,000	0,000	0,000	0,000
2,000	13,280	53,280	0,700	1,958	1,371	12,312	12,312
3,000	11,240	71,240	0,700	8,607	6,025	66,416	78,728
4,000	9,210	89,210	0,700	18,253	12,777	168,936	247,664
5,000	7,170	107,170	0,700	24,525	17,168	268,906	516,570
6,000	5,130	125,130	0,700	29,003	20,302	336,481	853,051
7,000	2,610	142,610	0,700	31,633	22,143	370,969	1.224,020
8,000	0,360	160,360	0,700	30,150	21,105	383,826	1.607,846
8,000	18,320	178,320	0,700	20,550	14,385	318,700	1.926,546
9,000	16,280	196,280	0,700	12,795	8,957	209,611	2.136,157
10,000	14,250	214,250	0,700	10,683	7,478	147,668	2.283,825
11,000	12,210	232,210	0,700	10,730	7,511	134,601	2.418,426
12,000	10,170	250,170	0,700	10,918	7,643	136,083	2.554,509
13,000	8,130	268,130	0,700	10,590	7,413	135,203	2.689,712
14,000	6,100	286,100	0,700	8,978	6,285	123,077	2.812,789
15,000	4,060	304,060	0,700	8,978	6,285	112,879	2.925,668
16,000	2,020	322,020	0,700	2,720	1,904	73,537	2.999,205
16,000	19,990	339,990	0,700	0,000	0,000	17,107	3.016,312
17,000	17,950	357,950	0,700				

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

1ª Etapa

Item	Descrição	Quant.	Justificativa/Memória de Cálculo
1.1	Projeto Executivo	1,00	Unidade (Projeto único para a 1ª Etapa).
1.2	Mobilização	1,00	Unidade (Ato de mobilização completa da empresa).
1.3	Desmobilização	1,00	Unidade (Ato de desmobilização completa pós-obra).
1.4	Adm. Local/Canteiro	1,00	Verba Global (Percentual sobre o custo direto).
1.5	Veículo 4x4	4,00	Estimativa de 4 meses de locação para fiscalização.
	Parâmetro	**Valor**	**Unidade**
	Volume Total de Terra (Escavação/Aterro)	148.557,09	m³
	Produção Horária Média (Escavação)	200,00	m³/h
	Produção Horária Média (Compactação)	160,00	m³/h
	Turno de Trabalho Diário	8,00	horas/dia
	Produtividade Diária Efetiva	1.280,00	m³/dia
	Prazo Estimado da 1ª Etapa	116,06	dias úteis
	Prazo Convertido em Meses	4,00	meses
1.6	Topografia	4,00	Estimativa de 4 meses de equipe dedicada à obra.
1.7	Controle Tecnológico	4,00	Estimativa de 4 meses de laboratório de campo.
1.8	Placa Identificação	12,00	4 m x 3 m = 12 m².
	Largura(m):	4,00	
	Altura(m)=	3,00	
	Área(m²)=	12,00	
1.9	Placa Concreto	**0,35**	Volume (m³) proporcional a uma placa de 0,35 m³.

Elemento	Largura (m)	Altura (m)	Espessura (m)
Parte 1 (Corpo)	0,60	0,80	0,15
Parte 2 (Suporte)	0,80	1,50	0,15
Parte 3 (Reforço)	0,80	0,80	0,15

	Subtotal (m³)	Justificativa
Parte 1 (Corpo)	0,072	Placa de identificação central.
Parte 2 (Suporte)	0,18	Estrutura de sustentação vertical.
Parte 3 (Reforço)	0,096	Base de estabilização da estrutura.
	0,35	

1.10	Placa Inauguração	1,00	Unidade.
1.11	Plano de Segurança	1,00	Unidade (Plano de segurança da barragem - PSB).
1.12	Recuperação de APP	1,00	Verba para o plantio conforme plano ambiental e CPU
2.1.1	Limpeza (área do maciço)	19.266,63	Área da base (planta) sob o maciço.
2.1.2	Limpeza (bacia hidráulica)	37.036,62	Área de supressão da bacia (reservatório).
2.1.3	Locação de áreas	19.266,63	Equivalente à área de base do maciço.
2.1.4	Escavação 1ª cat. (expurgo)	7.224,99	19.266,63×0,375m (espessura média).
	Área de projeção(m²)=	19.266,63	
	Espessura Média da Camada de Expurgo(m)=	0,75	

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

2.1.5	Escavação 2ª cat. (expurgo)	2.408,33	19.266,63×0,125m (espessura média).
	Área de projeção(m²)=	19.266,63	
	Espessura Média da Camada de Expurgo(m)=	0,50	
	% de Mat. 2ª Categoria=	0,25	
	Vol. 2ª Categoria(m³)=	2.408,33	
2.1.6	Carga e descarga	9.633,32	Soma dos volumes de expurgo (2.1.4 + 2.1.5).
	Vol. 1ª Categoria(m³)=	7.224,99	
	Vol. 2ª Categoria(m³)=	2.408,33	
	Vol. Total(m³)=	9.633,32	
2.1.7	Transporte (DMT=1km)	9.633,32	Volume total x 1 km (DMT médio).
	Vol. Total(m³)=	9.633,32	
	DMT Média(km)=	1,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	9.633,32	
2.1.8	Espalhamento	9.633,32	Igual ao volume de carga/descarga.
	Vol. Total(m³)=	9.633,32	
2.1.9	Abertura de estradas	30.000,00	Estimativa baseada no traçado dos acessos.

Ext. Estrada (km)=	7,50
Larg. Estradas (m)=	4,000
Área das Estradas(m²)=	30.000,000

2.2.1	Escavação 1ª Cat. (Cut Off)	8.304,78	Volume da vala (Extensão x Largura x Profundidade méd
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de 1ª Cat.=	0,65	
	Vol. 1ª Cat(m³)=	8.304,78	
2.2.2	Escavação 2ª Cat. (Cut Off)	3.832,98	Volume estimado em solo alterado.
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de 2ª Cat.=	0,30	
	Vol. 2ª Cat(m³)=	3.832,98	
2.2.3	Escavação 3ª Cat. (Cut Off)	638,83	Volume em rocha (ambiente confinado).
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de 3ª Cat.=	0,05	
	Vol. 3ª Cat(m³)=	638,83	
2.2.4	Carga e descarga	18.270,52	Soma dos volumes de escavação (2.2.1+2.2.2+2.2.3 + m
	Vol. Total(m³)=	12.776,59	
	% de Empolamento=	0,43	
	Vol. Total a Carregar(m³)=	18.270,52	
2.2.5	Transporte (DMT=1km)	18.270,52	Volume total de escavação x 1 km (DMT).
	Vol. Total(m³)=	18.270,52	
	DMT Média(km)=	1,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	18.270,52	
2.2.6	Espalhamento	18.270,52	Igual ao volume total de escavação.
2.2.7	Esgotamento	2.555,32	Volume de água infiltrado na vala a ser retirado

Vol. 1ª Cat(m³)=	8.304,78
Vol. 2ª Cat(m³)=	3.832,98
Vol. 3ª Cat(m³)=	638,83
Vol. Total(m³)=	12.776,59

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

2.3.1	Escavação de jazida	14.182,01	Volume de aterro compactado + fator de contração.
	Vol. Total Escavado(m³)=	12.776,59	
	% de contração/compactação=	1,11	
	Vol. Total Compactado(m³)=	14.182,01	
2.3.2	Carga e descarga	18.270,52	Volume total solto (considerando empolamento).
2.3.3	Transporte (DMT=3km)	54.811,56	Volume (18.270,52) x DMT médio de 3 km.
	Vol. Total(m³)=	18.270,52	
	DMT Média(km)=	3,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	54.811,56	
2.3.4	Transporte de água	190,00	Número de viagens de caminhão-pipa.
	Vol. Total Escavado(m³)=	12.776,59	
	% de Umidade=	14,8000%	
	Vol. De Água(m³)=	1.890,94	
	Vol. Pipa(m³)=	10,00	
	N.º de Viagens=	190,00	
2.3.5	Compactação (Proctor 95%)	12.776,59	Volume geométrico final compactado na vala.

2.4.1.1	Escavação de jazida	100.064,00	Volume de material necessário p/ o maciço.
	Vol. 1ª Etapa(m³)=	125.447,52	
	Vol. 2ª Etapa(m³)=	25.383,52	
	Vol. Total Escavado(m³)=	100.064,00	
2.4.1.2	Carga e descarga	128.911,27	Volume escavado + empolamento (fator 1,28).
	Vol. 1ª Etapa(m³)=	161.612,57	
	Vol. 2ª Etapa(m³)=	32.701,30	
	Vol. Total Escavado(m³)=	128.911,27	
2.4.1.3	Transporte (DMT=3km)	386.733,81	Volume solto x DMT médio (3 km).
	Vol. Total(m³)=	128.911,27	
	DMT Média(km)=	3,00	
	Momento Extraordinário de Transporte (m³xkm)=	386.733,81	
2.4.1.4	Transporte de água	1.335,00	Número de viagens de caminhão-pipa.
	Vol. Total Escavado(m³)=	90.147,74	
	% de Umidade=	14,8000%	
	Vol. De Água(m³)=	13.341,87	
	Vol. Pipa(m³)=	10,00	
	N.º de Viagens=	1.335,00	
2.4.1.5	Compactação (Proctor 95%)	90.147,74	Volume geométrico final compactado.

Vol. 1ª Etapa(m³)=	113.015,78
Vol. 2ª Etapa(m³)=	22.868,04
Vol. Total Compactado(m³)=	90.147,74

2.4.2.1	Escavação (Maciço p/ Filtro)	1.014,79	Volume geométrico do dreno vertical no maciço.
2.4.2.2	Escavação (Jazida p/ Filtro Vert.)	1.014,79	Volume de solo a ser substituído pelo filtro.
2.4.2.3	Escavação (Jazida p/ Tapete)	6.610,80	Volume de escavação para o tapete drenante.
2.4.2.4	Carga		2.4.2.3.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

2.4.2.5	Transporte (DMT = 2km)	17.280,76	Soma dos volumes (8.640,38) x DMT 2 km.
	Vol. Total para Dreno(m³)=	8.640,38	
	DMT para Drenagem(km)=	2,00	
	Vol. Total para Dreno(m³)=	17.280,76	
2.4.2.6	Compactação de Material	8.640,38	Execução da compactação conforme Proctor.
2.4.2.7	Areia p/ Filtro Vertical	1.014,79	Volume de areia graduada para dreno vertical.
2.4.2.8	Areia p/ Tapete Horizontal	6.610,80	Volume de areia graduada para tapete.
2.4.2.9	Filtro de Pé (Pedra/Manta)	1.877,07	Volume de pedra de mão + geo-têxtil aplicado.

2.5.1	Camada de Cascalho (Coroamento)	0,00	Só será executado ao final da 2ª Etapa
2.5.2	Canaletas de Drenagem (Talude)	473,40	Extensão linear de proteção na face de jusante.
	Extensão das canaletas(m)=	710,0970	
	Extensão das canaletas(m)=	0,67	
	Extensão das canaletas(m)=	475,76	
2.5.3	Meio-fio de concreto	0,00	Só será executado ao final da 2ª Etapa
2.5.4	Caiação/Pintura de canaletas	222,97	Superfície exposta das canaletas e meio-fio.
	Área de Pintura(m²)=	222,97	
2.5.5	Plantio de grama (Talude)	2.830,59	Área do talude de jusante (face exposta).
	Área do Talude de Jusante(m²)=	4.717,65	
	Fator Redutor=	0,60	
	Área do Talude de Jusante(m²)=	2.830,59	
2.5.6	Enrocamento de pedra (Montante)	3.982,11	Volume da camada de proteção (espessura 0,30m).
	Área do Talude de Montante(m²)=	9.955,27	
	Fator Redutor=	0,40	
	Área do Talude de Montante(m²)=	3.982,11	
2.5.7	Marroamento para pedra de mão	3.982,11	Volume equivalente ao enrocamento reduzido.

2.6.1	Muro de Contenção (Pedra)	508,854	Volume geométrico do muro (seção x comprimento).
2.6.2	Escavação 1ª Cat. (Canal)	7.920,00	Escavação do canal extravasor.
	Vol.(m³)=	13.200,00	
	Fator Redutor=	0,60	
	Vol.(m³)=	7.920,00	
2.6.3	Escavação 2ª Cat. (Canal)	4.620,00	Escavação em solo alterado.
	Vol.(m³)=	13.200,00	
	Fator Redutor=	0,35	
	Vol.(m³)=	4.620,00	
2.6.4	Escavação 3ª Cat. (Canal)	660,00	Escavação em rocha viva.

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

	Vol.(m³)=	660,00	
2.6.5	Carga e Descarga	18.876,00	Soma dos volumes de escavação (2.6.2+2.6.3+2.6.4).
2.6.6	Transporte (DMT=1km)	18.876,00	Volume total x 1 km (DMT médio).
	Vol. Total para Dreno(m³)=	18.876,00	
	DMT para Drenagem(km)=	1,00	
	Vol. Total para Dreno(m³)=	18.876,00	
2.6.7	Espalhamento	18.876,00	Igual ao volume de carga/descarga.
2.6.8	Cordão de Fixação	57,2	Volume em alvenaria de pedra argamassada.

2.7.1	Caixa de entrada (Concreto)	1,89	Volume estrutural: 1,3m×1,3m×1,3m (bruto).
	Dimensões=	1,89	
2.7.2	Grade metálica (Peso)	42,77	Peso específico do aço x volume da grade (1,3m×1,3m).
	Dimensões=	42,77	
2.7.3	Pintura (Zarcão)	7,79	Área da grade + superfície exposta.
	Dimensões=	7,79	
2.7.4	Blocos de Ancoragem	18,62	Volume de concreto dos blocos (0,8m3 cada).
	Extensão da Tubulação(m)=	108,551	
	Aresta do Bloco(m)=	0,7	
	Vol. Bloco(m³)=	0,343	
	Fator Majorador=	0,5	
	Vol. Total(m³)=	18,62	
2.7.5	Tubulação FºFº DN 400mm	217,1	Comprimento linear do conduto atravessando o maciço.
	Extensão da Tubulação(m)=	108,551	
	N.º de Linhas/Pernas=	2	
	Extensão Total da Tubulação(m)=	217,102	
2.7.7	Registros metálicos	2	Necessidade operacional de linha dupla.

2.8.1	Caixa de entrada (Concreto)	0,94	Volume estrutural: 1,0m×1,0m×1,0m (bruto).
	Dimensões=	0,94	
2.8.2	Grade metálica (Peso)	25,31	Peso específico do aço x volume da grade (1,0m×1,0m).
	Dimensões=	25,31	
2.8.3	Pintura (Zarcão)	4,61	Área da grade + superfície exposta.
	Dimensões=	4,61	
2.8.4	Blocos de ancoragem	0,58	Volume de concreto dos blocos (0,4m3 cada).
	Extensão da Tubulação(m)=	36,489	
	Aresta do Bloco(m)=	0,016003008	
	Vol. Bloco(m³)=	0,583933759	
2.8.5	Tubulação FºFº DN 150 mm	109,467	Comprimento linear do conduto de tomada.
2.8.7	Redução flangeada	1	Peça especial (150 mm x 400 mm).
2.8.8	Registro metálico DN 150 mm		ımada d'água.

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 2025/2028 | GOVERNO JUVENTUDE

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) - 1ª ETAPA														PRAZO (MESES) - 2ª ETAPA				SOMA VALOR (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO	R$ 1.397.246,73	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 126.787,83	R$ 98.981,33	R$ 98.981,33	R$ 98.981,33	R$ 186.813,68	R$ 186.813,68	R$ 186.813,68	R$ 210.084,57	R$ 52.689,14	R$ 32.333,21	R$ 32.333,21	R$ 52.689,15	1.567.291,38
PROJ EXECUTIVO	202.989,26	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54													202.989,24
Mobi/Desmob	R$ 40.711,88							R$ 20.355,94							R$ 20.355,94	R$ 20.355,93			R$ 20.355,94	81.423,75
INSTALAÇÕES PRELIMINARES	R$ 10.365,51							R$ 7.450,56							R$ 2.914,95					10.365,51
Recuperação de APP	R$ 351.329,38											R$ 87.832,35	R$ 87.832,35	R$ 87.832,35	R$ 87.832,35					351.329,40
PSB	R$ 208.402,30							R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29	R$ 26.050,29					208.402,32
EIA/RIMA	R$ 324.782,81							R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84	R$ 40.597,84					324.782,72
Topografia e controle tecnológico	R$ 61.594,44							R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	92.391,72
ADM e Veículo	R$ 197.071,15							R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,89	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	R$ 24.633,90	295.606,72
Percentuais (%)		0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	0,4021%	1,6069%	1,1764%	1,1764%	1,1764%	2,2203%	2,2203%	2,2203%	2,4968%	0,6262%	0,3843%	0,3843%	0,6262%	
Percentuais Acumulados (%)		0,4021%	0,8042%	1,2063%	1,6084%	2,0105%	2,4126%	3,9195%	5,0959%	6,2723%	7,4487%	9,6690%	11,8893%	14,1096%	16,6064%	17,2326%	17,6169%	18,0012%	18,6274%	

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) - 1ª ETAPA														PRAZO (MESES) - 2ª ETAPA				SOMA VALOR (R$)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 5.281.913,45	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 175.782,14	R$ 751.125,34	R$ 886.007,51	R$ 642.204,01	R$ 722.034,73	R$ 722.034,73	R$ 691.362,49	R$ 691.362,49	R$ 494.267,01	R$ 400.825,80	R$ 334.878,86	R$ 334.878,86	6.846.763,97
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 243.236,58							R$ 81.078,85	R$ 81.078,85	R$ 81.078,85						R$ 16.680,60				259.917,15
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 189.406,57							R$ 94.703,29	R$ 94.703,29							R$ 76.760,61				266.167,19
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 325.449,30								R$ 162.724,65	R$ 162.724,65						R$ 65.946,94	R$ 65.946,94			457.343,18
2.4 - MACIÇO	R$ 2.888.329,85								R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 412.618,55	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	R$ 154.148,05	3.504.922,05
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 855.362,35											R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 213.838,09	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	R$ 83.372,03	1.188.840,48
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11									R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 64.905,85	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	R$ 97.358,78	778.870,22
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	R$ 329.359,22									R$ 164.679,61	R$ 164.679,61									329.359,22
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	R$ 61.344,47											R$ 30.672,24	R$ 30.672,24							61.344,48
Percentuais (%)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0891%	8,9270%	10,5301%	7,6325%	8,5813%	8,5813%	8,2168%	8,2168%	5,8743%	4,7638%	3,9800%	3,9800%	
Percentuais Acumulados (%)		0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,0000%	2,0891%	11,0161%	21,5462%	29,1787%	37,7600%	46,3413%	54,5581%	62,7749%	68,6492%	73,4130%	77,3930%	81,3730%	
Percentuais (%)		0,4021%	0,8042%	1,2063%	1,6084%	2,0105%	2,4126%	6,0086%	16,1120%	27,8185%	36,6274%	47,4290%	58,2306%	68,6677%	79,3813%	85,8818%	91,0299%	95,3942%	100,0004%	
SOMA PARCIAL (R$)=	R$ 6.679.160,18	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 33.831,54	R$ 302.569,97	R$ 850.106,67	R$ 984.988,84	R$ 741.185,34	R$ 908.848,41	R$ 908.848,41	R$ 878.176,17	R$ 901.447,06	R$ 546.956,15	R$ 433.159,01	R$ 367.212,07	R$ 387.668,01	8.414.055,35
SOMA ACUMULADA (R$)=		R$ 33.831,54	R$ 67.663,08	R$ 101.494,62	R$ 135.326,16	R$ 169.157,70	R$ 202.989,24	R$ 505.559,21	R$ 1.355.665,88	R$ 2.340.654,72	R$ 3.081.840,06	R$ 3.990.688,47	R$ 4.899.536,88	R$ 5.777.713,05	R$ 6.679.160,11	R$ 7.226.116,26	R$ 7.659.275,27	R$ 8.026.487,34	R$ 8.414.055,35	

Meses	1 - 6	7 - 10	11 - 14	15- 18
	dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
	1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
Valor (R$)	R$ 202.989,24	R$ 2.878.850,82	R$ 3.597.320,05	R$ 1.734.895,24
Acumulado (R$)	R$ 202.989,24	R$ 3.081.840,06	R$ 6.679.160,11	R$ 8.414.055,35

Desembolso - Concedente			
dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R$ 151.434,92	R$ 2.147.693,30	R$ 2.683.513,40	R$ 1.294.274,49
R$ 151.434,92	R$ 2.299.128,22	R$ 4.982.641,62	R$ 6.276.916,11

Desembolso - Convenente			
dez/maio	jun/set	out/jan	fev/mai
1ª Parcela	2ª Parcela	3ª Parcela	4ª Parcela
R$ 51.554,32	R$ 731.157,52	R$ 913.571,81	R$ 440.620,76
R$ 51.554,32	R$ 782.711,84	R$ 1.696.283,65	R$ 2.136.904,41

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Gretchio Matinhes Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56230-800, Telefone: (87) 3874-7171
CNPJ.nº 07.972.555/0001-79
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

01/08/2025	
BDI	28,51%

CRONOGRAMA FINANCEIRO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES) 15	15	17	18	SOMA VALOR (R$)	ABC	ABC Acumulada
INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO								
1.1 Instalações Preliminares e Administração	R$ 494.827,49	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 494.827,48		
1.1 Instalações Preliminares e Administração								
Mobi/Desmob	R$ 40.711,88	R$ 20.355,94			R$ 20.355,94	R$ 40.711,88		
INSTALAÇÕES PRELIMINARES						R$ -		
Recuperação de APP						R$ -		
PSB						R$ -		
EIA/RIMA	R$ 324.782,81	R$ 324.782,81				R$ 324.782,81		
Topografia e controle tecnológico	R$ 30.797,22	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 7.699,31	R$ 30.797,24		
ADM e Veículo	R$ 98.535,58	R$ 19.864,77	R$ 9.153,96	R$ 34.250,97	R$ 35.265,88	R$ 98.535,58		
		20,16%	9,29%	34,76%	35,79%			
					35,79%			
SOMA PARCIAL (R$)=	**R$ 494.827,49**	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	R$ 123.706,87	**R$ 494.827,48**	**24,0245%**	**24,0245%**
SERVIÇOS PRELIMINARES								
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 16.680,60	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 4.170,15	R$ 16.680,60	0,8099%	24,8344%
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	R$ 76.760,61	R$ 38.380,31	R$ 38.380,31			R$ 76.760,62	3,7268%	28,5612%
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	R$ 131.893,88		R$ 131.893,88			R$ 131.893,88	6,4036%	34,9648%
2.4 - MACIÇO	R$ 616.592,19			R$ 308.296,10	R$ 308.296,10	R$ 616.592,20	29,9363%	64,9011%
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	R$ 333.488,10			R$ 166.744,05	R$ 166.744,05	R$ 333.488,10	16,1913%	81,0924%
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	R$ 389.435,11			R$ 194.717,56	R$ 194.717,56	R$ 389.435,12	18,9076%	100,0000%
2.7 - DESCARGA DE FUNDO						R$ -	0,0000%	100,0000%

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

2.8 - TOMADA D'ÁGUA							R$ -	0,0000%	100,0000%
SOMA PARCIAL (R$)=	R$ 2.059.677,98	R$ 42.550,46	R$ 174.444,34	R$ 673.927,86	R$ 673.927,86	R$ 2.059.678,00		
SOMA TOTAL - 1º Semestre - (R$)=	R$ 2.059.678,00							
	meses		15 - 16	17 - 18				
			2 parcela	3 parcela				
			R$ 281.768,09	R$ 1.453.127,08			1.734.895,17	
		R$ -	R$ 281.768,09	R$ 1.453.127,08			1.734.895,17	
							-324.782,81	
			15	15	17	18		
TOTAL ACUMULADO (R$)=	R$ 2.059.678,00	R$ 166.257,33	R$ 298.151,21	R$ 797.634,73	R$ 797.634,73			
DESEMBOLSO DO PERÍODO (R$)=		R$ 166.257,33	R$ 298.151,21	R$ 797.634,73	R$ 797.634,73			
DESEMBOLSO ACUMULADO (R$)=		R$ 166.257,33	R$ 464.408,54	R$ 1.262.043,27	R$ 2.059.678,00			
PERCENTUAL DO PERÍODO(%)=		8,07%	14,48%	38,73%	38,73%			
PERCENTUAL ACUMULADO(%)=		8,07%	22,55%	61,28%	100,01%			
			1º mês		2º mês			
MEDIÇÃO MENSAL (R$)=		R$ 464.408,54		R$ 1.595.269,46		R$ 2.059.678,00		
			1º mês		2º mês			
MEDIÇÃO ACUMULADA (R$)=		R$ 464.408,54		R$ 2.059.678,00		R$ 2.059.678,00		

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Rua Genésio Marinho Falcão, SN - Centro - Santa Filomena - PE, CEP: 56210-000, Tele: (87) 3874-7171
CNPJ/MF 01.613.732/0001-10
www.santafilomena.pe.gov.br

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: SOCORRO
LOCAL: SANTA FILOMENA/PE

00/01/1900
BDI 0,00%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES)						PRAZO (MESES)		SOMA VALOR
		7	8	9	10	11	12	13	14	
#REF!										
#REF!	4,0000 meses	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	0,50000 mês	**4,00000 mês**
SERVIÇOS PRELIMINARES										
2.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	105.569,8800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²	17.594,9800 m²			**105.569,8800 m²**
2.2 - ESCAVAÇÃO DO CUT OFF E OBTURAÇÃO DAS FENDAS	12.776,5900 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³	3.194,1475 m³					**12.776,5900 m³**
2.3 - ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL DE JAZIDA	14.182,0100 m³			2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	2.363,6683 m³	**14.182,0098 m³**
2.4 - MACIÇO	128.911,2700 m³			21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	21.485,2117 m³	**128.911,2702 m³**
2.5 - URBANIZAÇÃO DO MACIÇO	7.286,1000 m²			1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	1.214,3500 m²	**7.286,1000 m²**
2.6 - SANGRADOURO/VERTEDOURO	13.766,0500 m²				2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	2.753,2100 m²	**13.766,0500 m²**
2.7 - DESCARGA DE FUNDO	217,1000 m			108,5500 m	108,5500 m					**217,1000 m**
2.8 - TOMADA D'ÁGUA	109,4700 m				54,7350 m	54,7350 m				**109,4700 m**

Realizado no Período		7,00 m³	8,00 m³	9,00 m³	10,00 m³	11,00 m³	12,00 m³	13,00 m³	14,00 m³	Somatório
Unidade (m)=	326,57	0,0000	0,000	108,550	163,285	54,735	0,000	0,000	0,000	326,570
Unidade (m²)=	126.622,03	17.594,98	17.594,98	18.809,33	21.562,54	21.562,54	21.562,54	3.967,56	3.967,56	126.622,03
Unidade (m³)=	155.869,87	3.194,15	3.194,15	27.043,03	27.043,03	23.848,88	23.848,88	23.848,88	23.848,88	155.869,88

Realizado acumulado		7,00 m³	8,00 m³	9,00 m³	10,00 m³	11,00 m³	12,00 m³	13,00 m³	14,00 m³	Somatório
Unidade (m)=	282.491,90	0,00	0,00	108,55	271,84	326,58	326,58	326,58	326,58	326,58
Unidade (m²)=	13.766,05	17.594,98	35.189,96	53.999,29	75.561,83	97.124,37	118.686,91	122.654,47	126.622,03	126.622,03
Unidade (m³)=	653,14	3.194,15	6.388,30	33.431,33	60.474,36	84.323,24	108.172,12	132.021,00	155.869,88	155.869,88

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

OBRA: **SOCORRO**
LOCAL: **SANTA FILOMENA/PE**

BDI 0,00%
COD. SINAPI

CRONOGRAMA FÍSICO

DESCRIMINAÇÃO	SOMA (R$)	PRAZO (MESES)			PRAZO (MESES)	SOMA VALOR
		7	8	9	10	
#REF!						
#REF!	2,0000 meses	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**0,50000 mês**	**2,00000 mês**
SERVIÇOS						
2.1 - SERVIÇOS	9.586,5500 m²	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**2.396,6375 m²**	**9.586,5500 m²**
2.2 - ESCAVAÇÃO DO	5.177,9500 m³	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**1.294,4875 m³**	**5.177,9500 m³**
2.3 - ATERRO DO CUT	5.747,5200 m³			**2.873,7600 m³**	**2.873,7600 m³**	**5.747,5200 m³**
2.4 - MACIÇO	32.701,3000 m³	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**8.175,3250 m³**	**32.701,3000 m³**
2.5 - URBANIZAÇÃO	5.499,2200 m²	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**1.374,8050 m²**	**5.499,2200 m²**
2.6 -	14.252,7300 m²	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**3.563,1825 m²**	**14.252,7300 m²**
2.7 - DESCARGA DE						**0,0000 m**
2.8 - TOMADA D'ÁGUA						**0,0000 m**

Realizado no		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	0,00	0,0000	0,000	0,000	0,000	0,000
Unidade (m²)=	29.338,50	7.334,63	7.334,63	7.334,63	7.334,63	29.338,52
Unidade (m³)=	43.626,77	9.469,81	9.469,81	12.343,57	12.343,57	43.626,76

Realizado		**7,00 m³**	**8,00 m³**	**9,00 m³**	**10,00 m³**	**Somatório**
Unidade (m)=	72.965,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade (m²)=	14.252,73	7.334,63	14.669,26	22.003,89	29.338,52	29.338,52
Unidade (m³)=	0,00	9.469,81	18.939,62	31.283,19	43.626,76	43.626,76

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mutua.com.br/#/valida e utilize o código 7483-3367-0893-9841

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
1		**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**1.072.463,92**
1.1		Projeto Executivo	Unid.	1,00	202.989,26	202.989,26
1.2	01.03-A	Mobilização	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.3	01.04-A	Desmobilizacao	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.4	01.02-A	Administração local e manutenção do canteiro de obras (Inclusive EPI's e Alimentação)	%	1,00	150.594,79	150.594,79
1.5	01.05-A	Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus	mês	4,00	11.619,09	46.476,36
1.6	22.14.3	Equipe de Topografia	mês	4,00	7.624,55	30.498,20
1.7	22.16	Equipe de Controle Tecnológico	mês	4,00	7.774,06	31.096,24
1.8	07.08	Placa de identificação de obra com 4 X 3 m - fornecimento e instalação	m²	12,00	620,88	7.450,56
1.9	09.02.10	Placa em Concreto Armado Aparente Pronto com a Logomarca da Contratante.	m³	0,35	3.820,62	1.337,22
1.10	23.04	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm - Fornecimento e assentamento na placa de concreto com Logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas.	Unid.	1,00	1.577,73	1.577,73
1.11		Plano de Segurança da Barragem	Unid.	1,00	208.402,30	208.402,30
1.12		Recuperação de APP com Plantio de Mudas Nativas		1,00	351.329,38	351.329,38
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**5.281.913,45**
2.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**243.236,58**
2.1.1	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área de projeção do maciço terroso compactado.	m²	19.266,63	0,72	13.871,97
2.1.2	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área da bacia hidráulica.	m²	37.036,62	0,72	26.666,37
2.1.3	07.02	Locação de áreas para obras	m²	19.266,63	1,74	33.523,94
2.1.4	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria oriundo do expurgo.	m³	7.224,99	2,63	19.001,72
2.1.5	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria oriundo do expurgo.	m³	2.408,33	3,88	9.344,32
2.1.6	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	9.633,32	2,12	20.422,64
2.1.7	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	9.633,32	2,01	19.362,97
2.1.8	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	9.633,32	1,52	14.642,65
2.1.9	22.18	Patrolagem para abertura de novas estradas de serviços	m²	30.000,00	2,88	86.400,00
2.2		**ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT OFF - OBTURAÇÃO DAS FENDAS**				**189.406,57**
2.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	8.304,78	2,63	21.841,57
2.2.2	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	3.832,98	3,88	14.871,96
2.2.3	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria, a frio, em ambiente confinado, onde será executado o Cut Off.	m³	638,83	63,27	40.418,77

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.mitua.com.br/#/validate e informe o código 7493-3367-1890-9840

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	18.270,52	2,12	38.733,50
2.2.5	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	18.270,52	2,01	36.723,75
2.2.6	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.270,52	1,52	27.771,19
2.2.7	04.01	Esgotamento de água com bombas, vazões até 15 m³/h, altura até 10m	m³	2.555,32	3,54	9.045,83
2.3		**ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA**				**325.449,30**
2.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Cut Off, oriundo de jazida.	m³	14.182,01	2,63	37.298,69
2.3.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria.	m³	18.270,52	2,12	38.733,50
2.3.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria	m³xkm	54.811,56	2,01	110.171,24
2.3.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Cut Off	Unid.	190,00	353,61	67.185,90
2.3.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Cut Off, com Proctor Normal 95%	m³	12.776,59	5,64	72.059,97
2.4		**MACIÇO E FILTRO**				**2.888.329,85**
2.4.1		**MACIÇO**				**2.294.297,77**
2.4.1.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Maciço, oriundo de jazida e abrindo sangradouro.	m³	100.064,00	2,63	263.168,32
2.4.1.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Maciço.	m³	128.911,27	2,12	273.291,89
2.4.1.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o Maciço	m³xkm	386.733,81	2,01	777.334,96
2.4.1.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Maciço	Unid.	1.335,00	353,61	472.069,35
2.4.1.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Maciço, com Proctor Normal 95%	m³	90.147,74	5,64	508.433,25
2.4.2		**FILTRO**		113.015,78		**594.032,08**
2.4.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria no Maciço para execução do filtro.	m³	1.014,79	2,63	2.668,96
2.4.2.2	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para filtro vertical, oriundo de jazida.	m³	1.014,79	2,63	2.668,96
2.4.2.3	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para tapete drenante, oriundo de jazida.	m³	6.610,80	2,63	17.386,43
2.4.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Filtro.	m³	8.640,38	2,12	18.317,61
2.4.2.5	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o filtro.	m³xkm	17.280,76	2,01	34.734,33
2.4.2.6	22.14.2	Espalhamento, compactação e umedecimento do material importado para o filtro.	m³	8.640,38	3,87	33.438,27
2.4.2.7	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para filtro vertical	m³	1.014,79	25,03	25.400,19
2.4.2.8	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para tapete drenante horizontal	m³	6.610,80	25,03	165.468,32
2.4.2.9	09.01.12.2	Execução de filtro de pé com pedra de mão e manta geo-têxtil.	m³	1.877,07	156,60	293.949,16
2.5		**URBANIZAÇÃO DO MACIÇO**				**855.352,36**
2.5.1	22.15	Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e compactação com avaliação visual	m²	0,00	11,76	0,00

Para confirmar a validade deste documento acesse https://agrimuma.com.br/#/validar e utilize o código 7483-9B6-0033-9B11

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
					PREÇO (R$)	
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)**	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
2.5.2	16.02.01	Canaletas em concreto tipo 1/2 cana para drenagem no talude de jusante -fornecimento e assentamento	m	473,40	51,77	24.507,92
2.5.3	14.02.25	Fornecimento e assentamento de meio fio reto para coroamento	m	0,00	81,68	0,00
2.5.4	20.01	Pintura/Caiação das canaletas de drenagem e do meio fio	m²	222,97	12,24	2.729,15
2.5.5	25.01	Plantio de grama no talude de jusante	m²	2.830,59	28,81	81.549,30
2.5.6	09.01.12	Enrocamento de pedra arrumada no talude de montante, com espessura de 30cm.	m³	3.982,11	100,66	400.839,19
2.5.7		Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução a pedra de mão.	m³	3.982,11	86,82	345.726,79
2.6		**SANGRADOURO**				**389.435,11**
2.6.1	12.12	Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada para contenção do maciço compactado e do terreno natural.	m³	508,85	357,34	181.832,46
2.6.2	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	7.920,00	2,63	20.829,60
2.6.3	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	4.620,00	3,88	17.925,60
2.6.4	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	660,00	63,27	41.758,20
2.6.5	23.05	Carga e descarga de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³	18.876,00	2,12	40.017,12
2.6.6	24.02.03	Transporte (DMT = 1Km) de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³xkm	18.876,00	2,01	37.940,76
2.6.7	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.876,00	1,52	28.691,52
2.6.8	12.12	Execução de cordão de fixação em alvenaria de pedra argamassada, transversalmente à seção do sangradouro	m³	57,20	357,34	20.439,85
2.7		**DESCARGA DE FUNDO**				**329.359,22**
2.7.1	09.02.12	Caixa em concreto armado para entrada da tubulação de descarga em fºfº, nas dimensões internas 1m x 1m x 1m e externas 1,3m x 1,3m x 1,3m , com base e= 15 cm assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	1,89	1.565,53	2.958,85
2.7.2	546+7568	Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação de descarga, com dimensões 1,30 m x 1,30 m, inclusive parafusos de engaste.	Kg	42,77	68,19	2.916,43
2.7.3	20.13	Pintura metálica em zarcão com duas demãos.	m²	7,79	33,97	264,63
2.7.4	09.02.12	Blocos de ancoragem em concreto armado nas dimensões 0,8m x 0,8 m x0,8 m, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	18,62	1.565,53	29.150,15
2.7.5	13040	Fornecimento de tubulação fºfº DN 400 mm.	m	217,10	1.178,22	255.791,56
2.7.6	16.06.01.01.07	Assentamento de tubulação fºfº DN 400 mm.	m	217,10	39,16	8.501,64

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.rnp.ua.com.br/#/validar e utilize o código 7486-3330-0803-9861

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**6.354.377,37**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**		
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**	
2.7.7	SEINFRA/CE	Registro metálico DN 400 mm com volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação de descarga para dessalinizar/desassorear bacia hidráulica. Fornecimento e assentamento.	Unid.	2,00	14.887,94	29.775,88	
2.8		**TOMADA D'ÁGUA**				**61.344,47**	
2.8.1	09.02.12	Caixa em concreto armado para entrada da tubulação da tomada d'água em fºfº, nas dimensões internas 0,8 m x 0,8 m x 0,8 m e externas 1,0 m x 1,0 m x 1,0 m , com base e= 15 cm assentada sobre concreto magro e=5cm, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	0,94	1.565,53	1.471,60	
2.8.2	546+7568	Fornecimento e assentamento de grade metálica em barra retangular chata E=1/8" espaçadas de 4" entre si, para ser assentada na face superior da caixa de entrada da tubulação da tomada d'água, com dimensões 1,00 m x 1,00 m, inclusive parafusos de engaste.	Kg	25,31	68,19	1.725,89	
2.8.3	20.13	Pintura metálica em zarcão com duas demãos.	m²	4,61	33,97	156,60	
2.8.4	09.02.12	Blocos de ancoragem em concreto armado nas dimensões 0,4 m x 0,4 m x0,4 m, inclusive forma, escoramento e ferragens.	m³	0,58	1.565,53	908,01	
2.8.5	7672	Fornecimento de tubulação fºfº DN 150 mm.	m	109,47	481,64	52.725,10	
2.8.6	16.06.01.01.07	Assentamento de tubulação fºfº DN 150 mm.	m	109,47	17,72	1.939,84	
2.8.7	ORSE	Redução excentrica flangeada 150 mm x 400 mm, inclusive parafusos.	Unid.	1,00	763,99	763,99	
2.8.8	ORSE	Registro metálico DN 150 mm com volante de manobra para fechamento/abertura da tubulação da tomada d'água. Fornecimento e assentamento.	Unid.	1,00	1.653,44	1.653,44	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://signer.lutua.com.br/#/valida e utilize o código 74883367-0893-9841

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

					DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**	
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**
1		**INSTALAÇÕES PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO**				**494.827,49**
1.1		EIA/RIMA	Unid.	1,00	324.782,81	324.782,81
1.2	01.02-A	Administração local e manutenção do canteiro de obras (Inclusive EPI's e Alimentação)	Unid.	2,00	37.648,70	75.297,40
1.3	01.05-A	Fornecimento de Veículo 4x4 à fiscalização com seguro, taxas de licenciamento, revisão periódica, manutenção, combustível e pneus	mês	2,00	11.619,09	23.238,18
1.4	01.03-A	Mobilização	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.5	01.04-A	Desmobilizacao	Unid.	1,00	20.355,94	20.355,94
1.6	07.08	Placa de identificação de obra com 4 X 3 m - fornecimento e instalação	m²		620,88	0,00
1.7	09.02.10	Placa em Concreto Armado Aparente Pronto com a Logomarca da Contratante.	m³		3.820,62	0,00
1.8	23.04	Placa de inauguração em alumínio 40 x 60 cm - Fornecimento e assentamento na placa de concreto com Logomarca da contratante e identificação das autoridades públicas.	Unid.	0,00	1.577,73	0,00
1.9	22.14.3	Equipe de Topografia	mês	2,00	7.624,55	15.249,10
1.10	22.16	Equipe de Controle Tecnológico	mês	2,00	7.774,06	15.548,12
2		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**1.564.850,49**
2.1		**SERVIÇOS PRELIMINARES**				**16.680,60**
2.1.1	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área de projeção do maciço terroso compactado.	m²		0,72	0,00
2.1.2	21.02.01	Limpeza do terreno - Desmatamento e limpeza mecanizada com destocamento na área da bacia hidráulica.	m²		0,72	0,00
2.1.3	07.02	Locação de áreas para obras	m²	9.586,55	1,74	16.680,60
2.1.4	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria oriundo do expurgo.	m³		2,63	0,00
2.1.5	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria oriundo do expurgo.	m³		3,88	0,00
2.1.6	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³		2,12	0,00
2.1.7	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm		2,01	0,00
2.1.8	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³		1,52	0,00
2.1.9	22.18	Patrolagem para abertura de novas estradas de serviços	m²		2,88	0,00
2.2		**ESCAVAÇÃO E BOTA FORA DO MATERIAL DO CUT OFF - OBTURAÇÃO DAS FENDAS**				**76.760,61**
2.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	3.365,67	2,63	8.851,73
2.2.2	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria, onde será executado o Cut Off.	m³	1.553,38	3,88	6.027,14
2.2.3	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria, a frio, em ambiente confinado, onde será executado o Cut Off.	m³	258,90	63,27	16.380,60
2.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica do material de expurgo de qualquer categoria	m³	7.404,46	2,12	15.697,46

Para confirmar a validade deste documento, acesse https://engenhariaturua.com.br/#/validar e informe o código 483-3367-0823-4441

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**		
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**	
2.2.5	24.02.03	Transporte de material de qualquer categoria	m³xkm	7.404,46	2,01	14.882,96	
2.2.6	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	7.404,46	1,52	11.254,78	
2.2.7	04.01	Esgotamento de água com bombas, vazões até 15 m³/h, altura até 10m	m³	1.035,59	3,54	3.665,99	
2.3		**ATERRO DO CUT OFF COM MATERIAL IMPORTADO DE JAZIDA**				**131.893,88**	
2.3.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Cut Off, oriundo de jazida.	m³	5.747,52	2,63	15.115,98	
2.3.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria.	m³	7.404,46	2,12	15.697,46	
2.3.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria	m³xkm	22.213,38	2,01	44.648,89	
2.3.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Cut Off	Unid.	77,00	353,61	27.227,97	
2.3.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Cut Off, com Proctor Normal 95%	m³	5.177,94	5,64	29.203,56	
2.4		**MACIÇO E FILTRO**				**616.592,19**	
2.4.1		**MACIÇO**				**582.123,80**	
2.4.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para o Maciço, oriundo de jazida e abrindo sangradouro.	m³	25.383,52	2,63	66.758,66	
2.4.2	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Maciço.	m³	32.701,30	2,12	69.326,75	
2.4.3	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o Maciço	m³xkm	98.103,90	2,01	197.188,84	
2.4.4	22.02.02	Transporte d'água do manancial ao Maciço	Unid.	339,00	353,61	119.873,79	
2.4.5	22.14	Espalhamento, umedecimento, homogeneização e compactação do material importado ao Maciço, com Proctor Normal 95%	m³	22.868,04	5,64	128.975,75	
2.4.2		**FILTRO**		0,00		**34.468,39**	
2.4.2.1	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria no Maciço para execução do filtro.	m³	685,12	2,63	1.801,87	
2.4.2.2	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para filtro vertical, oriundo de jazida.	m³	685,12	2,63	1.801,81	
2.4.2.3	02.02.12	Escavação mecanizada de material de 1ª categoria para tapete drenante, oriundo de jazida.	m³		2,63	0,00	
2.4.2.4	23.05	Carga e descarga mecânica de material de 1ª categoria para o Filtro.	m³	1.370,24	2,12	2.904,91	
2.4.2.5	24.02.03	Transporte de material de 1ª categoria para o filtro.	m³xkm	2.740,48	2,01	5.508,36	
2.4.2.6	22.14.2	Espalhamento, compactação e umedecimento do material importado para o filtro.	m³	1.370,24	3,87	5.302,83	
2.4.2.7	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para filtro vertical	m³	685,12	25,03	17.148,55	
2.4.2.8	22.15.7	Fornecimento e aplicação de areia graduada para tapete drenante horizontal	m³		25,03	0,00	
2.4.2.9	09.01.12.2	Execução de filtro de pé com pedra de mão e manta geo-têxtil.	m³		156,60	0,00	
2.5		**URBANIZAÇÃO DO MACIÇO**				**333.488,19**	
2.5.1	22.15	Camada em cascalho ESP=10cm no coroamento do maciço, incluindo fornecimento, espalhamento manual e compactação com avaliação visual	m²	1.699,95	11,76	19.991,41	
2.5.2	16.02.01	Canaletas em concreto tipo 1/2 cana para drenagem no talude de jusante -fornecimento e assentamento	m	236,70	51,77	12.253,96	

Para confirmar a validade desse documento acesse https://signer.ntu.com.br/#/validar e utilize o código 03-3897-0000884

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS À CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO SOCORRO, NO MUNICÍPIO DE SANTA FILOMENA/PE

SANTA FILOMENA-PE / AGOSTO DE 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS

						DESONERADA (R$) =	**2.059.677,98**
ITEM	**CÓD**	**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**	**UNID.**	**QUANT.**	**PREÇO (R$)**		
					UNIT. SEM DESONERAÇÃO (R$)	**TOTAL SEM DESONERAÇÃO (R$)**	
2.5.3	14.02.25	Fornecimento e assentamento de meio fio reto para coroamento	m	679,98	81,68	55.540,73	
2.5.4	20.01	Pintura/Caiação das canaletas de drenagem e do meio fio	m²	383,48	12,24	4.693,80	
2.5.5	25.01	Plantio de grama no talude de jusante	m²	1.887,06	28,81	54.366,20	
2.5.6	09.01.12	Enrocamento de pedra arrumada no talude de montante, com espessura de 30cm.	m³	995,53	100,66	100.210,05	
2.5.7		Marroamento em material de 3ª categoria, rocha viva, para redução a pedra de mão.	m³	995,53	86,82	86.431,94	
2.6		**SANGRADOURO**				**389.435,11**	
2.6.1	12.12	Muro de contenção em alvenaria de pedra argamassada para contenção do maciço compactado e do terreno natural.	m³	508,85	357,34	181.832,46	
2.6.2	02.02.12	Escavação mecanizada do material de 1ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	7.920,00	2,63	20.829,60	
2.6.3	02.02.13	Escavação mecanizada do material de 2ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	4.620,00	3,88	17.925,60	
2.6.4	02.02.18	Escavação mecanizada do material de 3ª categoria para liberação do canal extravasor, em local de sangradouro/vertedouro	m³	660,00	63,27	41.758,20	
2.6.5	23.05	Carga e descarga de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³	18.876,00	2,12	40.017,12	
2.6.6	24.02.03	Transporte (DMT = 1Km) de material de qualquer categoria, oriundo da escavação do canal extravasor	m³xkm	18.876,00	2,01	37.940,76	
2.6.7	05.04	Espalhamento de material descarregado	m³	18.876,00	1,52	28.691,52	
2.6.8	12.12	Execução de cordão de fixação em alvenaria de pedra argamassada, transversalmente à seção do sangradouro	m³	57,20	357,34	20.439,85	

Para confirmar a validade deste documento acesse https://sigrei.mtur.com.br/validar utilizando o código 7A8-3967-0993-9844

Eng.º Civil Erivaldo de Oliveira Nogueira
RNP n.º 1820488411

Verifique este documento

CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE

Documento assinado digitalmente em conformidade com a Lei Federal nº 14.063/2020. Sua autenticidade pode ser confirmada por meio do código QR acima ou acessando o endereço https://signer.mutua.com.br/#/valida/7483-3367-0893-9841.

Código de verificação
oPujG

Código de identificação
7483-3367-0893-9841

Informações do documento:

Título: ***Importação de documento em qua, 15 de jul de 2026 às 22:49***
Data de criação: *15/07/2026 22:49:31* Criado por: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*

Signatário(s):

Nome: *LEONARDO LUIZ CRUZ DA SILVA*; CPF: *635.634.281-15*; Data de nascimento: *11/01/1975*; Data de assinatura: *15/07/2026 22:50:02*; E-mail confirmado: *leonardoluizcruz@gmail.com*; Telefone: *(87) 99935-9287*; Endereço de internet: *179.211.167.231*; Localização geográfica: *Não informado*

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

BACIA HIDROGRÁFICA - SOLOS, ÁREAS E VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS

#REF!	O barramento será construído no município de:	Santa Filomena
#REF!	No Estado de,	Pernambuco
#REF!	A barragem irá represar as águas do riacho	Caldeirões
#REF!	Pertencente à sub-bacia	do Rio Brígida
#REF!	Que pertence à bacia do rio	São Francisco
#REF!	e irá beneficiar a comunidade de	Socorro
#REF!	com cerca de	450 famílias.

#REF!	O riacho tem Coordenadas UTM (E,N) = (	323.689	9.098.630	) junto à cabeceira,	com cota de	680,00 m			
#REF!	e Coordenadas UTM (E,N) = (	330.880	9.105.328	) no local do barramento,	com cota de	509,20 m			
	ou Coordenadas Geográficas = (	8° 5'27.47"S	40°32'5.42"O	).					
		Grau	Min.	Seg.		Grau	Min.	Seg.	
		8,00	5,00	27,47		40,00	32,00	5,40	
			5,4578	0,4578			32,0900	0,0900	
	Lat, em graus:	8,0910	0,0910		Long., em graus:	40,5348	0,5348		

Rot. Cálc.	Solo	Qtde (m²)	Qtde (ha)	Qtde (Km²)	Perc. (%)
	PVA - ARGISSOLO VERMELHO-AMARELO	22.011.529,8500	2.201,1530	22,0115	29,68%
	CX - CAMBISSOLO HAPLICO	1.952.349,6300	195,2350	1,9524	2,63%
#REF!	LA - LATOSSOLO AMARELO	10.266.900,3400	1.026,6900	10,2669	13,84%
	PA - ARGISSOLO AMARELO	29.922.714,7300	2.992,2715	29,9227	40,35%
	RL - NEOSSOLO LITOLICO	7.895.747,1200	789,5747	7,8957	10,65%
	RR - NEOSSOLO REGOLITICO	786.220,2300			0,00%
	RY - NEOSSOLO FLUVICO	2.108.325,4700	210,8325	2,1083	2,84%
#REF!	**Área Total da BHD=**	**74.943.787,3700**	**7.415,7567**	**74,1575**	**99,99%**

#REF!	**EXT. RIACHO PRINCIPAL =**	6.464,93 m	6,46
	Dist. Vetorial - Ext. Riacho Princ. =	7.600,00 m	7,60
	Afluentes de 1ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
#REF!	**Afluentes de 2ª Ordem(m)=**	13.462,36	13,46
	Afluentes de 3ª Ordem(m)=	13.462,36	13,46
	EXT. AFLUENTES=	40.387,08	40,39
#REF!	**EXT. TOTAL DA REDE DE DRENAGEM=**	46.852,01	46,85

	Cota na Cabeceira Riacho Princ. (m)=	680,00	**Declividade Média (%)=**	2,64%
#REF!	**Cota no 1º Terço do Riacho Princ. (m)=**	570,00		
	Cota no 2º Terço do Riacho Princ. (m)=	535,00		
	Cota no Exutório da BHD (m)=	509,20		
	Cota Média da BHD (m)=	573,55		
	Desnível do 1º Terço (m)=	110,00		
	Desnível do 2º Terço (m)=	35,00		
	Desnível do 3º Terço (m)=	25,80		
	Desnível Total (m)=	170,80		

1º Terço (%)	2º Terço (%)	3º Terço (%)
34,16%	30,02%	35,82%

#REF!	**#REF!**	0,0510
#REF!	**#REF!**	0,0162
#REF!	**#REF!**	0,0120
	Inclin. Média do Riacho Princ. (m/m)=	0,0264

		m²	há	km²
	Área do 1º Terço da BHD (m², há, km²)=	25.600.797,7656	2.560,08	25,60
#REF!	**Área do 2º Terço da BHD (m², há, km²)=**	22.498.124,9685	2.249,81	22,50
	Área do 3º Terço da BHD (m², há, km²)=	26.844.864,6359	2.684,49	26,84

Carlos Magomante da Silva Júnior
CREA RNP 1603285652
Dados da Bacia Hidrográfica

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

#REF!	PERÍMETRO DA BACIA HIDROGRÁFICA=	Qtde (m) 60.656,00	Qtde (Km) 60,66

Área da Bacia

m²	hectare	Km²
74.943.787,37	7.494,38	74,94

Perímetro

m	Km
60.656,00	60,66

Extensão dos Riachos

Principal (L)		Secundário (L)		Total (L)	
m	Km	m	Km	m	Km
6.464,93	6,46	40.387,08	40,39	46.852,01	46,85

#REF! **Coeficiente de Compacidade**

P = Perímetro em km
A = Área em km²

$$Kc = 0{,}28 \cdot \frac{P}{\sqrt{A}}$$

Coef. Comp. (Kc)
1,96

BHD precisa de pouco tempo de chuva para atingir Vazão de Pico



Para Kc=1 (BHD é circular), toda a BHD contribui ao mesmo tempo para o escoamento superficial, tendendo a elevadas vazões de Pico, para pequenos "tc's".

Para Kc>1 (BHD não é circular), a BHD contribui de forma escalonada, com vazões de Pico atingida em grandes "tc's".

BHD tende à forma CIRCULAR

#REF! **Fator de Forma**

L = Comprimento da Bacia
B = Largura Média da Bacia

$$F_F = \frac{B}{L}$$

B= 1.599,59
L= 6.464,93

Fator de Forma (Ff) 0,25 **Fator de Forma (Ff)**



$$F_F = \frac{B}{L}$$

L : comprimento da bacia

B : largura média = $\frac{1}{n} \bullet \sum_{1}^{n} Bi$

#REF! **Índice de Conformação**

A = Área da bacia
L = Comprimento Axial

$$Fc = \frac{A}{L^2}$$

Fator de Forma (Fc)
1,79

BHD tem ELEVADA potencialidade à produção de Picos de Cheias



#REF! **Densidade de Drenagem**

Lt = Soma da Extensão dos
A = Área da BHD, em km²

$$Dd = \frac{Lt}{A}$$

Densidade de Drenagem (Dd)
0,63 km/km²

BHD tem BOA DRENAGEM



Pico de Enchente da BHD é Médio

Uma bacia bem drenada tem menor tempo de concentração, ou seja, o escoamento superficial concentra-se mais rapidamente e os picos de enchentes são altos.

Segundo SWAMI (1975), índices em torno de 0,5km/km2 indicaria uma drenagem pobre, índices maiores que 3,5km/km² indicariam bacias excepcionalmente bem drenadas.

Carlos Magomante da Silva Júnior
CREA RNP 1603285652
Dados da Bacia Hidrográfica

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

#REF! **Sinuosidade do Riacho Principal**

L = Extensão do Riacho Principal
Lt = Dsit. Vet. Ext. Riacho Princ.

$$S = \frac{L}{L_t}$$

Sinuosidade (S)

0,85

Riacho principal é RETILÍNEO

#REF! **Índice de Circularidade da BHD**

A = Área da Bacia
p = Perímetro da Bacia

$$Ic = 12{,}57\ \frac{A}{P^2}$$

Índice de Circularidade (Ic)

0,25

BHD RETANGULAR, com Vazão de Pico MENOR e mais DURADOURA

bacias de formatos diferentes, porém de mesma área e sujeitas a uma precipitação de mesma intensidade



Em uma bacia circular , toda a água escoada tende a alcançar a saída da bacia ao mesmo tempo.



Uma bacia elíptica, tendo a saída da bacia na ponta do maior eixo e, sendo a área igual a da bacia circular, o escoamento será mais distribuído no tempo, produzindo uma enchente menor.



#REF! **Determinação do Tempo de Concentração "tc", da BHD - Vários Métodos**

Equação de Kirpich $tc = 57 \cdot L^{1{,}155} \cdot H^{-0{,}385}$

tc= 67,95 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

A Equação de Aplica? **NÃO**

tc=

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
H é o desnível entre a cabeceira e a seção de controle, em m
Aplica-se a BHD com áreas inferiores a 1000 há

Equação de Vem Te Chow $tc = 52{,}64\left(\frac{L}{\sqrt{S_0}}\right)^{0{,}64}$

tc= 60,92 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

A Equação de Aplica? **NÃO**

So (m/km)= 26,44 m/km

tc=

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
So é a declividade média do talvegue, em m/km
Aplica-se a BHD com áreas inferiores a 2500 há

Equação de Picking $tc = 51{,}79\left(\frac{L^2}{S_0}\right)^{1/3}$

tc= 60,30 min

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

tc= 0,00 min

Próximo aos 2 métodos reprovados

So (m/km)= 26,44 m/km

tc é o tempo de concentração, em minutos
L é o comprimento do talvegue principal, em km
So é a declividade média do talvegue, em m/km

Equação de Giandotti $tc = \frac{4 \cdot \sqrt{A} + 1{,}5 \cdot L}{0{,}80 \cdot \sqrt{H}}$

tc= 6,88 horas

Área da BHD (há)= 7.415,76 ha

tc= 6,88 horas 412,80 min

H (m)= 64,35 m

Carlos Magomante da Silva Júnior
CREA RNP 1603285652
Dados da Bacia Hidrográfica

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

tc é o tempo de concentração, em horas
A é a área da BHD, em km²
L é o comprimento do talvegue principal, em km
H é a diferença entre a cota média e a mais baixa, em m

Equação de Dodge $tc = 21{,}88 A^{0{,}41} S_0^{-0{,}17}$

		tc=	237,22 min
		Área da BHD (km²)=	74,16 km²
So (m/m)=	0,0264 m/m	A Equação se Aplica? Cond. 1	NÃO
		A Equação se Aplica? Cond. 2	SIM
		tc=	

tc é o tempo de concentração, em minutos
A é a área da BHD, em km²
So é a declividade média do talvegue, em m/m
Aplica-se a BHD com área de 140 a 930 km²

		tc=	**412,80 min**	**6,88 h**	**tc=**	**412,80 min**	**6,88 h**

#REF! **Tempo de Retorno Tr do Projeto =** **1.000,00 anos**

Tempo de Concentração tc da BHD = **412,80 min**

Precipitação p/ Tr do Proj. (mm/ano)= 1.568,97
Precipitação Efetiva p/ Tr Proj. (mm/ano)= 1.383,83

Sertão Oriental Nordestino $i_{máx} = \frac{3609{,}11 * T_r^{0{,}12}}{(t+30)^{0{,}95}}$ (Projeto Sertanejo)

$$i = \frac{kT^m}{(t+t_o)^n}$$

		k	T	m	
Imax (mm/h) Serra Talhada (Pluviógrafo)=	$i = \frac{764{,}167 \times Tr^{0{,}76}}{(t+12{,}879)^{0{,}660}}$	764,170	1.000,000	0,076	**23,768 mm/h**
		t	**t0**	**n**	
		412,800	12,879	0,660	
Imax (mm/h) Serra Talhada (Pluviômetro)=	$i = \frac{998{,}140 \times Tr^{0{,}136}}{(t+12{,}525)^{0{,}753}}$	998,140	1.000,000	0,136	**26,777 mm/h**
		412,800	12,525	0,753	
Imax (mm/h) Custódia (Pluviógrafo)=	$i = \frac{3112{,}238 \times Tr^{0{,}122}}{(t+26{,}796)^{0{,}935}}$	3.112,238	1.000,000	0,122	**24,424 mm/h**
		412,800	26,796	0,935	
Imax (mm/h) Custódia (Pluviômetro)=	$i = \frac{840{,}677 \times Tr^{0{,}183}}{(t+10{,}531)^{0{,}753}}$	840,677	1.000,000	0,183	**31,314 mm/h**
		412,800	10,531	0,753	
Sertão Oriental Nordestino	$Imáx = 3.609{,}11 . \frac{Tr^{0{,}12}}{(t+30)^{0{,}95}}$	3.609,110	1.000,000	0,120	**25,322 mm/h**
		412,800	30,000	0,950	

				Sim?	**Não?**
#REF!	**Intensidade Máxima da Chuva na BHD**		**Usar Eq. Sertão Oriental**		**X**
	Imáx (mm/h)=	**26,57 mm/h**			

30,00 **Cálculo da Vazão de Pico da BHD**

$$Q = 0{,}0091 . C . I . \sqrt[5]{A^4 S}$$

Q em m³/s
C, coeficiente de escoamento, soma de C1, C2 e C3
I, intensidade de chuva, em mm/h
A, área de drenagem, em há
S, declividade média do curso d'água principal, em m/m

Coeficientes de escoamento em função da vegetação, solos e topografia.

VEGETAÇÃO		SOLO		TOPOGRAFIA	
% Cobertura da bacia	C1	Textura	C2	Declividade (%)	C3
100	0,08	Arenosa	0,08	0,0 – 0,2	0,04
80 – 100	0,12	Ligeira	0,12	0,2 – 0,5	0,06
50 – 80	0,16	Média	0,16	0,5 – 2,0	0,08
20 – 50	0,22	Fina	0,22	2,0 – 5,0	0,10
0 – 20	0,30	Argilosa	0,30	5,0 – 10,0	0,15

VEGETAÇÃO

% Cobertura da BHD		**C1**	**SELECIONAR C1=**	**0,16**
100,00	100,00	0,08		
80,00	100,00	0,12		
50,00	80,00	0,16	**X**	0,16
20,00	50,00	0,22		
0,00	20,00	0,30		

SOLO

TEXTURA	**C2**	**SELECIONAR C2=**	**0,22**	
Arenosa	0,08			
Ligeira	0,12			
Média	0,16			Textura arenosa no horizonte superficial e argilosa no subsolo
Fina	0,22	**X**	0,22	
Argilosa	0,30			

TOPOGRAFIA

Declividade %		**C3**	**C3=**	**0,10**	**Decliv. Média**
0,00	0,20	0,04			2,6400
0,20	0,50	0,06			2,6400
0,50	2,00	0,08			2,6400
2,00	5,00	0,10	**X**	0,10	2,6400
5,00	10,00	0,15	**FALSO**		2,6400

Carlos Magomante da Silva Júnior
CREA RNP 1603285652
Dados da Bacia Hidrográfica

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

C=	0,4800	Inc. Média (%)=	2,64%
I=	26,5700		
A=	7415,7567	$Q = 0{,}0091.C.I.\sqrt[5]{A^4 S}$	
S (m/m)=	0,0264		

Q= 70,003 m³/s

BACIA HIDROGRÁFICA	TIPO	K	C	U	BHD
Pequena, íngrime, rochosa	1	0,1	0,85	1,35	
Bem acidentada, sem depressão	2	0,15	0,95	1,2	
Média	3	0,2	1	1	
Ligeiramente acidentada	4	0,3	1,05	0,8	X
Ligeiramente acidentada	5	0,4	1,15	0,7	
Quase plana, terreno argiloso	6	0,65	1,3	0,65	
Quase plana, terreno variável ou	7	1	1,45	0,6	
Quase plana, terreno arenoso	8	2,5	1,6	0,5	

K	C	U
0,30	1,05	0,80
0,30	**1,05**	**0,80**

Q= 268,323 m³/s

Para bacias hidrográficas de superfície superior a 500 km², aconselha-se utilizar a fórmula de Aguiar para o cálculo da vazão de cheia:

$$Qs = \frac{1150.S}{\sqrt{LC}(120 + KLC)};\ (m^3/s)$$

Sendo,

Qs = vazão de cheia (m³/s)

S = área da bacia hidrográfica, em Km²;
L = comprimento do riacho em Km;
K,C = coeficientes que dependem do tipo de bacia.

Considerando que esta fórmula deve ser aplicada apenas para bacias hidrográficas com área superior a 500 Km², uma vez que ela foi calibrada com dados de bacias com áreas superiores a este valor, não deverá apresentar valores confiáveis para este estudo cuja área da bacia é muito inferior.



$$Tp = tr/2 + 0{,}6.tc$$

- tr: duração da chuva (h)

tc – tempo de concentração (h)

Obs. Alguns autores sugerem
tr=tc (bacias pequenas. A < 5 km²)
tr=2.tc$^{0.5}$ (bacias pequenas e grandes)
tr=24 h (A > 5 km²)

$$Qp = \frac{0{,}20836 \cdot A(km^2).Pe}{Tp(h)}$$

Q_p – vazão de projeto (m³/s);
A- área de drenagem (km²);
T_p- tempo de pico do hidrograma (horas);
Pe -precipitação efetiva acumulada (mm)

Grupo de Solo	Características do solo
A	Solos arenosos com baixo teor de argila total, inferior a 8%, não havendo rocha nem camadas argilosas e nem mesmo densificadas até a profundidade de 1,5m. O teor de húmus é muito baixo, não atingindo 1% (porto, 1979 e 1995). Solos que produzem baixo escoamento superficial e alta infiltração. Solos arenosos profundos com pouco silte e argila (Tucci et al, 1993).
B	Solos arenosos menos profundos que os do Grupo A e com menor teor de argila total, porém ainda inferior a 15%. No caso de terras roxas, esse limite pode subir a 20% graças à maior porosidade. Os dois teores de húmos podem subir, respectivamente, a 1,2 e 1,5%. Não pode haver pedras e nem camadas argilosas até 1,5m, mas é, quase sempre, presente camada mais densificada que a camada superficial (Porto, 1979 e 1995). Solos menos permeáveis do que o anterior, solos arenosos menos profundo do que o tipo A e com permeabilidade superior à média (Tucci et al, 1993).
C	Solos barrentos com teor de argila de 20% a 30%, mas sem camadas argilosas impermeáveis ou contendo pedras até profundidade de 1,2m. No caso de terras roxas, esses dois limites máximos podem ser de 40% e 1,5m. Nota-se a cerca de 60 cm de profundidade, camada mais densificada que no grupo B, mas ainda longe das condições de impermeabilidade (Porto, 1979 e 1995). Solos que geram escoamento superficial acima da média e com capacidade de infiltração abaixo da média, contendo percentagem considerável de argila e pouco profundo (Tucci et al, 1993).
D	Solos argilosos (30% a 40% de argila total) e ainda com camada densificada a uns 50cm de profundidade. Ou solos arenosos como do Grupo B, mas com camada argilosa quase impermeável ou horizonte de seixos rolados (Porto, 1979 e 1995). Solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com muito baixa capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de escoamento superficial (Tucci et al, 1993).

Utilização da terra	Condições de superfície	Tipos de solos de área A	B	C	D
1 - Terrenos cultivados	Com sulcos retilíneos	77,00	86,00	91,00	94,00
	Em fileiras retas	70,00	80,00	87,00	90,00
2 - Plantações regulares	Em curvas de nível	67,00	77,00	83,00	87,00
	Terraceado em nível	64,00	73,00	79,00	82,00
3 - Plantações de cereais	Em fileiras retas	64,00	76,00	84,00	88,00
	Em curvas de nível	62,00	74,00	82,00	85,00
	Terraceado em nível	60,00	71,00	79,00	82,00
4 - Plantações de legumes ou campos cultivados	Em fileiras retas	62,00	75,00	83,00	87,00
	Em curvas de nível	60,00	72,00	81,00	84,00
	Terraceado em nível	57,00	70,00	78,00	89,00
	Pobres	68,00	79,00	86,00	89,00
	Normais	49,00	69,00	79,00	94,00
	Boas	39,00	61,00	74,00	80,00
5 - Pastagens	ɔbres, em curva de ní	47,00	67,00	81,00	88,00
	rmais, em curva de n	25,00	59,00	75,00	83,00
	oas, em curva de nív	6,00	35,00	70,00	79,00
6 - Campos permanentes	Normais	30,00	58,00	71,00	78,00
	rsas, de baixa transpi	45,00	66,00	77,00	83,00
	Normais	36,00	60,00	73,00	79,00
7 - Chácaras, Estrada de terra	ısas, de alta transpira	25,00	55,00	70,00	77,00
	Normais	59,00	74,00	82,00	86,00
	Más	72,00	82,00	87,00	89,00
8 - Florestas	De superfície dura	74,00	84,00	90,00	92,00
	esparsas, baixa transp	56,00	75,00	86,00	91,00
	Esparsas	46,00	68,00	78,00	84,00
	ensas, alta transpiraç	26,00	52,00	62,00	69,00
	Normais	36,00	60,00	70,00	76,00
9 - Superfícies impermeáveis	Áreas urbanizadas	100,00	100,00	100,00	100,00
		CN:	**59,00**		
		S (mm) =	176,51		

Grupo de Solo:	B	Utilização da Terra:	5,00	Condições de Superfície:	2,00	CN:

Carlos Magomante da Silva Júnior
CREA RNP 1603285652
Dados da Bacia Hidrográfica

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

Col. A	Col. B	Col. C	Col. D	Col. A	Col. B	Col. C	Col. D		
	86,00								
	80,00							0,00	0,00
	77,00								
	73,00							0,00	0,00
	76,00								
	74,00								
	71,00							0,00	0,00
	75,00								
	72,00								
	70,00							0,00	0,00
	79,00								
	69,00								
	61,00								
	67,00				**67,00**				
	59,00				**59,00**			59,00	59,00
	35,00				**35,00**				
	58,00								
	66,00							0,00	0,00
	60,00								
	55,00								
	74,00								
	82,00							0,00	0,00
	84,00								
	75,00								
	68,00							0,00	0,00
	52,00								
	60,00								
	100,00								

$$Pe=\frac{(P-0{,}2\cdot S)^2}{P+0{,}8\cdot S},\ P>(0{,}2\cdot S) \qquad S(mm)=\left(\frac{25400}{CN}-254\right) \qquad Qp=\frac{0{,}20836\cdot A(km^2)\,Pe}{Tp(h)}$$

P em mm e CN conforme CÁLCULO com as tabelas apresentadas.

Precipitação Acumulada (mm)= 130,00 **Pe (mm)=** **33,07** **A (km²)=** **74,16** **Tp = tc (h)=** **6,88**

Qp (m³/s)= **74,27**

Mét. de McMath (países andinos = Semiárido)= **70,00 m³/s**

Fórmula de Aguiar, para grandes bacias (A> 500 km²)= **268,32 m³/s**

Hidrograma Triangular Sintético= **74,27 m³/s**
Média 1 (m³/s)= **137,53 m³/s**
Média 2 (m³/s)= **72,14 m³/s**
Média Adotada (m³/s)= **72,14 m³/s**



	Tempo (min)	Tempo (h)	Vazão (m³/s)
	0,00	0,00	0,00
Tp	454,08	7,57	72,14
tb	1.212,39	20,21	0,00
tp=	247,68 min	D=tc=	412,80 min





#REF! **Cálculo da Largura do Sangradouro**

L= 110,00 m

#REF! **Velocidade de Aproximação da Massa Fluida do Sangradouro**



H (Lâm. Sang.)= 0,5031 m

Área Molh. (m²)= 55,34 m²

Vesc. (m/s)= 1,26 m/s

#REF! **Folga - Diferença de Cota da Soleira do Sangradouro à Cota de Topo**

Cota da Soleira (m)= **519,00**

Cota de Topo (m)= **520,51**

	Vazões de Pico (m³/s)		
	Situação 1	**Situação 2**	
Qsangria (m³/s)=	69,73 m³/s	69,73 m³/s	**Vazões Máximas**
Qpico (m³/s)=	196,00 m³/s	72,14 m³/s	
Qarmaz. (m³/s)=	126,27 m³/s	2,41 m³/s	
Varmaz. (m³)=	**938.236,61 m³**	**17.907,26 m³**	

#REF! **Precipitação Média Anual da BHD**

Prec. Média (mm/ano)= **653,65**

#REF! **Precipitação Efetiva Anual da BHD**

Prec. Efetiva (mm/ano)= **439,34**

Prec. Efetiva (%)= **67,21%**

Relação Precipitação (mm/ano) x Escoamento (m³/ano)				
P (mm/ano)	**Vol. (m³/ano)**	**P (mm/ano)**	**Vol. (m³/ano)**	
75,00	459.232,25	750,00	4.229.411,00	**Escoamentos Máximos**
150,00	223.751,00	825,00	5.466.307,25	
225,00	151.867,25	900,00	6.866.801,00	
300,00	243.581,00	975,00	8.430.892,25	
375,00	498.892,25	1.050,00	10.158.581,00	
450,00	917.801,00	1.125,00	12.049.867,25	
525,00	1.500.307,25	1.200,00	14.104.751,00	
600,00	2.246.411,00	1.275,00	16.323.232,25	
675,00	3.156.112,25	1.350,00	18.705.311,00	

Carlos Magomante da Silva Júnior
CREA RNP 1603285652
Dados da Bacia Hidrográfica

PREFEITURA DE SANTA FILOMENA
Compromisso renovado, avanços garantidos!

#REF! **Rendimento da Bacia**

Determinação do Rendimento da Bacia Hidrográfica.

Quando não se dispõe de dados estatísticos do Coeficiente de Rendimento da bacia (R), então seu valor médio anual pode ser estimado através de fórmulas empíricas como a que segue:

$$R = \frac{H^2 - 400\ H + 230\ .000}{55\ .000}$$, (Fórmula do Engº. Aguiar)

Onde,
H – Altura média de chuva compreendida entre 500 e 1000mm;
R – Rendimento da bacia hidrográfica em %.

Outro modelo da equação do Engº. Aguiar para volumes de chuvas fora do intervalo acima:

$R = 28{,}53\ H - 112{,}95\ h^2 + 301{,}91\ H^3 - 118{,}74\ H^4$

Onde,
R – Rendimento anual em mm.;
H – Altura anual de chuvas em m.

Para aplicação do resultado na fórmula do volume afluente fazer:

$$R\% = \frac{Rmm}{10\ H}$$

R=	**7,20**
Condição 1=	**SIM**
Condição 2=	**SIM**
Aplicação=	**SIM**
R (%)=	**7,20**
H (m)=	**0,6537**
R (mm)=	**33,04**
R (%)=	**5,05**
Rendimento a Adotar (%)=	**7,20**

#REF! **Volume Afluente à Barragem (m³/ano)**

O coeficiente de correlação da bacia (U) é dado conforme classificação abaixo:

Tabela 8.1 – Coeficiente de Uniformidade da Bacia Hidrográfica

TIPO	BACIA HIDROGRÁFICA	U
1	Pequena, íngreme e rochosa.	1,3-1,4
2	Bem acidentada e sem depressão evaporativa.	1,2
3	Média.	1
4	Ligeiramente acidentada.	0,8
5	Idem, com depressões evaporativas.	0,7
6	Quase plana, terreno argiloso.	0,65
7	Idem, terreno variável.	0,6
8	Idem, terreno arenoso.	0,5

U= **0,80**

Não se dispondo de medidas diretas de vazão, recorremos ao artifício de determiná-la a partir dos valores das alturas de chuvas observadas na bacia hidrográfica ou em bacias hidrográficas próximas de características semelhantes. Admite-se que os deflúvios mensais sejam proporcionais as precipitações, o que pressupõe a constância do rendimento da bacia hidrográfica, que seria igual, em qualquer mês, ao valor médio anual, ou seja:

Va = R.H.U.A (Fórmula do Engº. Francisco Aguiar)

Onde:
Va = volume afluente anual, em m³;
R = rendimento da bacia hidrográfica, em %;
H = altura anual de chuva, em m;
U = coeficiente de correção do tipo de bacia;
A = área da bacia hidrográfica, em m².

O coeficiente de rendimento R é o resultado da divisão da quantidade de chuva que se escoa numa seção de um curso d'água pela quantidade da água de chuva precipitada na respectiva bacia contribuinte durante o mesmo período de tempo, geralmente um mês ou um ano.

Va (m³/ano)=	**2.821.867,42**
ızão Ecol. (m³/ano)=	**14.463,59**
Va do TR (m³/ano)=	**7.941.844,71**

#REF! **Curva Cota(m) x Área(m²)**

Cota(m)	Área(m²)	Acumulada(m²)	Vol. (m³)
509,00	2.709,32	2.709,32	29.134,22
510,00	7.604,15	10.313,47	70.072,53
511,00	13.155,75	23.469,22	104.274,16
512,00	15.158,78	38.628,00	107.977,08
513,00	23.437,66	62.065,66	139.007,85
514,00	27.232,74	89.298,40	134.240,48
515,00	31.556,12	120.854,52	124.457,67
516,00	37.489,33	158.343,85	114.533,33
517,00	52.866,80	211.210,65	107.105,24
518,00	71.470,11	282.680,76	68.857,27
519,00	87.685,47	370.366,23	0,00
520,00	83.758,67	454.124,90	0,00
521,00	89.093,93	543.218,83	0,00
522,00	92.342,73	635.561,56	0,00
523,00	103.220,51	738.782,07	0,00
524,00	111.309,56	850.091,63	0,00



Cota(m)	Vol. (m³)	Condição	Cota da Soleira (m)
509,00	29.134,22	**CONTINUAR**	
510,00	99.206,75	**CONTINUAR**	
511,00	203.480,91	**CONTINUAR**	
512,00	311.457,99	**CONTINUAR**	
513,00	450.465,84	**CONTINUAR**	
514,00	584.706,32	**CONTINUAR**	
515,00	709.163,99	**CONTINUAR**	
516,00	823.697,32	**CONTINUAR**	
517,00	930.802,56	**CONTINUAR**	
518,00	999.659,83	**CONTINUAR**	
519,00	999.659,83	**CONTINUAR**	
520,00	999.659,83	**CONTINUAR**	
521,00	999.659,83	**CONTINUAR**	
522,00	999.659,83	**CONTINUAR**	
523,00	999.659,83	**CONTINUAR**	
524,00	999.659,83	**CONTINUAR**	
			0,00
			521,85
		Adotar=	**519,00**
		Folga(m)=	**3,00**



A bacia hidráulica terá área máxima do espelho, na cota: 519,00 m , que corresponde à soleira do sangradouro.
Nesta cota, a área total do espelho é: **370.366,23 m²** e o volume é **999.659,83 m³**

Carlos Magomante da Silva Júnior
CREA RNP 1603285652
Dados da Bacia Hidrográfica